

№ лота	Наименование подлежащих закупке	Требования, предъявляемые к товарам (работам, услугам) при необходимости
1	Техническое обслуживание кондиционеров	Сплит система Elektrolux (Elektrolux EACS-07HD/out (in) 44 шт. В жилых помещениях, в помещениях столовой; Сплит системы Midea (Midea MSE-28HR 2 шт. в залах и кухне столовой). Кондиционер GWH09QB (внутр.бл.K6DNA5I/T+наруж.бл.K6DNB8I/O) 2 шт. - в жилых помещениях.

ПЕРЕЧЕНЬ

работ по техническому обслуживанию кондиционеров

1. Проверка креплений и конструкций наружных и внутренних блоков и устранение незначительных дефектов.
 2. Внешний осмотр на предмет: механических повреждений корпуса и узлов кондиционера чистоты воздушных фильтров, чистоты межреберного пространства теплообменников наружного и внутреннего блоков, некорректной работы.
 3. Осмотр и проверка правильности эксплуатации оборудования, консультации клиента по вопросам эксплуатации оборудования.
 4. Тестирование пульта управления и проверка работоспособности кондиционера по сигналам пульта управления.
 5. Проверка работы выходных жалюзи.
 6. Проверка работы кондиционера во всех режимах.
- Техническое обслуживание внутреннего блока кондиционера:
7. Чистка воздушных фильтров и оребрения испарителя;
 8. Очистка декоративной панели воздухозаборника;
 9. Проверка состояния внутренней электропроводки, осмотр элементов электрической схемы на целостность и работоспособность, подтягивание клемм и контактов;
 10. Очистка вентилятора;
 11. При необходимости замена элементов питания (стоимость расходного материала- элементов питания, оплачивается дополнительно);
 12. Контроль эффективности работы испарителя по перепаду температур входящего и выходящего воздуха;
- Техническое обслуживание наружного блока кондиционера:
13. Проверка надежности электрических контактов соединительного кабеля, проверка разъемов и перетяжка контактных групп;
 14. Обнаружение утечки хладагента в местах вальцовочных соединений;
 15. Манометрический контроль давления фреона на разных режимах работы (проверка давления жидкостной и газовой линии);
 16. Проверка состояния теплоизоляции фреонпровода;
 17. Проверка подшипников вентилятора;
 18. При необходимости очистка воздухозаборной решетки и оребрения конденсатора;
 19. Контроль потребляемого тока в режиме обогрева и охлаждения на соответствие паспортным данным;
 20. Измерение напряжения питающей сети;
 21. Измерение напряжения во время старта компрессора;
 22. Дозаправка фреоном при необходимости (стоимость расходного материала включена в стоимость обслуживания);
 23. Мойка наружного блока;
 24. Устранения каких-либо незначительных неисправностей, не требующих замены или ремонта агрегатов, узлов, деталей кондиционеров.