

УЗ "Жодинская ЦГБ"
(наименование организации)

Код по ОКУД

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного
врача по МЧ

(должность служащего)

"06"

05

20 26 г.

(подпись)

Р.Е. Поповицкий

(инициалы, фамилия)

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

№Б/Н

Комиссия, образованная в соответствии с приказом № 447 от "26 " сентября 2025г.

в составе:

председателя комиссии

членов комиссии:

Заместитель главного врача по ХР

Иваненко В.Н.

Главный энергетик

Медведев А.А.

Инженер по ОЭиРЗиС

Сахно В.В.

Заведующий хозяйством

Суша В.С.

Ведущий инженер по ОТ

Ярошевич Т.А.

(должность служащего)

(инициалы, фамилия)

составила настоящий акт о том, что в результате обследования объекта

"Текущий ремонт входных групп хозяйственного блока УЗ "Жодинская ЦГБ" по адресу: Минская обл., г. Жодино, пр-т
Венисье, 1"

(наименование объекта)

установлено, что в результате отхождения кирпичных навесов и угрозой обрушения необходимо произвести демонтаж навесов с последующим восстановлением отделки фасада, элементов кровли и установкой навесных козырьков. Произвести заделку трещин в кирпичной кладке фасада в связи с разрушением кладочного раствора. Работы выполнить согласно примерного (укрупненного) перечня СМР.

(описание дефектов, их местонахождение, объем)

Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые характеризуются следующими факторами:

К=1.2. Работа на территории действующего учреждения

(перечень факторов)

Работы следует производить с применением следующих механизмов:

Экскаватор, бульдозер, сварочные агрегаты, средства малой механизации и др.

(грузоподъемные механизмы, люльки электрические, автовышки)

Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ

Дата начала разработки сметной документации

01.05.2026

Дата начала выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ

Май 2026г.

Продолжительность выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ

1

Председатель комиссии
Члены комиссии

Заместитель главного врача по ХР

Иваненко В.Н.

Главный энергетик

Медведев А.А.

Инженер по ОЭиРЗиС

Сахно В.В.

Заведующий хозяйством

Суша В.С.

Ведущий инженер по ОТ

Ярошевич Т.А.

(должность служащего)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Примерный (укрупненный) перечень видов строительно-монтажных работ

№ п/п	Виды выполняемых строительно-монтажных работ	Единица измерения	Количество	Примечание
1	2	3	4	5
	Ж Раздел 1			
1	Разборка бетонных и кирпичных конструкций с применением разрушителя на базе экскаватора solar-340 lc-v	100 M3	0.102	
2	Демонтаж укладки перемычек массой от 0,3 до 0,7 т, при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	100 ШТ. СБОРНЫХ КО	0.03	
3	Демонтаж плит перекрытий межколонных площадью до 5 м2	100 ШТ.	0.03	
4	Устройство козырьков на металлических кронштейнах с покрытием поликарбонатными листами	100 M2	0.2	
5	Кладка перегородок армированных толщиной в 1:2 кирпича при высоте этажа до 4 м из кирпича керамического одинарного	100 M2 ПЕРЕГОРОДОН	0.08	
6	Огрунтовка основания праймером "аутокрин"	100 M2	0.08	
7	Смена покрытия из рулонных материалов при ремонте примыканий, с применением газовой горелки: первый слой	100 M	0.08	
8	Смена покрытия из рулонных материалов при ремонте примыканий, с применением газовой горелки: второй слой	100 M	0.08	
9	Смена брандмауэров и парапетов без отделки боковых сторон шириной до 1 м	100 M	0.08	
10	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором	10 M	0.4	
11	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 M2	0.11	

Составил

Инженер по ОЭиРЗиС

В.В. Сахно

(должность служащего)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

" 06 " 05

20 г.

УТВЕРЖДАЮ



Заместитель главного
врача по МЧ
(подпись)
Р.Е. Поповичий
(инициалы, фамилия)

ЗАКАЗЧИК: УЗ "Жодинская ЦГБ"

ПОДРЯДЧИК:

ДОГОВОР: от

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: "Текущий ремонт входных групп хозяйственного блока УЗ "Жодинская ЦГБ" по адресу: Минская обл., г. Жодино, пр-т Венисье, 1"

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4

"Текущий ремонт входных групп хозяйственного блока УЗ "Жодинская ЦГБ" по адресу: Минская обл., г. Жодино, пр-т Венисье, 1"

В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ В НОРМАХ НРР НА 01.04.2026

СТОИМОСТЬ 10 016.42 БЕЛ. РУБ.

№ п/п	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕД. ИЗМ. КОЛ-ВО	С Т О И М О С Т Ь						ТРУДОЗАТРАТЫ (ЧЕЛ-Ч.)	
				ЗАРАБОТ. НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН		МАТЕРИАЛЫ (ОБОРУД.)	ТРАНСПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	РАБ-ИХ	МАШ-ОВ
					ВСЕГО	В Т.Ч. з/п					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Чел.ч.= 16.96 руб/ч; Дата: на 1-ое Апреля 2026г.; Методика: Ремонт; Зона: 1, Район: Жодино, Прогн. индекс СМР = 1.0181, База НРР 2022г.											
Раздел 1											
1	E46-80-2	РАЗБОРКА БЕТОННЫХ И КИРПИЧНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 100 МЗ С ПРИМЕНЕНИЕМ РАЗРУШИТЕЛЯ НА БАЗЕ ЭКСКАВАТОРА SOLAR-340 LC-V РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХР+ОПР=81.86%, План=52.34%	0.102	549.31	498.28	214.99			1 847.09	34.83	
2	E7-11-1	ДЕМОНТАЖ УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ОТ 0.3 ДО 0.7 Т. ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ЗДАНИИ ДО 5 Т	100 ШТ.	549.31	498.28	214.99			1 047.59	34.83	10.98
3	E7-80-4	РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХР+ОПР=81.86%, План=52.34% ДЕМОНТАЖ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ МЕЖКОЛОНЫХ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 М2	0.03	16.48	14.95	6.45			31.43	1.04	0.33
4	E69-26-2	РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХР+ОПР=81.86%, План=52.34% УСТРОЙСТВО КОЗЫРЬКОВ НА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КРОНШТЕЙНАХ С ПОКРЫТИЕМ ПОЛКІРАБОНАТНЫМИ ЛИСТАМИ	100 ШТ.	2 623.58	1 229.62	487.56			3 853.20	154.69	23.76
5	1/10-230-30-5/999130	РАЗРЯД=4.2, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0204 ОХР+ОПР=81.86%, План=52.34% ЛИСТЫ ПОЛКІРАБОНАТНЫЕ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ), ОПРЕД. - 13	0.2	1 328.14	88.15	67.32			1 128.66	76.74	4.62
6	1/10-230-30-10/5	ПРОФИЛЬ ТОРЦЕВОЙ ИЗ ПОЛКІРАБОНАТА ДЛИНОЙ 2.1 М, ДЛЯ ЛИСТА ТОЛЩИНОЙ 10 ММ	20.4						580.38		
7	1/10-230-30-10/55	ПРОФИЛЬ ТОРЦЕВОЙ ИЗ ПОЛКІРАБОНАТА ДЛИНОЙ 6 М, ДЛЯ ЛИСТА ТОЛЩИНОЙ 16 ММ	5						9.70		
8	1/10-260-150-1/10	УГОЛОК РАВНОУГОЛОЧНЫЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ СТЭСП, СТЭПС, РАЗМЕРАМИ 35 X 35 X 3 ММ	2						4.06		
9	E8-7-3	КЛАДКА ПЕРЕГОРОДОК АРМИРОВАННЫХ ТОЛЩИНОЙ В 1:2 КИРПИЧА ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М ИЗ КИРПИЧА КЕРАМИЧЕСКОГО ОДИНАРНОГО ВЫЧЕТОМ	0.204	3 220.52	384.06	148.74			5 175.58	204.20	7.73
10	E58-28-3	РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХР+ОПР=81.86%, План=52.34% ОГРУНТОВКА ОСНОВАНИЯ ПРАЙМЕРОМ "АУТОКРИН" 100 М2	0.08	257.64	30.72	11.90			461.25	16.34	0.62
11	1/10-130-5/999132	РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХР+ОПР=81.86%, План=52.34% МАСТИКИ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ), ОПРЕД. - 13	0.08	11.17	0.12	0.08			11.29	0.77	0.01
12	E58-40-3	СМЕНА ПОКРЫТИЯ ИЗ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ ПРИ РЕМОНТЕ ПРИМЫКАНИЙ, С ПРИМЕНЕНИЕМ ГАЗОВОЙ ГОРЕЛКИ: ПЕРВЫЙ СЛОЙ	0.0064	848.68	25.76	13.22			933.73	50.04	0.78
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХР+ОПР=81.86%, План=52.34%	0.08	67.89	2.06	1.06			74.69	4.00	0.06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13 1/10-115-5/445	МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ НАПЛАВЛЯЕМЫЙ "БИПОЛИКРИН", К-ПХ-53-ПП/ПП-3.5 КГ	M2					6.78	0.48	7.26		
14 E58-40-4	СМЕНА ПОКРЫТИЯ ИЗ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ ПРИ 100 М РЕМОНТЕ ПРИМЫКАНИЙ, С ПРИМЕНЕНИЕМ ГАЗОВОЙ ГОРЕЛКИ: ВТОРОЙ СЛОЙ	8		369.80	9.54	5.70	54.24	3.84	58.08	21.80	0.34
	РАЗРЯД=4, МЕНР.КОЭФФ.=1.0		0.08	29.58	0.76	0.46	4.95	0.34	35.63	1.74	K=1.2
	ОХРиОПР=81.86%, План=52.34%										0.03
15 1/10-115-5/415	МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ НАПЛАВЛЯЕМЫЙ "БИПОЛИКРИН", К-СТ-53-К/ПП-4.5 КГ	M2					6.73	0.47	7.20		
16 E58-34-3	СМЕНА БРАНДАУЭРОВ И ПАРАПЕТОВ БЕЗ ОБДЕЛКИ 100 М БОКОВЫХ СТОРОН ШИРИНОЙ ДО 1 М	8		1 329.50	7.01	3.32	53.84	3.76	57.60	84.30	0.23
	РАЗРЯД=3.5, МЕНР.КОЭФФ.=0.9299		0.08	106.36	0.56	0.27	112.54	5.56	225.02	6.74	K=1.2
	ОХРиОПР=81.86%, План=52.34%										0.02
17 E53-24-1	ЗАДЕЛКА ТРЕЩИН В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ	10 М		48.24	5.65	3.85	0.30		54.19	2.76	0.26
	РАЗРЯД=4.3, МЕНР.КОЭФФ.=1.0306		0.4	19.30	2.26	1.54	0.12		21.68	1.10	K=1.2
	ОХРиОПР=81.86%, План=52.34%										0.10
18 4/1-4-20-999/460	РАСТВОРЫ КЛАДочНЫЕ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ), ОПРЕД. - 46	M3					123.28	14.02	137.30		
19 E61-10-1	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ	100 M2	0.008	3 621.23	33.88	23.10	513.33	35.88	4 204.32	222.90	1.58
	РАЗРЯД=3.7, МЕНР.КОЭФФ.=0.9579		0.11	398.34	3.73	2.54	56.47	3.95	462.49	24.52	K=1.2
	ОХРиОПР=81.86%, План=52.34%										0.17
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ Ж ОХР и ОПР			2 313.61	2 027.29	483.69	1 805.43	115.21	6 248.69	137.63	24.44
	ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ								2 289.87		
									1 464.10		
									10 016.42		
	ИТОГО ПО Строительные работы (ремонт)			2 313.61	2 027.29	483.69	1 792.58	115.21	6 248.69	137.63	24.44
	ОХРиОПР = 81.86%								2 289.87		
	План.приб. = 52.34%								1 464.10		
	ИТОГО						12.85	0.91	13.76		
	ИТОГО ПО Строительные работы (ремонт)										
	ОХРиОПР = 83.83%										
	План.приб. = 45.82%										
	ИТОГО			2 313.61	2 027.29	483.69	1 805.43	116.12	6 262.45	137.63	24.44
	ИТОГО ОХР и ОПР								2 289.87		
	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ								1 464.10		
	СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ								3.9		
	ВСЕГО								10 016.42		
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА [2313.61*1]							1	2 313.61		
	ТРУДОЕМКОСТЬ								137.63		
	ТРУДОЕМКОСТЬ МАШИНИСТОВ								24.44		
	СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ								3.9		
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ [2027.29*1]							1	2 027.29		
	ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ [483.69*1]							1	483.69		
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ [116.12*1]							1	116.12		
	МАТЕРИАЛЫ-ВСЕГО								1 805.43		
1	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ [2313.61+2027.29+116.12+1805.43]								6 262.45		
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.2	МАТЕРИАЛЫ ПОДРЯДЧИКА								1 805.44		
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА [116.12*0]								116.12		
2	ОБЩЕОЗЫССТВЕННЫЕ И ОБЩЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ [2289.87*1]							1	2 289.87		
3	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ [1464.1*1]							1	1 464.10		
	ИТОГО [6262.45+0+2289.87+1464.1]								10 016.42		
	ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ С УЧЕТОМ ТЕНДЕРА [10016.42+0+0+0]								10 016.42		
	ПРОЧЕЕ ЗАТРАТЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОТЧИСЛЕНИЯМИ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ [((2313.61+483.69)*(34/100)) * ((100-0)/100)]						34		951.08		
6	ИТОГО ПРОЧЕЕ ЗАТРАТЫ [0+951.08+0+0+0+0+0]								951.08		
7	ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [10016.42+951.08+0]								10 967.50		
	ИТОГО С УЧЕТОМ СРЕДСТВ НА СОДЕРЖАНИЕ ЗАКАЗЧИКА, ЗАСТРОЙЩИКА [10967.5+0+0]								10 967.50		
	СРЕДСТВА НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ [(10967.5*1.5/100)*1]						1.5		164.51		
	ИТОГО С УЧЕТОМ СРЕДСТВ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ [10967.5+164.51]								11 132.01		
	РАСЧЕТ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ										
9	ИТОГО С УЧЕТОМ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ, ОТНОСИМЫХ НА РАСХОДЫ ПО ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ [11132.01+0]								11 132.01		
	ИТОГО С УЧЕТОМ ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ВЫЧЕТОМ МАТЕРИАЛОВ И ТРАНСПОРТА ЗАКАЗЧИКА, СРЕДСТВ НА СОДЕРЖАНИЕ ЗАКАЗЧИКА [11132.01-0-0-0-0]										
	КОНКУРСНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ							1			
	ИТОГО С УЧЕТОМ КОНКУРСНОГО КОЭФФИЦИЕНТА [11132.01*1]								11 132.01		
11	КОЭФФИЦИЕНТ, УЧИТЫВАЮЩИЙ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ (с 05/2026 по 06/2026)							1.0181			
12	ИТОГО С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА, УЧИТЫВАЮЩЕГО ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО								11 393.50		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИНДЕКСА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ [(11332.01+0+0+0)*1.0181+0*1+(0+0)*1]									
14		ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПОДРАДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ [11333.5+0+0+0+0+0]							11 333.50		
16		ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ [11333.5-(0+0+0)]							11 333.50		
		ИТОГО С НАЛОГАМИ И ОТЧИСЛЕНИЯМИ ОТ ВЫРУЧКИ [11333.5+0]							11 333.50		
18		СУММА НДС [11333.5*20/100]					20		2 266.70		
		ВСЕГО ВЫПОЛНЕНО РАБОТ [11333.5+2266.7+0]							13 600.20		
		СУММА ПРОПИСЬЮ: ТРИНАДЦАТЬ ТЫСЯЧ ШЕСТЬСОТ БЕЛОРУССКИХ РУБ. 20 КОП.									

ВЕДОМОСТЬ ИСПОЛЪЗУЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ, МЕХАНИЗМОВ

№	Наименование ресурса	Ед. изм.	Кол-во	Цена за единицу, бел. руб.		Стои- мость, бел. руб.	Транспорт		
				без НДС	с НДС		%	на ед., бел. руб.	всего, бел. руб.
Материалы подрящика									
1	1/10-110-50-5/245 БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, 2 СОРТА	М3	0.06	487.34		29.24	7.04	34.31	2.06
2	1/10-280-20/40 ВОДА	М3	0.636	2.98		1.90			
3	1/10-240-25-35/240 ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	КГ	4.52	3.53		15.96	7.04	0.25	1.13
4	1/10-110-50-15/345 ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, 2 СОРТА	М3	0.46	329.56		151.60	7.04	23.20	10.67
5	4/1-6-10-20-11/7000 КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ ОДИНАРНЫЙ, МАРКИ ПО ПРОЧНОСТИ 100	1000 ШТ.	0.4	300.00		120.00	9.86	29.58	11.83
6	1/10-230-65-30-5/999130 ЛИСТЫ ПОЛИКАРБОНАТНЫЕ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ), ОПРЕД. - 13	М2	20.4	26.58		542.23	7.04	1.87	38.15
7	1/10-130-5/999132 МАСТИКИ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ), ОПРЕД. - 13	Т	0.0064	2 790.00		17.86	7.04	196.42	1.26
8	1/10-115-5/445 МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ НАПЛАВЛЯЕМЫЙ "БИПОЛИКРИН", К-ПХ-БЭ-ПП/ПП-3.5 КГ	М2	8	6.78		54.24	7.04	0.48	3.84
9	1/10-115-5/415 МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ НАПЛАВЛЯЕМЫЙ "БИПОЛИКРИН", К-СТ-БЭ-К/ПП-4.5 КГ	М2	8	6.73		53.84	7.04	0.47	3.76
10	1/10-260-210-1/35 ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 3 ММ	Т	0.00096	3 788.10		3.64	4.92	186.37	0.18
11	1/10-230-65-30-10/5 ПРОФИЛЬ ТОРЦЕВОЙ ИЗ ПОЛИКАРБОНАТА ДЛИНОЙ 2,1 М, ДЛЯ ЛИСТА ТОЛЩИНОЙ 10 ММ	ШТ.	5	1.81		9.05	7.04	0.13	0.65
12	1/10-230-65-30-10/55 ПРОФИЛЬ ТОРЦЕВОЙ ИЗ ПОЛИКАРБОНАТА ДЛИНОЙ 6 М, ДЛЯ ЛИСТА ТОЛЩИНОЙ 16 ММ	ШТ.	2	1.90		3.80	7.04	0.13	0.26
13	1/10-230-60-45-5/215 РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ШТУКАТУРНАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВАЯ, М75, F75	Т	0.253	221.63		56.07	7.04	15.60	3.95
14	4/1-4-20-20-999/460 РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ), ОПРЕД. - 46	М3	0.008	123.28		0.99	11.37	14.02	0.11
15	4/1-4-20-20-20-10/10 РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ, МАРКИ 25	М3	0.184	120.00		22.08	11.37	13.64	2.51
16	1/10-135-20/75 СМЕСЬ ПРОПАНА И БУТАНА ТЕХНИЧЕСКИХ	КГ	4.08	2.30		9.38	7.04	0.16	0.65
17	1/10-260-1-1/3 СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ ДЛЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ, КЛАССА S240 (A240), ДИАМЕТРОМ 10 ММ	Т	0.0072	1 996.78		14.38	4.92	98.24	0.71
18	1/10-260-50-5/1 СТАЛЬ ТОНКОЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ УГЛЕРОДИСТАЯ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	Т	0.06296	3 269.92		205.87	4.92	160.88	10.13
19	1/10-260-150-1/10 УГОЛОК РАВНОПОЛОЧНЫЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ СТЗСП, СТЗПС, РАЗМЕРАМИ 35 X 35 X 3 ММ	Т	0.204	2 418.17		493.31	4.92	118.97	24.27
МАТЕРИАЛЫ ВСЕГО						1 805.44			116.12
в том числе:						1 805.44			116.12
материалы подрящика									
Механизмы									
20	M360005 БУЛЬДОЗЕР Т25	МАШ.-Ч	0.16626	232.02		38.58			
21	M111100 ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ.-Ч	0.1188	1.45		0.17			
22	M150402 ГАЗОВАЯ ГОРЕЛКА	МАШ.-Ч	0.99456	0.33		0.33			
23	M021805 КРАН ПЕРЕНОСНОЙ	МАШ.-Ч	0.08928	21.93		1.96			
24	M020130 КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 10 Т	МАШ.-Ч	1.47516	49.87		73.57			
25	M331531 ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ.-Ч	0.8832	0.61		0.54			
26	M031120 ПОДЪЕМНИК МАЧТОВЫЙ ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0.01824	30.74		0.56			
27	M031110 ПОДЪЕМНИКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0.5 Т	МАШ.-Ч	4.6176	19.09		88.15			
28	M110610 СМЕСИТЕЛЬ-ПЕРЕГРУЗАТЕЛЬ 3 М3	МАШ.-Ч	0.04704	21.75		1.02			
29	M331617 СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.-Ч	0.365172	21.39		7.81			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	М040600 УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ПЛАЗМЕННОЙ РЕЗКИ МЕТАЛЛА			МАШ.-Ч	0.17856	27.61		4.93			
31	М040502 УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)			МАШ.-Ч	0.2592	4.51		1.17			
32	М360003 ЭКСКАВАТОР DAEWOO SOLAR-300 LC			МАШ.-Ч	0.32946	118.22		38.95			
33	М360002 ЭКСКАВАТОР DOOSAN SOLAR-340 LC-V			МАШ.-Ч	8.47008	208.92		1 769.57			
	МЕХАНИЗМЫ ВСЕГО							2 027.31			

Составил Инженер по ОЗиРЗиС



В.В. Сахно

Проверил