

УЗ «27-я городская поликлиника» Первомайского района г.Минска"
(наименование организации)

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач

« 13 »

В.В.Чепик

1026 года

**ДЕФЕКТНЫЙ АКТ №1**

Комиссия, образованная в соответствии с приказом №143 от 11.05.2026 года в составе:
Председатель комиссии Заместитель главного врача по ХР В.В.Гомонов
Члены комиссии:

Главная медсестра
Главный бухгалтер

А.Я.Велигон
Ю.А.Колядич

составила настоящий акт в том, что в результате обследования здания учреждения здравоохранения «27-я городская поликлиника» по адресу ул. Калиновского 55а, выявлены нарушения, требующие устранения:

1. Необходима замена линолеума в кабинетах: №2; №31 - линолеум пришел в негодность, местами дырки и потертости, явные дефекты покрытия поверхности пола.

2. Демонтаж/ монтаж б/у светильников закрытого типа в кабинетах: №19; №20; №21; №22; №25; №31; №34; №49а; №50; №52; мокротная; левый лестничный пролет.

3. Демонтаж/ монтаж б/у с установкой выключателей и двойных розеток в помещениях: №19; №20; №21; №22; №25; №31; №34; №49а; №50; №52; коридор 2го этажа; мокротная; левый лестничный пролет.

4. Ремонт потолка с покраской в кабинете №19; №20; №21; №22; №31; №49а; №50 мокротная; левый лестничный пролет – необходим ремонт потолка помещений. Отслоение штукатурки. Трещины местами и дырки.

5. Ремонт стен с покраской в кабинете №2; №25; №31; коридор 2го этажа; №49а; №50; левый лестничный пролет – необходим ремонт стен помещений. Отслоение штукатурки. Трещины местами и дырки.

6. Ремонт пола в кабинетах: №2; №31 – необходим ремонт пола помещений. Отслоение штукатурки. Трещины местами и дырки.

7. Ремонт откосов с покраской в кабинетах: №19; №20; №21; №22; №31; №34; №49а; №50; №52; коридор 2го этажа; мокротная – необходим ремонт откосов помещений. Отслоение штукатурки. Трещины местами и дырки. Грибок.

8. Покраска батарей и труб - потертость краски радиатора; ржавчина; царапины – в помещениях: №19; №20; №21; №22; №31; №34; №49а; №50; №52; коридор 2го этажа; мокротная.

9. Замена дверных проемов с установкой новых в кабинетах: запасный выход хирургического отделения – дверные коробки пришли местами в негодность; двери не закрываются; имеются местами дефекты двери; трещины на дверных наличниках.

10. Демонтаж/ монтаж б/у отбойной доски в помещении: №31; №34; №49а; №50; №52; коридор 2го этажа – для защиты стен в местах особенно подверженных ударным нагрузкам.

11. Замена с установкой вентиляционных решеток, лючков с выверкой и закреплением в помещениях: №19; №20; №21; №22; №31; №34; №49а; №50; №52; мокротная – старые решетки имеют явные дефекты; местами поломаны или отсутствуют; имеют естественное старение и желтизну.

12. Ремонт стен и пола облицовка части плиткой в кабинете №19; №20; №21; №22; мокротная; №31; №34; №52; левый лестничный пролет: отслоение участков стен плитки, потертости, деформация.

13. Замена с установкой плитки для умывальника с пьедесталом в помещениях: №31; №34; №50; №52; №25 - Отслоение участков стен плитки, потертости, деформация.
14. Демонтаж / монтаж умывальника с смесителем в помещениях: №19; №20; №21; №22; №25; №31; №34; №52; коридор 2го этажа; мокротная.
15. Установка вентиляционной решетки на воздухораспределители – общее кол-во 3 шт.
16. Установка металлических отливов на крыше здания поликлиники.
17. Ремонт участка кровли здания поликлиники - местами дефекты покрытия, трещины, затекания.
18. Необходим ремонт цоколя. Участки отслоения отделочного слоя цоколя, следы биологических образований, вызванные намоканием. Тех. заключение: общего обследования технического состояния строительных конструкций от 19.02.2024г.
19. Необходим ремонт отмостки. Деструкция конструкции, вызванная застоем воды, а также отсутствием герметизации примыкания отмостки к цоколю. Тех. заключение: общего обследования технического состояния строительных конструкций от 19.02.2024г.
20. Ремонт штукатурки гладких фасадов с окраской. Отслоение штукатурки. Трещины местами и дырки.
21. Замена с установкой карнизных свесов, заграждений. Тех. заключение: общего обследования технического состояния строительных конструкций от 19.02.2024г.
22. Замена конструкции отмостки. Тех. заключение: общего обследования технического состояния строительных конструкций от 19.02.2024г.
23. Установка вентиляционной решетки на воздухораспределители – общее количество 3 шт.
24. Текущий ремонт вентиляционных шахт технического этажа. Тех. заключение: общего обследования технического состояния строительных конструкций от 19.02.2024г.
25. Выполнение пропусков инженерных сетей через строительные конструкции. Тех. заключение: общего обследования технического состояния строительных конструкций от 19.02.2024г.
26. Произвести герметизацию стыков металлических покрытий и свесов в полном требуемом объеме. Тех. заключение: общего обследования технического состояния строительных конструкций от 19.02.2024г.
27. Произвести ремонт основного ковра кровли в местах протечек, отслоений и протечек у стоек ограждения. Тех. заключение: общего обследования технического состояния строительных конструкций от 19.02.2024г.
28. Выполнить узлы примыканий, покрытия парапетов и др. согласно СН 5.08.01-2019 «Кровли», «Примыкания кровли». Тех. заключение: общего обследования технического состояния строительных конструкций от 19.02.2024г.
29. Замена с установкой карнизных свесов и желобов (против наледи).

по адресу ул. Карбышева, 1 (здание женской консультации), выявлены нарушения, требующие устранения:

1. Ремонт облицовка части пола плиткой в помещениях: «эвакуационного выхода». Отслоение участков стен плитки, потертости, деформация.
2. Ремонт стен с покраской в помещении сестры-хозяйки; коридор; тамбур; туалет для пациентов. Необходим ремонт стен помещений. Отслоение штукатурки. Трещины местами и дырки.
3. Ремонт потолка с покраской в кабинетах: помещение сестры-хозяйки; туалет для пациентов. Необходим ремонт стен помещений. Отслоение штукатурки. Трещины местами и дырки.
4. Ремонт потолка и стен с покраской в помещениях: тамбур; тамбур «эвакуационного выхода». Необходим ремонт потолка помещений. Отслоение штукатурки. Трещины местами и дырки.
5. Демонтаж/ монтаж б/у с установкой выключателей и двойных розеток в помещениях: помещение сестры-хозяйки; коридор; тамбур.

Работы следует производить с применением следующих механизмов:
Автогидроподъемники, высотой подъема 28 м

Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока). Аппарат для газовой сварки и резки

Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 2,2 м³/мин

Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 2,2 м³/мин

Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м³/мин

Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм) 0,5 м³/мин.

Вибраторы, Вибратор поверхностный. Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.).

Виброплита импортного производства. Машины поливомоечные 6000 л. Шуруповерт. Газовая горелка.

Машины сверлильные электрические. Машины шлифовальные электрические.

Машины шлифовальные угловые. Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические (без учета стоимости сжатого воздуха).

Трамбовки пневматические (без учета стоимости сжатого воздуха). Пылесос промышленный.

Перфораторы электрические. Пила дисковая электрическая. Станок передвижной для сверления

отверстий в железобетоне диаметром 20-160 мм. Дрели электрические

Средства малой механизации. Пресс гидравлический с электроприводом. Нагревательное

устройство для сварки трубопроводов из полипропилена. Автомобиль бортовой,

грузоподъемностью до 8 т

Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ: с привлечением подрядной организации

Дата начала разработки сметной документации 1 МАЯ 2026г.

Дата начала выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ 14 ИЮЛЯ 2026г.

Продолжительность выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ 3 МЕС.

Председатель комиссии	Заместитель главного врача по ХР		В.В.Гомонов
Члены комиссии:	Главная медсестра		А.Я.Велигон
	Главный бухгалтер		Ю.А.Колядич

ПРИМЕРНЫЙ (УКРУПНЕННЫЙ) ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

№ пп	Виды выполняемых строительно-монтажных работ	Единица измерения	Количество	Примечание
1.	Разделка потолочных рустов	100 м	0.04	
2.	Окрашивание водоземulsionными составами потолков, ранее окрашенных водоземulsionной краской, с расчисткой старой краски до 35%	100м2	0.131	
3.	Ремонт штукатурки прямолинейных откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	100 м2	0.01	
4.	Улучшенная окраска откосов внутри помещений акриловыми составами с полной подготовкой поверхности по сборным конструкциям	100 м2	0.02	
5.	Грунтовка ВД-АК-034	т	0.00036	
6.	Шпатлевка белая, финишная, для внутренних работ (В), полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), гипсовая	т	0.0022	
7.	Разборка покрытий полов из керамических плиток	100 м2 РАЗБИРАЕМОГО ПОКРЫТИЯ	0.131	
8.	разборка цементно-песчаных стяжек толщиной 20 мм по бетонному основанию Демонтаж К=0,3	100 м2	0.131	
9.	Устройство самонивелирующихся стяжек по железобетонным конструкциям толщиной 5 мм	100 м2	0.131	
10.	Грунтовка ВД-АК-034	т	0.00236	
11.	Растворная смесь сухая (РСС), для стяжек, цементная, самонивелирующаяся, М100	т	0.1179	
12.	Устройство покрытий полов плитами повышенной прочности из керамогранита размером 600 x 600 мм	100 м2	0.131	
13.	Керамогранит	м2	13.43	
14.	Композиция для заполнения швов сухая шириной до 6 мм, пластичная, водостойкая, морозостойкая, для наружных и внутренних работ (НВ), цветная (фасовка по 2-5 кг)	т	0.00395	
15.	Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная, цементная, повышенной фиксации, белая, для наружных и внутренних работ (НВ), М100/М150, F75	т	0.1179	
16.	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток без сохранения плитки	100 м2	0.02	
17.	Грунтование внутренних поверхностей стен	100 м2	0.36	
18.	Грунтовка ЛАКРИТ	кг	6.48	
19.	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 5 мм	100 м2	0.36	
20.	Растворная смесь сухая (РСС), штукатурная, для наружных и внутренних работ (НВ), цементная, М50	т	0.342	
21.	Облицовка керамической плиткой с применением сухих смесей внутренних стен по кирпичу и бетону	100 м2	0.02	
22.	Композиция для заполнения швов сухая шириной до 5 мм, водостойкая, для внутренних работ (В), белая (фасовка по 20 кг)	т	0.0005	
23.	Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная, гипсовая, для внутренних работ (В), М50	т	0.018	
24.	крестик 250шт (клин система)	упак	0.032	
25.	Улучшенная окраска стен внутри помещений акриловыми составами с полной подготовкой поверхности по сборным конструкциям	100 м2	0.34	
26.	Грунтовка ВД-АК-034	т	0.00612	
27.	Шпатлевка белая, финишная, для внутренних работ (В), полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), гипсовая	т	0.0374	
28.	демонтаж решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением Демонтаж К=0,3	РЕШЕТКА	1	
29.	Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением	РЕШЕТКА	1	
30.	Решетки вентиляционная	шт.	1	
31.	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза	100 м2	0.04	
32.	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб за 2 раза	100 м2	0.02	
33.	Смена одно- и двухклавишных выключателей и розеток штепсельных утопленного типа при скрытой проводке	100 шт.	0.03	

ПРИМЕРНЫЙ (УКРУПНЕННЫЙ) ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

№ пп	Виды выполняемых строительно-монтажных работ	Единица измерения	Количество	Примечание
34.	Розетка штепсельная б/у	шт.	1	
35.	Коробка монтажная скрытой установки под розетки и выключател	шт.	3	
36.	Выключатель установочный двухклавишный б/у	шт.	2	
37.	Смена светильников с люминесцентными лампами с количеством до 4 ламп	100 шт.	0.02	
38.	Светильник потолочный б/у	шт.	2	
39.	Устройствоотбойной доски	100МПЛИНТУСОВ	0.02	
40.	отбойная доска на алюминиевом профиле	м	2	
41.	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм Демонтаж К=0,3	100 М ТРУБОПРОВОДОВ	0.02	
42.	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб, при сборке узлов в построечных условиях в зданиях монолитных диаметром 25 мм	100 М	0.02	
43.	Краны шаровые, муфтовые, латунные со встроенным фильтром прямые, диаметром 15 мм	шт.	2	
44.	Смена смесителей без душевой сетки	100 шт.	0.01	
45.	Смена умывальников	100 ПРИБОРОВ	0.01	
46.	Умывальники б/у	шт	1	
47.	Крепления для умывальников	компл.	1	
48.	Гибкие подводки	шт.	1	
49.	Сифон пластмассовый	шт.	1	
50.	Разборка цементных плинтусов и из керамической плитки Демонтаж К=0,3	100 М РАЗБИРАЕМОГО ПЛИНТУСА	0.13	
51.	Устройство плинтусов из плиток керамических	100 М	0.13	
52.	Керамогранит крупноразмерный плоский неглазурованный, размером 600 х 300 мм - 600 х 600 мм	м.2	1.33	
53.	Композиция для заполнения швов сухая шириной до 5 мм, водостойкая, для внутренних работ (В), белая (фасовка по 20 кг)	т	0.0003	
54.	КРЕСТИКИ ДИСТАЦИОННЫЙ	шт	6	
55.	защита полиэтиленовой пленкой прим	100 М2	0.04	
56.	Установка и снятие малярной ленты с лесов	100м	0.06	
57.	Разделка потолочных рустов	100 М	0.02	
58.	Окрашивание водоземulsionными составами потолков, ранее окрашенных водоземulsionной краской, с расчисткой старой краски до 35%	100М2	0.0332	
59.	Ремонт штукатурки прямолинейных откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	100 М2	0.01	
60.	Разборка покрытий полов из керамических плиток	100 М2 РАЗБИРАЕМОГО ПОКРЫТИЯ	0.0332	
61.	разборка цементно-песчаных стяжек толщиной 20 мм по бетонному основанию Демонтаж К=0,3	100 М2	0.0332	
62.	Устройство самонивелирующихся стяжек по железобетонным конструкциям толщиной 5 мм	100 М2	0.0332	
63.	Грунтовка ВД-АК-034	т	0.0006	
64.	Растворная смесь сухая (РСС), для стяжек, цементная, самонивелирующаяся, М100	т	0.03	
65.	Устройство покрытий полов плитами повышенной прочности из керамогранита размером 600 х 600 мм	100 М2	0.0332	
66.	Керамогранит	М2	3.403	
67.	Композиция для заполнения швов сухая шириной до 6 мм, пластичная, водостойкая, морозостойкая, для наружных и внутренних работ (НВ), цветная (фасовка по 2-5 кг)	т	0.00086	

ПРИМЕРНЫЙ (УКРУПНЕННЫЙ) ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

№ пп	Виды выполняемых строительно-монтажных работ	Единица измерения	Количество	Примечание
68.	Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная, цементная, повышенной фиксации, белая, для наружных и внутренних работ (НВ), М100/М150, F75	т	0.03	
69.	Сплошная очистка оштукатуренных поверхностей от красок клеевых или казенных	100 М2	0.22	
70.	Грунтование внутренних поверхностей стен	100 М2	0.22	
71.	Грунтовка ЛАКРИТ	кг	3.96	
72.	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 5 мм	100 М2	0.22	
73.	Растворная смесь сухая (РСС), штукатурная, для наружных и внутренних работ (НВ), цементная, М50	т	0.209	
74.	Снятие дверных полотен	100 М2 ПОЛОТЕН	0.012	
75.	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 ШТ.	0.01	
76.	Установка дверных блоков из ПВХ во внутренних дверных проемах и в перегородках в кирпичных стенах при площади проема до 3 м2	100 М2 ПРОЕМОВ	0.012	
77.	Блок пвх	м.2	1.2	
78.	Заполнение зазора между дверной коробкой и стеной монтажной пеной в бетонных и кирпичных стенах, при площади проема до 2 м2	100 М2 ПРОЕМОВ	0.012	
79.	Смена светильников с люминесцентными лампами с количеством до 4 ламп	100 ШТ.	0.01	
80.	Светильник потолочный б/у	шт.	1	
81.	Облицовка гипсокартонными листами стен с устройством металлического каркаса	100 М2	0.03	
82.	Подвес прямой для профиля CD (ПП)	шт.	8	
83.	Профиль для гипсокартона потолочный - пристенный UD (ПН) 27x28, 0,4 мм	м	2.4	
84.	Профиль для гипсокартона потолочный CD (ПП) 60x27, 0,4 мм	м	5.4	
85.	Дюбели распорные полиэтиленовые 6x40 мм	1000 шт.	0.03	
86.	Лента уплотнительная	м	5	
87.	Шурупы с полукруглой головкой 2,5 x 25 мм	шт.	44	
88.	Разборка цементных плинтусов и из керамической плитки Демонтаж К=0,3	100 М РАЗБИРАЕМОГО ПЛИНТУСА	0.07	
89.	Устройство плинтусов из плиток керамических	100 М	0.07	
90.	Керамогранит крупноразмерный плоский неглазурованный, размером 600 x 300 мм - 600 x 600 мм	м.2	0.71	
91.	Композиция для заполнения швов сухая шириной до 5 мм, водостойкая, для внутренних работ (В), белая (фасовка по 20 кг)	т	0.0002	
92.	КРЕСТИКИ ДИСТАЦИОННЫЙ	ШТ	3	
93.	Разделка потолочных рустов	100 М	0.05	
94.	Окрашивание водоэмульсионными составами потолков, ранее окрашенных водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 35%	100М2	0.108	
95.	Улучшенная окраска откосов внутри помещений акриловыми составами с полной подготовкой поверхности по сборным конструкциям	100 М2	0.04	
96.	Грунтовка ВД-АК-034	т	0.00072	
97.	Шпатлевка белая, финишная, для внутренних работ (В), полиминеральная (ГМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), гипсовая	т	0.0044	
98.	Разборка покрытий полов из керамических плиток	100 М2 РАЗБИРАЕМОГО ПОКРЫТИЯ	0.108	
99.	разборка цементно-песчаных стяжек толщиной 20 мм по бетонному основанию Демонтаж К=0,3	100 М2	0.108	
100.	Устройство самонивелирующихся стяжек по железобетонным конструкциям толщиной 5 мм	100 М2	0.108	
101.	Грунтовка ВД-АК-034	т	0.0018	

ПРИМЕРНЫЙ (УКРУПНЕННЫЙ) ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

№ пп	Виды выполняемых строительно-монтажных работ	Единица измерения	Количество	Примечание
102.	Растворная смесь сухая (РСС), для стяжек, цементная, самонивелирующаяся, М100	т	0.09	
103.	Устройство покрытий полов плитами повышенной прочности из керамогранита размером 600 х 600 мм	100 М2	0.108	
104.	Керамогранит	М2	11.07	
105.	Композиция для заполнения швов сухая шириной до 6 мм, пластичная, водостойкая, морозостойкая, для наружных и внутренних работ (НВ), цветная (фасовка по 2-5 кг)	т	0.0037	
106.	Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная, цементная, повышенной фиксации, белая, для наружных и внутренних работ (НВ), М100/М150, F75	т	0.09	
107.	Сплошная очистка оштукатуренных поверхностей от красок клеевых или казеиновых	100 М2	0.12	
108.	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток без сохранения плитки	100 М2	0.22	
109.	Грунтование внутренних поверхностей стен	100 М2	0.36	
110.	Грунтовка ЛАКРИТ	кг	6.48	
111.	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 5 мм	100 М2	0.36	
112.	Растворная смесь сухая (РСС), штукатурная, для наружных и внутренних работ (НВ), цементная, М50	т	0.342	
113.	Облицовка керамической плиткой с применением сухих смесей внутренних стен по кирпичу и бетону	100 М2	0.36	
114.	Композиция для заполнения швов сухая шириной до 5 мм, водостойкая, для внутренних работ (В), белая (фасовка по 20 кг)	т	0.009	
115.	Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная, гипсовая, для внутренних работ (В), М50	т	0.324	
116.	крестик 250шт (клин система)	упак	0.62	
117.	демонтаж трубопроводов хозяйственно-бытовой канализации из полипропиленовых труб диаметром 50 мм при сборке узлов в построечных условиях: поэтажных разводов в зданиях монолитных Демонтаж К=0,3	100 М	0.02	
118.	Прокладка трубопроводов хозяйственно-бытовой канализации из полипропиленовых труб диаметром 50 мм при сборке узлов в построечных условиях: поэтажных разводов в зданиях монолитных	100 М	0.02	
119.	демонтаж решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением Демонтаж К=0,3	РЕШЕТКА	1	
120.	Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением	РЕШЕТКА	1	
121.	Решетки вентиляционная	ШТ.	1	
122.	Установка люков сантехнических (ревизионных) с креплением саморезами	100 ШТ.	0.01	
123.	Люки ревизионные	ШТ.	1	
124.	Смена одно- и двухклавишных выключателей и розеток штепсельных утопленного типа при скрытой проводке	100 шт	0.1	
125.	Розетка штепсельная б/у	шт.	4	
126.	Коробка монтажная скрытой установки под розетки и выключател	шт.	6	
127.	Выключатель установочный двухклавишный б/у	шт.	4	
128.	Смена светильников с люминесцентными лампами с количеством до 4 ламп	100 ШТ.	0.02	
129.	Светильник потолочный б/у	шт.	2	
130.	Пробивка борозд в кирпичных стенах для устройства электропроводки	100 М	0.1	
131.	Заделка на оштукатуренных поверхностях стен и перегородках борозд глубиной до 40 мм, шириной 100 мм	100 М	0.1	
132.	Растворная смесь сухая (РСС), штукатурная, для наружных и внутренних работ (НВ), цементная, М50	т	0.079	
133.	Кабель трех-пятижильный сечением жилы до 16 мм2 по строительным конструкциям (стенам, потолкам) с установкой ответвительных коробок, крепление полосками	100 М	0.1	
134.	Кабель силовой марки ВВГ 3 х 1,5-0,66 с медными жилами, изоляция и оболочка из поливинилхлоридного пластика, без защитного покрова, с тремя жилами сечением 1,5 мм!2, на напряжение 0,66 кВ	1000 м	0.01	

ПРИМЕРНЫЙ (УКРУПНЕННЫЙ) ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

№ пп	Виды выполняемых строительно-монтажных работ	Единица измерения	Количество	Примечание
135.	Защипка инженерных ниш листами из гипсокартона	100 М2	0.03	
136.	Листы гипсокартонные с повышенной сопротивляемостью воздействию открытого пламени толщиной 14 мм марка ГКЛ-УК (ПК)- 2500 (2600,2700) x1200 x 14	м.2	1.52	
137.	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм Демонтаж К=0,3	100 М ТРУБОПРОВОДОВ	0.02	
138.	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб, при сборке узлов в построечных условиях в зданиях монолитных диаметром 25 мм	100 М	0.02	
139.	Краны шаровые, муфтовые, латунные со встроенным фильтром прямые, диаметром 15 мм	шт.	2	
140.	Смена смесителей без душевой сетки	100 ШТ.	0.01	
141.	Смена умывальников	100 ПРИБОРОВ	0.01	
142.	Умывальники б/у	шт	1	
143.	Крепления для умывальников	компл.	1	
144.	Гибкие подводки	шт.	1	
145.	Сифон пластмассовый	шт.	1	
146.	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза	100 М2	0.02	
147.	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб за 2 раза	100 М2	0.01	
148.	Разделка потолочных рустов	100 М	0.1	
149.	Окрашивание водоземлюсионными составами потолков, ранее окрашенных водоземлюсионной краской, с расчисткой старой краски до 35%	100М2	0.096	
150.	Улучшенная окраска откосов внутри помещений акриловыми составами с полной подготовкой поверхности по сборным конструкциям	100 М2	0.02	
151.	Грунтовка ВД-АК-034	т	0.00036	
152.	Шпатлевка белая, финишная, для внутренних работ (В) , полиминеральная (ГМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), гипсовая	т	0.0022	
153.	Разборка покрытий полов из керамических плиток	100 М2 РАЗБИРАЕМОГО ПОКРЫТИЯ	0.096	
154.	разборка цементно-песчаных стяжек толщиной 20 мм по бетонному основанию Демонтаж К=0,3	100 М2	0.096	
155.	Устройство самонивелирующихся стяжек по железобетонным конструкциям толщиной 5 мм	100 М2	0.096	
156.	Грунтовка ВД-АК-034	т	0.00173	
157.	Растворная смесь сухая (РСС), для стяжек, цементная, самонивелирующаяся, М100	т	0.086	
158.	Устройство покрытий полов плитами повышенной прочности из керамогранита размером 600 х 600 мм	100 М2	0.096	
159.	Керамогранит	М2	9.84	
160.	Композиция для заполнения швов сухая шириной до 6 мм, пластичная, водостойкая, морозостойкая, для наружных и внутренних работ (НВ), цветная (фасовка по 2-5 кг)	т	0.0025	
161.	Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная, цементная, повышенной фиксации, белая, для наружных и внутренних работ (НВ), М100/М150, F75	т	0.086	
162.	Сплошная очистка оштукатуренных поверхностей от красок клеевых или казеиновых	100 М2	0.135	
163.	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток без сохранения плитки	100 М2	0.2	
164.	Грунтование внутренних поверхностей стен	100 М2	0.335	
165.	Грунтовка ЛАКРИТ	кг	6.03	
166.	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 5 мм	100 М2	0.335	
167.	Растворная смесь сухая (РСС), штукатурная, для наружных и внутренних работ (НВ), цементная, М150	т	0.3185	
168.	Облицовка керамической плиткой с применением сухих смесей внутренних стен по кирпичу и бетону	100 М2	0.36	

ПРИМЕРНЫЙ (УКРУПНЕННЫЙ) ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

№ пп	Виды выполняемых строительно-монтажных работ	Единица измерения	Количество	Примечание
169.	Композиция для заполнения швов сухая шириной до 5 мм, водоотойкая, для внутренних работ (В), белая (фасовка по 20 кг)	т	0.00933	
170.	Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная, гипсовая, для внутренних работ (В), М50	т	0.324	
171.	крестик 250шт (клин система)	упак	0.58	
172.	демонтаж трубопроводов хозяйственно-бытовой канализации из полипропиленовых труб диаметром 50 мм при сборке узлов в построечных условиях: поэтажных разводов в зданиях монолитных Демонтаж К=0,3	100 М	0.02	
173.	Прокладка трубопроводов хозяйственно-бытовой канализации из полипропиленовых труб диаметром 50 мм при сборке узлов в построечных условиях: поэтажных разводов в зданиях монолитных	100 М	0.02	
174.	демонтаж решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением Демонтаж К=0,3	РЕШЕТКА	2	
175.	Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением	РЕШЕТКА	2	
176.	Решетки вентиляционная	ШТ.	2	
177.	Установка люков сантехнических (ревизионных) с креплением саморезами	100 ШТ.	0.01	
178.	Люки ревизионные	ШТ.	1	
179.	Смена одно- и двухклавишных выключателей и розеток штпсельных утепленного типа при скрытой проводке	100 шт	0.1	
180.	Розетка штпсельная б/у	шт.	4	
181.	Коробка монтажная скрытой установки под розетки и выключател	шт.	7	
182.	Выключатель установочный двухклавишный б/у	шт.	4	
183.	Смена светильников с люминесцентными лампами с количеством до 4 ламп	100 ШТ.	0.02	
184.	Светильник потолочный б/у	шт.	2	
185.	Пробивка борозд в кирпичных стенах для устройства электропроводки	100 М	0.1	
186.	Кабель трех-пятижильный сечением жилы до 16 мм2 по строительным конструкциям (стенам, потолкам) с установкой ответвительных коробок, крепление полосками	100 М	0.1	
187.	Кабель силовой марки ВВГ 3 x 1,5-0,66 с медными жилами, изоляция и оболочка из поливинилхлоридного пластиката, без защитного покрова, с тремя жилами сечением 1,5 мм!2, на напряжение 0,66 кВ	1000 м	0.01	
188.	Заделка на оштукатуренных поверхностях стен и перегородках борозд глубиной до 40 мм, шириной 100 мм	100 М	0.1	
189.	Растворная смесь сухая (РСС), штукатурная, для наружных и внутренних работ (НВ), цементная, М50	т	0.079	
190.	демонтаж подоконных досок Демонтаж К=0,3	100 М	0.013	
191.	Установка подоконных досок	100 М	0.013	
192.	Подоконник из поливинилхлоридного профиля шириной 450 мм, белый	м	1.31	
193.	Пробивка гнезд в кирпичных стенах размером сторон 130 мм	100 ГНЕЗД	0.01	
194.	Демонтаж моек	100 ПРИБОРОВ	0.01	
195.	Установка моек на одно отделение	КОМПЛ.	1	
196.	Мойки из нержавеющей стали б/у	компл.	1	
197.	Гибкие подводки	шт.	2	
198.	Снятие смесителя без душевой сетки	100 ШТ.	0.01	
199.	Установка смесителей для моек настенных СМ-М-ННА	ШТ.	1	
200.	Смесители для моек СМ-М-ЦЦНА настольные центральные с кнопочным переключателем б/у	шт.	1	
201.	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм Демонтаж К=0,3	100 М ТРУБОПРОВОДОВ	0.02	

ПРИМЕРНЫЙ (УКРУПНЕННЫЙ) ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

№ пп	Виды выполняемых строительно-монтажных работ	Единица измерения	Количество	Примечание
202.	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб, при сборке узлов в построечных условиях в зданиях монолитных диаметром 25 мм	100 М	0.02	
203.	Краны шаровые, муфтовые, латунные со встроенным фильтром прямые, диаметром 15 мм	шт.	2	
204.	демонтаж трубопроводов хозяйственно-бытовой канализации из полипропиленовых труб диаметром 50 мм при сборке узлов в построечных условиях: поэтажных разводов в зданиях монолитных Демонтаж К=0,3	100 М	0.01	
205.	Прокладка трубопроводов хозяйственно-бытовой канализации из полипропиленовых труб диаметром 50 мм при сборке узлов в построечных условиях: поэтажных разводов в зданиях монолитных	100 М	0.01	
206.	демонтаж водонагревателей Демонтаж К=0,8	ПРИБОР	1	
207.	Установка водонагревателей	ПРИБОР	1	
208.	Аппараты водонагревательные б/у от разборки	ШТ.	1	
209.	защита полиэтиленовой пленкой прим	100 М2	0.04	
210.	Установка и снятие малярной ленты с лесов	100м	0.06	
211.	Разделка потолочных рустов	100 М	0.1	
212.	Окрашивание водоэмульсионными составами потолков, ранее окрашенных водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 35%	100М2	0.14	
213.	Улучшенная окраска откосов внутри помещений акриловыми составами с полной подготовкой поверхности по сборным конструкциям	100 М2	0.04	
214.	Грунтовка ВД-АК-034	т	0.00072	
215.	Шпатлевка белая, финишная, для внутренних работ (В) , полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), гипсовая	т	0.0044	
216.	Разборка покрытий полов из керамических плиток	100 М2 РАЗБИРАЕМОГО ПОКРЫТИЯ	0.14	
217.	разборка цементно-песчаных стяжек толщиной 20 мм по бетонному основанию Демонтаж К=0,3	100 М2	0.14	
218.	Устройство самонивелирующихся стяжек по железобетонным конструкциям толщиной 5 мм	100 М2	0.14	
219.	Грунтовка ВД-АК-034	т	0.00252	
220.	Растворная смесь сухая (РСС), для стяжек, цементная, самонивелирующаяся, М100	т	0.126	
221.	Устройство покрытий полов плитами повышенной прочности из керамогранита размером 600 х 600 мм	100 М2	0.14	
222.	Керамогранит	М2	14.35	
223.	Композиция для заполнения швов сухая шириной до 6 мм, пластичная, водостойкая, морозостойкая, для наружных и внутренних работ (НВ), цветная (фасовка по 2-5 кг)	т	0.0036	
224.	Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная, цементная, повышенной фиксации, белая, для наружных и внутренних работ (НВ), М100/М150, F75	т	0.126	
225.	Сплошная очистка оштукатуренных поверхностей от красок клеевых или казенновых	100 М2	0.1	
226.	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток без сохранения плитки	100 М2	0.27	
227.	Грунтование внутренних поверхностей стен	100 М2	0.37	
228.	Грунтовка ЛАКРИТ	кг	6.66	
229.	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 5 мм	100 М2	0.37	
230.	Растворная смесь сухая (РСС), штукатурная, для наружных и внутренних работ (НВ), цементная, М50	т	0.352	
231.	Облицовка керамической плиткой с применением сухих смесей внутренних стен по кирпичу и бетону	100 М2	0.37	
232.	Композиция для заполнения швов сухая шириной до 5 мм, водостойкая, для внутренних работ (В), белая (фасовка по 20 кг)	т	0.00959	
233.	Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная, гипсовая, для внутренних работ (В), М50	т	0.333	
234.	крестик 250шт (клин система)	упак	0.6	

ПРИМЕРНЫЙ (УКРУПНЕННЫЙ) ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

№ пп	Виды выполняемых строительно-монтажных работ	Единица измерения	Количество	Примечание
235.	демонтаж трубопроводов хозяйственно-бытовой канализации из полипропиленовых труб диаметром 50 мм при сборке узлов в построечных условиях: поэтажных разводов в зданиях монолитных Демонтаж К=0,3	100 М	0.01	
236.	Прокладка трубопроводов хозяйственно-бытовой канализации из полипропиленовых труб диаметром 50 мм при сборке узлов в построечных условиях: поэтажных разводов в зданиях монолитных	100 М	0.01	
237.	демонтаж решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением Демонтаж К=0,3	РЕШЕТКА	2	
238.	Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением	РЕШЕТКА	2	
239.	Решетки вентиляционная	ШТ.	2	
240.	Установка люков сантехнических (ревизионных) с креплением саморезами	100 ШТ.	0.01	
241.	Люки ревизионные	ШТ.	1	
242.	Смена одно- и двухклавишных выключателей и розеток штепсельных утопленного типа при скрытой проводке	100 шт	0.1	
243.	Розетка штепсельная б/у	шт.	4	
244.	Коробка монтажная скрытой установки под розетки и выключател	шт.	6	
245.	Выключатель установочный двухклавишный б/у	шт.	4	
246.	Смена светильников с люминесцентными лампами с количеством до 4 ламп	100 ШТ.	0.03	
247.	Светильник потолочный б/у	шт.	3	
248.	Пробивка борозд в кирпичных стенах для устройства электропроводки	100 М	0.1	
249.	Кабель трех-пятижильный сечением жилы до 16 мм2 по строительным конструкциям (стенам, потолкам) с установкой ответвительных коробок, крепление полосками	100 М	0.1	
250.	Кабель силовой марки ВВГ 3 х 1,5-0,66 с медными жилами, изоляция и оболочка из поливинилхлоридного пластиката, без защитного покрова, с тремя жилами сечением 1,5 мм!2, на напряжение 0,66 кВ	1000 м	0.01	
251.	Заделка на оштукатуренных поверхностях стен и перегородках борозд глубиной до 40 мм, шириной 100 мм	100 М	0.1	
252.	Растворная смесь сухая (РСС), штукатурная, для наружных и внутренних работ (НВ), цементная, М50	т	0.079	
253.	демонтаж подоконных досок Демонтаж К=0,3	100 М	0.013	
254.	Установка подоконных досок	100 М	0.013	
255.	Подоконник из поливинилхлоридного профиля шириной 450 мм, белый	м	1.31	
256.	Заделка трещин	10 М	0.4	
257.	Шпатлевка белая, финишная, для внутренних работ (В) , полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), гипсовая	т	0.008	
258.	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза	100 М2	0.02	
259.	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб за 2 раза	100 М2	0.01	
260.	защита полиэтиленовой пленкой прим	100 М2	0.08	
261.	Установка и снятие малярной ленты с лесов	100м	0.12	
262.	Разделка потолочных рустов	100 М	0.03	
263.	Окрашивание водоземulsionными составами потолков, ранее окрашенных водоземulsionной краской, с расчисткой старой краски до 35%	100М2	0.052	
264.	Улучшенная окраска откосов внутри помещений акриловыми составами с полной подготовкой поверхности по сборным конструкциям	100 М2	0.02	
265.	Грунтовка ВД-АК-034	т	0.00036	
266.	Шпатлевка белая, финишная, для внутренних работ (В) , полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), гипсовая	т	0.0022	
267.	Разборка покрытий полов из керамических плиток	100 М2 РАЗБИРАЕМОГО ПОКРЫТИЯ	0.052	

ПРИМЕРНЫЙ (УКРУПНЕННЫЙ) ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

№ п/п	Виды выполняемых строительно-монтажных работ	Единица измерения	Количество	Примечание
268.	разборка цементно-песчаных стяжек толщиной 20 мм по бетонному основанию Демонтаж К=0,3	100 М2	0.052	
269.	Устройство самонивелирующихся стяжек по железобетонным конструкциям толщиной 5 мм	100 М2	0.052	
270.	Грунтовка ВД-АК-034	т	0.00094	
271.	Растворная смесь сухая (РСС), для стяжек, цементная, самонивелирующаяся, М100	т	0.0468	
272.	Устройство покрытий полов плитами повышенной прочности из керамогранита размером 600 х 600 мм	100 М2	0.052	
273.	Керамогранит	М2	5.33	
274.	Композиция для заполнения швов сухая шириной до 6 мм, пластичная, водостойкая, морозостойкая, для наружных и внутренних работ (НВ), цветная (фасовка по 2-5 кг)	т	0.00134	
275.	Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная, цементная, повышенной фиксации, белая, для наружных и внутренних работ (НВ), М100/М150, F75	т	0.0468	
276.	Сплошная очистка оштукатуренных поверхностей от красок клеевых или казеиновых	100 М2	0.06	
277.	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток без сохранения плитки	100 М2	0.12	
278.	Грунтование внутренних поверхностей стен	100 М2	0.12	
279.	Грунтовка ЛАКРИТ	кг	2.16	
280.	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 5 мм	100 М2	0.18	
281.	Растворная смесь сухая (РСС), штукатурная, для наружных и внутренних работ (НВ), цементная, М50	т	0.171	
282.	Облицовка керамической плиткой с применением сухих смесей внутренних стен по кирпичу и бетону	100 М2	0.18	
283.	Композиция для заполнения швов сухая шириной до 5 мм, водостойкая, для внутренних работ (В), белая (фасовка по 20 кг)	т	0.0046	
284.	Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная, гипсовая, для внутренних работ (В), М50	т	0.162	
285.	крестик 250шт (клин система)	упак	0.3	
286.	демонтаж трубопроводов хозяйственно-бытовой канализации из полипропиленовых труб диаметром 50 мм при сборке узлов в построечных условиях: поэтажных разводов в зданиях монолитных Демонтаж К=0,3	100 М	0.02	
287.	Прокладка трубопроводов хозяйственно-бытовой канализации из полипропиленовых труб диаметром 50 мм при сборке узлов в построечных условиях: поэтажных разводов в зданиях монолитных	100 М	0.02	
288.	демонтаж решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением Демонтаж К=0,3	РЕШЕТКА	1	
289.	Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением	РЕШЕТКА	1	
290.	Решетки вентиляционная	ШТ.	1	
291.	Установка люков сантехнических (ревизионных) с креплением саморезами	100 ШТ.	0.01	
292.	Люки ревизионные	ШТ.	1	
293.	Смена одно- и двухклавишных выключателей и розеток штепсельных утопленного типа при скрытой проводке	100 шт	0.04	
294.	Розетка штепсельная б/у	шт.	2	
295.	Коробка монтажная скрытой установки под розетки и выключател	шт.	4	
296.	Выключатель установочный двухклавишный б/у	шт.	2	
297.	Смена светильников с люминесцентными лампами с количеством до 4 ламп	100 ШТ.	0.01	
298.	Светильник потолочный б/у	шт.	1	
299.	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза	100 М2	0.02	
300.	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб за 2 раза	100 М2	0.01	

ПРИМЕРНЫЙ (УКРУПНЕННЫЙ) ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

№ пп	Виды выполняемых строительно-монтажных работ	Единица измерения	Количество	Примечание
301.	демонтаж подоконных досок Демонтаж: К=0,3	100 М	0.013	
302.	Установка подоконных досок	100 М	0.013	
303.	Подоконник из поливинилхлоридного профиля шириной 450 мм, белый	м	1.31	
304.	помещение 2 через стекло площадью 6.2 м2			
305.	Разделка потолочных рустов	100 М	0.03	
306.	Окрашивание водоземлюсионными составами потолков, ранее окрашенных водоземлюсионной краской, с расчисткой старой краски до 35%	100М2	0.052	
307.	Улучшенная окраска откосов внутри помещений акриловыми составами с полной подготовкой поверхности по сборным конструкциям	100 М2	0.02	
308.	Грунтовка ВД-АК-034	т	0.00036	
309.	Шпатлевка белая, финишная, для внутренних работ (В), полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), гипсовая	т	0.0022	
310.	Разборка покрытий полов из керамических плиток	100 М2 РАЗБИРАЕМОГО ПОКРЫТИЯ	0.062	
311.	разборка цементно-песчаных стяжек толщиной 20 мм по бетонному основанию Демонтаж: К=0,3	100 М2	0.062	
312.	Устройство самонивелирующихся стяжек по железобетонным конструкциям толщиной 5 мм	100 М2	0.062	
313.	Грунтовка ВД-АК-034	т	0.00116	
314.	Растворная смесь сухая (РСС), для стяжек, цементная, самонивелирующаяся, М100	т	0.0558	
315.	Устройство покрытий полов плитами повышенной прочности из керамогранита размером 600 х 600 мм	100 М2	0.062	
316.	Керамогранит	М2	6.355	
317.	Композиция для заполнения швов сухая шириной до 6 мм, пластичная, водостойкая, морозостойкая, для наружных и внутренних работ (НВ), цветная (фасовка по 2-5 кг)	т	0.00161	
318.	Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная, цементная, повышенной фиксации, белая, для наружных и внутренних работ (НВ), М100/М150, F75	т	0.0558	
319.	Сплошная очистка оштукатуренных поверхностей от красок клеевых или казеиновых	100 М2	0.06	
320.	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток без сохранения плитки	100 М2	0.18	
321.	Грунтование внутренних поверхностей стен	100 М2	0.24	
322.	Грунтовка ЛАКРИТ	кг	4.32	
323.	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 5 мм	100 М2	0.24	
324.	Растворная смесь сухая (РСС), штукатурная, для наружных и внутренних работ (НВ), цементная, М50	т	0.228	
325.	Облицовка керамической плиткой с применением сухих смесей внутренних стен по кирпичу и бетону	100 М2	0.24	
326.	Композиция для заполнения швов сухая шириной до 5 мм, водостойкая, для внутренних работ (В), белая (фасовка по 20 кг)	т	0.0046	
327.	Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная, гипсовая, для внутренних работ (В), М50	т	0.162	
328.	крестик 250шт (клин система)	упак	0.3	
329.	демонтаж трубопроводов хозяйственно-бытовой канализации из полипропиленовых труб диаметром 50 мм при сборке узлов в построечных условиях: поэтажных разводов в зданиях монолитных Демонтаж: К=0,3	100 М	0.01	
330.	Прокладка трубопроводов хозяйственно-бытовой канализации из полипропиленовых труб диаметром 50 мм при сборке узлов в построечных условиях: поэтажных разводов в зданиях монолитных	100 М	0.01	
331.	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм Демонтаж: К=0,3	100 М ТРУБОПРОВОДОВ	0.02	
332.	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб, при сборке узлов в построечных условиях в зданиях монолитных диаметром 25 мм	100 М	0.02	
333.	Краны шаровые, муфтовые, латунные со встроеным фильтром прямые, диаметром 15 мм	шт.	2	

ПРИМЕРНЫЙ (УКРУПНЕННЫЙ) ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

№ пп	Виды выполняемых строительно-монтажных работ	Единица измерения	Количество	Примечание
334.	демонтаж решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением Демонтаж К=0,3	РЕШЕТКА	4	
335.	Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением	РЕШЕТКА	4	
336.	Решетки вентиляционная	ШТ.	4	
337.	Установка люков сантехнических (ревизионных) с креплением саморезами	100 ШТ.	0.01	
338.	Люки ревизионные	ШТ.	1	
339.	Смена одно- и двухклавишных выключателей и розеток штепсельных утопленного типа при скрытой проводке	100 шт	0.04	
340.	Розетка штепсельная б/у	шт.	2	
341.	Коробка монтажная скрытой установки под розетки и выключател	шт.	4	
342.	Выключатель установочный двухклавишный б/у	шт.	2	
343.	Смена светильников с люминесцентными лампами с количеством до 4 ламп	100 ШТ.	0.01	
344.	Светильник потолочный б/у	шт.	1	
345.	Демонтаж моек	100 ПРИБОРОВ	0.01	
346.	Установка моек на одно отделение	КОМПЛ.	1	
347.	Мойки из нержавеющей стали б/у	компл.	1	
348.	Гибкие подводки	шт.	2	
349.	Снятие смесителя без душевой сетки	100 ШТ.	0.01	
350.	Установка смесителей для моек настенных СМ-М-ННА	ШТ.	1	
351.	Смесители для моек СМ-М-ЦЦНА настольные центральные с кнопочным переключателем б/у	шт.	1	
352.	демонтаж Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, ток до 100 А Демонтаж К=0,8	ШТ.	2	
353.	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, ток до 100 А	ШТ.	2	
354.	Автоматический выключатель б/у	шт.	2	
355.	Щитки осветительные, устанавливаемые в нише распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг	ШТ.	2	
356.	Бокс пластиковый	шт.	2	
357.	Грунтование внутренних поверхностей стен	100 М2	0.01	
358.	Грунтовка ЛАКРИТ	кг	0.18	
359.	Улучшенная окраска откосов внутри помещений акриловыми составами с полной подготовкой поверхности по сборным конструкциям	100 М2	0.01	
360.	Грунтовка ВД-АК-034	т	0.00018	
361.	Шпатлевка белая, финишная, для внутренних работ (В) , полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), гипсовая	т	0.0011	
362.	Ремонт штукатурки прямолинейных откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	100 М2	0.01	
363.	Смена смесителей без душевой сетки	100 ШТ.	0.01	
364.	Смена умывальников	100 ПРИБОРОВ	0.01	
365.	Умывальники б/у	шт	1	
366.	Крепления для умывальников	компл.	1	
367.	Гибкие подводки	шт.	2	

ПРИМЕРНЫЙ (УКРУПНЕННЫЙ) ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

№ пп	Виды выполняемых строительно-монтажных работ	Единица измерения	Количество	Примечание
368.	Сифон пластмассовый	шт.	1	
369.	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток без сохранения плитки	100 М2	0.015	
370.	Грунтование внутренних поверхностей стен	100 М2	0.0225	
371.	Грунтовка ЛАКРИТ	кг	0.4	
372.	Облицовка керамической плиткой с применением сухих смесей внутренних стен по кирпичу и бетону	100 М2	0.0225	
373.	Композиция для заполнения швов сухая шириной до 5 мм, водостойкая, для внутренних работ (В), белая (фасовка по 20 кг)	т	0.00058	
374.	Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная, гипсовая, для внутренних работ (В), М50	т	0.02016	
375.	Смена одно- и двухклавишных выключателей и розеток штпсельных утепленного типа при скрытой проводке	100 шт.	0.04	
376.	Розетка штпсельная б/у	шт.	3	
377.	Коробка монтажная скрытой установки под розетки и выключател	шт.	4	
378.	Выключатель установочный двухклавишный б/у	шт.	1	
379.	Пробивка борозд в кирпичных стенах для устройства электропроводки	100 М	0.1	
380.	Заделка на оштукатуренных поверхностях стен и перегородках борозд глубиной до 40 мм, шириной 100 мм	100 М	0.1	
381.	Растворная смесь сухая (РСС), штукатурная, для наружных и внутренних работ (НВ), цементная, М50	т	0.079	
382.	Кабель трех-пятижильный сечением жилы до 16 мм2 по строительным конструкциям (стенам, потолкам) с установкой ответвительных коробок, крепление полосками	100 М	0.1	
383.	Кабель силовой марки ВВГ 3 х 1,5-0,66 с медными жилами, изоляция и оболочка из поливинилхлоридного пластиката, без защитного покрова, с тремя жилами сечением 1,5 мм!2, на напряжение 0,66 кВ	1000 м	0.01	
384.	Окрашивание водозмульсионными составами стен, ранее окрашенных водозмульсионной краской с расчисткой старой краски более 35%	100М2	0.27	
385.	Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета до 5 мм	100 М2	0.27	
386.	Грунтование внутренних поверхностей стен	100 М2	0.27	
387.	Грунтовка ЛАКРИТ	кг	4.86	
388.	Заделка трещин	10 М	0.02	
389.	Шпатлевка белая, финишная, для внутренних работ (В) , полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), гипсовая	т	0.0004	
390.	Разборка покрытий полов из линолеума и релина	100 М2 РАЗБИРАЕМОГО ПОКРЫТИЯ	0.074	
391.	Устройство самонивелирующихся стяжек по железобетонным конструкциям толщиной 5 мм	100 М2	0.074	
392.	Грунтовка ЛАКРИТ	кг	1.33	
393.	Растворная смесь сухая (РСС), для стяжек, на цементном вяжущем, самонивелирующаяся, М200	т	0.066	
394.	Устройство покрытий из линолеума площадью пола свыше 10 м2	100 М2	0.074	
395.	Линолеум Tarkett гомогенное покрытие	м.2	7.548	
396.	Разборка деревянных плинтусов и из пластмассовых материалов	100 М РАЗБИРАЕМОГО ПЛИНТУСА	0.104	
397.	Устройство плинтусов поливинилхлоридных с креплением шурупами (бетонные стены)	100МПЛИНТУСОВ	0.104	
398.	Плинтус для полов из пластиката в комплекте с уголками заглушками соединителем	м	10.504	
399.	Установка порогов алюминиевых с креплением шурупами	100 М	0.01	
400.	Порог алюминиевый	М	1.01	

ПРИМЕРНЫЙ (УКРУПНЕННЫЙ) ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

№ п/п	Виды выполняемых строительно-монтажных работ	Единица измерения	Количество	Примечание
401.	демонтаж отбойной доски Демонтаж К=0,3	100МПЛИНТУСОВ	0.02	
402.	Устройство отбойной доски	100МПЛИНТУСОВ	0.02	
403.	отбойная доска на алюминиевом профиле	м	2	
404.	защита полиэтиленовой пленкой прим	100 М2	0.04	
405.	Установка и снятие малярной ленты с лесов	100м	0.06	
406.	Разделка потолочных рустов	100 М	0.06	
407.	Окрашивание водоземлюсионными составами потолков, ранее окрашенных водоземлюсионной краской, с расчисткой старой краски до 35%	100М2	0.132	
408.	Заделка трещин	10 М	0.4	
409.	Шпатлевка белая, финишная, для внутренних работ (В), полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), гипсовая	т	0.008	
410.	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза	100 М2	0.02	
411.	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб за 2 раза	100 М2	0.01	
412.	Смена одно- и двухклавишных выключателей и розеток штепсельных утопленного типа при скрытой проводке	100 ШТ.	0.04	
413.	Розетка штепсельная б/у	шт.	2	
414.	Коробка монтажная скрытой установки под розетки и выключател	шт.	4	
415.	Выключатель установочный двухклавишный б/у	шт.	2	
416.	Смена светильников с люминесцентными лампами с количеством до 4 ламп	100 ШТ.	0.05	
417.	Светильник потолочный б/у	шт.	5	
418.	Улучшенная окраска откосов внутри помещений акриловыми составами с полной подготовкой поверхности по сборным конструкциям	100 М2	0.023	
419.	Грунтовка ВД-АК-034	т	0.000414	
420.	Шпатлевка белая, финишная, для внутренних работ (В), полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), гипсовая	т	0.0025	
421.	Разборка покрытий полов из керамических плиток	100 М2 РАЗБИРАЕМОГО ПОКРЫТИЯ	0.132	
422.	разборка цементно-песчаных стяжек толщиной 20 мм по бетонному основанию Демонтаж К=0,3	100 М2	0.132	
423.	Устройство самонивелирующихся стяжек по железобетонным конструкциям толщиной 5 мм	100 М2	0.132	
424.	Грунтовка ВД-АК-034	т	0.00237	
425.	Растворная смесь сухая (РСС), для стяжек, цементная, самонивелирующаяся, М100	т	0.118	
426.	Устройство покрытий полов плитами повышенной прочности из керамогранита размером 600 х 600 мм	100 М2	0.132	
427.	Керамогранит	М2	13.53	
428.	Композиция для заполнения швов сухая шириной до 6 мм, пластичная, водостойкая, морозостойкая, для наружных и внутренних работ (НВ), цветная (фасовка по 2-5 кг)	т	0.00342	
429.	Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная, цементная, повышенной фиксации, белая, для наружных и внутренних работ (НВ), М100/М150, F75	т	0.1188	
430.	Смена смесителей без душевой сетки	100 ШТ.	0.01	
431.	Смена умывальников	100 ПРИБОРОВ	0.01	
432.	Умывальники б/у	шт	1	
433.	Крепления для умывальников	компл.	1	
434.	Гибкие подводки	шт.	2	

ПРИМЕРНЫЙ (УКРУПНЕННЫЙ) ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

№ пп	Виды выполняемых строительно-монтажных работ	Единица измерения	Количество	Примечание
435.	Сифон пластмассовый	шт.	1	
436.	демонтаж гарнитуры туалетной: пьедесталов для умывальников Демонтаж К=0,8	1шт.	1	
437.	Установка гарнитуры туалетной: пьедесталов для умывальников	1шт	1	
438.	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток без сохранения плитки	100 М2	0.42	
439.	Грунтование внутренних поверхностей стен	100 М2	0.42	
440.	Грунтовка ЛАКРИТ	кг	7.56	
441.	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 5 мм	100 М2	0.42	
442.	Растворная смесь сухая (РСС), штукатурная, для наружных и внутренних работ (НВ), цементная, М50	т	0.4	
443.	Облицовка керамической плиткой с применением сухих смесей внутренних стен по кирпичу и бетону	100 М2	0.42	
444.	Композиция для заполнения швов сухая шириной до 5 мм, водостойкая, для внутренних работ (В), белая (фасовка по 20 кг)	т	0.01088	
445.	Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная, гипсовая, для внутренних работ (В), М50	т	0.378	
446.	крестик 250шт (клин система)	упак	0.67	
447.	демонтаж решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением Демонтаж К=0,3	РЕШЕТКА	1	
448.	Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением	РЕШЕТКА	1	
449.	решетка вентиляционная	шт	1	
450.	демонтаж трубопроводов хозяйственно-бытовой канализации из полипропиленовых труб диаметром 50 мм при сборке узлов в построечных условиях: поэтажных разводов в зданиях монолитных Демонтаж К=0,3	100 М	0.01	
451.	Прокладка трубопроводов хозяйственно-бытовой канализации из полипропиленовых труб диаметром 50 мм при сборке узлов в построечных условиях: поэтажных разводов в зданиях монолитных	100 М	0.01	
452.	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм Демонтаж К=0,3	100 М ТРУБОПРОВОДОВ	0.02	
453.	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб, при сборке узлов в построечных условиях в зданиях монолитных диаметром 25 мм	100 М	0.02	
454.	Краны шаровые, муфтовые, латунные со встроенным фильтром прямые, диаметром 15 мм	шт.	2	
455.	демонтаж подоконных досок Демонтаж К=0,3	100 М	0.04	
456.	Установка подоконных досок	100 М	0.04	
457.	Подоконник из поливинилхлоридного профиля шириной 450 мм, белый	м	4.1	
458.	защита полиэтиленовой пленкой прим	100 М2	0.04	
459.	Установка и снятие малярной ленты с лесов	100м	0.06	
460.	Разборка покрытий полов из линолеума и релина	100 М2 РАЗБИРАЕМОГО ПОКРЫТИЯ	0.106	
461.	Устройство самонивелирующихся стяжек по железобетонным конструкциям толщиной 5 мм	100 М2	0.106	
462.	Грунтовка ВД-АК-034	т	0.0018	
463.	Растворная смесь сухая (РСС), для стяжек, цементная, самонивелирующаяся, М100	т	0.0954	
464.	Ремонт штукатурки прямолинейных откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	100 М2	0.01	
465.	Растворная смесь сухая (РСС), для стяжек, на цементном вяжущем, самонивелирующаяся, М200	т	0.0963	
466.	Устройство покрытий из линолеума площадью пола свыше 10 м2	100 М2	0.106	
467.	Линолеум Tarkett	м.2	10.812	

ПРИМЕРНЫЙ (УКРУПНЕННЫЙ) ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

№ пп	Виды выполняемых строительно-монтажных работ	Единица измерения	Количество	Примечание
468.	Разборка деревянных плинтусов и из пластмассовых материалов	100 М РАЗБИРАЕМОГО ПЛИНТУСА	0.127	
469.	Устройство плинтусов поливинилхлоридных с креплением шурупами (бетонные стены)	100МПЛИНТУСОВ	0.127	
470.	Плинтус для полов из пластика в комплекте с уголками заглушками соединителем	м	12.83	
471.	Установка порогов алюминиевых с креплением шурупами	100 М	0.01	
472.	Порог алюминиевый	М	1.01	
473.	Разделка потолочных рустов	100 М	0.04	
474.	Окрашивание водоэмульсионными составами потолков, ранее окрашенных водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 35%	100М2	0.106	
475.	Заделка трещин	10 М	0.8	
476.	Шпатлевка белая, финишная, для внутренних работ (В) , полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), гипсовая	т	0.016	
477.	Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета до 5 мм	100 М2	0.1	
478.	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза	100 М2	0.02	
479.	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб за 2 раза	100 М2	0.01	
480.	Грунтование внутренних поверхностей стен	100 М2	0.1	
481.	Грунтовка ЛАКРИТ	кг	1.8	
482.	Смена одно- и двухклавишных выключателей и розеток штепсельных утопленного типа при скрытой проводке	100 ШТ.	0.03	
483.	Розетка штепсельная б/у	шт.	2	
484.	Коробка монтажная скрытой установки под розетки и выключател	шт.	3	
485.	Выключатель установочный двухклавишный б/у	шт.	1	
486.	Смена светильников с люминесцентными лампами с количеством до 4 ламп	100 ШТ.	0.04	
487.	Светильник потолочный б/у	шт.	4	
488.	Улучшенная окраска откосов внутри помещений акриловыми составами с полной подготовкой поверхности по сборным конструкциям	100 М2	0.023	
489.	Грунтовка ВД-АК-034	т	0.000414	
490.	Шпатлевка белая, финишная, для внутренних работ (В) , полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), гипсовая	т	0.0025	
491.	демонтаж решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением Демонтаж К=0,3	РЕШЕТКА	1	
492.	Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением	РЕШЕТКА	1	
493.	решетка вентиляционная	шт	1	
494.	Смена смесителей без душевой сетки	100 ШТ.	0.01	
495.	Смена умывальников	100 ПРИБОРОВ	0.01	
496.	Умывальники б/у	шт	1	
497.	Крепления для умывальников	компл.	1	
498.	Гибкие подводки	шт.	2	
499.	Сифон пластмассовый	шт.	1	
500.	демонтаж трубопроводов хозяйственно-бытовой канализации из полипропиленовых труб диаметром 50 мм при сборке узлов в построечных условиях: поэтажных разводов в зданиях монолитных Демонтаж К=0,3	100 М	0.01	

ПРИМЕРНЫЙ (УКРУПНЕННЫЙ) ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

№ пп	Виды выполняемых строительно-монтажных работ	Единица измерения	Количество	Примечание
501.	Прокладка трубопроводов хозяйственно-бытовой канализации из полипропиленовых труб диаметром 50 мм при сборке узлов в построечных условиях: поэтажных разводов в зданиях монолитных	100 М	0.01	
502.	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм Демонтаж К=0,3	100 М ТРУБОПРОВОДОВ	0.02	
503.	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб, при сборке узлов в построечных условиях в зданиях монолитных диаметром 25 мм	100 М	0.02	
504.	Краны шаровые, муфтовые, латунные со встроенным фильтром прямые, диаметром 15 мм	шт.	2	
505.	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток без сохранения плитки	100 М2	0.03	
506.	Грунтование внутренних поверхностей стен	100 М2	0.03	
507.	Грунтовка ЛАКРИТ	кг	0.54	
508.	Облицовка керамической плиткой с применением сухих смесей внутренних стен по кирпичу и бетону	100 М2	0.03	
509.	Композиция для заполнения швов сухая шириной до 5 мм, водостойкая, для внутренних работ (В), белая (фасовка по 20 кг)	т	0.000778	
510.	Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная, гипсовая, для внутренних работ (В), М50	т	0.027	
511.	крестик 250шт (клин система)	упак	0.05	
512.	демонтаж отбойной доски Демонтаж К=0,3	100МПЛИНТУСОВ	0.02	
513.	Устройствоотбойной доски	100МПЛИНТУСОВ	0.02	
514.	отбойная доска на алюминиевом профиле	м	2	
515.	защита полиэтиленовой пленкой прим	100 М2	0.04	
516.	Установка и снятие малярной ленты с лесов	100м	0.06	
517.	разборка Облицовки гипсокартонными листами стен с устройством металлического каркаса Демонтаж К=0,3	100 М2	0.015	
518.	Облицовка гипсокартонными листами стен с устройством металлического каркаса	100 М2	0.015	
519.	Подвес прямой для профиля CD (ПП)	шт.	4	
520.	Профиль для гипсокартона потолочный - пристенный UD (ПН) 27x28, 0,4 мм	м	1.2	
521.	Профиль для гипсокартона потолочный CD (ПП) 60x27, 0,4 мм	м	2.7	
522.	Дюбели распорные полиэтиленовые 6x40 мм	1000 шт.	0.015	
523.	Лента уплотнительная	м	2.5	
524.	Шурупы с полукруглой головкой 2,5 x 25 мм	шт.	22	
525.	Улучшенная окраска откосов внутри помещений акриловыми составами с полной подготовкой поверхности по сборным конструкциям	100 М2	0.02	
526.	Грунтовка ВД-АК-034	т	0.00036	
527.	Шпатлевка белая, финишная, для внутренних работ (В) , полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (I), сухая смесь (СС), гипсовая	т	0.0022	
528.	Смена светильников с люминесцентными лампами с количеством до 4 ламп	100 ШТ.	0.04	
529.	Светильник потолочный б/у	шт.	4	
530.	Разделка потолочных рустов	100 М	0.02	
531.	Окрашивание водоземulsionными составами потолков, ранее окрашенных водоземulsionной краской. с расчисткой старой краски до 35%	100М2	0.09	
532.	Разборка деревянных плинтусов и из пластмассовых материалов	100 М РАЗБИРАЕМОГО ПЛИНТУСА	0.11	
533.	Устройство плинтусов поливинилхлоридных с креплением шурупами (бетонные стены)	100МПЛИНТУСОВ	0.11	
534.	Плинтус для полов из пластика в комплекте с уголками заглушками соединителем	м	11.11	

ПРИМЕРНЫЙ (УКРУПНЕННЫЙ) ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

№ пп	Виды выполняемых строительно-монтажных работ	Единица измерения	Количество	Примечание
535.	Окрашивание водоэмульсионными составами стен, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски более 35%	100М2	0.31	
536.	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток без сохранения плитки	100 М2	0.02	
537.	Облицовка керамической плиткой с применением сухих смесей внутренних стен по кирпичу и бетону	100 М2	0.02	
538.	Композиция для заполнения швов сухая шириной до 5 мм, водостойкая, для внутренних работ (В), белая (фасовка по 20 кг)	т	0.00051	
539.	Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная, гипсовая, для внутренних работ (В), М50	т	0.018	
540.	крестик 250шт (клин система)	упак	0.032	
541.	Грунтование внутренних поверхностей стен	100 М2	0.31	
542.	Грунтовка ЛАКРИТ	кг	5.58	
543.	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 5 мм	100 М2	0.15	
544.	Растворная смесь сухая (РСС), штукатурная, для наружных и внутренних работ (НВ), цементная, М50	т	0.143	
545.	демонтаж трубопроводов хозяйственно-бытовой канализации из полипропиленовых труб диаметром 50 мм при сборке узлов в построечных условиях: поэтажных разводов в зданиях монолитных Демонтаж К=0,3	100 М	0.02	
546.	Прокладка трубопроводов хозяйственно-бытовой канализации из полипропиленовых труб диаметром 50 мм при сборке узлов в построечных условиях: поэтажных разводов в зданиях монолитных	100 М	0.02	
547.	Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением	РЕШЕТКА	1	
548.	Решетки вентиляционная	ШТ.	1	
549.	демонтаж решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением Демонтаж К=0,3	РЕШЕТКА	1	
550.	Установка люков сантехнических (ревизионных) с креплением саморезами	100 ШТ.	0.01	
551.	Люки ревизионные	ШТ.	1	
552.	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм Демонтаж К=0,3	100 М ТРУБОПРОВОДОВ	0.02	
553.	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб, при сборке узлов в построечных условиях в зданиях монолитных диаметром 25 мм	100 М	0.02	
554.	Краны шаровые, муфтовые, латунные со встроенным фильтром прямые, диаметром 15 мм	шт.	2	
555.	Смена одно- и двухклавишных выключателей и розеток штепсельных утопленного типа при скрытой проводке	100 ШТ.	0.04	
556.	Розетка штепсельная б/у	шт.	2	
557.	Коробка монтажная скрытой установки под розетки и выключател	шт.	4	
558.	Выключатель установочный двухклавишный б/у	шт.	2	
559.	Смена смесителей без душевой сетки	100 ШТ.	0.01	
560.	Смена умывальников	100 ПРИБОРОВ	0.01	
561.	Умывальники б/у	шт	1	
562.	Крепления для умывальников	компл.	1	
563.	Гибкие подводки	шт.	2	
564.	Сифон пластмассовый	шт.	1	
565.	Ремонт штукатурки прямолнейных откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	100 М2	0.01	
566.	защита полиэтиленовой пленкой прим	100 М2	0.12	
567.	Установка и снятие малярной ленты с лесов	100м	0.2	

ПРИМЕРНЫЙ (УКРУПНЕННЫЙ) ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

№ пп	Виды выполняемых строительно-монтажных работ	Единица измерения	Количество	Примечание
568.	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб за 2 раза	100 М2	0.02	
569.	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза	100 М2	0.03	
570.	Ремонт штукатурки прямолинейных откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	100 М2	0.01	
571.	Разделка потолочных рустов	100 М	0.04	
572.	Окрашивание водоземлюсионными составами потолков, ранее окрашенных водоземлюсионной краской, с расчисткой старой краски до 35%	100М2	0.128	
573.	Улучшенная окраска откосов внутри помещений акриловыми составами с полной подготовкой поверхности по сборным конструкциям	100 М2	0.02	
574.	Грунтовка ВД-АК-034	т	0.00036	
575.	Шпатлевка белая, финишная, для внутренних работ (В), полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), гипсовая	т	0.0022	
576.	Разборка покрытий полов из керамических плиток	100 М2 РАЗБИРАЕМОГО ПОКРЫТИЯ	0.0655	
577.	разборка цементно-песчаных стяжек толщиной 20 мм по бетонному основанию Демонтаж К=0,3	100 М2	0.0655	
578.	Устройство самонивелирующихся стяжек по железобетонным конструкциям толщиной 5 мм	100 М2	0.0655	
579.	Грунтовка ВД-АК-034	т	0.00112	
580.	Растворная смесь сухая (РСС), для стяжек, цементная, самонивелирующаяся, М100	т	0.059	
581.	Устройство покрытий полов плитами повышенной прочности из керамогранита размером 600 х 600 мм	100 М2	0.0655	
582.	Керамогранит	М2	6.71	
583.	Композиция для заполнения швов сухая шириной до 6 мм, пластичная, водостойкая, морозостойкая, для наружных и внутренних работ (НВ), цветная (фасовка по 2-5 кг)	т	0.0017	
584.	Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная, цементная, повышенной фиксации, белая, для наружных и внутренних работ (НВ), М100/М150, F75	т	0.059	
585.	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток без сохранения плитки	100 М2	0.28	
586.	Грунтование внутренних поверхностей стен	100 М2	0.28	
587.	Грунтовка ЛАКРИТ	кг	5.04	
588.	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 5 мм	100 М2	0.28	
589.	Растворная смесь сухая (РСС), штукатурная, для наружных и внутренних работ (НВ), цементная, М50	т	0.267	
590.	Облицовка керамической плиткой с применением сухих смесей внутренних стен по кирпичу и бетону	100 М2	0.28	
591.	Композиция для заполнения швов сухая шириной до 5 мм, водостойкая, для внутренних работ (В), белая (фасовка по 20 кг)	т	0.0072	
592.	Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная, гипсовая, для внутренних работ (В), М50	т	0.252	
593.	крестик 250шт (клин система)	упак	0.45	
594.	демонтаж решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением Демонтаж К=0,3	РЕШЕТКА	1	
595.	Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением	РЕШЕТКА	1	
596.	Решетки вентиляционная	ШТ.	1	
597.	Установка люков сантехнических (ревизионных) с креплением саморезами	100 ШТ.	0.02	
598.	Люки ревизионные	ШТ.	2	
599.	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм Демонтаж К=0,3	100 М ТРУБОПРОВОДОВ	0.02	
600.	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб, при сборке узлов в построечных условиях в зданиях монолитных диаметром 25 мм	100 М	0.02	
601.	Краны шаровые, муфтовые, латунные со встроенным фильтром прямые, диаметром 15 мм	шт.	2	

ПРИМЕРНЫЙ (УКРУПНЕННЫЙ) ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

№ пп	Виды выполняемых строительно-монтажных работ	Единица измерения	Количество	Примечание
602.	демонтаж трубопроводов хозяйственно-бытовой канализации из полипропиленовых труб диаметром 50 мм при сборке узлов в построечных условиях: поэтажных разводов в зданиях монолитных Демонтаж К=0,3	100 М	0.02	
603.	Прокладка трубопроводов хозяйственно-бытовой канализации из полипропиленовых труб диаметром 50 мм при сборке узлов в построечных условиях: поэтажных разводов в зданиях монолитных	100 М	0.02	
604.	Демонтаж моек	100 ПРИБОРОВ	0.01	
605.	Установка моек на одно отделение	КОМПЛ.	1	
606.	Мойки из нержавеющей стали двойная	КОМПЛ.	1	
607.	Гибкие подводки	шт.	2	
608.	Смена одно- и двухклавишных выключателей и розеток штепсельных утопленного типа при скрытой проводке	100 ШТ.	0.04	
609.	Розетка штепсельная б/у	шт.	3	
610.	Коробка монтажная скрытой установки под розетки и выключател	шт.	4	
611.	Выключатель установочный двухклавишный б/у	шт.	1	
612.	Смена светильников с люминесцентными лампами с количеством до 4 ламп	100 ШТ.	0.01	
613.	Светильник потолочный б/у	шт.	1	
614.	Смена смесителей без душевой сетки	100 ШТ.	0.01	
615.	разборка зашивкинженерных ниш листами из гипсокартона Демонтаж К=0,3	100 М2	0.03	
616.	Зашивка инженерных ниш листами из гипсокартона	100 М2	0.03	
617.	Листы гипсокартонные с повышенной сопротивляемостью воздействию открытого пламени толщиной 14 мм марка ГКЛ-УК (ПК)- 2500 (2600,2700) x1200 x 14	м.2	3.03	
618.	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб за 2 раза	100 М2	0.02	
619.	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза	100 М2	0.03	
620.	Смена полотенцесушителей	100 ПРИБОРОВ	0.01	
621.	Полотенцесушитель (марка по проекту)	КОМПЛ.	1	
622.	Разделка потолочных рустов	100 М	0.06	
623.	Окрашивание водоэмульсионными составами потолков, ранее окрашенных водоэмульсионной краской. с расчисткой старой краски до 35%	100М2	0.185	
624.	Смена светильников с люминесцентными лампами с количеством до 4 ламп	100 ШТ.	0.03	
625.	Светильник потолочный б/у	шт.	3	
626.	Ремонт штукатурки прямолинейных откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	100 М2	0.01	
627.	Улучшенная окраска откосов внутри помещений акриловыми составами с полной подготовкой поверхности по сборным конструкциям	100 М2	0.02	
628.	Грунтовка ВД-АК-034	т	0.00036	
629.	Шпатлевка белая, финишная, для внутренних работ (В) , полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1). сухая смесь (СС), гипсовая	т	0.0022	
630.	демонтаж решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением Демонтаж К=0,3	РЕШЕТКА	1	
631.	Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением	РЕШЕТКА	1	
632.	Решетки вентиляционная	ШТ.	1	
633.	Окрашивание водоэмульсионными составами стен, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски более 35%	100М2	0.56	
634.	Заделка трещин	10 М	0.8	

ПРИМЕРНЫЙ (УКРУПНЕННЫЙ) ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

№ пп	Виды выполняемых строительно-монтажных работ	Единица измерения	Количество	Примечание
635.	Шпатлевка б/б/б. финишная, для внутренних работ (В), полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), гипсовая	т	0.016	
636.	Грунтование внутренних поверхностей стен	100 м2	0.56	
637.	Грунтовка ЛАКРИТ	кг	10.08	
638.	Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета до 5 мм	100 м2	0.1	
639.	Демонтаж кровельного ограждения для кровли Демонтаж К=0,8	100 м	0.8	
640.	установка кровельного ограждения для кровли	100 м	0.8	
641.	Ограждение кровли стальное	м	80	
642.	Установка монтажных изделий массой до 20 кг	т СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	0.06	
643.	Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздухопроводов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д.) массой не более 50 кг	т	0.06	
644.	Сверление отверстий диаметром до 25 мм	100 ОТВЕРСТИЙ	3.2	
645.	Дюбель-гвоздь монтажный 8 х 80 мм	100 шт.	3.2	
646.	Огрунтовка оснований кровли готовыми праймерами вручную	100 м2	0.1	
647.	Праймер битумный	кг	5	
648.	Смена старого рулонного покрытия кровли с наклеиванием нового покрытия, с применением газовой горелки: первый слой	100 м2	0.5	
649.	Смена старого рулонного покрытия кровли с наклеиванием нового покрытия, с применением газовой горелки: добавлять на каждый следующий слой	100 м2	0.5	
650.	Просушка оснований под кровлю газовыми горелками	100 м2	0.5	
651.	Огрунтовка основания праймером АУТОКРИН	100 м2	0.5	
652.	Мастика битумно-полимерная Аутокрин	кг	40	
653.	Ремонт цементной стяжки кровли площадью заделки до 1 м2	100 м2	0.5	
654.	Строительные отходы и (или) строительный мусор	т	2.06	
655.	Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100	м.3	1.07	
656.	Смена покрытия из рулонных материалов при ремонте примыканий, с применением газовой горелки: первый слой	100 м	0.4	
657.	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный наплавляемый Биполикрин, К-ПХ-БЭ-ПП/ПП-3.5 кг	м.2	46.8	
658.	Смена покрытия из рулонных материалов при ремонте примыканий, с применением газовой горелки: второй слой	100 м	0.4	
659.	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный наплавляемый Биполикрин, К-СТ-БЭ-К/ПП-4.5 кг	м.2	50.8	
660.	парапет			
661.	Разборка поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м	1.45	
662.	демонтаж конструкции металлической Демонтаж К=0,3	т	0.15	
663.	Конструкция металлическая	т	0.15	
664.	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля для железобетонных конструкций, класса S500 (A500C), диаметром 8 мм	т	0.15	
665.	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2 ПОКРЫТИЯ	1.45	
666.	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором толщиной стен 0,5 кирпича с диаметром отверстия до 20 мм	100 ОТВЕРСТИЙ	5.8	
667.	Сверла шнековые	шт.	0.203	

ПРИМЕРНЫЙ (УКРУПНЕННЫЙ) ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

№ пп	Виды выполняемых строительно-монтажных работ	Единица измерения	Количество	Примечание
668.	Дюбель с шурупом (гвоздем) для быстрого монтажа 8х80 мм	100 шт.	5.8	
669.	Устройство примыканий кровли с механическим креплением фартука к поверхности парапета и с подведением водоизоляционного ковра под фартук на высоту 250 мм (вент шахты)	100 м	0.2	
670.	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный наплавляемый Биполикрин, К-ПХ-БЭ-ПП/ПП-3.5 кг	м2	7.02	
671.	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный наплавляемый Биполикрин, К-ПХ-БЭ-К/ПП-4.5 кг	м2	7.62	
672.	Планки прижимные стальные для соединения оклеечной гидроизоляции с тюбинговой обделкой (изделия закладные)	т	0.006	
673.	Бензин-растворитель	кг	1.54	
674.	Нашельник (планка, наличник) из стали оцинкованной толщиной 0,45 - 0,5 мм, шириной 100 мм, с односторонним полимерным покрытием, цветной	м	20	
675.	Разделка потолочных рустов	100 м	0.04	
676.	Окрашивание водоэмульсионными составами потолков, ранее окрашенных водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 35%	100м2	0.103	
677.	Ремонт штукатурки прямолинейных откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	100 м2	0.01	
678.	Улучшенная окраска откосов внутри помещений акриловыми составами с полной подготовкой поверхности по сборным конструкциям	100 м2	0.02	
679.	Грунтовка ВД-АК-034	т	0.00036	
680.	Шпатлевка белая, финишная, для внутренних работ (В), полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), гипсовая	т	0.0022	
681.	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток без сохранения плитки	100 м2	0.02	
682.	Сплошная очистка оштукатуренных поверхностей от красок клеевых или казеиновых	100 м2	0.31	
683.	Грунтование внутренних поверхностей стен	100 м2	0.31	
684.	Грунтовка ЛАКРИТ	кг	5.58	
685.	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 5 мм	100 м2	0.31	
686.	Растворная смесь сухая (РСС), штукатурная, для наружных и внутренних работ (НВ), цементная, М50	т	0.295	
687.	Облицовка керамической плиткой с применением сухих смесей внутренних стен по кирпичу и бетону	100 м2	0.02	
688.	Композиция для заполнения швов сухая шириной до 5 мм, водостойкая, для внутренних работ (В), белая (фасовка по 20 кг)	т	0.0005	
689.	Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная, гипсовая, для внутренних работ (В), М50	т	0.018	
690.	крестик 250шт (клин система)	упак	0.032	
691.	Улучшенная окраска стен внутри помещений акриловыми составами с полной подготовкой поверхности по сборным конструкциям	100 м2	0.31	
692.	Грунтовка ВД-АК-034	т	0.00558	
693.	Шпатлевка белая, финишная, для внутренних работ (В), полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), гипсовая	т	0.0341	
694.	демонтаж решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением Демонтаж К=0,3	РЕШЕТКА	1	
695.	Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением	РЕШЕТКА	1	
696.	Решетки вентиляционная	шт.	1	
697.	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза	100 м2	0.04	
698.	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб за 2 раза	100 м2	0.02	
699.	Смена одно- и двухклавишных выключателей и розеток штепсельных утопленного типа при скрытой проводке	100 шт.	0.03	
700.	Розетка штепсельная б/у	шт.	1	

ПРИМЕРНЫЙ (УКРУПНЕННЫЙ) ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

№ пп	Виды выполняемых строительно-монтажных работ	Единица измерения	Количество	Примечание
701.	Коробка монтажная скрытой установки под розетки и выключател	шт.	3	
702.	Выключатель установочный двухклавишный б/у	шт.	2	
703.	Смена светильников с люминесцентными лампами с количеством до 4 ламп	100 шт.	0.03	
704.	Светильник потолочный б/у	шт.	3	
705.	Устройство отбойной доски	100м ПЛИНТУСОВ	0.03	
706.	отбойная доска на алюминиевом профиле	м	3	
707.	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм Демонтаж К=0,3	100 М ТРУБОПРОВОДОВ	0.02	
708.	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб, при сборке узлов в построечных условиях в зданиях монолитных диаметром 25 мм	100 М	0.02	
709.	Краны шаровые, муфтовые, латунные со встроенным фильтром прямые, диаметром 15 мм	шт.	2	
710.	Смена смесителей без душевой сетки	100 шт.	0.01	
711.	Смена умывальников	100 ПРИБОРОВ	0.01	
712.	Умывальники б/у	шт	1	
713.	Крепления для умывальников	компл.	1	
714.	Гибкие подводки	шт.	1	
715.	Сифон пластмассовый	шт.	1	
716.	защита полиэтиленовой пленкой прим	100 М2	0.04	
717.	Установка и снятие малярной ленты с лесов	100м	0.06	
718.	Разборка покрытий полов из линолеума и резины	100 М2 РАЗБИРАЕМОГО ПОКРЫТИЯ	0.103	
719.	разборка цементно-песчаных стяжек толщиной 20 мм по бетонному основанию Демонтаж К=0,3	100 М2	0.103	
720.	Устройство самонивелирующихся стяжек по железобетонным конструкциям толщиной 5 мм	100 М2	0.103	
721.	Грунтовка ВД-АК-034	т	0.00185	
722.	Растворная смесь сухая (РСС), для стяжек, цементная, самонивелирующаяся, М100	т	0.0952	
723.	Устройство покрытий из линолеума площадью пола свыше 10 м2	100 М2	0.103	
724.	Линолеум Tarkett	м.2	10.506	
725.	Разборка деревянных плинтусов и из пластмассовых материалов	100 М РАЗБИРАЕМОГО ПЛИНТУСА	0.11	
726.	Устройство плинтусов поливинилхлоридных с креплением шурупами (бетонные стены)	100м ПЛИНТУСОВ	0.11	
727.	Плинтус для полов из пластика в комплекте с уголками заглушками соединителем	м	11.11	
728.	Разделка потолочных рустов	100 М	0.06	
729.	Окрашивание водоэмульсионными составами потолков, ранее окрашенных водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 35%	100М2	0.02	
730.	Смена светильников с люминесцентными лампами с количеством до 4 ламп	100 шт.	0.01	
731.	Светильник потолочный б/у	шт.	1	
732.	Разборка покрытий полов из керамических плиток	100 М2 РАЗБИРАЕМОГО ПОКРЫТИЯ	0.02	
733.	разборка цементно-песчаных стяжек толщиной 20 мм по бетонному основанию Демонтаж К=0,3	100 М2	0.02	
734.	Устройство самонивелирующихся стяжек по железобетонным конструкциям толщиной 5 мм	100 М2	0.02	

ПРИМЕРНЫЙ (УКРУПНЕННЫЙ) ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

№ пп	Виды выполняемых строительно-монтажных работ	Единица измерения	Количество	Примечание
735.	Грунтовка ВД-АК-034	т	0.00036	
736.	Растворная смесь сухая (РСС), для стяжек, цементная, самонивелирующаяся, М100	т	0.018	
737.	Устройство покрытий полов плитами повышенной прочности из керамогранита размером 600 х 600 мм	100 М2	0.02	
738.	Керамогранит	М2	2.05	
739.	Композиция для заполнения швов сухая шириной до 6 мм, пластичная, водостойкая, морозостойкая, для наружных и внутренних работ (НВ), цветная (фасовка по 2-5 кг)	т	0.00051	
740.	Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная, цементная, повышенной фиксации, белая, для наружных и внутренних работ (НВ), М100/М150, F75	т	0.018	
741.	Смена смесителей без душевой сетки	100 ШТ.	0.01	
742.	Смена умывальников	100 ПРИБОРОВ	0.01	
743.	Умывальники б/у	шт	1	
744.	Крепления для умывальников	компл.	1	
745.	Гибкие подводки	шт.	2	
746.	Сифон пластмассовый	шт.	1	
747.	Сплошная очистка оштукатуренных поверхностей от красок клеевых или казеиновых	100 М2	0.08	
748.	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток без сохранения плитки	100 М2	0.1	
749.	Грунтование внутренних поверхностей стен	100 М2	0.18	
750.	Грунтовка ЛАКРИТ	кг	3.24	
751.	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 5 мм	100 М2	0.18	
752.	Растворная смесь сухая (РСС), штукатурная, для наружных и внутренних работ (НВ), цементная, М50	т	0.171	
753.	Облицовка керамической плиткой с применением сухих смесей внутренних стен по кирпичу и бетону	100 М2	0.18	
754.	Композиция для заполнения швов сухая шириной до 5 мм, водостойкая, для внутренних работ (В), белая (фасовка по 20 кг)	т	0.00466	
755.	Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная, гипсовая, для внутренних работ (В), М50	т	0.162	
756.	крестик 250шт (клин система)	упак	0.29	
757.	демонтаж решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением Демонтаж К=0,3	РЕШЕТКА	1	
758.	Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением	РЕШЕТКА	1	
759.	решетка вентиляционная	шт	1	
760.	демонтаж трубопроводов хозяйственно-бытовой канализации из полипропиленовых труб диаметром 50 мм при сборке узлов в построечных условиях: поэтажных разводов в зданиях монолитных Демонтаж К=0,3	100 М	0.01	
761.	Прокладка трубопроводов хозяйственно-бытовой канализации из полипропиленовых труб диаметром 50 мм при сборке узлов в построечных условиях: поэтажных разводов в зданиях монолитных	100 М	0.01	
762.	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм Демонтаж К=0,3	100 М ТРУБОПРОВОДОВ	0.02	
763.	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб, при сборке узлов в построечных условиях в зданиях монолитных диаметром 25 мм	100 М	0.02	
764.	Краны шаровые, муфтовые, латунные со встроенным фильтром прямые, диаметром 15 мм	шт.	2	
765.	Установка люков сантехнических (ревизионных) с креплением саморезами	100 ШТ.	0.01	
766.	Люки ревизионные	ШТ.	1	
767.	разборка зашивки инженерных ниш листами из гипсокартона Демонтаж К=0,3	100 М2	0.03	

ПРИМЕРНЫЙ (УКРУПНЕННЫЙ) ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

№ пп	Виды выполняемых строительно-монтажных работ	Единица измерения	Количество	Примечание
768.	Защитка инженерных труб листами из гипсокартона	100 м2	0.03	
769.	Листы гипсокартонные с повышенной сопротивляемостью воздействию открытого пламени толщиной 14 мм марка ГКЛ-УК (ПК)- 2500 (2600,2700) x1200 x 14	м.2	3.03	
770.	Разделка потолочных рустов	100 м	0.02	
771.	Окрашивание водоэмульсионными составами потолков, ранее окрашенных водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 35%	100м2	0.061	
772.	Ремонт штукатурки прямолинейных откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	100 м2	0.01	
773.	Улучшенная окраска откосов внутри помещений акриловыми составами с полной подготовкой поверхности по сборным конструкциям	100 м2	0.01	
774.	Грунтовка ВД-АК-034	т	0.00018	
775.	Шпатлевка белая, финишная, для внутренних работ (В), полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), гипсовая	т	0.0011	
776.	Сплошная очистка оштукатуренных поверхностей от красок клеевых или казенновых	100 м2	0.21	
777.	Грунтование внутренних поверхностей стен	100 м2	0.21	
778.	Грунтовка ЛАКРИТ	кг	3.78	
779.	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 5 мм	100 м2	0.21	
780.	Растворная смесь сухая (РСС), штукатурная, для наружных и внутренних работ (НВ), цементная, М50	т	0.2	
781.	Улучшенная окраска стен внутри помещений акриловыми составами с полной подготовкой поверхности по сборным конструкциям	100 м2	0.21	
782.	Грунтовка ВД-АК-034	т	0.00378	
783.	Шпатлевка белая, финишная, для внутренних работ (В), полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), гипсовая	т	0.0231	
784.	демонтаж решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением Демонтаж КС=0,3	РЕШЕТКА	1	
785.	Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением	РЕШЕТКА	1	
786.	Решетки вентиляционная	ШТ.	1	
787.	Смена одно- и двухклавишных выключателей и розеток штепсельных утопленного типа при скрытой проводке	100 ШТ.	0.03	
788.	Розетка штепсельная б/у	шт.	1	
789.	Коробка монтажная скрытой установки под розетки и выключател	шт.	3	
790.	Выключатель установочный двухклавишный б/у	шт.	2	
791.	Смена светильников с люминесцентными лампами с количеством до 4 ламп	100 ШТ.	0.01	
792.	Светильник потолочный б/у	шт.	1	
793.	Разборка деревянных плинтусов и из пластмассовых материалов	100 М РАЗБИРАЕМОГО ПЛИНТУСА	0.09	
794.	Устройство плинтусов поливинилхлоридных с креплением шурупами (бетонные стены)	100МПЛИНТУСОВ	0.09	
795.	Плинтус для полов из пластика в комплекте с уголками заглушками соединителем	м	9.09	
796.	Разделка потолочных рустов	100 м	0.14	
797.	Окрашивание водоэмульсионными составами потолков, ранее окрашенных водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 35%	100м2	0.55	
798.	Сплошная очистка оштукатуренных поверхностей от красок клеевых или казенновых	100 м2	0.78	
799.	Грунтование внутренних поверхностей стен	100 м2	0.78	
800.	Грунтовка ЛАКРИТ	кг	14.04	
801.	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 5 мм	100 м2	0.78	

ПРИМЕРНЫЙ (УКРУПНЕННЫЙ) ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

№ пп	Виды выполняемых строительно-монтажных работ	Единица измерения	Количество	Примечание
802.	Растворная смесь сухая (РСС), штукатурная, для наружных и внутренних работ (НВ), цементная, М50	т	0.738	
803.	Улучшенная окраска стен внутри помещений акриловыми составами с полной подготовкой поверхности по сборным конструкциям	100 М2	0.78	
804.	Грунтовка ВД-АК-034	т	0.01404	
805.	Шпатлевка белая, финишная, для внутренних работ (В) , полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), гипсовая	т	0.0858	
806.	Смена светильников с люминесцентными лампами с количеством до 4 ламп	100 ШТ.	0.04	
807.	Светильник потолочный б/у	шт.	4	
808.	Разборка деревянных плинтусов и из пластмассовых материалов	100 М РАЗБИРАЕМОГО ПЛИНТУСА	0.3	
809.	Устройство плинтусов поливинилхлоридных с креплением шурупами (бетонные стены)	100МПЛИНТУСОВ	0.3	
810.	Плинтус для полов из пластика в комплекте с уголками заглушками соединителем	м	30.3	
811.	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб за 2 раза	100 М2	0.06	
812.	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза	100 М2	0.08	
813.	защита полиэтиленовой пленкой прим	100 М2	0.4	
814.	Установка и снятие малярной ленты с лесов	100м	1	
815.	Смена одно- и двухклавишных выключателей и розеток штелесельных утопленного типа при скрытой проводке	100 ШТ.	0.04	
816.	Коробка монтажная скрытой установки под розетки и выключател	шт.	4	
817.	Выключатель установочный с рамкой б/у	шт.	4	
818.	Установка перфорированных алюминиевых уголков для защиты выступающих углов	100 М	0.36	
819.	Уголок перфорированный алюминиевый, размером 25 х 25 мм, толщиной 0,25 мм	м	36.72	
820.	Шпатлевка белая, финишная, для внутренних работ (В) , полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), гипсовая	кг	2.88	
821.	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором	10 М	2	
822.	Шпатлевка белая, финишная, для внутренних работ (В) , полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), гипсовая	т	0.072	
823.	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 М2	0.5	
824.	Сплошная очистка оштукатуренных поверхностей от красок клеевых или казенновых	100 М2	2.4	
825.	Грунтование внутренних поверхностей стен	100 М2	2.9	
826.	Грунтовка ЛАКРИТ	кг	52.2	
827.	Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета до 5 мм	100 М2	2.9	
828.	Улучшенная окраска стен внутри помещений акриловыми составами с полной подготовкой поверхности по сборным конструкциям	100 М2	2.9	
829.	Грунтовка ЛАКРИТ	кг	52.2	
830.	Шпатлевка белая, финишная, для внутренних работ (В) , полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), гипсовая	кг	319	
831.	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	100 М3	0.15	
832.	Разборка бортовых камней на бетонном основании	100 М	1.45	
833.	Монтаж опалубки импортного производства или типа МОДОСТР для устройства монолитных железобетонных поясов	100 М2 ОПАЛУБЛИВАЕМОЙ ПОВЕРХНО	0.45	
834.	Демонтаж опалубки импортного производства или типа МОДОСТР для устройства монолитных железобетонных поясов	100 М2 ОПАЛУБЛИВАЕМОЙ ПОВЕРХНО	0.45	
835.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	100 М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ (В	0.15	

ПРИМЕРНЫЙ (УКРУПНЕННЫЙ) ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

№ пп	Виды выполняемых строительно-монтажных работ	Единица измерения	Количество	Примечание
836.	Песок для строительных работ природный 2 класса	М3	15	
837.	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, грунт 3-4 группы	100 М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	0.15	
838.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня шлакового	100 М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ (В	0.29	
839.	Щебень декоративный из гранита фракции свыше 5-10 мм	т	52	
840.	Армирование подстилающих слоев и набетонок	Т	0.6	
841.	Сетка арматурная	т	0.6	
842.	Устройство бетонной подготовки	100 М3 В ДЕЛЕ	0.145	
843.	Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 10 мм и менее, класса С12/15 (В15)	М3	14.5	
844.	Установка бортовых камней бетонных при цементобетонных покрытиях	100 М БОРТОВОГО КАМНЯ	1.45	
845.	Камни бортовые тротуарные типа БРТ, серые	м	145	
846.	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой из полиэтиленовой пленки	100 М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	1.45	
847.	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, грунт 2 группы	100 М3 ГРУНТА	0.72	
848.	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, грунт 2 группы	100 М3 ГРУНТА	0.08	
849.	Устройство сборных покрытий из плит тротуарных с наибольшим габаритным размером в плане до 300 мм включительно с подачей плит вручную	100 М2	1.16	
850.	Плиты тротуарные, мелкогабаритные, серые, толщиной 60 мм, из бетона М300	М2	118.42	
851.	Установка однопольных металлических противопожарных дымонепроницаемых дверей в проемы кирпичных стен при площади дверного блока до 3,0 м2	100 М2 ПЛОЩАДИ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ	0.02	
852.	демонтаж однопольных металлических дверей в проемы кирпичных стен при площади дверного блока до 3,0 м2 Демонтаж К=0,3	100 М2 ПЛОЩАДИ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ	0.02	
853.	Дверь металлическая утепленная	М2	2	
854.	Заполнение монтажного зазора (устройство монтажного шва) цементно-песчаным раствором в проемах бетонных и кирпичных стен	100 М МОНТАЖНОГО ШВА	0.06	
855.	Установка автоматических закрывателей (доводчиков) на двери наружные входные	10 ШТ.	0.1	
856.	Закрыватель дверной рычажной	КОМПЛ.	1	
857.	Разборка покрытий полов из керамических плиток	100 М2 РАЗБИРАЕМОГО ПОКРЫТИЯ	0.68	
858.	Грунтование поверхностей дниц (полов) без уклона	100 М2	0.68	
859.	Грунтовка	кг	12.24	
860.	демонтаж цементно-песчаных стяжек толщиной 20 мм по бетонному основанию Демонтаж К=0,3	100 М2	0.68	
861.	облицовка ступеней и подступенков плиткой на клею	100 М2	0.42	
862.	Устройство покрытий полов плитами повышенной прочности из керамогранита размером 600 х 600 мм	100 М2	0.26	
863.	Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная, цементная, серая, для наружных и внутренних работ (НВ), М300, F75	т	0.612	
864.	Керамогранит крупногабаритный плоский неглазурованный, размером 600 х 300 мм - 600 х 600 мм	м.2	69.7	
865.	Композиция для заполнения швов сухая шириной до 5 мм, водостойкая, для внутренних работ (В), белая (фасовка по 20 кг)	т	0.00726	
866.	Разборка цементных плитусов и из керамической плитки	100 М РАЗБИРАЕМОГО ПЛИНТУСА	0.54	
867.	Устройство плитусов из плиток керамических	100 М	0.54	
868.	Керамогранит крупногабаритный плоский неглазурованный, размером 600 х 300 мм - 600 х 600 мм	м.2	5.56	
869.	Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная, цементная, серая, для наружных и внутренних работ (НВ), М300, F75	т	0.05	

ПРИМЕРНЫЙ (УКРУПНЕННЫЙ) ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

№ пп	Виды выполняемых строительно-монтажных работ	Единица измерения	Количество	Примечание
870.	Композиция для заполнения швов сухая шириной до 5 мм, водостойкая, для внутренних работ (В), белая (фасовка по 20 кг)	т	0.0013	
871.	КРЕСТИКИ ДИСТАЦИОННЫЙ	шт	292	
872.	Устройство самонивелирующихся стяжек по железобетонным конструкциям толщиной 5 мм	100 М2	0.68	
873.	Растворная смесь сухая (РСС), для стяжек, цементная, самонивелирующаяся, М100	т	0.612	
874.	Грунтовка	кг	12.24	
875.	Сплошная очистка оштукатуренных поверхностей от красок клеевых или казеиновых	100 М2	0.33	
876.	Улучшенная окраска потолков акриловыми составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску под лестницей	100 М2	0.33	
877.	Краска водно-дисперсионная для наружных и внутренних работ, основа (база) белая	кг	11.55	
878.	Грунтовка	кг	5.94	
879.	Шпатлевка белая, финишная, для внутренних работ (В) , полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), гипсовая	кг	36.3	
880.	Устройство и разборка лесов внутренних инвентарных при высоте помещения до 6 м Степеньность К=1,2	100 М2 ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ПРОЕКЦИИ	0.16	
881.	Сплошная очистка оштукатуренных поверхностей от красок клеевых или казеиновых	100 М2	1.15	
882.	Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета до 10 мм	100 М2	1.15	
883.	Грунтование внутренних поверхностей стен	100 М2	1.15	
884.	Грунтовка	кг	20.7	
885.	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 М2	0.12	
886.	Улучшенная окраска стен внутри помещений акриловыми составами с полной подготовкой поверхности по сборным конструкциям	100 М2	1.15	
887.	Краска водно-дисперсионная для наружных и внутренних работ, основа (база) белая	кг	40.25	
888.	Грунтовка	кг	20.7	
889.	Шпатлевка белая, финишная, для внутренних работ (В) , полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), гипсовая	кг	126.5	
890.	демонтаж металлических ограждений с поручнями Демонтаж К=0,8	100 м ОГРАЖДЕНИЙ	0.2	
891.	Установка металлических ограждений с поручнями	100 м ОГРАЖДЕНИЙ	0.2	
892.	Поручни из нержавеющей стали бу от разборки	м	20	
893.	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с арматурой диаметром до 16 мм с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм, диаметром 20 мм	100 ОТВЕРСТИЙ	0.2	
894.	Установка монтажных изделий массой до 20 кг	т СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	0.02	
895.	Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д.) массой не более 50 кг	т	0.02	
896.	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором толщиной стен 0,5 кирпича с диаметром отверстия до 20 мм	100 ОТВЕРСТИЙ	0.2	
897.	Постановка болтов строительных высокопрочных с гайками и шайбами	100 шт. БОЛТОВ	0.2	
898.	Болты строительные с гайками и шайбами диаметром 16 мм	т	0.001	
899.	Смена светильников с люминесцентными лампами с количеством до 4 ламп	100 шт.	0.03	
900.	Светильник с люминесцентными лампами потолочный для общественных помещений б/у от разборки	шт.	3	
901.	Установка тактильных конусных элементов с креплением адгезивной лентой кратность К=0,5	100 АНКЕРОВ	13	
902.	тактильный круг д.25 мм в комплекте с адгезивной лентой тифлос	шт	1300	

ПРИМЕРНЫЙ (УКРУПНЕННЫЙ) ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

№ пп	Виды выполняемых строительно-монтажных работ	Единица измерения	Количество	Примечание
903.	Устройство тактильных направляющих элементов с креплением адгезионной лентой Стесненность К=1,2	100МПЛИНТУСОВ	0.9	
904.	тактильный элемент направляющий с вставками в комплекте с адгезивной лентой	шт	90	
905.	Обезжиривание поверхностей уайт-спиритом Стесненность К=1,2	100 М2	0.2	
906.	Погрузка вручную сподручных и навалочных грузов (отходов)	т	32.1452	
907.	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ КЛАСС ГРУЗА I	т	32.1453	
908.	Плата за прием и захоронение отходов (строительного мусора) Полигон «Тростенецкий» (14км. Могилевского шоссе)– прием отходов в собственность для последующего использования их в качестве изолирующего слоя на полигоне	т	32.1453	
909.	Переноска сподручных грузов на первые 10 м	т	32.1453	
910.	На каждые следующие 10 м переноса добавлять к норме Е69-42-2	т	32.1453	
911.	Разборка покрытий полов из керамических плиток	100 М2 РАЗБИРАЕМОГО ПОКРЫТИЯ	0.11	
912.	разборка цементно-песчаных стяжек толщиной 20 мм по бетонному основанию Демонтаж К=0,3	100 М2	0.11	
913.	Устройство самонивелирующихся стяжек по железобетонным конструкциям толщиной 5 мм	100 М2	0.11	
914.	Грунтовка ВД-АК-034	т	0.002	
915.	Растворная смесь сухая (РСС), для стяжек, цементная, самонивелирующаяся, М100	т	0.099	
916.	Устройство покрытий полов плитами повышенной прочности из керамогранита размером 600 х 600 мм	100 М2	0.11	
917.	Керамогранит	М2	11.27	
918.	Композиция для заполнения швов сухая шириной до 6 мм, пластичная, водостойкая, морозостойкая, для наружных и внутренних работ (НВ), цветная (фасовка по 2-5 кг)	т	0.00285	
919.	Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная, цементная, повышенной фиксации, белая, для наружных и внутренних работ (НВ), М100/М150, F75	т	0.099	
920.	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток без сохранения плитки	100 М2	0.4	
921.	Грунтование внутренних поверхностей стен	100 М2	0.4	
922.	Грунтовка ЛАКРИТ	кг	7.2	
923.	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 5 мм	100 М2	0.4	
924.	Растворная смесь сухая (РСС), штукатурная, для наружных и внутренних работ (НВ), цементная, М50	т	0.382	
925.	Облицовка керамической плиткой с применением сухих смесей внутренних стен по кирпичу и бетону	100 М2	0.4	
926.	Композиция для заполнения швов сухая шириной до 5 мм, водостойкая, для внутренних работ (В), белая (фасовка по 20 кг)	т	0.01	
927.	Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная, гипсовая, для внутренних работ (В), М50	т	0.36	
928.	крестик 250шт (клин система)	упак	0.64	
929.	демонтаж трубопроводов хозяйственно-бытовой канализации из полипропиленовых труб диаметром 50 мм при сборке узлов в построечных условиях: поэтажных разводов в зданиях монолитных Демонтаж К=0,3	100 М	0.04	
930.	Прокладка трубопроводов хозяйственно-бытовой канализации из полипропиленовых труб диаметром 50 мм при сборке узлов в построечных условиях: поэтажных разводов в зданиях монолитных	100 М	0.04	
931.	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм Демонтаж К=0,3	100 М ТРУБОПРОВОДОВ	0.04	
932.	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб, при сборке узлов в построечных условиях в зданиях монолитных диаметром 25 мм	100 М	0.04	
933.	Краны шаровые, муфтовые, латунные со встроенным фильтром прямые, диаметром 15 мм	шт.	2	
934.	демонтаж решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением Демонтаж К=0,3	РЕШЕТКА	3	
935.	Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением	РЕШЕТКА	3	

ПРИМЕРНЫЙ (УКРУПНЕННЫЙ) ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

№ пп	Виды выполняемых строительно-монтажных работ	Единица измерения	Количество	Примечание
936.	Решетки вентиляционная	шт.	3	
937.	Установка люков сантехнических (ревизионных) с креплением саморезами	100 шт.	0.01	
938.	Люки ревизионные	шт.	1	
939.	Смена одно- и двухклавишных выключателей и розеток штепсельных утопленного типа при скрытой проводке	100 шт	0.02	
940.	Коробка монтажная скрытой установки под розетки и выключател	шт.	2	
941.	Выключатель установочный двухклавишный б/у	шт.	2	
942.	Смена светильников с люминесцентными лампами с количеством до 4 ламп	100 шт.	0.01	
943.	Светильник потолочный б/у	шт.	1	
944.	Пробивка борозд в кирпичных стенах для устройства электропроводки	100 м	0.1	
945.	Кабель трех-пятижильный сечением жилы до 16 мм2 по строительным конструкциям (стенам, потолкам) с установкой ответвительных коробок, крепление полосками	100 м	0.1	
946.	Кабель силовой марки ВВГ 3 х 1,5-0,66 с медными жилами, изоляция и оболочка из поливинилхлоридного пластика, без защитного покрова, с тремя жилами сечением 1,5 мм!2, на напряжение 0.66 кВ	1000 м	0.01	
947.	Смена смесителей без душевой сетки	100 шт.	0.01	
948.	Смена умывальников	100 ПРИБОРОВ	0.01	
949.	Умывальники б/у	шт	1	
950.	Крепления для умывальников	компл.	1	
951.	Гибкие подводки	шт.	2	
952.	Сифон пластмассовый	шт.	1	
953.	демонтаж ряда витражных блоков из ПВХ на нижнем ярусе при площади одного блока до 2 м2 Демонтаж К=0,8	100 м2	0.15	
954.	Смена унитазов типа компакт	100 ПРИБОРОВ	0.02	
955.	Унитазы УНТЦ с цельноотлитой полочкой с непосредственно присоединенным смывным бачком с верхним пуском, с сиденьем и арматурой, Компакт б/у	компл.	2	
956.	Установка ряда витражных блоков из ПВХ на нижнем ярусе при площади одного блока до 2 м2	100 м2	0.12	
957.	дверной блок с дверью и перегородкой	м2	12	
958.	демонтаж алюминиевых реечных потолков с креплением дюбелями Демонтаж К=0,3	100 м2 ПОТОЛКА	0.11	
959.	Монтаж алюминиевых реечных потолков с креплением дюбелями	100 м2 ПОТОЛКА	0.11	
960.	Рейка алюминиевая в комплекте	м2	11.22	
961.	Каркасы подвесных потолков стальные с подвесками и деталями крепления	т	0.015	
962.	Смена старого рулонного покрытия кровли с наклеиванием нового покрытия, с применением газовой горелки: первый слой	100 м2	0.2	
963.	Смена старого рулонного покрытия кровли с наклеиванием нового покрытия, с применением газовой горелки: добавлять на каждый следующий слой	100 м2	0.2	
964.	Просушка оснований под кровлю газовыми горелками	100 м2	0.2	
965.	Огрунтовка основания праймером АУТОКРИН	100 м2	0.2	
966.	Мастика битумно-полимерная Аутокрин	кг	16	
967.	Ремонт цементной стяжки кровли площадью заделки до 1 м2	100 м2	0.2	
968.	Строительные отходы и (или) строительный мусор	т	0.824	
969.	Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100	м.3	0.428	

ПРИМЕРНЫЙ (УКРУПНЕННЫЙ) ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

№ пп	Виды выполняемых строительно-монтажных работ	Единица измерения	Количество	Примечание
970.	Смена покрытия из рулонных материалов при ремонте примыканий, с применением газовой горелки: первый слой	100 М	0.2	
971.	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный наплавляемый Биполикрин, К-ПХ-БЭ-ПП/ПП-3.5 кг	м.2	23.4	
972.	Смена покрытия из рулонных материалов при ремонте примыканий, с применением газовой горелки: второй слой	100 М	0.2	
973.	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный наплавляемый Биполикрин, К-СТ-БЭ-К/ПП-4.5 кг	м.2	25.4	
974.	защита полиэтиленовой пленкой прим	100 М2	0.4	
975.	Установка и снятие малярной ленты с лесов	100м	1	
976.	Смена одно- и двухклавишных выключателей и розеток штпсельных утепленного типа при скрытой проводке	100 ШТ.	0.04	
977.	Коробка монтажная скрытой установки под розетки и выключател	шт.	4	
978.	Выключатель установочный с рамкой б/у	шт.	4	
979.	Установка перфорированных алюминиевых уголков для защиты выступающих углов	100 М	0.36	
980.	Уголок перфорированный алюминиевый, размером 25 х 25 мм, толщиной 0,25 мм	м	36.72	
981.	Шпатлевка белая, финишная, для внутренних работ (В) , полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), гипсовая	кг	2.88	
982.	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором	10 М	2	
983.	Шпатлевка белая, финишная, для внутренних работ (В) , полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), гипсовая	т	0.072	
984.	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 М2	0.5	
985.	Сплошная очистка оштукатуренных поверхностей от красок клеевых или казенновых	100 М2	2.4	
986.	Грунтование внутренних поверхностей стен	100 М2	2.7	
987.	Грунтовка ЛАКРИТ	кг	48.6	
988.	Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета до 5 мм	100 М2	2.7	
989.	Улучшенная окраска стен внутри помещений акриловыми составами с полной подготовкой поверхности по сборным конструкциям	100 М2	2.7	
990.	Грунтовка ЛАКРИТ	кг	48.6	
991.	Шпатлевка белая, финишная, для внутренних работ (В) , полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), гипсовая	кг	297	
992.	Разделка потолочных рустов	100 М	0.01	
993.	Окрашивание водоэмульсионными составами потолков, ранее окрашенных водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 35%	100М2	0.016	
994.	Разборка покрытий полов из керамических плиток	100 М2 РАЗБИРАЕМОГО ПОКРЫТИЯ	0.016	
995.	разборка цементно-песчаных стяжек толщиной 20 мм по бетонному основанию Демонтаж К=0,3	100 М2	0.016	
996.	Устройство покрытий полов плитами повышенной прочности из керамогранита размером 600 х 600 мм	100 М2	0.016	
997.	Керамогранит	М2	1.64	
998.	Композиция для заполнения швов сухая шириной до 6 мм, пластичная, водостойкая, морозостойкая, для наружных и внутренних работ (НВ), цветная (фасовка по 2-5 кг)	т	0.00041	
999.	Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная, цементная, повышенной фиксации, белая, для наружных и внутренних работ (НВ), М100/М150, F75	т	0.0117	
1000.	Устройство самонивелирующихся стяжек по железобетонным конструкциям толщиной 5 мм	100 М2	0.016	
1001.	Грунтовка ВД-АК-034	т	0.00028	
1002.	Растворная смесь сухая (РСС), для стяжек, цементная, самонивелирующаяся, М100	т	0.0144	
1003.	Улучшенная окраска стен внутри помещений акриловыми составами с полной подготовкой поверхности по сборным конструкциям	100 М2	0.15	

ПРИМЕРНЫЙ (УКРУПНЕННЫЙ) ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

№ пп	Виды выполняемых строительно-монтажных работ	Единица измерения	Количество	Примечание
1004.	Грунтовка ВД-АК-034	т	0.0027	
1005.	Шпатлевка белая, финишная, для внутренних работ (В), полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), гипсовая	т	0.0165	
1006.	Смена одно- и двухклавишных выключателей и розеток штепсельных утопленного типа при скрытой проводке	100 ШТ.	0.02	
1007.	Коробка монтажная скрытой установки под розетки и выключател	шт.	2	
1008.	Выключатель установочный двухклавишный б/у	шт.	2	
1009.	Смена светильников с люминесцентными лампами с количеством до 4 ламп	100 ШТ.	0.01	
1010.	Светильник потолочный б/у	шт.	1	
1011.	Устройство плинтусов из керамических плиток	100 М	0.04	
1012.	Плитки керамические для внутренней облицовки	м.2	0.4	
1013.	Разделка потолочных рустов	100 М	0.01	
1014.	Окрашивание водоземulsionными составами потолков, ранее окрашенных водоземulsionной краской, с расчисткой старой краски до 35%	100М2	0.01	
1015.	Устройство покрытий полов плитами повышенной прочности из керамогранита размером 600 x 600 мм	100 М2	0.01	
1016.	Керамогранит	М2	1.025	
1017.	Композиция для заполнения швов сухая шириной до 6 мм, пластичная, водостойкая, морозостойкая, для наружных и внутренних работ (НВ), цветная (фасовка по 2-5 кг)	т	0.00025	
1018.	Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная, цементная, повышенной фиксации, белая, для наружных и внутренних работ (НВ), М100/М150, F75	т	0.009	
1019.	Устройство самонивелирующихся стяжек по железобетонным конструкциям толщиной 5 мм	100 М2	0.01	
1020.	Грунтовка ВД-АК-034	т	0.00018	
1021.	Растворная смесь сухая (РСС), для стяжек, цементная, самонивелирующаяся, М100	т	0.009	
1022.	Улучшенная окраска стен внутри помещений акриловыми составами с полной подготовкой поверхности по сборным конструкциям	100 М2	0.12	
1023.	Грунтовка ВД-АК-034	т	0.00216	
1024.	Шпатлевка белая, финишная, для внутренних работ (В), полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), гипсовая	т	0.0132	
1025.	Смена светильников с люминесцентными лампами с количеством до 4 ламп	100 ШТ.	0.01	
1026.	Светильник потолочный б/у	шт.	1	
1027.	Разделка потолочных рустов	100 М	0.01	
1028.	Окрашивание водоземulsionными составами потолков, ранее окрашенных водоземulsionной краской, с расчисткой старой краски до 35%	100М2	0.062	
1029.	Сплошная очистка оштукатуренных поверхностей от красок клеевых или казеиновых	100 М2	0.13	
1030.	Улучшенная окраска стен внутри помещений акриловыми составами с полной подготовкой поверхности по сборным конструкциям	100 М2	0.13	
1031.	Грунтовка ВД-АК-034	т	0.00234	
1032.	Шпатлевка белая, финишная, для внутренних работ (В), полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), гипсовая	т	0.0143	
1033.	Смена светильников с люминесцентными лампами с количеством до 4 ламп	100 ШТ.	0.01	
1034.	Светильник потолочный б/у	шт.	1	

Составил Зам директор
Укрупненный (должность служащего)
перечень

« _____ » _____ 20 ____ г.



Н.В. Ушакова
(инициалы, фамилия)

