

Форма С-1

РНПЦ ОМР им. Н.Н. Александрова

(наименование организации)

Код по ОКУД

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора по хозяйственной работе

(должность)

И.С.Бубенко

(подпись)

(инициалы, фамилия)

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Комиссия, образованная в соответствии с приказом от "02" июня 2025 г. № 01-08/349 в составе:

председателя комиссии	начальник службы ремонта и	Е.В. Богданович
	(должность)	(инициалы, фамилия)
членов комиссии:	ведущий инженер энергетической службы	К.Б. Лукьяненко
	(должность)	(инициалы, фамилия)
	ведущий инженер водопроводно-канализационной службы	С.М. Зубик
	(должность)	(инициалы, фамилия)
	начальник отдела АСУ	А.Е. Ковырев
	(должность)	(инициалы, фамилия)

составила настоящий акт в том, что в результате обследования объекта "Текущий ремонт онкологического (гинекологического) отделения в лечебном корпусе №2 3-го этажа РНПЦ ОМР им. Н.Н. Александрова, по адресу: Минский район, вблизи аг. Лесной. Часть объекта: медицинский пост №2"

(наименование объекта)

установлено, что в результате длительной эксплуатации палат и помещений иного назначения отделочный слой стен и потолков имеет повреждения в виде трещины и отслоений; повреждено напольное покрытие в палатах, требуется замена деревянных плинтусов в палатах и помещениях иного назначения. В манипуляционных и процедурных ПВХ потолок местами разрушился и пожелтел от воздействия дезинфицирующих средств и приборов кварцевания. В санузлах, душевых из-за постоянной влажности появился грибок и плесень на плитке, также местами отслаивается и имеет сколы. В санузлах, душевых, палатах и специализированных медицинских помещениях требуется замена старого, морально устаревшего сантехнического оборудования и замена фартуков из облицовочной плитки. Требуется замена старых морально и физически устаревших выключателей, розеток, а также не энергоэффективных светильников. Требуется: замена ПВХ потолка 83м²; замена потолка "Армстронг" 300 м²; окраска потолка 280м²; окраска стен площадью 730м²; облицовка стен плиткой 300м²; ремонт стен объемом 0,4 м³; ремонт отделочного слоя стен 100 м²; укладка плитки на пол 45м²; укладка гамогенного покрытия 260м²; монтаж плинтуса из плитки 34м²; покраска радиаторов и труб отопления 78м²; Требуется монтаж: умывальников 24шт.; унитазов 4шт.; биде 1шт.; настенного смесителя 5 шт.; гигиенического душа 2 шт.; трапа душевого 4 шт.; сантехнических лючков 42 шт.; вентиляционных решеток 62 шт. Требуется замена трубопроводов 100 м.п. Требуется замена: выключателей 66 шт.; розеток 146 шт.; светильников 104 шт.

(описание дефектов, их местонахождение, площадь, объем)

Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые характеризуются следующими факторами

эксплуатируемыми помещениями

(перечень факторов)

Работы следует производить с применением следующих механизмов: перфораторы электрические,

М040504 АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ; М331615 ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ; М330201 МАШИНЫ СВЕРЛИЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ; М330302 МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ УГЛОВЫЕ; М351307 НАГРЕВАТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ СВАРКИ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА; М331451 ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ; М331617 СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ; М042900 УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ ДАВЛЕНИЕ; М134041 ШУРУПОВЕРТ.

(группированные механизмы, люльки электрические, автовышки)

Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ хозяйственный способ

Дата начала разработки сметной документации	март 2026г.
Дата начала выполнения строительных, специальных, монтажных,	апрель 2026г.
Продолжительность выполнения строительных, специальных, монтажных,	9 мес.

председатель комиссии

начальник службы ремонта и обслуживания зданий и сооружений

(должность)

члены комиссии:

ведущий инженер энергетической службы

(должность)

ведущий инженер водопроводно-канализационной службы

(должность)

начальник отдела АСУ

(должность)

Е.В. Богданович

(инициалы, фамилия)

К.Б. Лукьяненко

(инициалы, фамилия)

С.М. Зубик

(инициалы, фамилия)

А.Е. Ковырев

(инициалы, фамилия)

Примерный (укрупненный) перечень видов строительно-монтажных работ

№ п/п	Виды выполняемых строительно-монтажных работ	Единица измерения	Количество	Примечание
1	2	3	4	5
	Ж1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ			
1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 ШТ.	0,35	
2	Снятие дверных полотен	100 М2 ПОЛО	0,84	
3	Разборка отбойных досок	100 М ПЛИНТ	0,4146	
4	Разборка деревянных плинтусов и из пластмассовых материалов	100 М РАЗБИ	2,3388	
5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток без сохранения плитки (фартук плитки)	100 М2	2,8802	
6	Разборка покрытий полов из керамических плиток	100 М2 РАЗБИ	0,4552	
7	Разборка покрытий полов из линолеума и релина	100 М2 РАЗБИ	1,05	
8	Улучшенное окрашивание водоэмульсионными составами потолков, ранее окрашенных известковой или клеевой краской, с полной расчисткой старой краски	100 М2	1,05	
9	Окрашивание водоэмульсионными составами стен, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски более 35%	100 М2	2,85	
10	Улучшенная окраска стен внутри помещений акриловыми составами с полной подготовкой поверхности по сборным конструкциям (откосы)	100 М2	0,63	
11	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза	100 М2	0,7808	
12	Герметизация стыков силиконом	100 М	1,97	
13	Устройство покрытий из рулонного материала типа "таркетт"	100 М2	1,05	
14	Устройство самонивелирующихся стяжек по железобетонным конструкциям толщиной 5 мм	100 М2	1,05	
15	Устройство самонивелирующихся стяжек по железобетонным конструкциям добавлять (или исключать) на каждый 1 мм изменения толщины стяжки	100 М2	1,05	
16	Разборка покрытий полов из линолеума и релина	100 М2 РАЗБИ	1,5	
17	Улучшенное окрашивание водоэмульсионными составами потолков,	100 М2	1,74	

	ранее окрашенных известковой или клеевой краской, с полной расчисткой старой краски			
18	Окрашивание водоэмульсионными составами стен, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски более 35%	100 М2	3,634	
19	Улучшенная окраска стен внутри помещений акриловыми составами с полной подготовкой поверхности по сборным конструкциям (откосы)	100 М2	0,13	
20	Герметизация стыков силиконом	100 М	0,43	
21	Устройство покрытий из рулонного материала типа "таркетт"	100 М2	1,5	
22	Устройство самонивелирующихся стяжек по железобетонным конструкциям толщиной 5 мм	100 М2	1,5	
23	Устройство самонивелирующихся стяжек по железобетонным конструкциям добавлять (или исключать) на каждый 1 мм изменения толщины стяжки	100 М2	1,5	
24	Устройство одноуровневого прямолинейного подвесного потолка из пвх панелей с креплением к одноуровневому металлическому каркасу <i>ПРИМ: ПРИМ</i>	100 М2 РАЗ	0,32	
25	Облицовка керамической плиткой с применением сухих смесей внутренних стен по кирпичу и бетону	100 М2	0,533	
26	Окрашивание водоэмульсионными составами стен, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски более 35%	100 М2	3,72	
27	Демонтаж подвесного потолка на металлическом каркасе с заполнением плитами минераловолокнистыми с ячейкой 600 x 600 мм	100 М2 ПОВЕ	2,94	
28	Устройство подвесного потолка на металлическом каркасе с заполнением плитами минераловолокнистыми с ячейкой 600 x 600 мм	100 М2 ПОВЕ	2,94	
29	Облицовка керамической плиткой с применением сухих смесей внутренних стен по кирпичу и бетону	100 М2	2,35	
30	Устройство покрытий полов плитами повышенной прочности из керамогранита размером 600 x 600 мм	100 М2	0,4552	
31	Устройство гидро-пароизоляции поверхностей стен в 3 слоя толщиной 4,5 мм	100 М2	0,4552	

32	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на резино-битумной мастике, первый слой	100 М2	0,4553	
33	Установка самоклеящейся демпферной ленты из вспененного полиэтилена при устройстве стяжки, ширина ленты 150 мм	100 М	0,742	
34	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1:2 кирпича при высоте этажа до 4 м из кирпича керамического одинарного	100 М2 ПЕРЕГ	0,06	
35	Устройство одноуровневого прямолинейного подвесного потолка из пвх панелей с креплением к одноуровневому металлическому каркасу ПРИМ: ПРИМ	100 М2 РАЗ	0,4553	
36	Оштукатуривание простое поверхностей стен цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону	100 М2 ОШТУ	2,35	
37	Грунтование внутренних поверхностей стен	100 М2	2,35	
38	Укладка плинтуса из плитки "грес" на клею	100 М	2,2388	
39	Заделка швов растворами типа "фуга" при облицовке поверхностей плиткой: керамической	100 М	3,07	
40	Устройство отбойной доски с креплением шурупами (кирпичные стены)	100 М ПЛИНТ	3,758	
41	Установка металлических дверных блоков в обжимной коробке в проемах кирпичных стен при площади проема до 2 м2	100 М2 ПРОЕ	0,506	
42	Установка дверных блоков из пвх во внутренних дверных проемах и в перегородках в бетонных стенах при площади проема до 3 м2	100 М2 ПРОЕ	0,1	
43	Установка однопольных металлических дверей в проемы кирпичных стен при площади дверного блока до 3,0 м2	100 М2 ПЛОД	0,25	
44	Заполнение зазора между дверной коробкой и стеной монтажной пеной в бетонных и кирпичных стенах, при площади проема до 2 м2	100 М2 ПРО	0,62	
45	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	100 М2 ОШТУ	0,673	
46	Окраска откосов	100 М2	0,589	
Ж2 САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ				
47	Демонтаж труб чугунных канализационных д100	100 М ТРУБО	0,05	
48	Демонтаж труб чугунных канализационных д50	100 М ТРУБО	0,05	
49	Демонтаж трубопроводов из стальных водогазопроводных труб д15	100 М ТРУБО	0,1	

50	Демонтаж решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением	РЕШЕТКА	27
51	Демонтаж биде	КОМПЛ.	1
52	Демонтаж умывальников	100 ПРИБОРС	0,24
53	Демонтаж унитазов	100 ПРИБОРС	0,04
54	Демонтаж сифонов	100 ПРИБОРС	0,24
55	Демонтаж сантехнических лючков	ШТ	18
56	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб, при сборке узлов в построечных условиях в зданиях кирпичных и из ячеистых блоков диаметром 20 мм	100 М	0,7
57	Промывка и хлорирование систем водопровода и горячего водоснабжения диаметром 20 мм	100 М	0,7
58	Гидравлическое испытание трубопроводов систем водопровода и горячего водоснабжения из полипропиленовых и металлопластиковых труб диаметром 20 мм	100 М	0,7
59	Установка гильз на трубопроводах диаметром 20 мм	ШТ.	8
60	Устройство штраб в кирпичных стенах площадью сечения до 20 см2	100 М	0,5
61	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2	МЗ ЗАДЕЛКИ	0,2
62	Прокладка трубопроводов хозяйственно-бытовой канализации из полипропиленовых труб диаметром 50 мм при сборке узлов в построечных условиях: поэтажных разводов в зданиях кирпичных	100 М	0,2
63	Прокладка трубопроводов хозяйственно-бытовой канализации из полипропиленовых труб диаметром 110 мм при сборке узлов в построечных условиях: канализационных стояков в зданиях кирпичных	100 М	0,1
64	Монтаж подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений	Т КОНСТРУКЦ	0,02
65	Установка гильз на трубопроводах диаметром 50 мм	ШТ.	5
66	Установка гильз на трубопроводах диаметром 100 мм	ШТ.	4
67	Устройство штраб в бетонных конструкциях полов, стен площадью сечения до 100 см2	100 М	0,45
68	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2	МЗ ЗАДЕЛКИ	0,6
69	Установка умывальников одиночных	КОМПЛ.	24

	овальных умов2 с комплектующей арматурой, кронштейнами с подводкой холодной и горячей воды со смесителем смр-ум-нкса			
70	Установка гарнитуры туалетной: пьедесталов для умывальников	ШТ.	24	
71	Установка смесителей	ШТ.	24	
72	Установка смесителей для моек настенных см-м-нна	ШТ.	5	
73	Установка смесителей для душевых установок на гибком шланге см-д-шл	ШТ.	2	
74	Установка унитазов с непосредственно присоединенным смывным бачком с верхним пуском, с сиденьем и арматурой "компакт"	КОМПЛ.	4	
75	Установка биде полуфарфоровых со смесителем, сифоном и выпуском	КОМПЛ.	1	
76	Установка акриловых душевых поддонов	100 ШТ.	0,01	
77	Установка трапов диаметром 50 мм	КОМПЛ.	4	
78	Монтаж сантехнических лючков	ШТ	42	
79	Установка решеток площадью в свету до 0, 25 м2 с выверкой и закреплением	РЕШЕТКА	62	
	ЖЗ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ			
80	Смена одно- и двухклавишных выключателей и розеток штепсельных утопленного типа при скрытой проводке	100 ШТ.	2,12	
81	Смена светильников с люминесцентными лампами с количеством до 4 ламп	100 ШТ.	1,04	
82	Монтаж лючков	ШТ	8	

Составил инженер




С.А. Берестов

"10" 03 2026г.

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Начальник службы ремонта и обслуживания
зданий и сооружений
Е.В. Богданович /Заместитель директора
по хозяйственной
работе

Н.С. Бубенко

(подпись) (инициалы, фамилия)

" " 20 г.

ЗАКАЗЧИК: РНПЦ ОМР им. Н.Н. Александрова
АДРЕС: 223040, Минская обл., Минский р-н, район аг. Лесной
УНП: 600265533ПОДРЯДЧИК: РНПЦ ОМР им. Н.Н. Александрова
АДРЕС: 223040, Минская обл., Минский р-н, район аг. Лесной
УНП: 600265533

ДОГОВОР: б/д от

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Текущий ремонт онкологического (гинекологического) отделения в лечебном корпусе №2 3-го этажа

РНПЦ ОМР им. Н.Н. Александрова по адресу: Минский район, вблизи аг. Лесной

ЧАСТЬ ОБЪЕКТА: медицинский пост №2

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1

В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ В НОРМАХ НРР НА 01.02.2026

СТОИМОСТЬ 269 897.92 БЕЛ. РУБ.

№ п/п	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕД. ИЗМ. КОЛ-ВО	С Т О И М О С Т Ь ЕД.ИЗМ./ВСЕГО, БЕЛ. РУБ.						ТРУДОЗАТРАТЫ (ЧЕЛ-Ч.)	
				ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН		МАТЕРИА- ЛЫ (ОБОРУД.)	ТРАНС- ПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	РАБ-ИХ	МАШ-ОВ
					ВСЕГО	В Т.Ч. З/П					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Чел.ч. = 16.96 руб/ч; Дата: на 1-ое Февраля 2026г.; Методика: Ремонт; Зона: 2, Район: Минская обл., Минский р-он, Прогн. индекс СМР = 1.1036, База НРР 2022г.											
Ж1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ											
1 ПРИМЕЧАНИЕ ДЕМОНТАЖ ОБЩИЙ											
2	E56-18-1	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОУРМОПР=81.86% Плани=52.34%	100 ШТ. 0,35	2 042,33 714,82	75,33 26,37	52,05 18,22			2 117,66 741,19	140,04 49,01	3,57 1,25
3	E56-19-1	СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОУРМОПР=81.86% Плани=52.34%	100 М2 ПОЛОТЕН 0,84	529,10 444,44					529,10 444,44	36,28 30,48	
4	E11-40-9	РАЗБОРКА ОТБОЙНЫХ ДОСОК РАЗРЯД=3.1, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8739 ОУРМОПР=81.86% Плани=52.34%	100 М ПЛИНТУС ОВ 0,4146	77,10 31,97	3,05 1,26		K=0.3 K=0.3 K=0 K=0	80,15 33,23	5,20 2,16		
5	E57-3-1	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ПЛИНТУСОВ И ИЗ ПЛАСТМАССОВЫХ МАТЕРИАЛОВ РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОУРМОПР=81.86% Плани=52.34%	100 М РАЗБИРАЕ МОГО ПЛИНТУС А 2,3388	42,29 98,91				42,29 98,91	2,90 6,78		
6	E63-19-6	РАЗБОРКА ОБЛИЦОВКИ СТЕН ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ГЛАЗУРОВАННЫХ ПЛИТОК БЕЗ СОХРАНЕНИЯ ПЛИТКИ (ФАРТУК ПЛИТКИ) РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОУРМОПР=81.86% Плани=52.34%	100 М2 2,8802	395,22 1 138,31				395,22 1 138,31	27,10 78,05		
7	E57-2-7	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОУРМОПР=81.86% Плани=52.34%	100 М2 РАЗБИРАЕ МОГО ПОКРЫТИ Я 0,4552	1 101,93 501,60	23,63 10,76	16,33 7,43		1 125,56 512,36	69,87 31,80	1,12 0,51	
8 ПРИМЕЧАНИЕ ПАЛАТЫ.											
9	E57-2-5	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ИЗ ЛИНОЛЕУМА И РЕЛИНА РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОУРМОПР=81.86% Плани=52.34%	100 М2 РАЗБИРАЕ МОГО ПОКРЫТИ Я 1,05	166,11 174,42	6,75 7,09	4,67 4,90		172,86 181,51	11,39 11,96	0,32 0,34	
10	E62-17-2	УЛУЧШЕННОЕ ОКРАШИВАНИЕ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПОТОЛКОВ, РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ИЗВЕСТКОВОЙ ИЛИ КЛЕЕВОЙ КРАСКОЙ, С ПОЛНОЙ РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОУРМОПР=81.86% Плани=52.34%	100 М2 1,05	1 123,85 1 180,04	2,11 2,22	1,46 1,53	655,74 688,53	93,04 97,69	1 874,74 1 968,48	71,26 74,82	0,10 0,11
11	E62-16-6	ОКРАШИВАНИЕ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ СТЕН, РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ БОЛЕЕ 35% РАЗРЯД=3.6, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9439 ОУРМОПР=81.86% Плани=52.34%	100 М2 2,85	604,64 1 723,22	2,11 6,01	1,46 4,16	548,62 1 563,57	77,88 221,96	1 233,25 3 514,76	37,77 107,64	0,10 0,29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	1/10-235-20/770	ЛЕНТА МАЛЯРНАЯ 48 ММ Х 50 М, НА БУМАЖНОЙ ОСНОВЕ, ОДНОСТОРОННЯЯ, ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ	М				0,12	0,02	0,14		
			850				102,00	17,00	119,00		
13	1/369-2-369/1	КИСТЬ МАЛЯРНАЯ	ШТ				4,00	0,57	4,57		
			15				60,00	8,55	68,55		
14	1/369-2-369/2	ВАЛИК	ШТ				14,00	1,98	15,98		
			30				420,00	59,40	479,40		
15	E15-314-2	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА СТЕН ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ С ПОЛНОЙ ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ (ОТКОСЫ) РАЗРЯД=3.1, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8739 ОХРМОПР=81.86%, План=52.34%	100 М2	630,80	0,54	0,29	181,13	25,55	838,02	42,56	0,02
			0,63	397,40	0,34	0,18	114,11	16,10	527,95	26,81	0,01
16	1/10-230-60-40/10	ШПАТЛЕВКА БЕЛАЯ, ФИНИШНАЯ, ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), ГИПСОВАЯ	КГ				0,96	0,14	1,10		
			69,3				66,53	9,70	76,23		
17	1/10-230-15/200	ГРУНТОВКА "ЛАКРИТ"	КГ				2,70	0,38	3,08		
			11,34				30,62	4,31	34,93		
18	E62-35-2	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РАДИАТОРОВ И РЕБРИСТЫХ ТРУБ ОТОПЛЕНИЯ ЗА 2 РАЗА РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРМОПР=81.86%, План=52.34%	100 М2	1 039,95	0,42	0,29	76,66	10,84	1 127,87	65,94	0,02
			0,7808	811,99	0,33	0,23	59,86	8,46	880,64	51,49	0,02
19	1/369-2-369/2	КИСТЬ РАДИАТОРНАЯ	ШТ				4,00	0,57	4,57		
			47				188,00	26,79	214,79		
20	E9-521-1	ГЕРМЕТИЗАЦИЯ СТЫКОВ СИЛИКОНОМ РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРМОПР=52.16%, План=57.47%	100 М	37,14			43,95	6,23	87,32	2,19	
			1,97	73,17			86,58	12,27	172,02	4,31	
21	E11-70-1	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ РУЛОННОГО МАТЕРИАЛА ТИПА "ТАРКЕТТ" РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРМОПР=81.86%, План=52.34%	100 М2	690,77	43,04	0,58	84,02	11,77	829,60	43,80	0,04
			1,05	725,31	45,19	0,61	88,22	12,36	871,08	45,99	0,04
22	1/10-230-35/61	КЛЕЙ БУСТИЛАТ	Т				3 150,00	445,41	3 595,41		
			0,0546				171,99	24,32	196,31		
23	1/10-230-15/545	ГРУНТОВКА (КОНЦЕНТРАТ) ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ (В) РАБОТ, ПОЛИМЕРНАЯ (П), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), ДИСПЕРСИЯ (Д), ПРИМЕНИИЕ 1:1	КГ				4,67	0,66	5,33		
			5,25				24,52	3,47	27,99		
24	1/10-125-20/330	ПОКРЫТИЕ НАПОЛЬНОЕ РУЛОННОЕ ГОМОГЕННОЕ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЕ ДЛЯ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ С ПОЛИУРЕТАНОВЫМ УСИЛЕНИЕМ, ТОЛЩИНОЙ 2 ММ, КЛАСС ИЗНОСОСТОЙКОСТИ Р (EN 649), С МРАМОРНЫМ РИСУНКОМ	М2				28,50	4,03	32,53		
			107,1				3 052,35	431,61	3 483,96		
25	E11-66-1	УСТРОЙСТВО САМОНИВЕЛИРУЮЩИХСЯ СТЯЖЕК ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ТОЛЩИНОЙ 5 ММ РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРМОПР=81.86%, План=52.34%	100 М2	814,42	3,56				817,98	51,64	
			1,05	855,14	3,74				858,88	54,22	
26	1/10-230-60-30/17	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ДЛЯ СТЯЖЕК, НА ЦЕМЕНТНОМ ВЯЖУЩЕМ, ПОВЫШЕННОЙ ПРОЧНОСТИ. САМОНИВЕЛИРУЮЩАЯСЯ. М200	Т				673,83	95,28	769,11		
			0,945				636,77	90,04	726,81		
27	1/10-230-15/545	ГРУНТОВКА (КОНЦЕНТРАТ) ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ (В) РАБОТ, ПОЛИМЕРНАЯ (П), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), ДИСПЕРСИЯ (Д), ПРИМЕНИИЕ 1:1	КГ				4,67	0,66	5,33		
			5,25				24,52	3,47	27,99		
28	E11-66-2	УСТРОЙСТВО САМОНИВЕЛИРУЮЩИХСЯ СТЯЖЕК ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ДОБАВЛЯТЬ (ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ) НА КАЖДЫЙ 1 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРМОПР=81.86%, План=52.34%	100 М2	125,22	0,52				125,74	7,94	
			1,05	131,48	0,55				132,03	8,34	
29	1/10-230-60-30/17	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ДЛЯ СТЯЖЕК, НА ЦЕМЕНТНОМ ВЯЖУЩЕМ, ПОВЫШЕННОЙ ПРОЧНОСТИ. САМОНИВЕЛИРУЮЩАЯСЯ. М200	Т				673,83	95,28	769,11		
			0,189				127,35	18,01	145,36		
30	ПРИМЕЧАНИЕ ОРДИНАТОРСКИЕ. СЕСТРИНСКИЕ. КАБИНЕТЫ.										
31	E57-2-5	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ИЗ ЛИНОЛЕУМА И РЕЛИНА РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРМОПР=81.86%, План=52.34%	100 М2 РАЗБИРАЕМОГО ПОКРЫТИЯ	166,11	6,75	4,67			172,86	11,39	0,32
			1,5	249,17	10,13	7,01			259,30	17,09	0,48
32	E62-17-2	УЛУЧШЕННОЕ ОКРАШИВАНИЕ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПОТОЛКОВ, РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ИЗВЕСТКОВОЙ ИЛИ КЛЕЕВОЙ КРАСКОЙ, С ПОЛНОЙ РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРМОПР=81.86%, План=52.34%	100 М2	1 123,85	2,11	1,46	655,74	93,04	1 874,74	71,26	0,10
			1,74	1 955,50	3,67	2,54	1 140,99	161,89	3 262,05	123,99	0,17
33	E62-16-6	ОКРАШИВАНИЕ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ СТЕН, РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ БОЛЕЕ 35% РАЗРЯД=3.6, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9439 ОХРМОПР=81.86%, План=52.34%	100 М2	604,64	2,11	1,46	548,62	77,88	1 233,25	37,77	0,10
			3,634	2 197,26	7,67	5,31	1 993,69	283,02	4 481,64	137,26	0,36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	1/10-235-20/770	ЛЕНТА МАЛЯРНАЯ 48 ММ X 50 М, НА БУМАЖНОЙ ОСНОВЕ, ОДНОСТОРОННЯЯ, ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ	М				0,12	0,02	0,14		
			1100				132,00	22,00	154,00		
35	E15-314-2	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА СТЕН ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ С ПОЛНОЙ ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ (ОТКОСЫ) РАЗРЯД=3.1, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8739 ОХРМОПР=81.86%. План=52.34%	100 М2	630,80	0,54	0,29	181,13	25,55	838,02	42,56	0,02
			0,13	82,00	0,07	0,04	23,55	3,32	108,94	5,53	
36	1/10-230-60-40/10	ШПАТЛЕВКА БЕЛАЯ, ФИНИШНАЯ, ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), ГИПСОВАЯ	КГ				0,96	0,14	1,10		
			14,3				13,73	2,00	15,73		
37	1/10-230-15/200	ГРУНТОВКА "ЛАКРИТ"	КГ				2,70	0,38	3,08		
			2,34				6,32	0,89	7,21		
38	E9-521-1	ГЕРМЕТИЗАЦИЯ СТЫКОВ СИЛИКОНОМ РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРМОПР=57.16%. План=67.47%	100 М	37,14			43,95	6,23	87,32	2,19	
			0,43	15,97			18,90	2,68	37,55	0,94	
39	E11-70-1	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ РУЛОННОГО МАТЕРИАЛА ТИПА "ТАРКЕТТ" РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРМОПР=81.86%. План=52.34%	100 М2	690,77	43,04	0,58	84,02	11,77	829,60	43,80	0,04
			1,5	1 036,16	64,56	0,87	126,03	17,66	1 244,41	65,70	0,06
40	1/10-230-35/61	КЛЕЙ БУСТИЛАТ	Т				3 150,00	445,41	3 595,41		
			0,078				245,70	34,74	280,44		
41	1/10-230-15/545	ГРУНТОВКА (КОНЦЕНТРАТ) ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ (В) РАБОТ, ПОЛИМЕРНАЯ (П), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), ДИСПЕРСИЯ (Д), ПРИМЕНИЕНИЕ 1:1	КГ				4,67	0,66	5,33		
			7,5				35,03	4,95	39,98		
42	1/10-125-20/330	ПОКРЫТИЕ НАПОЛЬНОЕ РУЛОННОЕ ГОМОГЕННОЕ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЕ ДЛЯ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ С ПОЛИУРЕТАНОВЫМ УСИЛЕНИЕМ, ТОЛЩИНОЙ 2 ММ, КЛАСС ИЗНОСОСТОЙКОСТИ Р (EN 649), С МАКСИМАЛЬНЫМ РИСКОВЫМ	М2				28,50	4,03	32,53		
			153				4 360,50	616,59	4 977,09		
43	E11-66-1	УСТРОЙСТВО САМОНИВЕЛИРУЮЩИХСЯ СТЯЖЕК ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ТОЛЩИНОЙ 5 ММ РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРМОПР=81.86%. План=52.34%	100 М2	814,42	3,56				817,98	51,64	
			1,5	1 221,63	5,34				1 226,97	77,46	
44	1/10-230-60-30/17	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ДЛЯ СТЯЖЕК, НА ЦЕМЕНТНОМ ВЯЖУЩЕМ, ПОВЫШЕННОЙ ПРОЧНОСТИ. САМОНИВЕЛИРУЮЩАЯСЯ. М200	Т				673,83	95,28	769,11		
			1,35				909,67	128,63	1 038,30		
45	1/10-230-15/545	ГРУНТОВКА (КОНЦЕНТРАТ) ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ (В) РАБОТ, ПОЛИМЕРНАЯ (П), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), ДИСПЕРСИЯ (Д), ПРИМЕНИЕНИЕ 1:1	КГ				4,67	0,66	5,33		
			22,5				105,08	14,85	119,93		
46	E11-66-2	УСТРОЙСТВО САМОНИВЕЛИРУЮЩИХСЯ СТЯЖЕК ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ДОБАВЛЯТЬ (ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ) НА КАЖДЫЙ 1 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРМОПР=81.86%. План=52.34%	100 М2	125,22	0,52				125,74	7,94	
			1,5	187,83	0,78				188,61	11,91	
47	1/10-230-60-30/17	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ДЛЯ СТЯЖЕК, НА ЦЕМЕНТНОМ ВЯЖУЩЕМ, ПОВЫШЕННОЙ ПРОЧНОСТИ. САМОНИВЕЛИРУЮЩАЯСЯ. М200	Т				673,83	95,28	769,11		
			0,027				18,19	2,57	20,76		
48	E10-235-1	УСТРОЙСТВО ОДНОУРОВНЕВОГО ПРЯМОЛИНЕЙНОГО ПОДВЕСНОГО ПОТОЛКА ИЗ ПВХ ПАНЕЛЕЙ С КРЕПЛЕНИЕМ К ОДНОУРОВНЕВОМУ МЕТАЛЛИЧЕСКОМУ КАРКАСУ РАЗРЯД=3.8, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9719 ОХРМОПР=81.86%. План=52.34%	100 М2	5 007,73	33,05		23,67	3,35	5 067,80	303,80	
			0,32	1 602,47	10,58	K=1.2	7,57	1,07	1 621,69	97,22	K=1.2
49	1/10-230-65-45-5/5	ПАНЕЛЬ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНАЯ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ ШИРИНОЙ 250 ММ (ЦВЕТ БЕЛЫЙ)	М2				9,83	1,39	11,22		
			33,6				330,29	46,70	376,99		
50	1/10-230-55-20/130	ПРОФИЛЬ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА ПОТОЛОЧНЫЙ CD (ПП) 60 X 27, 0,5 ММ	М				1,77	0,25	2,02		
			108			K=1.2	191,16	27,00	218,16	K=1.2	K=1.2
51	1/10-230-55-20/115	ПРОФИЛЬ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА ПОТОЛОЧНЫЙ - ПРИСТЕННЫЙ UD (ПН) 27 X 28, 0,5 ММ	М				1,08	0,15	1,23		
			53			K=1.2	57,24	7,95	65,19	K=1.2	K=1.2
52	1/10-230-55-20/145	СОЕДИНИТЕЛЬ ОДНОУРОВНЕВЫЙ ДЛЯ ПРОФИЛЯ CD (ПП)	ШТ.				0,78	0,11	0,89		
			36,66			K=1.2	28,59	4,03	32,62	K=1.2	K=1.2
53	1/10-230-55-20/150	СОЕДИНИТЕЛЬ ПРОДОЛЬНЫЙ ДЛЯ ПРОФИЛЯ CD (ПП)	ШТ.				0,23	0,03	0,26		
			16,07			K=1.2	3,70	0,48	4,18	K=1.2	K=1.2
54	1/10-230-55-20/15	ПОДВЕС РЕГУЛИРУЕМЫЙ С ЗАЖИМОМ ДЛЯ ПРОФИЛЯ CD (ПП)	ШТ.				0,29	0,04	0,33		
			16,27			K=1.2	4,72	0,65	5,37	K=1.2	K=1.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	1/10-240-30-50/10	ДЮБЕЛЬ С ШУРУПОМ ДЛЯ БЫСТРОГО МОНТАЖА 6 X 40 ММ	100 ШТ.				3,49	0,49	3,98		
					K=1.2	K=1.2				K=1.2	K=1.2
			1,045				3,65	0,51	4,16		
56	1/10-240-55-20/80	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 4,8 X 28 ММ	1000 ШТ.				90,00	12,73	102,73		
			0,4				36,00	5,09	41,09		
57	E15-300-2	ОБЛИЦОВКА КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКОЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ СУХИХ СМЕСЕЙ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=81,86% План=52,34%	100 М2	3 252,25	5,93	4,37	2,95	0,26	3 261,39	191,76	0,30
			0,533	1 733,45	3,16	2,33	1,57	0,14	1 738,32	102,21	0,16
58	1/10-230-65-20-23/162	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ДЛЯ ПОЛОВ ОСНОВНЫЕ ГЛАЗУРОВАННЫЕ (КЕРАМОГРАНИТ) РАЗМЕРОМ 600 X 300 ММ	М2				24,47	3,46	27,93		
			55,43				1 356,37	191,79	1 548,16		
59	1/10-230-60-35/52	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), КЛЕЕВАЯ ОБЛИЦОВОЧНАЯ, ПОВЫШЕННОЙ ЭЛАСТИЧНОСТИ, ВЫСОКОАДГЕЗИОННАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ЦЕМЕНТНАЯ, М100, F100, ПК1 СТ-4	Т				881,03	124,58	1 005,61		
			0,486				428,18	60,55	488,73		
60	1/10-230-60-15/13	КОМПОЗИЦИЯ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ШВОВ СУХАЯ ШИРИНОЙ ДО 6 ММ, ПЛАСТИЧНАЯ, ВОДОСТОЙКАЯ, МОРОЗОСТОЙКАЯ F75, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), БЕЛАЯ (ФАСОВКА ПО 2 КГ)	Т				1 983,35	280,45	2 263,80		
			0,0081				16,07	2,27	18,34		
61	1/10-230-95/110	КРЕСТИКИ ДЛЯ ПЛИТКИ ТОЛЩИНОЙ 2 ММ	1000 ШТ.				8,24	1,17	9,41		
			0,25				2,06	0,29	2,35		
62	ПРИМЕЧАНИЕ КОРИДОР										
63	E62-16-6	ОКРАШИВАНИЕ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ СТЕН, РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ БОЛЕЕ 35% РАЗРЯД=3,6, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9439 ОХРиОПР=81,86% План=52,34%	100 М2	604,64	2,11	1,46	548,62	77,88	1 233,25	37,77	0,10
			3,72	2 249,26	7,85	5,43	2 040,87	289,71	4 587,69	140,50	0,37
64	1/10-235-20/770	ЛЕНТА МАЛЯРНАЯ 48 ММ X 50 М, НА БУМАЖНОЙ ОСНОВЕ, ОДНОСТОРОННЯЯ, ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ	М				0,12	0,02	0,14		
			1116				133,92	22,32	156,24		
65	E34-140-1	ДЕМОНТАЖ ПОДВЕСНОГО ПОТОЛКА НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КАРКАСЕ С ЗАПОЛНЕНИЕМ ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВОЛОКНИСТЫМИ С ЯЧЕЙКОЙ 600 X 600 ММ РАЗРЯД=3,8, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9719 ОХРиОПР=81,86% План=52,34%	100 М2 ПОВЕРХН ОСТИ ПОТОЛКА	496,68	0,74				497,42	30,13	
			2,94	1 460,24	2,18	K=0.3 K=0.3 K=0 K=0			1 462,42	88,58	K=0.3 K=0.3
66	E34-140-1	УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНОГО ПОТОЛКА НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КАРКАСЕ С ЗАПОЛНЕНИЕМ ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВОЛОКНИСТЫМИ С ЯЧЕЙКОЙ 600 X 600 ММ РАЗРЯД=3,8, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9719 ОХРиОПР=81,86% План=52,34%	100 М2 ПОВЕРХН ОСТИ ПОТОЛКА	1 655,60	2,97		4,20	0,59	1 663,36	100,44	
			2,94	4 867,46	8,73		12,35	1,73	4 890,27	295,29	
67	1/10-230-95/50	ПЛИТА ПОТОЛочНАЯ ТИПА "ARMSTRONG", РАЗМЕРОМ 600 X 600 ММ	М2				15,74	2,23	17,97		
			302,7024				4 764,54	675,03	5 439,57		
68	1/10-240/СЦН-Ф-А5	АНКЕРНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ПОТОЛОЧНЫЙ С ПОДВЕСОМ И ЗАЖИМОМ	ШТ				1,00	0,14	1,14		
			205				205,00	28,70	233,70		
69	1/10-230-55-20/30	ПРОФИЛЬ Т24 БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ, ДЛИНОЙ 3,7 М	100 М				128,03	18,10	146,13		
			2,058				263,49	37,25	300,74		
70	1/10-230-55-20/25	ПРОФИЛЬ Т24 БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ, ДЛИНОЙ 1,2 М	100 М				121,82	17,23	139,05		
			4,91				598,14	84,60	682,74		
71	1/10-230-55-20/20	ПРОФИЛЬ Т24 БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ, ДЛИНОЙ 0,6 М	100 М				116,17	16,43	132,60		
			2,44				283,45	40,09	323,54		
72	ПРИМЕЧАНИЕ САМУЗЛЫ										
73	E15-300-2	ОБЛИЦОВКА КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКОЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ СУХИХ СМЕСЕЙ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=81,86% План=52,34%	100 М2	3 252,25	5,93	4,37	2,95	0,26	3 261,39	191,76	0,30
			2,35	7 642,79	13,94	10,27	6,93	0,61	7 664,27	450,64	0,71
74	1/10-230-65-20-23/162	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ДЛЯ ПОЛОВ ОСНОВНЫЕ ГЛАЗУРОВАННЫЕ (КЕРАМОГРАНИТ) РАЗМЕРОМ 600 X 300 ММ	М2				24,47	3,46	27,93		
			249,1				6 095,48	861,89	6 957,37		
75	1/10-230-60-35/52	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), КЛЕЕВАЯ ОБЛИЦОВОЧНАЯ, ПОВЫШЕННОЙ ЭЛАСТИЧНОСТИ, ВЫСОКОАДГЕЗИОННАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ЦЕМЕНТНАЯ, М100, F100, ПК1 СТ-4	Т				881,03	124,58	1 005,61		
			2,115				1 863,38	263,49	2 126,87		
76	1/10-230-60-15/13	КОМПОЗИЦИЯ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ШВОВ СУХАЯ ШИРИНОЙ ДО 6 ММ, ПЛАСТИЧНАЯ, ВОДОСТОЙКАЯ, МОРОЗОСТОЙКАЯ F75, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), БЕЛАЯ (ФАСОВКА ПО 2 КГ)	Т				1 983,35	280,45	2 263,80		
			0,03525				69,91	9,89	79,80		
77	1/10-230-95/110	КРЕСТИКИ ДЛЯ ПЛИТКИ ТОЛЩИНОЙ 2 ММ	1000 ШТ.				8,24	1,17	9,41		
			0,94				7,75	1,10	8,85		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78	E11-114-1	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ПЛИТАМИ ПОВЫШЕННОЙ ПРОЧНОСТИ ИЗ КЕРАМОГРАНИТА РАЗМЕРОМ 600 X 600 ММ РАЗРЯД=3.3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9019 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34%	100 М2	2 921,12	34,41	1,85	178,95	25,20	3 159,68	190,97	0,09
			0,4552	1 329,69	15,66	0,84	81,46	11,47	1 438,28	86,93	0,04
79	1/10-230-65-20-23/138	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ДЛЯ ПОЛОВ ОСНОВНЫЕ ГЛАЗУРОВАННЫЕ (КЕРАМОГРАНИТ), РАЗМЕРОМ 500 X 500 ММ. 497 X 497 ММ. 503 X 503 ММ	М2				26,75	3,78	30,53		
			46,658				1 248,10	176,37	1 424,47		
80	1/10-230-60-35/52	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), КЛЕЕВАЯ ОБЛИЦОВочная, ПОВЫШЕННОЙ ЭЛАСТИЧНОСТИ, ВЫСОКОАДГЕЗИОННАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ЦЕМЕНТНАЯ, М100, F100, ПК1 СТ-4	Т				881,03	124,58	1 005,61		
			0,414				364,75	51,58	416,33		
81	1/10-230-60-15/13	КОМПОЗИЦИЯ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ШВОВ СУХАЯ ШИРИНОЙ ДО 6 ММ, ПЛАСТИЧНАЯ, ВОДОСТОЙКАЯ, МОРОЗОСТОЙКАЯ F75, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), БЕЛАЯ (ФАСОВКА ПО 2 КГ)	Т				1 983,35	280,45	2 263,80		
			0,0069				13,69	1,94	15,63		
82	1/10-230-95/110	КРЕСТИКИ ДЛЯ ПЛИТКИ ТОЛЩИНОЙ 2 ММ	1000 ШТ.				8,24	1,17	9,41		
			0,035				0,29	0,04	0,33		
83	E13-74-3	УСТРОЙСТВО ГИДРО-ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН В 3 СЛОЯ ТОЛЩИНОЙ 4,5 ММ РАЗРЯД=3.8, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9719 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34%	100 М2	667,58	2,23				669,81	40,50	
			0,4552	303,88	1,02				304,90	18,44	
84	1/10-230-60-5/100	ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ СМЕСЬ (ГС) УНИВЕРСАЛЬНАЯ, ЖЕСТКАЯ (Ж), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1)	Т				1 299,70	183,78	1 483,48		
			0,165				214,45	30,32	244,77		
85	E11-4-9	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОКЛЕЕЧНОЙ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА РЕЗИНО-БИТУМНОЙ МАСТИКЕ, ПЕРВЫЙ СЛОЙ РАЗРЯД=3.3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9019 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34%	100 М2	502,63	83,92	6,42	967,01	136,73	1 690,29	32,86	0,44
			0,4553	228,85	38,21	2,92	440,28	62,25	769,59	14,96	0,20
86	1/10-115-5/35	МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ БИТУМНЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ НАПЛАВЛЯЕМЫЙ БИКРОСТ К-СХ-Б-К/ПП-4.0 КГ	М2				4,16	0,59	4,75		
			50,9936				212,13	30,09	242,22		
87	E11-136-9	УСТАНОВКА САМОКЛЕЯЮЩЕЙСЯ ДЕМПФЕРНОЙ ЛЕНТЫ ИЗ ВСПЕЩЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА ПРИ УСТРОЙСТВЕ СТЫЖКИ, ШИРИНА ЛЕНТЫ 150 ММ РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34%	100 М	115,92			0,01		115,93	7,35	
			0,742	86,01			0,01		86,02	5,45	
88	1/10-230-15/395	ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ПОЛИМЕРНАЯ (П), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ (Л)	КГ				2,34	0,33	2,67		
			1,7066				3,99	0,56	4,55		
89	1/10-235-23/105	ЛЕНТА ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛЯЦИОННАЯ (ДЕМПФЕРНАЯ) М ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ПОРИСТАЯ С КЛЕЕВЫМ СЛОЕМ, ШИРИНОЙ 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 8 ММ	М				1,20	0,17	1,37		
			74,942				89,93	12,74	102,67		
90	E8-7-5	КЛАДКА ПЕРЕГОРОДОК НЕАРМИРОВАННЫХ ТОЛЩИНОЙ В 1:2 КИРПИЧА ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М ИЗ КИРПИЧА КЕРАМИЧЕСКОГО ОДИНАРНОГО	100 М2	2 270,88	258,29	113,76	17,28		2 546,45	143,99	5,77
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34%	0,06	136,25	15,50	6,83	1,04		152,79	8,64	0,35
91	4/1-6-10-20-11/2000	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ ОДИНАРНЫЙ, МАРКИ ПО ПРОЧНОСТИ 250	1000 ШТ.				536,94	84,78	621,72		
			0,3				161,08	25,43	186,51		
92	1/10-230-60-25/10	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), КЛАДОЧНАЯ, ЦЕМЕНТНАЯ, ДЛЯ КИРПИЧА, КАМНЕЙ, БЛОКОВ, М50, F75	Т				241,50	34,15	275,65		
			0,248				59,89	8,47	68,36		
93	E10-235-1	УСТРОЙСТВО ОДНОУРОВНЕВОГО ПРЯМОЛИНЕЙНОГО ПОДВЕСНОГО ПОТОЛКА ИЗ ПВХ ПАНЕЛЕЙ С КРЕПЛЕНИЕМ К ОДНОУРОВНЕВОМУ МЕТАЛЛИЧЕСКОМУ КАРКАСУ РАЗРЯД=3.8, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9719 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34%	100 М2	5 007,73	33,05		23,67	3,35	5 067,80	303,80	
			0,4553	2 280,02	15,05	К=1.2	10,78	1,53	2 307,38	138,32	К=1.2
94	1/10-230-65-45-5/5	ПАНЕЛЬ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНАЯ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ ШИРИНОЙ 250 ММ (ЦВЕТ БЕЛЫЙ)	М2				9,83	1,39	11,22		
			50,99				501,23	70,88	572,11		
95	1/10-230-55-20/130	ПРОФИЛЬ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА ПОТОЛОЧНЫЙ CD (ПП) 60 X 27, 0,5 ММ	М			К=1.2	1,77	0,25	2,02		К=1.2
			158			К=1.2	279,66	39,50	319,16		К=1.2
96	1/10-230-55-20/115	ПРОФИЛЬ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА ПОТОЛОЧНЫЙ - ПРИСТЕННЫЙ UD (ПН) 27 X 28, 0,5 ММ	М			К=1.2	1,08	0,15	1,23		К=1.2
			96			К=1.2	103,68	14,40	118,08		К=1.2
97	1/10-230-55-20/145	СОЕДИНИТЕЛЬ ОДНОУРОВНЕВЫЙ ДЛЯ ПРОФИЛЯ CD (ПП)	ШТ.			К=1.2	0,78	0,11	0,89		К=1.2
			48			К=1.2	37,44	5,28	42,72		К=1.2
98	1/10-230-55-20/150	СОЕДИНИТЕЛЬ ПРОДОЛЬНЫЙ ДЛЯ ПРОФИЛЯ CD (ПП)	ШТ.			К=1.2	0,23	0,03	0,26		К=1.2
			36			К=1.2	8,28	1,08	9,36		К=1.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
99	1/10-230-55-20/15	ПОДВЕС РЕГУЛИРУЕМЫЙ С ЗАЖИМОМ ДЛЯ ПРОФИЛЯ СД (ПП)	ШТ.				0,29	0,04	0,33		
					K=1.2	K=1.2				K=1.2	K=1.2
			37				10,73	1,48	12,21		
100	1/10-240-30-50/10	ДЮБЕЛЬ С ШУРУПОМ ДЛЯ БЫСТРОГО МОНТАЖА 6 X 40 ММ	100 ШТ.				3,49	0,49	3,98		
					K=1.2	K=1.2				K=1.2	K=1.2
			1				3,49	0,49	3,98		
101	1/10-240-55-20/80	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 4,8 X 28 ММ	1000 ШТ.				90,00	12,73	102,73		
			0,7				63,00	8,91	71,91		
102	E15-61-1	ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПРОСТОЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ ИЛИ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ	100 М2	802,02	87,56	65,25	77,82	6,17	973,57	88,01	7,74
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРМОПР=86.5% План=70.75%	ПОРФРХ	2,35	1 884,75	205,77	153,34	182,88	14,50	2 287,90	206,82
											18,19
103	4/1-4/С414-9015-П	РАСТВОРЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ	М3				158,81	25,55	184,36		
			3,54				562,19	90,45	652,64		
104	E13-73-2	ГРУНТОВАНИЕ ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН	100 М2	50,97					50,97	6,05	
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРМОПР=86.5% План=70.75%	2,35	119,78					119,78	14,22	
105	1/10-230-60-10/5	ГРУНТОВКА ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ (В) РАБОТ, ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), ЦЕМЕНТНАЯ	Т				535,67	75,74	611,41		
			0,03525				18,88	2,67	21,55		
106	ПРИМЕЧАНИЕ МОНТАЖ ОБЩИЙ										
107	E11-49-1	УКЛАДКА ПЛИНТУСА ИЗ ПЛИТКИ "ГРЕС" НА КЛЕЮ	100 М	575,17	0,10				575,27	36,47	
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРМОПР=81.86% План=52.34%	2,2388	1 287,69	0,22				1 287,91	81,65	
108	1/10-230-65-20-23/146	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ДЛЯ ПОЛОВ ОСНОВНЫЕ ГЛАЗУРОВАННЫЕ (КЕРАМОГРАНИТ) РАЗМЕРОМ 600 X 145 ММ	М2				28,32	4,00	32,32		
			35,26				998,56	141,04	1 139,60		
109	1/10-230-60-35/52	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), КЛЕЕВАЯ ОБЛИЦОВОЧНАЯ, ПОВЫШЕННОЙ ЭЛАСТИЧНОСТИ, ВЫСОКОАДГЕЗИОННАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ЦЕМЕНТНАЯ, М100, F100, ПК1 СТ-4	Т				881,03	124,58	1 005,61		
			0,32				281,93	39,87	321,80		
110	1/10-230-95/110	КРЕСТИКИ ДЛЯ ПЛИТКИ ТОЛЩИНОЙ 2 ММ	1000 ШТ.				8,24	1,17	9,41		
			0,95				7,83	1,11	8,94		
111	E15-317-1	ЗАДЕЛКА ШВОВ РАСТВОРАМИ ТИПА "ФУГА" ПРИ ОБЛИЦОВКЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПЛИТКОЙ: КЕРАМИЧЕСКОЙ	100 М	50,75			10,16	1,44	62,35	3,48	
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРМОПР=81.86% План=52.34%	3,07	155,80			31,19	4,42	191,41	10,68	
112	E11-40-9	УСТРОЙСТВО ОТБОЙНОЙ ДОСКИ С КРЕПЛЕНИЕМ ШУРУПАМИ (КИРПИЧНЫЕ СТЕНЫ)	100 М ПЛИНТУСОВ	257,00	10,17		14,91	2,11	284,19	17,34	
		РАЗРЯД=3.1, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8739 ОХРМОПР=81.86% План=52.34%	3,758	965,81	38,22		56,03	7,93	1 067,99	65,16	
113	1/10-230-55-15/20	ОТБОЙНАЯ ДОСКА С АЛЮМИНИЕВЫМ ПРОФИЛЕМ 200ММ (В КОМПЛЕКТЕ С КРЕПЕЖНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ)	М				87,42	12,36	99,78		
			263,5				23 035,17	3 256,86	26 292,03		
114	1/10-230-95/99	БОКОВОЕ УГЛОВОЕ ЗАВЕРШЕНИЕ	ШТ.				7,44	1,05	8,49		
			120				892,80	126,00	1 018,80		
115	1/10-230-65-40-20/215	УГЛОВАЯ ЗАЩИТА СТЕН НА АЛЮМИНИЕВОМ ПРОФИЛЕ 50/50ММ (В КОМПЛЕКТЕ С КРЕПЕЖНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ)	М.П				39,84	5,63	45,47		
			120				4 780,80	675,60	5 456,40		
116	1/10-230-55-20/151	ТОРЦЕВОЙ ЭЛЕМЕНТ ПРИСТЕННЫЙ НА АЛЮМИНИЕВОМ ПРОФИЛЕ 50/50ММ(В КОМПЛЕКТЕ С КРЕПЕЖНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ)	ШТ.				2,46	0,35	2,81		
			280				688,80	98,00	786,80		
117	E9-343-2	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ОБЖИМНОЙ КОРОБКЕ В ПРОЕМАХ КИРПИЧНЫХ СТЕН ПРОЕМОВ ПРИ ПЛОЩАДИ ПРОЕМА ДО 2 М2	100 М2	1 756,05	10,79		572,09	80,73	2 419,66	159,17	
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРМОПР=57.16% План=67.42%	0,506	888,56	5,46		289,48	40,85	1 224,35	80,54	
118	2/20-20-15-3-10/1030	БЛОК ДВЕРНОЙ ВНУТРЕННИЙ В ОБЖИМНОЙ КОРОБКЕ	ШТ.				1 700,00	103,19	1 803,19		
			23				39 100,00	2 373,37	41 473,37		
119	E10-237-3	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ ВО ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ И В ПЕРЕГОРОДКАХ ПРОЕМОВ В БЕТОННЫХ СТЕНАХ ПРИ ПЛОЩАДИ ПРОЕМА ДО 3 М2	100 М2	2 313,59	69,95		227,77	32,19	2 643,50	158,64	
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРМОПР=81.86% План=52.34%	0,1	231,36	7,00		22,78	3,22	264,36	15,86	
120	2/40-20-10/70	БЛОК ДВЕРНОЙ ВНУТРЕННИЙ ВХОДНОЙ В ПОМЕЩЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ, ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ЗДАНИЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПРОФИЛЯ, ГЛУХОЙ, СЕНДВИЧ ПЛИТА ТОЛЩИНОЙ 24 ММ, ОДНОПОЛЬНЫЙ ПРАВЫЙ (ЛЕВЫЙ), С ПОРОГОМ, БЕЗ ПОДВОШКА БЕЛЫЙ ВЕРХ ПР-21-1А.В (А.В)	М2				491,42	69,49	560,91		
			10				4 914,20	694,90	5 609,10		
121	E9-344-3	УСТАНОВКА ОДНОПОЛЬНЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ В ПРОЕМЫ КИРПИЧНЫХ СТЕН ПРИ ПЛОЩАДИ ДВЕРНОГО БЛОКА ДО 3,0 М2	100 М2 ПЛОЩАДИ И ДВЕРНЫХ БЛОКОВ	1 714,78	33,53	5,95	125,40	17,75	1 891,46	117,58	0,29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=57.16% План=67.47%	0,25	428,70	8,38	1,49	31,35	4,44	472,87	29,40	0,07
122	2/20-20-15-18-5/80	ДВЕРЬ СТАЛЬНАЯ, ГЛУХАЯ, ОДНОПОЛЬНАЯ ПРАВАЯ (ЛЕВАЯ), РАСПАШНАЯ, С ЛАКОКРАСОЧНЫМ ПОКРЫТИЕМ	ШТ.				1 034,00	62,76	1 096,76		
			1				1 034,00	62,76	1 096,76		
123	E10-231-1	ЗАПОЛНЕНИЕ ЗАЗОРА МЕЖДУ ДВЕРНОЙ КОРОБКОЙ И СТЕНОЙ МОНТАЖНОЙ ПЕНОЙ В БЕТОННЫХ И КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ, ПРИ ПЛОЩАДИ ПРОЕМА ДО 2 М2	100 М2 ПРО	186,07			543,66	76,76	806,49	22,08	
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=81.86% План=52.34%	0,62	115,36		K=1.2	337,07	47,59	500,02	K=1.2	K=1.2
124	1/10-235-23/105	ЛЕНТА ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛЯЦИОННАЯ (ДЕМПФЕРНАЯ) ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ПОРИСТАЯ С КЛЕЕВЫМ СЛОЕМ, ШИРИНОЙ 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 8 ММ	М				1,20	0,17	1,37		
			74,942				89,93	12,74	102,67		
125	E15-65-1	ШТУКАТУРКА ПЛОСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ	100 М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХ	3 266,70	37,73	26,07			3 304,43	204,06	1,79
		РАЗРЯД=3.6, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9439 ОХРиОПР=81.86% План=52.34%	0,673	2 198,49	25,39	17,55			2 223,88	137,33	1,20
126	1/10-230-60-45-5/115	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ШТУКАТУРНАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ЦЕМЕНТНАЯ. М50	Т				457,50	64,69	522,19		
			5,202				2 379,92	336,52	2 716,44		
127	E15-314-2	ОКРАСКА ОТКОСОВ	100 М2	630,80	0,66	0,35	15,00	2,10	648,56	42,56	0,02
		РАЗРЯД=3.1, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8739 ОХРиОПР=81.86% План=52.34%	0,589	371,54	0,39	0,21	8,84	1,24	382,01	25,07	0,01
128	1/10-230-40-35/21	КРАСКА СИЛИКАТНО-АКРИЛОВАЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (V1, W2), ОСНОВА (БАЗА) БЕЛАЯ	КГ				6,35	0,90	7,25		
			23,56				149,61	21,20	170,81		
129	1/10-230-15/200	ГРУНТОВКА "ЛАКРИТ"	КГ				2,70	0,38	3,08		
			10,602				28,63	4,03	32,66		
130	1/10-230-60-40/10	ШПАТЛЕВКА БЕЛАЯ, ФИНИШНАЯ, ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), ГИПСОВАЯ	КГ				0,96	0,14	1,10		
			64,7				62,11	9,06	71,17		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ Ж1 ОХР и ОПР ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ ИТОГО С ОХР/ОПР и ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ		48 515,95	618,79	254,24	119 341,64	13 651,41	182 127,79 39 675,64	3 151,34	24,94
									221 803,43		
	Ж2	САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ									
131	ПРИМЕЧАНИЕ	ДЕМОНТАЖ									
132	E16-5-2	ДЕМОНТАЖ ТРУБ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ Д100	100 М ТРУБОПРОВОДА	645,38	9,12	6,30			654,50	36,92	0,43
		РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=67% План=49.78%	0,05	32,27	0,46	0,32			32,73	1,85	0,02
133	E16-5-1	ДЕМОНТАЖ ТРУБ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ Д50	100 М ТРУБОПРОВОДА	586,71	9,12	6,30			595,83	33,57	0,43
		РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=67% План=49.78%	0,05	29,34	0,46	0,32			29,80	1,68	0,02
134	E16-6-1	ДЕМОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ Д15	100 М ТРУБОПРОВОДА	235,44	4,87	2,14			240,31	13,74	0,14
		РАЗРЯД=4.1, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0102 ОХРиОПР=67% План=49.78%	0,1	23,54	0,49	0,21			24,03	1,37	0,01
135	E20-11-1	ДЕМОНТАЖ РЕШЕТОК ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ ДО 0,25 М2 С ВЫВЕРКОЙ И ЗАКРЕПЛЕНИЕМ	РЕШЕТКА	8,25	0,45	0,05			8,70	0,49	
		РАЗРЯД=3.9, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9859 ОХРиОПР=67% План=49.78%	27	222,75	12,15	1,35	K=0.3*1.2	K=0.3*1.2	K=0	K=0	K=0.3*1.2
136	E17-1-8	ДЕМОНТАЖ БИДЕ	КОМПЛ.	19,88	0,37	0,22			20,25	1,14	0,01
		РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=67% План=49.78%	1	19,88	0,37	0,22	K=0.3*1.2	K=0.3*1.2	K=0	K=0	K=0.3*1.2
137	E65-5-1	ДЕМОНТАЖ УМЫВАЛЬНИКОВ	100 ПРИБОРОВ	970,87	11,24	7,76			982,11	61,56	0,53
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=67% План=49.78%	0,24	233,01	2,70	1,86	K=1.2	K=1.2		K=1.2	K=1.2
138	E65-5-2	ДЕМОНТАЖ УНИТАЗОВ	100 ПРИБОРОВ	1 208,19	9,12	6,30			1 217,31	76,61	0,43
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=67% План=49.78%	0,04	48,33	0,36	0,25	K=1.2	K=1.2		K=1.2	K=1.2
139	E65-5-7	ДЕМОНТАЖ СИФОНОВ	100 ПРИБОРОВ	1 114,89	4,25	2,94			1 119,14	70,69	0,20
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=67% План=49.78%	0,24	267,57	1,02	0,71	K=1.2	K=1.2		K=1.2	K=1.2
140	E20-11-1	ДЕМОНТАЖ САНТЕХНИЧЕСКИХ ЛЮЧКОВ	ШТ	8,25	0,45	0,05			8,70	0,49	
					K=0.3*1.2	K=0.3*1.2	K=0	K=0		K=0.3*1.2	K=0.3*1.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗРЯД=3.9, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9859 ОХРиОПР=67%. План=49.78%	18	148,50	8,10	0,90			156,60	8,82	
141	ПРИМЕЧАНИЕ	ВОДОПРОВОД ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ									
142	E16-41-5	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ПРИ СБОРКЕ УЗЛОВ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ В ЗДАНИЯХ КИРПИЧНЫХ И ИЗ ЯЧЕИСТЫХ БЛОКОВ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	100 М	2 533,56	55,74	0,18	260,79	18,68	2 868,77	147,88	0,01
		РАЗРЯД=4.1, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0102 ОХРиОПР=67%. План=49.78%	0,7	1 773,49	39,02	0,13	182,55	13,08	2 008,14	103,52	0,01
143	6/40-80/101-15000-10Д	ДЮБЕЛЬ ПОЛИАМИДНЫЙ ДИАМЕТРОМ 8 ММ, ДЛИНОЙ 40 ММ В КОМПЛЕКТЕ С ШУРУПОМ ДИАМЕТРОМ 5 ММ. ДЛИНОЙ 30 ММ	1000ШТ				25,00	1,99	26,99		
			0,073				1,83	0,15	1,98		
144	6/40-80-20-3/30	МУФТА ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА (ПП ТИП 3) С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ, НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 X 1/2 ММ НА ДОПУСТИМОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 2.0 МПА	ШТ.				1,67	0,12	1,79		
			350				584,50	42,00	626,50		
145	E16-65-2	ПРОМЫВКА И ХЛОРИРОВАНИЕ СИСТЕМ ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	100 М	140,01			3,80	0,08	143,89	9,60	
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=67%. План=49.78%	0,7	98,01			2,66	0,06	100,73	6,72	
146	E16-63-2	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ И МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	100 М	174,92	0,91		2,15		177,98	9,72	
		РАЗРЯД=4.6, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0611 ОХРиОПР=67%. План=49.78%	0,7	122,44	0,64		1,51		124,59	6,80	
147	3/3-50/300-47487-1К	КРАН ШАРОВОЙ УГЛОВОЙ ХРОМИРОВАННЫЙ ЛАТУННЫЙ(БАБОЧКА) Д15	ШТ								
			5								
148	3/3-50-80-10/10	КРАНЫ ШАРОВЫЕ, МУФТОВЫЕ, ЛАТУННЫЕ 11627П1 ДИАМЕТРОМ 15 ММ	ШТ.				6,64	0,53	7,17		
			30				199,20	15,90	215,10		
149	3/3-40-10-10/С300-41741-К	ОБРАТНЫЙ КЛАПАН Д15	ШТ.								
			5								
150	1/25-250/530-15600-Г	ГИЛЬЗА ИЗ ПП ТРУБЫ Д40	М								
			2,46								
151	E16-32-2	УСТАНОВКА ГИЛЬЗ НА ТРУБОПРОВОДАХ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	ШТ.	4,88			5,94	0,85	11,67	0,29	
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=67%. План=49.78%	8	39,04			47,52	6,80	93,36	2,32	
152	3/10-10-20-30/20	ХОМУТ С РЕЗЬБОЙ И ПРОКЛАДКОЙ КТР-20	ШТ.				1,23	0,10	1,33		
			80				98,40	8,00	106,40		
153	3/10-10-20-40/10	ПОДВЕСКА РЕЗЬБОВАЯ ПР-8	М				1,86	0,15	2,01		
			8				14,88	1,20	16,08		
154	3/10-10-20-50/10	ПЛАНКА ПУ-8,10,12	ШТ.				3,92	0,31	4,23		
			80				313,60	24,80	338,40		
155	3/13-50-10/10	ДЮБЕЛЬ-ВТУЛКА ДВ-8-12 ПЛАСТМАССОВАЯ	1000 ШТ.				135,19	10,77	145,96		
			0,08				10,82	0,86	11,68		
156	5/20-20-3-6/5	ТРУБА ГОФРИРОВАННАЯ ПНД ЛЕГКОГО ТИПА С ЗОНДОМ, ДИАМЕТРОМ 40 ММ	М				1,44	0,08	1,52		
			50				72,00	4,00	76,00		
157	E46-74-1	УСТРОЙСТВО ШТРАБ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 20 СМ2	100 М	222,13	10,43				232,56	14,30	
		РАЗРЯД=3.4, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9159 ОХРиОПР=81.86%. План=52.34%	0,5	111,07	5,22				116,29	7,15	
158	1/10-170-2/30	КРУГ НА БАКЕЛИТЕ УСИЛЕННОМ ОТРЕЗНОЙ 230 X 2 X 22 ДЛЯ РЕЗКИ КАМНЯ, БЕТОНА	ШТ.				2,15	0,30	2,45		
			2				4,30	0,60	4,90		
159	1/10-280/3-УР-16	БУР SDS D8X160	ШТ				12,00	1,70	13,70		
			1,8				21,60	3,06	24,66		
160	1/10-280/1-РЗ-2	ЗУБИЛА SDS	ШТ				21,00	1,20	22,20		
			0,45				9,45	0,54	9,99		
161	E46-33-5	ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ, ГНЕЗД И БОРОЗД В СТЕНАХ И ПЕРЕГОРОДКАХ БЕТОННЫХ ПЛОЩАДЬЮ ДО 0,1 М2	МЗ	1 267,24	13,89	9,48	114,96	16,24	1 412,33	81,58	0,65
		РАЗРЯД=3.4, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9159 ОХРиОПР=81.86%. План=52.34%	0,2	253,45	2,78	1,90	22,99	3,25	282,47	16,32	0,13
162	ПРИМЕЧАНИЕ	КАНАЛИЗАЦИЯ ХОЗ.-БЫТОВАЯ									
163	E16-45-3	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50 ММ ПРИ СБОРКЕ УЗЛОВ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ: ПОЭТАЖНЫХ РАЗВОДОВ В ЗДАНИЯХ КИРПИЧНЫХ	100 М	2 191,30	4,54	0,70	986,88	71,74	3 254,46	129,20	0,05
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=67%. План=49.78%	0,2	438,26	0,91	0,14	197,38	14,35	650,90	25,84	0,01
164	6/40-80/530-721	ПАТРУБОК ПЕРЕХОДНОЙ ДЛИННЫЙ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА 50X40-ПП	ШТ				0,92	0,07	0,99		
			21				19,32	1,47	20,79		
165	6/40-80/530-К21	ПАТРУБОК ПЕРЕХОДНОЙ КОРОТКИЙ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА 50X40-ПП	ШТ				0,77	0,06	0,83		
			11				8,47	0,66	9,13		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
166	E16-42-3	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 110 ММ ПРИ СБОРКЕ УЗЛОВ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ: КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СТОЯКОВ В ЗДАНИЯХ КИРПИЧНЫХ	100 М	1 813,36	2,98	1,40	1 008,74	72,40	2 897,48	106,92	0,10
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=67%. План=49.78%	0,1	181,34	K=1.2 0,30	K=1.2 0,14	100,87	7,24	289,75	K=1.2 10,69	K=1.2 0,01
167	6/40-80/300-КР1	КРЕСТОВИНА ДВУХПЛОСКОСТНАЯ ИЗ ПП 90 ГРАД 110X110X100X50X50-ПП	ШТ				11,83	0,94	12,77		
			1				11,83	0,94	12,77		
168	6/40-80/300-КР2	КРЕСТОВИНЫ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА 90 ГРАД. 110X110X110X50-ПП	ШТ				11,09	0,88	11,97		
			2				22,18	1,76	23,94		
169	6/40-80/500-СТ1	ОТВОД ИЗ ПП 15 ГРАД 110-ПП	ШТ				1,70	0,14	1,84		
			3				5,10	0,42	5,52		
170	6/40-80/530-ПР5	ПАТРУБОК ПЕРЕХОДНОЙ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА 110X50-ПП	ШТ				1,78	0,14	1,92		
			5				8,90	0,70	9,60		
171	6/40-80/6-РЕХ-11	ПЕРЕХОД ПП/ЧУГУН С УПЛОТНИТЕЛЬНЫМ КОЛЬЦОМ Д110	ШТ				12,50	1,00	13,50		
			2				25,00	2,00	27,00		
172	6/10-20/530-14260-Р	ПРОЧИСТКА (РЕВИЗИЯ) Д50 В ЛЮЧКЕ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ	ШТ				1,39	0,11	1,50		
			1				1,39	0,11	1,50		
173	6/10-20/530-14270-Р	ПРОЧИСТКА (РЕВИЗИЯ) Д100 В ЛЮЧКЕ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ	ШТ				3,97	0,32	4,29		
			1				3,97	0,32	4,29		
174	6/40-80-30-4/4	РЕВИЗИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА (ПП) С КРЫШКОЙ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ, НОМИНАЛЬНЫМ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 110 ММ НА ДОПУСТИМОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 2.0 МПА	ШТ.				4,11	0,29	4,40		
			2				8,22	0,58	8,80		
175	E9-34-4	МОНТАЖ ПОДВЕСОК И ХОМУТОВ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ВНУТРИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	Т КОНСТРУКЦИЙ	2 244,22	70,24	10,03	111,25	14,82	2 440,53	132,32	0,62
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=57.16%. План=67.42%	0,02	44,88	K=1.2 1,40	K=1.2 0,20	2,23	0,30	48,81	K=1.2 2,65	K=1.2 0,01
176	1/10-260/С101-111700-Л	ЛИСТ 6X250X250-В-ПВ-О С235 ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ КРЫШКИ ЛЮЧКА	Т				2 299,36	183,26	2 482,62		
			0,006				13,80	1,10	14,90		
177	2/10-5/С204-1900-3И	АРМАТУРА D=8 S240	Т				3 768,90	300,38	4 069,28		
			0,0005				1,88	0,15	2,03		
178	1/10-260-150-1/101	УГОЛОК РАВНОПОЛОЧНЫЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ СТЗСП, СТЗПС, ШИРИНОЙ ПОЛКИ 50 X 50 ММ	Т				1 974,55	119,86	2 094,41		
			0,0062				12,24	0,74	12,98		
179	1/10-260-150-1/14	УГОЛОК РАВНОПОЛОЧНЫЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ СТЗСП, СТЗПС, РАЗМЕРАМИ 40 X 40 X 4 ММ	Т				1 962,41	119,12	2 081,53		
			0,0062				12,17	0,74	12,91		
180	3/10-10-20-30/60	ХОМУТ С РЕЗЬБОЙ И ПРОКЛАДКОЙ КТР-50	ШТ.				1,79	0,14	1,93		
			10				17,90	1,40	19,30		
181	3/10-10-20-30/90	ХОМУТ С РЕЗЬБОЙ И ПРОКЛАДКОЙ КТР-100	ШТ.				3,70	0,29	3,99		
			20				74,00	5,80	79,80		
182	3/10-10-20-40/20	ПОДВЕСКА РЕЗЬБОВАЯ ПР-10	М				2,75	0,22	2,97		
			1				2,75	0,22	2,97		
183	3/10-10-20-40/30	ПОДВЕСКА РЕЗЬБОВАЯ ПР-12	М				3,01	0,24	3,25		
			2				6,02	0,48	6,50		
184	3/10-10-20-50/10	ПЛАНКА ПУ-8,10,12	ШТ.				3,92	0,31	4,23		
			30				117,60	9,30	126,90		
185	3/13-50-10/10	ДЮБЕЛЬ-ВТУЛКА ДВ-8-12 ПЛАСТМАССОВАЯ	1000 ШТ.				135,19	10,77	145,96		
			0,03				4,06	0,32	4,38		
186	1/25-250/101-130301-Г	ГИЛЬЗА ИЗ ГОФР.ПОЛИМЕРНОЙ ТРУБЫ Д90	1000М				3 400,00	238,34	3 638,34		
			0,0016				5,44	0,38	5,82		
187	1/25-250/101-130304-Г	ГИЛЬЗА ИЗ ГОФР.ПОЛИМЕРНОЙ ТРУБЫ Д160	1000М				9 458,78	663,06	10 121,84		
			0,0007				6,62	0,46	7,08		
188	1/25-250/530-13910-Г	ГИЛЬЗА ИЗ ПП ТРУБЫ Д160	М				26,40	1,85	28,25		
			0,44				11,62	0,81	12,43		
189	E16-32-6	УСТАНОВКА ГИЛЬЗ НА ТРУБОПРОВОДАХ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	ШТ.	5,50			15,06	2,13	22,69	0,32	
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=67%. План=49.78%	5	27,50	K=1.2	K=1.2	75,30	10,65	113,45	K=1.2 1,60	K=1.2
190	E16-32-10	УСТАНОВКА ГИЛЬЗ НА ТРУБОПРОВОДАХ ДИАМЕТРОМ 100 ММ	ШТ.	6,51			42,59	6,02	55,12	0,38	
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=67%. План=49.78%	4	26,04	K=1.2	K=1.2	170,36	24,08	220,48	K=1.2 1,52	K=1.2
191	E46-75-3	УСТРОЙСТВО ШТРАБ В БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ ПОЛОВ, СТЕН ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 100 СМ2 РАЗРЯД=3.4, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9159 ОХРиОПР=81.86%. План=52.34%	100 М	726,98	31,07				758,05	46,80	
			0,45	327,14	13,98				341,12	21,06	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
192	1/10-280/3-УР- БУР SDS D8X160	ШТ					12,00	1,70	13,70		
16			1,8				21,60	3,06	24,66		
193	1/10-170-2/30 КРУГ НА БАКЕЛИТЕ УСИЛЕННОМ ОТРЕЗНОЙ 230 X 2 X 22 ДЛЯ РЕЗКИ КАМНЯ, БЕТОНА	ШТ.					2,15	0,30	2,45		
			1,0125				2,18	0,30	2,48		
194	1/10-280/1-РЗ- ЗУБИЛА SDS	ШТ					21,00	1,20	22,20		
2			0,45				9,45	0,54	9,99		
195	E46-33-5 ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ, ГНЕЗД И БОРОЗД В СТЕНАХ И ПЕРЕГОРОДКАХ БЕТОННЫХ ПЛОЩАДЬЮ ДО 0,1 М2 РАЗРЯД=3,4, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9159 ОХРиОПР=81,86% План=52,34%	М3 ЗАДЕЛКИ	1 267,24	13,89	9,48	114,96	16,24	1 412,33	81,58	0,65	
			0,6	760,34	8,33	5,69	68,98	9,74	847,39	48,95	0,39
196	ПРИМЕЧАНИЕ САНИТАРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ										
197	E17-1-605 УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ ОДИНОЧНЫХ ОВАЛЬНЫХ УМОВ2 С КОМПЛЕКТУЮЩЕЙ АРМАТУРОЙ, КРОНШТЕЙНАМИ С ПОДВОДКОЙ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ СО СМЕСИТЕЛЕМ СМР-УМ-НКСА	КОМПЛ.	47,19	0,98	0,54	117,26	9,47	174,90	2,70	0,04	
	РАЗРЯД=4,3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=67% План=49,78%		24	1 132,56	23,52	12,96	2 814,24	227,28	4 197,60	64,80	0,96
198	3/4-130-10/10 СИФОН ПЛАСТМАССОВЫЙ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ВЫПУСКОМ К УМЫВАЛЬНИКУ	ШТ.				8,13	0,65	8,78			
			24				195,12	15,60	210,72		
199	E17-2-501 УСТАНОВКА ГАРНИТУРЫ ТУАЛЕТНОЙ: ПЬЕДЕСТАЛОВ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКОВ	ШТ.	14,04			36,26	2,89	53,19	0,83		
	РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=67% План=49,78%		24	336,96	K=1.2	K=1.2	870,24	69,36	1 276,56	19,92	K=1.2
200	E17-2-3 УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ	ШТ.	16,78			1,25	0,16	18,19	0,96		
	РАЗРЯД=4,3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=67% План=49,78%		24	402,72	K=1.2	K=1.2	30,00	3,84	436,56	23,04	K=1.2
201	3/4-140/300-61600-У1 СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА ОДНРУКОЯТОЧНЫЙ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИЗЛИВ С АЭРАТОРОМ, С ГИБКОЙ ПОДВОДКОЙ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ (20СМ)	ШТ				74,10	5,91	80,01			
			24				1 778,40	141,84	1 920,24		
202	E17-2-317 УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ ДЛЯ МОЕК НАСТЕННЫХ СМ-М-ННА	ШТ.	16,78			58,02	4,69	79,49	0,96		
	РАЗРЯД=4,3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=67% План=49,78%		5	83,90	K=1.2	K=1.2	290,10	23,45	397,45	4,80	K=1.2
203	E17-2-312 УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ ДЛЯ ДУШЕВЫХ УСТАНОВОК НА ГИБКОМ ШЛАНГЕ СМ-Д-ШЛ	ШТ.	16,78			64,94	5,24	86,96	0,96		
	РАЗРЯД=4,3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=67% План=49,78%		2	33,56	K=1.2	K=1.2	129,88	10,48	173,92	1,92	K=1.2
204	E17-3-101 УСТАНОВКА УНИТАЗОВ С НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРИСОЕДИНЕННЫМ СМЫВНЫМ БАЧКОМ С ВЕРХНИМ ПУСКОМ, С СИДЕНЬЕМ И АРМАТУРОЙ "КОМПАКТ"	КОМПЛ.	53,49	2,18	1,19	179,23	14,90	249,80	3,06	0,07	
	РАЗРЯД=4,3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=67% План=49,78%		4	213,96	K=1.2	K=1.2	716,92	59,60	999,20	12,24	0,28
205	E17-1-801 УСТАНОВКА БИДЕ ПОЛУФАРФОРОВЫХ СО СМЕСИТЕЛЕМ, СИФОНОМ И ВЫПУСКОМ	КОМПЛ.	66,28	1,24	0,72	19,80	1,74	89,06	3,79	0,05	
	РАЗРЯД=4,3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=67% План=49,78%		1	66,28	K=1.2	K=1.2	19,80	1,74	89,06	3,79	0,05
206	3/4-20-10-10/10 БИДЕ ПОЛУФАРФОРОВЫЕ СО СМЕСИТЕЛЕМ, ВЫПУСКОМ И СИФОНОМ РАЗМЕРОМ 600 X 350 X 400 ММ	КОМПЛ.				130,50	10,40	140,90			
			1				130,50	10,40	140,90		
207	E17-14-1 УСТАНОВКА АКРИЛОВЫХ ДУШЕВЫХ ПОДДОНОВ	100 ШТ.	1 736,03	7,03		904,58	72,36	2 720,00	102,36		
	РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=67% План=49,78%		0,01	17,36	K=1.2	K=1.2	9,05	0,72	27,20	1,02	K=1.2
208	3/4-60-30/10 ПОДДОНЫ ДУШЕВЫЕ АКРИЛОВЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ 800 X 800 ММ	КОМПЛ.				257,02	20,48	277,50			
			1				257,02	20,48	277,50		
209	3/4-170/2-ЭК-Д1 ЭКРАН ПОД ПОДДОН	ШТ				87,50	6,97	94,47			
			1				87,50	6,97	94,47		
210	E17-1-11 УСТАНОВКА ТРАПОВ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	КОМПЛ.	11,12	0,25	0,18	69,09	5,56	86,02	0,64	0,01	
	РАЗРЯД=4,3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=67% План=49,78%		4	44,48	K=1.2	K=1.2	276,36	22,24	344,08	2,56	0,04
211	E20-11-1 МОНТАЖ САНТЕХНИЧЕСКИХ ЛЮЧКОВ	ШТ	27,49	1,49	0,18	3,84	0,40	33,22	1,64	0,01	
	РАЗРЯД=3,9, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9859 ОХРиОПР=67% План=49,78%		42	1 154,58	K=1.2	K=1.2	161,28	16,80	1 395,24	68,88	0,42
212	2/20-20-15-35/105 ЛЮКИ ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ (ЛЮКИ, ДВЕРЦЫ РЕВИЗИОННЫЕ, ДВЕРЦЫ САНТЕХКАБИН)	ШТ.				34,78	2,11	36,89			
			42				1 460,76	88,62	1 549,38		
213	ПРИМЕЧАНИЕ ВЕНТИЛЯЦИЯ										
214	E20-11-1 УСТАНОВКА РЕШЕТОК ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ ДО 0,25 М2 С ВЫВЕРКОЙ И ЗАКРЕПЛЕНИЕМ	РЕШЕТКА	27,49	1,49	0,18	3,84	0,40	33,22	1,64	0,01	
	РАЗРЯД=3,9, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9859 ОХРиОПР=67% План=49,78%		62	1 704,38	K=1.2	K=1.2	238,08	24,80	2 059,64	101,68	0,62
215	3/1-150-10-20/20 РЕШЕТКИ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ	ШТ.				10,00	0,80	10,80			
			62				620,00	49,60	669,60		
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ Ж2 ОХР и ОПР			10 418,93	288,20	52,22	12 721,89	1 019,24	24 448,26	622,68	3,19
									8 129,26		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ							32 577,52		
ЖЗ		ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
216	Е67-12-2	СМЕНА ОДНО- И ДВУХКЛАВИШНЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ И РОЗЕТОК ШТЕПСЕЛЬНЫХ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ РАЗРЯД=4,5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0509 ОХРиОПР=59.57%, План=40.54%	100 ШТ.	1 147,82			9,18	0,53	1 157,53	64,40	
			2,12	2 433,38			19,46	1,12	2 453,96	136,53	
217	5/20-40-4/1	КОРОБКА МОНТАЖНАЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ ПОД РОЗЕТКИ И ВЫКЛЮЧАТЕЛИ	ШТ.				1,27	0,07	1,34		
			212				269,24	14,84	284,08		
218	5/30-30-4-1-2-2/39	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ РС16-364 С ЗАЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ СО ШТОРКАМИ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ	ШТ.				4,60	0,26	4,86		
			146				671,60	37,96	709,56		
219	5/30-30-4-1-1/20	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ УСТАНОВОЧНЫЙ ДВУХКЛАВИШНЫЙ СО СВЕТОЙ ИНДИКАЦИЕЙ С510-207	ШТ.				8,27	0,47	8,74		
			21				173,67	9,87	183,54		
220	5/30-30-4-1-1/18	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ УСТАНОВОЧНЫЙ ОДНОКЛАВИШНЫЙ СО СВЕТОЙ ИНДИКАЦИЕЙ С110-206	ШТ.				7,08	0,41	7,49		
			45				318,60	18,45	337,05		
221	5/90-20/12	РАМКА	ШТ.				1,63	0,09	1,72		
			138				224,94	12,42	237,36		
222	Е67-11-2	СМЕНА СВЕТИЛЬНИКОВ С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ С КОЛИЧЕСТВОМ ДО 4 ЛАМП РАЗРЯД=4,8, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0815 ОХРиОПР=59.57%, План=40.54%	100 ШТ.	4 200,74	4,64	3,21	23,80	1,37	4 230,55	229,02	0,22
			1,04	4 368,77	4,83	3,34	24,75	1,42	4 399,77	238,18	0,23
223	5/30-30-4-3-2/3	СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ ПОТОЛОЧНЫЙ	ШТ.				66,64	3,82	70,46		
			104				6 930,56	397,28	7 327,84		
224	Е20-11-1	МОНТАЖ ЛЮЧКОВ РАЗРЯД=3,9, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9859 ОХРиОПР=67%, План=49.78%	ШТ	27,49	1,49 К=1.2	0,18 К=1.2	3,84	0,40	33,22	1,64 К=1.2	0,01 К=1.2
			8	219,92	11,92	1,44	30,72	3,20	265,76	13,12	0,08
225	2/20-20-15-35/105	ЛЮКИ ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ (ЛЮКИ, ДВЕРЦЫ РЕВИЗИОННЫЕ, ДВЕРЦЫ САНТЕХКАБИН)	ШТ.				34,78	2,11	36,89		
			8				278,24	16,88	295,12		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ ЖЗ ОХР и ОПР ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ		7 022,07	16,75	4,78	8 941,78	513,44	16 494,04 4 224,59	387,83	0,31
		ИТОГО ПО Строительные работы (село) ОХРиОПР = 86.5% План.приб. = 70.75% * Кхозспособ=0 ИТОГО		2 004,53	205,77	153,34	807,15	113,74	3 131,19 1 866,56	221,04	18,19
		ИТОГО ПО Строительные работы (ремонт) ОХРиОПР = 81.86% План.приб. = 52.34% * Кхозспособ=0 ИТОГО		46 557,02	429,49	107,00	69 181,07	9 709,77	125 877,35 38 199,15	2 908,59	7,20
		ИТОГО ПО Внутренние санитарно-технические работы для городского строительства ОХРиОПР = 102.44% * Ксант.село=1.15 План.приб. = 73.48% * Кхозспособ=0 ИТОГО					1 972,06	157,19	2 129,25 2 129,25		
		ИТОГО ПО Электромонтажные работы (рем) ОХРиОПР = 59.57% План.приб. = 40.54% * Кхозспособ=0 ИТОГО		6 802,15	4,83	3,34	8 140,55	465,04	15 412,57 4 054,03	374,71	0,23
		ИТОГО ПО Монтаж металлических конструкций ОХРиОПР = 62.88% План.приб. = 67.42% * Кхозспособ=0 ИТОГО					39,36	2,90	42,26 42,26		
		ИТОГО ПО Монтаж металлических конструкций (ремонт) ОХРиОПР = 57.16% План.приб. = 67.42% * Кхозспособ=0 ИТОГО		1 451,28	15,24	1,69	50 892,81	3 941,53	56 300,86 830,52	117,84	0,08
		ИТОГО ПО Внутренние санитарно-технические работы для строительства в сельской местности ОХРиОПР = 67% * Ксант.село=1.15 План.приб. = 49.78% * Кхозспособ=0 ИТОГО		9 141,97	268,41	45,87	9 972,31	793,92	20 176,61 7 079,23	539,67	2,74
		ИТОГО ОХР и ОПР ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ ВСЕГО		65 956,95	923,74	311,24	141 005,31	15 184,09	223 070,09 52 029,49	4 161,85	28,44
		ИТОГО ОХР и ОПР ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ ВСЕГО							3,7 275 099,58		
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА [65956.95*1]						1	65 956,95		
		ТРУДОЕМКОСТЬ							4 161,85		
		ТРУДОЕМКОСТЬ МАШИНИСТОВ							28,44		
		СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ							3,7		
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ [923.74*1]						1	923,74		
		ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ [311.24*1]						1	311,24		
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ [15184.09*1]						1	15 184,09		
		МАТЕРИАЛЫ-ВСЕГО							141 005,31		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ [65956.95+923.74+15184.09+141005.31]								223 070,09		
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.2	МАТЕРИАЛЫ ПОДРЯДЧИКА								141 005,89		
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА [15184.09-0]								15 184,09		
2	ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ И ОБЩЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ [52029.49*1]							1	52 029,49		
	ИТОГО [223070.09+0+0+52029.49+0]								275 099,58		
	ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [275099.58+0+0+0]								275 099,58		
	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОТЧИСЛЕНИЯМИ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ [[((65956.95+311.24)*(34/100)) * ((100-0)/100)]]							34	22 531,18		
6	ИТОГО ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ [0+22531.18+0+0+0+0+0+0]								22 531,18		
7	ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [275099.58+22531.18+0]								297 630,76		
	ИТОГО С УЧЕТОМ СРЕДСТВ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ [297630.76+0]								297 630,76		
	РАСЧЕТ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ										
9	ИТОГО С УЧЕТОМ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ, ОТНОСИМЫХ НА РАСХОДЫ ПО ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ [297630.76+0]								297 630,76		
	ИТОГО ПОДРЯДНЫХ РАБОТ [297630.76-0-0-0]								297 630,76		
	КОНКУРСНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ							1			
	ИТОГО С УЧЕТОМ КОНКУРСНОГО КОЭФФИЦИЕНТА [297630.76*1]								297 630,76		
11	КОЭФФИЦИЕНТ, УЧИТЫВАЮЩИЙ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ (с 02/2026 по 12/2026)							1,1036			
12	ИТОГО С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА, УЧИТЫВАЮЩЕГО ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ [(297630.76+0+0-0)*1.1036+0*1]								328 465,31		
14	ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ [328465.31+0+0+0+0+0]								328 465,31		
16	ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ [328465.31-(0+0+0)]								328 465,31		
	ИТОГО С НАЛОГАМИ И ОТЧИСЛЕНИЯМИ ОТ ВЫРУЧКИ [328465.31+0]								328 465,31		
	ВСЕГО ВЫПОЛНЕНО РАБОТ [328465.31+0+0]								328 465,31		
	СУММА ПРОПИСЬЮ: ТРИСТА ДВАДЦАТЬ ВОСЕМЬ ТЫСЯЧ ЧЕТЫРЕСТА ШЕСТЬДЕСЯТ ПЯТЬ БЕЛОРУССКИХ РУБ. 31 КОП.										

ВЕДОМОСТЬ ИСПОЛЪЗУЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ, МЕХАНИЗМОВ

№	Наименование ресурса	Ед. изм.	Кол-во	Цена за единицу, бел. руб.		Стоимость, бел. руб.	Транспорт		
				без НДС	с НДС		%	на ед., бел. руб.	всего, бел. руб.
	Материалы подрядчика								
1	1/10-240/СЦН-Ф-А5 АНКЕРНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ПОТОЛОЧНЫЙ С ПОДВЕСОМ И ЗАЖИМОМ	ШТ	205	1,00		205,00	14,29	0,14	28,70
2	2/10-5/С204-1900-3И АРМАТУРА D=8 S240	Т	0,0005	3 768,90		1,88	7,97	300,38	0,15
3	1/10-80-10/20 АСБЕСТОВЫЙ ШНУР ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ШАОН, ДИАМЕТРОМ 2-2,5 ММ	КГ	6,45	44,98		290,12	14,14	6,36	41,02
4	1/10-135-20/35 АЦЕТИЛЕН РАСТВОРЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ МАРКИ Б	Т	0,000004	31 900,00		0,13	14,14	4 510,66	0,02
5	1/10-135-10-5/20 БЕНЗИН АВТОМОБИЛЬНЫЙ АИ-95	Т	0,024586	2 619,65		64,41	14,14	370,42	9,11
6	3/4-20-10-10/10 БИДЕ ПОЛУФАРФОРОВЫЕ СО СМЕСИТЕЛЕМ, ВЫПУСКОМ И СИФОНОМ РАЗМЕРОМ 600 X 350 X 400 ММ	КОМПЛ.	1	130,50		130,50	7,97	10,40	10,40
7	5/20-30-5/1 БИРКА-ОКОНЦЕВАТЕЛЬ У136 У3/5	100 ШТ.	4,3248	4,50		19,46	5,73	0,26	1,12
8	2/20-20-15-3-10/1030 БЛОК ДВЕРНОЙ ВНУТРЕННИЙ В ОБЖИМНОЙ КОРОБКЕ	ШТ.	23	1 700,00		39 100,00	6,07	103,19	2 373,37
9	2/40-20-10/70 БЛОК ДВЕРНОЙ ВНУТРЕННИЙ ВХОДНОЙ В ПОМЕЩЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ, ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ЗДАНИЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПРОФИЛЯ, ГЛУХОЙ, СЕНДВИЧ ПЛИТА ТОЛЩИНОЙ 24 ММ, ОДНОПОЛЬНЫЙ ПРАВЫЙ (ЛЕВЫЙ), С ПОРОГОМ, БЕЗ ДОВОДЧИКА, БЕЛЫЙ, ДВЗ П Г 21-10 П (Л П)	М2	10	491,42		4 914,20	14,14	69,49	694,90
10	1/10-230-95/99 БОКОВОЕ УГЛОВОЕ ЗАВЕРШЕНИЕ	ШТ.	120	7,44		892,80	14,14	1,05	126,00
11	3/13-10-10/50 БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т	0,04816	5 371,07		258,67	7,97	428,07	20,62
12	1/25-400-2/20 БОЛТЫ СБОРОЧНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ПО КЛАССУ ПРОЧНОСТИ 10,9	Т	0,000009	20 939,77		0,19	14,14	2 960,88	0,03
13	1/10-240-10-10/130 БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,00044	3 634,24		1,60	14,14	513,88	0,23
14	1/10-110-100-5/25 БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ МЯГКОЛИСТВЕННЫХ ПОРОД И БЕРЕЗЫ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ТОЛЩИНОЙ 32-70 ММ, 2 СОРТА	М3	0,00475	329,00		1,56	14,14	46,52	0,22
15	1/10-110-50-5/85 БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, 1 СОРТА	М3	0,000021	624,00		0,01	14,14	88,23	
16	1/10-110-50-5/365 БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, 3 СОРТА	М3	0,168	334,12		56,13	14,14	47,24	7,94
17	1/10-280/3-УР-16 БУР SDS D8X160	ШТ	3,6	12,00		43,20	14,17	1,70	6,12
18	1/369-2-369/2 ВАЛИК	ШТ	30	14,00		420,00	14,14	1,98	59,40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	1/10-160-20/15 ВЕТОШЬ			КГ	2,08019	3,64		7,57	14,14	0,51	1,06
20	1/10-240-15/36 ВИНТЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 6 X 25 ММ ГОСТ 17473-80			КГ	0,084	4,29		0,36	14,14	0,61	0,05
21	1/10-280-20/40 ВОДА			МЗ	3,704375	2,98		11,04			
22	3/13-50-10/20 ВТУЛКА ПЛАСТМАССОВАЯ СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ КПУ			1000 ШТ.	0,024	153,66		3,69	7,97	12,25	0,29
23	5/30-30-4-1-1/20 ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ УСТАНОВОЧНЫЙ ДВУХКЛАВИШНЫЙ СО СВЕТОВОЙ ИНДИКАЦИЕЙ С510-207			ШТ.	21	8,27		173,67	5,73	0,47	9,87
24	5/30-30-4-1-1/18 ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ УСТАНОВОЧНЫЙ ОДНОКЛАВИШНЫЙ СО СВЕТОВОЙ ИНДИКАЦИЕЙ С110-206			ШТ.	45	7,08		318,60	5,73	0,41	18,45
25	1/10-230-55-5/22 ВЯЖУЩЕЕ ГИПСОВОЕ МАРКИ Г-4 НОРМАЛЬНОТВЕРДЕЮЩЕЕ (Б), СРЕДНЕГО ПОМОЛА (II) (ФАСОВАННОЕ)			Т	0,1175	353,86		41,58	14,14	50,04	5,88
26	1/10-240-25-41/15 ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ			КГ	4,72	3,97		18,74	14,14	0,56	2,64
27	1/10-240-25-35/170 ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,6 X 50 ММ			Т	0,000165	4 349,67		0,72	14,14	615,04	0,10
28	1/10-130-15/107 ГЕРМЕТИК СИЛИКОНОВЫЙ 280 МЛ			ШТ.	28,48	5,36		152,65	14,14	0,76	21,64
29	3/6-80-10/10 ГИБКИЕ ПОДВОДКИ			ШТ.	54	7,36		397,44	7,97	0,59	31,86
30	1/10-230-60-5/100 ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ СМЕСЬ (ГС) УНИВЕРСАЛЬНАЯ, ЖЕСТКАЯ (Ж), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1)			Т	0,165	1 299,70		214,45	14,14	183,78	30,32
31	1/25-250/101-130304-Г ГИЛЬЗА ИЗ ГОФР.ПОЛИМЕРНОЙ ТРУБЫ Д160			1000М	0,0007	9 458,78		6,62	7,01	663,06	0,46
32	1/25-250/101-130301-Г ГИЛЬЗА ИЗ ГОФР.ПОЛИМЕРНОЙ ТРУБЫ Д90			1000М	0,0016	3 400,00		5,44	7,01	238,34	0,38
33	1/25-250/530-13910-Г ГИЛЬЗА ИЗ ПП ТРУБЫ Д160			М	0,44	26,40		11,62	7,01	1,85	0,81
34	1/10-230-15/200 ГРУНТОВКА "ЛАКРИТ"			КГ	10,602	2,70		28,63	14,21	0,38	4,03
35	1/10-230-15/200 ГРУНТОВКА "ЛАКРИТ"			КГ	13,68	2,70		36,94	14,14	0,38	5,20
36	1/10-230-15/545 ГРУНТОВКА (КОНЦЕНТРАТ) ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ (В) РАБОТ, ПОЛИМЕРНАЯ (П), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), ДИСПЕРСИЯ (Д) , ПРИМЕНЕНИЕ 1:1			КГ	40,5	4,67		189,14	14,14	0,66	26,73
37	1/10-230-15/395 ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ПОЛИМЕРНАЯ (П), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ (Д)			КГ	1,7066	2,34		3,99	14,23	0,33	0,56
38	1/55-50-25/55 ГРУНТОВКА ГФ-021, КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ			КГ	0,0062	6,36		0,04	14,14	0,90	0,01
39	1/10-230-60-10/5 ГРУНТОВКА ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ (В) РАБОТ, ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), ЦЕМЕНТНАЯ			Т	0,03525	535,67		18,88	14,14	75,74	2,67
40	1/10-230-60-10/5 ГРУНТОВКА ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ (В) РАБОТ, ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), ЦЕМЕНТНАЯ			Т	0,04552	1 601,60		72,90	14,14	226,47	10,31
41	2/20-20-15-18-5/80 ДВЕРЬ СТАЛЬНАЯ, ГЛУХАЯ, ОДНОПОЛЬНАЯ ПРАВАЯ (ЛЕВАЯ), РАСПАШНАЯ, С ЛАКОКРАСОЧНЫМ ПОКРЫТИЕМ			ШТ.	1	1 034,00		1 034,00	6,07	62,76	62,76
42	1/10-110-50-20/765 ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ТОЛЩИНОЙ 32, 40 ММ, 4 СОРТА			МЗ	0,144	118,74		17,10	14,14	16,79	2,42
43	1/10-110-50-15/225 ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 19, 22 ММ, 2 СОРТА			МЗ	0,00759	365,08		2,77	14,14	51,62	0,39
44	1/10-110-50-15/265 ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 32, 40 ММ, 2 СОРТА			МЗ	0,014168	346,95		4,92	14,14	49,06	0,70
45	1/10-110-50-15/325 ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 19, 22 ММ, 2 СОРТА			МЗ	0,0076	426,72		3,24	14,14	60,34	0,46
46	1/10-240-30-22/9 ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 12 X 60 ММ			1000 ШТ.	0,114	47,98		5,47	14,14	6,78	0,77
47	1/10-240-30-45/11 ДЮБЕЛЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ РАМНЫЙ 10 X 112			10 ШТ.	3,81	3,33		12,69	14,14	0,47	1,79
48	1/10-240-30-45/11 ДЮБЕЛЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ РАМНЫЙ 10 X 112			10 ШТ.	23,6808	3,69		87,38	14,14	0,52	12,31
49	1/10-240-30-45/13 ДЮБЕЛЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ РАМНЫЙ 10 X 152			1000 ШТ.	0,07755	379,00		29,39	14,14	53,59	4,16
50	6/40-80/101-15000-10Д ДЮБЕЛЬ ПОЛИАМИДНЫЙ ДИАМЕТРОМ 8 ММ, ДЛИНОЙ 40 ММ В КОМПЛЕКТЕ С ШУРУПОМ ДИАМЕТРОМ 5 ММ, ДЛИНОЙ 30 ММ			1000ШТ	0,073	25,00		1,83	7,95	1,99	0,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	1/10-240-30-50/10 ДЮБЕЛЬ С ШУРУПОМ ДЛЯ БЫСТРОГО МОНТАЖА 6 X 40 ММ			100 ШТ.	11,44	3,49		39,93	14,14	0,49	5,61
52	3/13-50-10/10 ДЮБЕЛЬ-ВТУЛКА ДВ-8-12 ПЛАСТМАССОВАЯ			1000 ШТ.	0,3606	135,19		48,75	7,97	10,77	3,88
53	1/10-240-35/36 ЗАГЛУШКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ РАМНОГО АНКЕРА			1000 ШТ.	0,0524	16,45		0,86	14,14	2,33	0,12
54	1/10-280/1-РЗ-2 ЗУБИЛА SDS			ШТ	0,9	21,00		18,90	5,71	1,20	1,08
55	1/10-10-5/42 ИЗВЕСТЬ ХЛОРНАЯ			Т	0,000098	4 120,04		0,40	14,14	582,57	0,06
56	1/10-235-3/20 КАБОЛКА			Т	0,00028	10 328,75		2,89	14,14	1 460,49	0,41
57	4/1-6-10-20-11/2000 КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ ОДИНАРНЫЙ, МАРКИ ПО ПРОЧНОСТИ 250			1000 ШТ.	0,3	536,94		161,08	15,79	84,78	25,43
58	1/10-135-20/60 КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ			МЗ	0,02	0,75		0,02	14,14	0,11	
59	1/369-2-369/1 КИСТЬ МАЛЯРНАЯ			ШТ	15	4,00		60,00	14,14	0,57	8,55
60	1/369-2-369/2 КИСТЬ РАДИАТОРНАЯ			ШТ	47	4,00		188,00	14,14	0,57	26,79
61	1/10-230-35/61 КЛЕЙ БУСТИЛАТ			Т	0,1326	3 150,00		417,69	14,14	445,41	59,06
62	1/10-230-60-15/13 КОМПОЗИЦИЯ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ШВОВ СУХАЯ ШИРИНОЙ ДО 6 ММ, ПЛАСТИЧНАЯ, ВОДОСТОЙКАЯ, МОРОЗОСТОЙКАЯ F75, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), БЕЛАЯ (ФАСОВКА ПО 2 КГ)			Т	0,05025	1 983,35		99,66	14,14	280,45	14,09
63	1/10-230-60-15/40 КОМПОЗИЦИЯ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ШВОВ СУХАЯ ШИРИНОЙ ДО 8 ММ, ЭЛАСТИЧНАЯ, ВОДОСТОЙКАЯ, ТРЕЩИНОСТОЙКАЯ, ПРОТИВОГРИБКОВАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ЦВЕТНАЯ (ФАСОВКА ПО 5 КГ)			Т	0,008596	3 628,70		31,19	14,14	513,10	4,41
64	6/10-20-10-10/10 КОНТРАЙКИ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 15 ММ			10 ШТ.	0,0392	2,50		0,10	7,01	0,18	0,01
65	5/20-40-4/1 КОРОБКА МОНТАЖНАЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ ПОД РОЗЕТКИ И ВЫКЛЮЧАТЕЛИ			ШТ.	212	1,27		269,24	5,73	0,07	14,84
66	3/3-50-80-10/10 КРАНЫ ШАРОВЫЕ, МУФТОВЫЕ, ЛАТУННЫЕ 11527П1 ДИАМЕТРОМ 15 ММ			ШТ.	30	6,64		199,20	7,97	0,53	15,90
67	1/10-230-40-10/64 КРАСКА ВОДНО- ДИСПЕРСИОННАЯ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ, БАЗА (ОСНОВА) БЕЛАЯ, ПРОЗРАЧНАЯ			КГ	26,6	4,75		126,35	14,14	0,67	17,82
68	1/10-230-40-10/15 КРАСКА ВОДНО- ДИСПЕРСИОННАЯ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МАТОВАЯ, 1 КЛАССА СТОЙКОСТИ К ВЛАЖНОМУ ИСТИРАНИЮ, БАЗА (ОСНОВА) БЕЛАЯ, ПРОЗРАЧНАЯ			КГ	876,178	7,11		6 229,63	14,14	1,01	884,94
69	1/10-230-40-20/109 КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА- 15, СЕРАЯ			Т	0,012571	4 761,35		59,85	14,14	673,25	8,46
70	1/10-230-40-35/21 КРАСКА СИЛИКАТНО- АКРИЛОВАЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (V1, W2), ОСНОВА (БАЗА) БЕЛАЯ			КГ	23,56	6,35		149,61	14,14	0,90	21,20
71	3/10-10-20-10/20 КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ (КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ)			КГ	2,905	3,98		11,56	7,97	0,32	0,93
72	3/4-160-10/10 КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКОВ			КОМПЛ.	24	1,63		39,12	7,97	0,13	3,12
73	3/4-160-10/20 КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ УНИТАЗА			КОМПЛ.	10	0,78		7,80	7,97	0,06	0,60
74	1/10-230-95/110 КРЕСТИКИ ДЛЯ ПЛИТКИ ТОЛЩИНОЙ 2 ММ			1000 ШТ.	2,175	8,24		17,92	14,14	1,17	2,54
75	6/40-80/300-КР1 КРЕСТОВИНА ДВУХПЛОСКОСТНАЯ ИЗ ПП 90 ГРАД 110X110X100X50-ПП			ШТ	1	11,83		11,83	7,95	0,94	0,94
76	6/40-80/300-КР2 КРЕСТОВИНЫ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА 90 ГРАД. 110X110X110X50- ПП			ШТ	2	11,09		22,18	7,94	0,88	1,76
77	1/10-170-2/50 КРУГ НА БАКЕЛИТЕ УСИЛЕННОМ ОТРЕЗНОЙ 125 X 1,6 X 22 ДЛЯ РЕЗКИ МЕТАЛЛА			ШТ.	0,69777	0,75		0,52	14,14	0,11	0,08
78	1/10-170-2/30 КРУГ НА БАКЕЛИТЕ УСИЛЕННОМ ОТРЕЗНОЙ 230 X 2 X 22 ДЛЯ РЕЗКИ КАМНЯ, БЕТОНА			ШТ.	3,281068	2,15		7,05	14,14	0,30	0,98
79	1/10-180-20/64 КРУГИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ 5П 230 X 6 X 22			ШТ.	3,3405	4,71		15,73	14,14	0,67	2,24
80	1/10-235-20/770 ЛЕНТА МАЛЯРНАЯ 48 ММ X 50 М, НА БУМАЖНОЙ ОСНОВЕ, ОДНОСТОРОННЯЯ, ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ			М	3066	0,12		367,92	14,14	0,02	61,32
81	1/10-235-23/105 ЛЕНТА ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛЯЦИОННАЯ (ДЕМПФЕРНАЯ) ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ПОРИСТАЯ С КЛЕЕВЫМ СЛОЕМ, ШИРИНОЙ 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 8 ММ			М	149,884	1,20		179,86	13,97	0,17	25,48
82	1/10-235-20/793 ЛЕНТА ФУМ ШИРИНОЙ 20 ММ			10 М	0,5733	0,91		0,52	14,14	0,13	0,07
83	1/10-260/С101-111700-Л ЛИСТ 6X250X250- В-ПВ-О С235 ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ КРЫШКИ ЛЮЧКА			Т	0,006	2 299,36		13,80	7,97	183,26	1,10
84	1/10-235-3/47 ЛЬНЯНАЯ ПРЯДЬ			КГ	0,71	65,18		46,28	14,14	9,22	6,55
85	2/20-20-15-35/105 ЛЮКИ ИНЖЕНЕРНЫХ			ШТ.	50	34,78		1 739,00	6,07	2,11	105,50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	КОММУНИКАЦИЙ (ЛЮКИ, ДВЕРЦЫ РЕВИЗИОННЫЕ, ДВЕРЦЫ САНТЕХКАБИН)										
86	1/10-130-5/66 МАСТИКА БИТУМНО-ПОЛИМЕРНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ И ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ (МБПГ), ГОРЯЧАЯ	Т		0,112004	2 228,32			249,58	14,14	315,08	35,29
87	1/10-115-5/35 МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ БИТУМНЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ НАПЛАВЛЯЕМЫЙ БИКРОСТ К-СХ-Б-К/ПП-4.0 КГ	М2		50,9936	4,16			212,13	14,14	0,59	30,09
88	1/10-10-10/180 МОДИФИЦИРОВАННАЯ СУХАЯ ЦЕМЕНТНАЯ СМЕСЬ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ БЕЗУСАДОЧНЫХ РАСШИРЯЮЩИХСЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАСТВОРОВ И БЕТОНОВ С ВЫСОКОЙ ОДНОРОДНОСТЬЮ	Т		0,004419	1 151,60			5,09	14,14	162,84	0,72
89	6/40-80-20-3/30 МУФТА ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА (ПП ТИП 3) С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ, НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 X 1/2 ММ НА ДОПУСТИМОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 2,0 МПА	ШТ.		350	1,67			584,50	7,01	0,12	42,00
90	6/40-80-20-3/1 МУФТА ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА (ПП ТИП 3), НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ НА ДОПУСТИМОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 2,0 МПА	10 ШТ.		1,19	1,10			1,31	7,01	0,08	0,10
91	6/10-20-10-40/10 МУФТЫ ПРЯМЫЕ КОРОТКИЕ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 15 ММ	10 ШТ.		0,0784	5,00			0,39	7,01	0,35	0,03
92	1/10-280-10/20 МЫЛО ТВЕРДОЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЕ	ШТ.		0,23	0,76			0,17	14,14	0,11	0,03
93	1/10-230-50-15/31 ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ	КГ		0,358	6,70			2,40	14,14	0,95	0,34
94	6/40-80-20-7/3 ОПОРА ДЛЯ ТРУБ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА (ПП ТИП 3), НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	10 ШТ.		5,88	0,55			3,23	7,01	0,04	0,24
95	1/10-230-55-15/20 ОТБОЙНАЯ ДОСКА С АЛЮМИНИЕВЫМ ПРОФИЛЕМ 200ММ (В КОМПЛЕКТЕ С КРЕПЕЖНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ)	М		263,5	87,42			23 035,17	14,14	12,36	3 256,86
96	6/40-80-30-2/4 ОТВОД ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА (ПП) С УГЛОМ 45 ГРАДУСОВ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ, НОМИНАЛЬНЫМ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 50 ММ НА ДОПУСТИМОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 2,0 МПА	ШТ.		28	0,73			20,44	7,01	0,05	1,40
97	6/40-80-30-2/5 ОТВОД ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА (ПП) С УГЛОМ 87 ГРАДУСОВ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ, НОМИНАЛЬНЫМ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 110 ММ НА ДОПУСТИМОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 2,0 МПА	ШТ.		6,6	2,73			18,02	7,01	0,19	1,25
98	6/40-80/500-0Т1 ОТВОД ИЗ ПП 15 ГРАД 110-ПП	ШТ		3	1,70			5,10	8,24	0,14	0,42
99	1/10-230-65-45-5/5 ПАНЕЛЬ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНАЯ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ ШИРИНОЙ 250 ММ (ЦВЕТ БЕЛЫЙ)	М2		84,59	9,83			831,52	14,14	1,39	117,58
100	3/4-90-40/10 ПАТРУБОК (ГОФРА) ДЛЯ УНИТАЗА	ШТ.		4	8,29			33,16	7,97	0,66	2,64
101	6/40-80/530-T21 ПАТРУБОК ПЕРЕХОДНОЙ ДЛИННЫЙ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА 50X40-ПП	ШТ		21	0,92			19,32	7,61	0,07	1,47
102	6/40-80/530-PR5 ПАТРУБОК ПЕРЕХОДНОЙ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА 110X50-ПП	ШТ		5	1,78			8,90	7,87	0,14	0,70
103	6/40-80/530-K21 ПАТРУБОК ПЕРЕХОДНОЙ КОРОТКИЙ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА 50X40-ПП	ШТ		11	0,77			8,47	7,79	0,06	0,66
104	1/10-135-30/61 ПЕНА МОНТАЖНАЯ "МАКРОФЛЕКС"	Л		10,78539	16,50			177,96	14,14	2,33	25,13
105	1/10-135-30/70 ПЕНА ПОЛИУРЕТАНОВАЯ МОНТАЖНАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ В АЭРОЗОЛЬНОЙ УПАКОВКЕ	Л		15,81	21,32			337,07	14,14	3,01	47,59
106	6/40-80/6-РЕХ-11 ПЕРЕХОД ПП/ЧУГУН С УПЛОТНИТЕЛЬНЫМ КОЛЬЦОМ Д110	ШТ		2	12,50			25,00	8	1,00	2,00
107	3/10-10-20-50/10 ПЛАНКА ПУ-8,10,12	ШТ.		110	3,92			431,20	7,97	0,31	34,10
108	1/10-235-5/57 ПЛАСТИНА РЕЗИНОВАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ТЕПЛОМОРОЗОКИСЛОЩЕЛОЧЕСТОЙКАЯ (ТМКЩ)	КГ		2,23	4,75			10,59	14,14	0,67	1,49
109	1/10-160-10/190 ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ПЕРВОГО СОРТА, ТОЛЩИНОЙ 0,2 ММ	М2		9,37712	0,81			7,60	14,14	0,11	1,03
110	1/10-230-95/50 ПЛИТА ПОТОЛОЧНАЯ ТИПА "ARMSTRONG", РАЗМЕРОМ 600 X 600 ММ	М2		302,7024	15,74			4 764,54	14,14	2,23	675,03
111	1/10-230-65-20-23/146 ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ДЛЯ ПОЛОВ ОСНОВНЫЕ ГЛАЗУРОВАННЫЕ (КЕРАМОГРАНИТ) РАЗМЕРОМ 600 X 145 ММ	М2		35,26	28,32			998,56	14,14	4,00	141,04
112	1/10-230-65-20-23/162 ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ДЛЯ ПОЛОВ ОСНОВНЫЕ ГЛАЗУРОВАННЫЕ (КЕРАМОГРАНИТ) РАЗМЕРОМ 600 X 300 ММ	М2		304,53	24,47			7 451,85	14,14	3,46	1 053,67
113	1/10-230-65-20-23/138 ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ДЛЯ ПОЛОВ ОСНОВНЫЕ ГЛАЗУРОВАННЫЕ (КЕРАМОГРАНИТ),	М2		46,658	26,75			1 248,10	14,14	3,78	176,37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗМЕРОМ 500 X 500 MM, 497 X 497 MM, 503 X 503 MM									
114		1/10-230-55-20/15 ПОДВЕС РЕГУЛИРУЕМЫЙ С ЗАЖИМОМ ДЛЯ ПРОФИЛЯ CD (ПП)		ШТ.	53,27	0,29		15,45	14,14	0,04	2,13
115		3/10-10-20-40/20 ПОДВЕСКА РЕЗЬБОВАЯ ПР-10		М	3,43	2,75		9,43	7,97	0,22	0,75
116		3/10-10-20-40/30 ПОДВЕСКА РЕЗЬБОВАЯ ПР-12		М	2,36	3,01		7,10	7,97	0,24	0,57
117		3/10-10-20-40/10 ПОДВЕСКА РЕЗЬБОВАЯ ПР-8		М	8	1,86		14,88	7,97	0,15	1,20
118		3/4-60-30/10 ПОДДОНЫ ДУШЕВЫЕ АКРИЛОВЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ 800 X 800 MM		КОМПЛ.	1	257,02		257,02	7,97	20,48	20,48
119		1/10-125-20/330 ПОКРЫТИЕ НАПОЛЬНОЕ РУЛОННОЕ ГОМОГЕННОЕ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЕ ДЛЯ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ С ПОЛИУРЕТАНОВЫМ УСИЛЕНИЕМ, ТОЛЩИНОЙ 2 MM, КЛАСС ИЗНОСОСТОЙКОСТИ Р (EN 649), С МРАМОРНЫМ РИСУНКОМ		М2	260,1	28,50		7 412,85	14,14	4,03	1 048,20
120		1/10-260-210-1/71 ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 0,8 MM		КГ	0,94	6,68		6,28	6,07	0,41	0,39
121		1/10-230-55-20/115 ПРОФИЛЬ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА ПОТОЛОЧНЫЙ - ПРИСТЕННЫЙ UD (ПН) 27 X 28, 0,5 MM		М	149	1,08		160,92	14,14	0,15	22,35
122		1/10-230-55-20/130 ПРОФИЛЬ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА ПОТОЛОЧНЫЙ CD (ПП) 60 X 27, 0,5 MM		М	266	1,77		470,82	14,14	0,25	66,50
123		1/10-230-55-20/20 ПРОФИЛЬ Т24 БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ, ДЛИНОЙ 0,6 М		100 М	2,44	116,17		283,45	14,14	16,43	40,09
124		1/10-230-55-20/25 ПРОФИЛЬ Т24 БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ, ДЛИНОЙ 1,2 М		100 М	4,91	121,82		598,14	14,14	17,23	84,60
125		1/10-230-55-20/30 ПРОФИЛЬ Т24 БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ, ДЛИНОЙ 3,7 М		100 М	2,058	128,03		263,49	14,14	18,10	37,25
126		6/10-20/530-14270-Р ПРОЧИСТКА (РЕВИЗИЯ) Д100 В ЛЮЧКЕ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ		ШТ	1	3,97		3,97	8,06	0,32	0,32
127		6/10-20/530-14260-Р ПРОЧИСТКА (РЕВИЗИЯ) Д50 В ЛЮЧКЕ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ		ШТ	1	1,39		1,39	7,91	0,11	0,11
128		3/4-110-10/10 ПЬЕДЕСТАЛЫ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКОВ ПОЛУФАРФОРОВЫЕ И ФАРФОРОВЫЕ		ШТ.	24	36,25		870,00	7,97	2,89	69,36
129		5/90-20/12 РАМКА		ШТ.	138	1,63		224,94	5,73	0,09	12,42
130		1/10-230-50-15/51 РАСТВОРИТЕЛЬ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ МАРКИ Р-4		КГ	0,0012	8,00		0,01	14,14	1,13	
131		1/10-230-60-30/17 РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ДЛЯ СТЯЖЕК, НА ЦЕМЕНТНОМ ВЯЖУЩЕМ, ПОВЫШЕННОЙ ПРОЧНОСТИ, САМОНИВЕЛИРУЮЩАЯСЯ, М200		Т	2,511	673,83		1 691,99	14,14	95,28	239,25
132		1/10-230-60-30/20 РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ДЛЯ СТЯЖЕК, ЦЕМЕНТНАЯ, ВЫРАВНИВАЮЩАЯ, М150		Т	0,006375	259,52		1,65	14,14	36,70	0,23
133		1/10-230-60-25/10 РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), КЛАДОЧНАЯ, ЦЕМЕНТНАЯ, ДЛЯ КИРПИЧА, КАМНЕЙ, БЛОКОВ, М50, F75		Т	0,248	241,50		59,89	14,14	34,15	8,47
134		1/10-230-60-35/52 РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), КЛЕЕВАЯ ОБЛИЦОВОЧНАЯ, ПОВЫШЕННОЙ ЭЛАСТИЧНОСТИ, ВЫСОКОАДГЕЗИОННАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ЦЕМЕНТНАЯ, М100, F100, ПК1, ST-4		Т	3,335	881,03		2 938,24	14,14	124,58	415,47
135		1/10-230-60-45-5/115 РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ШТУКАТУРНАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ЦЕМЕНТНАЯ, М50		Т	5,202	457,50		2 379,92	14,14	64,69	336,52
136		4/1-4-20-20-10-20/10 РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 100		М3	0,0215	164,36		3,53	16,09	26,45	0,57
137		4/1-4-С414-9015-П РАСТВОРЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ		М3	3,54	158,81		562,19	16,09	25,55	90,45
138		6/40-80-30-4/4 РЕВИЗИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА (ПП) С КРЫШКОЙ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ, НОМИНАЛЬНЫМ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 110 MM НА ДОПУСТИМОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 2,0 МПА		ШТ.	2	4,11		8,22	7,01	0,29	0,58
139		3/1-150-10-20/20 РЕШЕТКИ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ		ШТ.	62	10,00		620,00	7,97	0,80	49,60
140		5/30-30-4-1-2-2/39 РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ РС16-364 С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ СО ШТОРКАМИ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ		ШТ.	146	4,60		671,60	5,73	0,26	37,96
141		1/10-115-5/1190 РУБЕРОИД ПОДКЛАДОЧНЫЙ С ПЫЛЕВИДНОЙ ПОСЫПКОЙ РП-300		М2	1,6	1,62		2,59	14,14	0,23	0,37
142		1/10-170-10/165 СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ		ШТ.	1,975	3,23		6,38	14,14	0,46	0,91


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 10-12 ММ, ДЛИНОЙ 110-165 ММ									
143		1/10-170-10/165 СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 10-12 ММ, ДЛИНОЙ 110-165 ММ		ШТ.	3,9468	3,61		14,25	14,14	0,51	2,01
144		1/10-170-10/175 СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 12 ММ, ДЛИНОЙ 210 ММ		ШТ.	0,2	5,46		1,09	14,14	0,77	0,15
145		1/10-170-10/215 СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 16 ММ, ДЛИНОЙ 210-265 ММ		ШТ.	0,03	15,16		0,45	14,14	2,14	0,06
146		1/10-170-10/115 СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 5-10 ММ, ДЛИНОЙ 210 (215) ММ		ШТ.	10,1703	2,47		25,12	14,14	0,35	3,56
147		1/10-170-10/135 СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 8-10 ММ, ДЛИНОЙ 260 (265) ММ		ШТ.	2,5872	4,77		12,34	14,12	0,67	1,73
148		1/10-170-10/135 СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 8-10 ММ, ДЛИНОЙ 260 (265) ММ		ШТ.	4,8404	4,77		23,09	14,14	0,67	3,24
149		1/10-170-10/35 СВЕРЛА СПИРАЛЬНЫЕ С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ, ДЛИННАЯ СЕРИЯ (ПО МЕТАЛЛУ), ДИАМЕТРОМ 9,6-10, 6 ММ		ШТ.	0,193825	7,15		1,39	14,14	1,01	0,20
150		1/10-170-10/35 СВЕРЛА СПИРАЛЬНЫЕ С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ, ДЛИННАЯ СЕРИЯ (ПО МЕТАЛЛУ), ДИАМЕТРОМ 9,6-10, 6 ММ		ШТ.	1,18404	1,86		2,20	14,14	0,26	0,31
151		5/30-30-4-3-2/3 СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ ПОТОЛОЧНЫЙ		ШТ.	104	66,64		6 930,56	5,73	3,82	397,28
152		1/10-260-380/2 СЕТКА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ПРОВОЛОЧНАЯ ТКАНАЯ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ N 05 БЕЗ ПОКРЫТИЯ		M2	6,5095	21,60		140,61	6,06	1,31	8,53
153		3/4-130-10/20 СИФОН ПЛАСТМАССОВЫЙ К ПОДДОНУ ДУШЕВОМУ		ШТ.	1	9,02		9,02	7,97	0,72	0,72
154		3/4-130-10/10 СИФОН ПЛАСТМАССОВЫЙ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ВЫПУСКОМ К УМЫВАЛЬНИКУ		ШТ.	24	8,13		195,12	7,97	0,65	15,60
155		3/4-140-40/10 СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ ДУШЕВЫХ УСТАНОВОК СМ-Д-ШЛ С ДУШЕВОЙ СЕТКОЙ НА ГИБКОМ ШЛАНГЕ		КОМПЛ.	2	63,59		127,18	7,97	5,07	10,14
156		3/4-140-50/50 СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ МОЕК СМ-М- ННА НАСТЕННЫЕ С АЭРАТОРОМ С НИЖНИМ ИЗЛИВОМ		ШТ.	5	56,67		283,35	7,97	4,52	22,60
157		3/4-140/300-61600-У1 СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА ОДНОРУКОЯТОЧНЫЙ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИЗЛИВ С АЭРАТОРОМ, С ГИБКОЙ ПОДВОДКОЙ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ (20СМ)		ШТ	24	74,10		1 778,40	7,98	5,91	141,84
158		1/10-230-55-20/145 СОЕДИНИТЕЛЬ ОДНОУРОВНЕВЫЙ ДЛЯ ПРОФИЛЯ CD (ПП)		ШТ.	84,66	0,78		66,03	14,14	0,11	9,31
159		1/10-230-55-20/150 СОЕДИНИТЕЛЬ ПРОДОЛЬНЫЙ ДЛЯ ПРОФИЛЯ CD (ПП)		ШТ.	52,07	0,23		11,98	14,14	0,03	1,56
160		1/10-135-25/370 СОПОЛИМЕР БМК-5 МАРКИ А, Б		Т	0,001821	68 890,00		125,45	14,14	9 741,05	17,74
161		1/10-230-40-65/60 СУРИК СВИНЦОВЫЙ, ПИГМЕНТ		КГ	0,716	12,50		8,95	14,14	1,77	1,27
162		1/10-230-55-20/151 ТОРЦЕВОЙ ЭЛЕМЕНТ ПРИСТЕННЫЙ НА АЛЮМИНИЕВОМ ПРОФИЛЕ 50/50ММ(В КОМПЛЕКТЕ С КРЕПЕЖНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ)		ШТ.	280	2,46		688,80	14,14	0,35	98,00
163		3/4-120-10/10 ТРАПЫ ЧУГУННЫЕ ЭМАЛИРОВАННЫЕ Т-50 РАЗМЕРОМ 260 X 140 X 110 ММ С ПРЯМЫМ ОТВОДОМ, РЕШЕТКОЙ И РЕЗИНОВОЙ ПРОБКОЙ		КОМПЛ.	4	68,19		272,76	7,97	5,43	21,72
164		6/40-80-20-2/1 ТРОЙНИК ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА (ПП ТИП 3), НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ НА ДОПУСТИМОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 2,0 МПА		10 ШТ.	2,73	2,00		5,46	7,01	0,14	0,38
165		6/40-80-30-1/4 ТРОЙНИК ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА (ПП) С УГЛОМ 87 ГРАДУСОВ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ, НОМИНАЛЬНЫМ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 110 ММ С ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 2,7 ММ НА ДОПУСТИМОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 2,0 МПА		ШТ.	0,8	4,10		3,28	7,01	0,29	0,23
166		6/40-80-30-1/5 ТРОЙНИК ПЕРЕХОДНОЙ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА (ПП) С УГЛОМ 45 ГРАДУСОВ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ		ШТ.	10,8	3,13		33,80	7,01	0,22	2,38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ, НОМИНАЛЬНЫМ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 110/50 ММ НА ДОПУСТИМОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 2,0 МПА										
167	5/20-20-3-6/5 ТРУБА ГОФРИРОВАННАЯ ПНД ЛЕГКОГО ТИПА С ЗОНДОМ, ДИАМЕТРОМ 40 ММ		М		50	1,44		72,00	5,73	0,08	4,00
168	6/40-25-1/4 ТРУБА ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА (ПП ТИП 3) ДЛЯ НОМИНАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ 2,0 МПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ И ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,4 ММ		М		70,7	1,45		102,52	7,01	0,10	7,07
169	6/40-25-2/2 ТРУБА ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА С РАСТРУБОМ НОМИНАЛЬНЫМ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 110 ММ И НОМИНАЛЬНОЙ ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 2,2 ММ		М		10	7,51		75,10	7,01	0,53	5,30
170	6/40-25-2/1 ТРУБА ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА С РАСТРУБОМ НОМИНАЛЬНЫМ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 50 ММ И НОМИНАЛЬНОЙ ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 1,8 ММ		М		20	3,01		60,20	7,01	0,21	4,20
171	6/20-20-20/10 ТРУБА СТАЛЬНАЯ СВАРНАЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ НЕОЦИНКОВАННАЯ ОБЫКНОВЕННАЯ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 15 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 2,8 ММ		М		0,147	2,76		0,41	7,01	0,19	0,03
172	5/20-20-3-4/10 ТРУБКА МАРКИ ТВ-40 ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 5 ММ		КГ		2,912	8,50		24,75	5,73	0,49	1,43
173	1/10-230-50-15/93 УАЙТ-СПИРИТ		КГ		0,154	4,45		0,69	14,14	0,63	0,10
174	1/10-230-65-40-20/215 УГЛОВАЯ ЗАЩИТА СТЕН НА АЛЮМИНИЕВОМ ПРОФИЛЕ 50/50ММ (В КОМПЛЕКТЕ С КРЕПЕЖНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ)		М.П		120	39,84		4 780,80	14,14	5,63	675,60
175	1/10-260-150-1/14 УГОЛОК РАВНОПОЛОЧНЫЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ СТЗСП, СТЗПС, РАЗМЕРАМИ 40 X 40 X 4 ММ		Т		0,0062	1 962,41		12,17	6,07	119,12	0,74
176	1/10-260-150-1/101 УГОЛОК РАВНОПОЛОЧНЫЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ СТЗСП, СТЗПС, ШИРИНОЙ ПОЛКИ 50 X 50 ММ		Т		0,0062	1 974,55		12,24	6,07	119,86	0,74
177	6/40-80-20-1/7 УГОЛЬНИК 45 ГРАДУСОВ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА (ПП ТИП 3), НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ НА ДОПУСТИМОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 2,0 МПА		10 ШТ.		4,27	1,50		6,41	7,01	0,11	0,47
178	6/40-80-20-1/1 УГОЛЬНИК 90 ГРАДУСОВ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА (ПП ТИП 3), НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ НА ДОПУСТИМОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 2,0 МПА		10 ШТ.		10,85	1,30		14,11	7,01	0,09	0,98
179	6/40-80-20-1/13 УГОЛЬНИК ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА (ПП ТИП 3) С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ, НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 X 1/2" ММ НА ДОПУСТИМОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 2,0 МПА		ШТ.		24,5	1,40		34,30	7,01	0,10	2,45
180	3/4-80-10-10/30 УМЫВАЛЬНИКИ ОВАЛЬНЫЕ УМОВ2 С КОМПЛЕКТУЮЩЕЙ АРМАТУРОЙ, КРОНШТЕЙНАМИ СО СМЕСИТЕЛЕМ СМР-УМ-НКСА		КОМПЛ.		24	97,90		2 349,60	7,97	7,80	187,20
181	3/4-90-10-30/20 УНИТАЗЫ УНТЦ С ЦЕЛЬНООТЛИТОЙ ПОЛОЧКОЙ С НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРИСОЕДИНЕННЫМ СМЫВНЫМ БАЧКОМ С ВЕРХНИМ ПУСКОМ, С СИДЕНЬЕМ И АРМАТУРОЙ, "КОМПАКТ"		КОМПЛ.		4	151,55		606,20	7,97	12,08	48,32
182	3/10-10-20-30/90 ХОМУТ С РЕЗЬБОЙ И ПРОКЛАДКОЙ КТР-100		ШТ.		23,6	3,70		87,32	7,97	0,29	6,84
183	3/10-10-20-30/20 ХОМУТ С РЕЗЬБОЙ И ПРОКЛАДКОЙ КТР-20		ШТ.		80	1,23		98,40	7,97	0,10	8,00
184	3/10-10-20-30/60 ХОМУТ С РЕЗЬБОЙ И ПРОКЛАДКОЙ КТР-50		ШТ.		37	1,79		66,23	7,97	0,14	5,18
185	1/10-260-170-4/18 ШВЕЛЛЕРЫ ГОРЯЧЕКАТАНЫЕ N 40 ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ СТЗСП, СТЗПС		Т		0,000039	5 783,73		0,23	6,07	351,07	0,01
186	1/10-180-20/113 ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ НА БУМАЖНОЙ ОСНОВЕ ВОДОСТОЙКАЯ		М2		1,767	4,96		8,76	14,13	0,70	1,24
187	1/10-180-20/113 ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ НА БУМАЖНОЙ ОСНОВЕ ВОДОСТОЙКАЯ		М2		23,0704	4,96		114,43	14,14	0,70	16,15
188	1/10-125-55/5 ШНУР СВАРОЧНЫЙ ДЛЯ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ		М		102	1,93		196,86	14,14	0,27	27,54
189	1/10-230-60-40/10 ШПАТЛЕВКА БЕЛАЯ, ФИНИШНАЯ, ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В) , ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), ГИПСОВАЯ		КГ		148,3	0,96		142,37	14,14	0,14	20,76
190	1/10-230-60-55/5 ШПАТЛЕВКА КЛЕЕМАСЛЯНАЯ		Т		0,38304	2 858,34		1 094,86	14,14	404,17	154,81
191	1/10-240-55-20/80 ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 4,8 X 28 ММ		1000 ШТ.		1,1	90,00		99,00	14,14	12,73	14,00
192	1/10-240-55-20/20 ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА 3,5 X 25 ММ		1000 ШТ.		1,62813	8,92		14,52	14,14	1,26	2,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
193	3/4-170/2-ЭК-Д1 ЭКРАН ПОД ПОДДОН			ШТ	1	87,50		87,50	7,97	6,97	6,97
194	1/10-140-40/95 ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42 ДИАМЕТРОМ 4 ММ			Т	0,01232	11 990,00		147,72	14,14	1 695,39	20,89
	МАТЕРИАЛЫ ВСЕГО							141 005,89			15 184,45
	в том числе:										
	материалы подрядчика							141 005,89			15 184,45
	Механизмы										
195	М040504 АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ			МАШ.-Ч	0,069984	0,39		0,03			
196	М331615 ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ			МАШ.-Ч	1,518	0,28		0,43			
197	М331615 ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ			МАШ.-Ч	77,224345	0,32		24,71			
198	М020130 КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 10 Т			МАШ.-Ч	0,71078	48,43		34,42			
199	М021143 КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 16 Т			МАШ.-Ч	0,040968	59,83		2,45			
200	М021104 КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 16 Т			МАШ.-Ч	0,00312	60,12		0,19			
201	М030402 ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 (1,25) КН (Т)			МАШ.-Ч	0,442454	1,18		0,52			
202	М030404 ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 31,39 (3,2) КН (Т)			МАШ.-Ч	0,26208	3,89		1,02			
203	М030405 ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 49,05 (5) КН (Т)			МАШ.-Ч	1,008	4,44		4,48			
204	М030401 ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)			МАШ.-Ч	0,184	0,76		0,14			
205	М330201 МАШИНЫ СВЕРЛИЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ			МАШ.-Ч	1,4532	0,55		0,80			
206	М330302 МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ УГЛОВЫЕ			МАШ.-Ч	4,41544	0,99		4,37			
207	М330301 МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ			МАШ.-Ч	19,192252	0,88		16,89			
208	М351307 НАГРЕВАТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ СВАРКИ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА			МАШ.-Ч	55,3728	0,69		38,21			
209	М331451 ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ			МАШ.-Ч	5,44456	0,72		3,92			
210	М331451 ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ			МАШ.-Ч	58,544952	0,84		49,18			
211	М031110 ПОДЪЕМНИКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т			МАШ.-Ч	0,8649	18,89		16,34			
212	М331305 ПЫЛЕСОС ПРОМЫШЛЕННЫЙ			МАШ.-Ч	11,42402	3,23		36,90			
213	М110920 РАСТВОРОНАСОСЫ 1 МЗ/Ч			МАШ.-Ч	16,92	11,13		188,32			
214	М110610 СМЕСИТЕЛЬ-ПЕРЕГРУЗАТЕЛЬ 3 МЗ			МАШ.-Ч	0,0294	21,43		0,63			
215	М331617 СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ			МАШ.-Ч	1,269	13,74		17,44			
216	М331617 СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ			МАШ.-Ч	8,848716	21,10		186,71			
217	М042900 УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ НИЗКОЕ 0,1 (1) МПА (КГС/СМ2), ВЫСОКОЕ 10 (100) МПА (КГС/СМ2)			МАШ.-Ч	0,6048	1,05		0,64			
218	М040502 УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)			МАШ.-Ч	33,166992	4,29		142,29			
219	М134041 ШУРУПОВЕРТ			МАШ.-Ч	1,52306	0,73		1,11			
220	М134041 ШУРУПОВЕРТ			МАШ.-Ч	33,839633	0,87		29,44			
221	М351306 ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ГОРЕЛКА			МАШ.-Ч	15,2235	5,79		88,14			
222	М331618 ЭЛЕКТРОТЕРМОС			МАШ.-Ч	3,892815	8,73		33,98			
	МЕХАНИЗМЫ ВСЕГО							923,70			

РАСЧЕТ СОСТАВИЛ:

Начальник службы ремонта и обслуживания зданий и сооружений



Е.В. Богданович