

СОГЛАСОВАНО

Заместитель главного врача
по хозяйственной работе

(подпись)

С.А.Щурский
цналы, фамилия)

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача
по медицинской части

(должность)

(подпись)

С.Ф.Мотолько
(инициалы, фамилия)

20 г.

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

ДОГОВОР: от 25.05.2026 №168

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ КРЫЛЬЦА ОПЕРАЦИОННОГО КОРПУСА (СО СТОРОНЫ ЦЕНТРА ПОМОЩИ ЖЕРТВАМ ДТП)
ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "МИНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ГОСПИТАЛЬ ИВОВ ИМ. П. М. МАШЕРОВА"

ЧАСТЬ ОБЪЕКТА: СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1

В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ В НОРМАХ НРР НА 01.05.2026

СТОИМОСТЬ

8 434.61 БЕЛ. РУБ.

№ п/п	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕД. ИЗМ. КОЛ-ВО	СТОИМОСТЬ ЕД.ИЗМ./ВСЕГО, БЕЛ. РУБ.						ТРУДОЗАТРАТЫ (ЧЕЛ-Ч.)	
				ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН ВСЕГО	В Т.Ч. З/П	МАТЕРИА- ЛЫ (ОБОРУД.)	ТРАНС- ПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	РАБ-ИХ	МАШ-ОВ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Чел.ч.= 16.96 руб/ч; Дата: на 1-ое Мая 2026г.; Методика: Ремонт; Зона: 2, Район: Минская обл., Минский р-он, Прогн. индекс СМР = 1.0272, База НРР 2022г.											
00000/29020 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Другие элементы и конструкции. Входы, крыльца, рампы пандусы											
1	E57-2-13	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ИЗ КЕРАМОГРАНИТНЫХ ПЛИТ	100 М2 РАЗБИРАЕ МОГО ПОКРЫТИ Я	1 378,00	28,94	19,60			1 406,94	94,49	1,34
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0,068	93,70	К=1.2 1,97	К=1.2 1,33			95,67	К=1.2 6,43	К=1.2 0,09
2	E57-15-1	РЕМОНТ БЕТОННЫХ УЧАСТКОВ ОСНОВАНИЯ КРЫЛЬЦА (ПРИМИНИТЕЛЬНО)	100 М2 ОТРЕМОН ТИРОВАН НОЙ ПЛОЩ	3 208,01	49,88	33,77	0,30		3 258,19	178,26	2,32
		РАЗРЯД=4.6, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0611 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0,2312	741,69	К=1.2 11,53	К=1.2 7,81	0,07		753,29	К=1.2 41,21	К=1.2 0,54
3	1/10-230-60-45-15/60	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), РЕМОНТНАЯ, ДЛЯ ЗАДЕЛКИ СКОЛОВ, РАКОВИН, ПУСТОТ, НЕРОВНОСТЕЙ, ДЛЯ БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ЦЕМЕНТНАЯ, М350, F200	Т	1,489			1 025,52	145,01	1 170,53		
							1 527,00	215,92	1 742,92		
4	E13-44-6	ОЧИСТКА КВАРЦЕВЫМ ПЕСКОМ И ОБРАБОТКА АРМАТУРНОГО КАРКАСА ОТ РЖАВЧИНЫ (ПРИМИНИТЕЛЬНО)	М2	7,38	31,97	17,29			39,35	0,47	1,09
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	20	147,60	К=1.2 639,40	К=1.2 345,80			787,00	К=1.2 9,40	К=1.2 21,80
5	4/1-5-40-40-20/30	ПЕСОК СУХОЙ КВАРЦЕВЫЙ	Т	0,76			720,00	101,81	821,81		
							547,20	77,38	624,58		
6	E13-73-4	ГРУНТОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ДНИЩ (ПОЛОВ) БЕЗ УКЛОНА	100 М2	56,70					56,70	3,89	
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0,2332	13,22	К=1.2	К=1.2			13,22	К=1.2 0,91	К=1.2
7	1/10-230-15/395	ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ПОЛИМЕРНАЯ (П), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ (Д)	КГ	5,83			2,32	0,33	2,65		
							13,53	1,92	15,45		
8	E11-66-1	УСТРОЙСТВО САМОНИВЕЛИРУЮЩИХСЯ СТЯЖЕК ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ТОЛЩИНОЙ 5 ММ	100 М2	977,30	6,31				983,61	61,97	
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0,068	66,46	К=1.2 0,43	К=1.2			66,89	К=1.2 4,21	К=1.2
9	E11-66-2	УСТРОЙСТВО САМОНИВЕЛИРУЮЩИХСЯ СТЯЖЕК ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ДОБАВЛЯТЬ (ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ) НА КАЖДЫЙ 1 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ (ДО ТОЛЩИНЫ 10 ММ - К=5)	100 М2	751,34	5,10				756,44	47,64	
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0,068	51,09	К=1.2*5 0,35	К=1.2*5	К=5	К=5	51,44	К=1.2*5 3,24	К=1.2*5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	1/10-230-15/395	ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ПОЛИМЕРНАЯ (П), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ (Д)	КГ				2,32	0,33	2,65		
			1,7				3,94	0,56	4,50		
11	1/10-230-60-30/10	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ДЛЯ СТЯЖЕК, ЦЕМЕНТНАЯ, САМОНИВЕЛИРУЮЩАЯСЯ, М100	Т				999,24	141,29	1 140,53		
			0,1224				122,31	17,29	139,60		
12	E13-86-2	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОЛА С ПРИМЕНЕНИЕМ СУХИХ СМЕСЕЙ С ОГРУНТОВКОЙ	100 М2 ПОВЕРХН ОСТИ	1 022,18	1,94		12,43	1,70	1 038,25	63,85	
		РАЗРЯД=3.6, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9439 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0,2312	236,33	0,45	К=1.2 К=1.2	2,87	0,39	240,04	14,76	К=1.2 К=1.2
13	1/10-230-60-30/30	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ДЛЯ СТЯЖЕК, ЦЕМЕНТНАЯ, ВЫРАВНИВАЮЩАЯ, М200	Т				223,80	31,65	255,45		
			0,0486				10,88	1,54	12,42		
14	1/10-230-60-5/100	ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ СМЕСЬ (ГС) УНИВЕРСАЛЬНАЯ, ЖЕСТКАЯ (Ж), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1)	Т				1 299,70	183,78	1 483,48		
			0,1147				149,08	21,08	170,16		
15	E11-114-1	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ПЛИТАМИ ПОВЫШЕННОЙ ПРОЧНОСТИ ИЗ КЕРАМОГРАНИТА РАЗМЕРОМ 600 X 600 MM	100 М2	3 505,34	42,72	2,22	178,80	25,18	3 752,04	229,16	0,11
		РАЗРЯД=3.3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9019 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0,068	238,36	2,90	К=1.2 К=1.2	12,16	1,71	255,13	15,58	К=1.2 К=1.2
16	1/10-230-65-20-5/15	КЕРАМОГРАНИТ КРУПНОРАЗМЕРНЫЙ ПЛОСКИЙ НЕГЛАЗУРОВАННЫЙ ПОЛИРОВАННЫЙ (600 X 300-600 X 600 MM)	М2				49,50	7,00	56,50		
			6,97				345,02	48,79	393,81		
17	1/10-230-60-60/6	КОМПОЗИЦИЯ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ШВОВ ШИРИНОЙ ДО 10 MM И ОБЛИЦОВКИ ПЛИТКОЙ, ЭПОКСИДНАЯ, ДВУХКОМПОНЕНТНАЯ, ВОДОСТОЙКАЯ, ХИМИЧЕСКИ СТОЙКАЯ, ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ, ЦВЕТНАЯ	Т				43 436,49	6 141,92	49 578,41		
			0,0018				78,19	11,06	89,25		
18	1/10-230-60-35/40	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ОБЛИЦОВочная, ЦЕМЕНТНАЯ, ПОВЫШЕННОЙ ФИКСАЦИИ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), М100/М150, F75	Т				513,06	72,55	585,61		
			0,0408				20,93	2,96	23,89		
19	E11-39-6	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМОГРАНИТНЫХ	100 М	622,97	11,64	5,42	0,21	0,03	634,85	35,29	0,37
		РАЗРЯД=4.4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0408 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0,03	18,69	0,35	К=1.2 К=1.2	0,01		19,05	1,06	К=1.2 К=1.2
20	1/10-230-65-20-5/15	КЕРАМОГРАНИТ КРУПНОРАЗМЕРНЫЙ ПЛОСКИЙ НЕГЛАЗУРОВАННЫЙ ПОЛИРОВАННЫЙ (600 X 300-600 X 600 MM)	М2				49,50	7,00	56,50		
			0,306				15,15	2,14	17,29		
21	1/10-230-60-60/6	КОМПОЗИЦИЯ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ШВОВ ШИРИНОЙ ДО 10 MM И ОБЛИЦОВКИ ПЛИТКОЙ, ЭПОКСИДНАЯ, ДВУХКОМПОНЕНТНАЯ, ВОДОСТОЙКАЯ, ХИМИЧЕСКИ СТОЙКАЯ, ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ, ЦВЕТНАЯ	Т				43 436,49	6 141,92	49 578,41		
			0,0003				13,03	1,84	14,87		
22	1/10-230-60-35/40	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ОБЛИЦОВочная, ЦЕМЕНТНАЯ, ПОВЫШЕННОЙ ФИКСАЦИИ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), М100/М150, F75	Т				513,06	72,55	585,61		
			0,0012				0,62	0,09	0,71		
23	E26-126-1	НАНЕСЕНИЕ ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНЫХ ШТУКАТУРОК НА ФАСАДЫ ВРУЧНУЮ ПОД ФАКТУРУ НА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ С ЛЕСОВ	100 М2	1 805,43	1,14		15,76	2,14	1 824,47	106,45	
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0,034	61,38	0,04	К=1.2 К=1.2	0,54	0,07	62,03	3,62	К=1.2 К=1.2
24	1/10-230-60-45-10/27	ШТУКАТУРКА ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНАЯ, ЦЕМЕНТНАЯ, С ФАКТУРОЙ "КОРНИК", ПОД ОКРАСКУ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), КРУПНОЗЕРНИСТАЯ	Т				1 066,56	150,81	1 217,37		
			0,0136				14,51	2,05	16,56		
25	E26-127-1	ОКРАСКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ФАСАДОВ ВРУЧНУЮ С ЛЕСОВ	100 М2	375,70	0,30		15,31	2,14	393,45	22,15	
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0,1	37,57	0,03	К=1.2 К=1.2	1,53	0,21	39,34	2,22	К=1.2 К=1.2
26	1/10-230-40-40/82/1П	КРАСКА СИЛИКОН-МОДИФИЦИРОВАННАЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ(V2, W3), ЦВЕТНАЯ	КГ				16,50	2,33	18,83		
			6				99,00	13,98	112,98		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/29020		1 706,09	657,45	355,25	2 977,57	420,98	5 762,09	102,64	22,45
		ОХР и ОПР							1 728,01		
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							944,51		
		ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ							8 434,61		
		ИТОГО ПО Строительные работы (ремонт)		1 706,09	657,45	355,25	2 977,57	420,98	5 762,09	102,64	22,45
		ОХРиОПР = 83.83%							1 728,01		
		План.приб. = 45.82%							944,51		
		ИТОГО							8 434,61		
		ИТОГО		1 706,09	657,45	355,25	2 977,57	420,98	5 762,09	102,64	22,45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ОХР и ОПР								1 728,01		
	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ								944,51		
	СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ								3,7		
	ВСЕГО								8 434,61		
	ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [8434.61+0+0+0]								8 434,61		
	ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОТЧИСЛЕНИЯМИ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ								700,86		
	(((1706.09+355.25)*(34/100)) * ((100-0)/100))										
	ИТОГО ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ [0+700.86+0+0+0+0+0+0+0]								700,86		
	ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ								9 135,47		
	[8434.61+700.86+0]										
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА [1706.09*1]							1	1 706,09		
	ТРУДОЕМКОСТЬ								102,64		
	ТРУДОЕМКОСТЬ МАШИНИСТОВ								22,45		
	СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ								3,7		
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ [657.45*1]							1	657,45		
	ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ [355.25*1]							1	355,25		
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ [420.98*1]							1	420,98		
	МАТЕРИАЛЫ-ВСЕГО								2 977,57		
1	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ [1706.09+657.45+420.98+2977.57]								5 762,09		
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.2	МАТЕРИАЛЫ ПОДРЯДЧИКА								2 977,55		
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА [420.98-0]								420,98		
2	ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ И ОБЩЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ [1728.01*1]							1	1 728,01		
3	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ [944.51*1]							1	944,51		
	ИТОГО [5762.09+0+0+1728.01+944.51]								8 434,61		
	ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [8434.61+0+0+0]								8 434,61		
	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОТЧИСЛЕНИЯМИ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ						34		700,86		
	(((1706.09+355.25)*(34/100)) * ((100-0)/100))										
6	ИТОГО ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ [0+700.86+0+0+0+0+0+0+0]								700,86		
7	ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ								9 135,47		
	[8434.61+700.86+0]										
	ИТОГО С УЧЕТОМ СРЕДСТВ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ [9135.47+0]								9 135,47		
	РАСЧЕТ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ										
9	ИТОГО С УЧЕТОМ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ, ОТНОСИМЫХ НА РАСХОДЫ ПО ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ [9135.47+0]								9 135,47		
	ИТОГО ПОДРЯДНЫХ РАБОТ [9135.47-0-0-0]								9 135,47		
	КОНКУРСНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ							1			
	ИТОГО С УЧЕТОМ КОНКУРСНОГО КОЭФФИЦИЕНТА [9135.47*1]								9 135,47		
11	КОЭФФИЦИЕНТ, УЧИТЫВАЮЩИЙ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ (с 05/2026 по 07/2026)							1,0272			
12	ИТОГО С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА, УЧИТЫВАЮЩЕГО ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ((9135.47+0+0-0)*1.0272+0*1)								9 383,95		
14	ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ [9383.95+0+0+0+0]								9 383,95		
16	ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ [9383.95-(0+0+0)]								9 383,95		
	ИТОГО С НАЛОГАМИ И ОТЧИСЛЕНИЯМИ ОТ ВЫРУЧКИ [9383.95+0]								9 383,95		
18	СУММА НДС [9383.95*20/100]						20		1 876,79		
	ВСЕГО ВЫПОЛНЕНО РАБОТ [9383.95+1876.79+0]								11 260,74		
	СУММА ПРОПИСЬЮ: ОДИННАДЦАТЬ ТЫСЯЧ ДВЕСТИ ШЕСТЬДЕСЯТ БЕЛОРУССКИХ РУБ. 74 КОП.										

ВЕДОМОСТЬ ИСПОЛЪЗУЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ, МЕХАНИЗМОВ

№	Наименование ресурса	Ед. изм.	Кол-во	Цена за единицу, бел. руб.		Стоимость, бел. руб.	Транспорт		
				без НДС	с НДС		%	на ед., бел. руб.	всего, бел. руб.
	Материалы подрячика								
1	1/10-160-20/15 ВЕТОШЬ	кг	0,0142	3,64		0,05	14,14	0,51	0,01
2	1/10-280-20/40 ВОДА	м3	0,056278	2,98		0,17			
3	1/10-230-60-5/100 ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ СМЕСЬ (ГС) УНИВЕРСАЛЬНАЯ, ЖЕСТКАЯ (Ж), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1)	т	0,1147	1 299,70		149,08	14,14	183,78	21,08
4	1/10-230-15/395 ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ПОЛИМЕРНАЯ (П), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ (Д)	кг	7,53	2,32		17,47	14,14	0,33	2,48
5	1/10-230-60-10/5 ГРУНТОВКА ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ (В) РАБОТ, ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), ЦЕМЕНТНАЯ	т	0,0068	1 601,60		10,89	14,14	226,47	1,54
6	1/10-230-65-20-5/15 КЕРАМОГРАНИТ КРУПНОРАЗМЕРНЫЙ ПЛОСКИЙ НЕГЛАЗУРОВАННЫЙ ПОЛИРОВАННЫЙ (600 X 300-600 X 600 мм)	м2	7,276	49,50		360,16	14,14	7,00	50,93
7	1/10-230-60-60/6 КОМПОЗИЦИЯ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ШВОВ ШИРИНОЙ ДО 10 мм И ОБЛИЦОВКИ ПЛИТКОЙ, ЭПОКСИДНАЯ, ДВУХКОМПОНЕНТНАЯ, ВОДОСТОЙКАЯ, ХИМИЧЕСКИ СТОЙКАЯ, ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ, ЦВЕТНАЯ	т	0,0021	43 436,49		91,22	14,14	6 141,92	12,90
8	1/10-230-40-40/82/1П КРАСКА СИЛИКОН-МОДИФИЦИРОВАННАЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ(У2, У3), ЦВЕТНАЯ	кг	6	16,50		99,00	14,14	2,33	13,98
9	1/10-170-2/30 КРУГ НА БАКЕЛИТЕ УСИЛЕННОМ ОТРЕЗНОЙ 230 X 2 X 22 ДЛЯ РЕЗКИ КАМНЯ, БЕТОНА	шт.	0,04192	1,90		0,08	14,14	0,27	0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	1/10-235-20/772 ЛЕНТА МАЛЯРНАЯ, ОДНОСТОРОННЯЯ, 50 ММХ50 М			M2	0,8174	2,51		2,05	14,14	0,35	0,29
11	4/1-5-40-40-20/30 ПЕСОК СУХОЙ КВАРЦЕВЫЙ			T	0,76	720,00		547,20	14,14	101,81	77,38
12	1/10-160-10/190 ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ПЕРВОГО СОРТА, ТОЛЩИНОЙ 0,2 ММ			M2	1,4008	0,81		1,13	14,14	0,11	0,15
13	1/10-230-60-30/30 РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ДЛЯ СТЯЖЕК, ЦЕМЕНТНАЯ, ВЫРАВНИВАЮЩАЯ, М200			T	0,0486	223,80		10,88	14,14	31,65	1,54
14	1/10-230-60-30/10 РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ДЛЯ СТЯЖЕК, ЦЕМЕНТНАЯ, САМОНИВЕЛИРУЮЩАЯСЯ, М100			T	0,1224	999,24		122,31	14,14	141,29	17,29
15	1/10-230-60-35/40 РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ОБЛИЦОВОЧНАЯ, ЦЕМЕНТНАЯ, ПОВЫШЕННОЙ ФИКСАЦИИ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), М100/М150, F75			T	0,042	513,06		21,55	14,14	72,55	3,05
16	1/10-230-60-45-15/60 РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), РЕМОНТНАЯ, ДЛЯ ЗАДЕЛКИ СКОЛОВ, РАКОВИН, ПУСТОТ, НЕРОВНОСТЕЙ, ДЛЯ БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ЦЕМЕНТНАЯ, М350, F200			T	1,489	1 025,52		1 527,00	14,14	145,01	215,92
17	1/10-120-220-70/22 СТЕКЛОСЕТКА ССШ- 160(100)			M2	2,312	1,21		2,80	14,14	0,17	0,39
18	1/10-230-60-45-10/27 ШТУКАТУРКА ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНАЯ, ЦЕМЕНТНАЯ, С ФАКТУРОЙ "КОРНИК", ПОД ОКРАСКУ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), КРУПНОЗЕРНИСТАЯ			T	0,0136	1 066,56		14,51	14,14	150,81	2,05
	МАТЕРИАЛЫ ВСЕГО							2 977,55			420,99
	в том числе:							2 977,55			420,99
	материалы подрядчика										
	Механизмы										
19	МЗ31410 АППАРАТ ПЕСКОСТРУЙНЫЙ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА, ДАВЛЕНИЕМ 0,6 (6) МПА (АТМ)			МАШ.-Ч	9,6	0,82		7,87			
20	МЗ31615 ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ			МАШ.-Ч	2,646787	0,33		0,87			
21	М050102 КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7АТМ) 5 МЗ/МИН			МАШ.-Ч	11,52	35,52		409,19			
22	М050401 КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ ДАВЛЕНИЕМ 600 КПА (6 АТМ) 0,5 МЗ/МИН			МАШ.-Ч	0,066586	2,05		0,14			
23	М021143 КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 16 Т			МАШ.-Ч	0,007344	60,48		0,44			
24	М030401 ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)			МАШ.-Ч	0,35364	0,83		0,29			
25	МЗ30302 МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ УГЛОВЫЕ			МАШ.-Ч	0,82644	1,05		0,87			
26	МЗ31305 ПЫЛЕСОС ПРОМЫШЛЕННЫЙ			МАШ.-Ч	0,51012	3,32		1,69			
27	МЗ31617 СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ			МАШ.-Ч	10,958011	21,54		236,04			
	МЕХАНИЗМЫ ВСЕГО							657,40			

Составил

*А. Сиф**А.В. Соколовская*

Проверил

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач

В.В.Курсевич

(должность)
« 21 » мая 2026г.

(подпись)

(инициалы, фамилия)

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

№ 16

Комиссия, образованная в соответствии с приказом от «17» апреля 2025г. № 62 в составе:

председателя комиссии

Заместитель главного врача
по хозяйственной работе

С.А. Щурский

(должность)

(инициалы, фамилия)

Инженер ВКХ энергетической службы

В.В. Раховский

Начальник технической службы

С.А. Деруго

Начальник отдела АСУ

Ю.А. Широкий

Инженер-электрик

А.А.Загорский

составила настоящий акт в том, что в результате обследования объекта:

Текущий ремонт крыльца операционного корпуса (со стороны центра помощи жертвам ДТП) государственного учреждения здравоохранения «Минский областной клинический госпиталь ИВОВ им. П.М.Машерова».

(наименование объекта)

установлено, что в виду климатических воздействий и частых температурных перепадов необходимо устранение следующих дефектов:

(описание дефектов, их места нахождения, площадь, объем)

Стены имеют нарушенную целостность окрасочного покрытия –10 м2; основание крыльца имеет многочисленное разрушение цементного основания, отслоение штукатурки, отслоение облицовочной плитки, трещины и сколы на ступенях крыльца – 23,32 м2.

Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые характеризуются следующими факторами: производство внутренних работ в эксплуатируемых зданиях, к=1.20

(перечень факторов)

Работы следует производить с применением следующих механизмов:

(грузоподъемные механизмы, люльки электрические, автовышки)

Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ: работы будут производиться подрядной организацией.

Дата начала разработки сметной документации май 2026г.

Дата начала выполнения строительных, монтажных, пусконаладочных работ июнь 2026г.

Продолжительность выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ 2 месяца.

Председатель комиссии

Заместитель главного врача
по хозяйственной работе

С.А. Щурский

Члены комиссии:

Инженер ВКХ энергетической службы

В.В. Раховский

Начальник технической службы

С.А. Деруго

Инженер-электрик

А.А.Загорский

Начальник службы АСУ

Ю.А. Широкий

Демонтаж облицовочной плитки	м2	6,8	
Ремонт разрушенных участков бетонного основания крыльца	м2	23,12	
Ремонт, очистка и обработка арматурного каркаса монолитного основания крыльца от ржавчины	м	38	
Грунтование бетонного основания крыльца	м2	23,32	
Устройство самонивелирующихся стяжек	м2	6,8	
Устройство гидроизолирующего слоя	м2	23,12	
Облицовка крыльца керамогранитными плитками	м2	6,8	
Фуговка швов эпоксидной фугой	м2	6,8	
Устройство плинтусов из керамогранитных плиток	м2	0,3	
Отделка стен декоративной штукатуркой «корник»	м2	3,4	
Окраска стен акриловым составом для фасадных работ	м2	10	

Составил: Инженер по организации
эксплуатации и ремонту
зданий и сооружений
(должность)


(подпись)

С.П.Крупник
(инициалы, фамилия)

«19» мая 2026г