

СОГЛАСОВАНО

Заместитель главного врача
по хозяйственной работе

(подпись)

С.А.Шурский
(инициалы, фамилия)

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача
по медицинской части

(должность)

(подпись)

С.Ф.Мотолько
(инициалы, фамилия)

" " 20 г.

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

ДОГОВОР: от 25.05.2026 №168

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЯ БЕЛЬЕВОЙ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО СТЕРИЛИЗАЦИОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ ЦОКОЛЬНОГО ЭТАЖА
ЛЕЧЕБНОГО КОРПУСА №1 ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "МИНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ГОСПИТАЛЬ ИВОВ ИМ. П.
М. МАШЕРОВА"

ЧАСТЬ ОБЪЕКТА: СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1

СТОИМОСТЬ 3 341.13 БЕЛ. РУБ.

В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ В НОРМАХ НРР НА 01.05.2026

№ п/п	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕД. ИЗМ. КОЛ-ВО	СТОИМОСТЬ ЕД.ИЗМ./ВСЕГО, БЕЛ. РУБ.						ТРУДОЗАТРАТЫ (ЧЕЛ.-Ч.)	
				ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН		МАТЕРИА- ЛЫ (ОБОРУД.)	ТРАНС- ПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	РАБ-ИХ	МАШ-ОВ
					ВСЕГО	В Т.Ч. З/П					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Чел.ч.= 16.96 руб/ч; Дата: на 1-ое Мая 2026г.; Методика: Ремонт; Зона: 2, Район: Минская обл., Минский р-он, Прогн. индекс СМР = 1.0272, База НРР 2022г.											
00000/24020 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Отделочные работы											
1	E62-54-1	СПЛОШНАЯ ОЧИСТКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОТ ИЗВЕСТКОВЫХ КРАСОК (ПОТОЛКОВ)	100 M2	43,40			0,43	0,03	43,86	2,98	
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0,435	18,88	K=1.2	K=1.2	0,19	0,01	19,08	1,30	K=1.2
2	E46-47-3	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ	100 M2	397,05					397,05	27,23	
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0,01	3,97	K=1.1	K=1.1			3,97	0,27	K=1.1
3	E13-73-3	ГРУНТОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ	100 M2	105,70					105,70	7,25	
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0,435	45,98	K=1.2	K=1.2			45,98	3,15	K=1.2
4	1/10-230-15/395	ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ПОЛИМЕРНАЯ (П), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ (Д)	КГ				2,32	0,33	2,65		
			10,875				25,23	3,59	28,82		
5	E61-1-6	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ШТУКАТУРКИ ПОТОЛКОВ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПРИ ТОЛЩИНЕ НАМЕТА ДО 10 ММ	100 M2	1 147,13	35,68	24,14			1 182,81	73,85	1,66
		РАЗРЯД=3.4, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9159 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0,435	499,00	K=1.2	K=1.2			514,52	32,12	0,72
6	1/10-230-60-45-5/125	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ШТУКАТУРНАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ЦЕМЕНТНАЯ, М75/М100, F75	Т				262,62	37,13	299,75		
			0,8283				217,53	30,75	248,28		
7	E15-315-1	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПОТОЛКОВ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ	100 M2	1 070,14	0,94	0,53	15,00	2,10	1 088,18	71,06	0,04
		РАЗРЯД=3.2, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8879 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0,435	465,51	K=1.2	K=1.2	6,53	0,91	473,36	30,91	0,02
8	1/10-230-60-40/10	ШПАТЛЕВКА БЕЛАЯ, ФИНИШНАЯ, ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), ГИПСОВАЯ	КГ				0,96	0,14	1,10		
			47,85				45,94	6,70	52,64		
9	1/10-230-15/395	ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ПОЛИМЕРНАЯ (П), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ (Д)	КГ				2,32	0,33	2,65		
			7,83				18,17	2,58	20,75		
10	1/10-230-40-10/22/1П	КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ ПОЛУМАТОВАЯ (ПОЛУГЛЯНЦЕВАЯ), 1 КЛАССА СТОЙКОСТИ К ВЛАЖНОМУ ИСТИРАНИЮ, ЦВЕТНАЯ	КГ				15,50	2,19	17,69		
			15,225				235,99	33,34	269,33		
11	E62-54-1	СПЛОШНАЯ ОЧИСТКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОТ ИЗВЕСТКОВЫХ КРАСОК (СТЕН)	100 M2	43,40			0,43	0,03	43,86	2,98	
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0,053	2,30	K=1.2	K=1.2	0,02		2,32	0,16	K=1.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	E46-47-3	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН	100 М2	397,05					397,05	27,23	
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0,002	0,79	K=1.1	K=1.1			0,79	K=1.1	K=1.1
13	E13-73-2	ГРУНТОВАНИЕ ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН	100 М2	88,20					88,20	6,05	
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0,053	4,67	K=1.2	K=1.2			4,67	K=1.2	K=1.2
14	1/10-230-15/395	ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ПОЛИМЕРНАЯ (П), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ (Д)	КГ				2,32	0,33	2,65		
			1,325				3,07	0,44	3,51		
15	E61-1-2	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ШТУКАТУРКИ СТЕН ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПРИ ТОЛЩИНЕ НАМЕТА ДО 10 ММ	100 М2	1 007,70	34,12	23,10			1 041,82	64,87	1,58
		РАЗРЯД=3.4, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9159 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0,053	53,41	K=1.2	K=1.2			55,22	K=1.2	K=1.2
16	1/10-230-60-45-5/125	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ШТУКАТУРНАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ЦЕМЕНТНАЯ, М75/М100, F75	Т				262,62	37,13	299,75		
			0,0955								
17	E15-314-2	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА СТЕН ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ С ПОЛНОЙ ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ	100 М2	756,96	0,67	0,35	15,00	2,10	774,73	51,07	0,02
		РАЗРЯД=3.1, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8739 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0,053	40,12	K=1.2	K=1.2	0,80	0,11	41,07	K=1.2	K=1.2
18	1/10-230-60-40/10	ШПАТЛЕВКА БЕЛАЯ, ФИНИШНАЯ, ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), ГИПСОВАЯ	КГ				0,96	0,14	1,10		
			5,73				5,50	0,80	6,30		
19	1/10-230-15/395	ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ПОЛИМЕРНАЯ (П), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ (Д)	КГ				2,32	0,33	2,65		
			0,954				2,21	0,31	2,52		
20	1/10-230-40-10/22/1П	КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ ПОЛУМАТОВАЯ (ПОЛУГЛЯНЦЕВАЯ), 1 КЛАССА СТОЙКОСТИ К ВЛАЖНОМУ ИСТИРАНИЮ, ЦВЕТНАЯ	КГ				15,50	2,19	17,69		
			1,855				28,75	4,06	32,81		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/24020		1 134,63	17,78	11,97	615,01	87,15	1 854,57	74,43	0,82
		ОХР и ОПР							961,20		
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							525,36		
		ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ							3 341,13		
		ИТОГО ПО Строительные работы (ремонт)		1 134,63	17,78	11,97	615,01	87,15	1 854,57	74,43	0,82
		ОХРиОПР = 83.83%							961,20		
		План.приб. = 45.82%							525,36		
		ИТОГО							3 341,13		
		ИТОГО		1 134,63	17,78	11,97	615,01	87,15	1 854,57	74,43	0,82
		ОХР и ОПР							961,20		
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							525,36		
		СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ							3,2		
		ВСЕГО							3 341,13		
		ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [3341.13+0+0+0]							3 341,13		
		ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОТЧИСЛЕНИЯМИ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ							389,84		
		(((1134.63+11.97)*(34/100)) * ((100-0)/100))									
		ИТОГО ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ [0+389.84+0+0+0+0+0+0+0]							389,84		
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ							3 730,97		
		[3341.13+389.84+0]									
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА [1134.63*1]						1	1 134,63		
		ТРУДОЕМКОСТЬ							74,43		
		ТРУДОЕМКОСТЬ МАШИНИСТОВ							0,82		
		СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ							3,2		
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ [17.78*1]						1	17,78		
		ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ [11.97*1]						1	11,97		
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ [87.15*1]						1	87,15		
		МАТЕРИАЛЫ-ВСЕГО						1	615,01		
1		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ [1134.63+17.78+87.15+615.01]							1 854,57		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1.2		МАТЕРИАЛЫ ПОДРЯДЧИКА							615,00		
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА [87.15-0]							87,15		
2		ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ И ОБЩЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ [961.2*1]						1	961,20		
3		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ [525.36*1]						1	525,36		
		ИТОГО [1854.57+0+0+961.2+525.36]							3 341,13		
		ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [3341.13+0+0+0]							3 341,13		
		ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОТЧИСЛЕНИЯМИ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ					34		389,84		
		(((1134.63+11.97)*(34/100)) * ((100-0)/100))									
6		ИТОГО ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ [0+389.84+0+0+0+0+0+0+0]							389,84		
7		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ							3 730,97		
		[3341.13+389.84+0]									
		ИТОГО С УЧЕТОМ СРЕДСТВ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ [3730.97+0]							3 730,97		
		РАСЧЕТ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ									
9		ИТОГО С УЧЕТОМ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ, ОТНОСИМЫХ НА РАСХОДЫ ПО ТЕКУЩЕЙ							3 730,97		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ДЕЯТЕЛЬНОСТИ [3730.97+0]								3 730,97		
	ИТОГО ПОДРЯДНЫХ РАБОТ [3730.97-0-0-0]							1			
	КОНКУРСНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ								3 730,97		
	ИТОГО С УЧЕТОМ КОНКУРСНОГО КОЭФФИЦИЕНТА [3730.97*1]							1,0272			
11	КОЭФФИЦИЕНТ, УЧИТЫВАЮЩИЙ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ (с 05/2026 по 07/2026)								3 832,45		
12	ИТОГО С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА, УЧИТЫВАЮЩЕГО ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ [(3730.97+0+0-0)*1.0272+0*1]								3 832,45		
14	ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ [3832.45+0+0+0+0+0]								3 832,45		
16	ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ [3832.45-(0+0+0)]								3 832,45		
	ИТОГО С НАЛОГАМИ И ОТЧИСЛЕНИЯМИ ОТ ВЫРУЧКИ [3832.45+0]						20		766,49		
18	СУММА НДС [3832.45*20/100]								4 598,94		
	ВСЕГО ВЫПОЛНЕНО РАБОТ [3832.45+766.49+0]										
	СУММА ПРОПИСЬЮ: ЧЕТЫРЕ ТЫСЯЧИ ПЯТЬСОТ ДЕВЯНОСТО ВОСЕМЬ БЕЛОРУССКИХ РУБ. 94 КОП.										

ВЕДОМОСТЬ ИСПОЛЪЗУЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ, МЕХАНИЗМОВ

№	Наименование ресурса	Ед. изм.	Кол-во	Цена за единицу, бел. руб.		Стоимость, бел. руб.	Транспорт		
				без НДС	с НДС		%	на ед., бел. руб.	всего, бел. руб.
	Материалы подрячика								
1	1/10-160-20/15 ВЕТОШЬ	КГ	0,02928	3,64		0,11	14,14	0,51	0,01
2	1/10-280-20/40 ВОДА	МЗ	0,05368	2,98		0,16			
3	1/10-230-15/395 ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ПОЛИМЕРНАЯ (П), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ (Д)	КГ	20,984	2,32		48,68	14,14	0,33	6,92
4	1/10-230-40-10/22/1П КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ ПОЛУМАТОВАЯ (ПОЛУГЛЯНЦЕВАЯ), 1 КЛАССА СТОЙКОСТИ К ВЛАЖНОМУ ИСТИРАНИЮ, ЦВЕТНАЯ	КГ	17,08	15,50		264,74	14,14	2,19	37,41
5	1/10-230-60-45-5/125 РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ШТУКАТУРНАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ЦЕМЕНТНАЯ, М75/М100, F75	Т	0,9238	262,62		242,61	14,14	37,13	34,30
6	1/10-180-20/113 ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ НА БУМАЖНОЙ ОСНОВЕ ВОДОСТОЙКАЯ	М2	1,464	4,96		7,26	14,14	0,70	1,02
7	1/10-230-60-40/10 ШПАТЛЕВКА БЕЛАЯ, ФИНИШНАЯ, ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), ГИПСОВАЯ	КГ	53,58	0,96		51,44	14,14	0,14	7,50
	МАТЕРИАЛЫ ВСЕГО					615,00			87,16
	в том числе:					615,00			87,16
	материалы подрячика								
	Механизмы								
8	МЗ31615 ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,228384	0,33		0,08			
9	МЗ31617 СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.-Ч	0,821244	21,54		17,69			
	МЕХАНИЗМЫ ВСЕГО					17,77			

Составил

А. В. Соколовская

Проверил

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

№ 15

Комиссия, образованная в соответствии с приказом от «17» апреля 2025г. № 62 в составе:

председателя комиссии	Заместитель главного врача по хозяйственной работе	С.А. Щурский
	(должность)	(инициалы, фамилия)
	Инженер ВКХ энергетической службы	В.В. Раховский
	Начальник технической службы	С.А. Деруго
	Начальник отдела АСУ	Ю.А. Широкий
	Инженер-электрик	А.А.Загорский

составила настоящий акт в том, что в результате обследования объекта:

Текущий ремонт помещения бельевого централизованного стерилизационного отделения цокольного этажа лечебного корпуса №1 государственного учреждения здравоохранения «Минский областной клинический госпиталь ИВОВ им. П.М.Машерова».

(наименование объекта)

установлено, что в виду длительной эксплуатации помещения необходимо устранение следующих дефектов:

(описание дефектов, их места нахождения, площадь, объем)

Потолки имеют нарушенную целостность окрасочного покрытия трещины – 43,5 м2; окрасочное покрытие стен имеет потертости, трещины, отслоение – 5,3м2;

Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые характеризуются следующими факторами: производство внутренних работ в эксплуатируемых зданиях, $k=1.20$

(перечень факторов)

Работы следует производить с применением следующих механизмов:

(грузоподъемные механизмы, люльки электрические, автовышки)

Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ: работы будут производиться подрядной организацией.

Дата начала разработки сметной документации март 2026г.

Дата начала выполнения строительных, монтажных, пусконаладочных работ март 2026г.

Продолжительность выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ 2 месяца.

Председатель комиссии	Заместитель главного врача по хозяйственной работе	С.А. Щурский
Члены комиссии:	Инженер ВКХ энергетической службы	В.В. Раховский
	Начальник технической службы	С.А. Деруго
	Инженер-электрик	А.А.Загорский
	Начальник службы АСУ	Ю.А. Широкий

	Очистка потолка от меловой побелки потолка	м2	43,,5	
	Отбивка штукатурки с поверхности потолка	м2	1	
	Грунтование внутренних потолка	м2	43,5	
	Сплошное выравнивание штукатурки потолка	м2	43,5	
	Шпатлевание потолка	м2	43,5	
	Улучшенная окраска потолка акриловыми составами (с возможностью влажной обработки)	м2	43,5	
	Очистка потолка от меловой побелки стен	м2	5,3	
	Отбивка штукатурки с поверхности стен	м2	0,2	
	Грунтование внутренних стен	м2	5,3	
	Сплошное выравнивание штукатурки стен	м2	5,3	
	Шпатлевание стен	м2	5,3	
	Улучшенная окраска стен акриловыми составами (с возможностью влажной обработки)	м2	5,3	

Составил: Инженер по организации
эксплуатации и ремонту
зданий и сооружений
(должность)


(подпись)

С.П.Крупник
(инициалы, фамилия)

«19» мая 2026г