

Государственное учреждение здравоохранения « Минский областной
клинический госпиталь инвалидов Великой Отечественной войны имени
П.М. Машерова»

(наименование организации)

Код по ОКУД

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач

В.В.Курсевич

(должность)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

«14» 04.2026г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

№ 8/14

Комиссия, образованная в соответствии с приказом от «17» апреля 2025г. № 62 в составе:

председателя комиссии

Заместитель главного врача
по хозяйственной работе

С.А. Щурский

(должность)

(инициалы, фамилия)

Инженер ВКХ энергетической службы

В.В. Раховский

Начальник технической службы

С.А. Деруго

Начальник отдела АСУ

Ю.А. Широкий

Инженер-электрик

А.А.Загорский

составила настоящий акт в том, что в результате обследования объекта:

Текущий ремонт 4-го этажа лечебного корпуса №2 государственного учреждения здравоохранения «Минский
областной клинический госпиталь ИВОВ им. П.М.Машерова». Раздаточная..

(наименование объекта)

установлено, что

в виду длительной эксплуатации помещения выявлены следующие дефекты::

(описание дефектов, их места нахождения, площадь, объем)

Нарушения плиточного покрытия: сколы, трещины и выпадение отдельных плиток, разрушение затирочных швов.. ;
дверные блоки имеют: местами разрушение коробок, перекосы коробок, неплотное прилегание, покрытие дверных
полотен имеют царапины, потертости, отслоение шпона -4,6 м2.

Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые характеризуются
следующими факторами: производство наружных и внутренних работ в эксплуатируемых зданиях, $k=1.20$

(перечень факторов)

Работы следует производить с применением следующих механизмов:

(грузоподъемные механизмы, люльки электрические, автовышки)

Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ: работы будут производиться подрядной
организацией.

Дата начала разработки сметной документации 04.04.2026г.

Дата начала выполнения строительных, монтажных, пусконаладочных работ 11.04.2026г.

Продолжительность выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ 1 месяц.

Председатель комиссии

Заместитель главного врача
по хозяйственной работе

С.А. Щурский

Члены комиссии:

Инженер ВКХ энергетической службы

В.В. Раховский

Начальник технической службы

С.А. Деруго

Инженер-электрик

А.А.Загорский

Начальник службы АСУ

Ю.А. Широкий

ПРИМЕРНЫЙ (УКРУПНЕННЫЙ) ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

№ пп	Виды выполняемых строительно-монтажных работ	Единица измерения	Количество	Примечание
1.	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК Стесненность K=1,2	100 шт.	0.01	
2.	СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН Стесненность K=1,2	100 М2 ПОЛОТЕН	0.023	
3.	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ ВО ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ И В ПЕРЕГОРОДКАХ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ПРИ ПЛОЩАДИ ПРОЕМА ДО 3 М2 Стесненность K=1,2	100 М2 ПРОЕМОВ	0.023	
4.	БЛОК ДВЕРНОЙ ВНУТРЕННИЙ САУЗЛОВ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПРОФИЛЯ 21-10	шт	1	
5.	ЗАПОЛНЕНИЕ ЗАЗОРА МЕЖДУ ДВЕРНОЙ КОРОБКЕЙ И СТЕНОЙ МОНТАЖНОЙ ПЕНОЙ, ПРИ ПЛОЩАДИ ПРОЕМА ДО 3 М2 Стесненность K=1,2	100 М2 ПРОЕМОВ	0.023	
6.	ОБРАБОТКА МОНТАЖНОГО ШВА ГЕРМЕТИКОМ ПРИ УСТАНОВКЕ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ ВО ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ И В ПЕРЕГОРОДКАХ ПРИ ПЛОЩАДИ ПРОЕМА ДО 3 М2 Стесненность K=1,2	100 М2 ПРОЕМОВ	0.023	
7.	ГЕРМЕТИК СИЛИКОНОВЫЙ 280 МЛ	шт.	3.7017	
8.	ЗАПОЛНЕНИЕ ЗАЗОРА МЕЖДУ ДВЕРНОЙ КОРОБКЕЙ И СТЕНОЙ МОНТАЖНОЙ ПЕНОЙ, ПРИ ПЛОЩАДИ ПРОЕМА ДО 3 М2 Стесненность K=1,2	100 М2 ПРОЕМОВ	0.023	
9.	ОБРАБОТКА МОНТАЖНОГО ШВА ГЕРМЕТИКОМ ПРИ УСТАНОВКЕ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ ВО ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ И В ПЕРЕГОРОДКАХ ПРИ ПЛОЩАДИ ПРОЕМА ДО 3 М2 Стесненность K=1,2	100 М2 ПРОЕМОВ	0.023	
10.	ГЕРМЕТИК СИЛИКОНОВЫЙ 280 МЛ	шт.	3.7017	
11.	УСТАНОВКА НАЛИЧНИКА ИЗ ПВХ Стесненность K=1,2	100 М	0.0535	
12.	НАЛИЧНИК ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПРОФИЛЯ	м	5.457	
13.	ВЫЕМКА ЦЕЛЫХ СТЕКОЛ ИЗ ДЕРЕВЯННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ НА ЗАМАЗКЕ И ШТАПИКАХ ПЛОЩАДЬЮ ОСТЕКЛЕНИЯ ДО 1 М2 Стесненность K=1,2	100 М2	0.678	
14.	ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ Стесненность K=1,2	100 КОРОБОК	0.01	
15.	СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОТХОДЫ И (ИЛИ) СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т	0.0604	
16.	РАЗБОРКА ПЕРЕГОРОДОК Стесненность K=1,2	100 М2 ПЕРЕГОРОДОК	0.02	
17.	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК Стесненность K=1,2	100 шт.	0.01	
18.	СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОТХОДЫ И (ИЛИ) СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т	0.066	
19.	РАЗБОРКА ЭЛЕМЕНТОВ ОБЛИЦОВКИ ИНЖЕНЕРНЫХ ЗАШИВОК С РАЗБОРКОЙ КАРКАСА: ПЛАСТИКОВЫХ ПАНЕЛЕЙ Стесненность K=1,2	100М2	0.024	
20.	УСТРОЙСТВО ЗАШИВОК САНТЕХОБОРУДОВАНИЯ ИЗ ВЛАГОСТОЙКОГО ГИПСОКАРТОНА ПО МЕТАЛЛИЧЕСКОМУ КАРКАСУ Стесненность K=1,2	100 М2	0.0708	
21.	САМОРЕЗ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ОЦИНКОВАННЫЙ 3,5 X 12 ММ	1000 шт.	0.105	
22.	РАЗБОРКА ОБЛИЦОВКИ СТЕН ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ГЛАЗУРОВАННЫХ ПЛИТОК БЕЗ СОХРАНЕНИЯ ПЛИТКИ Стесненность K=1,2	100 М2	0.2337	
23.	СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОТХОДЫ И (ИЛИ) СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т	1.070346	
24.	ОБЛИЦОВКА КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКОЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ СУХИХ СМЕСЕЙ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ Стесненность K=1,2	100 М2	0.4496	
25.	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ОБЛИЦОВОЧНАЯ, ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВАЯ, ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), М100	т	0.2248	
26.	КОМПОЗИЦИЯ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ШВОВ	т	0.0401	
27.	КРЕСТИКИ ДЛЯ ПЛИТКИ	1000 шт.	0.405	
28.	АКРИЛОВАЯ ОКРАСКА ИНЖЕНЕРНОЙ ЗАШИВКИ ПО ГИПСОКАРТОННЫМ ЛИСТАМ Стесненность K=1,2	100 М2	0.0468	
29.	ШПАТЛЕВКА БЕЛАЯ, ФИНИШНАЯ, ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), ГИПСОВАЯ	т	0.0039	
30.	ОКРАСКА ОТКОСОВ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ, УЛУЧШЕННАЯ Стесненность K=1,2	100М2ОКРАШИВАЕМ ОЙПОВЕРХНОСТИ	0.022	
31.	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК Стесненность K=1,2	100 М2 РАЗБИРАЕМОГО ПОКРЫТИЯ	0.0874	
32.	СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОТХОДЫ И (ИЛИ) СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т	0.33212	

ПРИМЕРНЫЙ (УКРУПНЕННЫЙ) ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

№ пп	Виды выполняемых строительно-монтажных работ	Единица измерения	Количество	Примечание
33.	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ПОЛА ИЗ ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКОЙ НА КЛЕЮ ПО ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКЕ Стесненность К=1,2	100м2	0.1277	
34.	КЕРАМОГРАНИТ ДЛЯ ПОЛОВ	М2	13.089	
35.	КОМПОЗИЦИЯ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ШВОВ	т	0.0114	
36.	КРЕСТИКИ ДЛЯ ПЛИТКИ	1000 шт.	0.102	
37.	УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНОГО ПОТОЛКА НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КАРКАСЕ С ЗАПОЛНЕНИЕМ ПЛИТАМИ С ЯЧЕЙКОЙ 600 X 600 ММ Стесненность К=1,2	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ПОТОЛКА	0.0982	
38.	ДЮБЕЛЬ ПОТОЛОЧНЫЙ	100 шт.	0.07	
39.	НАПРАВЛЯЮЩАЯ ПОПЕРЕЧНАЯ L=1200 ММ	М	16.4	
40.	ПОДВЕС РЕГУЛИРУЕМЫЙ	шт.	7	
41.	НАПРАВЛЯЮЩАЯ ОСНОВНАЯ L=3700 ММ	М	8.15	
42.	НАПРАВЛЯЮЩАЯ ПОПЕРЕЧНАЯ L=600 ММ	М	8.15	
43.	ПАНЕЛЬ ПОТОЛОЧНАЯ АЛЮМИНИЕВАЯ АР600А6 600Х600 ММ	шт.	28	
44.	УСТАНОВКА УГЛОВОГО МОЛДИНГА Стесненность К=1,2	100 М УГЛОВОГО МОЛДИНГА	0.17449	
45.	ПРОФИЛЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ НЕСУЩИЙ НАПРАВЛЯЮЩИЙ ДЛЯ ПОДВЕСНОГО ПОТОЛКА	м	17.97	
46.	ДЮБЕЛЬ-ГВОЗДЬ МОНТАЖНЫЙ 6 X 40 ММ	100 шт.	0.32	
47.	ОЧИСТКА ЩЕТКАМИ (РАДИАТОР, ТРУБОПРОВОД ОТОПЛЕНИЯ) Стесненность К=1,2	М2	2.92	
48.	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РАДИАТОРОВ И РЕБРИСТЫХ ТРУБ ОТОПЛЕНИЯ ЗА 2 РАЗА Стесненность К=1,2	100 М2	0.0214	
49.	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ЗА 2 РАЗА Стесненность К=1,2	100 М2	0.0078	
50.	СМЕНА ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ РЕШЕТОК Стесненность К=1,2	100 шт.	0.01	
51.	РЕШЕТКИ ПВХ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ 300Х200 ММ	шт.	1	
52.	ДЕМОНТАЖ УМЫВАЛЬНИКОВ И РАКОВИН Стесненность К=1,2	100 ПРИБОРОВ	0.01	
53.	СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОТХОДЫ И (ИЛИ) СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	т	0.0182	
54.	СНЯТИЕ СМЕСИТЕЛЯ БЕЗ ДУШЕВОЙ СЕТКИ Стесненность К=1,2	100 шт.	0.04	
55.	СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОТХОДЫ И (ИЛИ) СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	т	0.0088	
56.	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ПРИ СБОРКЕ УЗЛОВ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ В ЗДАНИЯХ КИРПИЧНЫХ И ИЗ ЯЧЕИСТЫХ БЛОКОВ ДИАМЕТРОМ 20 ММ Демонтаж К=0,3 Стесненность К=1,2	100 М	0.178	
57.	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50 ММ Демонтаж К=0,3 Стесненность К=1,2	100 М ТРУБОПРОВОДОВ	0.022	
58.	УСТРОЙСТВО ШТРАБ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 20 СМ2 Стесненность К=1,2	100 М	0.074	
59.	КРУГ НА БАКЕЛИТЕ УСИЛЕННОМ ОТРЕЗНОЙ 230Х2Х22 ДЛЯ РЕЗКИ КАМНЯ, БЕТОНА	шт.	0.0555	
60.	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 8-10 ММ, ДЛИНОЙ 160 (165) ММ	шт.	0.0555	
61.	ЗУБИЛО ПЛОСКОЕ SDS+ РАЗМЕРОМ 25Х400 ММ	шт.	0.0148	
62.	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ПРИ СБОРКЕ УЗЛОВ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ В ЗДАНИЯХ КИРПИЧНЫХ И ИЗ ЯЧЕИСТЫХ БЛОКОВ ДИАМЕТРОМ 20 ММ Стесненность К=1,2	100 М	0.136	
63.	ДЮБЕЛЬ С ШУРУПОМ ДЛЯ БЫСТРОГО МОНТАЖА 8 X 45 ММ	100 шт.	0.14	
64.	МУФТА ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА (ПП ТИП 3) С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ, НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 X 1/2 ММ НА ДОПУСТИМОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 2,0 МПа	шт.	8	

ПРИМЕРНЫЙ (УКРУПНЕННЫЙ) ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

№ п/п	Виды выполняемых строительно-монтажных работ	Единица измерения	Количество	Примечание
65.	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ Стесненность К=1,2	шт.	6	
66.	КРАНЫ ШАРОВЫЕ, МУФТОВЫЕ, ЛАТУННЫЕ 11Б27П1 ДИАМЕТРОМ 20 ММ	шт.	6	
67.	ВРЕЗКИ В ДЕЙСТВУЮЩИЕ ВНУТРЕННИЕ СЕТИ ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 20 ММ Стесненность К=1,2	ВРЕЗКА	2	
68.	КРАНЫ ШАРОВЫЕ, МУФТОВЫЕ, ЛАТУННЫЕ 11Б27П1 ДИАМЕТРОМ 20 ММ	шт.	2	
69.	ВРЕЗКИ В ДЕЙСТВУЮЩИЕ ВНУТРЕННИЕ СЕТИ ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ДИАМЕТРОМ 50 ММ Стесненность К=1,2	ВРЕЗКА	1	
70.	УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ ОДИНОЧНЫХ ОВАЛЬНЫХ УМОВ2 С КОМПЛЕКТУЮЩЕЙ АРМАТУРОЙ, КРОНШТЕЙНАМИ С ПОДВОДКОЙ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ СО СМЕСИТЕЛЕМ СМР-УМ-НКСА Стесненность К=1,2	КОМПЛ.	1	
71.	УСТАНОВКА ВАНН СТАЛЬНЫХ Стесненность К=1,2	КОМПЛ.	3	
72.	ВАННА МОЕЧНАЯ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ 400Х400Х850ММ	КОМПЛ.	3	
73.	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50 ММ Стесненность К=1,2	100 М ТРУБОПРОВОДОВ	0.036	
74.	ТРУБОПРОВОДЫ (УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ) ИЗ ПЛАСТМАССОВЫХ ТРУБ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИИ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	м	3.6	
75.	УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ Стесненность К=1,2	шт.	3	
76.	СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ МОЕК НАСТЕННЫЕ С АЭРАТОРОМ С НИЖНИМ ИЗЛИВОМ	шт.	3	
77.	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ ДО 1 М2 С ВЫВЕРКОЙ И ЗАКРЕПЛЕНИЕМ Стесненность К=1,2	РЕШЕТКА	1	
78.	ЭКРАН ДЛЯ РАДИАТОРА ОТОПЛЕНИЯ	шт.	1	
79.	ДЕМОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ И РОЗЕТОК Стесненность К=1,2	100 шт.	0.04	
80.	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ С КРЕПЛЕНИЕМ НА РАСПОРНЫЙ ДЮБЕЛЬ Стесненность К=1,2	100 шт.	0.02	
81.	КОРОБКА МОНТАЖНАЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ ПОД РОЗЕТКИ И ВЫКЛЮЧАТЕЛИ КМ	шт.	2	
82.	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ УСТАНОВОЧНЫЙ ОДНОКЛАВИШНЫЙ С РАМКОЙ	шт.	2	
83.	РАМКА НА 1 ПОСТ ДЕКОРАТИВНАЯ	шт.	2	
84.	БЛОКИ ИЗ 2-Х РОЗЕТОК РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ Стесненность К=1,2	100 шт.	0.04	
85.	КОРОБКА МОНТАЖНАЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ ПОД РОЗЕТКИ	шт.	8	
86.	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ	шт.	8	
87.	РАМКА НА 2 ПОСТА ДЕКОРАТИВНАЯ	шт.	4	
88.	ВЕНТИЛЯТОР ОСЕВОЙ, МАССА ДО 0,05 Т Стесненность К=1,2	шт.	1	
89.	ВЕНТИЛЯТОР ВЫТЯЖНОЙ	КОМПЛ.	1	
90.	СВЕТИЛЬНИК В ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКАХ Стесненность К=1,2	100 шт.	0.03	
91.	СВЕТИЛЬНИК 600 Х 600 ММ, ВСТРАИВАЕМЫЙ, ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ	шт.	3	
92.	КАБЕЛЬ ТРЕХ-ПЯТИЖИЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 10 ММ2 ПО УСТАНОВЛЕННОМУ КОНСТРУКЦИОННОМУ И ЛОТКАМ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК, КРЕПЛЕНИЕ ПОЛОСКАМИ (ПРЯЖКАМИ) Стесненность К=1,2	100 м	0.3	
93.	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ АВВГ 3Х2,5-0,66 С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ, ИЗОЛЯЦИЯ И ОБОЛОЧКА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, С ТРЕМЯ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 2,5 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ	1000 м	0.0306	
94.	КОРОБКА МОНТАЖНАЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ ДЛЯ РАЗВОДКИ ПРОВОДОВ, РАЗМЕРОМ 212Х140Х76,5 ММ, (ТИПА КМ-182)	шт.	6	
95.	БОКС ПЛАСТИКОВЫЙ ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКИХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ 6 МОДУЛЬНЫЙ С ШИНОЙ ЗАЗЕМЛЕНИЯ	шт.	1	
96.	КОРОБКА МОНТАЖНАЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ ДЛЯ РАЗВОДКИ ПРОВОДОВ КМ-206	шт.	2	


ПРИМЕРНЫЙ (УКРУПНЕННЫЙ) ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

№ пп	Виды выполняемых строительно-монтажных работ	Единица измерения	Количество	Примечание
97.	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ИЗОЛИРУЮЩИЙ ЗАЖИМ СИЗ-2	100 шт.	0.19	
98.	ХОМУТ КАБЕЛЬНЫЙ НЕЙЛОНОВЫЙ 2,5X100 ММ С ДЮБЕЛЕМ	100 шт.	0.39	
99.	АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, ТОК ДО 25 А Степень защиты К=1,2	шт.	3	
100.	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 1P 16A	шт.	2	
101.	ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 25A	шт.	1	

Составил

ИП

(должность служащего)


(подпись)

Шлома Ю.Н.

(инициалы, фамилия)

Илл. и. Власов
по хр. работе
(должность)
« 15 » 20 26 г.

СОГЛАСОВАНО
С.А. Власов
(И.О.Фамилия)
(подпись)

УТВЕРЖДАЮ
В.В. Куряев
(И.О.Фамилия)
(подпись)
« 15 » 04 20 26 г.

СМЕТА по объекту строительства

Наименование объекта Текущий ремонт 4 этажа лечебного корпуса №2 в государственном учреждении здравоохранения «Минский областной клинический госпиталь ИВОВ им. П.М.Машерова»

Заказчик Государственное учреждение здравоохранения «Минский областной клинический госпиталь инвалидов Великой Отечественной войны имени П.М.Машерова»

Генподрядчик (подрядчик)

Субподрядчик

Смета составлена в ценах на 1 АПРЕЛЯ 2026 г. (дата разработки)

Цены без НДС (вид цены)

Регион строительства Минская область (название региона строительства)

Тарифная ставка 4 разряда 16.96 руб.

Номер по смете	Обоснование	Наименование работ, ресурсов, расходов	Ед.изм. Кол-во	Стоимость ед.изм / Всего, руб.			Материалы, оборудование	Транспорт	Общая стоимость
				Зарплата рабочих	Эксплуатация машин				
					Всего	в т.ч. зарплата			
Смета: 1. 1. ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЯ 4 ЭТАЖА: РАЗДАТОЧНАЯ.									
Ж2 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.									
1.	E56-18-4 (83.83 / 51.0893)	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК Стесненность K=1,2 Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 16.96	100 шт. 0.01	1179.55 11.80					1 179.55 11.80
					K1=1.2				
2.	E56-19-1 (83.83 / 51.0893)	СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН Стесненность K=1,2 Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 16.96	100 М2 ПОЛОТЕН 0.023	634.92 14.60					634.92 14.60
					K1=1.2				
3.	E10-237-7 (83.83 / 51.0893)	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ ВО ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ И В ПЕРЕГОРОДКАХ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ПРИ ПЛОЩАДИ ПРОЕМА ДО 3 М2 Стесненность K=1,2 Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 16.96	100 М2 ПРОЕМОВ 0.023	2442.92 56.19	13.32 0.31		195.65 4.51	27.77 0.64	2 679.66 61.65
					K1=1.2				
4.	2/40-20-10/170	БЛОК ДВЕРНОЙ ВНУТРЕННИЙ САМУЗЛОВ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПРОФИЛЯ 21-10	шт 1				534.17 534.17	75.53 75.53	609.70 609.70
5.	E10-238-1 (83.83 / 51.0893)	ЗАПОЛНЕНИЕ ЗАЗОРА МЕЖДУ ДВЕРНОЙ КОРОБОЙ И СТЕНОЙ МОНТАЖНОЙ ПЕНОЙ, ПРИ ПЛОЩАДИ ПРОЕМА ДО 3 М2 Стесненность K=1,2 Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 16.96	100 М2 ПРОЕМОВ 0.023	246.76 5.68			443.18 10.19	62.79 1.44	752.73 17.31
					K1=1.2				
6.	E10-239-3 (83.83 / 51.0893)	ОБРАБОТКА МОНТАЖНОГО ШВА ГЕРМЕТИКОМ ПРИ УСТАНОВКЕ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ ВО ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ И В ПЕРЕГОРОДКАХ ПРИ ПЛОЩАДИ ПРОЕМА ДО 3 М2 Стесненность K=1,2 Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 16.96	100 М2 ПРОЕМОВ 0.023	635.1 14.61					635.10 14.61
					K1=1.2				
7.	1/10-130-15/107	ГЕРМЕТИК СИЛИКОНОВЫЙ 280 МЛ	шт. 3.7017				5.35 19.80	0.76 2.80	6.11 22.60
8.	E10-238-1 (83.83 / 51.0893)	ЗАПОЛНЕНИЕ ЗАЗОРА МЕЖДУ ДВЕРНОЙ КОРОБОЙ И СТЕНОЙ МОНТАЖНОЙ ПЕНОЙ, ПРИ ПЛОЩАДИ ПРОЕМА ДО 3 М2 Стесненность K=1,2 Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 16.96	100 М2 ПРОЕМОВ 0.023	246.76 5.68			443.18 10.19	62.79 1.44	752.73 17.31
					K1=1.2				
9.	E10-239-3 (83.83 / 51.0893)	ОБРАБОТКА МОНТАЖНОГО ШВА ГЕРМЕТИКОМ ПРИ УСТАНОВКЕ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ ВО ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ И В ПЕРЕГОРОДКАХ ПРИ ПЛОЩАДИ ПРОЕМА ДО 3 М2 Стесненность K=1,2 Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 16.96	100 М2 ПРОЕМОВ 0.023	635.1 14.61					635.10 14.61
					K1=1.2				
10.	1/10-130-15/107	ГЕРМЕТИК СИЛИКОНОВЫЙ 280 МЛ	шт. 3.7017				5.35 19.80	0.76 2.80	6.11 22.60
11.	E10-264-1 (83.83 / 51.0893)	УСТАНОВКА НАЛИЧНИКА ИЗ ПВХ Стесненность K=1,2 Разряд 3.5 МК 0.9299 Ставка 4р 16.96	100 М 0.0535	449.1 24.03	2.28 0.12		31.06 1.66	4.41 0.23	486.85 26.04
					K1=1.2				
12.	2/40-25-10/10	НАЛИЧНИК ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПРОФИЛЯ	М 5.457				2.36 12.88	0.33 1.82	2.69 14.70
13.	E63-1-3 (83.83 / 51.0893)	ВЫЕМКА ЦЕЛЫХ СТЕКОЛ ИЗ ДЕРЕВЯННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ НА ЗАМАЗКЕ И ШТАПИКАХ ПЛОЩАДЬЮ ОСТЕКЛЕНИЯ ДО 1 М2 Стесненность K=1,2 Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 16.96	100 М2 0.678	1435.06 972.97	4.62 3.13	3.15 2.14			1 439.68 976.10
					K1=1.2				

Номер по смете	Обоснование	Наименование работ, ресурсов, расходов	Ед.изм. Кол-во	Стоимость ед.изм. / Всего, руб.					
				Зарплата рабочих	Эксплуатация машин		Материалы, оборудование	Транспорт	Общая стоимость
					Всего	в т.ч. зарплата			
14.	E56-1-1 (83.83 / 51.0893)	ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ Стесненность K=1,2 Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 16.96	100 КОРОБОК 0.01	2143.13 21.43	135.21 1.35	67.89 0.68			2 278.34 22.78
15.	8/2/1	СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОТХОДЫ И (ИЛИ) СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	T 0.0604						
16.	E55-3-1 (83.83 / 51.0893)	РАЗБОРКА ПЕРЕГОРОДОК Стесненность K=1,2 Разряд 3.5 МК 0.9299 Ставка 4р 16.96	100 M2 ПЕРЕГОРОД ОК 0.02	2672.26 53.45	881.47 17.63	456.48 9.13			3 553.73 71.08
17.	E56-18-4 (83.83 / 51.0893)	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК Стесненность K=1,2 Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 16.96	100 шт. 0.01	1179.55 11.80					1 179.55 11.80
18.	8/2/1	СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОТХОДЫ И (ИЛИ) СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	T 0.066						
19.	E63-16-2 (83.83 / 51.0893)	РАЗБОРКА ЭЛЕМЕНТОВ ОБЛИЦОВКИ ИНЖЕНЕРНЫХ ЗАШИВОК С РАЗБОРКОЙ КАРКАСА: ПЛАСТИКОВЫХ ПАНЕЛЕЙ Стесненность K=1,2 Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 16.96	100M2 0.024	470.77 11.30					470.77 11.30
20.	E10-267-1 (83.83 / 51.0893)	УСТРОЙСТВО ЗАШИВОК САНТЕХОБОРУДОВАНИЯ ИЗ ВЛАГОСТОЙКОГО ГИПСОКАРТОНА ПО МЕТАЛЛИЧЕСКОМУ КАРКАСУ Стесненность K=1,2 Разряд 3.9 МК 0.9859 Ставка 4р 16.96	100 M2 0.0708	2581.97 182.80	79.59 5.65		1 524.69 107.95	215.44 15.26	4 401.69 311.66
21.	1/10-240-55-20/201	САМОРЕЗ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ОЦИНКОВАННЫЙ 3,5 X 12 ММ	1000 шт. 0.105				6.40 0.67	0.90 0.09	7.30 0.76
22.	E63-19-6 (83.83 / 51.0893)	РАЗБОРКА ОБЛИЦОВКИ СТЕН ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ГЛАЗУРОВАННЫХ ПЛИТОК БЕЗ СОХРАНЕНИЯ ПЛИТКИ Стесненность K=1,2 Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 16.96	100 M2 0.2337	474.27 110.84					474.27 110.84
23.	8/2/1	СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОТХОДЫ И (ИЛИ) СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	T 1.070346						
24.	E15-300-2 (83.83 / 51.0893)	ОБЛИЦОВКА КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКОЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ СУХИХ СМЕСЕЙ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ Стесненность K=1,2 Разряд 4 МК 1 Ставка 4р 16.96	100 M2 0.4496	3902.7 1754.65	0.32 0.14		4 609.11 2072.26	651.30 292.95	9 163.43 4120.00
25.	1/10-230-60-35/47	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ОБЛИЦОВОЧНАЯ, ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВАЯ, ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), М100	T 0.2248				322.52 72.50	45.60 10.25	368.12 82.75
26.	1/10-230-60-15/25	КОМПОЗИЦИЯ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ШВОВ	T 0.0401				3 132.57 125.62	442.95 17.76	3 575.52 143.38
27.	1/10-230-95/110	КРЕСТИКИ ДЛЯ ПЛИТКИ	1000 шт. 0.405				8.24 3.34	1.17 0.47	9.41 3.81
28.	E15-338-1 (83.83 / 51.0893)	АКРИЛОВАЯ ОКРАСКА ИНЖЕНЕРНОЙ ЗАШИВКИ ПО ГИПСОКАРТОННЫМ ЛИСТАМ Стесненность K=1,2 Разряд 3.7 МК 0.9579 Ставка 4р 16.96	100 M2 0.0468	1447.32 67.73	1.83 0.09	0.87 0.04	262.92 12.30	37.06 1.74	1 749.13 81.86
29.	1/10-230-60-40/5	ШПАТЛЕВКА БЕЛАЯ, ФИНИШНАЯ, ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), ГИПСОВАЯ	T 0.0039				1 058.33 4.13	149.65 0.58	1 207.98 4.71
30.	E15-180-5 (83.83 / 51.0893)	ОКРАСКА ОТКОСОВ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ, УЛУЧШЕННАЯ Стесненность K=1,2 Разряд 3.5 МК 0.9299 Ставка 4р 16.96	100M2ОКРА ШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОС ТИ 0.022	480.89 10.58	11.55 0.25	7.87 0.17	371.27 8.17	52.55 1.15	916.26 20.15
31.	E57-2-7 (83.83 / 51.0893)	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК Стесненность K=1,2 Разряд 3.5 МК 0.9299 Ставка 4р 16.96	100 M2 РАЗБИРАЕМ ОГО ПОКРЫТИЯ 0.0874	1322.31 115.57	28.75 2.51	19.60 1.71			1 351.06 118.08
32.	8/2/1	СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОТХОДЫ И (ИЛИ) СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	T 0.33212						
33.	E11-52-1 (83.83 / 51.0893)	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ПОЛА ИЗ ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКОЙ НА КЛЕЮ ПО ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКЕ Стесненность K=1,2 Разряд 4 МК 1 Ставка 4р 16.96	100m2 0.1277	2311.99 295.24	11.76 1.50		163.08 20.82	23.06 2.94	2 509.89 320.50

Номер по смете	Обоснование	Наименование работ, ресурсов, расходов	Ед.изм. Кол-во	Стоимость ед.изм / Всего, руб.					Общая стоимость
				Зарплата рабочих	Эксплуатация машин		Материалы, оборудование	Транспорт	
Всего	в т.ч. зарплата								
34.	1/10-230-65-20-23/138	КЕРАМОГРАНИТ ДЛЯ ПОЛОВ	M2 13.089				31.06 406.54	4.39 57.48	35.45 464.02
35.	1/10-230-60-15/25	КОМПОЗИЦИЯ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ШВОВ	Т 0.0114				3 132.57 35.71	442.95 5.05	3 575.52 40.76
36.	1/10-230-95/110	КРЕСТИКИ ДЛЯ ПЛИТКИ	1000 шт. 0.102				8.24 0.84	1.17 0.12	9.41 0.96
37.	E34-140-1 (83.83 / 51.0893)	УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНОГО ПОТОЛКА НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КАРКАСЕ С ЗАПОЛНЕНИЕМ ПЛИТАМИ С ЯЧЕЙКОЙ 600 X 600 MM Стесненность K=1,2 Разряд 3.8 МК 0.9719 Ставка 4р 16.96	100 M2 ПОВЕРХНОСТИ ПОТОЛКА 0.0982	1986.71 195.09	3.08 0.30 K1=1.2				1 989.79 195.39
38.	1/10-240-30-50/40	ДЮБЕЛЬ ПОТОЛОЧНЫЙ	100 шт. 0.07				10.17 0.71	1.44 0.10	11.61 0.81
39.	2/20-40-35	НАПРАВЛЯЮЩАЯ ПОПЕРЕЧНАЯ L=1200 MM	М 16.4				2.82 46.25	0.40 6.54	3.22 52.79
40.	2/20-40-35	ПОДВЕС РЕГУЛИРУЕМЫЙ	шт. 7				1.48 10.36	0.21 1.46	1.69 11.82
41.	2/20-40-35	НАПРАВЛЯЮЩАЯ ОСНОВНАЯ L=3700 MM	М 8.15				1.19 9.71	0.17 1.37	1.36 11.08
42.	2/20-40-35	НАПРАВЛЯЮЩАЯ ПОПЕРЕЧНАЯ L=600 MM	М 8.15				3.83 31.24	0.54 4.42	4.37 35.66
43.	1/10-230-95/55	ПАНЕЛЬ ПОТОЛОЧНАЯ АЛЮМИНИЕВАЯ AP600A6 600X600 MM	шт. 28				11.06 309.68	1.56 43.79	12.62 353.47
44.	E34-140-3 (83.83 / 51.0893)	УСТАНОВКА УГЛОВОГО МОЛДИНГА Стесненность K=1,2 Разряд 3.4 МК 0.9159 Ставка 4р 16.96	100 М УГЛОВОГО МОЛДИНГА 0.17449	471.79 82.32	9.21 1.61 K1=1.2		5.63 0.98	0.80 0.14	487.43 85.05
45.	1/10-230-57-10/35	ПРОФИЛЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ НЕСУЩИЙ НАПРАВЛЯЮЩИЙ ДЛЯ ПОДВЕСНОГО ПОТОЛКА	М 17.97				1.79 32.17	0.25 4.55	2.04 36.72
46.	1/10-240-30-30/354	ДЮБЕЛЬ-ГВОЗДЬ МОНТАЖНЫЙ 6 X 40 MM	100 шт. 0.32				3.30 1.06	0.47 0.15	3.77 1.21
47.	E13-44-7 (83.83 / 51.0893)	ОЧИСТКА ШЕТКАМИ (РАДИАТОР, ТРУБОПРОВОД ОТОПЛЕНИЯ) Стесненность K=1,2 Разряд 3.5 МК 0.9299 Ставка 4р 16.96	M2 2.92	7.38 21.55		K1=1.2			7.38 21.55
48.	E62-35-2 (83.83 / 51.0893)	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РАДИАТОРОВ И РЕБРИСТЫХ ТРУБ ОТОПЛЕНИЯ ЗА 2 РАЗА Стесненность K=1,2 Разряд 3.5 МК 0.9299 Ставка 4р 16.96	100 M2 0.0214	1247.94 26.71	0.51 0.01 K1=1.2	0.35 0.01	134.83 2.89	19.10 0.41	1 402.38 30.02
49.	E62-34-2 (83.83 / 51.0893)	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ЗА 2 РАЗА Стесненность K=1,2 Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 16.96	100 M2 0.0078	1384.48 10.80	0.51 K1=1.2	0.35	134.83 1.05	19.10 0.15	1 538.92 12.00
50.	E65-73-1 (78.9 / 48.5917)	СМЕНА ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ РЕШЕТОК Стесненность K=1,2 Разряд 3.5 МК 0.9299 Ставка 4р 16.96	100 шт. 0.01	897.82 8.98	0.51 0.01 K1=1.2	0.35	28.86 0.29	4.08 0.04	931.27 9.32
51.	3/1-150-10-110/80	РЕШЕТКИ ПВХ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ 300X200 MM	шт. 1				9.82 9.82	0.78 0.78	10.60 10.60
ИТОГО прямые затраты по разделу:				4101	35	14	3940	556	8632
ОХР и ОПР:									3449
Плановая прибыль:									2102
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью:									14183
ЖЗ-10 ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ									
52.	E65-5-1 (78.9 / 48.5917)	ДЕМОНТАЖ УМЫВАЛЬНИКОВ И РАКОВИН Стесненность K=1,2 Разряд 3.5 МК 0.9299 Ставка 4р 16.96	100 ПРИБОРОВ 0.01	970.87 9.71	9.50 0.09 K1=1.2	6.47 0.06			980.37 9.80
53.	8/2/1	СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОТХОДЫ И (ИЛИ) СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т 0.0182						
54.	E65-4-7 (78.9 / 48.5917)	СНЯТИЕ СМЕСИТЕЛЯ БЕЗ ДУШЕВОЙ СЕТКИ Стесненность K=1,2 Разряд 3.5 МК 0.9299 Ставка 4р 16.96	100 шт. 0.04	694.75 27.79	1.80 0.07 K1=1.2	1.22 0.05			696.55 27.86

Номер по смете	Обоснование	Наименование работ, ресурсов, расходов	Ед.изм. Кол-во	Стоимость ед.изм / Всего, руб.					
				Зарплата рабочих	Эксплуатация машин		Материалы, оборудование	Транспорт	Общая стоимость
					Всего	в т.ч. зарплата			
55.	8/2/1	СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОТХОДЫ И (ИЛИ) СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т 0,0088						
56.	E16-41-5 (78.9 / 48.5917)	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ПРИ СБОРКЕ УЗЛОВ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ В ЗДАНИЯХ КИРПИЧНЫХ И ИЗ ЯЧЕЙСТЫХ БЛОКОВ ДИАМЕТРОМ 20 ММ Демонтаж К=0,3 Стесненность К=1,2 Разряд 4.1 МК 1.0102 Ставка 4р 16,96	100 М 0.178	760.07 135.29	0.36 0.06	0.05 0.01			760.43 135.35
57.	E65-9-1 (78.9 / 48.5917)	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50 ММ Демонтаж К=0,3 Стесненность К=1,2 Разряд 4.8 МК 1.0815 Ставка 4р 16,96	100 М ТРУБОПРОВОДОВ 0.022	548.33 12.06	0.49 0.01	0.26 0.01			548.82 12.07
58.	E46-74-1 (83.83 / 51.0893)	УСТРОЙСТВО ШТРАБ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 20 СМ2 Стесненность К=1,2 Разряд 3.4 МК 0.9159 Ставка 4р 16,96	100 М 0.074	266.56 19.73	12.87 0.95				279.43 20.68
59.	1/10-170-2/30	КРУГ НА БАКЕЛИТЕ УСИЛЕННОМ ОТРЕЗНОЙ 230X2X22 ДЛЯ РЕЗКИ КАМНЯ, БЕТОНА	шт. 0.0555				1.90 0.11	0.27 0.02	2.17 0.13
60.	1/10-170-10/130	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 8-10 ММ, ДЛИНОЙ 160 (165) ММ	шт. 0.0555				3.28 0.18	0.46 0.03	3.74 0.21
61.	1/10-170-60/120	ЗУБИЛО ПЛОСКОЕ SDS+ РАЗМЕРОМ 25X400 ММ	шт. 0.0148				11.47 0.17	1.62 0.02	13.09 0.19
62.	E16-41-5 (78.9 / 48.5917)	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ПРИ СБОРКЕ УЗЛОВ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ В ЗДАНИЯХ КИРПИЧНЫХ И ИЗ ЯЧЕЙСТЫХ БЛОКОВ ДИАМЕТРОМ 20 ММ Стесненность К=1,2 Разряд 4.1 МК 1.0102 Ставка 4р 16,96	100 М 0.136	2533.56 344.56	58.96 8.01	0.17 0.02	248.18 33.76	17.75 2.43	2 858.45 388.76
63.	1/10-240-30-50/40	ДЮБЕЛЬ С ШУРУПОМ ДЛЯ БЫСТРОГО МОНТАЖА 8 X 45 ММ	100 шт. 0.14				10.17 1.42	1.44 0.20	11.61 1.62
64.	6/40-80-20-3/30	МУФТА ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА (ПП ТИП 3) С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ, НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 X 1/2 ММ НА ДОПУСТИМОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 2,0 МПА	шт. 8				1.52 12.16	0.11 0.85	1.63 13.01
65.	E16-15-1 (78.9 / 48.5917)	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ Стесненность К=1,2 Разряд 4.2 МК 1.0204 Ставка 4р 16,96	шт. 6	34.89 209.34	2.37 14.20	0.17 1.05	6.36 38.17	0.54 3.21	44.16 264.92
66.	3/3-50-80-10/20	КРАНЫ ШАРОВЫЕ, МУФТОВЫЕ, ЛАТУННЫЕ 11Б27ПН ДИАМЕТРОМ 20 ММ	шт. 6				10.49 62.94	0.84 5.02	11.33 67.96
67.	E16-27-2 (78.9 / 48.5917)	ВРЕЗКИ В ДЕЙСТВУЮЩИЕ ВНУТРЕННИЕ СЕТИ ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 20 ММ Стесненность К=1,2 Разряд 4.5 МК 1.0509 Ставка 4р 16,96	ВРЕЗКА 2	108.86 217.72	0.84 1.65	0.17 0.35	4.77 9.53	0.52 1.04	114.99 229.94
68.	3/3-50-80-10/20	КРАНЫ ШАРОВЫЕ, МУФТОВЫЕ, ЛАТУННЫЕ 11Б27ПН ДИАМЕТРОМ 20 ММ	шт. 2				10.49 20.98	0.84 1.67	11.33 22.65
69.	E16-28-1 (78.9 / 48.5917)	ВРЕЗКИ В ДЕЙСТВУЮЩИЕ ВНУТРЕННИЕ СЕТИ ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ДИАМЕТРОМ 50 ММ Стесненность К=1,2 Разряд 3.9 МК 0.9859 Ставка 4р 16,96	ВРЕЗКА 1	161.32 161.32	0.26 0.26	0.17 0.17	84.40 84.40	7.44 7.44	253.42 253.42
70.	E17-1-605 (78.9 / 48.5917)	УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ ОДИНОЧНЫХ ОВАЛЬНЫХ УМОВ2 С КОМПЛЕКТУЮЩЕЙ АРМАТУРОЙ, КРОНШТЕЙНАМИ С ПОДВОДКОЙ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ СО СМЕСИТЕЛЕМ СМР-УМ-НКСА Стесненность К=1,2 Разряд 4.3 МК 1.0306 Ставка 4р 16,96	КОМПЛ. 1	47.19 47.19	0.52 0.52	0.35 0.35	118.01 118.01	9.54 9.52	175.26 175.24
71.	E17-1-2 (78.9 / 48.5917)	УСТАНОВКА ВАНН СТАЛЬНЫХ Стесненность К=1,2 Разряд 4.2 МК 1.0204 Ставка 4р 16,96	КОМПЛ. 3	46.73 140.19	2.05 6.16	1.40 4.20	0.38 1.15	0.04 0.14	49.20 147.64
72.	3/4-10-10-999/360	ВАННА МОЕЧНАЯ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ 400X400X850ММ	КОМПЛ. 3				269.79 809.37	21.50 64.51	291.29 873.88

Номер по смете	Обоснование	Наименование работ, ресурсов, расходов	Ед.изм. Кол-во	Стоимость ед.изм. / Всего, руб.					Транспорт	Общая стоимость
				Зарплата рабочих	Эксплуатация машин		Материалы, оборудование			
Всего	в т.ч. зарплата									
73.	E65-9-1 (78.9 / 48.5917)	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50 ММ Стесненность К=1,2 Разряд 4.8 МК 1.0815 Ставка 4р 16.96	100 М ТРУБОПРОВОДОВ 0.036	1827.77 65.80	1.62 0.06	0.87 0.03	175.77 6.33	14.00 0.49	2 019.16 72.68	
74.	3/7-10-40-10/10	ТРУБОПРОВОДЫ (УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ) ИЗ ПЛАСТМАССОВЫХ ТРУБ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИИ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	м 3.6				7.88 28.38	0.63 2.26	8.51 30.64	
75.	E17-2-3 (78.9 / 48.5917)	УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ Стесненность К=1,2 Разряд 4.3 МК 1.0306 Ставка 4р 16.96	шт. 3	16.78 50.34		0.01 K1=1.2	1.08 3.23	0.14 0.41	18.00 53.99	
76.	3/4-140-50/50	СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ МОЕК НАСТЕННЫЕ С АЭРАТОРОМ С НИЖНИМ ИЗЛИВОМ	шт. 3				78.14 234.42	6.23 18.68	84.37 253.10	
77.	E20-11-2 (78.9 / 48.5917)	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ ДО 1 М2 С ВЫВЕРКОЙ И ЗАКРЕПЛЕНИЕМ Стесненность К=1,2 Разряд 3.9 МК 0.9859 Ставка 4р 16.96	РЕШЕТКА 1	35.72 35.72	0.40 0.40	0.17 0.17	0.24 0.24	0.03 0.03	36.39 36.39	
78.	1/10-220-10-10/104	ЭКРАН ДЛЯ РАДИАТОРА ОТОПЛЕНИЯ	шт. 1				43.42 43.42	6.14 6.14	49.56 49.56	
ИТОГО прямые затраты по разделу:				1477	32	6	1508	124	3142	
ОХР и ОПР:									1171	
Плановая прибыль:									721	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью:									5034	
ЖЗ-40 ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ										
79.	E67-7-1 (61.01 / 39.57135)	ДЕМОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ И РОЗЕТОК Стесненность К=1,2 Разряд 3.5 МК 0.9299 Ставка 4р 16.96	100 шт. 0.04	119.42 4.78					119.42 4.78	
80.	Ц8-591-202 (61.01 / 39.57135)	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ С КРЕПЛЕНИЕМ НА РАСПОРНЫЙ ДЮБЕЛЬ Стесненность К=1,2 Разряд 4.5 МК 1.0509 Ставка 4р 16.96	100 шт. 0.02	692.33 13.85	4.23 0.08		85.65 1.71	5.30 0.10	787.51 15.74	
81.	5/20-40-4/1	КОРОБКА МОНТАЖНАЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ ПОД РОЗЕТКИ И ВЫКЛЮЧАТЕЛИ КМ	шт. 2				1.04 2.08	0.06 0.12	1.10 2.20	
82.	5/30-30-4-1-1/2	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ УСТАНОВОЧНЫЙ ОДНОКЛАВИШНЫЙ С РАМКОЙ	шт. 2				7.28 14.55	0.42 0.83	7.70 15.38	
83.	5/30-30-4-1-5/3	РАМКА НА 1 ПОСТ ДЕКОРАТИВНАЯ	шт. 2				1.23 2.46	0.07 0.14	1.30 2.60	
84.	Ц8-915-1 (61.01 / 39.57135)	БЛОКИ ИЗ 2-Х РОЗЕТОК РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ Стесненность К=1,2 Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 16.96	100 шт. 0.04	677.28 27.09			1.92 0.08	0.27 0.01	679.47 27.18	
85.	5/20-40-4/1	КОРОБКА МОНТАЖНАЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ ПОД РОЗЕТКИ	шт. 8				1.27 10.16	0.07 0.58	1.34 10.74	
86.	5/30-30-4-1-2-2/38	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ	шт. 8				4.41 35.28	0.25 2.02	4.66 37.30	
87.	5/30-30-4-1-5/3	РАМКА НА 2 ПОСТА ДЕКОРАТИВНАЯ	шт. 4				1.23 4.92	0.07 0.28	1.30 5.20	
88.	Ц7-170-1 (39.37 / 36.40475)	ВЕНТИЛЯТОР ОСЕВОЙ, МАССА ДО 0,05 Т Стесненность К=1,2 Разряд 4.3 МК 1.0306 Ставка 4р 16.96	шт. 1	117.67 117.67			7.27 7.27	0.44 0.44	125.38 125.38	
89.	3/1-10-10-60/240	ВЕНТИЛЯТОР ВЫТЯЖНОЙ	компл. 1				187.00 187.00	14.90 14.90	201.90 201.90	
90.	Ц8-593-20 (61.01 / 39.57135)	СВЕТИЛЬНИК В ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКАХ Стесненность К=1,2 Разряд 4.5 МК 1.0509 Ставка 4р 16.96	100 шт. 0.03	1770.06 53.10					1 770.06 53.10	
91.	5/30-30-4-3-1-2-3/10	СВЕТИЛЬНИК 600 X 600 ММ, ВСТРАИВАЕМЫЙ, ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ	шт. 3				114.00 342.00	6.53 19.60	120.53 361.60	
92.	Ц8-911-1 (61.01 / 39.57135)	КАБЕЛЬ ТРЕХ-ПЯТИЖИЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 10 ММ2 ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК, КРЕПЛЕНИЕ ПОЛОСКАМИ (ПРЯЖКАМИ) Стесненность К=1,2 Разряд 3.5 МК 0.9299 Ставка 4р 16.96	100 М 0.3	459.32 137.80	3.77 1.13		10.47 3.14	0.68 0.21	474.24 142.28	
93.			1000 м				800.40	45.86	846.26	

Номер по смете	Обоснование	Наименование работ, ресурсов, расходов	Ед.изм. Кол-во	Стоимость ед.изм / Всего, руб.					
				Зарплата рабочих	Эксплуатация машин		Материалы, оборудование	Транспорт	Общая стоимость
					Всего	в т.ч. зарплата			
	5/10-10-5/17	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ АВВГ 3Х2,5-0,66 С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ, ИЗОЛЯЦИЯ И ОБОЛОЧКА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, С ТРЕМЯ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 2,5 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ	0.0306				24.49	1.40	25.89
94.	5/20-40-4/22	КОРОБКА МОНТАЖНАЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ ДЛЯ РАЗВОДКИ ПРОВОДОВ, РАЗМЕРОМ 212Х140Х76,5 ММ, (ТИПА КМ-182)	шт. 6				5.19 31.14	0.73 4.40	5.92 35.54
95.	5/30-30-4-15/21	БОКС ПЛАСТИКОВЫЙ ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКИХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ 6 МОДУЛЬНЫЙ С ШИНОЙ ЗАЗЕМЛЕНИЯ	шт. 1				11.50 11.50	1.63 1.63	13.13 13.13
96.	5/20-40-4/2	КОРОБКА МОНТАЖНАЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ ДЛЯ РАЗВОДКИ ПРОВОДОВ КМ-206	шт. 2				1.92 3.84	0.11 0.22	2.03 4.06
97.	5/20-30-1-4/10	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ИЗОЛИРУЮЩИЙ ЗАЖИМ СИЗ-2	100 шт. 0.19				5.20 0.99	0.30 0.06	5.50 1.05
98.	5/20-30-3/52	ХОМУТ КАБЕЛЬНЫЙ НЕЙЛОНОВЫЙ 2,5Х100 ММ С ДЮБЕЛЕМ	100 шт. 0.39				10.47 4.08	0.60 0.23	11.07 4.31
99.	Ц8-526-1 (61.01 / 39.57135)	АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, ТОК ДО 25 А Стесненность К=1,2 Разряд 4.4 МК 1,0408 Ставка 4р 16,96	шт. 3	33.04 99.12	0.14 0.44		25.05 75.22	1.63 4.89	59.86 179.67
100.	5/30-30-1-6-1/26	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 1Р 16А	шт. 2				15.84 31.68	0.91 1.82	16.75 33.50
101.	5/30-30-1-6-1/36	ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 25А	шт. 1				106.14 106.14	6.08 6.08	112.22 112.22
ИТОГО прямые затраты по разделу:				453	2	0	900	60	1415
ОХР и ОНР:									251
Плановая прибыль:									176
ИТОГО по разделу с ОХР ОНР и План.прибылью:									1842
ИТОГО прямые затраты по смете:				6031	69	20	6348	741	13189
ОХР и ОНР:									4871
Плановая прибыль:									2999
ИТОГО по смете с ОХР ОНР и План.прибылью:									21059
ВСЕГО прямые затраты:				6031	69	20	6348	741	13189
ОХР и ОНР:									4871
Плановая прибыль:									2999
ВСЕГО с ОХР ОНР и План.прибылью:									21059

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ

№ пп	Код	Наименование материала	Единица измерения	Количество	Цена материала без НДС	Стоимость материала без НДС	% трансп. и зср	Стоимость трансп. и зср без НДС
Материалы подрящика								
1.	5/30-30-1-6-1/26	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 1Р 16А	шт.	2	15.84167	31.68	5.73%	1.82
2.	1/10-135-20/35	АЦЕТИЛЕН РАСТВОРЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ МАРКИ Б	т	0.00014	31 900.00	4.47	14.14%	0.63
3.	5/20-30-5/2	БИРКА МАРКИРОВОЧНАЯ У134	100 шт.	0.015	6.25	0.09	5.73%	0.01
4.	5/20-30-5/3	БИРКА МАРКИРОВОЧНАЯ У153 У3,5	1000 шт.	0.006	90.00	0.54	5.73%	0.03
5.	2/40-20-10/170	БЛОК ДВЕРНОЙ ВНУТРЕННИЙ САМУЗЛОВ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПРОФИЛЯ 21-10	шт	1	534.17	534.17	14.14%	75.53
6.	5/30-30-4-15/21	БОКС ПЛАСТИКОВЫЙ ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКИХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ 6 МОДУЛЬНЫЙ С ШИНОЙ ЗАЗЕМЛЕНИЯ	шт.	1	11.50	11.50	14.14%	1.63
7.	3/13-10-10/50	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМЕТРОМ 12 ММ	т	0.0066	5 371.07	35.45	7.97%	2.83
8.	1/10-240-10-10/131	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	т	0.000105	3 425.01	0.36	14.14%	0.05

№ пп	Код	Наименование материала	Единица измерения	Количество	Цена материала без НДС	Стоимость материала без НДС	% трансп. и зср	Стоимость трансп. и зср без НДС
9.	3/4-10-10-999/360	ВАННА МОЕЧНАЯ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ 400X400X850MM	компл.	3	269.79	809.37	7.97%	64.51
10.	3/1-10-10-60/240	ВЕНТИЛЯТОР ВЫТЯЖНОЙ	компл.	1	187.00	187.00	7.97%	14.90
11.	1/10-160-20/15	ВЕТОШЬ	кг	0.34467	3.64	1.25	14.14%	0.18
12.	1/10-240-15/36	ВИНТЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 6 X 25 MM ГОСТ 17473-80	кг	0.01632	4.29	0.07	14.14%	0.01
13.	1/10-280-20/40	ВОДА	м.3	0.230411	2.98	0.68	%	
14.	5/20-30-4/3	ВТУЛКА В28 УХЛ2	100 шт.	0.03	13.00	0.39	5.73%	0.02
15.	3/13-50-10/20	ВТУЛКА ПЛАСТМАССОВАЯ СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ КПУ	1000 шт.	0.004	153.66	0.61	7.97%	0.05
16.	5/30-30-4-1-1/2	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ УСТАНОВОЧНЫЙ ОДНОКЛАВИШНЫЙ С РАМКОЙ	шт.	2	7.275	14.55	5.73%	0.83
17.	1/10-230-55-5/22	ВЯЖУЩЕЕ ГИПСОВОЕ МАРКИ Г-4 НОРМАЛЬНОТВЕРДЕЮЩЕЕ (Б), СРЕДНЕГО ПОМОЛА (II) (ФАСОВАННОЕ)	т	0.00024	319.94	0.08	14.14%	0.01
18.	1/10-230-55-5/23	ВЯЖУЩЕЕ ГИПСОВОЕ МАРКИ Г-5 НОРМАЛЬНОТВЕРДЕЮЩЕЕ (Б), СРЕДНЕГО ПОМОЛА (II) (ФАСОВАННОЕ)	т	0.0005	577.14	0.29	14.14%	0.04
19.	1/10-240-20/1	ГАЙКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	т	0.00003	4 430.03	0.13	14.14%	0.02
20.	1/10-130-15/107	ГЕРМЕТИК СИЛИКОНОВЫЙ 280 МЛ	шт.	7.94415	5.35	42.50	14.14%	6.01
21.	3/6-80-10/10	ГИБКИЕ ПОДВОДКИ	шт.	2	7.74	15.48	7.97%	1.23
22.	1/10-230-15/200	ГРУНТОВКА "ЛАКРИТ"	кг	1.6848	2.70	4.55	14.14%	0.64
23.	1/10-230-35/47	ДИСПЕРСИЯ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННАЯ МАРКИ Д50Н	кг	1.386	5.51	7.64	14.14%	1.08
24.	5/30-30-1-6-1/36	ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 25А	шт.	1	106.14167	106.14	5.73%	6.08
25.	1/10-110-50-15/325	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 19, 22 ММ, 2 СОРТА	м3	0.001748	329.56	0.58	14.14%	0.08
26.	1/10-240-30-22/9	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 12X60 ММ	1000 шт.	0.004	48.26	0.19	14.14%	0.03
27.	1/10-240-30-45/11	ДЮБЕЛЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ РАМНЫЙ 10X112	10 шт.	0.8763	2.74	2.40	14.14%	0.34
28.	1/10-240-30-45/13	ДЮБЕЛЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ РАМНЫЙ 10X152	1000 шт.	0.003289	379.00	1.25	14.14%	0.18
29.	5/90-10/4	ДЮБЕЛЬ МОНТАЖНЫЙ У658	10 шт.	0.204	0.90	0.18	5.73%	0.01
30.	5/90-10/4	ДЮБЕЛЬ МОНТАЖНЫЙ У658	10 шт.	1.32	0.90	1.19	5.73%	0.07
31.	5/90-10/2	ДЮБЕЛЬ МОНТАЖНЫЙ У661 УЗ	10 шт.	3.66	8.18333	29.95	5.73%	1.72
32.	1/10-240-30-50/40	ДЮБЕЛЬ ПОТОЛОЧНЫЙ	100 шт.	0.07	10.17	0.71	14.14%	0.10
33.	1/10-240-30-50/10	ДЮБЕЛЬ С ШУРУПОМ ДЛЯ БЫСТРОГО МОНТАЖА 6 X 40 ММ	100 шт.	0.184788	3.36	0.62	14.14%	0.09
34.	1/10-240-30-50/40	ДЮБЕЛЬ С ШУРУПОМ ДЛЯ БЫСТРОГО МОНТАЖА 8 X 45 ММ	100 шт.	0.14	10.17	1.42	14.14%	0.20
35.	3/13-50-10/10	ДЮБЕЛЬ-ВТУЛКА ДВ-8-12 ПЛАСТМАССОВАЯ	1000 шт.	0.012	135.19	1.62	7.97%	0.12
36.	1/10-240-30-30/354	ДЮБЕЛЬ-ГВОЗДЬ МОНТАЖНЫЙ 6 X 40 ММ	100 шт.	0.32	3.30	1.06	14.14%	0.15
37.	1/10-240-35/36	ЗАГЛУШКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ РАМНОГО АНКЕРА	1000 шт.	0.012052	16.45	0.20	14.14%	0.03
38.	6/10-20-50-40/10	ЗАГЛУШКИ ЧУГУННЫЕ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	шт.	1	16.08	16.08	7.01%	1.13
39.	1/10-170-60/120	ЗУБИЛО ПЛОСКОЕ SDS+ РАЗМЕРОМ 25X400 ММ	шт.	0.0148	11.46667	0.17	14.14%	0.02
40.	1/10-235-20/681	ИЗОЛЕНТА ПВХ (РАЗМЕРОМ 15 ММХ20 М)	м2	0.27	5.67	1.53	14.14%	0.22

№ п/п	Код	Наименование материала	Единица измерения	Количество	Цена материала без НДС	Стоимость материала без НДС	% трансп. и зср	Стоимость трансп. и зср без НДС
41.	5/10-10-10-5/17	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ АВВГ 3Х2,5-0,66 С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ, ИЗОЛЯЦИЯ И ОБОЛОЧКА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, С ТРЕМЯ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 2,5 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ	1000 м	0.0306	800.40	24.49	5.73%	1.40
42.	1/10-230-65-20-23/138	КЕРАМОГРАНИТ ДЛЯ ПОЛОВ	М2	13.089	31.06	406.54	14.14%	57.48
43.	1/10-135-20/60	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	м3	0.44	0.75	0.33	14.14%	0.05
44.	5/20-30-3/2	КНОПКА К227 УХЛ2	1000 шт.	0.0045	120.00	0.54	5.73%	0.03
45.	1/10-230-60-15/25	КОМПОЗИЦИЯ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ШВОВ	т	0.0515	3 132.57	161.33	14.14%	22.81
46.	6/10-20-10-10/10	КОНТРГАЙКИ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 15 ММ	10 шт.	0.007616	2.50	0.02	7.01%	
47.	5/20-40-4/1	КОРОБКА МОНТАЖНАЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ ПОД РОЗЕТКИ И ВЫКЛЮЧАТЕЛИ КМ	шт.	2	1.04	2.08	5.73%	0.12
48.	5/20-40-4/1	КОРОБКА МОНТАЖНАЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ ПОД РОЗЕТКИ	шт.	8	1.27	10.16	5.73%	0.58
49.	5/20-40-4/22	КОРОБКА МОНТАЖНАЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ ДЛЯ РАЗВОДКИ ПРОВОДОВ, РАЗМЕРОМ 212Х140Х76,5 ММ, (ТИПА КМ-182)	шт.	6	5.19	31.14	14.14%	4.40
50.	5/20-40-4/2	КОРОБКА МОНТАЖНАЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ ДЛЯ РАЗВОДКИ ПРОВОДОВ КМ-206	шт.	2	1.92	3.84	5.73%	0.22
51.	3/3-50-80-10/20	КРАНЫ ШАРОВЫЕ, МУФТОВЫЕ, ЛАТУННЫЕ 11Б27П1 ДИАМЕТРОМ 20 ММ	шт.	8	10.49	83.92	7.97%	6.69
52.	1/10-230-40-10/64	КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ , БАЗА (ОСНОВА) БЕЛАЯ, ПРОЗРАЧНАЯ	кг	1.872	3.61	6.76	14.14%	0.96
53.	1/10-230-40-20/109	КРАСКА МАСЛЯНАЯ	т	0.000471	4 556.67	2.14	14.14%	0.30
54.	1/10-230-40-20/127	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	т	0.000015	8 940.00	0.13	14.14%	0.02
55.	3/10-10-20-10/20	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ (КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ)	кг	0.5644	3.98	2.25	7.97%	0.18
56.	3/4-160-10/10	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКОВ	компл.	1	1.63	1.63	7.97%	0.13
57.	1/10-230-95/110	КРЕСТИКИ ДЛЯ ПЛИТКИ	1000 шт.	0.507	8.24	4.18	14.14%	0.59
58.	1/10-170-2/50	КРУГ НА БАКЕЛИТЕ УСИЛЕННОМ ОТРЕЗНОЙ 125 X 1,6 X 22 ДЛЯ РЕЗКИ МЕТАЛЛА	шт.	0.06372	0.71	0.05	14.14%	0.01
59.	1/10-170-2/30	КРУГ НА БАКЕЛИТЕ УСИЛЕННОМ ОТРЕЗНОЙ 230X2X22 ДЛЯ РЕЗКИ КАМНЯ, БЕТОНА	шт.	0.0555	1.90	0.11	14.14%	0.02
60.	1/10-180-20/57	КРУГИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ 5П 180Х6Х22	шт.	0.45	3.02	1.36	14.14%	0.19
61.	1/10-230-45-5/186	ЛАК НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗНЫЙ МЕБЕЛЬНЫЙ НЦ-218	кг	0.018	11.56	0.21	14.14%	0.03
62.	1/10-235-20/765	ЛЕНТА КЛЕЙКАЯ АЛЮМИНИЕВАЯ (СКОТЧ ФОЛЬГИРОВАННЫЙ) 50 ММХ50 М	рулон	0.12036	12.79	1.54	14.14%	0.22
63.	5/30-40-2/21	ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ 0,14 - 0,19 ММ	кг	0.0022	618.45833	1.36	5.73%	0.08
64.	5/20-30-3/42	ЛЕНТА ЛМ-5 УХЛ2	100 м	0.009	70.00	0.63	5.73%	0.04
65.	1/10-235-20/772	ЛЕНТА МАЛЯРНАЯ, ОДНОСТОРОННЯЯ, 50 ММХ50 М	м2	0.1755	2.51	0.44	14.14%	0.06
66.	1/10-235-20/653	ЛЕНТА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ	м	5.664	0.44	2.49	14.14%	0.35
67.	1/10-235-20/793	ЛЕНТА ФУМ ШИРИНОЙ 20 ММ	10 м	0.111384	0.91	0.10	14.14%	0.01
68.	1/10-230-55-10/15	ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ ВЛАГОСТОЙКИЕ (ГКЛВ), С УТОНЕННОЙ (УК)/ПРЯМОЙ КРОМКОЙ (ПК), ДЛИНОЙ 2500 (2600,2700) ММ, ШИРИНОЙ 1200 ММ, ТОЛЩИНОЙ 12,5 ММ	м.2	7.434	4.78	35.53	14.14%	5.02
69.	1/10-235-3/47	ЛЬНЯНАЯ ПРЯДЬ	кг	0.45	47.50	21.38	14.14%	3.02

№ пп	Код	Наименование материала	Единица измерения	Количество	Цена материала без НДС	Стоимость материала без НДС	% трансп. и зср	Стоимость трансп. и зср без НДС
70.	1/10-10-10/180	МОДИФИЦИРОВАННАЯ СУХАЯ ЦЕМЕНТНАЯ СМЕСЬ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ БЕЗУСАДОЧНЫХ РАСШИРЯЮЩИХСЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАСТВОРОВ И БЕТОНОВ С ВЫСОКОЙ ОДНОРОДНОСТЬЮ	т	0.0018	1 151.60	2.07	14.14%	0.30
71.	6/40-80-20-3/1	МУФТА PPRC 20	10 шт.	0.2312	1.10	0.25	7.01%	0.02
72.	6/40-80-20-3/30	МУФТА ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА (ПП ТИП 3) С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ, НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 X 1/2 MM НА ДОПУСТИМОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 2,0 МПА	шт.	8	1.52	12.16	7.01%	0.85
73.	6/10-20-50-10/10	МУФТЫ НАДВИЖНЫЕ К ЧУГУННЫМ КАНАЛИЗАЦИОННЫМ ТРУБАМ ДИАМЕТРОМ 50 MM	шт.	1	14.42	14.42	7.01%	1.01
74.	6/10-20-10-40/10	МУФТЫ ПРЯМЫЕ КОРОТКИЕ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 15 MM	10 шт.	0.015232	5.00	0.08	7.01%	0.01
75.	2/40-25-10/10	НАЛИЧНИК ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПРОФИЛЯ	м	5.457	2.36	12.88	14.14%	1.82
76.	2/20-40-35	НАПРАВЛЯЮЩАЯ ОСНОВНАЯ L=3700 MM	м	8.15	1.19167	9.71	14.14%	1.37
77.	2/20-40-35	НАПРАВЛЯЮЩАЯ ПОПЕРЕЧНАЯ L=1200 MM	м	16.4	2.82	46.25	14.14%	6.54
78.	2/20-40-35	НАПРАВЛЯЮЩАЯ ПОПЕРЕЧНАЯ L=600 MM	м	8.15	3.83333	31.24	14.14%	4.42
79.	1/10-230-50-15/31	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ	кг	0.03	6.70	0.20	14.14%	0.03
80.	1/10-230-50-15/27	ОЛИФА ОКСОЛЬ	т	0.00002	5 083.34	0.10	14.14%	0.01
81.	1/10-230-50-15/29	ОЛИФА ОКСОЛЬ	кг	0.2628	6.83	1.80	14.14%	0.26
82.	6/40-80-20-7/3	ОПОРА ДЛЯ ТРУБ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА (ПП ТИП 3), НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 MM	10 шт.	1.1424	0.56	0.64	7.01%	0.04
83.	1/10-230-95/55	ПАНЕЛЬ ПОТОЛОЧНАЯ АЛЮМИНИЕВАЯ АР600А6 600X600 MM	шт.	28	11.06	309.68	14.14%	43.79
84.	1/55-50-30/20	ПАСТА КВАРЦЕВАЗЕЛИНОВАЯ	кг	0.018	25.83	0.46	14.14%	0.07
85.	1/10-135-30/70	ПЕНА ПОЛИУРЕТАНОВАЯ МОНТАЖНАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ В АЭРОЗОЛЬНОЙ УПАКОВКЕ	л	1.40208	14.54	20.38	14.14%	2.88
86.	5/20-30-2/1	ПЕРЕМЫЧКА ГИБКАЯ ПГС-35-560 У2,5	шт.	3	6.39	19.17	5.73%	1.10
87.	1/10-235-5/57	ПЛАСТИНА РЕЗИНОВАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ТЕПЛОМОРОЗОКИСЛОЩЕЛОЧЕСТОЙКАЯ (ТМКЩ)	кг	0.05	4.67	0.23	14.14%	0.03
88.	1/10-230-65-20-20/26	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ОБЛИЦОВКИ СТЕН	м.2	46.7584	44.29	2070.93	14.14%	292.83
89.	2/20-40-35	ПОДВЕС РЕГУЛИРУЕМЫЙ	шт.	7	1.48	10.36	14.14%	1.46
90.	5/20-30-3/40	ПОЛОСКА К404 И ПРЯЖКА К407 ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДОВ	100 шт.	0.06	312.00	18.72	5.73%	1.07
91.	1/10-260-30-18/7	ПРОКАТ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ СТЗСП, СТЗПС, РАЗМЕРАМИ 10X100 MM	т	0.003	2 422.52	7.27	6.07%	0.44
92.	1/10-230-55-20/65	ПРОФИЛЬ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА ПЕРЕГОРОДОЧНЫЙ СW (ПС) 75 X 50, 0,6 MM	м	12.744	4.18	53.27	14.14%	7.53
93.	1/10-230-55-20/120	ПРОФИЛЬ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА ПОТОЛОЧНЫЙ - ПРИСТЕННЫЙ UD (ПН) 27 X 28, 0,6 MM	м	5.664	1.72	9.74	14.14%	1.38
94.	1/10-230-57-10/35	ПРОФИЛЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ НЕСУЩИЙ НАПРАВЛЯЮЩИЙ ДЛЯ ПОДВЕСНОГО ПОТОЛКА	м	17.97	1.79	32.17	14.14%	4.55
95.	5/30-30-4-1-5/3	РАМКА НА 1 ПОСТ ДЕКОРАТИВНАЯ	шт.	2	1.23	2.46	5.73%	0.14
96.	5/30-30-4-1-5/3	РАМКА НА 2 ПОСТА ДЕКОРАТИВНАЯ	шт.	4	1.23	4.92	5.73%	0.28
97.	1/10-230-50-15/39	РАСТВОРИТЕЛЬ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ МАРКИ 646	кг	0.09	7.40	0.67	14.14%	0.09
98.	1/10-230-60-35/47	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ОБЛИЦОВОЧНАЯ, ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВАЯ, ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), М100	т	0.2248	322.52	72.50	14.14%	10.25

№ пп	Код	Наименование материала	Единица измерения	Количество	Цена материала без НДС	Стоимость материала без НДС	% трансп. и зср	Стоимость трансп. и зср без НДС
99.	1/10-230-60-35/47	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ОБЛИЦОВОЧНАЯ, ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВАЯ, ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), М100	т	0.06385	322.52	20.59	14.14%	2.91
100.	3/1-150-10-110/80	РЕШЕТКИ ПВХ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ 300X200 ММ	шт.	1	9.82	9.82	7.97%	0.78
101.	5/30-30-4-1-2-2/38	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ	шт.	8	4.41	35.28	5.73%	2.02
102.	1/10-240-55-20/201	САМОРЕЗ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ОЦИНКОВАННЫЙ 3,5 X 12 ММ	1000 шт.	0.105	6.40	0.67	14.14%	0.09
103.	1/10-170-10/165	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 10-12 ММ, ДЛИНОЙ 110-165 ММ	шт.	0.02415	3.23	0.08	14.14%	0.01
104.	1/10-170-10/115	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 5-10 ММ, ДЛИНОЙ 210 (215) ММ	шт.	0.397837	2.47	0.98	14.14%	0.14
105.	1/10-170-10/130	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 8-10 ММ, ДЛИНОЙ 160 (165) ММ	шт.	0.0555	3.28	0.18	14.14%	0.03
106.	1/10-170-10/135	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 8-10 ММ, ДЛИНОЙ 260 (265) ММ	шт.	0.19008	4.77	0.90	14.14%	0.12
107.	1/10-170-10/45	СВЕРЛА СПИРАЛЬНЫЕ С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ, ДЛИННАЯ СЕРИЯ (ПО МЕТАЛЛУ), ДИАМЕТРОМ 5,4-6 ММ	шт.	0.54516	2.45	1.34	14.14%	0.19
108.	1/10-170-10/53	СВЕРЛА СПИРАЛЬНЫЕ С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ (ПО ДЕРЕВУ) ДИАМЕТРОМ 4 ММ, ДЛИНОЙ 75 ММ	шт.	0.064428	0.32	0.02	14.14%	
109.	5/30-30-4-3-1-2-3/10	СВЕТИЛЬНИК 600 X 600 ММ, ВСТРАИВАЕМЫЙ, ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ	шт.	3	114.00	342.00	5.73%	19.60
110.	3/4-140-50/50	СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ МОЕК НАСТЕННЫЕ С АЭРАТОРОМ С НИЖНИМ ИЗЛИВОМ	шт.	3	78.14	234.42	7.97%	18.68
111.	5/20-30-1-4/10	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ИЗОЛИРУЮЩИЙ ЗАЖИМ СИЗ- 2	100 шт.	0.19	5.20	0.99	5.73%	0.06
112.		СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОТХОДЫ И (ИЛИ) СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР		0.0604			%	
113.	1/10-230-40-65/60	СУРИК СВИНЦОВЫЙ, ПИГМЕНТ	кг	0.06	12.50	0.75	14.14%	0.11
114.	6/40-80-20-2/1	ТРОЙНИК PPRC 20ММ	10 шт.	0.555779	2.00	1.11	7.01%	0.08
115.	6/10-20-50-30/10	ТРОЙНИКИ КОСЫЕ 45 И 60 ГРАДУСОВ ДИАМЕТРОМ 50X50 ММ К ЧУГУННЫМ КАНАЛИЗАЦИОННЫМ ТРУБАМ	шт.	1	32.57	32.57	7.01%	2.28
116.	6/20-20-20/10	ТРУБА СТАЛЬНАЯ СВАРНАЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ НЕОЦИНКОВАННАЯ ОБЫКНОВЕННАЯ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 15 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 2,8 ММ	м	0.02856	2.65	0.08	7.01%	0.01
117.	6/20-30-20/11	ТРУБА СТАЛЬНАЯ СВАРНАЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ОБЫКНОВЕННАЯ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 2,8 ММ	м	0.8	5.49	4.39	7.01%	0.31
118.	5/20-20-3-4/10	ТРУБКА МАРКИ ТВ-40 ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 5 ММ	кг	0.0084	8.50	0.07	5.73%	
119.	3/7-10-40-10/10	ТРУБОПРОВОДЫ (УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ) ИЗ ПЛАСТМАССОВЫХ ТРУБ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИИ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	м	3.6	7.88333	28.38	7.97%	2.26
120.	6/40-25-1/4	ТРУБЫ PP-R PN20 20ММ	м	13.736	1.30	17.86	7.01%	1.25
121.	1/10-230-50-15/95	УАЙТ-СПИРИТ	т	0.00003	4 610.51	0.14	14.14%	0.02
122.	6/40-80-20-1/7	УГОЛЬНИК 45 PPR 20ММ	10 шт.	0.8296	1.50	1.24	7.01%	0.09
123.	6/40-80-20-1/1	УГОЛЬНИК 90 ГРАДУСОВ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА (ПП ТИП 3), НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ НА ДОПУСТИМОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 2,0 МПа	10 шт.	2.108	1.30	2.74	7.01%	0.19
124.	6/40-80-20-1/13	УГОЛЬНИК PPR С ПЕРЕХ НА ВНУТР РЕЗЬБУ 20*1/2	шт.	4.857784	1.43	6.95	7.01%	0.49

№ пп	Код	Наименование материала	Единица измерения	Количество	Цена материала без НДС	Стоимость материала без НДС	% трансп. и зср	Стоимость трансп. и зср без НДС
125.	3/4-80-10-10/30	УМЫВАЛЬНИКИ ОВАЛЬНЫЕ УМОВ2 С КОМПЛЕКТУЮЩЕЙ АРМАТУРОЙ, КРОНШТЕЙНАМИ СО СМЕСИТЕЛЕМ СМР-УМ- НКСА	компл.	1	97.90	97.90	7.97%	7.80
126.	5/20-30-3/52	ХОМУТ КАБЕЛЬНЫЙ НЕЙЛОНОВЫЙ 2,5X100 ММ С ДЮБЕЛЕМ	100 шт.	0.39	10.47	4.08	5.73%	0.23
127.	3/10-10-20-30/60	ХОМУТ С РЕЗЬБОЙ И ПРОКЛАДКОЙ КТР-50	шт.	3.6	1.71	6.16	7.97%	0.49
128.	1/10-180-20/113	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ НА БУМАЖНОЙ ОСНОВЕ ВОДОСТОЙКАЯ	м.2	0.269934	4.96	1.33	14.14%	0.18
129.	1/10-230-60- 40/10	ШПАТЛЕВКА БЕЛАЯ, ФИНИШНАЯ, ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), ГИПСОВАЯ	кг	1.40538	1.05833	1.49	14.14%	0.21
130.	1/10-230-60-40/5	ШПАТЛЕВКА БЕЛАЯ, ФИНИШНАЯ, ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), ГИПСОВАЯ	т	0.0039	1 058.33	4.13	14.14%	0.58
131.	1/10-230-60-55/5	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕМАСЛЯНАЯ	т	0.00011	2 961.11	0.33	14.14%	0.05
132.	1/10-240-55- 20/60	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 4,8X19 ММ	1000 шт.	0.028569	13.06667	0.37	14.14%	0.05
133.	1/10-240-55- 20/20	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА 3,5 X 25 ММ	1000 шт.	0.12744	8.92	1.14	14.14%	0.16
134.	1/10-220-10- 10/104	ЭКРАН ДЛЯ РАДИАТОРА ОТОПЛЕНИЯ	шт	1	43.41667	43.42	14.14%	6.14
135.	1/10-140-40/100	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42А ДИАМЕТРОМ 4 ММ	т	0.000938	4 200.00	3.94	14.14%	0.55
136.	1/10-230-45- 10/165	ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ ПФ-115, СЕРАЯ	кг	0.12	8.11	0.97	14.14%	0.14
ИТОГО Материалы подрядчика :						6348		741
ВСЕГО :						6348		741

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ

№ пп	Код	Наименование машин и механизмов	Единица измерения	Количество	Цена маш.-часа без НДС	Стоимость механизма без НДС	Цена зарплаты машиниста	Стоимость зарплаты машиниста
Механизмы подрядчика								
1.	M040502	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	3.024	4.51	13.63		
2.	M040504	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	0.432	0.40	0.17		
3.	M050101	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7АТМ) 2,2 М3/МИН	МАШ.-Ч	0.4272	35.09	14.99	16.96	7.24
4.	M134041	ШУРУПОВЕРТ	МАШ.-Ч	4.308989	0.95	4.10		
5.	M255048	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	2.56919	0.87	2.24		
6.	M330301	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0.78384	0.90	0.70		
7.	M330302	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ УГЛОВЫЕ	МАШ.-Ч	0.645696	1.03	0.67		
8.	M330805	МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ (БЕЗ УЧЕТА СТОИМОСТИ СЖАТОГО ВОЗДУХА)	МАШ.-Ч	0.4272	0.54	0.23		
9.	M331305	ПЫЛЕСОС ПРОМЫШЛЕННЫЙ	МАШ.-Ч	0.436734	3.26	1.42		
10.	M331450	ПЕРФОРАТОРЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРОВ	МАШ.-Ч	0.002045	7.06	0.01		
11.	M331451	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	2.580542	0.87	2.24		
12.	M331615	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	3.330701	0.33	1.11		
13.	M331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.-Ч	0.899972	21.39	19.23	14.58	13.11

№ пп	Код	Наименование машин и механизмов	Единица измерения	Количество	Цена маш-часа без НДС	Стоимость механизма без НДС	Цена зарплаты машиниста	Стоимость зарплаты машиниста
14.	M350451	ПРЕСС ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ	МАШ.-Ч	0.288	0.40	0.12		
15.	M351307	НАГРЕВАТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ СВАРКИ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА	МАШ.-Ч	10.758144	0.73	7.85		
ИТОГО Механизмы подрядчика :						69		20
ВСЕГО :						69		20

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ РАБОТ

№ пп	Наименование затрат	Стоимость работ и затрат, руб.
	Трудозатраты рабочих, чел-час	368,91
	Трудозатраты машинистов, чел-час	1,30
	ВСЕГО трудозатрат, чел-час	370,21
	Зарботная плата	1 6 031,18
	Эксплуатация машин и механизмов всего	1 68,71
	в т.ч. зарботная плата машинистов	1 20,35
	Материалы	6 348,36
	в т.ч. материалы подрядчика	6 348,36
	материалы заказчика	
	Транспортные и заготовительно-складские расходы	1 740,51
	в т.ч. транспорт и зср материалов подрядчика	740,51
	транспорт и зср материалов заказчика	
	перевозка грузов (С310 и С311)	
	ИТОГО прямых затрат	13 188,76
2	Общехозяйственные и общепроизводственные расходы	1 4 871,47
3	Плановая прибыль	1 2 998,96
4	Временные (титульные) здания и сооружения	
	Возврат стоимости материалов от стоимости временных (титульных) зданий и сооружений (-)	15
5	Зимние удорожания	0,93
	- в т.ч. зарплата в зимнем удорожании	
	ИТОГО строительно-монтажных работ	21 059,19
6	Прочие затраты, в том числе:	2 057,52
	Средства по уплате обязательных страховых взносов	34 2 057,52
7	ИТОГО строительно-монтажных работ	23 116,71
	в том числе стоимость подрядных работ	23 116,71
	Конкурсный коэффициент подрядчика (к стоимости подрядных работ)	1
	Сумма изменения стоимости работ с учетом конкурсного коэффициента подрядчика	
	ИТОГО с учетом конкурсного коэффициента подрядчика	23 116,71
8	Налоги и отчисления, уплачиваемые подрядчиком и относимые на расходы по текущей деятельности, всего	
9	Итого с учетом налогов и отчислений, относимых на расходы по текущей деятельности	23 116,71
11	Коэффициент, учитывающий применение прогнозных индексов цен в строительстве (не заполняется при расчетах в ценах отчетного периода выполнения работ)	
12	Итого с учетом коэффициента, учитывающего применение прогнозных индексов цен в строительстве (не заполняется при расчетах в ценах отчетного периода выполнения работ)	
14	Итого объем работ для статистической отчетности подрядной организации	23 116,71
	Материалы заказчика (Мат+Транс+ЗСР) (-)	
16	Итого объем работ для налогообложения	23 116,71
17	Сумма налога при упрощенной системе налогообложения по ставке %	
18	Сумма НДС по ставке %	20 4 623,34
	ВСЕГО выполнено работ	27 740,05
20	Сумма прописью <i>Двадцать семь тысяч семьсот сорок руб. 05 коп.</i>	

Составил

ИП

(должность)

(подпись)

Шлома Ю.Н.

(инициалы, фамилия)

Проверил

(должность)

(подпись)

(инициалы, фамилия)