

Исполн. *г.г. Браг*
 по *под. работ*
 (подпись) (И.О.Фамилия)
 « 15 » 04 2026 г.

УТВЕРЖДАЮ
 (подпись) (И.О.Фамилия)
 « 15 » 04 2026 г.

СМЕТА по объекту строительства

Наименование объекта **"Текущий ремонт тротуарного покрытия"**
 Заказчик **Государственное учреждение здравоохранения «Минский областной клинический госпиталь инвалидов Великой Отечественной войны имени П.М.Машерова»**
 Генподрядчик (Подрядчик) _____
 Субподрядчик _____
 Смета составлена в ценах на **1 АПРЕЛЯ 2026 г.** (дата разработки)
 Цены **без НДС** (вид цены)
 Регион строительства **Минская область** (название региона строительства)
 Тарифная ставка 4 разряда **16.96** руб.

цен на		(дата разработки)		(вид цены)					
Номер по смете	Обоснование	Наименование работ, ресурсов, расходов	Ед.изм. Кол-во	Стоимость ед.изм / Всего, руб.			Материалы, оборудование	Транспорт	Общая стоимость
				Зарплата рабочих	Эксплуатация машин Всего	в т.ч. зарплата			
Смета: 1. ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ТРОТУАРНОГО ПОКРЫТИЯ									
Ж/Б ЛАГОУСТРОЙСТВО									
1.	E68-14-1 (83.83 / 51.0893)	РАЗБОРКА БОРДЮРОВ НА БЕТОННОМ ОСНОВАНИИ Разряд 3.6 МК 0.9439 Ставка 4р 16.96	100 М 0.05	1192.16 59.61	1 259.87 62.99	599.71 29.99			2 452.03 122.60
2.	8/2/1	СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОТХОДЫ И (ИЛИ) СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т 0.0056						
3.	E68-55-1 (83.83 / 51.0893)	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЯ ИЗ ТРОТУАРНЫХ ПЛИТ ВРУЧНУЮ Разряд 2 МК 0.7389 Ставка 4р 16.96	100 М2 ПОКРЫТИЯ 0.2402	264.42 63.51	16.56 3.98	5.34 1.28			280.98 67.49
4.	8/2/1	СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОТХОДЫ И (ИЛИ) СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т 1.729						
5.	E68-55-5 (83.83 / 51.0893)	РАЗБОРКА ПЕСЧАНОГО (ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНОГО) ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ ВРУЧНУЮ Разряд 2 МК 0.7389 Ставка 4р 16.96	100 М2 ПОКРЫТИЯ 0.2402	308.78 74.17	42.04 10.10	13.54 3.25			350.82 84.27
6.	E68-21-1 (83.83 / 51.0893)	РАЗМОСТКА ПЛИТНЫХ ТРОТУАРОВ И ДОРОЖЕК С РАЗБОРКОЙ Разряд 3 МК 0.8399 Ставка 4р 16.96	100 М2 ПОКРЫТИЯ 0.2402	1767.72 424.61					1 767.72 424.61
7.	E27-253-1 (83.83 / 51.0893)	УСТРОЙСТВО СБОРНЫХ ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЛИТ ТРОТУАРНЫХ С НАИБОЛЬШИМ ГАБАРИТНЫМ РАЗМЕРОМ В ПЛАНЕ ДО 300 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО С ПОДАЧЕЙ ПЛИТ ВРУЧНУЮ Разряд 3.4 МК 0.9159 Ставка 4р 16.96	100 М2 0.2402	2098.13 503.97	59.22 14.23	12.42 2.99	357.23 85.81	50.29 12.08	2 564.87 616.09
8.	4/1-7-20-40- 22/110014	ПЛИТЫ БЕТОННЫЕ ТРОТУАРНЫЕ, ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ, ТОЛЩИНОЙ 60 ММ, ИЗ КРУПНОЗЕРНИСТОГО БЕТОНА, СЕРЫЕ	М2 14.52				23.15 336.14	2.70 39.19	25.85 375.33
9.	4/1-7-20-60- 11/211144	ПЛИТЫ БЕТОННЫЕ ТРОТУАРНЫЕ С ТАКТИЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ИЗ МЕЛКОЗЕРНИСТОГО БЕТОНА, КВАДРАТНЫЕ, ТОЛЩИНОЙ 60 ММ, С ПРИМЕНЕНИЕМ ПИГМЕНТА, ОДНОСЛОЙНЫЕ, КЛАСС БЕТОНА В30	М2 9.8352				38.32 376.85	4.47 43.94	42.79 420.79
10.	E27-34-2 (83.83 / 51.0893)	УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БЕТОННЫХ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ Разряд 3.3 МК 0.9019 Ставка 4р 16.96	100 М БОРТОВОГО КАМНЯ 0.05	1163.74 58.19	45.02 2.25	15.39 0.77	1 202.30 60.12	192.75 9.64	2 603.81 130.20
11.	4/1-7-10-20- 44/211001	КАМНИ БОРТОВЫЕ ТИПА БР, ВЫСОТОЙ 300 ММ И ШИРИНОЙ 150 ММ, ИЗ КРУПНОЗЕРНИСТОГО БЕТОНА, СЕРЫЕ, КЛАСС БЕТОНА В30	М 5				14.59 72.95	1.70 8.51	16.29 81.46
12.	E68-15-1 (83.83 / 51.0893)	РЕМОНТ АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ ОДНОСЛОЙНОГО ТОЛЩИНОЙ 50 ММ, ПЛОЩАДЬЮ РЕМОНТА ДО 5 М2 Разряд 3.2 МК 0.8879 Ставка 4р 16.96	100 М2 0.0235	1454.98 34.19	364.83 8.56	173.63 4.08			1 819.81 42.75
13.	4/1-4-30- 999/460	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ХОЛОДНЫЕ	Т 0.282				670.83 189.18	107.94 30.44	778.77 219.62
14.	8/1/280	ЛОМ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЙ	Т 0.2115						
15.	8/2/1	СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОТХОДЫ И (ИЛИ) СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т 0.047						

Номер по смете	Обоснование	Наименование работ, ресурсов, расходов	Ед. изм. Кол-во	Стоимость ед. изм. / Всего, руб.				
				Зарплата рабочих	Эксплуатация машин		Материалы, оборудование	Транспорт
					Всего	в т.ч. зарплата		
16.	ПО	ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ И МАССА СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПРИ ОБСЛЕДОВАНИИ ПОСЛЕ РАЗБОРКИ КОНСТРУКЦИЙ						
		ИТОГО прямые затраты по разделу:		1218	102	42	1121	144
		ОХР и ОПР:						2585
		Плановая прибыль:						1057
		ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью:						644
								4286
		ИТОГО прямые затраты по смете:		1218	102	42	1121	144
		ОХР и ОПР:						2585
		Плановая прибыль:						1057
		ИТОГО по смете с ОХР ОПР и План.прибылью:						644
								4286
		ВСЕГО прямые затраты:		1218	102	42	1121	144
		ОХР и ОПР:						2585
		Плановая прибыль:						1057
		ВСЕГО с ОХР ОПР и План.прибылью:						644
								4286

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ

№ пп	Код	Наименование материала	Единица измерения	Количество	Цена материала без НДС	Стоимость материала без НДС	% трансп. и зср	Стоимость трансп. и зср без НДС
Материалы подрядчика								
1.	8/2/1	СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОТХОДЫ И (ИЛИ) СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	т	0.0056			14.14%	
2.	8/2/1	СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОТХОДЫ И (ИЛИ) СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	т	1.729			14.14%	
3.	4/1-5-40-10-10/10	ПЕСОК ОБОГАЩЕННЫЙ	м3	0.9608			%	
4.	1/10-170-2/30	КРУГ НА БАКЕЛИТЕ УСИЛЕННОМ ОТРЕЗНОЙ 230X2X22 ДЛЯ РЕЗКИ КАМНЯ, БЕТОНА	шт.	0.09608	1.90	0.18	14.14%	0.03
5.	1/10-280-20/40	ВОДА	м3	0.1201	2.98	0.36	%	
6.	4/1-5-50/10	ПЕСКОЦЕМЕНТНАЯ СМЕСЬ	м3	0.735012	115.51	84.90	14.14%	12.00
7.	4/1-5-40-10-10/30	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ 2 КЛАССА	м3	0.038432	9.50	0.37	14.14%	0.05
8.	4/1-7-20-40-22/110014	ПЛИТЫ БЕТОННЫЕ ТРОТУАРНЫЕ, ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ, ТОЛЩИНОЙ 60 ММ, ИЗ КРУПНОЗЕРНИСТОГО БЕТОНА, СЕРЫЕ	м2	14.52	23.15	336.14	11.66%	39.19
9.	4/1-7-20-60-11/211144	ПЛИТЫ БЕТОННЫЕ ТРОТУАРНЫЕ С ТАКТИЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ИЗ МЕЛКОЗЕРНИСТОГО БЕТОНА, КВАДРАТНЫЕ, ТОЛЩИНОЙ 60 ММ, С ПРИМЕНЕНИЕМ ПИГМЕНТА, ОДНОСЛОЙНЫЕ, КЛАСС БЕТОНА В30	м2	9.8352	38.31667	376.85	11.66%	43.94
10.	1/10-240-25-35/240	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	кг	0.05	3.53	0.18	14.14%	0.03
11.	1/10-110-50-10/285	БРУСЬЯ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ТОЛЩИНОЙ 100,125 ММ, 4 СОРТА	м3	0.0085	183.25	1.56	14.14%	0.22
12.	4/1-4-10-20-40/50	БЕТОН НОРМАЛЬНОГО ВЕСА (СМЕСЬ ГОТОВАЯ К УПОТРЕБЛЕНИЮ) С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40 ММ, КЛАССА С12/15	м3	0.295	196.23	57.89	16.09%	9.31
13.	4/1-4-20-20-10-20/10	РАСТВОРЫ КЛАДочНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 100	м3	0.003	164.36	0.49	16.09%	0.08

№ пп	Код	Наименование материала	Единица измерения	Количество	Цена материала без НДС	Стоимость материала без НДС	% трансп. и зер	Стоимость трансп. и зер без НДС
14.	4/1-7-10-20-44/211001	КАМНИ БОРТОВЫЕ ТИПА БР, ВЫСОТОЙ 300 ММ И ШИРИНОЙ 150 ММ, ИЗ КРУПНОЗЕРНИСТОГО БЕТОНА, СЕРЫЕ, КЛАСС БЕТОНА В30 01.04.2026 ОРБ	м	5	14,59	72,95	11,66%	8,51
15.	4/1-4-30-999/460	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ХОЛОДНЫЕ	т	0,282	670,83333	189,18	16,09%	30,44
16.		СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОТХОДЫ И (ИЛИ) СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР		0,047			%	
ИТОГО Материалы подрядчика :						1121		144
ВСЕГО :						1121		144

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ

№ пп	Код	Наименование машин и механизмов	Единица измерения	Количество	Цена маш-часа без НДС	Стоимость механизма без НДС	Цена зарплаты машиниста	Стоимость зарплаты машиниста
Механизмы подрядчика								
1.	M021143	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 16 Т	МАШ.-Ч	0,155198	60,02	9,31	20,52	3,19
2.	M031830	ПОГРУЗЧИКИ ОДНОКОВШОВЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 3,4 Т	МАШ.-Ч	0,220984	63,69	14,08	20,52	4,53
3.	M050101	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7АТМ) 2,2 М3/МИН	МАШ.-Ч	1,901715	35,09	66,73	16,96	32,26
4.	M120906	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ.-Ч	0,07755	41,03	3,18	18,69	1,45
5.	M121003	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	МАШ.-Ч	0,022795	4,15	0,09		
6.	M121010	ВИБРОПЛИТА ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА	МАШ.-Ч	1,001634	3,57	3,58		
7.	M121601	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,033628	60,54	2,04	16,96	0,57
8.	M330805	МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ (БЕЗ УЧЕТА СТОИМОСТИ СЖАТОГО ВОЗДУХА)	МАШ.-Ч	1,901715	0,54	1,02		
9.	M331531	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ.-Ч	2,536512	0,61	1,55		
10.	M331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.-Ч	0,02491	21,39	0,53	14,58	0,36
ИТОГО Механизмы подрядчика :						102		42
ВСЕГО :						102		42

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ РАБОТ


№ пп	Наименование работ и затрат	Стоимость работ и затрат, руб.		
		в ценах начала составления сметы на 1 АПРЕЛЯ 2026	в ценах начала выполнения работ на 1 МАЯ 2026	в ценах окончания строительства на МАЙ 2026
	Трудозатраты рабочих, чел-час	82,33	82,33	82,33
	Трудозатраты машинистов, чел-час	2,42	2,42	2,42
	ВСЕГО трудозатрат, чел-час	84,75	84,75	84,75
	Заработная плата	1 218,25	1 218,25	1 218,25
	Эксплуатация машин и механизмов всего	102,11	102,11	102,11
	в т.ч. заработная плата машинистов	42,36	42,36	42,36
	Материалы	1 121,05	1 121,05	1 121,05
	в т.ч. материалы подрядчика			
	материалы заказчика	143,80	143,80	143,80
	Транспортные и заготовительно-складские расходы	143,80	143,80	143,80
	в т.ч. транспорт и зер материалов подрядчика			
	транспорт и зер материалов заказчика			
	перевозка грузов (С310 и С311)	2 585,21	2 585,21	2 585,21
	ИТОГО прямых затрат	1 056,76	1 056,76	1 056,76
2	Общехозяйственные и общепроизводственные расходы			

№ пп	Наименование работ и затрат	Стоимость работ и затрат, руб.		
		в ценах начала составления сметы на 1 АПРЕЛЯ 2026	в ценах начала выполнения работ на 1 МАЯ 2026	в ценах окончания строительства на МАЙ 2026
3	Плановая прибыль	1	644,03	644,03
4	Временные (титульные) здания и сооружения			
	Возврат стоимости материалов от стоимости временных (титульных) зданий и сооружений (-)	15		
5	Зимние удорожания	0,93		
	- в т.ч. зарплата в зимнем удорожании			
	ИТОГО строительных и иных специальных монтажных работ		4 286,00	4 286,00
6	Прочие затраты, в том числе:		428,61	428,61
	Средства по уплате обязательных страховых взносов	34	428,61	428,61
7	ИТОГО строительных и иных специальных монтажных работ		4 714,61	4 714,61
	в том числе стоимость подрядных работ		4 714,61	4 714,61
	Конкурсный коэффициент подрядчика (к стоимости подрядных работ)	1		
	Сумма изменения стоимости работ с учетом конкурсного коэффициента подрядчика		4 714,61	4 714,61
	ИТОГО с учетом конкурсного коэффициента подрядчика		4 714,61	4 714,61
8	Налоги и отчисления, уплачиваемые подрядчиком и относимые на расходы по текущей деятельности, всего			
9	Итого с учетом налогов и отчислений, относимых на расходы по текущей деятельности		4 714,61	4 714,61
11	Коэффициент, учитывающий применение прогнозных индексов цен в строительстве (не заполняется при расчетах в ценах отчетного периода выполнения работ)			1
12	Итого с учетом коэффициента, учитывающего применение прогнозных индексов цен в строительстве (не заполняется при расчетах в ценах отчетного периода выполнения работ)			4714,61
14	Итого объем работ для статистической отчетности подрядной организации		4 714,61	4 714,61
	Материалы заказчика (Мат+Трансп+ЗСР) (-)			
16	Итого объем работ для налогообложения		4 714,61	4 714,61
17	Сумма налога при упрощенной системе налогообложения по ставке %			
18	Сумма НДС по ставке %	20	942,92	942,92
	ВСЕГО выполнено работ		5 657,53	5 657,53

	Стоимость на дату начала разработки сметной документации	Коэффициент, учитывающий применение прогнозных индексов цен	Стоимость на дату начала выполнения работ	Коэффициент, учитывающий применение прогнозных индексов цен	Стоимость на дату окончания строительства
Сметная стоимость строительства объекта текущего ремонта, белорусских рублей.	5 657,53		5 657,53		5 657,53
в том числе:					
Сметная стоимость строительно-монтажных работ, руб.	5 657,53	1	5 657,53	1	5 657,53
в том числе: стоимость СМР без материалов заказчика	5 657,53		5 657,53		5 657,53
стоимость материалов заказчика					
Сметная стоимость прочих затрат, руб.		1		1	
в том числе: стоимость средств на выполнение мероприятий по обращению с отходами, подлежащими хранению, использованию, обезвреживанию, захоронению					
стоимость средств на содержание заказчика, застройщика					
стоимость НДС по ставке 20%					

Составил ИП _____
(должность)

Проверил _____
(должность)


(подпись)

Шлома Ю.Н.
(инициалы, фамилия)

(инициалы, фамилия)

Государственное учреждение здравоохранения « Минский областной
клинический госпиталь инвалидов Великой Отечественной войны имени
П.М. Машерова»

(наименование организации)

Код по ОКУД

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач

В.В. Курсевич

(должность)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

«14» 04.2026г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

№ 8/11

Комиссия, образованная в соответствии с приказом от «17» апреля 2025г. № 62 в составе:

председателя комиссии	Заместитель главного врача по хозяйственной работе	С.А. Щурский
	(должность)	(инициалы, фамилия)
	Инженер ВКХ энергетической службы	В.В. Раховский
	Начальник технической службы	С.А. Деруго
	Начальник отдела АСУ	Ю.А. Широкий
	Инженер-электрик	А.А. Загорский

составила настоящий акт в том, что в результате обследования объекта:

«Текущий ремонт тротуарного покрытия»

(наименование объекта)

установлено, что

(описание дефектов, их места нахождения, площадь, объем)

Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые характеризуются следующими факторами: производство наружных и внутренних работ в эксплуатируемых зданиях, $k=1.20$

(перечень факторов)

Работы следует производить с применением следующих механизмов:

(грузоподъемные механизмы, люльки электрические, автовышки)

Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ: работы будут производиться подрядной организацией.

Дата начала разработки сметной документации 07.04.2026г.

Дата начала выполнения строительных, монтажных, пусконаладочных работ июль 2026г.

Продолжительность выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ 1 месяц.

Председатель комиссии	Заместитель главного врача по хозяйственной работе	С.А. Щурский
Члены комиссии:	Инженер ВКХ энергетической службы	В.В. Раховский
	Начальник технической службы	С.А. Деруго
	Инженер-электрик	А.А. Загорский
	Начальник службы АСУ	Ю.А. Широкий

ПРИМЕРНЫЙ (УКРУПНЕННЫЙ) ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

№ пп	Виды выполняемых строительно-монтажных работ	Единица измерения	Количество	Примечание
1.	РАЗБОРКА БОРДЮРОВ НА БЕТОННОМ ОСНОВАНИИ	100 М	0.05	
2.	СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОТХОДЫ И (ИЛИ) СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	т	0.0056	
3.	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЯ ИЗ ТРОТУАРНЫХ ПЛИТ ВРУЧНУЮ	100 М2 ПОКРЫТИЯ	0.2402	
4.	СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОТХОДЫ И (ИЛИ) СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	т	1.729	
5.	РАЗБОРКА ПЕСЧАНОГО (ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНОГО) ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ ВРУЧНУЮ	100 М2 ПОКРЫТИЯ	0.2402	
6.	РАЗМОСТКА ПЛИТНЫХ ТРОТУАРОВ И ДОРОЖЕК С РАЗБОРКОЙ	100 М2 ПОКРЫТИЯ	0.2402	
7.	УСТРОЙСТВО СБОРНЫХ ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЛИТ ТРОТУАРНЫХ С НАИБОЛЬШИМ ГАБАРИТНЫМ РАЗМЕРОМ В ПЛАНЕ ДО 300 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО С ПОДАЧЕЙ ПЛИТ ВРУЧНУЮ	100 М2	0.2402	
8.	ПЛИТЫ БЕТОННЫЕ ТРОТУАРНЫЕ, ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ, ТОЛЩИНОЙ 60 ММ, ИЗ КРУПНОЗЕРНИСТОГО БЕТОНА, СЕРЫЕ	м2	14.52	
9.	ПЛИТЫ БЕТОННЫЕ ТРОТУАРНЫЕ С ТАКТИЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ИЗ МЕЛКОЗЕРНИСТОГО БЕТОНА, КВАДРАТНЫЕ, ТОЛЩИНОЙ 60 ММ, С ПРИМЕНЕНИЕМ ПИГМЕНТА, ОДНОСЛОЙНЫЕ, КЛАСС БЕТОНА В30	м2	9.8352	
10.	УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БЕТОННЫХ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ	100 М БОРТОВОГО КАМНЯ	0.05	
11.	КАМНИ БОРТОВЫЕ ТИПА БР, ВЫСОТОЙ 300 ММ И ШИРИНОЙ 150 ММ, ИЗ КРУПНОЗЕРНИСТОГО БЕТОНА, СЕРЫЕ, КЛАСС БЕТОНА В30	м	5	
12.	РЕМОНТ АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ ОДНОСЛОЙНОГО ТОЛЩИНОЙ 50 ММ, ПЛОЩАДЬЮ РЕМОНТА ДО 5 М2	100 М2	0.0235	
13.	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ХОЛОДНЫЕ	т	0.282	
14.	ЛОМ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЙ	т	0.2115	
15.	СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОТХОДЫ И (ИЛИ) СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	т	0.047	
16.	ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ И МАССА СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПРИ ОБСЛЕДОВАНИИ ПОСЛЕ РАЗБОРКИ КОНСТРУКЦИЙ			

Составил

ИП

(должность служащего)

(подпись)

Ильина Ю.Н.

(инициалы, фамилия)

