

М/К ремонтно-строительное управление
и.в. Н.А. Ходанко (наименование организации)

Форма С-1



УТВЕРЖАЮ
Виктор М. А. В. Вайко
(должность служащего) (подпись) (инициалы, фамилия)
2026 г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

№ 5-2026/С

Комиссия, образованная в соответствии с приказом от «05» августа 2026 г. № 001/П в составе:
председателя комиссии Васильев Сергей Александрович

членов комиссии

<u>Ткаченко Александр</u> (должность служащего)	<u>М.Т. Добычкова</u> (инициалы, фамилия)
<u>Заместитель дир. по ХР</u> (должность служащего)	<u>А.А. Верский</u> (инициалы, фамилия)
<u>менеджер по орг. обу?</u> (должность служащего)	<u>А.А. Абрамчук</u> (инициалы, фамилия)
<u>менеджер</u> (должность служащего)	<u>С.В. Худяков</u> (инициалы, фамилия)
<u>Васильев Сергей</u> (должность служащего)	<u>Н.В. Шенкова</u> (инициалы, фамилия)

составила настоящий акт в том, что в результате обследования объекта

Текущий ремонт столового зала и пищеблока расположенных в здании учебного корпуса по адресу: ул.
Сурганова, 45/1»

(наименование объекта)

установлено, что В результате длительной эксплуатации отделка пищеблока находится в неудовлетворительном состоянии и не соответствует санитарным и противопожарным нормам имеет трещины на потолке и шелушение окраски потолка, стены имеют трещины и краска потеряла цвет в отдельных местах, произвести замену дверей, так как деревянные двери находятся в плохом состоянии дверные полотна осели или имеют плохой притвор по периметру коробки, приборы частично утрачены или неисправны, дверные коробки (колоды) перекошены, наличники повреждены, и нет возможности произвести их ремонт и произвести замену дверей с отделкой внутренних откосов. И необходимо выполнить работы согласно перечня.

(описание дефектов, их места нахождения, площадь, объем)

Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые характеризуются следующими факторами: отсутствуют

(перечень факторов)

Работы следует производить с применением следующих механизмов: согласно сметной документации

(грузоподъемные механизмы, люльки электрические, автовышки)

Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ: с привлечением подрядной организации

Дата начала разработки сметной документации 01.08 2026г.

Дата начала выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ ИЮНЬ 2026г.

Продолжительность выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ 2 МЕС.

Председатель комиссии

Васильев Сергей Александрович
(должность служащего) (подпись) (инициалы, фамилия)

Члены комиссии

<u>Ткаченко Александр</u> (должность служащего)	<u>М.Т. Добычкова</u> (подпись) (инициалы, фамилия)
<u>Заместитель дир. по ХР</u> (должность служащего)	<u>А.А. Верский</u> (подпись) (инициалы, фамилия)
<u>менеджер</u> (должность служащего)	<u>С.В. Худяков</u> (подпись) (инициалы, фамилия)
<u>менеджер</u> (должность служащего)	<u>А.А. Абрамчук</u> (подпись) (инициалы, фамилия)
<u>Васильев Сергей</u> (должность служащего)	<u>Н.В. Шенкова</u> (подпись) (инициалы, фамилия)

ПРИМЕРНЫЙ (УКРУПНЕННЫЙ) ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

№ пп	Виды выполняемых строительно-монтажных работ	Единица измерения	Количество	Примечание
1.	Снятие дверных полотен	100 М2 ПОЛОТЕН	0.09	
2	Установка дверных блоков деревянных на распорных дюбелях в кирпичных стенах, при площади проема до 2 м2	100 М2 ПРОЕМОВ	0.03	
3.	Наличник деревянный хвойных пород, тип Н-1, размером 13х74 мм	м	11	
4	дверь межкомнатная деревянная с фурнитурой	шт	1	
5	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с выламыванием четвертей в кладке	100 ШТ	0.03	
6	Установка дверных блоков из ПВХ во внутренних дверных проемах и в перегородках в кирпичных стенах при площади проема до 3 м2	100 М2 ПРОЕМОВ	0.06	
7	Блок дверной внутренней входной в помещения общественных, производственных и вспомогательных зданий из поливинилхлоридного профиля VEKA ДВЗ П Г, глухой, сэндвич-плита толщиной 24 мм, с порогом	м 2	6	
8	Заполнение зазора между дверной коробкой и стеной монтажной пеной в бетонных и кирпичных стенах, при площади проема до 2 м2	100 М2 ПРОЕМОВ	0.09	
9	Ремонт штукатурки прямолинейных откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	100 М2	0.08	
10	Улучшенная окраска откосов внутри помещений акриловыми составами с полной подготовкой поверхности по сборным конструкциям	100 М2	0.08	
11	Грунтовка	кг	1.44	
12.	Шпатлевка белая, финишная, для внутренних работ (В), полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), гипсовая	кг	8.8	
13.	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток без сохранения плитки	100 М2	0.98	
14	Облицовка керамической плиткой с применением сухих смесей внутренних стен по кирпичу и бетону	100 М2	0.98	
15	Композиция для заполнения швов сухая шириной до 8 мм, эластичная, водостойкая, трещиностойкая, противогрибковая, для наружных и внутренних работ (нв), белая (фасовка по 5 кг)	т	0.0254	
16	Растворитель для лакокрасочных материалов марки р-4а	т	0.0147	
17	Крестики для плитки толщиной 8 мм	1000 ШТ	0.392	
18.	Растворная смесь сухая (рсс), облицовочная, цементная, повышенной фиксации, для наружных и внутренних работ (нв), М100/М150, F75	т	0.882	
19	пол			
20	Разборка покрытий полов из керамических плиток	100 М2 РАЗБИРАЕМОГО ПОКРЫТИЯ	0.46	
21.	разборка цементно-песчаных стяжек толщиной 20 мм по бетонному основанию Демонтаж КС=0.3	100 М2	0.46	
22	Устройство самонивелирующихся стяжек по железобетонным конструкциям толщиной 5 мм	100 М2	0.46	
23	Растворная смесь сухая (РСС), для стяжек, цементная, самонивелирующаяся, М100	т	0.414	
24.	Грунтовка	кг	8.28	
25	Устройство покрытий полов плитами повышенной прочности из керамогранита размером 600 х 600 мм	100 М2	0.46	
26.	Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная, цементная, серая, для наружных и внутренних работ (НВ), М300, F75	т	0.414	
27	Керамогранит крупноразмерный плоский неглазурованный, размером 600 х 300 мм - 600 х 600 мм	м 2	47.15	
28	Композиция для заполнения швов сухая шириной до 5 мм, водостойкая, для внутренних работ (В), белая (фасовка по 20 кг)	т	0.01192	
29	Улучшенная окраска потолков акриловыми составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	100 М2	0.46	
30	Шпатлевка белая, для заполнения швов гипсокартонных плит, для внутренних работ (В), полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), гипсовая	т	0.0506	
31	Грунтовка	кг	8.28	
32	Смена светильников с люминесцентными лампами с количеством до 4 ламп	100 ШТ	0.09	

ПРИМЕРНЫЙ (УКРУПНЕННЫЙ) ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

№ пп	Виды выполняемых строительно-монтажных работ	Единица измерения	Количество	Примечание
33	Светильник	шт	9	
34	Сплошная очистка оштукатуренных поверхностей от красок клеевых или казеиновых	100 М2	0.46	
35	Смена одно- и двухклавишных выключателей и розеток штепсельных утопленного типа при скрытой проводке	100 шт	0.13	
36	Коробка монтажная скрытой установки под розетки и выключател	шт	13	
37	Выключатель установочный с рамкой	шт	6	
38	Розетка штепсельная с рамкой	шт	7	
39	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб за 2 раза	100 М2	0.04	
40	Пробивка гнезд в кирпичных стенах размером сторон 130 мм	100 ГНЕЗД	0.04	
41	Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке с креплением вяжущими растворами	100 шт	0.04	
42	Коробка монтажная скрытой установки под розетки и выключатели КМ-205	шт	4	
43	Розетка штепсельная	шт	4	
44	рамка 4-х местная	шт	1	
45	Пробивка борозд в кирпичных стенах для устройства электропроводки	100 М	0.06	
46	Заделка на оштукатуренных поверхностях стен и перегородках борозд глубиной до 40 мм, шириной 100 мм	100 М	0.06	
47	Растворная смесь сухая (РСС), штукатурная, для наружных и внутренних работ (НВ), цементная, М150, F75	т	0.04752	
48	Провод двух-трехжильный под штукатурку по стенам или в бороздах	100 М	0.06	
49	Кабель силовой марки ВВГ 3 x 1,5-	1000 м	0.006	
50	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-3	100 шт	0.29	
51	Пробивка гнезд в кирпичных стенах размером сторон 130 мм	100 ГНЕЗД	0.02	
52	Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке с креплением вяжущими растворами	100 шт	0.02	
53	Коробка монтажная скрытой установки под розетки и выключатели КМ-205	шт	2	
54	Розетка штепсельная	шт	2	
55	рамка	шт	2	
56	Пробивка борозд в кирпичных стенах для устройства электропроводки	100 М	0.03	
57	Заделка на оштукатуренных поверхностях стен и перегородках борозд глубиной до 40 мм, шириной 100 мм	100 М	0.03	
58	Растворная смесь сухая (РСС), штукатурная, для наружных и внутренних работ (НВ), цементная, М150, F75	т	0.02376	
59	Провод двух-трехжильный под штукатурку по стенам или в бороздах	100 М	0.03	
60	Кабель силовой марки ВВГ 3 x 1,5-	1000 м	0.003	
61	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-3	100 шт	0.15	
62	Смена одно- и двухклавишных выключателей и розеток штепсельных утопленного типа при скрытой проводке	100 шт	0.01	
63	Коробка монтажная скрытой установки под розетки и выключател	шт	1	
64	Выключатель установочный с рамкой	шт	1	
65	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб за 2 раза	100 М2	0.06	
66	Смена светильников с люминесцентными лампами с количеством до 4 ламп	100 шт	0.02	

ПРИМЕРНЫЙ (УКРУПНЕННЫЙ) ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

№ п/п	Виды выполняемых строительно-монтажных работ	Единица измерения	Количество	Примечание
67	Светильник	шт	2	
68	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток без сохранения плитки	100 М2	0.23	
69	Демонтаж умывальников и раковин	100 ПИТБ/БОР	0.01	
70	Снятие смесителя без душевой сетки	100 ШТ	0.03	
71	Облицовка керамической плиткой с применением сухих смесей внутренних стен по кирпичу и бетону	100 М2	0.23	
72	Композиция для заполнения швов сухая шириной до 8 мм, эластичная, водостойкая, трещиностойкая, противогрибковая, для наружных и внутренних работ (НВ), белая (фасовка по 5 кг)	т	0.00596	
73	Растворитель для лакокрасочных материалов марки р-4а	т	0.00345	
74	Крестики для плитки толщиной 8 мм	1000 ШТ	0.092	
75	Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная, цементная, повышенной фиксации, для наружных и внутренних работ (НВ), М100/М150, F75	т	0.207	
76	Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды	КОМПЛ	1	
77	Умывальники керамический	шт	1	
78	Сифон двухоборотный, пластмассовый	шт	1	
79	Гибкие подводки	шт	2	
80	Установка гарнитуры туалетной: пьедесталов для умывальников	ШТ	1	
81	Установка смесителей	ШТ	3	
82	Смесители для умывальников и мойки	компл	3	
83	Сплошная очистка оштукатуренных поверхностей от красок клеевых или казенных стен и потолка	100 М2	0.21	
84	Грунтование внутренних поверхностей стен	100 М2	0.44	
85	Грунтовка	кг	7.92	
86	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 5 мм	100 М2	0.21	
87	Растворная смесь сухая (РСС), штукатурная, для наружных и внутренних работ (НВ), цементная, М50	т	0.2	
88	Улучшенная окраска стен внутри помещений акриловыми составами с полной подготовкой поверхности по сборным конструкциям	100 М2	0.21	
89	Шпатлевка белая, для заполнения швов гипсокартонных плит, для внутренних работ (В), полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), гипсовая	т	0.0231	
90	Грунтовка	кг	3.78	
91	пол			
92	Разборка покрытий полов из керамических плиток	100 М2 РАЗЫПРАЕМОГО ПОКРЫТИЯ	0.087	
93	разборка цементно-песчаных стяжек толщиной 20 мм по бетонному основанию Демонтаж	100 М2	0.087	
94	Устройство самонивелирующихся стяжек по железобетонным конструкциям толщиной 5 мм	100 М2	0.087	
95	Растворная смесь сухая (РСС), для стяжек, цементная, самонивелирующаяся, М100	т	0.078	
96	Грунтовка	кг	1.57	
97	Устройство покрытий полов плитами повышенной прочности из керамогранита размером 600 x 600 мм	100 М2	0.087	
98	Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная, цементная, серая, для наружных и внутренних работ (НВ), М300, F75	т	0.0783	
99	Керамогранит крупноформатный плоский неглазурованный, размером 600 x 300 мм - 600 x 600 мм	м ²	8.92	
100	Композиция для заполнения швов сухая шириной до 5 мм, водостойкая, для внутренних работ (В), белая (фасовка по 20 кг)	т	0.00225	

ПРИМЕРНЫЙ (УКРУПНЕННЫЙ) ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

№ пп	Виды выполняемых строительно-монтажных работ	Единица измерения	Количество	Примечание
101.	Сплошная очистка оштукатуренных поверхностей от красок клеевых или казеиновых	100 М2	0.087	
102.	Улучшенная окраска потолков акриловыми составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	100 М2	0.087	
103.	Шпатлевка белая, для заполнения швов гипсокартонных плит, для внутренних работ (В), полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), гипсовая	т	0.00957	
104.	Грунтовка	кг	1.57	
105.	канализация			
106.	Разборка оснований из бетона на гравии под полы	М3	0.3	
107.	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	100 М ТРУБОПРОВОДОВ	0.05	
108.	Труба из полипропилена с раструбом номинальным наружным диаметром 110 мм и номинальной толщиной стенки 2,2 мм	м	5	
109.	Отвод из полипропилена (ПП) с углом 87 градусов для соединения канализационных труб, номинальным наружным диаметром 110 мм с толщиной стенки 2,7 мм на допустимое рабочее давление 2,0 МПа	шт	2	
110.	Тройник из полипропилена (ПП) с углом 87 градусов для соединения канализационных труб, номинальным наружным диаметром 110 мм с толщиной стенки 2,7 мм на допустимое рабочее давление 2,0 МПа	шт	1	
111.	Тройник переходной из полипропилена (ПП) с углом 87 градусов 30 для соединения канализационных труб, номинальным наружным диаметром 110/50 мм на допустимое рабочее давление 2,0 МПа	шт.	1	
112.	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм	100 М ТРУБОПРОВОДОВ	0.05	
113.	Труба из полипропилена (ПП тип 3) для номинального давления 2,0 МПа, наружным диаметром 50 мм и толщиной стенки 8,3 мм	м	5	
114.	Отвод из полипропилена (ПП) с углом 87 градусов для соединения канализационных труб, номинальным наружным диаметром 110 мм на допустимое рабочее давление 2,0 МПа	шт.	2	
115.	Установка трапов чугунных	100 КОМПЛ	0.01	
116.	Трапы с металлической решеткой 100х100	КОМПЛ	1	
117.	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм	100 М ТРУБОПРОВОДОВ	0.06	
118.	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб, при сборке узлов в построечных условиях в зданиях кирпичных и из ячеистых блоков диаметром 25 мм	100 М	0.06	
119.	Тройник из полипропилена (ПП тип 3), номинальным диаметром 32 мм на допустимое рабочее давление 2,0 МПа	10 шт	0.2	
120.	Муфта переходная из полипропилена (ПП тип 3), номинальным диаметром 32 x 25 мм на допустимое рабочее давление 2,0 МПа	шт	2	
121.	Муфта переходная из полипропилена (ПП тип 3), номинальным диаметром 32 x 20 мм на допустимое рабочее давление 2,0 МПа	шт	2	
122.	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб, при сборке узлов в построечных условиях в зданиях кирпичных и из ячеистых блоков диаметром 20 мм	100 М	0.06	
123.	Угольник 90 градусов из полипропилена (ПП тип 3), номинальным диаметром 20 мм на допустимое рабочее давление 2,0 МПа	10 шт	0.7	
124.	Краны шаровые, муфтовые, латунные 11Б27П1 диаметром 20 мм	шт	6	
125.	Муфта из полипропилена (ПП тип 3) с внутренней резьбой, номинальным диаметром 20 x 1/2,0 мм на допустимое рабочее давление 2,0 МПа	шт	4	
126.	Демонтаж моек	100 ТРУБОПРОВОДОВ	0.02	
127.	Установка моек на одно отделение	КОМПЛ	2	
128.	Мойки из нержавеющей стали	КОМПЛ.	2	
129.	Гибкие подводки	шт	4	
130.	разборка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением Демонтаж К=0,3	РЕШЕТКА	1	
131.	Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением	РЕШЕТКА	1	
132.	Решетки вентиляционная	шт	1	

ПРИМЕРНЫЙ (УКРУПНЕННЫЙ) ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

№ п/п	Виды выполняемых строительно-монтажных работ	Единица измерения	Количество	Примечание
133	Пробивка гнезд в кирпичных стенах размером сторон 130 мм	100 Гнезд	0.01	
134	Розетка штпсельная утопленного типа при скрытой проводке с креплением вязущими растворами	100 шт	0.01	
135	Коробка монтажная скрытой установки под розетки и выключатели КМ-205	шт	1	
136	Розетка штпсельная	шт.	1	
137	рамка	шт	1	
138	Пробивка борозд в кирпичных стенах для устройства электропроводки	100 м	0.02	
139	Заделка на оштукатуренных поверхностях стен и перегородках борозд глубиной до 40 мм, шириной 100 мм	100 м	0.02	
140	Растворная смесь сухая (РСС), штукатурная, для наружных и внутренних работ (НВ), цементная, М150, F75	т	0.01584	
141	Провод двух-трехжильный под штукатурку по стенам или в бороздах	100 м	0.02	
142	Кабель силовой марки ВВГ 3 х 1,5-	1000 м	0.002	
143	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-3	100 шт	0.1	
144	Смена одно- и двухклавишных выключателей и розеток штпсельных утопленного типа при скрытой проводке	100 шт	0.02	
145	Коробка монтажная скрытой установки под розетки и выключател	шт.	2	
146	Выключатель установочный с рамкой	шт.	2	
147	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб за 2 раза	100 М2	0.06	
148	Смена светильников с люминесцентными лампами с количеством до 4 ламп	100 шт	0.06	
149	Светильник	шт	6	
150	Сплошная очистка оштукатуренных поверхностей от красок клеевых или казеиновых	100 М2	0.13	
151	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток без сохранения плитки	100 М2	0.81	
152	Снятие смесителя без душевой сетки	100 шт	0.05	
153	Облицовка керамической плиткой с применением сухих смесей внутренних стен по кирпичу и бетону	100 М2	0.94	
154	Композиция для заполнения швов сухая шириной до 8 мм, эластичная, водостойкая, трещиностойкая, противогрибковая, для наружных и внутренних работ (нв), белая (фасовка по 5 кг)	т	0.0243	
155	Растворитель для лакокрасочных материалов марки р-4а	т	0.0141	
156	Крестики для плитки толщиной 8 мм	1000 шт	0.376	
157	Растворная смесь сухая (рсс), облицовочная, цементная, повышенной фиксации, для наружных и внутренних работ (нв), м100/м150, F75	т	0.846	
158	Грунтование внутренних поверхностей стен	100 М2	0.94	
159	Грунтовка	кг	16.92	
160	разборка защитного покрытия САЙДИНГ без утепления потолка Демонтаж К=0.3	100 М2	0.32	
161	Облицовка потолка металосайдинг по металлическому каркасу	100 М2	0.32	
162	Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 5-10 мм, длиной 210 (215) мм	шт	1	
163	Сайдинг металлический для наружной отделки шириной 226 мм, толщиной 0,5 мм, тип покрытия полиэстер и полиэстер матовый с защитной пленкой, полиэстер алюмоцинк, винил	м 2	34.24	
164	Профиль для гипсокартона потолочный CD (ПП) 60 x 27, 0,5 мм	м	63	
165	Профиль для гипсокартона потолочный - пристенный UD (ПН) 27 x 28, 0,5 мм	м	24	

ПРИМЕРНЫЙ (УКРУПНЕННЫЙ) ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

№ пп	Виды выполняемых строительно-монтажных работ	Единица измерения	Количество	Примечание
166.	Соединитель одноуровневый для профиля CD (ПП)	шт	39	
167.	Подвес прямой для профиля CD (ПП)	шт.	21	
168.	Соединитель продольный для профиля CD (ПП)	шт.	9	
169.	Тяга	шт	21	
170.	Дюбель-гвоздь 8 x 100 мм потай	1000 шт.	0.021	
171.	Шурупы-саморезы 4,8 x 19 мм	1000 шт	0.3	
172.	Саморезы для крепления панелей	шт	149	
173.	Установка клапанов лепестковых к осевым вентиляторам	шт	2	
174.	Клапан	шт	2	
175.	Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т бытовой	шт	2	
176.	Вентилятор	компл.	2	
177.	Прокладка гибких неизолированных воздуховодов алюминиевых диаметром до 250 мм	100 м	0.12	
178.	Воздуховоды	м	12.6	
179.	Пол			
180.	Разборка покрытий полов из керамических плиток	100 м2	0.32	РАЗБИРАЕМОГО ПОКРЫТИЯ
181.	разборка цементно-песчаных стяжек толщиной 20 мм по бетонному основанию	100 м2	0.32	Демонтаж
182.	Устройство самонивелирующихся стяжек по железобетонным конструкциям толщиной 5 мм	100 м2	0.32	
183.	Растворная смесь сухая (РСС), для стяжек, цементная, самонивелирующаяся, М100	т	0.288	
184.	Грунтовка	кг	5.76	
185.	Устройство покрытий полов плитами повышенной прочности из керамогранита размером 600 x 600 мм	100 м2	0.32	
186.	Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная, цементная, серая, для наружных и внутренних работ (НВ), М300, F75	т	0.288	
187.	Керамогранит крупноразмерный плоский неглазурованный, размером 600 x 300 мм - 600 x 600 мм	м2	32.8	
188.	Композиция для заполнения швов сухая шириной до 5 мм, водостойкая, для внутренних работ (В), белая (фасовка по 20 кг)	т	0.0083	
189.	Канализация			
190.	Разборка трубопроводов канализационных труб диаметром 50 мм	100 м ТРУБОПРОВОДОВ	0.1	
191.	Разборка трубопроводов канализационных труб диаметром 100 мм	100 м ТРУБОПРОВОДОВ	0.05	
192.	Разборка оснований из бетона на гравии под полы	м3	0.3	
193.	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	100 м ТРУБОПРОВОДОВ	0.05	
194.	Труба из полипропилена с раструбом номинальным наружным диаметром 110 мм и номинальной толщиной стенки 2,2 мм	м	5	
195.	Отвод из полипропилена (ПП) с углом 87 градусов для соединения канализационных труб, номинальным наружным диаметром 110 мм с толщиной стенки 2,7 мм на допустимое рабочее давление 2,0 МПа	шт	2	
196.	Тройник из полипропилена (ПП) с углом 87 градусов для соединения канализационных труб, номинальным наружным диаметром 110 мм с толщиной стенки 2,7 мм на допустимое рабочее давление 2,0 МПа	шт	1	
197.	Тройник переходной из полипропилена (ПП) с углом 87 градусов 30 для соединения канализационных труб, номинальным наружным диаметром 110/50 мм на допустимое рабочее давление 2,0 МПа	шт	1	
198.	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм	100 м ТРУБОПРОВОДОВ	0.1	

ПРИМЕРНЫЙ (УКРУПНЕННЫЙ) ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

№ п/п	Виды выполняемых строительно-монтажных работ	Единица измерения	Количество	Примечание
199	Труба из полипропилена (ПП тип 3) для номинального давления 2,0 МПа, наружным диаметром 50 мм и толщиной стенки 8,3 мм	м	10	
200	Отвод из полипропилена (ПП) с углом 87 градусов для соединения канализационных труб, номинальным наружным диаметром 110 мм на допустимое рабочее давление 2,0 МПа	шт	4	
201	демонтаж трапов Демонтаж К=0,3	100 КОМПЛ	0.02	
202	Установка трапов	100 КОМПЛ	0.02	
203	Трапы с металлической решеткой 100x100	КОМПЛ	2	
204	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм	100 М ТРУБОПРОВОДОВ	0.12	
205	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб, при сборке узлов в построечных условиях в зданиях кирпичных и из ячеистых блоков диаметром 25 мм	100 М	0.12	
206	Тройник из полипропилена (ПП тип 3), номинальным диаметром 32 мм на допустимое рабочее давление 2,0 МПа	10 шт	0.4	
207	Муфта переходная из полипропилена (ПП тип 3), номинальным диаметром 32 x 25 мм на допустимое рабочее давление 2,0 МПа	шт	4	
208	Муфта переходная из полипропилена (ПП тип 3), номинальным диаметром 32 x 20 мм на допустимое рабочее давление 2,0 МПа	шт	4	
209	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб, при сборке узлов в построечных условиях в зданиях кирпичных и из ячеистых блоков диаметром 20 мм	100 М	0.12	
210	Угольник 90 градусов из полипропилена (ПП тип 3), номинальным диаметром 20 мм на допустимое рабочее давление 2,0 МПа	10 шт	1.4	
211	Краны шаровые, муфтовые, латунные 1/2" DN диаметр 20 мм	шт	10	
212	Муфта из полипропилена (ПП тип 3) с внутренней резьбой, номинальным диаметром 20 x 1/2" на допустимое рабочее давление 2,0 МПа	шт	8	
213	Демонтаж моек	100 ПРИБОРОВ	0.05	
214	Установка моек на одно отделение	КОМПЛ	5	
215	Мойки из нержавеющей стали	КОМПЛ	5	
216	Гибкие подводки	шт	10	
217	Установка смесителей	ШТ.	5	
218	Смесители для умывальников и мойки	КОМПЛ	5	
219	разборка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением Демонтаж К=0,3	РЕШЕТКА	1	
220	Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением	РЕШЕТКА	1	
221	Решетки вентиляционная	шт	1	
222	Пробивка гнезд в кирпичных стенах размером сторон 130 мм	100 ГНЕЗД	0.01	
223	Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке с креплением вязущими растворами	100 ШТ	0.01	
224	Коробка монтажная скрытой установки под розетки и выключатели КМ-205	шт	1	
225	Розетка штепсельная	шт	1	
226	рамка	шт	1	
227	Пробивка борозд в кирпичных стенах для устройства электропроводки	100 М	0.02	
228	Заделка на оштукатуренных поверхностях стен и перегородках борозд глубиной до 40 мм, шириной 100 мм	100 М	0.02	
229	Растворная смесь сухая (РСС), штукатурная, для наружных и внутренних работ (НВ), цементная, М150, F75	т	0.01584	
230	Провод двух-трехжильный под штукатурку по стенам или в бороздах	100 М	0.02	
231	Кабель силовой марки ВВГ 3 x 1,5-	1000 м	0.002	
232	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-3	100 шт	0.1	

ПРИМЕРНЫЙ (УКРУПНЕННЫЙ) ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

№ пп	Виды выполняемых строительно-монтажных работ	Единица измерения	Количество	Примечание
233	Смена одно- и двухклавишных выключателей и розеток штепсельных утопленного типа при скрытой проводке	100 шт	0.01	
234	Коробка монтажная скрытой установки под розетки и выключател	шт	1	
235	Выключатель установочный с рамкой	шт	1	
236	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб за 2 раза	100 М2	0.06	
237	Смена светильников с люминесцентными лампами с количеством до 4 ламп	100 шт	0.01	
238	Светильник	шт	1	
239	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток без сохранения плитки	100 М2	0.16	
240	Облицовка керамической плиткой с применением сухих смесей внутренних стен по кирпичу и бетону	100 М2	0.16	
241	Композиция для заполнения швов сухая шириной до 8 мм, эластичная, водостойкая, трещиностойкая, противогрибковая, для наружных и внутренних работ (НВ), белая (фасовка по 5 кг)	т	0.00414	
242	Растворитель для лакокрасочных материалов марки р-4а	т	0.0024	
243	Крестики для плитки толщиной 8 мм	1000 шт	0.064	
244	Растворная смесь сухая (рсс), облицовочная, цементная, повышенной фиксации, для наружных и внутренних работ (НВ), м100/м150, F75	т	0.144	
245	Грунтование внутренних поверхностей стен	100 М2	0.31	
246	Грунтовка	кг	5.58	
247	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 5 мм	100 М2	0.31	
248	Растворная смесь сухая (РСС), штукатурная, для наружных и внутренних работ (НВ), цементная, М50	т	0.295	
249	Добавлять при армировании сеткой	100 М2	0.31	
250	Стеклосетка ССП-120(100)	м2	33.48	
251	пол			
252	Разборка покрытий полов из керамических плиток	100 М2 РАЗБИРАЕМОГО ПОКРЫТИЯ	0.044	
253	разборка цементно-песчаных стяжек толщиной 20 мм по бетонному основанию Демонтаж К=0.3	100 М2	0.044	
254	Устройство самонивелирующихся стяжек по железобетонным конструкциям толщиной 5 мм	100 М2	0.044	
255	Растворная смесь сухая (РСС), для стяжек, цементная, самонивелирующаяся, М100	т	0.039	
256	Грунтовка	кг	0.79	
257	Устройство покрытий полов плитами повышенной прочности из керамогранита размером 600 х 600 мм	100 М2	0.044	
258	Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная, цементная, серая, для наружных и внутренних работ (НВ), М300, F75	т	0.0396	
259	Керамогранит крупноформатный плоский неглазурованный, размером 600 х 300 мм - 600 х 600 мм	м.2	4.51	
260	Композиция для заполнения швов сухая шириной до 5 мм, водостойкая, для внутренних работ (В), белая (фасовка по 20 кг)	т	0.00114	
261	разборка решеток площадью в свету до 0.25 м2 с выверкой и закреплением Демонтаж К=0.3	РЕШЕТКА	1	
262	Установка решеток площадью в свету до 0.25 м2 с выверкой и закреплением	РЕШЕТКА	1	
263	Решетки вентиляционная	шт	1	
264	Сплошная очистка оштукатуренных поверхностей от красок клеевых или казеиновых	100 М2	0.044	
265	Улучшенная окраска потолков акриловыми составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	100 М2	0.044	
266	Шпатлевка белая, для заполнения швов гипсокартонных плит, для внутренних работ (В), полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), гипсовая	т	0.00484	

ПРИМЕРНЫЙ (УКРУПНЕННЫЙ) ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

№ п/п	Виды выполняемых строительно-монтажных работ	Единица измерения	Количество	Примечание
267.	Грунтовка	кг	0.792	
268	Сплошная очистка оштукатуренных поверхностей от красок клеевых или казеиновых	100 М2	0.15	
269	Улучшенная окраска потолков акриловыми составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	100 М2	0.15	
270	Шпатлевка белая, для заполнения швов гипсокартонных плит, для внутренних работ (В), полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), гипсовая	т	0.0165	
271	Грунтовка	кг	0.0027	
272	дверь			
273	Снятие дверных полотен	100 М2 ПОЛОТЕН	0.018	
274	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с выламыванием четвертей в кладке	100 ШТ	0.01	
275	Установка дверных блоков из ПВХ во внутренних дверных проемах и в перегородках в кирпичных стенах при площади проема до 3 м2	100 М2 ПРОЕМОВ	0.018	
276	Блок дверной внутренней входной в помещения общественных, производственных и вспомогательных зданий из поливинилхлоридного профиля VEKA ДВЗ П Г, глухой, сэндвич-плита толщиной 24 мм, с порогом	м.2	1.8	
277	Заполнение зазора между дверной коробкой и стеной монтажной пеной в бетонных и кирпичных стенах, при площади проема до 2 м2	100 М2 ПРОЕМОВ	0.018	
278	Установка наличника из ПВХ	100 М	0.05	
279	Наличник из поливинилхлоридного профиля MONTBLANC 15 x 80 мм	м	5	
280	Пробивка гнезд в кирпичных стенах размером сторон 130 мм	100 ГНЕЗД	0.01	
281	Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке с креплением вязальными растворами	100 ШТ	0.01	
282	Коробка монтажная скрытой установки под розетки и выключатели КМ-205	шт.	1	
283	Розетка штепсельная	шт.	1	
284	рамка	шт.	1	
285	Пробивка борозд в кирпичных стенах для устройства электропроводки	100 М	0.02	
286	Заделка на оштукатуренных поверхностях стен и перегородках борозд глубиной до 40 мм, шириной 100 мм	100 М	0.02	
287	Растворная смесь сухая (РСС), штукатурная, для наружных и внутренних работ (НВ), цементная, М150, F75	т	0.01584	
288	Провод двух-трехжильный под штукатурку по стенам или в бороздах	100 М	0.02	
289	Кабель силовой марки ВВГ 3 x 1,5-	1000 м	0.002	
290	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-3	100 шт	0.1	
291	Смена одно- и двухклавишных выключателей и розеток штепсельных утопленного типа при скрытой проводке	100 ШТ	0.01	
292	Коробка монтажная скрытой установки под розетки и выключател	шт.	1	
293	Выключатель установочный с рамкой	шт.	1	
294	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб за 2 раза	100 М2	0.06	
295	Смена светильников с люминесцентными лампами с количеством до 4 ламп	100 ШТ	0.01	
296	Светильник	шт.	1	
297.	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток без сохранения плитки	100 М2	0.18	
298	Облицовка керамической плиткой с применением сухих смесей внутренних стен по кирпичу и бетону	100 М2	0.18	
299	Композиция для заполнения швов сухая шириной до 8 мм, эластичная, водостойкая, трещиностойкая, противогрибковая, для наружных и внутренних работ (НВ), белая (фасовка по 5 кг)	т	0.00466	

ПРИМЕРНЫЙ (УКРУПНЕННЫЙ) ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

№ пп	Виды выполняемых строительно-монтажных работ	Единица измерения	Количество	Примечание
300.	Растворитель для лакокрасочных материалов марки р-4а	т	0 0027	
301.	Крестики для плитки толщиной 8 мм	1000 шт	0.072	
302.	Растворная смесь сухая (рсс), облицовочная, цементная, повышенной фиксации, для наружных и внутренних работ (нв), м100/м150, F75	т	0.162	
303.	Грунтование внутренних поверхностей стен	100 м2	0 31	
304.	Грунтовка	кг	5 58	
305.	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 5 мм	100 м2	0 31	
306.	Растворная смесь сухая (РСС), штукатурная, для наружных и внутренних работ (НВ), цементная, М50	т	0.288	
307.	Добавлять при армировании сеткой	100 м2	0 31	
308.	Стеклосетка ССШ-120(100)	м2	33 48	
309.	Сплошная очистка оштукатуренных поверхностей от красок клеевых или казеиновых	100 м2	0 13	
310.	Улучшенная окраска потолков акриловыми составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	100 м2	0 13	
311.	Шпатлевка белая, для заполнения швов гипсокартонных плит, для внутренних работ (В), полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), гипсовая	т	0.0143	
312.	Грунтовка	кг	2 34	
313.	пол			
314.	Разборка покрытий полов из керамических плиток	100 м2 РАЗБИРАЕМОГО ПОКРЫТИЯ	0 037	
315.	разборка цементно-песчаных стяжек толщиной 20 мм по бетонному основанию Демонтаж К=0.3	100 м2	0 037	
316.	Устройство самонивелирующихся стяжек по железобетонным конструкциям толщиной 5 мм	100 м2	0 037	
317.	Растворная смесь сухая (РСС), для стяжек, цементная, самонивелирующаяся, М100	т	0 033	
318.	Грунтовка	кг	0 67	
319.	Устройство покрытий полов плитами повышенной прочности из керамогранита размером 600 х 600 мм	100 м2	0.037	
320.	Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная, цементная, серая, для наружных и внутренних работ (НВ), М300, F75	т	0.0333	
321.	Керамогранит крупноразмерный плоский неглазурованный, размером 600 х 300 мм - 600 х 600 мм	м2	3 79	
322.	Композиция для заполнения швов сухая шириной до 5 мм, водостойкая, для внутренних работ (В), белая (фасовка по 20 кг)	т	0.00095	
323.	разборка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением Демонтаж К=0.3	РЕШЕТКА	1	
324.	Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением	РЕШЕТКА	1	
325.	Решетки вентиляционная	шт.	1	
326.	Сплошная очистка оштукатуренных поверхностей от красок клеевых или казеиновых	100 м2	0 037	
327.	Улучшенная окраска потолков акриловыми составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	100 м2	0 037	
328.	Шпатлевка белая, для заполнения швов гипсокартонных плит, для внутренних работ (В), полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), гипсовая	т	0 00407	
329.	Грунтовка	кг	0 666	
330.	двери			
331.	Снятие дверных полотен	100 м2 ПОЛОТЕН	0.018	
332.	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с выламыванием четвертей в кладке	100 шт	0 01	
333.	Установка дверных блоков из ПВХ во внутренних дверных проемах и в перегородках в кирпичных стенах при площади проема до 3 м2	100 м2 ПРОЕМОВ	0 018	

ПРИМЕРНЫЙ (УКРУПНЕННЫЙ) ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

№ пп	Виды выполняемых строительно-монтажных работ	Единица измерения	Количество	Примечание
334.	Блок дверной внутренней входной в помещения общественных, производственных и вспомогательных зданий из поливинилхлоридного профиля VEKA ДВЗ П Г, глухой, сэндвич-плита толщиной 24 мм, с порогом	м ²	1.8	
335	Заполнение зазора между дверной коробкой и стеной монтажной пеной в бетонных и кирпичных стенах, при площади проема до 2 м ²	100 М2 ПРОЕМОВ	0.018	
336	Установка наличника из ПВХ	100 М	0.05	
337	Наличник из поливинилхлоридного профиля MONTBLANC 15 x 80 мм	м	5	
338	Пробивка проемов в конструкциях	м ³	0.04	
339	УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПЕРЕМЫЧЕК В СТЕНАХ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ кф	т	0.043	
340	швеллер	т	0.043	
341	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА СТЕН ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА кф	100М2	0.05	
342	Штукатурка защитно-отделочная, глиняная, влагорегулирующая, для внутренних работ (В), полиминеральная (ПМ), сухая смесь (СС), крупнозернистая	т	0.278	
343	Снятие дверных полотен	100 М2 ПОЛОТЕН	0.025	
344	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с выламыванием четвертей в кладке	100 ШТ	0.01	
345	Установка дверных блоков из ПВХ во внутренних дверных проемах и в перегородках в кирпичных стенах при площади проема до 3 м ²	100 М2 ПРОЕМОВ	0.025	
346	Блок дверной внутренней входной в помещения общественных, производственных и вспомогательных зданий из поливинилхлоридного профиля VEKA ДВЗ П Г, глухой, сэндвич-плита толщиной 24 мм, с порогом	м ²	2.5	
347	Заполнение зазора между дверной коробкой и стеной монтажной пеной в бетонных и кирпичных стенах, при площади проема до 2 м ²	100 М2 ПРОЕМОВ	0.025	
348	Установка наличника из ПВХ	100 М	0.1	
349	Наличник из поливинилхлоридного профиля MONTBLANC 15 x 80 мм	м	10	
350.	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза	100 М2	0.05	
351	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб за 2 раза	100 М2	0.02	
352	Пробивка гнезд в кирпичных стенах размером сторон 130 мм	100 ГНЕЗД	0.04	
353	Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке с креплением вязущими растворами	100 ШТ	0.04	
354	Коробка монтажная скрытой установки под розетки и выключатели КМ-205	шт	4	
355	Розетка штепсельная	шт	4	
356	рамка 4-х местная	шт	1	
357	Пробивка борозд в кирпичных стенах для устройства электропроводки	100 М	0.06	
358	Заделка на оштукатуренных поверхностях стен и перегородках борозд глубиной до 40 мм, шириной 100 мм	100 М	0.06	
359	Растворная смесь сухая (РСС), штукатурная, для наружных и внутренних работ (НВ), цементная, М150, F75	т	0.04752	
360	Провод двух-трехжильный под штукатурку по стенам или в бороздах	100 М	0.06	
361	Кабель силовой марки ВВГ 3 x 1,5-	1000 м	0.006	
362	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-3	100 шт	0.29	
363	Смена одно- и двухклавишных выключателей и розеток штепсельных утопленного типа при скрытой проводке	100 ШТ	0.01	
364	Коробка монтажная скрытой установки под розетки и выключатели	шт	1	
365	Выключатель установочный с рамкой	шт.	1	
366	Смена светильников с люминесцентными лампами с количеством до 4 ламп	100 ШТ	0.03	

ПРИМЕРНЫЙ (УКРУПНЕННЫЙ) ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

№ п/п	Виды выполняемых строительно-монтажных работ	Единица измерения	Количество	Примечание
367	Светильник	шт	3	
368	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток без сохранения плитки	100 М2	0.47	
369	Облицовка керамической плиткой с применением сухих смесей внутренних стен по кирпичу и бетону	100 М2	0.47	
370	Композиция для заполнения швов сухая шириной до 8 мм, эластичная, водостойкая, трещиностойкая, противогрибковая, для наружных и внутренних работ (нв), белая (фасовка по 5 кг)	т	0.01218	
371	Растворитель для лакокрасочных материалов марки р-4а	т	0.00705	
372	Крестики для плитки толщиной 8 мм	1000 шт.	0.188	
373	Растворная смесь сухая (рсс), облицовочная, цементная, повышенной фиксации, для наружных и внутренних работ (нв), м100/м150, F75	т	0.423	
374	Грунтование внутренних поверхностей стен	100 М2	0.47	
375	Грунтовка	кг	8.46	
376	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 5 мм	100 М2	0.47	
377	Растворная смесь сухая (РСС), штукатурная, для наружных и внутренних работ (НВ), цементная, М50	т	0.22	
378	Добавлять при армировании сеткой	100 М2	0.47	
379	Стеклосетка ССП-120(100)	м2	50.76	
380	пол			
381	Разборка покрытий полов из керамических плиток	100 М2 РАЗБИРАЕМОГО ПОКРЫТИЯ	0.097	
382	разборка цементно-песчаных стяжек толщиной 20 мм по бетонному основанию Демонтаж К=0.3	100 М2	0.097	
383	Устройство самонивелирующихся стяжек по железобетонным конструкциям толщиной 5 мм	100 М2	0.097	
384	Растворная смесь сухая (РСС), для стяжек, цементная, самонивелирующаяся, М100	т	0.087	
385	Грунтовка	кг	1.79	
386	Устройство покрытий полов плитами повышенной прочности из керамогранита размером 600 х 600 мм	100 М2	0.097	
387	Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная, цементная, серая, для наружных и внутренних работ (НВ), М300, F75	т	0.0873	
388	Керамогранит крупноразмерный плоский неглазурованный, размером 600 х 300 мм - 600 х 600 мм	м2	9.94	
389	Композиция для заполнения швов сухая шириной до 5 мм, водостойкая, для внутренних работ (В), белая (фасовка по 20 кг)	т	0.0025	
390	разборка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением Демонтаж К=0.3	РЕШЕТКА	2	
391	Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением	РЕШЕТКА	2	
392	Решетки вентиляционная	шт.	2	
393	Улучшенная окраска потолков акриловыми составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	100 М2	0.097	
394	Шпатлевка белая, для заполнения швов гипсокартонных плит, для внутренних работ (В), полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), гипсовая	т	0.01067	
395	Грунтовка	кг	1.746	
396	канализация			
397	Разборка трубопроводов канализационных труб диаметром 50 мм	100 М ТРУБОПРОВОДОВ	0.03	
398	Разборка трубопроводов канализационных труб диаметром 100 мм	100 М ТРУБОПРОВОДОВ	0.01	
399	Разборка оснований из бетона на гравии под полы	М3	0.15	
400	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	100 М ТРУБОПРОВОДОВ	0.01	

ПРИМЕРНЫЙ (УКРУПНЕННЫЙ) ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

№ пп	Виды выполняемых строительно-монтажных работ	Единица измерения	Количество	Примечание
401	Труба из полипропилена с раструбом номинальным наружным диаметром 110 мм и номинальной толщиной стенки 2,2 мм	м	1	
402	Отвод из полипропилена (ПП) с углом 87 градусов для соединения канализационных труб, номинальным наружным диаметром 110 мм с толщиной стенки 2,7 мм на допустимое рабочее давление 2,0 МПа	шт	1	
403	Тройник из полипропилена (ПП) с углом 87 градусов для соединения канализационных труб, номинальным наружным диаметром 110 мм с толщиной стенки 2,7 мм на допустимое рабочее давление 2,0 МПа	шт	1	
404	Тройник переходной из полипропилена (ПП) с углом 87 градусов 30 для соединения канализационных труб, номинальным наружным диаметром 110/50 мм на допустимое рабочее давление 2,0 МПа	шт	1	
405	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм	100 М ТРУБОПРОВОДОВ	0.04	
406	Труба из полипропилена (ПП тип 3) для номинального давления 2,0 МПа, наружным диаметром 50 мм и толщиной стенки 8,3 мм	м	4	
407	Отвод из полипропилена (ПП) с углом 87 градусов для соединения канализационных труб, номинальным наружным диаметром 110 мм на допустимое рабочее давление 2,0 МПа	шт	1	
408	демонтаж трапов Демонтаж К=0,3	100 КОМПЛ	0.01	
409	Установка трапов	100 КОМПЛ	0.01	
410	Трапы с металлической решеткой 100х100	компл	1	
411	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм	100 М ТРУБОПРОВОДОВ	0.08	
412	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб, при сборке узлов в построечных условиях в зданиях кирпичных и из ячеистых блоков диаметром 25 мм	100 М	0.08	
413	Тройник из полипропилена (ПП тип 3), номинальным диаметром 32 мм на допустимое рабочее давление 2,0 МПа	10 шт	0.1	
414	Муфта переходная из полипропилена (ПП тип 3), номинальным диаметром 32 x 25 мм на допустимое рабочее давление 2,0 МПа	шт	2	
415	Муфта переходная из полипропилена (ПП тип 3), номинальным диаметром 32 x 20 мм на допустимое рабочее давление 2,0 МПа	шт	2	
416	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб, при сборке узлов в построечных условиях в зданиях кирпичных и из ячеистых блоков диаметром 20 мм	100 М	0.04	
417	Угольник 90 градусов из полипропилена (ПП тип 3), номинальным диаметром 20 мм на допустимое рабочее давление 2,0 МПа	10 шт	0.3	
418	Краны шаровые, муфтовые, лагунные 11Б27П1 диаметром 20 мм	шт	6	
419	Муфта из полипропилена (ПП тип 3) с внутренней резьбой, номинальным диаметром 20 x 1/2,0 мм на допустимое рабочее давление 2,0 МПа	шт	3	
420	Демонтаж моек	100 ПРИБОРОВ	0.02	
421	Установка моек на одно отделение	КОМПЛ	2	
422	Мойки из нержавеющей стали	компл	2	
423	Гибкие подводки	шт	4	
424	Установка смесителей	шт	3	
425	Смесители для умывальников и мойки	компл	3	
426	Снятие смесителя без душевой сетки	100 ШТ	0.03	
427	Демонтаж умывальников и раковин	100 ПРИБОРОВ	0.01	
428	Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды	КОМПЛ	1	
429	Умывальники керамический	шт	1	
430	Сифон двухоборотный, пластмассовый	шт	1	
431	Гибкие подводки	шт	2	
432	Пробивка проемов в конструкциях	м3	0.04	

ПРИМЕРНЫЙ (УКРУПНЕННЫЙ) ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

№ пп	Виды выполняемых строительно-монтажных работ	Единица измерения	Количество	Примечание
433	УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПЕРЕМЫЧЕК В СТЕНАХ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ _{кф}	т	0.043	
434	швеллер	т	0.043	
435	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА СТЕН ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА _{кф}	100М2	0.05	
436	Штукатурка защитно-отделочная, глиняная, влагорегулирующая, для внутренних работ (В), полиминеральная (ПМ), сухая смесь (СС), крупнозернистая	т	0.278	
437	Снятие дверных полотен	100 М2 ПОЛОТЕН	0.025	
438	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с выламыванием четвертей в кладке	100 ШТ	0.01	
439	Установка дверных блоков из ПВХ во внутренних дверных проемах и в перегородках в кирпичных стенах при площади проема до 3 м2	100 М2 ПРОЕМОВ	0.025	
440	Блок дверной внутренней входной в помещения общественных, производственных и вспомогательных зданий из поливинилхлоридного профиля VEKA DVB3 П Г, глухой, сэндвич-плита толщиной 24 мм, с порогом	м2	2.5	
441	Заполнение зазора между дверной коробкой и стеной монтажной пеной в бетонных и кирпичных стенах, при площади проема до 2 м2	100 М2 ПРОЕМОВ	0.025	
442	Установка наличника из ПВХ	100 М	0.1	
443	Наличник из поливинилхлоридного профиля MONTBLANC 15 x 80 мм	м	10	
444	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза	100 М2	0.05	
445	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб за 2 раза	100 М2	0.02	
446	Пробивка гнезд в кирпичных стенах размером сторон 130 мм	100 ГНЕЗД	0.04	
447	Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке с креплением вязущими растворами	100 ШТ	0.04	
448	Коробка монтажная скрытой установки под розетки и выключатели КМ-205	шт	4	
449	Розетка штепсельная	шт	4	
450	рамка 4-х местная	шт	1	
451	Пробивка борозд в кирпичных стенах для устройства электропроводки	100 М	0.06	
452	Заделка на оштукатуренных поверхностях стен и перегородках борозд глубиной до 40 мм, шириной 100 мм	100 М	0.06	
453	Растворная смесь сухая (РСС), штукатурная, для наружных и внутренних работ (НВ), цементная, М150, F75	т	0.04752	
454	Провод двух-трехжильный под штукатурку по стенам или в бороздах	100 М	0.06	
455	Кабель силовой марки ВВГ 3 x 1,5-	1000 м	0.006	
456	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-3	100 шт	0.29	
457	Смена одно- и двухклавишных выключателей и розеток штепсельных утопленного типа при скрытой проводке	100 ШТ	0.01	
458	Коробка монтажная скрытой установки под розетки и выключатели	шт	1	
459	Выключатель установочный с рамкой	шт	1	
460	Смена светильников с люминесцентными лампами с количеством до 4 ламп	100 ШТ	0.03	
461	Светильник	шт	3	
462	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток без сохранения плитки	100 М2	0.47	
463	Облицовка керамической плиткой с применением сухих смесей внутренних стен по кирпичу и бетону	100 М2	0.47	
464	Композиция для заполнения швов сухая шириной до 8 мм, эластичная, водостойкая, трещиностойкая, противогрибковая, для наружных и внутренних работ (НВ), белая (фасовка по 5 кг)	т	0.01218	
465	Растворитель для лакокрасочных материалов марки р-4а	т	0.00705	

ПРИМЕРНЫЙ (УКРУПНЕННЫЙ) ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

№ пп	Виды выполняемых строительно-монтажных работ	Единица измерения	Количество	Примечание
466	Крестики для плитки толщиной 8 мм	1000 шт	0.188	
467	Растворная смесь сухая (рсс), облицовочная, цементная, повышенной фиксации, для наружных и внутренних работ (нв), м100/м150, F75	т	0.423	
468	Грунтование внутренних поверхностей стен	100 м2	0.47	
469	Грунтовка	кг	8.46	
470	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 5 мм	100 м2	0.47	
471	Растворная смесь сухая (РСС), штукатурная, для наружных и внутренних работ (НВ), цементная, М50	т	0.448	
472	Добавлять при армировании сеткой	100 м2	0.47	
473	Стеклосетка ССШ-120(100)	м2	50.76	
474	пол			
475	Разборка покрытий полов из керамических плиток	100 м2 РАЗБИРАЕМОГО ПОКРЫТИЯ	0.098	
476	разборка цементно-песчаных стяжек толщиной 20 мм по бетонному основанию Демонтаж К=0,3	100 м2	0.098	
477	Устройство самонивелирующихся стяжек по железобетонным конструкциям толщиной 5 мм	100 м2	0.098	
478	Растворная смесь сухая (РСС), для стяжек, цементная, самонивелирующаяся, М100	т	0.088	
479	Грунтовка	кг	1.76	
480	Устройство покрытий полов плитами повышенной прочности из керамогранита размером 600 х 600 мм	100 м2	0.098	
481	Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная, цементная, серая, для наружных и внутренних работ (НВ), М300, F75	т	0.088	
482	Керамогранит крупноразмерный плоский неглазурованный, размером 600 х 300 мм - 600 х 600 мм	м2	10	
483	Композиция для заполнения швов сухая шириной до 5 мм, водостойкая, для внутренних работ (В), белая (фасовка по 20 кг)	т	0.0025	
484	разборка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением Демонтаж К=0,3	РЕШЕТКА	2	
485	Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением	РЕШЕТКА	2	
486	Решетки вентиляционная	шт	2	
487	Сплошная очистка оштукатуренных поверхностей от красок клеевых или казеиновых	100 м2	0.098	
488	Улучшенная окраска потолков акриловыми составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	100 м2	0.098	
489	Шпатлевка белая, для заполнения швов гипсокартонных плит, для внутренних работ (В), полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), гипсовая	т	0.01078	
490	Грунтовка	кг	1.76	
491	канализация			
492	Разборка трубопроводов канализационных труб диаметром 50 мм	100 м ТРУБОПРОВОДОВ	0.03	
493	Разборка трубопроводов канализационных труб диаметром 100 мм	100 м ТРУБОПРОВОДОВ	0.01	
494	Разборка оснований из бетона на гравии под полы	м3	0.15	
495	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	100 м ТРУБОПРОВОДОВ	0.01	
496	Труба из полипропилена с раструбом номинальным наружным диаметром 110 мм и номинальной толщиной стенки 2,2 мм	м	1	
497	Отвод из полипропилена (ПП) с углом 87 градусов для соединения канализационных труб, номинальным наружным диаметром 110 мм с толщиной стенки 2,7 мм на допустимое рабочее давление 2,0 МПа	шт	1	
498	Тройник из полипропилена (ПП) с углом 87 градусов для соединения канализационных труб, номинальным наружным диаметром 110 мм с толщиной стенки 2,7 мм на допустимое рабочее давление 2,0 МПа	шт	1	

ПРИМЕРНЫЙ (УКРУПНЕННЫЙ) ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

№ пп	Виды выполняемых строительно-монтажных работ	Единица измерения	Количество	Примечание
499	Тройник переходной из полипропилена (ПП) с углом 87 градусов 30 для соединения канализационных труб, номинальным наружным диаметром 110/50 мм на допустимое рабочее давление 2,0 МПа	шт	1	
500	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм	100 М ТРУБОПРОВОДОВ	0.04	
501	Труба из полипропилена (ПП тип 3) для номинального давления 2,0 МПа, наружным диаметром 50 мм и толщиной стенки 8,3 мм	м	4	
502	Отвод из полипропилена (ПП) с углом 87 градусов для соединения канализационных труб, номинальным наружным диаметром 110 мм на допустимое рабочее давление 2,0 МПа	шт	1	
503	демонтаж трапов Демонтаж Км.3	100 КОМПЛ	0.01	
504	Установка трапов	100 КОМПЛ	0.01	
505	Трапы с металлической решеткой 100х100	КОМПЛ	1	
506	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм	100 М ТРУБОПРОВОДОВ	0.08	
507	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб, при сборке узлов в построечных условиях в зданиях кирпичных и из ячеистых блоков диаметром 25 мм	100 М	0.04	
508	Тройник из полипропилена (ПП тип 3), номинальным диаметром 32 мм на допустимое рабочее давление 2,0 МПа	10 шт	0.1	
509	Муфта переходная из полипропилена (ПП тип 3), номинальным диаметром 32 x 25 мм на допустимое рабочее давление 2,0 МПа	шт.	1	
510	Муфта переходная из полипропилена (ПП тип 3), номинальным диаметром 32 x 20 мм на допустимое рабочее давление 2,0 МПа	шт.	1	
511	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб, при сборке узлов в построечных условиях в зданиях кирпичных и из ячеистых блоков диаметром 20 мм	100 М	0.04	
512	Угольник 90 градусов из полипропилена (ПП тип 3), номинальным диаметром 20 мм на допустимое рабочее давление 2,0 МПа	10 шт	0.3	
513	Краны шаровые, муфтовые, латунные 11Б27П1 диаметром 20 мм	шт	6	
514	Муфта из полипропилена (ПП тип 3) с внутренней резьбой, номинальным диаметром 20 x 1/2 0 мм на допустимое рабочее давление 2,0 МПа	шт	3	
515	Демонтаж моек	100 ПРИБОРОВ	0.01	
516	Установка моек на одно отделение	КОМПЛ	1	
517	Мойки из нержавеющей стали	КОМПЛ	1	
518	Гибкие подводки	шт.	1	
519	Установка смесителей	шт	2	
520	Смесители для умывальников и мойки	КОМПЛ	2	
521	Снятие смесителя без душевой сетки	100 шт	0.02	
522	Демонтаж умывальников и раковин	100 ПРИБОРОВ	0.01	
523	Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды	КОМПЛ	1	
524	Умывальники керамический	шт	1	
525	Сифон двухоборотный, пластмассовый	шт	1	
526	Гибкие подводки	шт.	2	
527	Сплошная очистка оштукатуренных поверхностей от красок клеевых или казеиновых	100 М2	0.2	
528	Улучшенная окраска потолков акриловыми составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	100 М2	0.2	
529	Шпатлевка белая, для заполнения швов гипсокартонных плит, для внутренних работ (В), полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), гипсовая	т	0.022	
530	Грунтовка	кг	0.0036	
531	Добавлять при армировании сеткой	100 М2	0.4	

ПРИМЕРНЫЙ (УКРУПНЕННЫЙ) ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

№ пп	Виды выполняемых строительно-монтажных работ	Единица измерения	Количество	Примечание
532	Стеклосетка ССП-120(100)	м2	43 2	
533	Сплошная очистка оштукатуренных поверхностей от красок клеевых или казенновых	100 М2	0.057	
534	Улучшенная окраска потолков акриловыми составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	100 М2	0.057	
535	Шпатлевка белая, для заполнения швов гипсокартонных плит, для внутренних работ (В), полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), гипсовая	т	0.0627	
536	Грунтовка	кг	1 026	
537	Пробивка гнезд в кирпичных стенах размером сторон 130 мм	100 ГНЕЗД	0 02	
538	Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке с креплением вяжущими растворами	100 ШТ	0 02	
539	Коробка монтажная скрытой установки под розетки и выключатели КМ-205	шт	2	
540	Розетка штепсельная	шт	2	
541	рамка 2-х местная	шт	1	
542	Пробивка борозд в кирпичных стенах для устройства электропроводки	100 М	0 03	
543	Заделка на оштукатуренных поверхностях стен и перегородках борозд глубиной до 40 мм, шириной 100 мм	100 М	0.03	
544	Растворная смесь сухая (РСС), штукатурная, для наружных и внутренних работ (НВ), цементная, М150, F75	т	0.023	
545	Провод двух-трехжильный под штукатурку по стенам или в бороздах	100 М	0.03	
546	Кабель силовой марки ВВГ 3 x 1,5-	1000 м	0 003	
547	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-3	100 шт	0 15	
548	Смена одно- и двухклавишных выключателей и розеток штепсельных утопленного типа при скрытой проводке	100 ШТ	0 01	
549	Коробка монтажная скрытой установки под розетки и выключател	шт	1	
550	Выключатель установочный с рамкой	шт	1	
551	Смена светильников с люминесцентными лампами с количеством до 4 ламп	100 ШТ	0.01	
552	Светильник	шт	1	
553	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток без сохранения плитки	100 М2	0 2	
554	Облицовка керамической плиткой с применением сухих смесей внутренних стен по кирпичу и бетону	100 М2	0.2	
555	Композиция для заполнения швов сухая шириной до 8 мм, эластичная, водостойкая, трещиностойкая, противогрибковая для наружных и внутренних работ (нв), белая (фасовка по 5 кг)	т	0 00518	
556	Растворитель для лакокрасочных материалов марки р-4а	т	0 003	
557	Крестики для плитки толщиной 8 мм	1000 ШТ	80	
558	Растворная смесь сухая (рсс), облицовочная, цементная, повышенной фиксации, для наружных и внутренних работ (нв), м100/м150, F75	т	0 18	
559	Грунтование внутренних поверхностей стен	100 М2	0.4	
560	Грунтовка	кг	7.2	
561	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 5 мм	100 М2	0.4	
562	Растворная смесь сухая (РСС), штукатурная, для наружных и внутренних работ (НВ), цементная, М50	т	0 381	
563	пол			
564	Разборка покрытий полов из керамических плиток	100 М2 РАЗЫВА А1 А101 О ПОКРЫТИЯ	0 057	
565	разборка цементно-песчаных стяжек толщиной 20 мм по бетонному основанию Демонтаж	100 М2	0.057	

ПРИМЕРНЫЙ (УКРУПНЕННЫЙ) ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

№ пп	Виды выполняемых строительно-монтажных работ	Единица измерения	Количество	Примечание
566	Устройство самонивелирующихся стяжек по железобетонным конструкциям толщиной 5 мм	100 М2	0.057	
567	Растворная смесь сухая (РСС), для стяжек, цементная, самонивелирующаяся, М100	т	0.051	
568	Грунтовка	кг	1.026	
569	Устройство покрытий полов плитами повышенной прочности из керамогранита размером 600 x 600 мм	100 М2	0.057	
570	Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная, цементная, серая, для наружных и внутренних работ (НВ), М300, F75	т	0.053	
571	Керамогранит крупноразмерный плоский неглазурованный, размером 600 x 300 мм - 600 x 600 мм	м ²	5.7	
572	Композиция для заполнения швов сухая шириной до 5 мм, водостойкая, для внутренних работ (В), белая (фасовка по 20 кг)	т	0.0015	
573	разборка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением Демонтаж Кир.З	РЕШЕТКА	1	
574	Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением	РЕШЕТКА	1	
575	Решетки вентиляционная	шт	1	
576	потолок			
577	Улучшенная окраска потолков акриловыми составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	100 М2	0.057	
578	Шпатлевка белая, для заполнения швов гипсокартонных плит, для внутренних работ (В), полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), гипсовая	т	0.00627	
579	Грунтовка	кг	1.026	
580	двери			
581	Снятие дверных полотен	100 М2 ПОЛОТЕН	0.018	
582	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с выламыванием четвертей в кладке	100 шт	0.01	
583	Установка дверных блоков из ПВХ во внутренних дверных проемах и в перегородках в кирпичных стенах при площади проема до 3 м2	100 М2 ПРОЕМОВ	0.018	
584	Блок дверной внутренней входной в помещения общественных, производственных и вспомогательных зданий из поливинилхлоридного профиля VEKA ДВЗ П Г, глухой, сэндвич-плита толщиной 24 мм, с порогом	м ²	1.8	
585	Заполнение зазора между дверной коробкой и стеной монтажной пеной в бетонных и кирпичных стенах, при площади проема до 2 м2	100 М2 ПРОЕМОВ	0.018	
586	Установка наличника из ПВХ	100 М	0.05	
587	Наличник из поливинилхлоридного профиля MONTBLANC 15 x 80 мм	м	5	
588	Сплошная очистка оштукатуренных поверхностей от красок клеевых или казеиновых	100 М2	0.4	
589	Улучшенная окраска стен внутри помещений акриловыми составами с полной подготовкой поверхности по сборным конструкциям	100 М2	0.2	
590	Шпатлевка белая, для заполнения швов гипсокартонных плит, для внутренних работ (В), полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), гипсовая	т	0.022	
591	Грунтовка	кг	0.36	
592	Пробивка гнезд в кирпичных стенах размером сторон 130 мм	100 ГНЕЗД	0.02	
593	Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке с креплением вяжущими растворами	100 шт	0.02	
594	Коробка монтажная скрытой установки под розетки и выключатели КМ-205	шт	2	
595	Розетка штепсельная	шт	2	
596	рамка 2-х местная	шт	1	
597	Пробивка борозд в кирпичных стенах для устройства электропроводки	100 М	0.03	
598	Заделка на оштукатуренных поверхностях стен и перегородках борозд глубиной до 40 мм, шириной 100 мм	100 М	0.03	
599	Растворная смесь сухая (РСС), штукатурная, для наружных и внутренних работ (НВ), цементная, М150, F75	т	0.023	

ПРИМЕРНЫЙ (УКРУПНЕННЫЙ) ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

№ пп	Виды выполняемых строительно-монтажных работ	Единица измерения	Количество	Примечание
600.	Провод двух-трехжильный под штукатурку по стенам или в бороздах	100 м	0.03	
601.	Кабель силовой марки ВВГ 3 х 1,5-	1000 м	0.003	
602.	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-3	100 шт	0.15	
603.	Смена одно- и двухклавишных выключателей и розеток штепсельных утопленного типа при скрытой проводке	100 шт	0.01	
604.	Коробка монтажная скрытой установки под розетки и выключател	шт	1	
605.	Выключатель установочный с рамкой	шт	1	
606.	Смена светильников с люминесцентными лампами с количеством до 4 ламп	100 шт	0.01	
607.	Светильник	шт	1	
608.	Добавлять при армировании сеткой	100 м2	0.4	
609.	Стеклосетка ССШ-120(100)	м2	43.2	
610.	Облицовка керамической плиткой с применением сухих смесей внутренних стен по кирпичу и бетону	100 м2	0.2	
611.	Композиция для заполнения швов сухая шириной до 8 мм, эластичная, водостойкая, трещиностойкая, противогрибковая, для наружных и внутренних работ (НВ). белая (фасовка по 5 кг)	т	0.0518	
612.	Растворитель для лакокрасочных материалов марки р-4а	т	0.003	
613.	Крестики для плитки толщиной 8 мм	1000 шт	0.08	
614.	Растворная смесь сухая (РСС) облицовочная, цементная, повышенной фиксации, для наружных и внутренних работ (НВ), м100/м150, F75	т	0.18	
615.	Грунтование внутренних поверхностей стен	100 м2	0.4	
616.	Грунтовка	кг	7.2	
617.	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 5 мм	100 м2	0.4	
618.	Растворная смесь сухая (РСС), штукатурная, для наружных и внутренних работ (НВ), цементная, М50	т	0.18	
619.	пол			
620.	Разборка покрытий полов из керамических плиток	100 м2 РАЗБИРАЕМОГО ПОКРЫТИЯ	0.085	
621.	разборка цементно-песчаных стяжек толщиной 20 мм по бетонному основанию Демонтаж К=0.3	100 м2	0.085	
622.	Устройство самонивелирующихся стяжек по железобетонным конструкциям толщиной 5 мм	100 м2	0.085	
623.	Растворная смесь сухая (РСС), для стяжек, цементная, самонивелирующаяся, М100	т	0.076	
624.	Грунтовка	кг	1.53	
625.	Устройство покрытий полов плитами повышенной прочности из керамогранита размером 600 х 600 мм	100 м2	0.085	
626.	Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная, цементная, серая, для наружных и внутренних работ (НВ), М300, F75	т	0.077	
627.	Керамогранит крупноформатный плоский неглазурованный, размером 600 х 300 мм - 600 х 600 мм	м2	8.71	
628.	Композиция для заполнения швов сухая шириной до 5 мм, водостойкая, для внутренних работ (В), белая (фасовка по 20 кг)	т	0.0022	
629.	разборка решеток площадью в свету до 0.25 м2 с выверкой и закреплением Демонтаж К=0.3	РЕШЕТКА	1	
630.	Установка решеток площадью в свету до 0.25 м2 с выверкой и закреплением	РЕШЕТКА	1	
631.	Решетки вентиляционная	шт	1	
632.	Сплошная очистка оштукатуренных поверхностей от красок клеевых или казеиновых	100 м2	0.085	
633.	Улучшенная окраска потолков акриловыми составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	100 м2	0.085	

ПРИМЕРНЫЙ (УКРУПНЕННЫЙ) ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

№ пп	Виды выполняемых строительно-монтажных работ	Единица измерения	Количество	Примечание
634	Шпатлевка белая, для заполнения швов гипсокартонных плит, для внутренних работ (В), полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), гипсовая	т	0 00935	
635	Грунтовка	кг	1 53	
636	двери			
637	Снятие дверных полотен	100 М2 ПОЛОТЕН	0 018	
638	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с выламыванием четвертей в кладке	100 ШТ	0 01	
639	Установка дверных блоков из ПВХ во внутренних дверных проемах и в перегородках в кирпичных стенах при площади проема до 3 м2	100 М2 ПРОЕМОВ	0 018	
640	Блок дверной внутренний входной в помещения общественных, производственных и вспомогательных зданий из поливинилхлоридного профиля VEKA ДВЗ П Г, глухой, сэндвич плита толщиной 24 мм, с порогом	м 2	1 8	
641	Заполнение зазора между дверной коробкой и стеной монтажной пеной в бетонных и кирпичных стенах, при площади проема до 2 м2	100 М2 ПРОЕМОВ	0 018	
642	Установка наличника из ПВХ	100 М	0.05	
643	Наличник из поливинилхлоридного профиля MONTBLANC 15 x 80 мм	м	5	
644	Снятие дверных полотен	100 М2 ПОЛОТЕН	0 018	
645	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с выламыванием четвертей в кладке	100 ШТ	0.01	
646	Установка дверных блоков из ПВХ во внутренних дверных проемах и в перегородках в кирпичных стенах при площади проема до 3 м2	100 М2 ПРОЕМОВ	0 018	
647	Блок дверной внутренний входной в помещения общественных, производственных и вспомогательных зданий из поливинилхлоридного профиля VEKA ДВЗ П Г, глухой, сэндвич плита толщиной 24 мм, с порогом	м 2	1.8	
648	Заполнение зазора между дверной коробкой и стеной монтажной пеной в бетонных и кирпичных стенах, при площади проема до 2 м2	100 М2 ПРОЕМОВ	0 018	
649	Установка наличника из ПВХ	100 М	0 05	
650	Наличник из поливинилхлоридного профиля MONTBLANC 15 x 80 мм	м	5	
651	Смена одно- и двухклавишных выключателей и розеток штепсельных утопленного типа при скрытой проводке	100 ШТ	0.01	
652	Коробка монтажная скрытой установки под розетки и выключател	шт	1	
653	Выключатель установочный с рамкой	шт	1	
654	Смена светильников с люминесцентными лампами с количеством до 4 ламп	100 ШТ	0 01	
655	Светильник	шт	1	
656	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток без сохранения плитки	100 М2	0 14	
657	Облицовка керамической плиткой с применением сухих смесей внутренних стен по кирпичу и бетону	100 М2	0.14	
658	Композиция для заполнения швов сухая шириной до 8 мм, эластичная, водостойкая, трещиностойкая, противогрибковая, для наружных и внутренних работ (нв), белая (фасовка по 5 кг)	т	0.0036	
659	Растворитель для лакокрасочных материалов марки р-4а	т	0 0021	
660	Крестики для плитки толщиной 8 мм	1000 ШТ	0 056	
661	Растворная смесь сухая (рсс), облицовочная, цементная, повышенной фиксации, для наружных и внутренних работ (нв), м100/м150, F75	т	0.126	
662	Грунтование внутренних поверхностей стен	100 М2	0 14	
663	Грунтовка	кг	2 52	
664	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 5 мм	100 М2	0 14	
665	Растворная смесь сухая (РСС), штукатурная, для наружных и внутренних работ (НВ), цементная, М50	т	0 133	
666	Добавлять при армировании сеткой	100 М2	0 14	

ПРИМЕРНЫЙ (УКРУПНЕННЫЙ) ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

№ пп	Виды выполняемых строительно-монтажных работ	Единица измерения	Количество	Примечание
667	Стеклосетка ССШ-120(100)	м2	15.12	
668	Сплошная очистка оштукатуренных поверхностей от красок клеевых или казенновых	100 М2	0.013	
669	Улучшенная окраска потолков акриловыми составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	100 М2	0.013	
670	Шпатлевка белая, для заполнения швов гипсокартонных плит, для внутренних работ (В), полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), гипсовая	т	0.00143	
671	Грунтовка	кг	0.27	
672	пол			
673	Разборка покрытий полов из керамических плиток	100 М2 РАЗБИРАЕМОГО ПОКРЫТИЯ	0.013	
674	разборка цементно-песчаных стяжек толщиной 20 мм по бетонному основанию Демонтаж К=0.3	100 М2	0.013	
675	Устройство самонивелирующихся стяжек по железобетонным конструкциям толщиной 5 мм	100 М2	0.013	
676	Растворная смесь сухая (РСС), для стяжек, цементная, самонивелирующаяся, М100	т	0.012	
677	Грунтовка	кг	0.27	
678	Устройство покрытий полов плитами повышенной прочности из керамогранита размером 600 х 600 мм	100 М2	0.013	
679	Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная, цементная, серая, для наружных и внутренних работ (НВ), М300, F75	т	0.011	
680	Керамогранит крупноразмерный плоский неглазурованный, размером 600 х 300 мм - 600 х 600 мм	м2	1.33	
681	Композиция для заполнения швов сухая шириной до 5 мм, водостойкая, для внутренних работ (В), белая (фасовка по 20 кг)	т	0.00034	
682	разборка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением Демонтаж К=0.3	РЕШЕТКА	1	
683	Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением	РЕШЕТКА	1	
684	Решетки вентиляционная	шт.	1	
685	Улучшенная окраска потолков акриловыми составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	100 М2	0.013	
686	Шпатлевка белая, для заполнения швов гипсокартонных плит, для внутренних работ (В), полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), гипсовая	т	0.00143	
687	Грунтовка	кг	0.234	
688	Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т бытовой	шт	1	
689	Вентилятор	компл.	1	
690	канализация			
691	Разборка трубопроводов канализационных труб диаметром 50 мм	100 М ТРУБОПРОВОДОВ	0.01	
692	Разборка трубопроводов канализационных труб диаметром 100 мм	100 М ТРУБОПРОВОДОВ	0.01	
693	Разборка оснований из бетона на гравии под полы	м3	0.1	
694	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	100 М ТРУБОПРОВОДОВ	0.01	
695	Труба из полипропилена с раструбом номинальным наружным диаметром 110 мм и номинальной толщиной стенки 2,2 мм	м	1	
696	Отвод из полипропилена (ПП) с углом 87 градусов для соединения канализационных труб, номинальным наружным диаметром 110 мм с толщиной стенки 2,7 мм на допустимое рабочее давление 2,0 МПа	шт.	1	
697	Тройник из полипропилена (ПП) с углом 87 градусов для соединения канализационных труб, номинальным наружным диаметром 110 мм с толщиной стенки 2,7 мм на допустимое рабочее давление 2,0 МПа	шт	1	
698	Тройник переходной из полипропилена (ПП) с углом 87 градусов 30 для соединения канализационных труб, номинальным наружным диаметром 110/50 мм на допустимое рабочее давление 2,0 МПа	шт	1	
699	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм	100 М ТРУБОПРОВОДОВ	0.01	

ПРИМЕРНЫЙ (УКРУПНЕННЫЙ) ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

№ пп	Виды выполняемых строительно-монтажных работ	Единица измерения	Количество	Примечание
700	Труба из полипропилена (ПП тип 3) для номинального давления 2,0 МПа, наружным диаметром 50 мм и толщиной стенки 8,3 мм	м	1	
701	Отвод из полипропилена (ПП) с углом 87 градусов для соединения канализационных труб, номинальным наружным диаметром 110 мм на допустимое рабочее давление 2,0 МПа	шт	1	
702	Разборка трубопроводов из водопроводных труб диаметром до 32 мм	100 М трубопроводов	0.03	
703	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб, при сборке узлов в построечных условиях в зданиях кирпичных и из ячеистых блоков диаметром 25 мм	100 М	0.03	
704	Тройник из полипропилена (ПП тип 3), номинальным диаметром 32 мм на допустимое рабочее давление 2,0 МПа	10 шт	0.1	
705	Муфта переходная из полипропилена (ПП тип 3), номинальным диаметром 32 x 25 мм на допустимое рабочее давление 2,0 МПа	шт	1	
706	Муфта переходная из полипропилена (ПП тип 3), номинальным диаметром 32 x 20 мм на допустимое рабочее давление 2,0 МПа	шт	1	
707	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб, при сборке узлов в построечных условиях в зданиях кирпичных и из ячеистых блоков диаметром 20 мм	100 М	0.03	
708	Угольник 90 градусов из полипропилена (ПП тип 3), номинальным диаметром 20 мм на допустимое рабочее давление 2,0 МПа	10 шт	0.4	
709	Краны шаровые, муфтовые, латунные 11Б27П1 диаметром 20 мм	шт	2	
710	Муфта из полипропилена (ПП тип 3) с внутренней резьбой, номинальным диаметром 20 x 1/2.0 мм на допустимое рабочее давление 2,0 МПа	шт	2	
711	демонтаж поддонов душевых Демонтаж К=0,3	100 КОМПЛ	0.01	
712	демонтаж смесителей Демонтаж К=0,3	шт	1	
713	Установка смесителей	шт	1	
714	Смесители латунные для душевых установок СМ-Д-СТ	шт	1	
715	Сплошная очистка оштукатуренных поверхностей от красок клеевых или казенных	100 М2	0.4	
716	Улучшенная окраска стен внутри помещений акриловыми составами с полной подготовкой поверхности по сборным конструкциям	100 М2	0.2	
717	Шпатлевка белая, для заполнения швов гипсокартонных плит, для внутренних работ (В), полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), гипсовая	т	0.022	
718	Грунтовка	кг	0.36	
719	Пробивка гнезд в кирпичных стенах размером сторон 130 мм	100 ГНЕЗД	0.02	
720	Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке с креплением вязальными растворами	100 шт	0.02	
721	Коробка монтажная скрытой установки под розетки и выключатели КМ-205	шт	2	
722	Розетка штепсельная	шт	2	
723	рамка 2-х местная	шт	1	
724	Пробивка борозд в кирпичных стенах для устройства электропроводки	100 М	0.03	
725	Заделка на оштукатуренных поверхностях стен и перегородках борозд глубиной до 40 мм, шириной 100 мм	100 М	0.03	
726	Растворная смесь сухая (РСС), штукатурная, для наружных и внутренних работ (НВ), цементная, М150, F75	т	0.023	
727	Провод двух-трехжильный под штукатурку по стенам или в бороздах	100 М	0.03	
728	Кабель силовой марки ВВГ 3 x 1,5-	1000 м	0.003	
729	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-3	100 шт	0.15	
730	Смена одно- и двухклавишных выключателей и розеток штепсельных утопленного типа при скрытой проводке	100 шт	0.01	
731	Коробка монтажная скрытой установки под розетки и выключател	шт	1	
732	Выключатель установочный с рамкой	шт	1	
733	Смена светильников с люминесцентными лампами с количеством до 4 ламп	100 шт	0.01	

ПРИМЕРНЫЙ (УКРУПНЕННЫЙ) ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

№ пп	Виды выполняемых строительно-монтажных работ	Единица измерения	Количество	Примечание
734	Светильник	шт	1	
735	Облицовка керамической плиткой с применением сухих смесей внутренних стен по кирпичу и бетону	100 М2	0.2	
736	Композиция для заполнения швов сухая шириной до 8 мм, эластичная, водостойкая, трещиностойкая, противогрибковая, для наружных и внутренних работ (НВ), белая (фасовка по 5 кг)	т	0.0518	
737	Растворитель для лакокрасочных материалов марки р-4а	т	0.003	
738	Крестики для плитки толщиной 8 мм	1000 ШТ	0.08	
739	Растворная смесь сухая (рес), облицовочная, цементная, повышенной фиксации, для наружных и внутренних работ (НВ), М100/М150, F75	т	0.36	
740	Грунтование внутренних поверхностей стен	100 М2	0.4	
741	Грунтовка	кг	7.2	
742	Добавлять при армировании сеткой	100 М2	0.4	
743	Стеклосетка ССП-120(100)	м2	43.2	
744	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 5 мм	100 М2	0.4	
745	Растворная смесь сухая (РСС), штукатурная, для наружных и внутренних работ (НВ), цементная, М50	т	0.381	
746	пол			
747	Разборка покрытий полов из керамических плиток	100 М2 РАЗБИРАЕМОГО ПОКРЫТИЯ	0.085	
748	разборка цементно-песчаных стяжек толщиной 20 мм по бетонному основанию Демонтаж К=0,3	100 М2	0.085	
749	Устройство самонивелирующихся стяжек по железобетонным конструкциям толщиной 5 мм	100 М2	0.085	
750	Растворная смесь сухая (РСС), для стяжек, цементная, самонивелирующаяся, М100	т	0.076	
751	Грунтовка	кг	1.53	
752	Устройство покрытий полов плитами повышенной прочности из керамогранита размером 600 х 600 мм	100 М2	0.085	
753	Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная, цементная, серая, для наружных и внутренних работ (НВ), М300, F75	т	0.077	
754	Керамогранит крупноформатный плоский неглазурованный, размером 600 х 300 мм - 600 х 600 мм	м2	8.71	
755	Композиция для заполнения швов сухая шириной до 5 мм, водостойкая, для внутренних работ (В), белая (фасовка по 20 кг)	т	0.0022	
756	разборка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением Демонтаж К=0,3	РЕШЕТКА	1	
757	Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением	РЕШЕТКА	1	
758	Решетки вентиляционная	ШТ	1	
759	Улучшенная окраска потолков акриловыми составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	100 М2	0.085	
760	Шпатлевка белая, для заполнения швов гипсокартонных плит, для внутренних работ (В), полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), гипсовая	т	0.00935	
761	Грунтовка	кг	1.53	
762	двери			
763	Снятие дверных полотен	100 М2 ПОЛОТЕН	0.018	
764	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с выламыванием четвертей в кладке	100 ШТ	0.01	
765	Установка дверных блоков из ПВХ во внутренних дверных проемах и в перегородках в кирпичных стенах при площади проема до 3 м2	100 М2 ПРОЕМОВ	0.018	
766	Блок дверной внутренний входной в помещения общественных, производственных и вспомогательных зданий из поливинилхлоридного профиля ВЕКА ДВЗ П Г, глухой, сэндвич-плита толщиной 24 мм, с порогом	м2	1.8	

ПРИМЕРНЫЙ (УКРУПНЕННЫЙ) ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

№ пп	Виды выполняемых строительно-монтажных работ	Единица измерения	Количество	Примечание
767	Заполнение зазора между дверной коробкой и стеной монтажной пеной в бетонных и кирпичных стенах, при площади проема до 2 м2	100 М2 ПРОЕМОВ	0 018	
768	Установка наличника из ПВХ	100 М	0.05	
769	Наличник из поливинилхлоридного профиля MONTBLANC 15 x 80 мм	м	5	
770	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с выламыванием четвертей в кладке	100 ШТ	0 01	
771	Установка дверных блоков из ПВХ во внутренних дверных проемах и в перегородках в кирпичных стенах при площади проема до 3 м2	100 М2 ПРОЕМОВ	0.02	
772	Блок дверной внутренней входной в помещения общественных, производственных и вспомогательных зданий из поливинилхлоридного профиля VEKA ДВЗ П Г, глухой, сэндвич плита толщиной 24 мм, с порогом	м 2	2	
773	Заполнение зазора между дверной коробкой и стеной монтажной пеной в бетонных и кирпичных стенах, при площади проема до 2 м2	100 М2 ПРОЕМОВ	0.02	
774	Установка наличника из ПВХ	100 М	0.05	
775	Наличник из поливинилхлоридного профиля MONTBLANC 15 x 80 мм	м	5	
776	Смена одно- и двухклавишных выключателей и розеток штепсельных утопленного типа при скрытой проводке	100 ШТ	0.01	
777	Коробка монтажная скрытой установки под розетки и выключател	шт	1	
778	Выключатель установочный с рамкой	шт	1	
779	Смена светильников с люминесцентными лампами с количеством до 4 ламп	100 ШТ	0 01	
780	Светильник	шт	1	
781	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток без сохранения плитки	100 М2	0 14	
782	Облицовка керамической плиткой с применением сухих смесей внутренних стен по кирпичу и бетону	100 М2	0.14	
783	Композиция для заполнения швов сухая шириной до 8 мм, эластичная, водостойкая, трещиностойкая, противогрибковая, для наружных и внутренних работ (нв), белая (фасовка по 5 кг)	т	0.0036	
784	Растворитель для лакокрасочных материалов марки р-4а	т	0.0021	
785	Крестики для плитки толщиной 8 мм	1000 ШТ	0 056	
786	Растворная смесь сухая (рсс), облицовочная, цементная, повышенной фиксации, для наружных и внутренних работ (нв), м100/м150, F75	т	0 126	
787	Грунтование внутренних поверхностей стен	100 М2	0 14	
788	Грунтовка	кг	2 52	
789	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 5 мм	100 М2	0.14	
790	Растворная смесь сухая (РСС), штукатурная, для наружных и внутренних работ (НВ), цементная, М50	т	0.133	
791	Добавлять при армировании сеткой	100 М2	0.14	
792	Стеклосетка ССП-120(100)	м2	15 12	
793	Сплошная очистка оштукатуренных поверхностей от красок клеевых или казеиновых	100 М2	0.013	
794	Улучшенная окраска потолков акриловыми составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	100 М2	0 013	
795	Шпатлевка белая, для заполнения швов гипсокартонных плит, для внутренних работ (В), полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), гипсовая	т	0 00143	
796	Грунтовка	кг	0 27	
797	пол			
798	Разборка покрытий полов из керамических плиток	100 М2 РАЗБИРАЕМОГО ПОКРЫТИЯ	0.013	
799	разборка цементно-песчаных стяжек толщиной 20 мм по бетонному основанию Демонтаж	100 М2	0.013	

ПРИМЕРНЫЙ (УКРУПНЕННЫЙ) ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

№ пп	Виды выполняемых строительно-монтажных работ	Единица измерения	Количество	Примечание
800	Устройство самонивелирующихся стяжек по железобетонным конструкциям толщиной 5 мм	100 М2	0 013	
801	Растворная смесь сухая (РСС), для стяжек, цементная, самонивелирующаяся, М100	т	0 012	
802	Грунтовка	кг	0 27	
803	Устройство покрытий полов плитами повышенной прочности из керамогранита размером 600 х 600 мм	100 М2	0 013	
804	Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная, цементная, серая, для наружных и внутренних работ (НВ), М300, F75	т	0 011	
805	Керамогранит крупноразмерный плоский неглазурованный, размером 600 х 300 мм - 600 х 600 мм	м ²	1 33	
806	Композиция для заполнения швов сухая шириной до 5 мм, водостойкая, для внутренних работ (В), белая (фасовка по 20 кг)	т	0 00034	
807	разборка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением	Демонтаж К=0,3 РЕШЕТКА	1	
808	Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением	РЕШЕТКА	1	
809	Решетки вентиляционная	шт	1	
810	Улучшенная окраска потолков акриловыми составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	100 М2	0 013	
811	Шпатлевка белая, для заполнения швов гипсокартонных плит, для внутренних работ (В), полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), гипсовая	т	0 00143	
812	Грунтовка	кг	0 234	
813	Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т бытовой	шт	1	
814	Вентилятор	компл	1	
815	канализация			
816	Разборка трубопроводов канализационных труб диаметром 50 мм	100 М ТРУБОПРОВОДОВ	0 02	
817	Разборка трубопроводов канализационных труб диаметром 100 мм	100 М ТРУБОПРОВОДОВ	0 01	
818	Разборка оснований из бетона на гравии под полы	М3	0 1	
819	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	100 М ТРУБОПРОВОДОВ	0 01	
820	Труба из полипропилена с раструбом номинальным наружным диаметром 110 мм и номинальной толщиной стенки 2,2 мм	м	1	
821	Отвод из полипропилена (ПП) с углом 87 градусов для соединения канализационных труб, номинальным наружным диаметром 110 мм с толщиной стенки 2,7 мм на допустимое рабочее давление 2,0 МПа	шт.	1	
822	Тройник из полипропилена (ПП) с углом 87 градусов для соединения канализационных труб, номинальным наружным диаметром 110 мм с толщиной стенки 2,7 мм на допустимое рабочее давление 2,0 МПа	шт.	1	
823	Тройник переходной из полипропилена (ПП) с углом 87 градусов 30 для соединения канализационных труб, номинальным наружным диаметром 110/50 мм на допустимое рабочее давление 2,0 МПа	шт	1	
824	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм	100 М ТРУБОПРОВОДОВ	0 02	
825	Труба из полипропилена (ПП тип 3) для номинального давления 2,0 МПа, наружным диаметром 50 мм и толщиной стенки 8,3 мм	м	2	
826	Отвод из полипропилена (ПП) с углом 87 градусов для соединения канализационных труб, номинальным наружным диаметром 110 мм на допустимое рабочее давление 2,0 МПа	шт	1	
827	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм	100 М ТРУБОПРОВОДОВ	0 03	
828	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб, при сборке узлов в построечных условиях в зданиях кирпичных и из ячеистых блоков диаметром 25 мм	100 М	0 03	
829	Тройник из полипропилена (ПП тип 3), номинальным диаметром 32 мм на допустимое рабочее давление 2,0 МПа	10 шт.	0 1	
830	Муфта переходная из полипропилена (ПП тип 3), номинальным диаметром 32 х 25 мм на допустимое рабочее давление 2,0 МПа	шт	1	
831	Муфта переходная из полипропилена (ПП тип 3), номинальным диаметром 32 х 20 мм на допустимое рабочее давление 2,0 МПа	шт	1	

ПРИМЕРНЫЙ (УКРУПНЕННЫЙ) ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

№ пп	Виды выполняемых строительно-монтажных работ	Единица измерения	Количество	Примечание
832	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб, при сборке узлов в построечных условиях в зданиях кирпичных и из ячеистых блоков диаметром 20 мм	100 м	0.03	
833	Угольник 90 градусов из полипропилена (ПП тип 3), номинальным диаметром 20 мм на допустимое рабочее давление 2,0 МПа	10 шт	0.4	
834	Краны шаровые, муфтовые латунные 11Б27ПН диаметром 20 мм	шт	2	
835	Муфта из полипропилена (ПП тип 3) с внутренней резьбой, номинальным диаметром 20 мм х 1/2,0 мм на допустимое рабочее давление 2,0 МПа	шт	2	
836	демонтаж поддонов душевых Демонтаж К=0,3	100 КОМПЛ	0.01	
837	Установка смесителей	шт	1	
838	Смесители латунные для душевых установок СМ-Д-СТ	шт	1	
839	демонтаж трапов Демонтаж К=0,3	100 КОМПЛ	0.01	
840	Установка трапов	100 КОМПЛ	0.01	
841	Трапы с металлической решеткой 100х100	компл	1	
842	Разборка стен кирпичных перегородки	М3	0.69	
843	Демонтаж светильников с лампами накаливания	100 шт	0.02	
844	Устройство подвесного потолка на металлическом каркасе с заполнением плитами минераловолокнистыми с ячейкой 600 х 600 мм	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ПОТОЛКА	0.022	
845	Подвес регулируемый с зажимом для профиля СД (ПП)	шт.	2	
846	Профиль Т24 белый матовый, длиной 0,6 м	100 м	0.0183	
847	Профиль Т24 белый матовый, длиной 1,2 м	100 м	0.037	
848	Профиль Т24 белый матовый, длиной 3,7 м	100 м	0.018	
849	Анкер	шт.	2	
850	Плита потолочная типа Armstrong, размером 600 х 600 мм	М2	2.26	
851	Установка углового молдинга	100 М2 УГЛОВОГО МОЛДИНГА	0.07	
852	Уголок белый стальной, размером 19 х 24 мм, длиной 3 м	100м	0.0721	
853	Дюбель-гвоздь монтажный 6 х 40 мм	100 шт	0.13	
854	Кабель трех-пятижильный сечением жилы до 16 мм2 по строительным конструкциям (стенам, потолкам) с установкой ответвительных коробок, крепление полосками	100 М	0.015	
855	Коробка монтажная скрытой установки для разводки проводов КИМ-213	шт.	1	
856	Кабель силовой марки ВВГ 3 х 2,5-0,66 с медными жилами, изоляция и оболочка из поливинилхлоридного пластиката, без защитного покрова, с тремя жилами сечением 2,5 мм2 на напряжение 0,66 кВ	1000 м	0.015	
857	Светильник с люминесцентными лампами, устанавливаемый в гипсокартонных потолках типа АРМСТРОНГ, без дополнительного крепления, количество ламп 4	100 шт	0.01	
858	Светильник светодиодный потолочный	шт	1	
859	Сплошная очистка оштукатуренных поверхностей от красок клеевых или казеиновых	100 М2	0.1	
860	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток без сохранения плитки	100 М2	0.08	
861	Строительные отходы и (или) строительный мусор	Т	0.3664	
862	Разборка покрытий полов из керамических плиток	100 М2 РАЗБИРАЕМОГО ПОКРЫТИЯ	0.023	
863	Строительные отходы и (или) строительный мусор	Т	0.0874	
864	демонтаж цементно-песчаных стяжек толщиной 20 мм по бетонному основанию Демонтаж К=0,3	100 М2	0.023	
865	Устройство самонивелирующихся стяжек по железобетонным конструкциям толщиной 5 мм	100 М2	0.023	

ПРИМЕРНЫЙ (УКРУПНЕННЫЙ) ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

№ пп	Виды выполняемых строительно-монтажных работ	Единица измерения	Количество	Примечание
866	Растворная смесь сухая (РСС), для стяжек, цементная, самонивелирующаяся, М100	т	0.0207	
867	Грунтовка	кг	0.414	
868	Обеспыливание	М2	19	
869	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 5 мм	100 М2	0.19	
870	Растворная смесь сухая (РСС), штукатурная, для наружных и внутренних работ (НВ), цементная, М50	т	0.18	
871	Грунтование внутренних поверхностей стен	100 М2	0.19	
872	Грунтовка акриловая	кг	3.42	
873	Приготовление раствора из сухих смесей	100 кг СУХОЙ СМЕСИ	1.8	
874	Облицовка керамической плиткой с применением сухих смесей внутренних стен по кирпичу и бетону	100 М2	0.19	
875	Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная, гипсовая, для внутренних работ (В), М50	т	0.171	
876	Композиция для заполнения швов сухая шириной до 5 мм, водостойкая, для внутренних работ (В), белая (фасовка по 20 кг)	т	0.00492	
877	крестики	шт	76	
878	Добавлять при армировании сеткой	100 М2	0.19	
879	Стеклосетка ССП-120(100)	м2	20.52	
880	Грунтование поверхностей днищ (полов) без уклона	100 М2	0.023	
881	грунтовка бетоноконтакт	кг	0.414	
882	Устройство покрытий полов плитами повышенной прочности из керамогранита размером 600 x 600 мм	100 М2	0.023	
883	Керамогранит крупноразмерный плоский неглазурованный (600 x 300-600 x 600 мм)	М2	2.38	
884	Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная, гипсовая, для внутренних работ (В), М50	т	0.02	
885	Композиция для заполнения швов сухая шириной до 5 мм, водостойкая, для внутренних работ (В), белая (фасовка по 20 кг)	т	0.0006	
886	крестики	шт	9	
887	Демонтаж умывальников и раковин	100 ПРИБОРОВ	0.01	
888	Строительные отходы и (или) строительный мусор	т	0.0182	
889	Снятие смесителя без душевой сетки	100 ШТ.	0.01	
890	Строительные отходы и (или) строительный мусор	т	0.0022	
891	Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды	КОМПЛ.	1	
892	Умывальники керамический	шт	1	
893	Сифон двухоборотный, пластмассовый	шт	1	
894	Установка смесителей	ШТ.	1	
895	Смесители для умывальников	КОМПЛ.	1	
896	Демонтаж унитазов и писсуаров	100 ПРИБОРОВ	0.01	
897	Строительные отходы и (или) строительный мусор	т	0.0265	
898	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	КОМПЛ.	1	
899	Патрубок (гофра) для унитаза	шт	1	

ПРИМЕРНЫЙ (УКРУПНЕННЫЙ) ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

№ пп	Виды выполняемых строительно-монтажных работ	Единица измерения	Количество	Примечание
900	Унитаз	компл	1	
901	Бачки	компл	1	
902	Демонтаж Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб, диаметром 20 мм Демонтаж К=0,3	100 М	0.02	
903	Демонтаж Прокладка трубопроводов хозяйственно-бытовой канализации из полипропиленовых труб диаметром 50 мм Демонтаж К=0,3	100 М	0.01	
904	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб, при сборке узлов в построечных условиях в зданиях кирпичных и из ячеистых блоков диаметром 20 мм	100 М	0.02	
905	Прокладка трубопроводов хозяйственно-бытовой канализации из полипропиленовых труб диаметром 50 мм при сборке узлов в построечных условиях монтажных разводов в зданиях кирпичных	100 М	0.01	
906	Краны шаровые, муфтовые, латунные 11Б27П1 диаметром 25 мм	шт	3	
907	Смена одно- и двухклавишных выключателей и розеток штепсельных утопленного типа при скрытой проводке	100 ШТ	0.01	
908	Коробка монтажная (подрозетник)	100 шт	0.01	
909	Выключатель установочный одноклавишный А16-131	шт	1	
910	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 ШТ	0.02	
911	Снятие дверных полотен	100 М2 ПОЛОТЕН	0.026	
912	Установка дверных блоков из ПВХ во внутренних дверных проемах и в перегородках в бетонных стенах при площади проема до 3 м2	100 М2 ПРОЕМОВ	0.013	
913	Заполнение зазора между дверной коробкой и стеной монтажной пеной в бетонных и кирпичных стенах, при площади проема свыше 2 м2	100 М2 ПРОЕМОВ	0.013	
914	Блок дверной внутренний пвх	М2	1.3	
915	Пробивка борозд в кирпичных стенах для устройства электропроводки	100 М	0.01	
916	Заделка на оштукатуренных поверхностях стен и перегородках борозд глубиной до 40 мм, шириной 100 мм	100 М	0.01	
917	Растворная смесь сухая (РСС), штукатурная, для наружных и внутренних работ (НВ), цементная, М50	т	0.007	
918	Пробивка гнезд в кирпичных стенах размером сторон 130 мм	100 ГНЕЗД	0.02	
919	Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке с креплением вязущими растворами	100 ШТ	0.01	
920	Коробка монтажная скрытой установки под розетки и выключатели КМ-205	шт	1	
921	Розетка штепсельная с рамкой	шт	1	
922	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке с креплением вязущими растворами	100 ШТ	0.01	
923	Выключатель установочный с рамкой	шт	1	
924	Коробка монтажная скрытой установки под розетки и выключатели КМ-205	шт	1	
925	Провод двух-трехжильный под штукатурку по стенам или в бороздах	100 М	0.01	
926	Кабель силовой марки ВВГ 3 x 1,5-	1000 м	0.001	
927	Электрополотенце	ШТ	1	
928	демонтаж решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением Демонтаж К=0,3	РЕШЕТКА	1	
929	электрополотенце	шт	1	
930	Установка вент решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением	РЕШЕТКА	1	
931	Решетки вентиляционная	шт	1	
932	Установка клапанов лепестковых к осевым вентиляторам	шт	1	
933	клапан	шт	1	

ПРИМЕРНЫЙ (УКРУПНЕННЫЙ) ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

№ пп	Виды выполняемых строительно-монтажных работ	Единица измерения	Количество	Примечание
934	Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т бытовой	шт.	1	
935	Вентилятор	компл.	1	
936	Прокладка гибких неизолированных воздуховодов алюминиевых диаметром до 250 мм	100 м	0.01	
937	Воздуховоды	м	1.1	
938	Разборка стен кирпичных перегородки	М3	0.69	
939	Демонтаж светильников с лампами накаливания	100 шт.	0.02	
940	Устройство подвесного потолка на металлическом каркасе с заполнением плитами минераловолокнистыми с ячейкой 600 х 600 мм	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ПОТОЛКА	0.022	
941	Подвес регулируемый с зажимом для профиля CD (ПП)	шт.	2	
942	Профиль Т24 белый матовый, длиной 0,6 м	100 м	0.0183	
943	Профиль Т24 белый матовый, длиной 1,2 м	100 м	0.037	
944	Профиль Т24 белый матовый, длиной 3,7 м	100 м	0.018	
945	Анкер	шт.	2	
946	Плита потолочная типа Armstrong, размером 600 х 600 мм	М2	2.26	
947	Установка углового молдинга	100 МХТ. УГЛОВОГО МОЛДИНГА	0.07	
948	Уголок белый стальной, размером 19 х 24 мм, длиной 3 м	100м	0.0721	
949	Дюбель-гвоздь монтажный 6 х 40 мм	100 шт.	0.13	
950	Кабель трех-пятижильный сечением жилы до 16 мм2 по строительным конструкциям (стенам, потолкам) с установкой ответвительных коробок, крепление полосками	100 М	0.015	
951	Коробка монтажная скрытой установки для разводки проводов КМ-213	шт.	1	
952	Кабель силовой марки ВВГ 3 х 2,5-0,66 с медными жилами, изоляция и оболочка из поливинилхлоридного пластика, без защитного покрова, с тремя жилами сечением 2,5 мм2, на напряжение 0,66 кВ	1000 м	0.0015	
953	Светильник с люминесцентными лампами, устанавливаемый в подвесных потолках типа АРМСТРОНГ, без дополнительного крепления, количество ламп 4	100 шт.	0.01	
954	Светильник светодиодный потолочный	шт.	1	
955	Сплошная очистка оштукатуренных поверхностей от красок клеевых или казеиновых	100 М2	0.1	
956	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток без сохранения плитки	100 М2	0.08	
957	Строительные отходы и (или) строительный мусор	Т	0.3664	
958	Разборка покрытий полов из керамических плиток	100 М2 РАЗБИРАЕМОГО ПОКРЫТИЯ	0.023	
959	Строительные отходы и (или) строительный мусор	Т	0.0874	
960	демонтаж цементно-песчаных стяжек толщиной 20 мм по бетонному основанию Демонтаж К=0,3	100 М2	0.023	
961	Устройство самонивелирующихся стяжек по железобетонным конструкциям толщиной 5 мм	100 М2	0.023	
962	Растворная смесь сухая (РСС), для стяжек, цементная, самонивелирующаяся, М100	т	0.0207	
963	Грунтовка	кг	0.414	
964	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 5 мм	100 М2	0.19	
965	Растворная смесь сухая (РСС), штукатурная, для наружных и внутренних работ (НВ), цементная, М50	т	0.09	
966	Грунтование внутренних поверхностей стен	100 М2	0.19	
967	Грунтовка акриловая	кг	3.42	

ПРИМЕРНЫЙ (УКРУПНЕННЫЙ) ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

№ пп	Виды выполняемых строительно-монтажных работ	Единица измерения	Количество	Примечание
968	Добавлять при армировании сеткой	100 М2	0 19	
969	Стеклосетка ССП-120(100)	м2	20 52	
970	Приготовление раствора из сухих смесей	100 КГ СУХОЙ СМЕСИ	1 8	
971	Облицовка керамической плиткой с применением сухих смесей внутренних стен по кирпичу и бетону	100 М2	0 19	
972	Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная, гипсовая, для внутренних работ (В), М50	т	0 171	
973	Композиция для заполнения швов сухая шириной до 5 мм, водостойкая, для внутренних работ (В), белая (фасовка по 20 кг)	т	0 00492	
974	крестики	шт	76	
975	Грунтование поверхностей днищ (полов) без уклона	100 М2	0 023	
976	грунтовка бетоноконтакт	кг	0 414	
977	Устройство покрытий полов плитами повышенной прочности из керамогранита размером 600 x 600 мм	100 М2	0 023	
978	Керамогранит крупноразмерный плоский неглазурованный (600 x 300-600 x 600 мм)	М2	2 38	
979	Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная, гипсовая, для внутренних работ (В), М50	т	0 02	
980	Композиция для заполнения швов сухая шириной до 5 мм, водостойкая, для внутренних работ (В), белая (фасовка по 20 кг)	т	0 0006	
981	крестики	шт	9	
982	Демонтаж умывальников и раковин	100 ПРИБОРОВ	0 01	
983	Строительные отходы и (или) строительный мусор	Т	0 0182	
984	Снятие смесителя без душевой сетки	100 ШТ	0 01	
985	Строительные отходы и (или) строительный мусор	Т	0 0022	
986	Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды	КОМПЛ	1	
987	Умывальники керамический	шт	1	
988	Сифон двухоборотный, пластмассовый	шт	1	
989	Установка смесителей	ШТ	1	
990	Смесители для умывальников	КОМПЛ	1	
991	Демонтаж унитазов и писсуаров	100 ПРИБОРОВ	0 01	
992	Строительные отходы и (или) строительный мусор	Т	0 0265	
993	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	КОМПЛ	1	
994	Патрубок (гофра) для унитаза	шт	1	
995	Унитаз	КОМПЛ	1	
996	Бачки	КОМПЛ	1	
997	Демонтаж Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб, диаметром 20 мм Демонтаж К=0,3	100 М	0 03	
998	Демонтаж Прокладка трубопроводов хозяйственно-бытовой канализации из полипропиленовых труб диаметром 50 мм Демонтаж К=0,3	100 М	0 01	
999	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб, при сборке узлов в построечных условиях в зданиях кирпичных и из ячеистых блоков диаметром 20 мм	100 М	0 03	
1000	Прокладка трубопроводов хозяйственно-бытовой канализации из полипропиленовых труб диаметром 50 мм при сборке узлов в построечных условиях: поэтажных разводов в зданиях кирпичных	100 М	0 01	
1001	Краны шаровые, муфтовые, латунные 11Б27П1 диаметром 25 мм	шт	3	

ПРИМЕРНЫЙ (УКРУПНЕННЫЙ) ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

№ пп	Виды выполняемых строительно-монтажных работ	Единица измерения	Количество	Примечание
1002	Смена одно- и двухклавишных выключателей и розеток штепсельных утопленного типа при скрытой проводке	100 ШТ	0.01	
1003	Коробка монтажная (подрозетник)	100 шт	0.01	
1004	Выключатель установочный одноклавишный А16-131	шт	1	
1005	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 ШТ	0.02	
1006	Снятие дверных полотен	100 М2 ПОЛОТЕН	0.026	
1007	Установка дверных блоков из ПВХ во внутренних дверных проемах и в перегородках в бетонных стенах при площади проема до 3 м2	100 М2 ПРОЕМОВ	0.013	
1008	Заполнение зазора между дверной коробкой и стеной монтажной пеной в бетонных и кирпичных стенах, при площади проема свыше 2 м2	100 М2 ПРОЕМОВ	0.013	
1009	Блок дверной внутренний пвх	М2	1.3	
1010	Пробивка борозд в кирпичных стенах для устройства электропроводки	100 М	0.02	
1011	Заделка на оштукатуренных поверхностях стен и перегородках борозд глубиной до 40 мм, шириной 100 мм	100 М	0.02	
1012	Растворная смесь сухая (РСС), штукатурная, для наружных и внутренних работ (НВ), цементная, М50	т	0.01584	
1013	Пробивка гнезд в кирпичных стенах размером сторон 130 мм	100 ГНЕЗД	0.02	
1014	Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке с креплением вяжущими растворами	100 ШТ	0.01	
1015	Коробка монтажная скрытой установки под розетки и выключатели КМ-205	шт	1	
1016	Розетка штепсельная с рамкой	шт	1	
1017	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке с креплением вяжущими растворами	100 ШТ	0.01	
1018	Выключатель установочный с рамкой	шт	1	
1019	Коробка монтажная скрытой установки под розетки и выключатели КМ-205	шт	1	
1020	Провод двух-трехжильный под штукатурку по стенам или в бороздах	100 М	0.02	
1021	Кабель силовой марки ВВГ 3 х 1,5-	1000 м	0.002	
1022	Электрополотенце	ШТ	1	
1023	электрополотенце	шт	1	
1024	Установка зеркало	100 ИЗДЕЛИЙ	0.01	
1025	Зеркало	М2	0.5	
1026	демонтаж решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и креплением Демонтаж К=0,4	РЕШЕТКА	1	
1027	Установка вент. решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и креплением	РЕШЕТКА	1	
1028	Решетки вентиляционная	ШТ	1	
1029	Установка клапанов лепестковых к осевым вентиляторам	ШТ	1	
1030	клапан	шт	1	
1031	Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т бытовой	ШТ	1	
1032	Вентилятор	компл.	1	
1033	Прокладка гибких неизолированных воздухопроводов алюминиевых диаметром до 250 мм	100 М	0.01	
1034	Воздуховоды	М	1.1	
1035	Разборка покрытий полов из линолеума и резины	100 М2 РАЗБИРАЕМОГО ПОКРЫТИЯ	0.062	

ПРИМЕРНЫЙ (УКРУПНЕННЫЙ) ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

№ пп	Виды выполняемых строительно-монтажных работ	Единица измерения	Количество	Примечание
1036	Сплошная очистка оштукатуренных поверхностей от красок клеевых или казенных	100 М2	0.36	
1037	Смена одно- и двухклавишных выключателей и розеток штепсельных утопленного типа при скрытой проводке	100 ШТ	0.01	
1038	Коробка монтажная скрытой установки под розетки и выключатели	шт	1	
1039	Выключатель установочный с рамкой	шт.	1	
1040	Установка перфорированных алюминиевых уголков для защиты выступающих углов	100 М	0.09	
1041	Уголок перфорированный алюминиевый, размером 25 х 25 мм, толщиной 0,25 мм	м	9.18	
1042	Шпатлевка белая, финишная, для внутренних работ (В), полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), гипсовая	кг	0.72	
1043	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 М2	0.02	
1044	Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета до 5 мм	100 М2	0.36	
1045	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором	10 М	0.02	
1046	Растворная смесь сухая (РСС), штукатурная, для внутренних работ (В), гипсовая, М50	т	0.0007	
1047	Грунтование внутренних поверхностей стен	100 М2	0.36	
1048	Грунтовка (концентрат) глубокого проникновения для наружных (Н) и внутренних (В) работ, полимерная (П), однокомпонентная (1), дисперсия (Д), применение 1:3	кг	6.48	
1049	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза	100 М2	0.02	
1050	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб за 2 раза	100 М2	0.01	
1051	Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением	РШП ТКА	1	
1052	демонтаж решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением	РШП ТКА	1	
1053	Решетки	шт	1	
1054	Демонтаж выключателей и розеток	100 ШТ	0.04	
1055	Пробивка борозд в кирпичных стенах для монтажа конструкций, площадью сечения свыше 140 см2	100 М	0.06	
1056	Пробивка гнезд в кирпичных стенах размером сторон 130 мм	100 ГНЕЗД	0.04	
1057	Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке с креплением вязальными растворами	100 ШТ	0.04	
1058	Коробка монтажная скрытой установки под розетки и выключатели КМ-205	шт	4	
1059	Розетка штепсельная с рамкой	шт	4	
1060	Заделка на оштукатуренных поверхностях стен и перегородках борозд глубиной до 40 мм, шириной 100 мм	100 М	0.06	
1061	Растворная смесь сухая (РСС), штукатурная, для наружных и внутренних работ (НВ), цементная, М150, F75	т	0.047	
1062	Провод двух-трехжильный под штукатурку по стенам или в бороздах	100 М	0.06	
1063	Кабель силовой марки ВВГ 3 х 1,5-	1000 м	0.006	
1064	Улучшенная окраска стен внутри помещений акриловыми составами с полной подготовкой поверхности по сборным конструкциям	100 М2	0.36	
1065	Грунтовка	кг	6.48	
1066	Шпатлевка белая, финишная, для внутренних работ (В), полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), гипсовая	кг	39.6	
1067	Улучшенная окраска откосов внутри помещений акриловыми составами с полной подготовкой поверхности по сборным конструкциям	100 М2	0.01	
1068	Грунтовка	кг	0.18	
1069	Шпатлевка белая, финишная, для внутренних работ (В), полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), гипсовая	кг	1.1	

ПРИМЕРНЫЙ (УКРУПНЕННЫЙ) ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

№ пп	Виды выполняемых строительно-монтажных работ	Единица измерения	Количество	Примечание
1070	демонтаж цементно-песчаных стяжек толщиной 20 мм по бетонному основанию Демонтаж К=0,3	100 М2	0.062	
1071	Устройство самонивелирующихся стяжек по железобетонным конструкциям толщиной 5 мм	100 М2	0.062	
1072	Растворная смесь сухая (РСС), для стяжек, цементная, самонивелирующаяся, М100	т	0.055	
1073	Грунтовка	кг	1.116	
1074	Разборка деревянных плинтусов и из пластмассовых материалов А. сложность К=1,2	100 М РАЗБИРАЕМОГО ПЛИНТУСА	0.1	
1075	Устройство плинтусов поливинилхлоридных с креплением шурупами (бетонные стены)	100МПЛИНТУСОВ	0.1	
1076	Заглушка плинтуса поливинилхлоридного	шт	2	
1077	Плинтус для полов из пластика, поливинилхлорида	м	10.1	
1078	Угол внутренний плинтуса поливинилхлоридного	шт	4	
1079	Соединитель плинтуса поливинилхлоридного	шт	5	
1080	Угол наружный плинтуса поливинилхлоридного	шт	2	
1081	Устройство покрытий из рулонного материала типа ТАРКЕТТ	100 М2	0.062	
1082	Клей	кг	3.224	
1083	Грунтовка ЛАКРИТ	кг	0.31	
1084	Гомогенное покрытие Tarkett	м.2	6.324	
1085	Сплошная очистка оштукатуренных поверхностей от красок клеевых или казеиновых	100 М2	0.062	
1086	Улучшенная окраска потолков акриловыми составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	100 М2	0.062	
1087	Шпатлевка белая, для заполнения швов гипсокартонных плит, для внутренних работ (В), полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), гипсовая	т	0.00682	
1088	Грунтовка	кг	1.116	
1089	Смена светильников с люминесцентными лампами с количеством до 4 ламп	100 ШТ	0.01	
1090	Светильник	шт	1	
1091	двери			
1092	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 ШТ	0.02	
1093	Снятие дверных полотен	100 М2 ПОЛОТЕН	0.02	
1094	Установка дверных блоков из ПВХ во внутренних дверных проемах и в перегородках в бетонных стенах при площади проема до 3 м2	100 М2 ПРОЕМОВ	0.02	
1095	Заполнение зазора между дверной коробкой и стеной монтажной пеной в бетонных и кирпичных стенах, при площади проема свыше 2 м2	100 М2 ПРОЕМОВ	0.02	
1096	Блок дверной внутренний пвх	М2	2	
1097	Сплошная очистка оштукатуренных поверхностей от красок клеевых или казеиновых	100 М2	0.062	
1098	Улучшенная окраска потолков акриловыми составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	100 М2	0.062	
1099	Шпатлевка белая, для заполнения швов гипсокартонных плит, для внутренних работ (В), полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), гипсовая	т	0.00682	
1100	Грунтовка	кг	1.116	
1101	Смена светильников с люминесцентными лампами с количеством до 4 ламп	100 ШТ	0.02	
1102	Светильник	шт	2	
1103	Сплошная очистка оштукатуренных поверхностей от красок клеевых или казеиновых	100 М2	0.3	

ПРИМЕРНЫЙ (УКРУПНЕННЫЙ) ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

№ пп	Виды выполняемых строительно-монтажных работ	Единица измерения	Количество	Примечание
1104	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток без сохранения плитки	100 М2	0 02	
1105	Строительные отходы и (или) строительный мусор	Т	0.0916	
1106	Разборка покрытий полов из керамических плиток	100 М2 РАЗЫВЛЯЕМОГО ПОКРЫТИЯ	0 062	
1107	Строительные отходы и (или) строительный мусор	Т	0 2356	
1108	Обеспыливание	М2	32	
1109	Грунтование внутренних поверхностей стен	100 М2	0 32	
1110	грунтовка бетоноконтакт	кг	5 76	
1111	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 5 мм	100 М2	0 32	
1112	Растворная смесь сухая (РСС), штукатурная, для наружных и внутренних работ (НВ), цементная, М50	т	0.306	
1113	Улучшенная окраска стен внутри помещений акриловыми составами с полной подготовкой поверхности по сборным конструкциям	100 М2	0 3	
1114	Грунтовка акриловая	кг	5 4	
1115	Шпатлевка белая, для заполнения швов гипсокартонных плит, для внутренних работ (В), полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), гипсовая	т	0 033	
1116	Приготовление раствора из сухих смесей	100 кг СУХОЙ СМЕСИ	3 06	
1117	Облицовка керамической плиткой с применением сухих смесей внутренних стен по кирпичу и бетону	100 М2	0 02	
1118	Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная, гипсовая, для внутренних работ (В), М50	т	0 018	
1119	Композиция для заполнения швов сухая шириной до 5 мм, водостойкая, для внутренних работ (В), белая (фасовка по 20 кг)	т	0 0005	
1120	крестики	шт	8	
1121	Устройство плинтусов поливинилхлоридных с креплением шурупами (бетонные стены)	100МПЛИНТУСОВ	0 1	
1122	Заглушка плинтуса поливинилхлоридного	шт.	2	
1123	Плинтус для полов из пластика, поливинилхлорида	м	10 1	
1124	Угол внутренний плинтуса поливинилхлоридного	шт	4	
1125	Соединитель плинтуса поливинилхлоридного	шт	5	
1126	Угол наружный плинтуса поливинилхлоридного	шт	2	
1127	демонтаж цементно-песчаных стяжек толщиной 20 мм по бетонному основанию Демонтаж К=0,3	100 М2	0 062	
1128	Устройство самонивелирующихся стяжек по железобетонным конструкциям толщиной 5 мм	100 М2	0 062	
1129	Растворная смесь сухая (РСС), для стяжек, цементная, самонивелирующаяся, М100	т	0 055	
1130	Грунтовка	кг	1 116	
1131	Устройство покрытий из рулонного материала типа TARKETT	100 М2	0 062	
1132	Клей	кг	3 224	
1133	Грунтовка ЛАКРИТ	кг	0 31	
1134	Гомогенное покрытие Tarkett	м 2	6 324	
1135	Демонтаж умывальников и раковин	100 ПРИБОРОВ	0 01	
1136	Строительные отходы и (или) строительный мусор	Т	0 0182	
1137	Снятие смесителя без душевой сетки	100 ШП	0 01	

ПРИМЕРНЫЙ (УКРУПНЕННЫЙ) ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

№ пп	Виды выполняемых строительно-монтажных работ	Единица измерения	Количество	Примечание
1138	Строительные отходы и (или) строительный мусор	т	0 0022	
1139	Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды	КОМПЛ	1	
1140	Умывальники керамический	шт	1	
1141	Сифон двухоборотный, пластмассовый	шт	1	
1142	Установка смесителей	шт	1	
1143	Смесители для умывальников	компл.	1	
1144	Демонтаж Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб, диаметром 20 мм Демонтаж К=0,3	100 м	0 02	
1145	Демонтаж Прокладка трубопроводов хозяйственно-бытовой канализации из полипропиленовых труб диаметром 50 мм Демонтаж К=0,3	100 м	0 01	
1146	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб, при сборке узлов в построечных условиях в зданиях кирпичных и из ячеистых блоков диаметром 20 мм	100 м	0 02	
1147	Прокладка трубопроводов хозяйственно-бытовой канализации из полипропиленовых труб диаметром 50 мм при сборке узлов в построечных условиях, поэтажных разводов в зданиях кирпичных	100 м	0 01	
1148	Краны шаровые, муфтовые, латунные ПБ27П1 диаметром 25 мм	шт	2	
1149	Смена одно- и двухклавишных выключателей и розеток штепсельных утопленного типа при скрытой проводке	100 шт	0 01	
1150	Коробка монтажная (подрозетник)	100 шт	0 01	
1151	Выключатель установочный одноклавишный А16-131	шт	1	
1152	Пробивка борозд в кирпичных стенах для устройства электропроводки	100 м	0 01	
1153	Заделка на оштукатуренных поверхностях стен и перегородках борозд глубиной до 40 мм, шириной 100 мм	100 м	0 01	
1154	Растворная смесь сухая (РСС), штукатурная, для наружных и внутренних работ (НВ), цементная, М50	т	0 007	
1155	Пробивка гнезд в кирпичных стенах размером сторон 130 мм	100 ГНЕЗД	0 01	
1156	Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке с креплением вязющими растворами	100 шт	0 01	
1157	Коробка монтажная скрытой установки под розетки и выключатели КМ-205	шт	1	
1158	Розетка штепсельная с рамкой	шт	1	
1159	Провод двух-трехжильный под штукатурку по стенам или в бороздах	100 м	0 01	
1160	Кабель силовой марки ВВГ 3 x 1,5-	1000 м	0 001	
1161	демонтаж решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением Демонтаж К=0,3	РЕШЕТКА	1	
1162	Установка вент решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением	РЕШЕТКА	1	
1163	Решетки вентиляционная	шт	1	
1164	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза	100 м2	0 02	
1165	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб за 2 раза	100 м2	0 01	
1166	двери			
1167	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 шт	0 02	
1168	Снятие дверных полотен	100 м2 ПОЛОТЕН	0 02	
1169	Установка дверных блоков из ПВХ во внутренних дверных проемах и в перегородках в бетонных стенах при площади проема до 3 м2	100 м2 ПРОЕМОВ	0 02	
1170	Заполнение зазора между дверной коробкой и стеной монтажной пеной в бетонных и кирпичных стенах, при площади проема свыше 2 м2	100 м2 ПРОЕМОВ	0 02	
1171	Блок дверной внутренний пвх	м2	2	

ПРИМЕРНЫЙ (УКРУПНЕННЫЙ) ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

№ п/п	Виды выполняемых строительно-монтажных работ	Единица измерения	Количество	Примечание
1172	Сплошная очистка оштукатуренных поверхностей от красок клеевых или казенных	100 М2	0.02	
1173	Улучшенная окраска потолков акриловыми составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	100 М2	0.02	
1174	Шпатлевка белая, для заполнения швов гипсокартонных плит, для внутренних работ (В), полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), гипсовая	т	0.0022	
1175	Грунтовка	кг	0.36	
1176	Смена светильников с люминесцентными лампами с количеством до 4 ламп	100 ШТ	0.01	
1177	Светильник	шт	1	
1178	Сплошная очистка оштукатуренных поверхностей от красок клеевых или казенных	100 М2	0.17	
1179	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток без сохранения плитки	100 М2	0.02	
1180	Строительные отходы и (или) строительный мусор	т	0.0916	
1181	Разборка покрытий полов из керамических плиток	100 М2 РАЗЫПРАММОГО ПОКРЫТИЯ	0.02	
1182	Строительные отходы и (или) строительный мусор	т	0.076	
1183	демонтаж цементно-песчаных стяжек толщиной 20 мм по бетонному основанию Демонтаж	100 М2	0.02	
1184	Устройство самонивелирующихся стяжек по железобетонным конструкциям толщиной 5 мм	100 М2	0.02	
1185	Растворная смесь сухая (РСС), для стяжек, цементная, самонивелирующаяся, М100	т	0.018	
1186	Грунтовка	кг	0.36	
1187	Грунтование внутренних поверхностей стен	100 М2	0.17	
1188	грунтовка бетоноконтакт	кг	3.06	
1189	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 5 мм	100 М2	0.17	
1190	Растворная смесь сухая (РСС), штукатурная, для наружных и внутренних работ (НВ), цементная, М50	т	0.163	
1191	Улучшенная окраска стен внутри помещений акриловыми составами с полной подготовкой поверхности по сборным конструкциям	100 М2	0.17	
1192	Грунтовка акриловая	кг	3.06	
1193	Шпатлевка белая, для заполнения швов гипсокартонных плит, для внутренних работ (В), полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), гипсовая	т	0.0187	
1194	Приготовление раствора из сухих смесей	100 кг СУХОЙ СМЕСИ	1.63	
1195	Облицовка керамической плиткой с применением сухих смесей внутренних стен по кирпичу и бетону	100 М2	0.02	
1196	Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная, гипсовая, для внутренних работ (В), М50	т	0.018	
1197	Композиция для заполнения швов сухая шириной до 5 мм, водостойкая, для внутренних работ (В), белая (фасовка по 20 кг)	т	0.0005	
1198	крестики	шт	8	
1199	Грунтование поверхностей днищ (полов) без уклона	100 М2	0.02	
1200	грунтовка бетоноконтакт	кг	0.36	
1201	Устройство покрытий полов плитами повышенной прочности из керамогранита размером 600 х 600 мм	100 М2	0.02	
1202	Керамогранит крупноразмерный плоский неглазурованный (600 х 300-600 х 600 мм)	М2	2.05	
1203	Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная, гипсовая, для внутренних работ (В), М50	т	0.018	
1204	Композиция для заполнения швов сухая шириной до 5 мм, водостойкая, для внутренних работ (В), белая (фасовка по 20 кг)	т	0.00052	
1205	крестики	шт	8	

ПРИМЕРНЫЙ (УКРУПНЕННЫЙ) ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

№ пп	Виды выполняемых строительно-монтажных работ	Единица измерения	Количество	Примечание
1206	Демонтаж умывальников и раковин	100 ПРИБОРОВ	0.01	
1207	Строительные отходы и (или) строительный мусор	Т	0.0182	
1208	Снятие смесителя без душевой сетки	100 ШТ	0.01	
1209	Строительные отходы и (или) строительный мусор	Т	0.0022	
1210	Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды	КОМПЛ	1	
1211	Умывальники керамический	шт	1	
1212	Сифон двухоборотный, пластмассовый	шт	1	
1213	Установка смесителей	ШТ	1	
1214	Смесители для умывальников	КОМПЛ	1	
1215	Демонтаж Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб, диаметром 20 мм Демонтаж К=0.3	100 М	0.03	
1216	Демонтаж Прокладка трубопроводов хозяйственно-бытовой канализации из полипропиленовых труб диаметром 50 мм Демонтаж К=0.3	100 М	0.01	
1217	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб, при сборке узлов в построечных условиях в зданиях кирпичных и из ячеистых блоков диаметром 20 мм	100 М	0.03	
1218	Прокладка трубопроводов хозяйственно-бытовой канализации из полипропиленовых труб диаметром 50 мм при сборке узлов в построечных условиях: поэтажных разводов в зданиях кирпичных	100 М	0.01	
1219	Краны шаровые, муфтовые, латунные 11Б27П1 диаметром 25 мм	шт	2	
1220	Смена одно- и двухклавишных выключателей и розеток штепсельных утопленного типа при скрытой проводке	100 ШТ	0.01	
1221	Коробка монтажная (подрозетник)	100 шт	0.01	
1222	Выключатель установочный одноклавишный А16-131	шт	1	
1223	Пробивка борозд в кирпичных стенах для устройства электропроводки	100 М	0.01	
1224	Заделка на оштукатуренных поверхностях стен и перегородках борозд глубиной до 40 мм, шириной 100 мм	100 М	0.01	
1225	Растворная смесь сухая (РСС), штукатурная, для наружных и внутренних работ (НВ), цементная, М50	т	0.007	
1226	Пробивка гнезд в кирпичных стенах размером сторон 130 мм	100 ГНЕЗД	0.01	
1227	Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке с креплением вязущими растворами	100 ШТ	0.01	
1228	Коробка монтажная скрытой установки под розетки и выключатели КМ-205	шт	1	
1229	Розетка штепсельная с рамкой	шт	1	
1230	демонтаж решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением Демонтаж К=0,8	РЕШЕТКА	1	
1231	Установка вент. решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением	РЕШЕТКА	1	
1232	Решетки вентиляционная	ШТ	1	
1233	демонтаж трапов Демонтаж К=0.3	100 КОМПЛ	0.01	
1234	Установка трапов	100 КОМПЛ	0.01	
1235	Трапы с металлической решеткой 100х100	КОМПЛ	1	
1236	Электрополотенце	ШТ	1	
1237	электрополотенце	шт	1	
1238	Провод двух-трехжильный под штукатурку по стенам или в бороздах	100 М	0.01	
1239	Кабель силовой марки ВВГ 3 х 1,5-	1000 м	0.001	

ПРИМЕРНЫЙ (УКРУПНЕННЫЙ) ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

№ пп	Виды выполняемых строительно-монтажных работ	Единица измерения	Количество	Примечание
1240	двери			
1241	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 шт	0.02	
1242	Снятие дверных полотен	100 м2 ПОЛОТЕН	0.02	
1243	Установка дверных блоков из ПВХ во внутренних дверных проемах и в перегородках в бетонных стенах при площади проема до 3 м2	100 м2 ПРОЕМОВ	0.02	
1244	Заполнение зазора между дверной коробкой и стеной монтажной пеной в бетонных и кирпичных стенах, при площади проема свыше 2 м2	100 м2 ПРОЕМОВ	0.02	
1245	Блок дверной внутренний пвх	м2	2	
1246	Сплошная очистка оштукатуренных поверхностей от красок клеевых или казеиновых	100 м2	0.043	
1247	Улучшенная окраска потолков акриловыми составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	100 м2	0.043	
1248	Шпатлевка белая, для заполнения швов гипсокартонных плит, для внутренних работ (В), полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), гипсовая	т	0.00473	
1249	Грунтовка	кг	0.774	
1250	Смена светильников с люминесцентными лампами с количеством до 4 ламп	100 шт	0.01	
1251	Светильник	шт	1	
1252	Сплошная очистка оштукатуренных поверхностей от красок клеевых или казеиновых	100 м2	0.32	
1253	Разборка покрытий полов из керамических плиток	100 м2 РАЗБИРАЕМОГО ПОКРЫТИЯ	0.043	
1254	Строительные отходы и (или) строительный мусор	т	0.1634	
1255	демонтаж цементно-песчаных стяжек толщиной 20 мм по бетонному основанию Демонтаж К=0.3	100 м2	0.043	
1256	Обеспыливание	м2	32	
1257	Грунтование внутренних поверхностей стен	100 м2	0.32	
1258	грунтовка бетоноконтакт	кг	5.76	
1259	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 5 мм	100 м2	0.32	
1260	Растворная смесь сухая (РСС), штукатурная, для наружных и внутренних работ (НВ), цементная, М50	т	0.306	
1261	Улучшенная окраска стен внутри помещений акриловыми составами с полной подготовкой поверхности по сборным конструкциям	100 м2	0.12	
1262	Грунтовка акриловая	кг	2.16	
1263	Шпатлевка белая, для заполнения швов гипсокартонных плит, для внутренних работ (В), полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), гипсовая	т	0.0132	
1264	Приготовление раствора из сухих смесей	100 кг СУХОЙ СМЕСИ	3.06	
1265	Облицовка керамической плиткой с применением сухих смесей внутренних стен по кирпичу и бетону	100 м2	0.2	
1266	Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная, гипсовая, для внутренних работ (В), М50	т	0.18	
1267	Композиция для заполнения швов сухая шириной до 5 мм, водостойкая, для внутренних работ (В), белая (фасовка по 20 кг)	т	0.00518	
1268	крестики	шт	80	
1269	Грунтование поверхностей днищ (полов) без уклона	100 м2	0.043	
1270	грунтовка бетоноконтакт	кг	0.774	
1271	Устройство покрытий полов плитами повышенной прочности из керамогранита размером 600 x 600 мм	100 м2	0.043	
1272	Керамогранит крупноразмерный плоский неглазурованный (600 x 300-600 x 600 мм)	м2	4.4	
1273	Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная, гипсовая, для внутренних работ (В), М50	т	0.04	

ПРИМЕРНЫЙ (УКРУПНЕННЫЙ) ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

№ пп	Виды выполняемых строительно-монтажных работ	Единица измерения	Количество	Примечание
1274.	Композиция для заполнения швов сухая шириной до 5 мм, волостойкая, для внутренних работ (Б), белая (фасовка по 20 кг)	т	0 0011	
1275	крестики	шт	17	
1276	Снятие смесителя без душевой сетки	100 шт	0 01	
1277.	Строительные отходы и (или) строительный мусор	т	0 0022	
1278	Установка смесителей	шт	1	
1279	Смесители для умывальников	компл	1	
1280	Демонтаж Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб, диаметром 20 мм Демонтаж К=0,3	100 м	0 02	
1281	Демонтаж Прокладка трубопроводов хозяйственно-бытовой канализации из полипропиленовых труб диаметром 50 мм Демонтаж К=0,3	100 м	0 01	
1282	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб, при сборке узлов в построечных условиях в зданиях кирпичных и из ячеистых блоков диаметром 20 мм	100 м	0 02	
1283	Прокладка трубопроводов хозяйственно-бытовой канализации из полипропиленовых труб диаметром 50 мм при сборке узлов в построечных условиях монтажных разводов в зданиях кирпичных	100 м	0 01	
1284	Краны шаровые, муфтовые, латунные 11Б27П1 диаметром 25 мм	шт	2	
1285	Смена одно- и двухклавишных выключателей и розеток штепсельных утопленного типа при скрытой проводке	100 шт	0 01	
1286	Коробка монтажная (подрозетник)	100 шт	0,01	
1287.	Выключатель установочный одноклавишный А16-131	шт	1	
1288	Пробивка борозд в кирпичных стенах для устройства электропроводки	100 м	0 01	
1289	Заделка на оштукатуренных поверхностях стен и перегородках борозд глубиной до 40 мм, шириной 100 мм	100 м	0 01	
1290	Растворная смесь сухая (РСС), штукатурная, для наружных и внутренних работ (НВ), цементная, М50	т	0 007	
1291	Пробивка гнезд в кирпичных стенах размером сторон 130 мм	100 ГНЕЗД	0 01	
1292	Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке с креплением вяжущими растворами	100 шт	0 01	
1293	Коробка монтажная скрытой установки под розетки и выключатели КМ-205	шт	1	
1294	Розетка штепсельная с рамкой	шт	1	
1295	Провод двух-трехжильный под штукатурку по стенам или в бороздах	100 м	0 01	
1296	Кабель силовой марки ВВГ 3 x 1,5-	1000 м	0,001	
1297	демонтаж решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением Демонтаж К=0,3	РЕШЕТКА	1	
1298	Установка вент решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением	РЕШЕТКА	1	
1299	Решетки вентиляционная	шт.	1	
1300	демонтаж трапов Демонтаж К=0,3	100 КОМПЛ	0 01	
1301	Установка трапов	100 КОМПЛ	0 01	
1302	Трапы с металлической решеткой 100x100	КОМПЛ	1	
1303	Демонтаж моек	100 ПРИБОРОВ	0 01	
1304	Установка моек на одно отделение	КОМПЛ	1	
1305	Мойки из нержавеющей стали	КОМПЛ	1	
1306	Гибкие подводки	шт	2	
1307	двери			

ПРИМЕРНЫЙ (УКРУПНЕННЫЙ) ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

№ пп	Виды выполняемых строительно-монтажных работ	Единица измерения	Количество	Примечание
1308	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 ШТ	0.02	
1309	Снятие дверных полотен	100 М2 ПОЛОТЕН	0.02	
1310	Установка дверных блоков из ПВХ во внутренних дверных проемах и в перегородках в бетонных стенах при площади проема до 3 м2	100 М2 ПРОЕМОВ	0.02	
1311	Заполнение зазора между дверной коробкой и стеной монтажной пеной в бетонных и кирпичных стенах, при площади проема свыше 2 м2	100 М2 ПРОЕМОВ	0.02	
1312	Блок дверной внутренний пвх	М2	2	
1313	Сплошная очистка оштукатуренных поверхностей от красок клеевых или казенновых	100 М2	0.7	
1314	Улучшенная окраска потолков акриловыми составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	100 М2	0.7	
1315	Шпатлевка белая, для заполнения швов гипсокартонных плит, для внутренних работ (В), полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), гипсовая	т	0.077	
1316	Грунтовка	кг	12.6	
1317	Смена светильников с люминесцентными лампами с количеством до 4 ламп	100 ШТ	0.1	
1318	Светильник	шт	10	
1319	Сплошная очистка оштукатуренных поверхностей от красок клеевых или казенновых	100 М2	1.45	
1320	Грунтование поверхностей днищ (полов) без уклона	100 М2	0.7	
1321	грунтовка бетоноконтакт	кг	12.6	
1322	Устройство покрытий полов плитами повышенной прочности из керамогранита размером 600 x 600 мм	100 М2	0.7	
1323	Керамогранит крупноразмерный плоский неглазурованный (600 x 300-600 x 600 мм)	М2	71.75	
1324	Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная, гипсовая, для внутренних работ (В), М50	т	0.63	
1325	Композиция для заполнения швов сухая шириной до 5 мм, водостойкая, для внутренних работ (В), белая (фасовка по 20 кг)	т	0.018	
1326	крестики	шт	280	
1327	Установка перфорированных алюминиевых уголков для защиты выступающих углов	100 М	1	
1328	Уголок перфорированный алюминиевый размером 25 x 25 мм, толщиной 0,25 мм	м	102	
1329	Шпатлевка белая, финишная, для внутренних работ (В) , полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), гипсовая	кг	8	
1330	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 М2	0.02	
1331	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором	10 М	0.02	
1332	Растворная смесь сухая (РСС), штукатурная, для внутренних работ (В), гипсовая, М50	т	0.0007	
1333	Грунтование внутренних поверхностей стен	100 М2	1.45	
1334	Грунтовка (концентрат) глубокого проникновения для наружных (Н) и внутренних (В) работ, полимерная (П), однокомпонентная (1), дисперсия (Д), применение 1:3	кг	26.1	
1335	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза	100 М2	0.02	
1336	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб за 2 раза	100 М2	0.01	
1337	Улучшенная окраска стен внутри помещений акриловыми составами с полной подготовкой поверхности по сборным конструкциям	100 М2	1.45	
1338	Грунтовка	кг	26.1	
1339	Шпатлевка белая, финишная, для внутренних работ (В) , полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), гипсовая	кг	159.5	
1340	Улучшенная окраска откосов внутри помещений акриловыми составами с полной подготовкой поверхности по сборным конструкциям	100 М2	0.1	
1341	Грунтовка	кг	1.8	

ПРИМЕРНЫЙ (УКРУПНЕННЫЙ) ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

№ пп	Виды выполняемых строительно-монтажных работ	Единица измерения	Количество	Примечание
1342	Шпатлевка белая, финишная, для внутренних работ (В), полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), гипсовая	кг	11	
1343	Погрузка вручную сподручных и навалочных грузов (отходов)	т	28 350712	
1344	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ КЛАСС ГРУЗА I	т	28 350712	
1345	Плата за прием и захоронение отходов (строительного мусора) Полигон «Тростенецкий» (14км. Могилевского шоссе)	т	28 350712	
1346	Переноска сподручных грузов на первые 10 м	т	28 350712	
1347	На каждые следующие 10 м переноса добавлять к норме Е69-42-2	т	28 350712	

Составил Заместитель
директора
(должность служащего)



(подпись)

Н.В. Ушакова
(инициалы, фамилия)

« ____ » _____ 20 ____ г.