

Главный врач

"Утверждаю"

Сокол А.П. /

2026 г.

Заказчик: Учреждение здравоохранения "Слущкая центральная районная больница"

УНП 609043962

Адрес: 223610 Минская обл., г.Слущк, ул.Чайковского, д.21

Подрядчик:

Адрес:

Объект: Текущий ремонт крыльца и входной группы Исернской ВА расположенного по адресу:
аг. Исерно ул. Первомайская 2

Смета № 1

Расчет стоимости в ценах на 01.04.2026 г.

Минская обл., Зона 2 (Сельское стр-во), Ремонт, НРР-2022, Цены ресурсов без НДС

Тарифная ставка = 16,96 руб.

Страница 1

№ п/п	Обоснование	Ед.изм.	Трудо- затраты: чел.час	Стоимость: единица измерения / всего; руб.					общая стоимость
		Объем работ		заработная плата рабочих	экспл. машин		материаль- ные ресурсы	Транспорт	
	Поправочные коэффициенты				всего	в т.ч. утиль			
(10) Крыльцо									
Разборка покрытия из тротуарных плит вручную									
1.	E68-55-1	100 м2 покрытия	21,1	264,42					264,42
		0,284	5,99	75,1					75,1
Грунтование поверхностей днищ (полов) без уклона									
2.	E13-73-4	100 м2	3,24	47,25					47,25
		0,1075	0,35	5,08					5,08
Грунтовка акриловая глубокого проникновения для наружных (н) и внутренних работ (в), полимерная (п), однокомпонентная (1), водно-дисперсионная (д)									
3.	1/10-230-15/395	кг					2,32	0,33	2,65
Материал		1,94					4,5	0,64	5,14
Устройство самонивелирующихся стяжек по железобетонным конструкциям толщиной 5 мм									
4.	E11-66-1	100 м2	51,64	814,42	3,65				818,07
		0,1075	5,55	87,55	0,39				87,94
Устройство самонивелирующихся стяжек по железобетонным конструкциям добавлять (или исключать) на каждый 1 мм изменения толщины стяжки									
5.	E11-66-2	100 м2	7,94	125,22	0,53				125,75
	К. мех.=5 К. мат.=5 К. труд.=5	0,1075	4,27	67,31	0,28				67,59
Растворная смесь сухая (рсе), для стяжек, цементная, самонивелирующаяся, м100									
6.	1/10-230-60-30/10	т					999,34	141,29	1 140,63
Материал		1,935					1 933,53	273,4	2 206,93
Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий									
7.	E27-34-2	100 м бортового камня	76,08	1 163,74			1 202,3	192,77	2 558,81
		0,15	11,41	174,56			180,34	28,92	383,82
Камни бортовые тротуарные типа брт, серые									
8.	4/1-7-10-10-10/10	м					5,1	0,59	5,69
Материал		15					76,5	8,85	85,35
Устройство покрытий пола плиткой "грес" на клею по цементной стяжке									
9.	E11-47-3	100 м2	163,16	2 573,21	9,8		1,82	0,26	2 585,09
		0,1075	17,54	276,62	1,05		0,2	0,03	277,9
Композиция для заполнения швов сухая шириной до 8 мм, эластичная, водостойкая, трещиностойкая, противогрибковая, для наружных и внутренних работ (нв), цветная (фасонка по 5 кг)									
10.	1/10-230-60-15/40	т					3 628,7	513,1	4 141,8
Материал		0,0028					10,16	1,44	11,6
Растворная смесь сухая (рсе), облицовочная, цементная, повышенной фиксации, для наружных и внутренних работ (нв), м100/м150, F75									
11.	1/10-230-60-35/40	т					513,06	72,55	585,61
Материал		0,086					44,12	6,24	50,36
Плиты бетонные тротуарные, мелкозернистые (средняя цена по группе), опред. - 16									
12.	4/1-7-20-10-999/160	м2					20	2,33	22,33
Материал		9,53					190,6	22,2	212,8
Плиты бетонные тротуарные с тактильной поверхностью из мелкозернистого бетона, квадратные, толщиной 50 мм (без дискретного элемента), с применением пигмента (желтый), однослойные, дискретный элемент предупреждающий высотой 5 мм, классе бетона в30									
13.	4/1-7-20-60-11/111124	м2					43,5	5,07	48,57
Материал		1,55					67,42	7,86	75,28
Устройство подстилающих слоев песчаных									
14.	E11-2-1	м3	3,41	49,73			5,54	0,84	56,11
		1,42	4,84	70,62			7,87	1,19	79,68
Устройство подстилающих слоев гравийных									
15.	E11-2-3	м3	3,56	51,92	0,09		22,43	3,59	78,03
		1,42	5,06	73,73	0,13		31,85	5,1	110,81
Устройство сборных покрытий из плит тротуарных с наибольшим габаритным размером в плане до 300 мм включительно с подачей плит вручную									
16.	E27-253-1	100 м2	135,97	2 098,13	6,44		350,87	49,66	2 505,1
		0,284	38,36	595,87	1,83		99,65	14,1	711,45

№ п/п	Обоснование	Ед.изм.	Трудо- затраты; чел.час.	Стоимость: единица измерения / всего; руб.					
		Объем работ		заработная плата рабочих	экспл. машин всего	в т.ч. з/пл.	материаль- ные ресурсы	Транспорт	общая стоимость
17.	Плиты бетонные тротуарные, мелкокоразмерные (средняя цена по группе), опред. - 16 4/1-7-20-10-999/160	M2					20	2,33	22,33
	Материал	24,89					497,8	57,99	555,70
18.	Плиты бетонные тротуарные с тактильной поверхностью из мелкозернистого бетона, квадратные, толщиной 50 мм (без дискретного элемента), с применением пигмента (желтый), однослойные, дискретный элемент предупреждающий высотой 5 мм, класс бетона B30 4/1-7-20-60-11/111124	M2					43,5	5,07	48,57
	Материал	4,08					177,48	20,69	198,17
19.	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, грунт I группы E1-164-1	100 м3 грунта	137,23	2 001,35					2 001,35
		0,005	0,69	10,01					10,01
20.	Устройство песчаного основания под фундаменты E8-3-1	M3 основания	1,06	14,20	2,04	1,17	25,99	4,06	46,38
		0,5	0,53	7,14	1,02	0,58	12,99	2,03	23,18
21.	Монтаж и демонтаж мелкощитовой опалубки для устройства ступеней E6-250-1	100 м2 опалубки ступеней	121,8	1 776,32	25,21		391,28	55,32	2 248,13
		0,02	2,44	35,53	0,5		7,83	1,11	44,97
22.	Фанера общего назначения с наружными слоями из шпона лиственных пород марки фк, П/Д, е0,5, шп, 1525 x 1525 мм, толщиной 24 мм и более 1/10-100-40-5/244	M3					1 204,95	170,38	1 375,33
	Материал	0,01					12,05	1,7	13,75
23.	Бетонирование ступеней в мелкощитовой опалубке E6-252-1	100 м3	493,4	7 781,46	82,42		105,83	14,97	7 984,68
		0,005	2,47	38,91	0,41		0,53	0,07	39,92
24.	Бетоны тяжелые (средняя цена по группе), опред. - 46 4/1-4-10-20-999/460	M3					240,91	38,76	279,67
	Материал	0,51					122,86	19,77	142,63
25.	Армирование бетонных ступеней в мелкощитовой опалубке E6-251-1	T	10,67	155,61					155,61
		0,0115	0,12	1,79					1,79
26.	Сетка арматурная сварная для железобетонных конструкций из проволоки вр I, диаметром 3-5 мм 2/10-50/6	T					2 561,65	155,49	2 717,14
	Материал	0,0115					29,46	1,79	31,25
27.	Гидроизоляция стен, фундаментов боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону E8-4-7	100 м2 изолируемой поверхности	20,08	344,57	11,98	8,16	1 195,85	169,1	1 721,5
		0,02	0,4	6,89	0,24	0,16	23,92	3,38	34,43
28.	Устройство подстилающих слоев песчаных E11-2-1	M3	3,41	49,73			26,03	4,14	79,9
		0,5	1,71	24,86			13,02	2,07	39,95
29.	Устройство подстилающих слоев гравийных E11-2-3	M3	3,56	51,92			22,43	3,59	77,94
		0,5	1,78	25,96			11,21	1,79	38,96
30.	Устройство подстилающих слоев бетонных E11-2-9	M3	3,66	53,38			203,42	32,47	289,27
		0,5	1,83	26,69			101,71	16,23	144,63
31.	Армирование подстилающих слоев и набетонок E6-11-10	T	12,81	208,35	3,64	2,48	162,24	11,84	386,07
		0,015	0,19	3,13	0,05	0,04	2,43	0,18	5,79
32.	Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций (средняя цена по группе), опред. - 37 2/10-999/370	T					2 882,34	174,96	3 057,3
	Материал	0,015					43,24	2,62	45,86
33.	Устройство сборных покрытий из плит тротуарных с наибольшим габаритным размером в плане до 300 мм включительно с подачей плит вручную E27-253-1	100 м2	135,07	2 098,13	6,44		352,36	49,66	2 506,59
		0,02	2,7	41,96	0,13		7,05	0,99	50,13
34.	Плиты бетонные тротуарные, мелкокоразмерные (средняя цена по группе), опред. - 16 4/1-7-20-10-999/160	M2					20	2,33	22,33
	Материал	2,04					40,8	4,75	45,55
35.	Установка металлических ограждений без поручня E7-60-4	100 м ограждений	46,95	797,92	27,81	18,95			825,73
		0,07	3,29	55,85	1,95	1,33			57,8
36.	Портландцемент песчанистый пшн 400 (в упаковке) 1/10-10-10/110	T					209,39	29,61	239
	Материал	0,0105					2,2	0,31	2,51
37.	Ограждения лестниц стальные (из нержавеющей стали) 2/20-20-20-20/30	M					328,85	19,96	348,81
	Материал	7					2 301,95	139,72	2 441,67
Итого по Крыльцо			111,52	1 705,16	7,98	2,11	6 055,27	647,16	8 415,57
(20) Входная группа									
38.	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток без сохранения плиток E63-19-6	100 м2	27,1	398,22					395,32
		0,1967	5,33	77,74					77,74

№ п/п	Обоснование	Ед.изм.	Трудо- затраты: чел. час.	Стоимость: единица измерения / всего; руб.					
		Объем работ		заработная плата рабочих	экспл. машин всего	в т.ч. з/пл.	материаль- ные ресурсы	Транспорт	общая стоимость
39	Грунтование внутренних поверхностей стен E13-73-2	100 м2 0,1967	5,04 0,99	73,5 14,46					73,5 14,46
40	Грунтовка акриловая глубокого проникновения для наружных (н) и внутренних работ (в), полимерная (п), однокомпонентная (1), водно-дисперсионная (д) 1/10-230-15/395	кг 3,93					2,32 9,12	0,33 1,3	2,65 10,42
41	Устройство армирующего слоя на неутепляемых поверхностях прямолнейных с лесов E26-130-1	100 м2 0,1967	62,57 12,31	1061,19 208,74	1,44 0,28		157,84 31,05	22,24 4,37	1242,71 244,44
42	Состав клеевой полиминеральный для наклеивания теплоизоляционных материалов и армирующей сетки (к), однокомпонентный (1) 1/10-230-60-35/61	т 0,118					463,59 54,7	65,55 7,73	529,14 62,43
43	Устройство выравнивающего слоя вручную на прямолнейных поверхностях с лесов E26-121-1	100 м2 0,1967	31,51 6,2	534,41 105,12	1,31 0,26				535,72 105,38
44	Растворная смесь сухая (рсе), штукатурная, для наружных и внутренних работ (нв), цементная, м75/м100, F75 1/10-230-60-45-5/125	т 0,118					262,62 30,99	37,13 4,38	299,75 35,37
45	Установка перфорированных алюминиевых уголков для защиты выступающих углов E26-85-1	100 м 0,323	38,15 12,32	647,02 208,99	0,02 0,01				647,04 209
46	Уголок перфорированный алюминиевый, размером 25 х 25 мм, толщиной 0,25 мм 1/10-230-55-20/160	м 35,95					0,7 25,16	0,1 3,6	0,8 28,76
47	Растворная смесь сухая (рсе), штукатурная, для наружных и внутренних работ (нв), цементная, м50 F50 1/10-230-60-45-5/116	т 0,0026					272,32 0,71	38,51 0,1	310,83 0,81
48	Нанесение защитно-отделочного состава крупнозернистого (2-3 мм) по оштукатуренным внутренним поверхностям стен E15-281-1	100 м2 0,1967	44,96 8,84	755,74 148,65	8,97 1,76	5,83 1,15			764,71 150,41
49	Грунтовка пигментированная с кварцевым песком под колеровку для улучшения сцепления на гладких и уплотненных минеральных поверхностях для наружных (н) и внутренних работ (в), полимерная (п), однокомпонентная (1), водно-дисперсионная (д) 1/10-230-15/560	кг 2,95					3,55 10,47	0,5 1,48	4,05 11,95
50	Штукатурка защитно-отделочная, цементная, с фактурой "корник", под окраску, для наружных и внутренних работ (нв), полиминеральная (пм), сухая смесь (с), крупнозернистая 1/10-230-60-45-10/27	т 0,06885					1066,56 73,43	150,81 10,38	1217,37 83,81
51	Акриловая окраска стен внутри помещений по декоративной штукатурке E15-339-1	100 м2 0,1967	27,72 5,45	450,01 88,52	0,54 0,11	0,29 0,06	295,96 58,22	41,85 8,23	788,36 155,08
52	Сплошная очистка оштукатуренных поверхностей от известковых красок E62-54-1	100 м2 0,101	2,48 0,25	36,17 3,65			0,43 0,04	0,03	36,63 3,69
53	Грунтование поверхностей потолков E13-73-3	100 м2 0,101	6,04 0,61	88,09 8,9					88,09 8,9
54	Грунтовка акриловая глубокого проникновения для наружных (н) и внутренних работ (в), полимерная (п), однокомпонентная (1), водно-дисперсионная (д) 1/10-230-15/395	кг 2,02					2,32 4,69	0,33 0,67	2,65 5,36
55	Устройство армирующего слоя на неутепляемых поверхностях прямолнейных с лесов E26-130-1	100 м2 0,101	62,57 6,32	1061,19 107,18	1,44 0,15		157,84 15,94	22,24 2,25	1242,71 125,52
56	Состав клеевой полиминеральный для наклеивания теплоизоляционных материалов и армирующей сетки (к), однокомпонентный (1) 1/10-230-60-35/61	т 0,0606					463,59 28,09	65,55 3,97	529,14 32,06
57	Устройство выравнивающего слоя вручную на прямолнейных поверхностях с лесов E26-121-1	100 м2 0,101	31,51 3,18	534,41 53,98	1,31 0,13				535,72 54,11
58	Растворная смесь сухая (рсе), штукатурная, для наружных и внутренних работ (нв), цементная, м75/м100, F75 1/10-230-60-45-5/125	т 0,0606					262,62 15,91	37,13 2,25	299,75 18,16
59	Нанесение защитно-отделочного состава крупнозернистого (2-3 мм) по оштукатуренным внутренним поверхностям стен E15-281-1	100 м2 0,101	44,96 4,54	755,74 76,33	8,97 0,91	5,83 0,59			764,71 77,24
60	Грунтовка пигментированная с кварцевым песком под колеровку для улучшения сцепления на гладких и уплотненных минеральных поверхностях для наружных (н) и внутренних работ (в), полимерная (п), однокомпонентная (1), водно-дисперсионная (д) 1/10-230-15/560	кг 3,03					3,55 10,76	0,5 1,51	4,05 12,27
	Штукатурка защитно-отделочная, цементная, с фактурой "корник", под окраску, для наружных и внутренних работ (нв), полиминеральная (пм), сухая смесь (с), крупнозернистая								

Страница

№ п/п	Обоснование	Ед.изм.	Трудо- затраты: чел.час.	Стоимость: единица измерения / всего; руб.					
		Объем работ		Заработная плата рабочих	экспл. машин		материаль- ные ресурсы	Транспорт	общая стоимость
	Поправочные коэффициенты		всего		в т.ч. з/пл.				
61.	I/10-230-60-45-10/27	т					1 066,56	150,81	1 217,37
	Материал	0,0354					37,76	5,34	43,1
Акриловая окраска стен внутри помещений по декоративной штукатурке									
62.	E15-339-1	100 м2	27,72	450,01	0,54	0,29	295,96	41,85	788,36
		0,101	2,8	45,45	0,05	0,03	29,89	4,23	79,62
Итого по Входящая группа			69,14	1 147,71	3,66	1,83	436,93	61,79	1 650,09
ИТОГО прямые затраты			180,66	2 852,87	11,64	3,94	6 492,2	708,95	10 065,66
Наименование затрат				%		Стоимость, руб.			
Зарплата рабочих						2 852,87			
Эксплуатация машин (из расшифровки)						11,63			
в т.ч. зарплата машинистов						3,93			
ОХР и ОПР				83,83%		2 394,86			
Плановая прибыль				45,82% * 1,115		1 459,52			
Материалы без НДС						6 492,20			
Транспортные расходы						709,09			
ИТОГО строительных и иных специальных монтажных работ						13 920,17			
Прочие затраты						1 120,81			
в том числе:									
Отчисления в соцстрах				34 %		971,31			
Подвижной и разъездной характер работ						149,50			
Итого строительных и иных специальных монтажных работ:						15 040,98			
Итого с учётом налогов и отчислений, относимых на расходы по текущей деятельности						15 040,98			
Затраты, связанные с применением прогнозного индекса цен в строительстве				K=1,0181		272,24			
Итого с учётом коэффициента, учитывающего применение прогнозного индекса цен в строительстве						15 313,22			
Итого объем работ для статистической отчётности подрядной организации						15 313,22			
Итого объем работ для налогообложения						15 313,22			
Сумма НДС				20 %		(Всего без НДС) * 20 / 100		3 062,64	
						ВСЕГО с НДС		18 375,86	
						Всего освоено (справочно)		18 375,86	
Итого к оплате:						18 375,86		руб.	
Восемнадцать тысяч триста семьдесят пять рублей восемьдесят шесть копеек									

Составил: инженер строитель Д.А. Егоров

Проверил: Зам главного врача

по хозяйственной части и технике Д.В. Воронцов