

Цена предложения заказчика

Объект: ВОЗВЕДЕНИЕ СЕТИ ИЛЛЮМИНАЦИОННОГО ОСВЕЩЕНИЯ ПО УЛ. ОРЛОВСКОЙ В ГРАНИЦАХ: УЛ. ТИМИРЯЗЕВА-МОСТ ЧЕРЕЗ Р.СВИСЛОЧЬ В Г. МИНСКЕ

(наименование объекта)

Обоснование	Наименование видов работ	Единица измерения	Стоимость, рублей / количество				
			всего на дату разработки СД	всего на дату окончания строительства	в том числе по месяцам		
					Июль 2026	Август 2026	Сентябрь 2026
	Прогнозный индекс СМР			расчет	1,0764	1,0861	1,0959
	Прогнозный индекс прочие			расчет	1,1021	1,1152	1,1285
	Прогнозный индекс (оборудование)			расчет	1,0212	1,0239	✓1,0266
1	2	3	4	5	6	7	8
Часть объекта: ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ			289,75	311,88	311,88		
Смета: №501 РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОД ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ (ВЗАМЕН СМЕТЫ №01-501 В ИНВ. 19-63368 НА СУММУ 0, 418 ТЫС. РУБ.) (ПО ЗАМЕЧАНИЯМ ЭКСПЕРТИЗЫ) ИЗМ.1 РАЗР.112-26			276,78	297,92	297,92		
Ж1-40 п. 4 - 6	ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ИЗ БЕТОННОЙ ПЛИТКИ	М2	20,57	22,14 2	22,14 2		
Ж1-40 п. 7 - 10	ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ИЗ АСФАЛЬТОБЕТОНА	М3	67,55	72,71 0,225	72,71 0,225		
Ж1-40 п. 11 - 14	ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. РАЗБОРКА БОРТОВ	М	188,66	203,07 5	203,07 5		
Смета: №701 СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА			12,97	13,96	13,96		
Ж6-10-10 п. 4 - 6	ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА	М3	12,97	13,96 7,4	13,96 7,4		
Часть объекта: ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ НАРУЖНОЕ			157 164,78	170 584,90	50 155,42	82 385,99	38 043,49
Смета: №101 УСТРОЙСТВО КАБЕЛЬНЫХ КОЛОДЦЕВ 1 - 5 НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ,ВЗАМЕН СМ. НА СУММУ 4, 778ТЫС.РУБ. В ИНВ.п19-63388,ИЗМ.1 РАЗР.112-26			6 107,17	6 633,00		6 633,00	
Ж6-10-20 п. 4 - 19	КАБЕЛЬНЫЕ КОЛОДЦЫ (1-5)	М3	6 107,17	6 633,00 2,7		6 633,00 2,7	
Смета: №102 УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТА ФМ1 ПОД ШКАФ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ ШИ,ВЗАМЕН СМ. ИЗ ИНВ.п19-63388 НА СУММУ 0,410 ТЫС.РУБ.,ИЗМ.1 РАЗР.112-26			360,73	391,79		391,79	
Ж6-50-10 п. 4 - 8	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	М3	111,86	121,49 1,7		121,49 1,7	
Ж2-20-10 п. 9 - 13	ФУНДАМЕНТ ФМ1 ПОД ШКАФ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ ШИ	М3	248,87	270,30 0,27		270,30 0,27	
Смета: №401 УСТРОЙСТВО СЕТИ ИЛЛЮМИНАЦИОННОГО ОСВЕЩЕНИЯ(ВЗАМЕН СМ.2-401 НА СУММУ409,315ТЫС. РУБ. В ИНВ.19-63298)ИЗМ.1 Р.112-26			116 024,27	125 902,19	50 155,42	37 703,28	38 043,49
Ж6-60-10 п. 4 - 14	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	М3	10 395,83	11 281,14 101	4 476,03 40,4	3 387,27 30,3	3 417,84 30,3
Ж6-10-30 п. 15 - 20	УСТРОЙСТВО КАБ. КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ П-Э ТРУБ	М	6 221,66	6 751,50 216	2 678,80 86,4	2 027,20 64,8	2 045,50 64,8
Ж6-60-40 п. 21 - 87	МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	ШТ	99 406,78	107 869,55 107	43 000,59 43	32 288,81 32	32 580,15 32
Смета: №402 УСТРОЙСТВО ПРОКОЛА			34 672,61	37 657,92		37 657,92	
Ж6-60-20 п. 4 - 17	УСТРОЙСТВО ПРОКОЛА	М	34 672,61	37 657,92 34,5		37 657,92 34,5	
Часть объекта: ОЗЕЛЕНЕНИЕ			74 939,11	82 125,77			82 125,77
Смета: №702 ОЗЕЛЕНЕНИЕ			74 939,11	82 125,77			82 125,77
Ж7-50 п. 4 - 6	Благоустройство и озеленение. УСТРОЙСТВО ГАЗОНА	М2	74 939,11	82 125,77 6200			82 125,77 6200
Часть объекта: ОДД НА ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬСТВА			30 995,91	33 638,11	13 252,27	9 999,83	10 386,01
Смета: №503 ТИПОВАЯ СХЕМА ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО			22 720,64	24 659,44	9 644,06	7 247,41	7 767,97

1	2	3	4	5	6	7	8
ДВИЖЕНИЯ НА ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬСТВА НА ПЕРЕГОНЕ							
Ж5-18 п. 4 - 10	ОРГАНИЗАЦИЯ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ	ШТ	2 510,26	2 726,48 11	982,56 4	743,56 3	1 000,36 4
Ж5-18 п. 11 - 14	ОРГАНИЗАЦИЯ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ	ШТ	20 210,38	21 932,96 108	8 661,50 43	6 503,85 32	6 767,61 33
Смета: №504 ТИПОВАЯ СХЕМА ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬСТВА НА СЪЕЗДАХ ТРАНСПОРТНОЙ РАЗВЯЗКИ. 1 ЭТАП			3 132,98	3 399,59	1 342,21	1 055,17	1 002,21
Ж5-18 п. 4 - 10	ОРГАНИЗАЦИЯ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ	ШТ	1 323,24	1 435,49 15	569,73 6	479,06 5	386,70 4
Ж5-18 п. 11 - 14	ОРГАНИЗАЦИЯ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ	ШТ	1 809,74	1 964,10 58	772,48 23	576,11 17	615,51 18
Смета: №505 ТИПОВАЯ СХЕМА ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬСТВА НА СЪЕЗДАХ ТРАНСПОРТНОЙ РАЗВЯЗКИ. 2 ЭТАП			2 530,37	2 745,34	1 096,19	869,02	780,13
Ж5-18 п. 4 - 9	ОРГАНИЗАЦИЯ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ	ШТ	441,30	478,45 5	190,01 2	191,72 2	96,72 1
Ж5-18 п. 10 - 13	ОРГАНИЗАЦИЯ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ	ШТ	2 089,07	2 266,89 67	906,18 27	677,30 20	683,41 20
Смета: №506 ОРГАНИЗАЦИЯ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬСТВА НА СЪЕЗДЕ С УЛ. ТИМИРЯЗЕВА			1 691,20	1 835,23	728,16	551,05	556,02
Ж5-18 п. 4 - 10	ОРГАНИЗАЦИЯ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ	ШТ	1 316,48	1 428,59 20	566,82 8	428,95 6	432,82 6
Ж5-18 п. 11 - 14	ОРГАНИЗАЦИЯ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ	ШТ	374,72	406,64 60	161,34 24	122,10 18	123,20 18
Смета: №507 ТИПОВАЯ СХЕМА ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬСТВА ЧЕРЕЗ МЕСТНЫЕ ПРОЕЗДЫ			920,72	998,51	441,65	277,18	279,68
Ж5-18 п. 4 - 9	ОРГАНИЗАЦИЯ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ	ШТ	420,18	455,35 4	226,14 2	114,09 1	115,12 1
Ж5-18 п. 10 - 13	ОРГАНИЗАЦИЯ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ	ШТ	500,54	543,16 10	215,51 4	163,09 3	164,56 3
Часть объекта: ПНР			3 296,68	3 612,83			3 612,83
Смета: №1 ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ ПО АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЕ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ ИЛЛЮМИНАЦИОННЫМ ОСВЕЩЕНИЕМ (ШИ)(ВЫДАЕТСЯ ВЗАМЕН СМ1.05 НА СУММУ 3, 530ТЫС.РУБ. В ИНВ.19-63298)ИЗМ.1.РАЗР.112-26			3 296,68	3 612,83			3 612,83
Ж6-90 п. 4, 5	ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ	КОМПЛЕКС	3 296,68	3 612,83 1			3 612,83 1
Часть объекта: ВЫНОС ОСЕЙ ТРАССЫ В НАТУРУ			75,83	83,57	83,57		
Смета: №403 ВЫНОС ТРАССЫ В НАТУРУ			75,83	83,57	83,57		
Ж1-40 п. 4	ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	РУБ	75,83	83,57 63,19	83,57 63,19		
Часть объекта: ДОРОЖНОЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО			770,70	840,83		418,53	422,30
Смета: №502 ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПОД ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ (ВЗАМЕН СМЕТЫ №07-502 В ИНВ. 19-63368 НА СУММУ 1,623 ТЫС. РУБ.) (ПО ЗАМЕЧАНИЯМ ЭКСПЕРТИЗЫ) ИЗМ.1 РАЗР.112-26			770,70	840,83		418,53	422,30
Ж5-16-12 п. 4 - 8	ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОСНОВАНИЯ ТРОТУАРА (ТИП 1)	M2	64,70	70,59 2		35,14 1	35,45 1
Ж5-16-13 п. 9 - 12	ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОКРЫТИЯ ТРОТУАРА (ТИП 1)	M2	164,41	179,37 2		89,28 1	90,09 1
Ж5-16-12 п. 13 - 23	ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОСНОВАНИЯ ТРОТУАРА (ТИП 2)	M2	415,00	452,77 4,5		225,37 2,25	227,40 2,25
Ж5-16-13 п. 24 - 26	ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОКРЫТИЯ ТРОТУАРА (ТИП 2)	M2	126,59	138,10 4,5		68,74 2,25	69,36 2,25
ИТОГО:			267 532,76	291 197,89	63 803,14	92 804,35	134 590,40
СПРАВОЧНО							
ОБОРУДОВАНИЕ, ПОСТАВЛЯЕМОЕ ПОДРЯДЧИКОМ, С ТРАНСПОРТОМ И НДС			√ 364 136,38	373 822,41			373 822,41

1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---

ИТОГО ЦЕНА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПОДРЯДЧИКА С УЧЕТОМ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА:

в том числе НДС:

в том числе пусконаладочные работы:

291 197,89 (Двести девяносто одна тысяча сто девяносто семь белорусских руб. 89 коп.)

48 532,98 (Сорок восемь тысяч пятьсот тридцать два белорусских руб. 98 коп.)

3 612,83 (Три тысячи шестьсот двенадцать белорусских руб. 83 коп.)

СПРАВОЧНО:

ОБОРУДОВАНИЕ, ПОСТАВЛЯЕМОЕ ПОДРЯДЧИКОМ, С ТРАНСПОРТОМ И НДС

373 822,41 (Триста семьдесят три тысячи восемьсот двадцать два белорусских руб. 41 коп.)

Составил Ведущий инженер по сметной работе ОКС

Проверил Начальник ОКС

Е.Ю.Белая

В.А.Пономаренко

ЗАКАЗЧИК: УП "МИНГОРСВЕТ"
АДРЕС: 220015, Г. МИНСК, УЛ. ГУРСКОГО, 38; УНП 100302764
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: ВОЗВЕДЕНИЕ СЕТИ ИЛЛЮМИНАЦИОННОГО ОСВЕЩЕНИЯ ПО УЛ. ОРЛОВСКОЙ В ГРАНИЦАХ: УЛ. ТИМИРЯЗЕВА-МОСТ ЧЕРЕЗ Р.СВИСЛОЧЬ В Г. МИНСКЕ

РАСЧЕТ К ЦЕНЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗАКАЗЧИКА
(к сводке средств)
ВЕДОМОСТЬ УСТАНОВЛИВАЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ

На дату составления сметной документации 01.12.2025г.

№	код	Наименование ресурса	Ед. изм.	Кол-во	Цена за единицу без НДС, руб.	Сумма за единицу транспорт и зср, руб.	Стоимость с трансп. и зср	НДС 20%, руб.	Стоимость с НДС, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Оборудование подрядчика							
1	СПР-РДМ-4750	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА47-100 ЗР/50А ХАР-КА С	ШТ	1	67,61	1,35	68,96	13,79	82,75
2	СЦН-БМН-Ш7	ШКАФ ИЛЛЮМИНАЦИИ С ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ ПУНКТОМ	ШТ	1	12 950,00	259,00	13 209,00	2 641,80	15 850,80
3	СГСН-ЭФФ-1600	СВЕТОДИОДНАЯ КОНСОЛЬ ЭФФЕКТ БАБОЧКИ	ШТ	107	2 654,17	53,08	289 675,75	57 935,15	347 610,90
4	СПР-ЭКФ-476	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА47-29 1Р/6А ХАР-КА С	ШТ	107	4,52	0,09	493,27	98,66	591,93
		ИТОГО:			15 676,30	313,52	303 446,98	60 689,40	364 136,38

ВСЕГО: 364 136,38
Сумма прописью: триста шестьдесят четыре тысячи сто тридцать шесть белорусских руб. 38 коп.

СОСТАВИЛА ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР ПО СМЕТНОЙ РАБОТЕ ОКС
НАЧАЛЬНИК ОКС



Е.Ю.БЕЛАЯ
В.А.ПОНОМАРЕНКО

Ведомость объемов и стоимости работ

Наименование объекта ВОЗВЕДЕНИЕ СЕТИ ИЛЛЮМИНАЦИОННОГО ОСВЕЩЕНИЯ ПО УЛ. ОРЛОВСКОЙ В ГРАНИЦАХ: УЛ. ТИМИРЯЗЕВА-МОСТ ЧЕРЕЗ Р.СВИСЛОЧЬ
В Г. МИНСКЕ

Составлена в ценах на 01.12.2025, с итогами на дату окончания строительства

СТОИМОСТЬ НА ДАТУ НАЧАЛА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ (НА ДАТУ ПРИВЕДЕНИЯ), РУБЛЕЙ																						Стоимость на дату окончания, всего		Материалы		Оборудование (справочно)															
Обоснование	Наименование видов работ	Кол-во	З/плата	ЭММ	Материалы	ОХРиОПР	Время, здания	Прочие затраты						Итого с конкурс. к.	Итого с прогн. инд.	Возврат временных с конкурс. к.	НДС	Всего	Сумма, учит. прогн. инд. заказчика (в т.ч. транспорт заказчика)																						
								Итого СМР	Итого	в т.ч. командированные										Итого с прочими	Эколог. налог																				
										в т.ч. з/п	Трансп. затраты	План. прибыль	Зимнее удорожание									в т.ч. соц. страх.	в т.ч. фонд	в т.ч. по общему %																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22																				
Часть объекта: ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ																						311,88	289,75	22,13																	
Смета: №501 РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОД ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ (ВЗАМЕН СМЕТЫ №01-501 В ИНВ. 19-63368 НА СУММУ 0,418 ТЫС. РУБ.) (ПО ЗАМЕЧАНИЯМ ЭКСПЕРТИЗЫ) ИЗМ.1 РАЗР.112-26																						231,12	231,12	-0,47	46,13	276,78	297,92	21,14	22,14												
Ж1-40	ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ИЗ БЕТОННОЙ ПЛИТКИ	2	4,51	0,31	12,50	50,12	3,02	0,20	13,30	3,87	1,56		17,17	17,17	17,17	-0,03	3,43	20,57	22,14																						
п. 4 - 6		M2	0,42	0,09	2,05	3,21								56,39	56,39	-0,10	11,26	67,55	1,57	72,71																					
Ж1-40	ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ИЗ АСФАЛЬТОБЕТОНА	0,225	11,92	14,41	10,00	10,00	0,66	51,22	5,17	5,17				157,56	157,56	-0,34	31,44	188,66	203,07	5,16																					
п. 7 - 10		M3	0,85	3,29	3,60	10,63																																			
Ж1-40	ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. РАЗБОРКА БОРТОВ	5	51,60	1,06		34,11	2,27	132,17	25,39	17,65				157,56	157,56	-0,34	31,44	188,66	203,07	14,41																					
п. 11 - 14		M	3,84	0,31	6,85	36,28																																			
Смета: №701 СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА																						10,83	10,83	-0,02	2,16	12,97	13,96	0,99													
Ж6-10-10	ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА	7,4	6,84	1,51	10,05	0,78	0,10	10,05	0,78	0,78				10,83	10,83	-0,02	2,16	12,97	13,96	0,99																					
п. 4 - 6		M3	2,30	1,60															0,99																						
Часть объекта: ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ НАРУЖНОЕ																						131 122,05	131 122,05	-151,40	26 194,13	157 164,78	170 584,90	13 420,12													
Смета: №101 УСТРОЙСТВО КАБЕЛЬНЫХ КОЛОДЦЕВ 1 - 5 НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ, ВЗАМЕН СМ. НА СУММУ 4,77ТЫС.РУБ. В ИНВ.п19-63388,ИЗМ.1 РАЗР.112-26																						5 093,53	5 093,53	-4,22	1 017,86	6 107,17	6 633,00	525,83													
Ж6-10-20	КАБЕЛЬНЫЕ КОЛОДЦЫ (1-5)	2,7	517,71	378,85	2 830,47	423,31	28,15	4 874,54	218,99	218,99				5 093,53	5 093,53	-4,22	1 017,86	6 107,17	6 633,00	525,83																					
п. 4 - 19		M3	36,67	126,38	245,89	450,16								5 093,53	5 093,53	-4,22	1 017,86	6 107,17	6 633,00	525,83																					
Смета: №102 УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТА ФМ1 ПОД ШКАФ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ ШИ, ВЗАМЕН СМ. ИЗ ИНВ.п19-63388 НА СУММУ 0,410 ТЫС.РУБ., ИЗМ.1 РАЗР.112-26																						300,92	300,92	-0,31	50,12	360,73	391,79	31,06													
Ж6-50-10	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	1,7	3,55	1,33	27,19	33,17	1,19	84,16	9,24	9,24				93,40	93,40	-0,18	18,64	111,86	121,49	9,63																					
п. 4 - 8		M3	2,13	0,64	17,95	18,99								207,52	207,52	-0,13	41,48	248,87	270,30																						
Ж2-20-10	ФУНДАМЕНТ ФМ1 ПОД ШКАФ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ ШИ	0,27	19,61	1,96	141,40	13,34	0,89	200,62	6,90	6,90																															
п. 9 - 13		M3	1,42	0,69	9,24	14,18													21,43																						
Смета: №401 УСТРОЙСТВО СЕТИ ИЛЛЮМИНАЦИОННОГО ОСВЕЩЕНИЯ, ВЗАМЕН СМ.2-401 НА СУММУ 409,31ТЫС.РУБ. В ИНВ.19-63298) ИЗМ.1 Р.112-26																						96 804,15	96 804,15	-117,26	19 337,38	116 024,27	125 902,19	9 877,92													
Ж6-60-10	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	101	887,09	783,87	780,94	51,94	8 266,97	404,01	404,01	404,01				8 670,98	8 670,98	-7,79	1 732,64	10 395,83	11 281,14	885,31																					
п. 4 - 14		M3	62,50	301,18	4 932,66	830,47																																			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
Ж6-10-30	УСТРОЙСТВО КАБ. КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ П-Э ТРУБ	216	833,67	2 773,78	547,88	36,44	4 906,74	283,45	283,45	283,45			5 190,19	5 190,19	5 190,19	-5,47	1 036,94	6 221,66	6 751,50			
			М	59,25	132,33	582,64	693,33	77 549,86	5 393,12	5 393,12												
				Ж6-60-40	107	13 617,99	6 216,84	38 508,48	9 555,15	693,33	77 549,86	5 393,12	5 393,12			82 942,98	82 942,98	82 942,98	-104,00	16 567,80	99 406,78	107 860,55
п. 15 - 20	МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ		954,47	2 244,13	2 098,96	6 859,11													8 462,77			
п. 21 - 87	ШТ																					
Смета: №402 УСТРОЙСТВО ПРОКОЛА																						
Ж6-60-20	УСТРОЙСТВО ПРОКОЛА	34,5	2 471,56	16 158,23	1 493,29	2 968,28	197,42	27 387,82	1 535,63	1 535,63			28 923,45	28 923,45	28 923,45	-29,61	5 778,77	34 672,61	37 657,92			
			М	171,18	2 044,99	942,43	3 156,61	197,42	27 387,82	1 535,63	1 535,63											
				п. 4 - 17	2 471,56	16 158,23	1 493,29	2 968,28	197,42	27 387,82	1 535,63	1 535,63			28 923,45	28 923,45	28 923,45	-29,61	5 778,77	34 672,61	37 657,92	2 985,31
п. 4 - 17	ШТ																					
Часть объекта: ОЗЕЛЕНЕНИЕ																						
Ж6-60-20	УСТРОЙСТВО ПРОКОЛА	34,5	2 471,56	16 158,23	1 493,29	2 968,28	197,42	27 387,82	1 535,63	1 535,63			28 923,45	28 923,45	28 923,45	-29,61	5 778,77	34 672,61	37 657,92			
			М	171,18	2 044,99	942,43	3 156,61	197,42	27 387,82	1 535,63	1 535,63											
				п. 4 - 17	2 471,56	16 158,23	1 493,29	2 968,28	197,42	27 387,82	1 535,63	1 535,63			28 923,45	28 923,45	28 923,45	-29,61	5 778,77	34 672,61	37 657,92	2 985,31
п. 4 - 17	ШТ																					
Часть объекта: ОЗЕЛЕНЕНИЕ																						
Ж6-60-20	УСТРОЙСТВО ПРОКОЛА	34,5	2 471,56	16 158,23	1 493,29	2 968,28	197,42	27 387,82	1 535,63	1 535,63			28 923,45	28 923,45	28 923,45	-29,61	5 778,77	34 672,61	37 657,92			
			М	171,18	2 044,99	942,43	3 156,61	197,42	27 387,82	1 535,63	1 535,63											
				п. 4 - 17	2 471,56	16 158,23	1 493,29	2 968,28	197,42	27 387,82	1 535,63	1 535,63			28 923,45	28 923,45	28 923,45	-29,61	5 778,77	34 672,61	37 657,92	2 985,31
п. 4 - 17	ШТ																					
Часть объекта: ОЗЕЛЕНЕНИЕ																						
Ж6-60-20	УСТРОЙСТВО ПРОКОЛА	34,5	2 471,56	16 158,23	1 493,29	2 968,28	197,42	27 387,82	1 535,63	1 535,63			28 923,45	28 923,45	28 923,45	-29,61	5 778,77	34 672,61	37 657,92			
			М	171,18	2 044,99	942,43	3 156,61	197,42	27 387,82	1 535,63	1 535,63											
				п. 4 - 17	2 471,56	16 158,23	1 493,29	2 968,28	197,42	27 387,82	1 535,63	1 535,63			28 923,45	28 923,45	28 923,45	-29,61	5 778,77	34 672,61	37 657,92	2 985,31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
п. 4 - 9			9,14		0,63	88,24															
Ж5-18	ОРГАНИЗАЦИЯ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ	10	77,43	115,64	41,72	69,90		380,95	36,17	36,17			417,12	417,12	417,12		83,42	500,54	543,16		
п. 10 - 13			5,94	28,94	1,92	74,34															
Часть объекта: ПНР																					
			1 437,43			592,80		2 258,50	488,73	488,73			2 747,23	2 747,23	2 747,23		549,45	3 296,68	3 612,83		
			53,03			228,27													316,15		
Смета: №1 ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ ПО АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЕ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ ИЛПОМИНАЦИОННЫМ ОСВЕЩЕНИЕМ (ШИ)(ВЫДАЕТСЯ ВЗАМЕН СМ1.05 НА СУММУ 3, 530ТЫС.РУБ. В ИНВ.19-63298)ИЗМ.1.РАЗР.112-26																					
			1 437,43			592,80		2 258,50	488,73	488,73			2 747,23	2 747,23	2 747,23		549,45	3 296,68	3 612,83		
			53,03			228,27													316,15		
Ж6-90	ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ	1	1 437,43			592,80		2 258,50	488,73	488,73			2 747,23	2 747,23	2 747,23		549,45	3 296,68	3 612,83		
п. 4 - 5			53,03			228,27													316,15		
Часть объекта: ВЫНОС ОСЕЙ ТРАССЫ В НАТУРУ																					
					63,19			63,19					63,19	63,19	63,19		12,64	75,83	83,57		
Смета: №403 ВЫНОС ТРАССЫ В НАТУРУ																					
					63,19			63,19					63,19	63,19	63,19		12,64	75,83	83,57		
Ж1-40	ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	63,19			63,19			63,19					63,19	63,19	63,19		12,64	75,83	83,57		
п. 4																			7,74		
Часть объекта: ДОРОЖНОЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО																					
			116,97	19,30	233,36	81,03	5,39	601,15	41,91	41,91			643,06	643,06	643,06	-0,81	128,45	770,70	840,83		
			8,82	6,30	58,94	86,16													70,13		
Смета: №502 ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПОД ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ (ВЗАМЕН СМЕТЫ №07-502 В ИНВ. 19-63368 НА СУММУ 1,623 ТЫС. РУБ.) (ПО ЗАМЕЧАНИЯМ ЭКСПЕРТИЗЫ) ИЗМ.1																					
Ж5-16-12	ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОСНОВАНИЯ ТРОТУАРА (ТИП 1)	2	8,29	3,93	14,00	6,30	0,42	50,72	3,26	3,26			53,98	53,98	53,98	-0,06	10,78	64,70	70,59		
п. 4 - 8			0,61	1,30	11,08	6,70															
Ж5-16-13	ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОКРЫТИЯ ТРОТУАРА (ТИП 1)	2	33,08	1,40	40,93	21,96	1,46	125,87	11,36	11,36			137,23	137,23	137,23	-0,22	27,40	164,41	179,37		
п. 9 - 12			2,50	0,33	3,69	23,35													14,96		
Ж5-16-12	ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОСНОВАНИЯ ТРОТУАРА (ТИП 2)	4,5	68,88	12,53	99,90	47,96	3,19	321,51	24,80	24,80			346,31	346,31	346,31	-0,48	69,17	415,00	452,77		
п. 13 - 23			5,25	4,07	38,06	50,99															
Ж5-16-13	ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОКРЫТИЯ ТРОТУАРА (ТИП 2)	4,5	6,72	1,44	78,53	4,81	0,32	103,05	2,49	2,49			105,54	105,54	105,54	-0,05	21,10	126,59	138,10		
п. 24 - 26			0,46	0,60	6,11	5,12															
ИТОГО:			42 560,56	39 252,99	50 244,57	32 440,30	1 864,29	205 798,85	17 424,77	17 414,72			223 223,62	223 223,62	223 223,62	-279,65	44 588,79	267 532,76	291 197,89		364 136,38
			3 037,72	8 659,48	8 641,98	30 794,16													23 665,13		

Составил
Ведущий инженер по сметной работе ОКС
Е.Ю.Белая

Проверил
Начальник ОКС
В.А.Пономаренко



ЗАКАЗЧИК: УП "МИНГОРСВЕТ"
АДРЕС: 220015 г.Минск, ул.Гурского, 38
УНП: 100302764
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: ВОЗВЕДЕНИЕ СЕТИ ИЛЛЮМИНАЦИОННОГО ОСВЕЩЕНИЯ ПО УЛ. ОРЛОВСКОЙ В ГРАНИЦАХ: УЛ. ТИМИРЯЗЕВА-МОСТ ЧЕРЕЗ
Р.СВИСЛОЧЬ В Г. МИНСКЕ
ЧАСТЬ ОБЪЕКТА: ВЫНОС ОСЕЙ ТРАССЫ В НАТУРУ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 403
ВЫНОС ТРАССЫ В НАТУРУ

В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ В НОРМАХ НРР НА 01.12.2025 СТОИМОСТЬ 63.19 БЕЛ. РУБ.

№ п/п	ОБОСНО-ВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕД. ИЗМ. КОЛ-ВО	С Т О И М О С Т Ъ ЕД.ИЗМ./ВСЕГО, БЕЛ. РУБ.						ТРУДОЗАТРАТЫ (ЧЕЛ-Ч.)	
				ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН		МАТЕРИА- лы (ОБОРУД.)	ТРАНС- ПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	РАБ-ИХ	МАШ-ОВ
					ВСЕГО	В Т.Ч. З/П					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Чел.ч.= 14.47 руб/ч; Дата: на 1-ое Декабря 2025г.; Методика: Новое строительство; Зона: 3, Район: Минск, База НРР 2022г.											
		ПРИМЕЧАНИЯ									
1	ПРИМЕЧАНИЕ	К для ОХР и ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ: 1.0000/1.0000									
2	ПРИМЕЧАНИЕ	КОЭФФИЦИЕНТ К З/П (ПОСТАНОВЛЕНИЕ N5): 1.0000									
3	ПРИМЕЧАНИЕ	БАЗА ТЕКУЩИХ ЦЕН (ВАРИАНТ А)									
Ж1-40		ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ - 63.19 РУБ									
4	ЕТСБЦ19-2012,3-Е ИЗД.	ВЫНОС ОСЕЙ ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЯ НАРУЖНОГО	КМ				718,09		718,09		
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=65.72%, План=69.89% Примечание: ПРИКАЗ п477#ОТ 01.01.2014#МАИС РБ ТАБЛ.6.3,6.4	0,088				63,19		63,19		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ Ж1-40					63,19		63,19		
		ОХР и ОПР									
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ									
		ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ							63,19		
		ИТОГО ПО Строительные работы (город)					63,19		63,19		
		ОХРиОПР = 65.72%									
		План.приб. = 69.89%									
		ИТОГО							63,19		
		ИТОГО					63,19		63,19		
		ОХР и ОПР									
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ									
		СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ									
		ВСЕГО							63,19		
		МАТЕРИАЛЫ-ВСЕГО							63,19		
1		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ [0+0+0+63.19]							63,19		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО [63.19+0+0+0+0]							63,19		
		ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [63.19+0+0+0]							63,19		
		ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [63.19+0+0]							63,19		
		ИТОГО С УЧЕТОМ СРЕДСТВ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ [63.19+0]							63,19		
		РАСЧЕТ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ									
9		ИТОГО С УЧЕТОМ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ, ОТНОСИМЫХ НА РАСХОДЫ ПО ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ [63.19+0]							63,19		
		ИТОГО ПОДРЯДНЫХ РАБОТ [63.19-0-0-0]							63,19		
		КОНКУРСНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ						1			
		ИТОГО С УЧЕТОМ КОНКУРСНОГО КОЭФФИЦИЕНТА [63.19*1]							63,19		
11		КОЭФФИЦИЕНТ, УЧИТЫВАЮЩИЙ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ						1			
12		ИТОГО С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА, УЧИТЫВАЮЩЕГО ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ [(63.19+0+0-0)*1+0*1]							63,19		
14		ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ [63.19+0+0+0+0+0]							63,19		
16		ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ [63.19-(0+0+0)]							63,19		
		ИТОГО С НАЛОГАМИ И ОТЧИСЛЕНИЯМИ ОТ ВЫРУЧКИ [63.19+0]							63,19		
18		СУММА НДС [63.19*20/100]					20		12,64		
		ВСЕГО ВЫПОЛНЕНО РАБОТ [63.19+12.64+0]							75,83		
		СУММА ПРОПИСЬЮ: СЕМЬДЕСЯТ ПЯТЬ БЕЛОРУССКИХ РУБ. 83 КОП.									

Составил

ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР ПО СМЕТНОЙ РАБОТЕ
ОКС

Е.Ю. БЕЛАЯ

Проверил

НАЧАЛЬНИК ОКС

В.А. ПОНОМАРЕНКО

ЗАКАЗЧИК: УП "МИНГОРСВЕТ"
АДРЕС: 220015 г.Минск, ул.Гурского, 38
УНП: 100302764
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: ВОЗВЕДЕНИЕ СЕТИ ИЛЛЮМИНАЦИОННОГО ОСВЕЩЕНИЯ ПО УЛ. ОРЛОВСКОЙ В ГРАНИЦАХ: УЛ. ТИМИРЯЗЕВА-МОСТ ЧЕРЕЗ
Р.СВИСЛОЧЬ В Г. МИНСКЕ
ЧАСТЬ ОБЪЕКТА: ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 501
РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОД ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ (ВЗАМЕН СМЕТЫ №01-501 В ИНВ. 19-63368 НА СУММУ 0,418 ТЫС. РУБ.) (ПС
ЗАМЕЧАНИЯМ ЭКСПЕРТИЗЫ) ИЗМ.1 РАЗР.112-26

В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ В НОРМАХ НРР НА 01.12.2025СТОИМОСТЬ 203.61 БЕЛ. РУБ.

№ п/п	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕД. ИЗМ. КОЛ-ВО	С Т О И М О С Т Ь ЕД.ИЗМ./ВСЕГО, БЕЛ. РУБ.						ТРУДОЗАТРАТЫ (ЧЕЛ-Ч.)	
				ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН		МАТЕРИА- ЛЫ (ОБОРУД.)	ТРАНСПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	РАБОТНИКИ	МАШИНЫ
					ВСЕГО	В Т.Ч. З/П					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Чел.ч.= 14.47 руб/ч; Дата: на 1-ое Декабря 2025г.; Методика: Новое строительство; Зона: 3, Район: Минск, База НРР 2022г.											
ПРИМЕЧАНИЯ											
1 ПРИМЕЧАНИЕ	К для ОХР и ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ: 1.0000/1.0000										
2 ПРИМЕЧАНИЕ	КОЭФФИЦИЕНТ К З/П (ПОСТАНОВЛЕНИЕ №5): 1.0000										
3 ПРИМЕЧАНИЕ	БАЗА ТЕКУЩИХ ЦЕН (ВАРИАНТ А)										
Ж1-40	ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ИЗ БЕТОННОЙ ПЛИТКИ - 2 М2										
4 Е68-55-1	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЯ ИЗ ТРОТУАРНЫХ ПЛИТ ВРУЧНУЮ ТОЛЩ. 8 СМ (ВОЗВРАТ НА ОБЪЕКТ 50%)	100 М2	ПОКРЫТИЯ	225,60	15,45	4,55			241,05	21,10	0,26
	РАЗРЯД=2, МЕЖР.КОЭФФ.=0.7389 ОХРиОПР=65.72%, План=69.89%		0,02	4,51	0,31	0,09			4,82	0,42	0,01
5 С310-25-5 перевозка	ПЕРЕВОЗКА: 25КМ	Т		0,192				10,67	10,67		
								2,05	2,05		
6 999-3142707-Д проч. мат.	ЗАТРАТЫ НА ПРИЕМ БОЯ БЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ (УП ЭКОРЕС)	Т					12,05		12,05		
				0,192			2,31		2,31		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ Ж1-40				4,51	0,31	0,09		2,05	6,87	0,42	0,01
ОХР и ОПР									3,02		
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ									3,21		
ИТОГО С ОХР/ОПР и ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ									13,10		
Ж1-40	ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ИЗ АСФАЛЬТОБЕТОНА - 0.225 М3										
7 Е70-252-2	РЕЗКА АСФАЛЬТОБЕТОНА АБРАЗИВНО-ОТРЕЗНЫМ УСТРОЙСТВОМ ГЛУБИНОЙ 0,05 М	М		0,72	0,72				1,44	0,05	
	РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=65.72%, План=69.89%		9	6,48	6,48				12,96	0,45	
8 Е27-18-4	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ И ОСНОВАНИЙ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ТРОТУАРА ТОЛЩ. 5 СМ	100 М3	КОНСТРУКЦИЙ	2 419,33	3 204,31	1 369,92			5 623,64	179,80	94,33
	РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=65.72%, План=69.89%		0,00225	5,44	7,21	3,08			12,65	0,40	0,21
9 Е51-7-6	ПОГРУЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ ПОГРУЗЧИКАМИ	100 М3			319,75	93,19			319,75		6,44
	РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=65.72%, План=69.89%		0,00225		0,72	0,21			0,72		0,01
10 С310-16-5 перевозка	ПЕРЕВОЗКА: 16КМ	Т						7,28	7,28		
				0,495				3,60	3,60		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ Ж1-40				11,92	14,41	3,29		3,60	29,93	0,85	0,22
ОХР и ОПР									10,00		
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ									10,63		
ИТОГО С ОХР/ОПР и ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ									50,56		
Ж1-40	ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. РАЗБОРКА БОРТОВ - 5 М										
11 Е27-20-1	РАЗБОРКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ НА БЕТОННОМ ОСНОВАНИИ СЕЧ 8Х20СМ	100 М		1 032,05					1 032,05	76,70	
	РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=65.72%, План=69.89%		0,05	51,60					51,60	3,84	
12 Е51-7-6	ПОГРУЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ ПОГРУЗЧИКАМИ	100 М3			319,75	93,19			319,75		6,44
	РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=65.72%, План=69.89%		0,0033		1,06	0,31			1,06		0,02
13 С310-25-5 перевозка	ПЕРЕВОЗКА: 25КМ	Т						10,67	10,67		
				0,642				6,85	6,85		
14 999-3142707-Д проч. мат.	ЗАТРАТЫ НА ПРИЕМ БОЯ БЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ (УП ЭКОРЕС)	Т					12,05		12,05		
				0,642			7,74		7,74		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ Ж1-40				51,60	1,06	0,31		6,85	59,51	3,84	0,02
ОХР и ОПР									34,11		
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ									36,28		
ИТОГО С ОХР/ОПР и ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ									129,90		
ИТОГО ПО Строительные работы (город)				68,03	15,78	3,69		12,50	96,31	5,11	0,25
ОХРиОПР = 65.72%									47,13		
План.приб. = 69.89%									50,12		
ИТОГО									193,56		
ИТОГО				68,03	15,78	3,69		12,50	96,31	5,11	0,25
В Т.Ч. ПЕРЕВОЗКА								12,50	12,50		
ОХР и ОПР									47,13		
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ									50,12		
СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ									3,4		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВСЕГО							193,56		
		ДРУГИЕ ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ							10,05		
		ВСЕГО С ПРОЧИМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ							203,61		
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА [68.03*1]						1	68,03		
		ТРУДОЕМКОСТЬ							5,11		
		ТРУДОЕМКОСТЬ МАШИНИСТОВ							0,25		
		СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ							3,4		
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ [15.78*1]						1	15,78		
		ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ [3.69*1]						1	3,69		
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ [12.5*1]						1	12,50		
		В Т.Ч. ПЕРЕВОЗКА [12.5]							12,50		
1		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ [68.03+15.78+12.5+0]							96,31		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА [12.5-0]							12,50		
2		ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ И ОБЩЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ [47.13*1]						1	47,13		
3		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ [50.12*1]						1	50,12		
		ИТОГО [96.31+0+0+47.13+50.12]							193,56		
4		ВРЕМЕННЫЕ (ТИТУЛЬНЫЕ) ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ [((68.03-0+3.69)*4.7/100)*0.93*1+0]					4,7	0,93	3,13		
		ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [193.56+3.13+0+0]							196,69		
		ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОТЧИСЛЕНИЯМИ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ [((68.03+3.69)*(34/100))*((100-0)/100)]					34		24,38		
		ДРУГИЕ ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ [10.05]							10,05		
6		ИТОГО ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ [0+24.38+0+0+0+10.05+0+0]							34,43		
7		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [196.69+34.43+0]							231,12		
		ИТОГО С УЧЕТОМ СРЕДСТВ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ [231.12+0]							231,12		
		РАСЧЕТ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ									
9		ИТОГО С УЧЕТОМ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ, ОТНОСИМЫХ НА РАСХОДЫ ПО ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ [231.12+0]							231,12		
		ИТОГО ПОДРЯДНЫХ РАБОТ [231.12-0-0-0]							231,12		
		КОНКУРСНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ						1			
		ИТОГО С УЧЕТОМ КОНКУРСНОГО КОЭФФИЦИЕНТА [231.12*1]							231,12		
11		КОЭФФИЦИЕНТ, УЧИТЫВАЮЩИЙ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ						1			
12		ИТОГО С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА, УЧИТЫВАЮЩЕГО ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ [(231.12+0+0-0)*1+0*1]							231,12		
14		ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ [231.12+0+0+0+0+0]							231,12		
15		ВОЗВРАТ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ ОТ СТОИМОСТИ ВРЕМЕННЫХ (ТИТУЛЬНЫХ) ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ (-) [((3.13-0)*15/100)*1*1+(0*15/100)*1*1]					15		0,47		
16		ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ [231.12-(0+0+0.47)]							230,65		
		ИТОГО С НАЛОГАМИ И ОТЧИСЛЕНИЯМИ ОТ ВЫРУЧКИ [230.65+0]							230,65		
18		СУММА НДС [230.65*20/100]					20		46,13		
		ВСЕГО ВЫПОЛНЕНО РАБОТ [230.65+46.13+0]							276,78		
		СУММА ПРОПИСЬЮ: ДВЕСТИ СЕМЬДЕСЯТ ШЕСТЬ БЕЛОРУССКИХ РУБ. 78 КОП.									

Составил

ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР ПО СМЕТНОЙ РАБОТЕ
ОКС

Е.Ю. БЕЛАЯ

Проверил

НАЧАЛЬНИК ОКС

В.А. ПОНОМАРЕНКО

ЗАКАЗЧИК: УП "МИНГОРСВЕТ"

АДРЕС: 220015 г.Минск, ул.Гурского, 38

УНП: 100302764

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: ВОЗВЕДЕНИЕ СЕТИ ИЛЛЮМИНАЦИОННОГО ОСВЕЩЕНИЯ ПО УЛ. ОРЛОВСКОЙ В ГРАНИЦАХ: УЛ. ТИМИРЯЗЕВА-МОСТ ЧЕРЕЗ

Р.СВИСЛОЧЬ В Г. МИНСКЕ

ЧАСТЬ ОБЪЕКТА: ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 701

СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА

В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ В НОРМАХ НРР НА 01.12.2025

СТОИМОСТЬ

9.95 БЕЛ. РУБ.

№ п/п	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕД. ИЗМ. КОЛ-ВО	С Т О И М О С Т Ь ЕД.ИЗМ./ВСЕГО, БЕЛ. РУБ.					ТРУДОЗАТРАТЫ (ЧЕЛ-Ч.)			
				ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН		МАТЕРИА- ЛЫ (ОБОРУД.)	ТРАНС- ПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	РАБ-ИХ	МАШ-ОВ	
					ВСЕГО	В Т.Ч. З/П						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Чел.ч.= 14.47 руб/ч; Дата: на 1-ое Декабря 2025г.; Методика: Новое строительство; Зона: 3, Район: Минск, База НРР 2022г.												
ПРИМЕЧАНИЯ												
1	ПРИМЕЧАНИЕ	К для ОХР и ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ: 1.0000/1.0000										
2	ПРИМЕЧАНИЕ	КОЭФФИЦИЕНТ К З/П (ПОСТАНОВЛЕНИЕ N5): 1.0000										
3	ПРИМЕЧАНИЕ	БАЗА ТЕКУЩИХ ЦЕН (ВАРИАНТ А)										
ЖБ-10-10 ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА - 7.4 МЗ												
4	Е1-24-1	СРЕЗКА ГРУНТА (РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ) БУЛЬДОЗЕРОМ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ЕГО ДО 10М В ОТВАЛ РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=65.72%, План=69.89%	1000 МЗ		542,83	182,35			542,83		11,44	
			0,0074		4,02	1,35			4,02		0,08	
5	ПРИМЕЧАНИЕ	СНЯТЫЙ РАСТИТЕЛЬНЫЙ ГРУНТ В ОБЪЕМЕ 7,4 МЗ СКЛАДИРОВАТЬ ВДОЛЬ ТРАНШЕИ С ПОСЛЕДУЮЩИМ РАЗРАВНИВАНИЕМ НА ТОЙ ЖЕ ПЛОЩАДИ										
6	Е1-27-1	ОБРАТНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА ДО 5М РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=65.72%, План=69.89%	1000 МЗ		381,02	128,00			381,02		8,03	
			0,0074		2,82	0,95			2,82		0,06	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ ЖБ-10-10					6,84	2,30			6,84		0,14	
ОХР и ОПР									1,51			
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ									1,60			
ИТОГО С ОХР/ОПР и ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ									9,95			
ИТОГО ПО Строительные работы (город)					6,84	2,30			6,84		0,14	
ОХРиОПР = 65.72%									1,51			
План.приб. = 69.89%									1,60			
ИТОГО									9,95			
ИТОГО					6,84	2,30			6,84		0,14	
ОХР и ОПР									1,51			
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ									1,60			
СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ												
ВСЕГО									9,95			
ТРУДОЕМКОСТЬ МАШИНИСТОВ									0,14			
ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ [6.84*1]								1	6,84			
ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ [2.3*1]								1	2,30			
1	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ [0+6.84+0+0]									6,84		
В ТОМ ЧИСЛЕ:												
2	ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ И ОБЩЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ [1.51*1]								1	1,51		
3	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ [1.6*1]								1	1,60		
ИТОГО [6.84+0+0+1.51+1.6]									9,95			
4	ВРЕМЕННЫЕ (ТИТУЛЬНЫЕ) ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ [((0- 0+2.3)*4.7/100)*0.93*1+0]							4,7	0,93	0,10		
ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [9.95+0.1+0+0]									10,05			
ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ:												
ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОТЧИСЛЕНИЯМИ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ [((0+2.3)*(34/100)) * ((100-0)/100)]							34		0,78			
6	ИТОГО ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ [0+0.78+0+0+0+0+0+0]									0,78		
7	ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [10.05+0.78+0]									10,83		
ИТОГО С УЧЕТОМ СРЕДСТВ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ [10.83+0]									10,83			
РАСЧЕТ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ												
9	ИТОГО С УЧЕТОМ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ, ОТНОСИМЫХ НА РАСХОДЫ ПО ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ [10.83+0]									10,83		
ИТОГО ПОДРЯДНЫХ РАБОТ [10.83-0-0-0]									10,83			
КОНКУРСНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ								1				
ИТОГО С УЧЕТОМ КОНКУРСНОГО КОЭФФИЦИЕНТА [10.83*1]									10,83			
11	КОЭФФИЦИЕНТ, УЧИТЫВАЮЩИЙ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ								1			
12	ИТОГО С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА, УЧИТЫВАЮЩЕГО ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ [(10.83+0+0-0)*1+0*1]									10,83		
14	ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ [10.83+0+0+0+0+0]									10,83		
15	ВОЗВРАТ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ ОТ СТОИМОСТИ ВРЕМЕННЫХ (ТИТУЛЬНЫХ) ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ (-) [((0.1-0)*15/100)*1*1+(0*15/100)*1*1]							15		0,02		
16	ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ [10.83-(0+0+0.02)]									10,81		
ИТОГО С НАЛОГАМИ И ОТЧИСЛЕНИЯМИ ОТ ВЫРУЧКИ [10.81+0]									10,81			
18	СУММА НДС [10.81*20/100]							20		2,16		
ВСЕГО ВЫПОЛНЕНО РАБОТ [10.81+2.16+0]									12,97			
СУММА ПРОПИСЬЮ: ДВЕНАДЦАТЬ БЕЛОРУССКИХ РУБ. 97 КОП.												

Составил

ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР ПО СМЕТНОЙ РАБОТЕ
ОКС

Е.Ю.БЕЛАЯ

Проверил

НАЧАЛЬНИК ОКС

В.А.ПОНОМАРЕНКО

ЗАКАЗЧИК: УП "МИНГОРСВЕТ"
АДРЕС: 220015 г.Минск, ул.Гурского, 38
УНП: 100302764
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: ВОЗВЕДЕНИЕ СЕТИ ИЛЛЮМИНАЦИОННОГО ОСВЕЩЕНИЯ ПО УЛ. ОРЛОВСКОЙ В ГРАНИЦАХ: УЛ. ТИМИРЯЗЕВА-МОСТ ЧЕРЕЗ
Р.СВИСЛОЧЬ В Г. МИНСКЕ
ЧАСТЬ ОБЪЕКТА: ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ НАРУЖНОЕ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 101
УСТРОЙСТВО КАБЕЛЬНЫХ КОЛОДЦЕВ 1 - 5 НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ,ВЗАМЕН СМ. НА СУММУ 4,778ТЫС.РУБ. В ИНВ.н19-63388
ИЗМ.1 РАЗР.112-26

В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ В НОРМАХ НРР НА 01.12.2025

СТОИМОСТЬ 4 846.39 БЕЛ. РУБ.

№ п/п	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕД. ИЗМ. КОЛ-ВО	С Т О И М О С Т Ь ЕД.ИЗМ./ВСЕГО, БЕЛ. РУБ.						ТРУДОЗАТРАТЫ (ЧЕЛ-Ч.)	
				ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН		МАТЕРИА- ЛЫ (ОБОРУД.)	ТРАНСПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	РАБ-ИХ	МАШ-ОВ
					ВСЕГО	В Т.Ч. З/П					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Чел.ч.= 14.47 руб/ч; Дата: на 1-ое Декабря 2025г.; Методика: Новое строительство; Зона: 3, Район: Минск, База НРР 2022г.											
ПРИМЕЧАНИЯ											
1 ПРИМЕЧАНИЕ	К для ОХР и ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ: 1.0000/1.0000										
2 ПРИМЕЧАНИЕ	КОЭФФИЦИЕНТ К З/П (ПОСТАНОВЛЕНИЕ N5): 1.0000										
3 ПРИМЕЧАНИЕ	БАЗА ТЕКУЩИХ ЦЕН (ВАРИАНТ А)										
Ж6-10-20	КАБЕЛЬНЫЕ КОЛОДЦЫ (1-5) - 2.7 М3										
4 Е22-41-1	УСТРОЙСТВО КРУГЛЫХ КОЛОДЦЕВ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА В ГРУНТАХ СУХИХ	10 М3 КОНСТРУКЦИЙ КОЛОДЦА	1 496,41	1 358,64	461,78	13,54	1,05	2 869,64	107,96	28,18	
	РАЗРЯД=3.7, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9579 ОХРиОПР=65.72%, План=69.89%	0,27	404,03	366,83	124,68	3,66	0,28	774,80	29,15	7,61	
5 4/2-1-5-4-2-21/50	КОЛЬЦО СТЕНОВОЕ КС 10.9-10-А С16/20,	ШТ.				126,50	11,41	137,91			
		5				632,50	57,05	689,55			
6 4/2-1-5-4-1-41/11	ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ КОЛОДЦЕВ ПП 10-2 С16/20, F100	ШТ.				102,23	9,22	111,45			
		5				511,15	46,10	557,25			
7 4/2-1-5-4-1-21/3	ПЛИТА ДНИЩА ДЛЯ КРУГЛЫХ КОЛОДЦЕВ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ И ВОДOPPOBODНЫХ СЕТЕЙ ПДН 10 С16/20, F100,	ШТ.				122,86	11,08	133,94			
		5				614,30	55,40	669,70			
8 4/2-1-5-4-2-12/4	КОЛЬЦО ОПОРНОЕ КО 6 С16/20, F100, W	ШТ.				41,94	3,78	45,72			
		5				209,70	18,90	228,60			
9 4/1-4-10-20-70/880	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ БОЛЕЕ 5 ДО 20 ММ, КЛАССА С12/15, F75-F100, W4	М3				201,00	15,64	216,64			
		0,255				51,26	3,99	55,25			
10 1/10-275-5/58	ЛЮК ПОЛИМЕР-ПЕСЧАНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ НОМИНАЛЬНОЙ НАГРУЗКОЙ 12,5 Т (125 КН), ВЫСОТОЙ 110 ММ (С ЗАПОРНЫМ УСТРОЙСТВОМ)	КОМПЛ.				89,11	7,08	96,19			
		5				445,55	35,40	480,95			
11 1/10-275-5/70	ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КРЫШКА ИЗ ПОЛИМЕР-ПЕСЧАНОЙ КОМПОЗИЦИИ С ОТВЕРСТИЕМ, ВЫСОТОЙ 20 ММ	ШТ.				20,38	1,62	22,00			
		5				101,90	8,10	110,00			
12 Е8-4-7	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ	100 М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	293,98	10,60	6,97	39,65	3,15	347,38	19,52	0,56	
	РАЗРЯД=4.4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0408 ОХРиОПР=65.72%, План=69.89%	0,2445	71,88	2,59	1,70	9,69	0,77	84,93	4,77	0,14	
13 1/10-130-5/66	МАСТИКА БИТУМНО-ПОЛИМЕРНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ И ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ (МБПГ), ГОРЯЧАЯ	Т				2 065,02	163,96	2 228,98			
		0,100245				207,01	16,44	223,45			
14 1/10-135-10-10/40	КЕРОСИН ТЕХНИЧЕСКИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫЙ	Т				2 681,83	212,94	2 894,77			
		0,01418				38,03	3,02	41,05			
15 ПРИМЕЧАНИЕ	ОТВЕРСТИЯ В СТЕНОВЫХ КОЛЬЦАХ КОЛОДЦЕВ										
16 Е46-26-16	СВЕРЛЕНИЕ КОЛЬЦЕВЫМИ АЛМАЗНЫМИ СВЕРЛАМИ В ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ С АРМАТУРОЙ ДИАМЕТРОМ ДО 16 ММ С ПРИМЕНЕНИЕМ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ (ВОДЫ) ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ОТВЕРСТИЙ ГЛУБИНОЙ 200 ММ, ДИАМЕТРОМ 160 ММ	100 ОТВЕРСТИЙ	1 842,49	273,24		669,09	52,80	2 837,62	120,00		
	РАЗРЯД=4.6, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0611 ОХРиОПР=65.72%, План=69.89%	0,02	36,85	5,46		13,38	1,06	56,75	2,40		
17 Е46-26-32	ИСКЛЮЧИТЬ СВЕРЛЕНИЕ ОТВ. НА ГЛУБИНУ 120ММ	100 ОТВЕРСТИЙ	460,62	68,31		400,01	31,68	960,62	30,00		
	РАЗРЯД=4.6, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0611 ОХРиОПР=65.72%, План=69.89%	-0,02	-9,21	-1,37		-8,00	-0,63	-19,21	-0,60		
18 Е46-70-1	РЕЗКА ОТВ. ДИСКОВОЙ ПИЛОЙ	100 М	135,41	51,09		2,18		188,68	9,08		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=65.72%, План=69.89%		0,1046	14,16	5,34		0,23		19,73	0,95	
19	1/10-170-2/30	КРУГ НА БАКЕЛИТЕ УСИЛЕННОМ ОТРЕЗНОЙ 230X2X22 ДЛЯ РЕЗКИ КАМНЯ, БЕТОНА	ШТ.				2,27	0,18	2,45		
			0,048116				0,11	0,01	0,12		
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ Ж6-10-20			517,71	378,85	126,38	2 830,47	245,89	3 972,92	36,67	7,75
	ОХР и ОПР								423,31		
	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ								450,16		
	ИТОГО С ОХР/ОПР и ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ								4 846,39		
	ИТОГО ПО Строительные работы (город)			517,71	378,85	126,38	2 830,47	245,89	3 972,92	36,67	7,75
	ОХРиОПР = 65.72%								423,31		
	План.приб. = 69.89%								450,16		
	ИТОГО								4 846,39		
	ИТОГО			517,71	378,85	126,38	2 830,47	245,89	3 972,92	36,67	7,75
	ОХР и ОПР								423,31		
	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ								450,16		
	СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ								4,2		
	ВСЕГО								4 846,39		
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА [517.71*1]							1	517,71		
	ТРУДОЕМКОСТЬ								36,67		
	ТРУДОЕМКОСТЬ МАШИНИСТОВ								7,75		
	СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ								4,2		
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ [378.85*1]							1	378,85		
	ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ [126.38*1]							1	126,38		
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ [245.89*1]							1	245,89		
	МАТЕРИАЛЫ-ВСЕГО								2 830,47		
1	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ [517.71+378.85+245.89+2830.47]								3 972,92		
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.2	МАТЕРИАЛЫ ПОДРЯДЧИКА								2 830,47		
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА [245.89-0]								245,89		
2	ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ И ОБЩЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ [423.31*1]							1	423,31		
3	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ [450.16*1]							1	450,16		
	ИТОГО [3972.92+0+0+423.31+450.16]								4 846,39		
4	ВРЕМЕННЫЕ (ТИТУЛЬНЫЕ) ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ [((517.71-0+126.38)*4.7/100)*0.93*1+0]						4,7	0,93	28,15		
	ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [4846.39+28.15+0+0]								4 874,54		
	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОТЧИСЛЕНИЯМИ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ [((517.71+126.38)*(34/100))*((100-0)/100)]						34		218,99		
6	ИТОГО ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ [0+218.99+0+0+0+0+0+0]								218,99		
7	ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [4874.54+218.99+0]								5 093,53		
	ИТОГО С УЧЕТОМ СРЕДСТВ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ [5093.53+0]								5 093,53		
	РАСЧЕТ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ										
9	ИТОГО С УЧЕТОМ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ, ОТНОСИМЫХ НА РАСХОДЫ ПО ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ [5093.53+0]								5 093,53		
	ИТОГО ПОДРЯДНЫХ РАБОТ [5093.53-0-0-0]								5 093,53		
	КОНКУРСНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ							1			
	ИТОГО С УЧЕТОМ КОНКУРСНОГО КОЭФФИЦИЕНТА [5093.53*1]								5 093,53		
11	КОЭФФИЦИЕНТ, УЧИТЫВАЮЩИЙ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ							1			
12	ИТОГО С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА, УЧИТЫВАЮЩЕГО ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ [(5093.53+0+0-0)*1+0*1]								5 093,53		
14	ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ [5093.53+0+0+0+0+0]								5 093,53		
15	ВОЗВРАТ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ ОТ СТОИМОСТИ ВРЕМЕННЫХ (ТИТУЛЬНЫХ) ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ (-) [((28.15-0)*15/100)*1*1+(0*15/100)*1*1]						15		4,22		
16	ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ [5093.53-(0+0+4.22)]								5 089,31		
	ИТОГО С НАЛОГАМИ И ОТЧИСЛЕНИЯМИ ОТ ВЫРУЧКИ [5089.31+0]								5 089,31		
18	СУММА НДС [5089.31*20/100]						20		1 017,86		
	ВСЕГО ВЫПОЛНЕНО РАБОТ [5089.31+1017.86+0]								6 107,17		
	СУММА ПРОПИСЬЮ: ШЕСТЬ ТЫСЯЧ СТО СЕМЬ БЕЛОРУССКИХ РУБ. 17 КОП.										

Составил

ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР ПО СМЕТНОЙ РАБОТЕ
ОКС

Е.Ю.БЕЛЯЯ

Проверил

НАЧАЛЬНИК ОКС

В.А.ПОНОМАРЕНКО

ЗАКАЗЧИК: УП "МИНГОРСВЕТ"
АДРЕС: 220015 г.Минск, ул.Гурского, 38
УНП: 100302764
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: ВОЗВЕДЕНИЕ СЕТИ ИЛЛЮМИНАЦИОННОГО ОСВЕЩЕНИЯ ПО УЛ. ОРЛОВСКОЙ В ГРАНИЦАХ: УЛ. ТИМИРЯЗЕВА-МОСТ ЧЕРЕЗ
Р.СВИСЛОЧЬ В Г. МИНСКЕ
ЧАСТЬ ОБЪЕКТА: ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ НАРУЖНОЕ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 102
УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТА ФМ1 ПОД ШКАФ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ ШИ,ВЗАМЕН СМ. ИЗ ИНВ.н19-63388 НА СУММУ 0,410 ТЫС.РУБ.,
ИЗМ.1 РАЗР.112-26

В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ В НОРМАХ НРР НА 01.12.2025

СТОИМОСТЬ 282.70 БЕЛ. РУБ.

№ п/п	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕД. ИЗМ. КОЛ-ВО	С Т О И М О С Т Ь ЕД.ИЗМ./ВСЕГО, БЕЛ. РУБ.						ТРУДОЗАТРАТЫ (ЧЕЛ-Ч.)	
				ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН		МАТЕРИА- ЛЫ (ОБОРУД.)	ТРАНС- ПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	РАБ-ИХ	МАШ-ОВ
					ВСЕГО	В Т.Ч. З/П					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Чел.ч.= 14,47 руб/ч; Дата: на 1-ое Декабря 2025г.; Методика: Новое строительство; Зона: 3, Район: Минск, База НРР 2022г.											
ПРИМЕЧАНИЯ											
1 ПРИМЕЧАНИЕ	К ДЛЯ ОХР И ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ: 1.0000/1.0000										
2 ПРИМЕЧАНИЕ	КОЭФФИЦИЕНТ К З/П (ПОСТАНОВЛЕНИЕ N5): 1.0000										
3 ПРИМЕЧАНИЕ	БАЗА ТЕКУЩИХ ЦЕН (ВАРИАНТ А)										
Ж6-50-10 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ - 1.7 МЗ											
4 Е1-164-2	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУНТ 2 ГРУППЫ		100 МЗ ГРУНТА	2 228,37					2 228,37	179,09	
	РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=65.72%, План=69.89%		0,01	22,28					22,28	1,79	
5 Е1-18-10	РАЗРАБОТКА ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25 МЗ, ГРУНТ 1 ГРУППЫ (ПОГРУЗКА)		1000 МЗ	2 142,59	846,41				2 142,59		53,10
	РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=65.72%, План=69.89%		0,0007	1,50	0,59				1,50		0,04
6 С310-35-1 перевозка	ПЕРЕВОЗКА: 35KM		Т					14,65	14,65		
			1,225					17,95	17,95		
7 Е1-20-2	РАБОТА НА ОТВАЛЕ, ГРУНТ 2-3 ГРУППЫ		1000 МЗ ГРУНТА	48,03	216,09	73,54			264,12	3,86	4,20
	РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=65.72%, План=69.89%		0,0007	0,03	0,15	0,05			0,18		
8 Е1-166-2	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУНТ 2 ГРУППЫ		100 МЗ ГРУНТА	1 406,40					1 406,40	113,03	
	РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=65.72%, План=69.89%		0,003	4,22					4,22	0,34	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ Ж6-50-10 ОХР и ОПР				26,53	1,65	0,64		17,95	46,13	2,13	0,04
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ									17,85		
ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ									18,99		
									82,97		
Ж2-20-10 ФУНДАМЕНТ ФМ1 ПОД ШКАФ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ ШИ - 0.27 МЗ											
9 Е6-13-1	УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТА БЕТОН С20/25 F150 W4		100 МЗ В ДЕЛЕ	4 962,45	630,54	210,69	2 036,35	161,58	7 790,92	358,02	13,13
	РАЗРЯД=3.7, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9579 ОХРиОПР=65.72%, План=69.89%		0,0027	13,40	1,70	0,57	5,50	0,44	21,04	0,97	0,04
10 4/1-4-10-20-80/249	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ БОЛЕЕ 10 ДО 20 ММ, КЛАССА С20/25, F50-F150, W4		МЗ				176,70	13,75	190,45		
			0,2754				48,66	3,79	52,45		
11 Е6-11-9	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ БОЛЕЕ 20 Т КГ МН 105-3, МН 553		Т	315,45	22,28	10,31	8 586,69	491,60	9 416,02	21,80	0,67
	РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=65.72%, План=69.89%		0,0101	3,19	0,23	0,10	86,73	4,97	95,12	0,22	0,01
12 Е15-64-1	ЗАТЕРЕТЬ БЕТОННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ, РАСПОЛОЖЕННЫЕ ВЫШЕ ПЛАНИРОВОЧНОЙ ОТМЕТКИ ЗЕМЛИ, ЦЕМ. Р-РОМ М200 (ПРИМ. П.6)		100 М2 ОШТУКАТ УРИВАЕМОЙ ПОВЕРХ	559,01	5,30	3,48			564,31	42,18	0,28
	РАЗРЯД=3.4, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9159 ОХРиОПР=65.72%, План=69.89%		0,0054	3,02	0,03	0,02			3,05	0,23	
13 4/1-4-20-20-10-20/30	РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 200		МЗ				158,45	12,33	170,78		
			0,00324				0,51	0,04	0,55		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ Ж2-20-10 ОХР и ОПР				19,61	1,96	0,69	141,40	9,24	172,21	1,42	0,05
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ									13,34		
ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ									14,18		
									199,73		
ИТОГО ПО Строительные работы (город) ОХРиОПР = 65.72% План.приб. = 69.89%				46,14	3,61	1,33	141,40	27,19	218,34	3,55	0,09
ИТОГО									31,19		
В Т.Ч. ПЕРЕВОЗКА									33,17		
ОХР и ОПР									282,70		
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ									218,34		
СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ									17,95		
ВСЕГО									17,95		
									31,19		
									33,17		
									3,4		
									282,70		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА [46.14*1]							1	46,14		
	ТРУДОЕМКОСТЬ								3,55		
	ТРУДОЕМКОСТЬ МАШИНИСТОВ								0,09		
	СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ								3,4		
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ [3.61*1]							1	3,61		
	ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ [1.33*1]							1	1,33		
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ [27.19*1]							1	27,19		
	В Т.Ч. ПЕРЕВОЗКА [17.95]								17,95		
	МАТЕРИАЛЫ-ВСЕГО								141,40		
1	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ [46.14+3.61+27.19+141.4]								218,34		
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.2	МАТЕРИАЛЫ ПОДРЯДЧИКА								141,39		
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА [27.19-0]								27,19		
2	ОБЩЕОЗЫСЛОВИТЕЛЬНЫЕ И ОБЩЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ [31.19*1]							1	31,19		
3	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ [33.17*1]							1	33,17		
	ИТОГО [218.34+0+0+31.19+33.17]								282,70		
4	ВРЕМЕННЫЕ (ТИТУЛЬНЫЕ) ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ [((46.14-0+1.33)*4.7/100)*0.93*1+0]						4,7	0,93	2,07		
	ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [282.7+2.07+0+0]								284,77		
	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОТЧИСЛЕНИЯМИ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ [((46.14+1.33)*(34/100)) * ((100-0)/100)]						34		16,14		
6	ИТОГО ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ [0+16.14+0+0+0+0+0+0]								16,14		
7	ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [284.77+16.14+0]								300,91		
	ИТОГО С УЧЕТОМ СРЕДСТВ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ [300.91+0]								300,91		
	РАСЧЕТ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ										
9	ИТОГО С УЧЕТОМ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ, ОТНОСИМЫХ НА РАСХОДЫ ПО ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ [300.91+0]								300,91		
	ИТОГО ПОДРЯДНЫХ РАБОТ [300.91-0-0-0]								300,91		
	КОНКУРСНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ							1			
	ИТОГО С УЧЕТОМ КОНКУРСНОГО КОЭФФИЦИЕНТА [300.91*1]								300,91		
11	КОЭФФИЦИЕНТ, УЧИТЫВАЮЩИЙ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ							1			
12	ИТОГО С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА, УЧИТЫВАЮЩЕГО ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ [300.91+0+0-0]*1+0*1]								300,91		
14	ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ [300.91+0+0+0+0+0]								300,91		
15	ВОЗВРАТ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ ОТ СТОИМОСТИ ВРЕМЕННЫХ (ТИТУЛЬНЫХ) ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ (-) [((2.07-0)*15/100)*1*1+(0*15/100)*1*1]						15		0,31		
16	ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ [300.91-(0+0+0.31)]								300,60		
	ИТОГО С НАЛОГАМИ И ОТЧИСЛЕНИЯМИ ОТ ВЫРУЧКИ [300.6+0]								300,60		
18	СУММА НДС [300.6*20/100]						20		60,12		
	ВСЕГО ВЫПОЛНЕНО РАБОТ [300.6+60.12+0]								360,72		
	СУММА ПРОПИСЬЮ: ТРИСТА ШЕСТЬДЕСЯТ БЕЛОРУССКИХ РУБ. 72 КОП.										

Составил

ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР ПО СМЕТНОЙ РАБОТЕ
ОКС

Е.Ю. БЕЛАЯ

Проверил

НАЧАЛЬНИК ОКС

В.А. ПОНОМАРЕНКО

ЗАКАЗЧИК: УП "МИНГОРСВЕТ"
АДРЕС: 220015 г.Минск, ул.Гурского, 38
УНП: 100302764
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: ВОЗВЕДЕНИЕ СЕТИ ИЛЛЮМИНАЦИОННОГО ОСВЕЩЕНИЯ ПО УЛ. ОРЛОВСКОЙ В ГРАНИЦАХ: УЛ. ТИМИРЯЗЕВА-МОСТ ЧЕРЕЗ
Р.СВИСЛОЧЬ В Г. МИНСКЕ
ЧАСТЬ ОБЪЕКТА: ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ НАРУЖНОЕ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 401
УСТРОЙСТВО СЕТИ ИЛЛЮМИНАЦИОННОГО ОСВЕЩЕНИЯ(ВЗАМЕН СМ.2-401 НА СУММУ409,315ТЫС. РУБ. В ИНВ.19-63298)ИЗМ.1
Р.112-26

В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ В НОРМАХ НРР НА 01.12.2025

СТОИМОСТЬ 393 388.84 БЕЛ. РУБ.

№ п/п	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕД. ИЗМ. КОЛ-ВО	С Т О И М О С Т Ь ЕД.ИЗМ./ВСЕГО, БЕЛ. РУБ.						ТРУДОЗАТРАТЫ (ЧЕЛ.-Ч.)	
				ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН		МАТЕРИА- ЛЫ (ОБОРУД.)	ТРАНС- ПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	РАБ-ИХ	МАШ-ОВ
					ВСЕГО	В Т.Ч. 3/п					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Чел.ч.= 14.47 руб/ч; Дата: на 1-ое Декабря 2025г.; Методика: Новое строительство; Зона: 3, Район: Минск, База НРР 2022г.											
ПРИМЕЧАНИЯ											
1 ПРИМЕЧАНИЕ	К ДЛЯ ОХР И ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ: 1.0000/1.0000										
2 ПРИМЕЧАНИЕ	КОЭФФИЦИЕНТ К 3/п (ПОСТАНОВЛЕНИЕ N5): 1.0000										
3 ПРИМЕЧАНИЕ	БАЗА ТЕКУЩИХ ЦЕН (ВАРИАНТ А)										
Ж6-60-10 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ - 101 М3											
4 E1-162-1	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ С КРЕПЛЕНИЯМИ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ДО 2 М, ГЛУБИНОЙ ДО 2 М, ГРУНТ 1 ГРУППЫ ДЛЯ УСТРОЙСТВА КАБ.КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ П-Э ТРУБ, КАБ.КОЛОДЦЕВ, ЗАЗЕМЛЕНИЯ ОПОР И ШИ РАЗРЯД=4.2, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0204 ОХРиОПР=65.72%, План=69.89% Примечание: Н1=0,8 ТЧ.3.165		100 М3	1 717,13					1 717,13	116,30	
			0,34	583,82					583,82	39,54	
5 E1-162-1	ШУРФОВАНИЕ РАЗРЯД=4.2, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0204 ОХРиОПР=65.72%, План=69.89% Примечание: Н1=0,8Х1,3 ТЧ3.165,3.161		100 М3	2 232,27					2 232,27	151,18	
			0,022	49,11					49,11	3,33	
6 E1-18-16	РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ТРАНШЕЯХ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25 М3, ГРУНТ 1 ГРУППЫ РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=65.72%, План=69.89% Примечание: Н1=1,25 ТЧ3.36		1000 М3	2 440,17	963,97				2 440,17		60,48
			0,067	163,49	64,59				163,49		4,05
7 E1-18-16	ПОГРУЗКА ГРУНТА ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ, ОТВОЗИМОГО ВО ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=65.72%, План=69.89%		1000 М3	1 952,13	771,18				1 952,13		48,38
			0,034	66,37	26,22				66,37		1,64
8 C310-35-1 перевозка	ПЕРЕВОЗКА: 35КМ		Т					14,65	14,65		
			176,75					2 589,39	2 589,39		
9 E1-20-2	РАБОТА НА ОТВАЛЕ, ГРУНТ 2-3 ГРУППЫ РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=65.72%, План=69.89%		1000 М3 ГРУНТА	48,03	216,09	73,54			264,12	3,86	4,20
			0,101	4,85	21,83	7,43			26,68	0,39	0,42
10 E1-17-27	ПОГРУЗКА ГРУНТА ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=65.72%, План=69.89%		1000 М3	2 026,54	588,86				2 026,54		33,63
			0,0914	185,23	53,82				185,23		3,07
11 C310-35-1 перевозка	ПЕРЕВОЗКА: 35КМ		Т					14,65	14,65		
			159,95					2 343,27	2 343,27		
12 E1-166-1	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУНТ 1 ГРУППЫ РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=65.72%, План=69.89%		100 М3 ГРУНТА	1 280,48					1 280,48	102,91	
			0,092	117,80					117,80	9,47	
13 E1-27-2	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л. С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М, ГРУНТ 2 ГРУППЫ РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=65.72%, План=69.89%		1000 М3	444,61	149,36				444,61		9,37
			0,078	34,68	11,65				34,68		0,73
14 E1-134-1	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУНТ 1-2 ГРУППЫ РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=65.72%, План=69.89%		100 М3 УПЛОТНЕ ННОГО ГРУНТА	168,60	400,35	176,24			568,95	12,53	12,18
			0,78	131,51	312,27	137,47			443,78	9,77	9,50
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ Ж6-60-10 ОХР и ОПР ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЮ				887,09	783,87	301,18		4 932,66	6 603,62 780,94 830,47 8 215,03	62,50	19,41
Ж6-10-30 УСТРОЙСТВО КАБ. КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ П-Э ТРУБ - 216 М											
15 E34-103-1	УСТРОЙСТВО ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДО 2-Х ОТВЕРСТИЙ РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=65.72%, План=69.89%		КАНАЛ- КМ	1 788,66			2,17	0,17	1 791,00	132,93	
			0,129	230,74			0,28	0,02	231,04	17,15	
16 E34-103-2	УСТРОЙСТВО ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, БОЛЕЕ 2-Х ОТВЕРСТИЙ РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=65.72%, План=69.89%		КАНАЛ- КМ	1 667,69			2,10	0,17	1 669,96	123,94	
			0,087	145,09			0,18	0,01	145,28	10,78	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	6/40-10-10/21	ТРУБА ТЕХНИЧЕСКАЯ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА ПЭ 63 SDR 17,6 НОМИНАЛЬНЫМ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 110 ММ И НОМИНАЛЬНОЙ ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 6,3 ММ	10 М				139,80	6,61	146,41		
			18,2				2 544,36	120,30	2 664,66		
18	6/40-10-60-1/СГСП-ТГ63-54467И	ТРУБА ГИБКАЯ ГОФРИРОВАННАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ ТГГД-М 63					1,74	0,08	1,82		
			34				59,16	2,72	61,88		
19	6/40-80-50-1/С530-72120-4Т	МУФТА ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	ШТ				5,33	0,25	5,58		
			24				127,92	6,00	133,92		
20	Е34-112-1	ВВОД ТРУБ В КОЛОДЕЦ	10 КАНАЛОВ	114,46			10,47	0,82	125,75	7,83	
		РАЗРЯД=4.1, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0102 ОХРиОПР=65.72%, План=69.89%	4	457,84			41,88	3,28	503,00	31,32	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ Ж6-10-30		833,67			2 773,78	132,33	3 739,78	59,25	
		ОХР и ОПР							547,88		
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							582,64		
		ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ							4 870,30		
		Ж6-60-40									
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ - 107 ШТ									
21	Ц8-146-2	КАБЕЛИ ДО 35 КВ, ПРОКЛАДЫВАЕМЫЕ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ, МАССА 1 М ДО 1 КГ (ПО ОПОРЕ)	100 М КАБЕЛЯ	231,74	272,33	99,05	268,10	18,27	790,44	15,54	6,67
		РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=59.57%, План=40.54%	0,24	55,62	65,36	23,77	64,34	4,38	189,70	3,73	1,60
22	Ц8-147-1	КАБЕЛИ ДО 35 КВ, ПРОКЛАДЫВАЕМЫЕ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ С КРЕПЛЕНИЕМ НА ПОВОРОТАХ И В КОНЦЕ ТРАССЫ, МАССА 1 М ДО 1 КГ	100 М КАБЕЛЯ	160,91	28,66	8,22	47,16	2,84	239,57	10,79	0,48
		РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=59.57%, План=40.54%	0,12	19,31	3,44	0,99	5,66	0,34	28,75	1,29	0,06
23	Ц8-148-1	КАБЕЛИ ДО 35 КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, БЛОКАХ И КОРОБАХ, МАССА 1 М ДО 1 КГ	100 М КАБЕЛЯ	172,09	48,25	15,06	37,90	2,17	260,41	11,54	0,88
		РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=59.57%, План=40.54%	3,25	559,29	156,81	48,95	123,18	7,05	846,33	37,51	2,86
24	Ц8-148-1	КАБЕЛИ ДО 35 КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, БЛОКАХ И КОРОБАХ, МАССА 1 М ДО 1 КГ НА ВЫСОТЕ 9М	100 М КАБЕЛЯ	189,30	48,25	15,06	37,90	2,17	277,62	12,69	0,88
		РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=59.57%, План=40.54%	3,15	596,30	151,99	47,44	119,39	6,84	874,52	39,97	2,77
25	Е33-266-1	РАСКАТКА ПРОВОДОВ ВРУЧНУЮ И ПОДЪЕМ НА ОДНОЦЕПНЫЕ ОПОРЫ, МАССА 1 КМ СИП ДО 0,7 Т, ПОДЪЕМ ЭЛЕКТРОМОНТЕРА-ЛИНЕЙЩИКА С ПОМОЩЬЮ АГП	КМ	137,49	134,93	52,82			272,42	11,05	3,65
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=59.57%, План=40.54%	3,095	425,53	417,61	163,48			843,14	34,20	11,30
26	Е33-269-4	НАТЯЖЕНИЕ И ВИЗИРОВАНИЕ САМОНЕСУЩИХ ИЗОЛИРОВАННЫХ ПРОВОДОВ ДЛЯ ОДНОЦЕПНОЙ ВЛИ В АНКЕРНОМ ПРОЛЕТЕ, РАСКАТКА СИП ВРУЧНУЮ, ПОДЪЕМ ЭЛЕКТРОМОНТЕРА-ЛИНЕЙЩИКА С ПОМОЩЬЮ АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКА, МАССА 1 КМ СИП ДО 0,7 Т	КМ	92,71	159,91	61,50			252,62	6,89	4,25
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=59.57%, План=40.54%	3,095	286,94	494,92	190,34			781,86	21,32	13,15
27	Е33-270-1	КРЕПЛЕНИЕ САМОНЕСУЩИХ ИЗОЛИРОВАННЫХ ПРОВОДОВ НА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ОПОРЕ	ОПОРА	9,12	23,49	9,12	3,33	0,26	36,20	0,63	0,63
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=59.57%, План=40.54%	93	848,16	2 184,57	848,16	309,69	24,18	3 366,60	58,59	58,59
28	Е33-270-2	ТО ЖЕ, НА АНКЕРНОЙ ОПОРЕ (БЕЗ РАЗРЫВА)	ОПОРА	9,84	25,35	9,84	3,47	0,28	38,94	0,68	0,68
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=59.57%, План=40.54%	6	59,04	152,10	59,04	20,82	1,68	233,64	4,08	4,08
29	Е33-270-25	ТО ЖЕ, НА КОНЦЕВОЙ ОПОРЕ	ОПОРА	30,24	77,92	30,24	10,89	0,86	119,91	2,09	2,09
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=59.57%, План=40.54%	8	241,92	623,36	241,92	87,12	6,88	959,28	16,72	16,72
30	Ц10-901-8	МОНТАЖ КОРОБКИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ	10 ШТ.	135,63	1,35		0,72	0,06	137,76	10,90	
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=59.57%, План=40.54%	10,7	1 451,24	14,45		7,70	0,64	1 474,03	116,63	
31	Ц8-370-1	ЩИТОК ДО ТРЕХ ГРУПП, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ В ОБХВАТ КОЛОННЫ	ШТ.	15,80	13,20	4,79	2,98	0,20	32,18	1,00	0,28
		РАЗРЯД=4.9, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0917 ОХРиОПР=59.57%, План=40.54%	4	63,20	52,80	19,16	11,92	0,80	128,72	4,00	1,12
32	Е27-255-1	МОНТАЖ СВЕТОДИОДНОЙ КОНСОЛИ	10 ШТ.	97,30	100,66	39,07	13,23	1,05	212,24	7,82	2,70
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=65.72%, План=69.89%	10,7	1 041,11	1 077,06	418,05	141,56	11,24	2 270,97	83,67	28,89
33	Ц10-901-13	МОНТАЖ БОКСА ЩРН	100 ШТ.	86,91			0,81	0,06	87,78	6,18	
		РАЗРЯД=3.8, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9719 ОХРиОПР=76.38%, План=37.3% Примечание: ПРИМ.	1,07	92,99			0,87	0,06	93,92	6,61	
34	Ц8-526-2	МОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО	ШТ.	34,94	1,34	0,21	23,03	1,36	60,67	2,32	0,01
		РАЗРЯД=4.4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0408 ОХРиОПР=59.57%, План=40.54%	108	3 773,52	144,72	22,68	2 487,24	146,88	6 552,36	250,56	1,08
35	СПР-ЭКФ-476	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА47-29 1Р/6А ХАР-КА С	ШТ				4,52	0,09	4,61		
	обор. подр.		107				483,64	9,63	493,27		
36	СПР-РДМ-4750	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА47-100 3Р/50А ХАР-КА С	ШТ				67,61	1,35	68,96		
	обор. подр.		1				67,61	1,35	68,96		
37	Ц8-521-15	МОНТАЖ РУБИЛЬНИКА	ШТ.	44,80	0,69	0,17	14,13	0,96	60,58	2,81	0,01
		РАЗРЯД=5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.1019 ОХРиОПР=59.57%, План=40.54%	1	44,80	0,69	0,17	14,13	0,96	60,58	2,81	0,01
38	Ц8-545-4	МОНТАЖ ЗАЖИМА ПРОКАЛЫВАЮЩЕГО ДЛЯ УСТРОЙСТВА УЗА ВЛИ	ЗАЖИМ	1,34	0,14	0,04	1,14	0,06	2,68	0,09	
		РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=59.57%, План=40.54%	16	21,44	2,24	0,64	18,24	0,96	42,88	1,44	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39 Ц8-168-6	МУФТЫ КОНЦЕВЫЕ ТЕРМОУСАЖИВАЕМЫЕ ДЛЯ 4-5-ЖИЛЬНОГО КАБЕЛЯ В ПЛАСТМАССОВОЙ ОБОЛОЧКЕ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1кВ, СЕЧЕНИЕ ОДНОЙ ЖИЛЫ ДО 50 мм2 РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРИОПР=59.57%, План=40.54%	ШТ.		15,92	0,07		2,09	0,15	18,23	1,10	
			22	350,24	1,54		45,98	3,30	401,06	24,20	
40 Ц8-407-301	МОНТАЖ ТРУБЫ СТАЛЬНОЙ ПО ОПОРЕ РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРИОПР=59.57%, План=40.54%	100 М		630,81	748,26	532,18	580,49	31,66	1 991,22	42,30	36,39
			0,12	75,70	89,79	63,86	69,66	3,80	238,95	5,08	4,37
41 Ц8-572-7	МОНТАЖ ШКАФА ИЛЛЮМИНАЦИИ РАЗРЯД=4.5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0509 ОХРИОПР=59.57%, План=40.54%	ШТ.		70,86	49,30	16,09	3,97	0,31	124,44	4,66	0,94
			1	70,86	49,30	16,09	3,97	0,31	124,44	4,66	0,94
42 СЦН-БМН-Ш7	ШКАФ ИЛЛЮМИНАЦИИ С ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ ПУНКТОМ	ШТ					12 950,00	259,00	13 209,00		
обор. подр.			1				12 950,00	259,00	13 209,00		
43 ПРИМЕЧАНИЕ	УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТА ДЛЯ ШИ ПРЕДУСМОТРЕНО В РАЗДЕЛЕ АСО										
44 Ц8-471-3	ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ СТАЛИ КРУГЛОЙ, ДИАМЕТР 12 мм РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРИОПР=59.57%, План=40.54%	10 ШТ.		123,63	20,72	3,09	123,19	7,62	275,16	8,29	0,18
			0,2	24,73	4,14	0,62	24,64	1,52	55,03	1,66	0,04
45 Ц8-472-2	ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧЕНИЕМ 160 мм2 РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРИОПР=59.57%, План=40.54%	100 М		247,55	39,03	8,56	617,94	36,45	940,97	16,60	0,50
			0,06	14,85	2,34	0,51	37,08	2,19	56,46	1,00	0,03
46 Ц8-472-7	ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧЕНИЕМ 160 мм2, ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРИОПР=59.57%, План=40.54%	100 М		317,64	56,86	9,93	841,48	48,65	1 264,63	21,30	0,58
			0,02	6,35	1,14	0,20	16,83	0,97	25,29	0,43	0,01
47 ПРИМЕЧАНИЕ	ЗАЗЕМЛЕНИЕ ОПОР										
48 Ц8-471-3	ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ СТАЛИ КРУГЛОЙ, ДИАМЕТР 12 мм РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРИОПР=59.57%, План=40.54%	10 ШТ.		123,63	20,72	3,09	123,19	7,62	275,16	8,29	0,18
			8,1	1 001,40	167,83	25,03	997,84	61,72	2 228,79	67,15	1,46
49 Ц8-472-1	ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ 12 мм (КРУГ В10) РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРИОПР=59.57%, План=40.54%	100 М		283,34	31,61	5,82	194,57	11,76	521,28	19,00	0,34
			2,21	626,18	69,86	12,86	430,00	25,99	1 152,03	41,99	0,75
50 Ц8-472-9	ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ 12 мм, ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ (КРУГ В10) РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРИОПР=59.57%, План=40.54%	100 М		317,64	49,32	7,19	419,55	24,07	810,58	21,30	0,42
			3,52	1 118,09	173,61	25,31	1 476,82	84,73	2 853,25	74,98	1,48
51 ПРИМЕЧАНИЕ	УСТРОЙСТВО ГЛУБИННОГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ										
52 Ц8-471-4	УСТРОЙСТВО ГЛУБИННОГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ ГЛУБИНОЙ 20М ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ СТЕРЖНЕЙ РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРИОПР=59.57%, План=40.54%	10 ШТ.		123,63	28,31	5,82			151,94	8,29	0,34
			2	247,26	56,62	11,64			303,88	16,58	0,68
53 Ц8-82-1	МОНТАЖ ОГОЛОВКА, ЗАЖИМА, МУФТ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ СТЕРЖНЕЙ РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРИОПР=59.57%, План=40.54%	100 ШТ.		700,90	13,17	4,45			714,07	47,00	0,26
			0,7	490,63	9,22	3,12			499,85	32,90	0,18
54 Е13-37-1	ИЗОЛЯЦИЯ ЗАЖИМА МАСТИКОЙ (МЕСТА СВАРКИ СОЕДИНЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАЗЕМЛЕНИЯ) РАЗРЯД=5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.1019 ОХРИОПР=65.72%, План=59.89%	м2		28,22	0,38	0,25	16,16	1,29	46,05	1,77	0,02
			0,4	11,29	0,15	0,10	6,46	0,52	18,42	0,71	0,01
55 ЕТМ0261400	МОЛОТОК ОТБОЙНЫЙ РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРИОПР=65.72%, План=69.89%	МАШ-ЧАС			3,59				3,59		
			13,7		49,18				49,18		
56 5/20-10/СГСП-ИГР-6623	СТЕРЖЕНЬ ВЕРТИКАЛЬНОГО ЭЛЕКТРОДА ЗАЗЕМЛЕНИЯ	м					13,13	0,70	13,83		
		100					1 313,00	70,00	1 383,00		
57 5/20-10/СГСП-ИГР-30275	ОГОЛОВОК НА СТЕРЖЕНЬ ЗАЗЕМЛЕНИЯ	ШТ					5,50	0,29	5,79		
		5					27,50	1,45	28,95		
58 5/20-10/СГСП-ИГР-8510	МУФТА ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ СТЕРЖНЕЙ	ШТ					8,50	0,45	8,95		
		60					510,00	27,00	537,00		
59 5/20-10/СГСП-ИГР-8509	НАКОНЕЧНИК ДЛЯ ЗАЗЕМЛИТЕЛЯ	ШТ					5,50	0,29	5,79		
		5					27,50	1,45	28,95		
60 5/20-10/СГСП-ИГР-725	ЗАЖИМ КРЕСТОВОЙ	ШТ					8,00	0,43	8,43		
		5					40,00	2,15	42,15		
61 1/10-135-10-2/СГСП-ИГР-3062	ЭЛЕКТРОПРОВОДЯЩАЯ АНТИКОРРОЗИОННАЯ ПАСТА	кг					48,00	2,55	50,55		
		0,3					14,40	0,77	15,17		
62 ПРИМЕЧАНИЕ	МАТЕРИАЛЫ										
63 5/10-10-20-4/24	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ АВВГ 3Х2,5-1 С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ, ИЗОЛЯЦИЯ И ОБОЛОЧКА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, С ТРЕМЯ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 2,5 мм2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 1 кВ	1000 м					859,21	45,71	904,92		
		0,321					275,81	14,67	290,48		
64 5/10-10-20-4/40	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ АВВГ 4Х35-1 С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ, ИЗОЛЯЦИЯ И ОБОЛОЧКА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, С ЧЕТЫРЬМЯ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 35 мм2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 1 кВ	1000 м					6 500,00	345,80	6 845,80		
		0,109					708,50	37,69	746,19		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	5/10-10-20-4/41	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ АВВГ 4Х50-1 С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ, ИЗОЛЯЦИЯ И ОБОЛОЧКА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, С ЧЕТЫРЬМЯ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 50 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 1 КВ	1000 М				8 550,00	454,86	9 004,86		
			0,259				2 214,45	117,81	2 332,26		
66	5/10-20-20-2/179	ПРОВОД САМОНЕСУЩИЙ ИЗОЛИРОВАННЫЙ МАРКИ СИП-4 С ПАРНЫМИ ТОКОПРОВОДЯЩИМИ ЖИЛАМИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА, С ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ ТЕРМОПЛАСТИЧНОГО СВЕТОСТАБИЛИЗИРОВАННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА, СЕЧЕНИЕМ 4Х35 ММ2	1000 М				5 796,86	308,39	6 105,25		
			3,191				18 497,78	984,07	19 481,85		
67	5/30-30-4-7/С514-16756-Щ21	ЩИТОК ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ Щ800 С 1-М АВТОМАТИЧЕСКИМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ	ШТ				137,06	7,29	144,35		
			4				548,24	29,16	577,40		
68	5/30-30-1-1/С514-790-Р19	РУБИЛЬНИК РЕ19-35-31120 250А	ШТ				278,64	14,82	293,46		
			1				278,64	14,82	293,46		
69	СГСП-ЭФФ-1600` обор. подр.	СВЕТОДИОДНАЯ КОНСОЛЬ ЭФФЕКТ БАБОЧКИ	ШТ				2 654,17	53,08	2 707,25		
			107				283 996,19	5 679,56	289 675,75		
70	5/30-30-4-15/СГСП-КР-51402И	КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ НАРУЖНОГО МОНТАЖА 43Х80Х35ММ IP65	ШТ				3,19	0,17	3,36		
			107				341,33	18,19	359,52		
71	5/60-20-5/38	КЛЕММА СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНАЯ СМК 222-415 (С РЫЧАГОМ) 5 ОТВЕРСТИЙ 0,08-2,5(4,0) ММ2	ШТ.				0,96	0,05	1,01		
			321				308,16	16,05	324,21		
72	5/30-30-4-7/СГСП-ЩРН-27158И	БОКС ЩРН-ПГ-5 МОДУЛЬНЫЙ НАВЕСНОЙ IP65	ШТ				21,67	1,15	22,82		
			107				2 318,69	123,05	2 441,74		
73	5/30-30-4-12/СГСП-КМ-28408И	КРЮК МОНТАЖНЫЙ КМ-1800	ШТ				7,92	0,42	8,34		
			113				894,96	47,46	942,42		
74	5/20-40/СГСП-ЛФ-54605И	ЛЕНТА КРЕПЕЖНАЯ FORTISFLEX ЛКС201-2007	М				2,93	0,16	3,09		
			226				662,18	36,16	698,34		
75	5/20-40/СГСП-СБ-1329И	СКРЕПА ДЛЯ ЛЕНТЫ БУГЕЛЬ С20	100ШТ				53,55	2,85	56,40		
			2,26				121,02	6,44	127,46		
76	5/20-30-7/1	ЗАЖИМ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЙ ПРОКАЛЫВАЮЩИЙ ГЕРМЕТИЧНЫЙ ЗОПГ-1	ШТ.				4,62	0,25	4,87		
			32				147,84	8,00	155,84		
77	5/20-30-7/3	ЗАЖИМ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЙ ПРОКАЛЫВАЮЩИЙ ГЕРМЕТИЧНЫЙ ЗОПГ-3	ШТ.				2,65	0,14	2,79		
			321				850,65	44,94	895,59		
78	5/20-30-7/4	ЗАЖИМ ПОДДЕРЖИВАЮЩИЙ ЗПП	ШТ.				5,53	0,29	5,82		
			93				514,29	26,97	541,26		
79	5/20-30-7/7	ЗАЖИМ НАТЯЖНОЙ ЗКН-2 (ИСПОЛНЕНИЕ 2)	ШТ.				5,42	0,29	5,71		
			20				108,40	5,80	114,20		
80	5/20-30-7/8	ЗАЖИМ ПЕРЕХОДНОЙ ВЛАГОЗАЩИТНЫЙ ЗПВ	ШТ.				5,13	0,27	5,40		
			32				164,16	8,64	172,80		
81	5/20-30-3/4	ЛЕНТА БАНДАЖНАЯ КГ-174	ШТ.				0,10	0,01	0,11		
			33,6				3,36	0,34	3,70		
82	5/20-30-6/СГСП-КИ-19935И	КОЛПАЧОК ИЗОЛИРУЮЩИЙ	ШТ				1,28	0,07	1,35		
			48				61,44	3,36	64,80		
83	5/20-30-6/СГСП-АДП-36988И	ИЗОЛИРОВАННЫЙ АДАПТЕР ДЛЯ ЗАКОРОТОК И ЗАЗЕМЛЕНИЯ ВЛИ	ШТ				11,54	0,61	12,15		
			16				184,64	9,76	194,40		
84	5/20-30-6/СГСП-ЗПР-14012И	ПРОКАЛЫВАЮЩИЙ ЗАЖИМ НЕЛ	ШТ				13,49	0,72	14,21		
			16				215,84	11,52	227,36		
85	5/10-30-10-4/С552-1111-К35	МУФТА КОНЦЕВАЯ 1ПКВТПН-4	ШТ				25,00	1,33	26,33		
			18				450,00	23,94	473,94		
86	5/10-30-10-4/С552-1111-Н35	МУФТА КОНЦЕВАЯ 1ПКНТП-4	ШТ				28,80	1,53	30,33		
			4				115,20	6,12	121,32		
87	6/20-50-35/266	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ИЗ СПОКОЙНОЙ И ПОЛУСПОКОЙНОЙ СТАЛИ МАРОК СТ2, СТ3, 10, 20, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 48 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 2,5 ММ	М				5,78	0,27	6,05		
			12				69,36	3,24	72,60		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ ЖБ-60-40		13 617,99	6 216,84	2 244,13	38 508,48	2 098,96	60 442,27	954,47	152,18
		ОХР и ОПР							9 555,15		
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							6 859,11		
		ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ							76 856,53		
		ОБОРУДОВАНИЕ ПОДРЯДЧИКА					297 497,44	5 949,54			
		ИТОГО ПО Строительные работы (город)		2 773,16	1 910,26	719,33	34 909,14	6 777,77	46 370,33	206,13	48,31
		ОХРиОПР = 65.72%							2 295,27		
		План.приб. = 69.89%							2 440,88		
		ИТОГО							51 106,48		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ИТОГО ПО Электромонтажные работы (нов)	12 472,60	5 090,45	1 825,98	6 372,25	386,12	24 321,42	863,48	123,28		
	ОХРиОПР = 59.57%						8 517,67				
	План.приб. = 40.54%						5 796,65				
	ИТОГО						38 635,74				
	ИТОГО ПО Прокладка и монтаж сетей связи	92,99			0,87	0,06	93,92	6,61			
	ОХРиОПР = 76.38%						71,03				
	План.приб. = 37.3%						34,69				
	ИТОГО						199,64				
	ИТОГО	15 338,75	7 000,71	2 545,31	41 282,26	7 163,95	70 785,67	1 076,22	171,59		
	В Т.Ч. ПЕРЕВОЗКА					4 932,66	4 932,66				
	ОХР и ОПР						10 883,97				
	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ						8 272,22				
	СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ						3,9				
	ВСЕГО						89 941,86				
	МОНТИРУЕМЫЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ				297 497,44		297 497,44				
	ТРАНСПОРТ					5 949,54	5 949,54				
	ВСЕГО С ПРОЧИМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ						393 388,84				
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА [15338.75*1]						15 338,75				
	ТРУДОЕМКОСТЬ						1 076,22				
	ТРУДОЕМКОСТЬ МАШИНИСТОВ						171,59				
	СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ						3,9				
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ [7000.71*1]						7 000,71				
	ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ [2545.31*1]						2 545,31				
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ [7163.95*1]						7 163,95				
	В Т.Ч. ПЕРЕВОЗКА [4932.66]						4 932,66				
	МАТЕРИАЛЫ-ВСЕГО						41 282,26				
1	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ [15338.75+7000.71+7163.95+41282.26]						70 785,67				
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.2	МАТЕРИАЛЫ ПОДРЯДЧИКА						41 282,46				
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА [7163.95-0]						7 163,95				
2	ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ И ОБЩЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ [10883.97*1]						10 883,97				
3	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ [8272.22*1]						8 272,22				
	ИТОГО [70785.67+0+0+10883.97+8272.22]						89 941,86				
4	ВРЕМЕННЫЕ (ТИТУЛЬНЫЕ) ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ [((15338.75-0+2545.31)*4.7/100)*0.93*1+0]				4,7	0,93	781,71				
	ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [89941.86+781.71+0+0]						90 723,57				
	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОТЧИСЛЕНИЯМИ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ [((15338.75+2545.31)*(34/100)) * ((100-0)/100)]				34		6 080,58				
6	ИТОГО ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ [0+6080.58+0+0+0+0+0+0]						6 080,58				
7	ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [90723.57+6080.58+0]						96 804,15				
	ИТОГО С УЧЕТОМ СРЕДСТВ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ [96804.15+0]						96 804,15				
	РАСЧЕТ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ										
9	ИТОГО С УЧЕТОМ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ, ОТНОСИМЫХ НА РАСХОДЫ ПО ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ [96804.15+0]						96 804,15				
	ИТОГО ПОДРЯДНЫХ РАБОТ [96804.15-0-0-0]						96 804,15				
	КОНКУРСНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ						1				
	ИТОГО С УЧЕТОМ КОНКУРСНОГО КОЭФФИЦИЕНТА [96804.15*1]						96 804,15				
11	КОЭФФИЦИЕНТ, УЧИТЫВАЮЩИЙ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ						1				
12	ИТОГО С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА, УЧИТЫВАЮЩЕГО ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ [(96804.15+0-0-0)*1+0*1]						96 804,15				
14	ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ [96804.15+0+0+0+0+0]						96 804,15				
15	ВОЗВРАТ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ ОТ СТОИМОСТИ ВРЕМЕННЫХ (ТИТУЛЬНЫХ) ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ (-) [((781.71-0)*15/100)*1*1+(0*15/100)*1*1]				15		117,26				
16	ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ [96804.15-(0+0+117.26)]						96 686,89				
	ИТОГО С НАЛОГАМИ И ОТЧИСЛЕНИЯМИ ОТ ВЫРУЧКИ [96686.89+0]						96 686,89				
18	СУММА НДС [96686.89*20/100]					20	19 337,38				
	ВСЕГО ВЫПОЛНЕНО РАБОТ [96686.89+19337.38+0]						116 024,27				
	СУММА ПРОПИСЬЮ: СТО ШЕСТНАДЦАТЬ ТЫСЯЧ ДВАДЦАТЬ ЧЕТЫРЕ БЕЛОРУССКИХ РУБ. 27 КОП.										
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ [297497.44*1]						297 497,44				
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ (ОБОРУДОВАНИЕ) [5949.54*1]						5 949,54				
	ИТОГО ОБОРУДОВАНИЕ [297497.44+5949.54+0]						303 446,98				
	СУММА НДС (ОБОРУДОВАНИЕ) [(303446.98+0)*20/100]					20	60 689,40				
	ВСЕГО ПО ОБОРУДОВАНИЮ [303446.98+60689.4]						364 136,38				
	ВСЕГО ПО РАСЧЕТУ [116024.27+0+364136.38]						480 160,65				

Составил

ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР ПО СМЕТНОЙ РАБОТЕ
ОКС

Е.Ю. БЕЛАЯ

Проверил

НАЧАЛЬНИК ОКС

В.А. ПОНОМАРЕНКО

ЗАКАЗЧИК: УП "МИНГОРСВЕТ"
АДРЕС: 220015 г.Минск, ул.Гурского, 38
УНП: 100302764
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: ВОЗВЕДЕНИЕ СЕТИ ИЛЛЮМИНАЦИОННОГО ОСВЕЩЕНИЯ ПО УЛ. ОРЛОВСКОЙ В ГРАНИЦАХ: УЛ. ТИМИРЯЗЕВА-МОСТ ЧЕРЕЗ
Р.СВИСЛОЧЬ В Г. МИНСКЕ
ЧАСТЬ ОБЪЕКТА: ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ НАРУЖНОЕ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 402
УСТРОЙСТВО ПРОКОЛА

В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ В НОРМАХ НРР НА 01.12.2025 СТОИМОСТЬ 27 190.40 БЕЛ. РУБ.

№ п/п	ОБОСНО-ВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕД. ИЗМ. КОЛ-ВО	С Т О И М О С Т Ь ЕД.ИЗМ./ВСЕГО, БЕЛ. РУБ.						ТРУДОЗАТРАТЫ (ЧЕЛ.Ч.)	
				ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН		МАТЕРИА- ЛЫ (ОБОРУД.)	ТРАНС- ПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	РАБ-ИХ	МАШ-ОВ
					ВСЕГО	В Т.Ч. З/П					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Чел.ч.= 14.47 руб/ч; Дата: на 1-ое Декабря 2025г.; Методика: Новое строительство; Зона: 3, Район: Минск, База НРР 2022г.											
ПРИМЕЧАНИЯ											
1	ПРИМЕЧАНИЕ	К ДЛЯ ОХР И ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ: 1.0000/1.0000									
2	ПРИМЕЧАНИЕ	КОЭФФИЦИЕНТ К З/П (ПОСТАНОВЛЕНИЕ N5): 1.0000									
3	ПРИМЕЧАНИЕ	БАЗА ТЕКУЩИХ ЦЕН (ВАРИАНТ А)									
Ж6-60-20 УСТРОЙСТВО ПРОКОЛА - 34.5 М											
4	E1-162-1	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ С КРЕПЛЕНИЯМИ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ДО 2 М, ГЛУБИНОЙ ДО 2 М, ГРУНТ 1 ГРУППЫ ДЛЯ УСТРОЙСТВА КОТЛОВАНОВ С ВЕРТИКАЛЬНЫМИ СТЕНКАМИ	100 МЗ	1 717,13					1 717,13	116,30	
		РАЗРЯД=4,2, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0204 ОХРиОПР=65.72%, План=69.89% Примечание: Н1=0,8 ТЧ.3.165	0,02	34,34					34,34	2,33	
5	E1-162-1	ШУРФОВАНИЕ	100 МЗ	2 232,27					2 232,27	151,18	
		РАЗРЯД=4,2, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0204 ОХРиОПР=65.72%, План=69.89% Примечание: Н1=0,8Х1,3 ТЧ3.165,3.161	0,008	17,86					17,86	1,21	
6	E1-17-27	РАЗРАБОТКА ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬ 0,5 (0,5-0,63) МЗ, ГРУНТ 1 ГРУППЫ	1000 МЗ		2 026,54	588,86			2 026,54		33,63
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=65.72%, План=69.89%	0,015		30,40	8,83			30,40		0,50
7	E1-17-27	ПОГРУЗКА ГРУНТА ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ, ОТВОЗИМОГО ВО ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ	1000 МЗ		2 026,54	588,86			2 026,54		33,63
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=65.72%, План=69.89%	0,002		4,05	1,18			4,05		0,07
8	C310-35-1 перевозка	ПЕРЕВОЗКА: 35КМ	Т					14,65	14,65		
			29,75					435,84	435,84		
9	E1-20-2	РАБОТА НА ОТВАЛЕ, ГРУНТ 2-3 ГРУППЫ	1000 МЗ	48,03	216,09	73,54			264,12	3,86	4,20
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=65.72%, План=69.89%	0,017	0,82	3,67	1,25			4,49	0,07	0,07
10	ПРИМЕЧАНИЕ	ПРОКОЛ ЗТР.Х34,5М									
11	E34-150-9	УСТРОЙСТВО ПОДЗЕМНЫХ ПЕРЕХОДОВ МЕТОДОМ ГОРИЗОНТАЛЬНО-НАПРАВЛЕННОГО БУРЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОБОРУДОВАНИЯ МНБ-50 ДЛИНОЙ СВЫШЕ 30 М ДО 50 М ДИАМЕТРОМ 225 ММ (ЗТР.Х34,5М В РАСШИРЕННОЙ СКВАЖИНЕ d=225ММ)	10 М	685,88	4 642,14	577,83	1,28	0,10	5 329,40	47,40	33,00
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=65.72%, План=69.89%	3,45	2 366,29	16 015,38	1 993,51	4,42	0,35	18 386,44	163,53	113,85
12	6/40-10-10/21	ТРУБА ТЕХНИЧЕСКАЯ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА ПЭ 63 SDR 17,6 НОМИНАЛЬНЫМ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 110 ММ И НОМИНАЛЬНОЙ ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 6,3 ММ	10 М				139,80	6,61	146,41		
			10,65				1 488,87	70,40	1 559,27		
13	E1-17-27	ПОГРУЗКА ГРУНТА ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ	1000 МЗ		2 026,54	588,86			2 026,54		33,63
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=65.72%, План=69.89%	0,017		34,45	10,01			34,45		0,57
14	C310-35-1 перевозка	ПЕРЕВОЗКА: 35КМ	Т					14,65	14,65		
			29,75					435,84	435,84		
15	E1-166-1	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУНТ 1 ГРУППЫ	100 МЗ	1 280,48					1 280,48	102,91	
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=65.72%, План=69.89%	0,02	25,61					25,61	2,06	
16	E1-27-2	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л. С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М, ГРУНТ 2 ГРУППЫ	1000 МЗ		444,61	149,36			444,61		9,37
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=65.72%, План=69.89%	0,0158		7,02	2,36			7,02		0,15
17	E1-134-1	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУНТ 1-2 ГРУППЫ	100 МЗ	168,60	400,35	176,24			568,95	12,53	12,18
		РАЗРЯД=3,5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=65.72%, План=69.89%	0,158	26,64	63,26	27,85			89,90	1,98	1,92
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ Ж6-60-20 ОХР и ОПР				2 471,56	16 158,23	2 044,99	1 493,29	942,43	21 065,51 2 968,28	171,18	117,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ								3 156,61		
	ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ								27 190,40		
	ИТОГО ПО Строительные работы (город)		2 471,56	16 158,23	2 044,99	1 493,29	942,43		21 065,51	171,18	117,13
	ОХР и ОПР = 65.72%								2 968,28		
	План.приб. = 69.89%								3 156,61		
	ИТОГО								27 190,40		
	ИТОГО		2 471,56	16 158,23	2 044,99	1 493,29	942,43		21 065,51	171,18	117,13
	В Т.Ч. ПЕРЕВОЗКА						871,68		871,68		
	ОХР и ОПР								2 968,28		
	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ								3 156,61		
	СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ								3,9		
	ВСЕГО								27 190,40		
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА [2471.56*1]							1	2 471,56		
	ТРУДОЕМКОСТЬ								171,18		
	ТРУДОЕМКОСТЬ МАШИНИСТОВ								117,13		
	СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ								3,9		
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ [16158.23*1]							1	16 158,23		
	ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ [2044.99*1]							1	2 044,99		
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ [942.43*1]							1	942,43		
	В Т.Ч. ПЕРЕВОЗКА [871.68]								871,68		
	МАТЕРИАЛЫ-ВСЕГО								1 493,29		
1	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ [2471.56+16158.23+942.43+1493.29]								21 065,51		
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.2	МАТЕРИАЛЫ ПОДРЯДЧИКА								1 493,29		
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА [942.43-0]								942,43		
2	ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ И ОБЩЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ [2968.28*1]							1	2 968,28		
3	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ [3156.61*1]							1	3 156,61		
	ИТОГО [21065.51+0+0+2968.28+3156.61]								27 190,40		
4	ВРЕМЕННЫЕ (ТИТУЛЬНЫЕ) ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ [((2471.56-0+2044.99)*4.7/100)*0.93*1+0]					4,7	0,93		197,42		
	ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [27190.4+197.42+0+0]								27 387,82		
	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОТЧИСЛЕНИЯМИ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ [((2471.56+2044.99)*(34/100)) * ((100-0)/100)]						34		1 535,63		
6	ИТОГО ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ [0+1535.63+0+0+0+0+0+0]								1 535,63		
7	ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [27387.82+1535.63+0]								28 923,45		
	ИТОГО С УЧЕТОМ СРЕДСТВ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ [28923.45+0]								28 923,45		
	РАСЧЕТ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ										
9	ИТОГО С УЧЕТОМ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ, ОТНОСИМЫХ НА РАСХОДЫ ПО ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ [28923.45+0]								28 923,45		
	ИТОГО ПОДРЯДНЫХ РАБОТ [28923.45-0-0-0]								28 923,45		
	КОНКУРСНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ							1			
	ИТОГО С УЧЕТОМ КОНКУРСНОГО КОЭФФИЦИЕНТА [28923.45*1]								28 923,45		
11	КОЭФФИЦИЕНТ, УЧИТЫВАЮЩИЙ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ							1			
12	ИТОГО С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА, УЧИТЫВАЮЩЕГО ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ [(28923.45+0+0-0)*1+0*1]								28 923,45		
14	ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ [28923.45+0+0+0+0+0]								28 923,45		
15	ВОЗВРАТ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ ОТ СТОИМОСТИ ВРЕМЕННЫХ (ТИТУЛЬНЫХ) ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ (-) [((197.42-0)*15/100)*1*1+(0*15/100)*1*1]						15		29,61		
16	ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ [28923.45-(0+0+29.61)]								28 893,84		
	ИТОГО С НАЛОГАМИ И ОТЧИСЛЕНИЯМИ ОТ ВЫРУЧКИ [28893.84+0]								28 893,84		
18	СУММА НДС [28893.84*20/100]						20		5 778,77		
	ВСЕГО ВЫПОЛНЕНО РАБОТ [28893.84+5778.77+0]								34 672,61		
	СУММА ПРОПИСЬЮ: ТРИДЦАТЬ ЧЕТЫРЕ ТЫСЯЧИ ШЕСТЬСОТ СЕМЬДЕСЯТ ДВА БЕЛОРУССКИХ РУБ. 61 КОП.										

Составил

ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР ПО СМЕТНОЙ РАБОТЕ
ОКС

Е.Ю. БЕЛАЯ

Проверил

НАЧАЛЬНИК ОКС

В.А. ПОНОМАРЕНКО

ЗАКАЗЧИК: УП "МИНГОРСВЕТ"
АДРЕС: 220015 г.Минск, ул.Гурского, 38
УНП: 100302764
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: ВОЗВЕДЕНИЕ СЕТИ ИЛЛЮМИНАЦИОННОГО ОСВЕЩЕНИЯ ПО УЛ. ОРЛОВСКОЙ В ГРАНИЦАХ: УЛ. ТИМИРЯЗЕВА-МОСТ ЧЕРЕЗ
Р.СВИСЛОЧЬ В Г. МИНСКЕ
ЧАСТЬ ОБЪЕКТА: ОЗЕЛЕНЕНИЕ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 702
ОЗЕЛЕНЕНИЕ

В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ В НОРМАХ НРР НА 01.12.2025

СТОИМОСТЬ 55 146.87 БЕЛ. РУБ.

№ п/п	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕД. ИЗМ. КОЛ-ВО	С Т О И М О С Т Ь ЕД.ИЗМ./ВСЕГО, БЕЛ. РУБ.						ТРУДОЗАТРАТЫ (ЧЕЛ-Ч.)	
				ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН		МАТЕРИА- ЛЫ (ОБОРУД.)	ТРАНСПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	РАБ-ИХ	МАШ-ОВ
					ВСЕГО	В Т.Ч. З/П					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Чел.ч.= 14.47 руб/ч; Дата: на 1-ое Декабря 2025г.; Методика: Новое строительство; Зона: 3, Район: Минск, База НРР 2022г.											
ПРИМЕЧАНИЯ											
1 ПРИМЕЧАНИЕ	К для ОХР и ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ: 1.0000/1.0000										
2 ПРИМЕЧАНИЕ	КОЭФФИЦИЕНТ К З/П (ПОСТАНОВЛЕНИЕ N5): 1.0000										
3 ПРИМЕЧАНИЕ	БАЗА ТЕКУЩИХ ЦЕН (ВАРИАНТ А)										
Ж7-50 БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. УСТРОЙСТВО ГАЗОНА - 6200 М2											
4 Е47-25-1	ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ ДЛЯ УСТРОЙСТВА ПАРТЕРНОГО И ОБЫКНОВЕННОГО ГАЗОНА БЕЗ ВНЕСЕНИЯ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=65.72%, План=69.89%		100 М2	64,18	2,33	0,87			66,51	4,77	0,06
			24,8	1 591,66	57,78	21,58			1 649,44	118,30	1,49
5 Е47-25-2	ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ ДЛЯ УСТРОЙСТВА ПАРТЕРНОГО И ОБЫКНОВЕННОГО ГАЗОНА БЕЗ ВНЕСЕНИЯ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ ВРУЧНУЮ РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=65.72%, План=69.89%		100 М2	272,88					272,88	20,28	
			37,2	10 151,14					10 151,14	754,42	
6 Е47-25-6	ПОСЕВ ГАЗОНОВ ПАРТЕРНЫХ, МАВРИТАНСКИХ И ОБЫКНОВЕННЫХ ВРУЧНУЮ РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=65.72%, План=69.89%		100 М2	82,89	158,43	39,65	32,86	1,46	275,64	6,16	2,74
			62	5 139,18	9 822,66	2 458,30	2 037,32	90,52	17 089,68	381,92	169,88
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ Ж7-50 ОХР и ОПР ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ ИТОГО С ОХР/ОПР и ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ				16 881,98	9 880,44	2 479,88	2 037,32	90,52	28 890,26 12 724,61 13 532,00 55 146,87	1 254,64	171,37
ИТОГО ПО Строительные работы (город) ОХРиОПР = 65.72% План.приб. = 69.89% ИТОГО				16 881,98	9 880,44	2 479,88	2 037,32	90,52	28 890,26 12 724,61 13 532,00 55 146,87	1 254,64	171,37
ИТОГО ОХР и ОПР ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ ВСЕГО				16 881,98	9 880,44	2 479,88	2 037,32	90,52	28 890,26 12 724,61 13 532,00 3,5 55 146,87	1 254,64	171,37
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА [16881.98*1]							1	16 881,98		
	ТРУДОЕМКОСТЬ								1 254,64		
	ТРУДОЕМКОСТЬ МАШИНИСТОВ								171,37		
	СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ								3,5		
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ [9880.44*1]							1	9 880,44		
	ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ [2479.88*1]							1	2 479,88		
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ [90.52*1]							1	90,52		
	МАТЕРИАЛЫ-ВСЕГО								2 037,32		
1	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ [16881.98+9880.44+90.52+2037.32]								28 890,26		
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.2	МАТЕРИАЛЫ ПОДРЯДЧИКА								2 037,32		
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА [90.52-0]								90,52		
2	ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ И ОБЩЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ [12724.61*1]							1	12 724,61		
3	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ [13532*1]							1	13 532,00		
	ИТОГО [28890.26+0+0+12724.61+13532]								55 146,87		
4	ВРЕМЕННЫЕ (ТИТУЛЬНЫЕ) ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ [((16881.98-0+2479.88)*4.7/100)*0.93*1+0]						4,7	0,93	846,31		
	ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [55146.87+846.31+0+0]								55 993,18		
	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОТЧИСЛЕНИЯМИ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ [((16881.98+2479.88)*(34/100)) * ((100-0)/100)]						34		6 583,03		
6	ИТОГО ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ [0+6583.03+0+0+0+0+0+0]								6 583,03		
7	ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [55993.18+6583.03+0]								62 576,21		
	ИТОГО С УЧЕТОМ СРЕДСТВ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ [62576.21+0]								62 576,21		
	РАСЧЕТ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ										
9	ИТОГО С УЧЕТОМ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ, ОТНОСИМЫХ НА РАСХОДЫ ПО ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ [62576.21+0]								62 576,21		
	ИТОГО ПОДРЯДНЫХ РАБОТ [62576.21-0-0-0]								62 576,21		
	КОНКУРСНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ							1			
	ИТОГО С УЧЕТОМ КОНКУРСНОГО КОЭФФИЦИЕНТА [62576.21*1]								62 576,21		
11	КОЭФФИЦИЕНТ, УЧИТЫВАЮЩИЙ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ							1			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	ИТОГО С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА, УЧИТЫВАЮЩЕГО ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ $[(62576.21+0+0-0)*1+0*1]$									62 576,21	
14	ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ $[62576.21+0+0+0+0]$									62 576,21	
15	ВОЗВРАТ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ ОТ СТОИМОСТИ ВРЕМЕННЫХ (ТИТУЛЬНЫХ) ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ (-) $[(846.31-0)*15/100]*1*1+(0*15/100)*1*1]$							15		126,95	
16	ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ $[62576.21-(0+0+126.95)]$									62 449,26	
	ИТОГО С НАЛОГАМИ И ОТЧИСЛЕНИЯМИ ОТ ВЫРУЧКИ $[62449.26+0]$									62 449,26	
18	СУММА НДС $[62449.26*20/100]$							20		12 489,85	
	ВСЕГО ВЫПОЛНЕНО РАБОТ $[62449.26+12489.85+0]$									74 939,11	
	СУММА ПРОПИСЬЮ: СЕМЬДЕСЯТ ЧЕТЫРЕ ТЫСЯЧИ ДЕВЯТЬСОТ ТРИДЦАТЬ ДЕВЯТЬ БЕЛОРУССКИХ РУБ. 11 КОП.										


Составил

ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР ПО СМЕТНОЙ РАБОТЕ
ОКС

 Е.Ю. БЕЛАЯ

Проверил

НАЧАЛЬНИК ОКС

 В.А. ПОНОМАРЕНКО

ЗАКАЗЧИК: УП "МИНГОРСВЕТ"
АДРЕС: 220015 г.Минск, ул.Гурьского, 38
УНП: 100302764
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: ВОЗВЕДЕНИЕ СЕТИ ИЛЛЮМИНАЦИОННОГО ОСВЕЩЕНИЯ ПО УЛ. ОРЛОВСКОЙ В ГРАНИЦАХ: УЛ. ТИМИРЯЗЕВА-МОСТ ЧЕРЕЗ
Р.СВИСЛОЧЬ В Г. МИНСКЕ
ЧАСТЬ ОБЪЕКТА: ОДД НА ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬСТВА

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 503
ТИПОВАЯ СХЕМА ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬСТВА НА ПЕРЕГОНЕ

В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ В НОРМАХ НРР НА 01.12.2025

СТОИМОСТЬ 17 213.97 БЕЛ. РУБ.

№ п/п	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕД. ИЗМ. КОЛ-ВО	С Т О И М О С Т Ь ЕД.ИЗМ./ВСЕГО, БЕЛ. РУБ.						ТРУДОЗАТРАТЫ (ЧЕЛ-Ч.)	
				ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН		МАТЕРИА- ЛЫ (ОБОРУД.)	ТРАНС- ПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	РАБ-ИХ	МАШ-ОВ
					ВСЕГО	В Т.Ч. З/П					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Чел.ч.= 14.47 руб/ч; Дата: на 1-ое Декабря 2025г.; Методика: Новое строительство; Зона: 3, Район: Минск, База НРР 2022г.											
ПРИМЕЧАНИЯ											
1 ПРИМЕЧАНИЕ	К для ОХР и ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ: 1.0000/1.0000										
2 ПРИМЕЧАНИЕ	КОЭФФИЦИЕНТ К З/П (ПОСТАНОВЛЕНИЕ N5): 1.0000										
3 ПРИМЕЧАНИЕ	БАЗА ТЕКУЩИХ ЦЕН (ВАРИАНТ А)										
Ж5-18 ОРГАНИЗАЦИЯ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ - 11 ШТ											
4 ПРИМЕЧАНИЕ	СТОИМОСТЬ ЗНАКОВ СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ (ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ СТР-ВА- 0,05 МЕС ПРИМЕНЯЕТСЯ 30 РАЗ)										
5 7/7-10-10/С117-101-503	ЗНАКИ 1.18.5, 1.23		ШТ	-			4,32	0,34	4,66		
				3			12,96	1,02	13,98		
6 7/7-10-10/С117-103-503	ЗНАКИ 3.24.2(40), 3.25.2(40), 4.2.2		ШТ				5,30	0,42	5,72		
				5			26,50	2,10	28,60		
7 7/7-10-10/С117-127-503	ЩИТОК ЩС2(РАЗМ.2.1.5)-0,3м2		ШТ				4,33	0,34	4,67		
				3			12,99	1,02	14,01		
8 Е27-84-1	УСТАНОВКА ЗНАКОВ НА ВРЕМЕННОЙ СТОЙКЕ		100	1 105,17			99,67	5,70	1 210,54	74,85	
	РАЗРЯД=4.2, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0204 ОХРиОПР=65.72%, План=69.89%		ЗНАКОВ	0,11	121,57		10,96	0,63	133,16	8,23	
9 Е27-84-1	ДЕМОНТАЖ ЗНАКОВ НА ВРЕМЕННОЙ СТОЙКЕ		100	884,14					884,14	59,88	
	РАЗРЯД=4.2, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0204 ОХРиОПР=65.72%, План=69.89%		ЗНАКОВ	0,11	97,26				97,26	6,59	
10 Е70-80-4	УСТАНОВКА И СНЯТИЕ ПЕРЕНОСНЫХ ВРЕМЕННЫХ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ		10	16,67					16,67	1,34	
	РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=65.72%, План=69.89%		ЗНАКОВ	31,9	531,77				531,77	42,75	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ Ж5-18 ОХР и ОПР ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ ИТОГО С ОХР/ОПР и ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ				750,60			63,41	4,77	818,78 493,30 524,60 1 836,68	57,57	
Ж5-18 ОРГАНИЗАЦИЯ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ - 108 ШТ											
11 Е70-80-3	УСТАНОВКА РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫХ ДОРОЖНЫХ БЛОКОВ		100 ШТ.	53,77	144,55	36,18	21,75		220,07	4,12	2,50
	РАЗРЯД=3.3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9019 ОХРиОПР=65.72%, План=69.89%			32,4	1 742,15	4 683,42	1 172,23	704,70	7 130,27	133,49	81,00
12 7/25-60/С117-102-2503	АМОРТИЗАЦИЯ БЛОКОВ ДОРОЖНЫХ РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫХ ДЛИННОЙ 1,2м В ТЕЧЕНИЕ 0,05 МЕС ПРИМЕНЯЕТСЯ 30 РАЗ		ШТ				8,58	0,68	9,26		
				108			926,64	73,44	1 000,08		
13 Е70-80-3	ДЕМОНТАЖ ПЛАСТИКОВЫХ БЛОКОВ		100 ШТ.	43,01					43,01	3,30	
	РАЗРЯД=3.3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9019 ОХРиОПР=65.72%, План=69.89%			32,4	1 393,52				1 393,52	106,92	
14 7/25-30/С117-102-1503	АМОРТИЗАЦИЯ ФОНАРЕЙ СИГНАЛЬНЫХ ДОРОЖНЫХ ФС-4 В ТЕЧЕНИЕ 0,05 МЕС ПРИМЕНЯЕТСЯ 30 РАЗ		ШТ				2,66	0,21	2,87		
				4			10,64	0,84	11,48		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ Ж5-18 ОХР и ОПР ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ ИТОГО С ОХР/ОПР и ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ				3 135,67	4 683,42	1 172,23	1 641,98	74,28	9 535,35 2 831,15 3 010,79 15 377,29	240,41	81,00
ИТОГО ПО Без группы работ ИТОГО							52,45	4,14	56,59 56,59		
ИТОГО ПО Строительные работы (город) ОХРиОПР = 65.72% План.приб. = 69.89% ИТОГО				3 886,27	4 683,42	1 172,23	1 652,94	74,91	10 297,54 3 324,45 3 535,39 17 157,38	297,98	81,00
ИТОГО ОХР и ОПР ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ ВСЕГО				3 886,27	4 683,42	1 172,23	1 705,39	79,05	10 354,13 3 324,45 3 535,39 4,1 17 213,97	297,98	81,00
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА [3886.27*1]								1	3 886,27		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ТРУДОЕМКОСТЬ								297,98		
	ТРУДОЕМКОСТЬ МАШИНИСТОВ								81,00		
	СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ								4,1		
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ [4683.42*1]							1	4 683,42		
	ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ [1172.23*1]							1	1 172,23		
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ [79.05*1]							1	79,05		
	МАТЕРИАЛЫ-ВСЕГО								1 705,39		
1	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ [3886.27+4683.42+79.05+1705.39]								10 354,13		
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.2	МАТЕРИАЛЫ ПОДРЯДЧИКА								1 705,39		
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА [79.05-0]								79,05		
2	ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ И ОБЩЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ [3324.45*1]							1	3 324,45		
3	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ [3535.39*1]							1	3 535,39		
	ИТОГО [10354.13+0+0+3324.45+3535.39]								17 213,97		
	ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [17213.97+0+0+0]								17 213,97		
	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОТЧИСЛЕНИЯМИ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ [[(3886.27+1172.23) * (34/100)] * ((100-0)/100)]						34		1 719,89		
6	ИТОГО ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ [0+1719.89+0+0+0+0+0+0]								1 719,89		
7	ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [17213.97+1719.89+0]								18 933,86		
	ИТОГО С УЧЕТОМ СРЕДСТВ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ [18933.86+0]								18 933,86		
	РАСЧЕТ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ										
9	ИТОГО С УЧЕТОМ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ, ОТНОСИМЫХ НА РАСХОДЫ ПО ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ [18933.86+0]								18 933,86		
	ИТОГО ПОДРЯДНЫХ РАБОТ [18933.86-0-0-0]								18 933,86		
	КОНКУРСНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ							1			
	ИТОГО С УЧЕТОМ КОНКУРСНОГО КОЭФФИЦИЕНТА [18933.86*1]								18 933,86		
11	КОЭФФИЦИЕНТ, УЧИТЫВАЮЩИЙ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ							1			
12	ИТОГО С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА, УЧИТЫВАЮЩЕГО ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ [(18933.86+0+0-0)*1+0*1]								18 933,86		
14	ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ [18933.86+0+0+0+0+0]								18 933,86		
16	ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ [18933.86-(0+0+0)]								18 933,86		
	ИТОГО С НАЛОГАМИ И ОТЧИСЛЕНИЯМИ ОТ ВЫРУЧКИ [18933.86+0]								18 933,86		
18	СУММА НДС [18933.86*20/100]						20		3 786,77		
	ВСЕГО ВЫПОЛНЕНО РАБОТ [18933.86+3786.77+0]								22 720,63		
	СУММА ПРОПИСЬЮ: ДВАДЦАТЬ ДВЕ ТЫСЯЧИ СЕМЬСОТ ДВАДЦАТЬ БЕЛОРУССКИХ РУБ. 63 КОП.										

Составил

ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР ПО СМЕТНОЙ РАБОТЕ
ОКС

Е.Ю. БЕЛАЯ

Проверил

НАЧАЛЬНИК ОКС

В.А. ПОНОМАРЕНКО

ЗАКАЗЧИК: УП "МИНГОРСВЕТ"
АДРЕС: 220015 г.Минск, ул.Гурского, 38
УНП: 100302764
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: ВОЗВЕДЕНИЕ СЕТИ ИЛЛЮМИНАЦИОННОГО ОСВЕЩЕНИЯ ПО УЛ. ОРЛОВСКОЙ В ГРАНИЦАХ: УЛ. ТИМИРЯЕВА-МОСТ ЧЕРЕЗ
Р.СВИСЛОЧЬ В Г. МИНСКЕ
ЧАСТЬ ОБЪЕКТА: ОДД НА ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬСТВА

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 504
ТИПОВАЯ СХЕМА ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬСТВА НА СЪЕЗДАХ ТРАНСПОРТНОЙ РАЗВЯЗКИ. 1 ЭТАП

В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ В НОРМАХ НРР НА 01.12.2025

СТОИМОСТЬ 2 344.26 БЕЛ. РУБ.

№ п/п	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕД. ИЗМ. КОЛ-ВО	С Т О И М О Щ Ъ ЕД.ИЗМ./ВСЕГО, БЕЛ. РУБ.						ТРУДОЗАТРАТЫ (ЧЕЛ-Ч.)	
				ЗАРАБОТ-НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН		МАТЕРИА-ЛЫ (ОБОРУД.)	ТРАНС-ПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	РАБ-ИХ	МАШ-ОВ
					ВСЕГО	В Т.Ч. З/П					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Чел.ч.= 14.47 руб/ч; Дата: на 1-ое Декабря 2025г.; Методика: Новое строительство; Зона: 3, Район: Минск, База НРР 2022г.											
ПРИМЕЧАНИЯ											
1 ПРИМЕЧАНИЕ	К ДЛЯ ОХР И ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ: 1.0000/1.0000										
2 ПРИМЕЧАНИЕ	КОЭФФИЦИЕНТ К З/П (ПОСТАНОВЛЕНИЕ N5): 1.0000										
3 ПРИМЕЧАНИЕ	БАЗА ТЕКУЩИХ ЦЕН (ВАРИАНТ А)										
Ж5-18	ОРГАНИЗАЦИЯ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ - 15 ШТ										
4 ПРИМЕЧАНИЕ	СТОИМОСТЬ ЗНАКОВ СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ (ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ СТР-ВА- 0,05 МЕС ПРИМЕНЯЕТСЯ 5 РАЗ)										
5 7/7-10-10/С117-101-504	ЗНАКИ 1.18.5, 1.23		ШТ				0,72	0,06	0,78		
				6			4,32	0,36	4,68		
6 7/7-10-10/С117-103-504	ЗНАКИ 3.1, 3.24.2(40), 4.2.2		ШТ				0,88	0,07	0,95		
				6			5,28	0,42	5,70		
7 7/7-10-10/С117-127-504	ЩИТОК ЩС2(РАЗМ.2.1.5)-0,3М2		ШТ				0,72	0,06	0,78		
				3			2,16	0,18	2,34		
8 Е27-84-1	УСТАНОВКА ЗНАКОВ НА ВРЕМЕННОЙ СТОЙКЕ		100	1 105,17			99,67	5,70	1 210,54	74,85	
	РАЗРЯД=4.2, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0204 ОХРиОПР=65.72%, План=69.89%		ЗНАКОВ	0,15	165,78		14,95	0,86	181,59	11,23	
9 Е27-84-1	ДЕМОНТАЖ ЗНАКОВ НА ВРЕМЕННОЙ СТОЙКЕ		100	884,14					884,14	59,88	
	РАЗРЯД=4.2, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0204 ОХРиОПР=65.72%, План=69.89%		ЗНАКОВ	0,15	132,62				132,62	8,98	
10 Е70-80-4	УСТАНОВКА И СНЯТИЕ ПЕРЕНОСНЫХ ВРЕМЕННЫХ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ		10	16,67					16,67	1,34	
	РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=65.72%, План=69.89%		ЗНАКОВ	6	100,02				100,02	8,04	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ Ж5-18 ОХР и ОПР ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ ИТОГО С ОХР/ОПР и ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ			398,42			26,71	1,82	426,95 261,84 278,45 967,24	28,25	
Ж5-18	ОРГАНИЗАЦИЯ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ - 58 ШТ										
11 Е70-80-3	УСТАНОВКА РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫХ ДОРОЖНЫХ БЛОКОВ		100 ШТ.	53,77	144,55	36,18	21,75		220,07	4,12	2,50
	РАЗРЯД=3.3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9019 ОХРиОПР=65.72%, План=69.89%			2,9	155,93	419,20	104,92	63,08	638,21	11,95	7,25
12 7/25-60/С117-102-2504	АМОРТИЗАЦИЯ БЛОКОВ ДОРОЖНЫХ РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫХ ДЛИННОЙ 1,2М В ТЕЧЕНИЕ 0,05 МЕС ПРИМЕНЯЕТСЯ 5 РАЗ		ШТ				1,43	0,11	1,54		
				58			82,94	6,38	89,32		
13 Е70-80-3	ДЕМОНТАЖ ПЛАСТИКОВЫХ БЛОКОВ		100 ШТ.	43,01					43,01	3,30	
	РАЗРЯД=3.3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9019 ОХРиОПР=65.72%, План=69.89%			2,9	124,73				124,73	9,57	
14 7/25-30/С117-102-1504	АМОРТИЗАЦИЯ ФОНАРЕЙ СИГНАЛЬНЫХ ДОРОЖНЫХ ФС-4 В ТЕЧЕНИЕ 0,05 МЕС ПРИМЕНЯЕТСЯ 5 РАЗ		ШТ				0,44	0,03	0,47		
				4			1,76	0,12	1,88		
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ Ж5-18 ОХР и ОПР ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ ИТОГО С ОХР/ОПР и ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ			280,66	419,20	104,92	147,78	6,50	854,14 253,40 269,48 1 377,02	21,52	7,25
	ИТОГО ПО Без группы работ ИТОГО						11,76	0,96	12,72 12,72		
	ИТОГО ПО Строительные работы (город) ОХРиОПР = 65.72% План.приб. = 69.89% ИТОГО			679,08	419,20	104,92	162,73	7,36	1 268,37 515,24 547,93 2 331,54	49,77	7,25
	ИТОГО ОХР и ОПР ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ			679,08	419,20	104,92	174,49	8,32	1 281,09 515,24 547,93 4,1	49,77	7,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО								2 344,26		
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА [679.08*1]							1	679,08		
	ТРУДОЕМКОСТЬ								49,77		
	ТРУДОЕМКОСТЬ МАШИНИСТОВ								7,25		
	СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ								4,1		
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ [419.2*1]							1	419,20		
	ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ [104.92*1]							1	104,92		
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ [8.32*1]							1	8,32		
	МАТЕРИАЛЫ-ВСЕГО								174,49		
1	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ [679.08+419.2+8.32+174.49]								1 281,09		
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.2	МАТЕРИАЛЫ ПОДРЯДЧИКА								174,49		
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА [8.32-0]								8,32		
2	ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ И ОБЩЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ [515.24*1]							1	515,24		
3	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ [547.93*1]							1	547,93		
	ИТОГО [1281.09+0+0+515.24+547.93]								2 344,26		
	ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [2344.26+0+0+0]								2 344,26		
	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОТЧИСЛЕНИЯМИ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ (((679.08+104.92)*(34/100)) * ((100-0)/100))						34		266,56		
6	ИТОГО ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ [0+266.56+0+0+0+0+0+0]								266,56		
7	ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [2344.26+266.56+0]								2 610,82		
	ИТОГО С УЧЕТОМ СРЕДСТВ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ [2610.82+0]								2 610,82		
	РАСЧЕТ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ										
9	ИТОГО С УЧЕТОМ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ, ОТНОСИМЫХ НА РАСХОДЫ ПО ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ [2610.82+0]								2 610,82		
	ИТОГО ПОДРЯДНЫХ РАБОТ [2610.82-0-0-0]								2 610,82		
	КОНКУРСНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ							1			
	ИТОГО С УЧЕТОМ КОНКУРСНОГО КОЭФФИЦИЕНТА [2610.82*1]								2 610,82		
11	КОЭФФИЦИЕНТ, УЧИТЫВАЮЩИЙ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ							1			
12	ИТОГО С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА, УЧИТЫВАЮЩЕГО ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ((2610.82+0+0-0)*1+0*1]								2 610,82		
14	ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ [2610.82+0+0+0+0+0]								2 610,82		
16	ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ [2610.82-(0+0+0)]								2 610,82		
	ИТОГО С НАЛОГАМИ И ОТЧИСЛЕНИЯМИ ОТ ВЫРУЧКИ [2610.82+0]								2 610,82		
18	СУММА НДС [2610.82*20/100]						20		522,16		
	ВСЕГО ВЫПОЛНЕНО РАБОТ [2610.82+522.16+0]								3 132,98		
	СУММА ПРОПИСЬЮ: ТРИ ТЫСЯЧИ СТО ТРИДЦАТЬ ДВА БЕЛОРУССКИХ РУБ. 98 КОП.										

Составил

ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР ПО СМЕТНОЙ РАБОТЕ
ОКС

Е.Ю. БЕЛАЯ

Проверил

НАЧАЛЬНИК ОКС

В.А. ПОНОМАРЕНКО

ЧАСТЬ ОБЪЕКТА: ОДН НА ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬСТВА

ТИПОВАЯ СХЕМА ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬСТВА НА СЪЕЗДАХ ТРАНСПОРТНОЙ РАЗВЯЗКИ. 2 ЭТАП

1 912.04 БЕЛ. РУБ.

№ П/П	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕД. ИЗМ. КОЛ-ВО	С Т О И М О С Т Ь ЕД.ИЗМ./ВСЕГО, БЕЛ. РУБ.						ТРУДОЗАТРАТЫ (ЧЕЛ.Ч.)	
				ЗАРАБОТ-НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН		МАТЕРИА-ЛЫ (ОБОРУД.)	ТРАНС-ПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	РАБ-ИХ	МАШ-ОВ
					ВСЕГО	В Т.Ч. З/П					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Чел.ч.= 14.47 руб/ч; Дата: на 1-ое Декабря 2025г.; Методика: Новое строительство; Зона: 3, Район: Минск, База НРР 2022г.											
ПРИМЕЧАНИЯ											
1	ПРИМЕЧАНИЕ	К ДЛЯ ОХР И ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ: 1.0000/1.0000									
2	ПРИМЕЧАНИЕ	КОЭФФИЦИЕНТ К З/П (ПОСТАНОВЛЕНИЕ N5): 1.0000									
3	ПРИМЕЧАНИЕ	БАЗА ТЕКУЩИХ ЦЕН (ВАРИАНТ А)									
Ж5-18 ОРГАНИЗАЦИЯ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ - 5 ШТ											
4	ПРИМЕЧАНИЕ	СТОИМОСТЬ ЗНАКОВ СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ (ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ СТР-ВА- 0,05 МЕС ПРИМЕНЯЕТСЯ 5 РАЗ)									
5	7/7-10-10/С117-101-505	ЗНАКИ 1.23	ШТ				0,72	0,06	0,78		
			2				1,44	0,12	1,56		
6	7/7-10-10/С117-103-505	ЗНАКИ 3.1, 4.1.1	ШТ				0,88	0,07	0,95		
			3				2,64	0,21	2,85		
7	E27-84-1	УСТАНОВКА ЗНАКОВ НА ВРЕМЕННОЙ СТОЙКЕ	100 ЗНАКОВ	1 105,17			99,67	5,70	1 210,54	74,85	
		РАЗРЯД=4.2, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0204 ОХРиОПР=65.72%, План=69.89%	0,05	55,26			4,98	0,29	60,53	3,74	
8	E27-84-1	ДЕМОНТАЖ ЗНАКОВ НА ВРЕМЕННОЙ СТОЙКЕ	100 ЗНАКОВ	884,14					884,14	59,88	
		РАЗРЯД=4.2, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0204 ОХРиОПР=65.72%, План=69.89%	0,05	44,21					44,21	2,99	
9	E70-80-4	УСТАНОВКА И СНЯТИЕ ПЕРЕНОСНЫХ ВРЕМЕННЫХ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ	10 ЗНАКОВ	16,67					16,67	1,34	
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=65.72%, План=69.89%	2	33,34					33,34	2,68	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ Ж5-18				132,81			9,06	0,62	142,49	9,41	
ОХР и ОПР									87,28		
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ									92,82		
ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ									322,59		
Ж5-18 ОРГАНИЗАЦИЯ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ - 67 ШТ											
10	E70-80-3	УСТАНОВКА РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫХ ДОРОЖНЫХ БЛОКОВ	100 ШТ.	53,77	144,55	36,18	21,75		220,07	4,12	2,50
		РАЗРЯД=3.3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9019 ОХРиОПР=65.72%, План=69.89%	3,35	180,13	484,24	121,20	72,86		737,23	13,80	8,38
11	7/25-60/С117-102-2505	АМОТИЗАЦИЯ БЛОКОВ ДОРОЖНЫХ РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫХ ДЛИННОЙ 1,2М В ТЕЧЕНИЕ 0,05 МЕС ПРИМЕНЯЕТСЯ 5 РАЗ	ШТ				1,43	0,11	1,54		
			67				95,81	7,37	103,18		
12	E70-80-3	ДЕМОНТАЖ ПЛАСТИКОВЫХ БЛОКОВ	100 ШТ.	43,01					43,01	3,30	
		РАЗРЯД=3.3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9019 ОХРиОПР=65.72%, План=69.89%	3,35	144,08					144,08	11,06	
13	7/25-30/С117-102-1505	АМОТИЗАЦИЯ ФОНАРЕЙ СИГНАЛЬНЫХ ДОРОЖНЫХ ФС-4 В ТЕЧЕНИЕ 0,05 МЕС ПРИМЕНЯЕТСЯ 5 РАЗ	ШТ				0,44	0,03	0,47		
			2				0,88	0,06	0,94		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ Ж5-18				324,21	484,24	121,20	169,55	7,43	985,43	24,86	8,38
ОХР и ОПР									292,72		
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ									311,30		
ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ									1 589,45		
ИТОГО ПО Без группы работ							4,08	0,33	4,41		
ИТОГО									4,41		
ИТОГО ПО Строительные работы (город)				457,02	484,24	121,20	174,53	7,72	1 123,51	34,27	8,38
ОХРиОПР = 65.72%									380,00		
План.приб. = 69.89%									404,12		
ИТОГО									1 907,63		
ИТОГО				457,02	484,24	121,20	178,61	8,05	1 127,92	34,27	8,38
ОХР и ОПР									380,00		
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ									404,12		
СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ									4,1		
ВСЕГО									1 912,04		
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА [457.02*1]							1	457,02		
	ТРУДОЕМКОСТЬ								34,27		
	ТРУДОЕМКОСТЬ МАШИНИСТОВ								8,38		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ								4,1		
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ [484.24*1]							1	484,24		
	ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ [121.2*1]							1	121,20		
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ [8.05*1]							1	8,05		
	МАТЕРИАЛЫ-ВСЕГО								178,61		
1	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ [457.02+484.24+8.05+178.61]								1 127,92		
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.2	МАТЕРИАЛЫ ПОДРЯДЧИКА								178,61		
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА [8.05-0]								8,05		
2	ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ И ОБЩЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ [380*1]							1	380,00		
3	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ [404.12*1]							1	404,12		
	ИТОГО [1127.92+0+0+380+404.12]								1 912,04		
	ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [1912.04+0+0+0]								1 912,04		
	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОТЧИСЛЕНИЯМИ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ [[457.02+121.2)*(34/100)] * ((100-0)/100)]						34		196,59		
6	ИТОГО ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ [0+196.59+0+0+0+0+0+0]								196,59		
7	ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [1912.04+196.59+0]								2 108,63		
	ИТОГО С УЧЕТОМ СРЕДСТВ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ [2108.63+0]								2 108,63		
	РАСЧЕТ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ										
9	ИТОГО С УЧЕТОМ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ, ОТНОСИМЫХ НА РАСХОДЫ ПО ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ [2108.63+0]								2 108,63		
	ИТОГО ПОДРЯДНЫХ РАБОТ [2108.63-0-0-0]								2 108,63		
	КОНКУРСНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ							1			
	ИТОГО С УЧЕТОМ КОНКУРСНОГО КОЭФФИЦИЕНТА [2108.63*1]								2 108,63		
11	КОЭФФИЦИЕНТ, УЧИТЫВАЮЩИЙ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ							1			
12	ИТОГО С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА, УЧИТЫВАЮЩЕГО ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ [(2108.63+0+0-0)*1+0*1]								2 108,63		
14	ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ [2108.63+0+0+0+0+0]								2 108,63		
16	ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ [2108.63-(0+0+0)]								2 108,63		
	ИТОГО С НАЛОГАМИ И ОТЧИСЛЕНИЯМИ ОТ ВЫРУЧКИ [2108.63+0]								2 108,63		
18	СУММА НДС [2108.63*20/100]						20		421,73		
	ВСЕГО ВЫПОЛНЕНО РАБОТ [2108.63+421.73+0]								2 530,36		
	СУММА ПРОПИСЬЮ: ДВЕ ТЫСЯЧИ ПЯТЬСОТ ТРИДЦАТЬ БЕЛОРУССКИХ РУБ. 36 КОП.										

Составил

ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР ПО СМЕТНОЙ РАБОТЕ
ОКС

Е.Ю.БЕЛАЯ

Проверил

НАЧАЛЬНИК ОКС

В.А.ПОНОМАРЕНКО

ЗАКАЗЧИК: УП "МИНГОРСВЕТ"
АДРЕС: 220015 г.Минск, ул.Гурского, 38
УНП: 100302764
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: ВОЗВЕДЕНИЕ СЕТИ ИЛЛЮМИНАЦИОННОГО ОСВЕЩЕНИЯ ПО УЛ. ОРЛОВСКОЙ В ГРАНИЦАХ: УЛ. ТИМИРЯЗЕВА-МОСТ ЧЕРЕЗ
Р.СВИСЛОЧЬ В Г. МИНСКЕ
ЧАСТЬ ОБЪЕКТА: ОДД НА ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬСТВА

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 506
ОРГАНИЗАЦИЯ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬСТВА НА СЪЕЗДЕ С УЛ. ТИМИРЯЗЕВА

В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ В НОРМАХ НРР НА 01.12.2025

СТОИМОСТЬ 1 246.94 БЕЛ. РУБ.

№ П/П	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕД. ИЗМ. КОЛ-ВО	С Т О И М О С Т Ь ЕД.ИЗМ./ВСЕГО, БЕЛ. РУБ.						ТРУДОЗАТРАТЫ (ЧЕЛ-Ч.)	
				ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН		МАТЕРИА- ЛЫ (ОБОРУД.)	ТРАНС- ПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	РАБ-ИХ	МАШ-ОВ
					ВСЕГО	В Т.Ч. З/П					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Чел.ч.= 14.47 руб/ч; Дата: на 1-ое Декабря 2025г.; Методика: Новое строительство; Зона: 3, Район: Минск, База НРР 2022г.											
ПРИМЕЧАНИЯ											
1 ПРИМЕЧАНИЕ	К ДЛЯ ОХР И ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ: 1.0000/1.0000										
2 ПРИМЕЧАНИЕ	КОЭФФИЦИЕНТ К З/П (ПОСТАНОВЛЕНИЕ N5): 1.0000										
3 ПРИМЕЧАНИЕ	БАЗА ТЕКУЩИХ ЦЕН (ВАРИАНТ А)										
Ж5-18	ОРГАНИЗАЦИЯ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ - 20 ШТ										
4 ПРИМЕЧАНИЕ	СТОИМОСТЬ ЗНАКОВ СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ (ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ СТР-ВА- 0,05 МЕС)										
5 7/7-10-10/С117-101- ЗНАКИ 1.18.5, 1.23 506			ШТ				0,14	0,01	0,15		
				7			0,98	0,07	1,05		
6 7/7-10-10/С117-103- ЗНАКИ 3.1, 3.24.2(40), 4.2.2 506			ШТ				0,18	0,01	0,19		
				9			1,62	0,09	1,71		
7 7/7-10-10/С117-122- ЗНАКИ 7.1.1(50М) 506			ШТ				0,11	0,01	0,12		
				1			0,11	0,01	0,12		
8 7/7-10-10/С117-127- ЩИТОК ЩС2(РАЗМ.2.1.5)-0,3М2 506			ШТ				0,14	0,01	0,15		
				3			0,42	0,03	0,45		
9 Е27-84-1	УСТАНОВКА ЗНАКОВ НА ВРЕМЕННОЙ СТОЙКЕ	100	100	1 105,17			99,67	5,70	1 210,54	74,85	
	РАЗРЯД=4.2, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0204 ОХРиОПР=65.72%, План=69.89%	ЗНАКОВ		0,2	221,03		19,93	1,14	242,10	14,97	
10 Е27-84-1	ДЕМОНТАЖ ЗНАКОВ НА ВРЕМЕННОЙ СТОЙКЕ	100	100	884,14					884,14	59,88	
	РАЗРЯД=4.2, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0204 ОХРиОПР=65.72%, План=69.89%	ЗНАКОВ		0,2	176,83				176,83	11,98	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ Ж5-18 ОХР и ОПР ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ				397,86			23,06	1,34	422,26 261,47 278,07 961,80	26,95	
Ж5-18	ОРГАНИЗАЦИЯ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ - 60 ШТ										
11 Е70-80-3	УСТАНОВКА РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫХ ДОРОЖНЫХ БЛОКОВ	100 ШТ.	100 ШТ.	53,77	144,55	36,18	21,75		220,07	4,12	2,50
	РАЗРЯД=3.3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9019 ОХРиОПР=65.72%, План=69.89%			0,6	32,26	86,73	21,71	13,05	132,04	2,47	1,50
12 7/25-60/С117-102- 2506	АМОРТИЗАЦИЯ БЛОКОВ ДОРОЖНЫХ РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫХ ДЛИННОЙ 1,2М В ТЕЧЕНИЕ 0,05 МЕС	ШТ	ШТ				0,29	0,02	0,31		
				60			17,40	1,20	18,60		
13 Е70-80-3	ДЕМОНТАЖ ПЛАСТИКОВЫХ БЛОКОВ	100 ШТ.	100 ШТ.	43,01					43,01	3,30	
	РАЗРЯД=3.3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9019 ОХРиОПР=65.72%, План=69.89%			0,6	25,81				25,81	1,98	
14 7/25-30/С117-102- 1506	АМОРТИЗАЦИЯ ФОНАРЕЙ СИГНАЛЬНЫХ ДОРОЖНЫХ ФС-4 В ТЕЧЕНИЕ 0,05 МЕС	ШТ	ШТ				0,09	0,01	0,10		
				5			0,45	0,05	0,50		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ Ж5-18 ОХР и ОПР ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ				58,07	86,73	21,71	30,90	1,25	176,95 52,43 55,76 285,14	4,45	1,50
ИТОГО ПО Без группы работ ИТОГО							3,13	0,20	3,33 3,33		
ИТОГО ПО Строительные работы (город) ОХРиОПР = 65.72% План.приб. = 69.89% ИТОГО				455,93	86,73	21,71	50,83	2,39	595,88 313,90 333,83 1 243,61	31,40	1,50
ИТОГО ОХР и ОПР ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ ВСЕГО				455,93	86,73	21,71	53,96	2,59	599,21 313,90 333,83 4,2 1 246,94	31,40	1,50
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА [455.93*1]								1	455,93		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ТРУДОЕМКОСТЬ								31,40		
	ТРУДОЕМКОСТЬ МАШИНИСТОВ								1,50		
	СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ								4,2		
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ [86.73*1]							1	86,73		
	ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ [21.71*1]							1	21,71		
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ [2.59*1]							1	2,59		
	МАТЕРИАЛЫ-ВСЕГО								53,96		
1	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ [455.93+86.73+2.59+53.96]								599,21		
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.2	МАТЕРИАЛЫ ПОДРЯДЧИКА								53,96		
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА [2.59-0]								2,59		
2	ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ И ОБЩЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ [313.9*1]							1	313,90		
3	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ [333.83*1]							1	333,83		
	ИТОГО [599.21+0+0+313.9+333.83]								1 246,94		
	ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [1246.94+0+0+0]								1 246,94		
	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОТЧИСЛЕНИЯМИ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ [[(455.93+21.71) * (34/100)] * { (100-0)/100 }]						34		162,40		
6	ИТОГО ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ [0+162.4+0+0+0+0+0+0]								162,40		
7	ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [1246.94+162.4+0]								1 409,34		
	ИТОГО С УЧЕТОМ СРЕДСТВ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ [1409.34+0]								1 409,34		
	РАСЧЕТ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ										
9	ИТОГО С УЧЕТОМ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ, ОТНОСИМЫХ НА РАСХОДЫ ПО ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ [1409.34+0]								1 409,34		
	ИТОГО ПОДРЯДНЫХ РАБОТ [1409.34-0-0-0]								1 409,34		
	КОНКУРСНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ							1			
	ИТОГО С УЧЕТОМ КОНКУРСНОГО КОЭФФИЦИЕНТА [1409.34*1]								1 409,34		
11	КОЭФФИЦИЕНТ, УЧИТЫВАЮЩИЙ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ							1			
12	ИТОГО С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА, УЧИТЫВАЮЩЕГО ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ [(1409.34+0+0-0)*1+0*1]								1 409,34		
14	ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ [1409.34+0+0+0+0+0]								1 409,34		
16	ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ [1409.34-(0+0+0)]								1 409,34		
	ИТОГО С НАЛОГАМИ И ОТЧИСЛЕНИЯМИ ОТ ВЫРУЧКИ [1409.34+0]								1 409,34		
18	СУММА НДС [1409.34*20/100]						20		281,87		
	ВСЕГО ВЫПОЛНЕНО РАБОТ [1409.34+281.87+0]								1 691,21		
	СУММА ПРОПИСЬЮ: ОДНА ТЫСЯЧА ШЕСТЬСОТ ДЕВЯНОСТО ОДИН БЕЛОРУССКИХ РУБ. 21 КОП.										

Составил

ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР ПО СМЕТНОЙ РАБОТЕ
ОКС

Е.Ю.БЕЛАЯ

Проверил

НАЧАЛЬНИК ОКС

В.А.ПОНОМАРЕНКО

ЗАКАЗЧИК: УП "МИНГОРСВЕТ"
АДРЕС: 220015 г.Минск, ул.Гурского, 38
УНП: 100302764
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: ВОЗВЕДЕНИЕ СЕТИ ИЛЛЮМИНАЦИОННОГО ОСВЕЩЕНИЯ ПО УЛ. ОРЛОВСКОЙ В ГРАНИЦАХ: УЛ. ТИМИРЯЗЕВА-МОСТ ЧЕРЕЗ
Р.СВИСЛОЧЬ В Г. МИНСКЕ
ЧАСТЬ ОБЪЕКТА: ОДД НА ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬСТВА

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 507
ТИПОВАЯ СХЕМА ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬСТВА ЧЕРЕЗ МЕСТНЫЕ ПРОЕЗДЫ

В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ В НОРМАХ НРР НА 01.12.2025

СТОИМОСТЬ 688.17 БЕЛ. РУБ.

№ п/п	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕД. ИЗМ. КОЛ-ВО	С Т О И М О С Т Ь ЕД.ИЗМ./ВСЕГО, БЕЛ. РУБ.						ТРУДОЗАТРАТЫ (ЧЕЛ-Ч.)	
				ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН		МАТЕРИА- ЛЫ (ОБОРУД.)	ТРАНС- ПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	РАБ-ИХ	МАШ-ОВ
					ВСЕГО	В Т.Ч. З/П					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Чел.ч.= 14.47 руб/ч; Дата: на 1-ое Декабря 2025г.; Методика: Новое строительство; Зона: 3, Район: Минск, База НРР 2022г.											
ПРИМЕЧАНИЯ											
1 ПРИМЕЧАНИЕ	К ДЛЯ ОХР И ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ: 1.0000/1.0000										
2 ПРИМЕЧАНИЕ	КОЭФФИЦИЕНТ К З/П (ПОСТАНОВЛЕНИЕ N5): 1.0000										
3 ПРИМЕЧАНИЕ	БАЗА ТЕКУЩИХ ЦЕН (ВАРИАНТ А)										
Ж5-18 ОРГАНИЗАЦИЯ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ - 4 ШТ											
4 ПРИМЕЧАНИЕ	СТОИМОСТЬ ЗНАКОВ СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ (ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ СТР-ВА- 0,05 МЕС ПРИМЕНЯЕТСЯ 8 РАЗ)										
5 7/7-10-10/С117-101-507	ЗНАКИ 1.23	ШТ					1,15	0,09	1,24		
			2				2,30	0,18	2,48		
6 7/7-10-10/С117-103-507	ЗНАКИ 3.1	ШТ					1,41	0,11	1,52		
			2				2,82	0,22	3,04		
7 Е27-84-1	УСТАНОВКА ЗНАКОВ НА ВРЕМЕННОЙ СТОЙКЕ	100 ЗНАКОВ	1 105,17				99,67	5,70	1 210,54	74,85	
	РАЗРЯД=4.2, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0204 ОХРиОПР=65.72%, План=69.89%	0,04	44,21				3,99	0,23	48,43	2,99	
8 Е27-84-1	ДЕМОНТАЖ ЗНАКОВ НА ВРЕМЕННОЙ СТОЙКЕ	100 ЗНАКОВ	884,14						884,14	59,88	
	РАЗРЯД=4.2, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0204 ОХРиОПР=65.72%, План=69.89%	0,04	35,37						35,37	2,40	
9 Е70-80-4	УСТАНОВКА И СНЯТИЕ ПЕРЕНОСНЫХ ВРЕМЕННЫХ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ	10 ЗНАКОВ	16,67						16,67	1,34	
	РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=65.72%, План=69.89%	2,8	46,68						46,68	3,75	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ Ж5-18			126,26				9,11	0,63	136,00	9,14	
ОХР и ОПР									82,98		
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ									88,24		
ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ									307,22		
Ж5-18 ОРГАНИЗАЦИЯ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ - 10 ШТ											
10 Е70-80-3	УСТАНОВКА РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫХ ДОРОЖНЫХ БЛОКОВ	100 ШТ.	53,77	144,55	36,18	21,75			220,07	4,12	2,50
	РАЗРЯД=3.3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9019 ОХРиОПР=65.72%, План=69.89%	0,8	43,02	115,64	28,94	17,40			176,06	3,30	2,00
11 7/25-60/С117-102-2507	АМОРТИЗАЦИЯ БЛОКОВ ДОРОЖНЫХ РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫХ ДЛИННОЙ 1,2М В ТЕЧЕНИЕ 0,05 МЕС ПРИМЕНЯЕТСЯ 8 РАЗ	ШТ					2,29	0,18	2,47		
		10					22,90	1,80	24,70		
12 Е70-80-3	ДЕМОНТАЖ ПЛАСТИКОВЫХ БЛОКОВ	100 ШТ.	43,01						43,01	3,30	
	РАЗРЯД=3.3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9019 ОХРиОПР=65.72%, План=69.89%	0,8	34,41						34,41	2,64	
13 7/25-30/С117-102-1507	АМОРТИЗАЦИЯ ФОНАРЕЙ СИГНАЛЬНЫХ ДОРОЖНЫХ ФС-4 В ТЕЧЕНИЕ 0,05 МЕС ПРИМЕНЯЕТСЯ 8 РАЗ	ШТ					0,71	0,06	0,77		
		2					1,42	0,12	1,54		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ Ж5-18			77,43	115,64	28,94	41,72	1,92		236,71	5,94	2,00
ОХР и ОПР									69,90		
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ									74,34		
ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ									380,95		
ИТОГО ПО Без группы работ							5,12	0,40	5,52		
ИТОГО									5,52		
ИТОГО ПО Строительные работы (город)				203,69	115,64	28,94	45,71	2,15	367,19	15,08	2,00
ОХРиОПР = 65.72%									152,88		
План.приб. = 69.89%									162,58		
ИТОГО									682,65		
ИТОГО				203,69	115,64	28,94	50,83	2,55	372,71	15,08	2,00
ОХР и ОПР									152,88		
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ									162,58		
СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ									4,1		
ВСЕГО									688,17		
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА [203.69*1]							1	203,69		
	ТРУДОЕМКОСТЬ								15,08		
	ТРУДОЕМКОСТЬ МАШИНИСТОВ								2,00		
	СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ								4,1		
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ [115.64*1]							1	115,64		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ [28.94*1]							1	28,94		
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ [2.55*1]							1	2,55		
	МАТЕРИАЛЫ-ВСЕГО								50,83		
1	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ [203.69+115.64+2.55+50.83]								372,71		
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.2	МАТЕРИАЛЫ ПОДРЯДЧИКА								50,83		
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА [2.55-0]								2,55		
2	ОБЩЕОЗЫССТВЕННЫЕ И ОБЩЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ [152.88*1]							1	152,88		
3	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ [162.58*1]							1	162,58		
	ИТОГО [372.71+0+0+152.88+162.58]								688,17		
	ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [688.17+0+0+0]								688,17		
	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОТЧИСЛЕНИЯМИ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ [[((203.69+28.94)*(34/100)) * ((100-0)/100)]]						34		79,09		
6	ИТОГО ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ [0+79.09+0+0+0+0+0+0]								79,09		
7	ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [688.17+79.09+0]								767,26		
	ИТОГО С УЧЕТОМ СРЕДСТВ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ [767.26+0]								767,26		
	РАСЧЕТ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ										
9	ИТОГО С УЧЕТОМ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ, ОТНОСИМЫХ НА РАСХОДЫ ПО ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ [767.26+0]								767,26		
	ИТОГО ПОДРЯДНЫХ РАБОТ [767.26-0-0-0]								767,26		
	КОНКУРСНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ							1			
	ИТОГО С УЧЕТОМ КОНКУРСНОГО КОЭФФИЦИЕНТА [767.26*1]								767,26		
11	КОЭФФИЦИЕНТ, УЧИТЫВАЮЩИЙ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ							1			
12	ИТОГО С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА, УЧИТЫВАЮЩЕГО ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ [(767.26+0+0-0)*1+0*1]								767,26		
14	ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ [767.26+0+0+0+0+0]								767,26		
16	ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ [767.26-(0+0+0)]								767,26		
	ИТОГО С НАЛОГАМИ И ОТЧИСЛЕНИЯМИ ОТ ВЫРУЧКИ [767.26+0]								767,26		
18	СУММА НДС [767.26*20/100]						20		153,45		
	ВСЕГО ВЫПОЛНЕНО РАБОТ [767.26+153.45+0]								920,71		
	СУММА ПРОПИСЬЮ: ДЕВЯТЬСОТ ДВАДЦАТЬ БЕЛОРУССКИХ РУБ. 71 КОП.										

Составил

ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР ПО СМЕТНОЙ РАБОТЕ
ОКС

Е.Ю. БЕЛАЯ

Проверил

НАЧАЛЬНИК ОКС

В.А. ПОНОМАРЕНКО

ЗАКАЗЧИК: УП "МИНГОРСВЕТ"
АДРЕС: 220015 г.Минск, ул.Гурского, 38
УНП: 100302764
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: ВОЗВЕДЕНИЕ СЕТИ ИЛЛЮМИНАЦИОННОГО ОСВЕЩЕНИЯ ПО УЛ. ОРЛОВСКОЙ В ГРАНИЦАХ: УЛ. ТИМИРЯЗЕВА-МОСТ ЧЕРЕЗ
Р.СВИСЛОЧЬ В Г. МИНСКЕ
ЧАСТЬ ОБЪЕКТА: ДОРОЖНОЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 502
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПОД ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ (ВЗАМЕН СМЕТЫ N07-502 В ИНВ. 19-63368 НА СУММУ 1,623 ТЫС. РУБ.)
(ПО ЗАМЕЧАНИЯМ ЭКСПЕРТИЗЫ) ИЗМ.1 РАЗР.112-26

В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ В НОРМАХ НРР НА 01.12.2025

СТОИМОСТЬ 595.76 БЕЛ. РУБ.

№ п/п	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕД. ИЗМ. КОЛ-ВО	С Т О И М О С Т Ь ЕД.ИЗМ./ВСЕГО, БЕЛ. РУБ.						ТРУДОЗАТРАТЫ (ЧЕЛ-Ч.)	
				ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН		МАТЕРИА- ЛЫ (ОБОРУД.)	ТРАНС- ПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	РАБ-ИХ	МАШ-ОВ
					ВСЕГО	В Т.Ч. 3/п					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Чел.ч.= 14.47 руб/ч; Дата: на 1-ое Декабря 2025г.; Методика: Новое строительство; Зона: 3, Район: Минск, База НРР 2022г.											
ПРИМЕЧАНИЯ											
1 ПРИМЕЧАНИЕ	К ДЛЯ ОХР И ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ: 1.0000/1.0000										
2 ПРИМЕЧАНИЕ	КОЭФФИЦИЕНТ К 3/П (ПОСТАНОВЛЕНИЕ N5): 1.0000										
3 ПРИМЕЧАНИЕ	БАЗА ТЕКУЩИХ ЦЕН (ВАРИАНТ А)										
Ж5-16-12 ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОСНОВАНИЯ ТРОТУАРА (ТИП 1) - 2 М2											
4 Е27-14-1	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСКА ТОЛЩ.20СМ	100 М3 МАТЕРИА ЛА ОСНОВАН ИЯ (В	195,60	525,38	160,98	7,25	728,23	15,72	9,52		
	РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=65.72%, План=69.89%	0,004	0,78	2,10	0,64	0,03	2,91	0,06	0,04		
5 4/1-5-40-10- 10/С412-1500-2К	СТОИМОСТЬ ПЕСКА 2 КЛАССА К>3М/СУТ МК>2.0 С ТРАНСПОРТИРОВКОЙ НА 35 КМ	М3				12,22	23,68	35,90			
		0,44				5,38	10,42	15,80			
6 Е27-56-1	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ИЗ АСФАЛЬТОГРАНУЛЯТА ТОЛЩ 12СМ	100 М2 ОСНОВАН ИЯ	353,08	91,39	32,81	2,90	447,37	26,24	2,11		
	РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=65.72%, План=69.89%	0,02	7,06	1,83	0,66	0,06	8,95	0,52	0,04		
7 Е27-56-2	ДОБАВЛЯЕТСЯ НА 3СМ	100 М2 ОСНОВАН ИЯ	22,32				22,32	1,71			
	РАЗРЯД=3.3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9019 ОХРиОПР=65.72%, План=69.89%	0,02	0,45				0,45	0,03			
8 4/1-4-30-75- 10/С412-100-К	СТОИМОСТЬ АСФАЛЬТОГРАНУЛЯТА АГ40	М3				21,88	1,70	23,58			
		0,39				8,53	0,66	9,19			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ Ж5-16-12 ОХР и ОПР ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЮ				8,29	3,93	1,30	14,00	11,08	37,30 6,30 6,70 50,30	0,61	0,08
Ж5-16-13 ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОКРЫТИЯ ТРОТУАРА (ТИП 1) - 2 М2											
9 Е27-253-3	УСТРОЙСТВО СБОРНЫХ ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЛИТ ТРОТУАРНЫХ С НАИБОЛЬШИМ ГАБАРИТНЫМ РАЗМЕРОМ В ПЛАНЕ ДО 300 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО С ПОДАЧЕЙ ПЛИТ АВТОПОГРУЗЧИКОМ	100 М2	1 654,12	70,05	16,30	353,20	27,98	2 105,35	124,81	0,97	
	РАЗРЯД=3.4, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9159 ОХРиОПР=65.72%, План=69.89%	0,02	33,08	1,40	0,33	7,06	0,56	42,10	2,50	0,02	
10 4/1-5-40-10- 10/С412-1500- 2К15	СТОИМОСТЬ ПЕСКА 2 КЛАССА К>3М/СУТ МК=1.5-2.0 С ТРАНСПОРТИРОВКОЙ НА 35 КМ	М3				12,22	23,68	35,90			
		0,0032				0,04	0,08	0,12			
11 4/1-7-20-30- 24/С414-302514- 90А	ПЛИТЫ ТРОТУАРНЫЕ УРИКО СИТИ К16.16.8-МВЦЖ- АД (ЖЕЛТОГО ЦВЕТА 4%, ГЛАДКАЯ С ТОНКОЙ ФАСКОЙ) В30	М2				33,17	2,99	36,16			
		1,02				33,83	3,05	36,88			
12 ПРИМЕЧАНИЕ	ПРИМЕНЯЕТСЯ 1М2 ПЛИТКИ РАНЕЕ РАЗОБРАННОЙ										
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ Ж5-16-13 ОХР и ОПР ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЮ				33,08	1,40	0,33	40,93	3,69	79,10 21,96 23,35 124,41	2,50	0,02
Ж5-16-12 ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОСНОВАНИЯ ТРОТУАРА (ТИП 2) - 4.5 М2											
13 Е27-14-1	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСКА ТОЛЩ.20СМ	100 М3 МАТЕРИА ЛА ОСНОВАН ИЯ (В	195,60	525,38	160,98	7,25	728,23	15,72	9,52		
	РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=65.72%, План=69.89%	0,01	1,96	5,25	1,61	0,07	7,28	0,16	0,10		
14 4/1-5-40-10- 10/С412-1500-2К	СТОИМОСТЬ ПЕСКА 2 КЛАССА К>3М/СУТ МК>2.0 С ТРАНСПОРТИРОВКОЙ НА 35 КМ	М3				12,22	23,68	35,90			
		1,1				13,44	26,05	39,49			
15 Е27-14-1	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСКА ТОЛЩ.10СМ ПОД БОРТОМ	100 М3 МАТЕРИА ЛА ОСНОВАН ИЯ (В	195,60	525,38	160,98	7,25	728,23	15,72	9,52		
	РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=65.72%, План=69.89%	0,002	0,39	1,05	0,32	0,01	1,45	0,03	0,02		
16 4/1-5-40-10- 10/С412-1500-2К	СТОИМОСТЬ ПЕСКА 2 КЛАССА К>3М/СУТ МК>2.0 С ТРАНСПОРТИРОВКОЙ НА 35 КМ	М3				12,22	23,68	35,90			
		0,22				2,69	5,21	7,90			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17 E27-56-1	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ИЗ АСФАЛЬТОГРАНУЛЯТА ТОЛЩ 12СМ	100 М2 ОСНОВАН ИЯ	353,08	91,39	32,81	2,90			447,37	26,24	2,11
	РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=65.72%, План=69.89%	0,045	15,89	4,11	1,48	0,13			20,13	1,18	0,09
18 E27-56-2	ДОБАВЛЯЕТСЯ НА ЗСМ	100 М2 ОСНОВАН ИЯ	22,32						22,32	1,71	
	РАЗРЯД=3.3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9019 ОХРиОПР=65.72%, План=69.89%	0,045	1,00						1,00	0,08	
19 4/1-4-30-75-10/C412-100-K	СТОИМОСТЬ АСФАЛЬТОГРАНУЛЯТА АГ40	МЗ				21,88		1,70	23,58		
		0,8775				19,20		1,49	20,69		
20 E27-34-2	УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БЕТОННЫХ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ СЕЧ.8X20СМ	100 М БОРТОВО ГО КАМНЯ	992,88	42,38	13,13	33,07	2,62		1 070,95	76,08	0,75
	РАЗРЯД=3.3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9019 ОХРиОПР=65.72%, План=69.89%	0,05	49,64	2,12	0,66	1,65	0,13		53,54	3,80	0,04
21 4/1-4-10-30-20-2/130302	БЕТОНЫ ДЛЯ ДОРОЖНЫХ СООРУЖЕНИЙ (СМЕСИ ГОТОВЫЕ К УПОТРЕБЛЕНИЮ) КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ СВЫШЕ 10 ДО 20 ММ, УДОБОУКЛАДЫВАЕМОСТЬЮ П2, ПРОЧНОСТЬЮ НА СЖАТИЕ В15, МОРОЗОСТОЙКОСТЬЮ F100, ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬЮ W4	МЗ				143,00	11,13		154,13		
		0,2537				36,28	2,82		39,10		
22 4/1-4-20-20-10-20/10	РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 100	МЗ				135,36	10,53		145,89		
		0,00099				0,13	0,01		0,14		
23 4/2-2-1-10/16	КАМЕНЬ БОРТОВОЙ БРТ100.20.8, C25/30,	ШТ.				5,26	0,47		5,73		
		5				26,30	2,35		28,65		
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ Ж5-16-12 ОХР и ОПР ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ		68,88	12,53	4,07	99,90	38,06		219,37 47,96 50,99 318,32	5,25	0,25
Ж5-16-13	ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОКРЫТИЯ ТРОТУАРА (ТИП 2) - 4.5 M2										
24 E27-55-4	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ПЕСЧАНОГО АСФАЛЬТА ТОЛЩ.5СМ	100 М2 ПОКРЫТИ Я	149,25	31,98	13,39				181,23	10,21	0,84
	РАЗРЯД=4.1, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0102 ОХРиОПР=65.72%, План=69.89%	0,045	6,72	1,44	0,60				8,16	0,46	0,04
25 4/1-4-30-20-20/20	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ (ГОРЯЧИЕ) ПЕСЧАНЫЕ ТИПА Д, МАРКИ III (ПДГ-III)	Т				144,48	11,24		155,72		
		0,5391				77,89	6,06		83,95		
26 7/10-20/20	ЭМУЛЬСИЯ БИТУМНАЯ КАТИОННАЯ БЫСТРОРАСПАДАЮЩАЯСЯ С СОДЕРЖАНИЕМ ОСТАТОЧНОГО ВЯЖУЩЕГО ОТ 63 ДО 67% ЭБК-Б-65	Т				1 009,34	80,14		1 089,48		
		0,00063				0,64	0,05		0,69		
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ Ж5-16-13 ОХР и ОПР ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ		6,72	1,44	0,60	78,53	6,11		92,80 4,81 5,12 102,73	0,46	0,04
	ИТОГО ПО Строительные работы (город) ОХРиОПР = 65.72% План.приб. = 69.89% ИТОГО		116,97	19,30	6,30	233,36	58,94		428,57 81,03 86,16 595,76	8,82	0,39
	ИТОГО ОХР и ОПР ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ ВСЕГО		116,97	19,30	6,30	233,36	58,94		428,57 81,03 86,16 3,4 595,76	8,82	0,39
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА [116.97*1]							1	116,97		
	ТРУДОЕМКОСТЬ								8,82		
	ТРУДОЕМКОСТЬ МАШИНИСТОВ								0,39		
	СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ								3,4		
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ [19.3*1]							1	19,30		
	ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ [6.3*1]							1	6,30		
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ [58.94*1]							1	58,94		
	МАТЕРИАЛЫ-ВСЕГО								233,36		
1	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ [116.97+19.3+58.94+233.36] В ТОМ ЧИСЛЕ:								428,57		
1.2	МАТЕРИАЛЫ ПОДРЯДЧИКА ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА [58.94-0]								233,37		
2	ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ И ОБЩЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ [81.03*1]							1	81,03		
3	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ [86.16*1] ИТОГО [428.57+0+0+81.03+86.16]							1	86,16		
4	ВРЕМЕННЫЕ (ТИТУЛЬНЫЕ) ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ [((116.97-0+6.3)*4.7/100)*0.93*1+0] ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [595.76+5.39+0+0] ПРОЧIE ЗАТРАТЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ: ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОТЧИСЛЕНИЯМИ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ [(((116.97+6.3)*(34/100)) * ((100-0)/100))] ИТОГО ПРОЧIE ЗАТРАТЫ [0+41.91+0+0+0+0+0+0]								41,91		
6	ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [601.15+41.91+0]								643,06		
7	ИТОГО С УЧЕТОМ СРЕДСТВ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ [643.06+0] РАСЧЕТ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ								643,06		
9	ИТОГО С УЧЕТОМ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ, ОТНОСИМЫХ НА РАСХОДЫ ПО ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ [643.06+0] ИТОГО ПОДРЯДНЫХ РАБОТ [643.06-0-0-0] КОНКУРСНЫЙ КОЭФИЦИЕНТ ИТОГО С УЧЕТОМ КОНКУРСНОГО КОЭФИЦИЕНТА [643.06*1]							1	643,06		
11	КОЭФИЦИЕНТ, УЧИТЫВАЮЩИЙ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ							1			
12	ИТОГО С УЧЕТОМ КОЭФИЦИЕНТА, УЧИТЫВАЮЩЕГО ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ [([643.06+0+0-0]*1+0*1]								643,06		
14	ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ [643.06+0+0+0+0+0]								643,06		
15	ВОЗВРАТ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ ОТ СТОИМОСТИ ВРЕМЕННЫХ (ТИТУЛЬНЫХ) ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ (-) [((5.39-0)*15/100)*1*1+(0*15/100)*1*1]						15		0,81		
16	ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ [643.06-(0+0+0.81)]								642,25		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ИТОГО С НАЛОГАМИ И ОТЧИСЛЕНИЯМИ ОТ ВЫРУЧКИ [642.25+0]									642,25	
18	СУММА НДС [642.25*20/100]							20		128,45	
	ВСЕГО ВЫПОЛНЕНО РАБОТ [642.25+128.45+0]									770,70	
	СУММА ПРОПИСЬЮ: СЕМЬСОТ СЕМЬДЕСЯТ БЕЛОРУССКИХ РУБ. 70 КОП.										

Составил

ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР ПО СМЕТНОЙ РАБОТЕ
ОКС

Е.Ю. БЕЛАЯ

Проверил

НАЧАЛЬНИК ОКС

В.А. ПОНОМАРЕНКО

ЗАКАЗЧИК: УП "МИНГОРСВЕТ"
АДРЕС: 220015 г.Минск, ул.Гурского, 38
УНП: 100302764
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: ВОЗВЕДЕНИЕ СЕТИ ИЛЛЮМИНАЦИОННОГО ОСВЕЩЕНИЯ ПО УЛ. ОРЛОВСКОЙ В ГРАНИЦАХ: УЛ. ТИМИРЯЗЕВА-МОСТ ЧЕРЕЗ Р.СВИСЛОЧЬ В Г. МИНСКЕ
ЧАСТЬ ОБЪЕКТА: ПНР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №1)

ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ ПО АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЕ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ ИЛЛЮМИНАЦИОННЫМ
на ОСВЕЩЕНИЕМ (ШИ)(ВЫДАЕТСЯ ВЗАМЕН СМ1.05 НА СУММУ 3,530ТЫС.РУБ. В ИНВ.19-63298)ИЗМ.1.РАЗР.112-26
(наименование вида пусконаладочных работ)

Составлена в ценах 01.12.2025 Сметная стоимость 2,747 тыс. бел. руб.
(на дату разработки)

Среднемесячная заработная плата в строительстве по г. Минск за Декабрь 2025 2459,9 бел. руб.
Нормативное рабочее время час.
Цена одного чел.-ч 14,47 бел. руб.

№ п/п	Обоснование (номер или шифт)	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов работ	Единица измерения	Кол-во	Нормы затрат труда,		Стоимость,	
					Единицы измерения	Всего	Единицы измерения	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Чел.ч.= 14.47 руб/ч; Дата: на 1-ое Декабря 2025г.; Методика: Пуско-наладка; Зона: 3, Район: Минск, База ПНР 2022г.						
		ПРИМЕЧАНИЯ						
1	ПРИМЕЧАНИЕ	К для ОХР и ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ: 1.0000/1.0000						
2	ПРИМЕЧАНИЕ	КОЭФФИЦИЕНТ К З/П (ПОСТАНОВЛЕНИЕ N5): 1.0000						
3	ПРИМЕЧАНИЕ	БАЗА ТЕКУЩИХ ЦЕН (ВАРИАНТ А)						
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ ОХР и ОПР ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ ИТОГО С ОХР/ОПР и ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ						
	Ж6-90	ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ - 2258.5 РУБ						
4	Ц2-1-33	АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ II КАТЕГОРИИ ТЕХНИЧЕСКОЙ СЛОЖНОСТИ С КОЛИЧЕСТВОМ КАНАЛОВ (КОБЩ) РАВНЫМ 10 РАЗРЯД=12.5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.8726 ОХРиОПР=41.24%, План=15.88%	СИСТЕМА	1	38,23	38,23	1 035,95	1 035,95
5	Ц2-1-34	ЗА КАЖДЫЙ КАНАЛ СВЫШЕ 10 ДО 19 ДОБАВЛЯТЬ К НОРМАТИВУ РАСХОДА РЕСУРСОВ Ц2-1-33 РАЗРЯД=12.5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.8726 ОХРиОПР=41.24%, План=15.88%	КАНАЛ	4	3,70	14,80	100,37	401,48
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ Ж6-90 ОХР и ОПР ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ ИТОГО С ОХР/ОПР и ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ				53,03		1 437,43 592,80 228,27 2 258,50
		ИТОГО ПО Пусконаладочные работы ОХР и ОПР ОХРиОПР = 41.24% ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ План.приб. = 15.88% ИТОГО				53,03		1 437,43 592,80 228,27 2 258,50

	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА [1437.43*1]		1	1 437,43
	ТРУДОЕМКОСТЬ			53,03
	СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ			12,5
1	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ [1437.43+0+0+0]			1 437,43
	В ТОМ ЧИСЛЕ:			
2	ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ И ОБЩЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ [592.8*1]		1	592,80
3	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ [228.27*1]		1	228,27
	ИТОГО [1437.43+0+0+592.8+228.27]			2 258,50
	ВСЕГО ПНР С УЧЕТОМ ТЕНДЕРА [2258.5+0+0+0]			2 258,50
	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ:			
	ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОТЧИСЛЕНИЯМИ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ [((1437.43+0)*(34/100)) * ((100-0)/100)]	34		488,73
6	ИТОГО ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ [0+488.73+0+0+0+0+0+0]			488,73
7	ИТОГО ПНР [2258.5+488.73+0]			2 747,23
	ИТОГО С УЧЕТОМ СРЕДСТВ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ [2747.23+0]			2 747,23
	РАСЧЕТ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ			
9	ИТОГО С УЧЕТОМ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ, ОТНОСИМЫХ НА РАСХОДЫ ПО ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ [2747.23+0]			2 747,23
	ИТОГО ПОДРЯДНЫХ РАБОТ [2747.23-0-0-0]			2 747,23
	КОНКУРСНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ		1	
	ИТОГО С УЧЕТОМ КОНКУРСНОГО КОЭФФИЦИЕНТА [2747.23*1]			2 747,23
11	КОЭФФИЦИЕНТ, УЧИТЫВАЮЩИЙ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ		1	
12	ИТОГО С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА, УЧИТЫВАЮЩЕГО ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО			2 747,23

	ИНДЕКСА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ $[(2747.23+0+0-0)*1+0*1]$			
14	ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ [2747.23+0+0+0+0]			2 747,23
16	ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ [2747.23-(0+0+0)]			2 747,23
	ИТОГО С НАЛОГАМИ И ОТЧИСЛЕНИЯМИ ОТ ВЫРУЧКИ [2747.23+0]			2 747,23
18	СУММА НДС [2747.23*20/100]	20		549,45
	ВСЕГО ВЫПОЛНЕНО РАБОТ [2747.23+549.45+0]			3 296,68
	СУММА ПРОПИСЬЮ: ТРИ ТЫСЯЧИ ДВЕСТИ ДЕВЯНОСТО ШЕСТЬ БЕЛОРУССКИХ РУБ. 68 КОП.			

Составил

ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР ПО СМЕТНОЙ РАБОТЕ
ОКС

Е.Ю.БЕЛАЯ

Проверил

НАЧАЛЬНИК ОКС

В.А.ПОНОМАРЕНКО

ВЕДОМОСТЬ
объемов работ и расхода ресурсов

на ВОЗВЕДЕНИЕ СЕТИ ИЛЛЮМИНАЦИОННОГО ОСВЕЩЕНИЯ ПО УЛ. ОРЛОВСКОЙ В ГРАНИЦАХ:
УЛ. ТИМИРЯЗЕВА-МОСТ ЧЕРЕЗ Р.СВИСЛОЧЬ В Г. МИНСКЕ

(наименование объекта)

Обоснование	Наименование видов работ	Ед. изм.	Код ресурса	Наименование ресурсов	Ед. изм.	Количество
		Объем				
1	2	3	4	5	6	7
Часть объекта: ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ						
Смета: №501 РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОД ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ (ВЗАМЕН СМЕТЫ N01-501 В ИНВ. 19-63368 НА СУММУ 0,418 ТЫС. РУБ.) (ПО ЗАМЕЧАНИЯМ ЭКСПЕРТИЗЫ) ИЗМ.1 РАЗР.112-26						
Ж1-40 п. 4 - 6	ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ИЗ БЕТОННОЙ ПЛИТКИ	М2	C1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	0,42
			2 C1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,01
			M031830	ПОГРУЗЧИКИ ОДНОКОВШОВЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 3,4 Т	МАШ.Ч	0,0052
Ж1-40 п. 7 - 10	ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ИЗ АСФАЛЬТОБЕТОНА	М3	C1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	0,85
			0,225 C1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,22
			M031811	ПОГРУЗЧИКИ ОДНОКОВШОВЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПНЕВМОКОЛЕСНЫЕ 2 Т	МАШ.Ч	0,01449
			M050102	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7АТМ) 5 М3/МИН	МАШ.Ч	0,208305
			M120202	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л. С.)	МАШ.Ч	0,00378
			M330805	МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ (БЕЗ УЧЕТА СТОИМОСТИ СЖАТОГО ВОЗДУХА)	МАШ.Ч	0,208305
			M331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.Ч	0,000158
			M510531	АБРАЗИВНО-ОТРЕЗНОЕ УСТРОЙСТВО STIHL 3,2(4,4) КВТ (Л. С.)	МАШ.Ч	0,45
Ж1-40 п. 11 - 14	ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. РАЗБОРКА БОРТОВ	М	C1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	3,84
			5 C1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,02
			M031811	ПОГРУЗЧИКИ ОДНОКОВШОВЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПНЕВМОКОЛЕСНЫЕ 2 Т	МАШ.Ч	0,021252
Смета: №701 СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА						
Ж6-10-10 п. 4 - 6	ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА	М3	C1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,14
			7,4 M070148	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 59 (80) КВТ (Л. С.)	МАШ.Ч	0,144078
Часть объекта: ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ НАРУЖНОЕ						
Смета: №101 УСТРОЙСТВО КАБЕЛЬНЫХ КОЛОДЦЕВ 1 - 5 НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ,ВЗАМЕН СМ. НА СУММУ 4,778ТЫС.РУБ. В ИНВ.п19-63388,ИЗМ.1 РАЗР.112-26						
Ж6-10-20 п. 4 - 19	КАБЕЛЬНЫЕ КОЛОДЦЫ (1-5)	М3	C1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	36,67
			2,7 C1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	7,75
			C11621	БЕТОН КЛАССА В7,5 ДЛЯ УСТРОЙСТВА КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ (КРОМЕ ПОДЗЕМНЫХ И ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ, БЕЗРЕЛЬСОВЫХ ДОРОГ И АЭРОДРОМОВ) С ЛИНЕЙНЫМИ РАЗМЕРАМИ СЕЧЕНИЯ ОТ 300 ДО 1000 ММ; ПЛИТЫ И СТЕНЫ ТОЛЩИНОЙ ОТ 200 ДО 500 ММ	М3	0,3591
			1/10-130-5/66	МАСТИКА БИТУМНО-ПОЛИМЕРНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ И ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ (МБПГ), ГОРЯЧАЯ	Т	0,100245
			1/10-135-10-2/70	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ МАРКИ БНК-45/190	Т	0,006113
			1/10-135-10-10/40	КЕРОСИН ТЕХНИЧЕСКИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫЙ	Т	0,01418
			1/10-160-20/15	ВЕТОШЬ	КГ	0,02445

1	2	3	4	5	6	7	
			1/10-170-2/30	КРУГ НА БАКЕЛИТЕ УСИЛЕННОМ ОТРЕЗНОЙ 230X2X22 ДЛЯ РЕЗКИ КАМНЯ, БЕТОНА	ШТ.	0,048116	
			1/10-170-5/80	СВЕРЛА АЛМАЗНЫЕ ПО БЕТОНУ (КОЛЬЦЕВЫЕ СВЕРЛА), ДИАМЕТРОМ 160 ММ	ШТ.	0,01616	
			1/10-275-5/58	ЛЮК ПОЛИМЕР-ПЕСЧАНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ НОМИНАЛЬНОЙ НАГРУЗКОЙ 12,5 Т (125 КН), ВЫСОТОЙ 110 ММ (С ЗАПОРНЫМ УСТРОЙСТВОМ)	КОМПЛ.	5	
			1/10-275-5/70	ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КРЫШКА ИЗ ПОЛИМЕР-ПЕСЧАНОЙ КОМПОЗИЦИИ С ОТВЕРСТИЕМ, ВЫСОТОЙ 20 ММ	ШТ.	5	
			1/10-280-20/40	ВОДА	МЗ	0,1997	
			4/1-4-10-20-70/880	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ БОЛЕЕ 5 ДО 20 ММ, КЛАССА C12/15, F75-F100, W4	МЗ	0,255	
			4/1-4-20-20-10-20/10	РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 100	МЗ	0,027	
			4/2-1-5-4-1-21/3	ПЛИТА ДНИЩА ДЛЯ КРУГЛЫХ КОЛОДЦЕВ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ И ВОДОПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ ПДН 10 C16/20, F100,	ШТ.	5	
			4/2-1-5-4-1-41/11	ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ КОЛОДЦЕВ ПП 10 2 C16/20, F100	ШТ.	5	
			4/2-1-5-4-2-12/4	КОЛЬЦО ОПОРНОЕ КО 6 C16/20, F100, W	ШТ.	5	
			4/2-1-5-4-2-21/50	КОЛЬЦО СТЕНОВОЕ КС 10.9-10-А C16/20,	ШТ.	5	
			M021143	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 16 Т	МАШ.Ч	4,7979	
			M050102	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7АТМ) 5 МЗ/МИН	МАШ.Ч	2,8107	
			M330400	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОЗАЧИСТНЫЕ	МАШ.Ч	0,902698	
			M331100	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.Ч	2,8107	
			M331451	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.Ч	0,144	
			M331604	СТАНОК ПЕРЕДВИЖНОЙ ДЛЯ СВЕРЛЕНИЯ ОТВЕРСТИЙ В ЖЕЛЕЗОБЕТОНЕ ДИАМЕТРОМ 20-160 ММ	МАШ.Ч	1,044	
			M331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.Ч	0,13692	
Смета: №102 УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТА ФМ1 ПОД ШКАФ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ ШИ,ВЗАМЕН СМ. ИЗ ИНВ.№19-63388 НА СУММУ 0, 410 ТЫС.РУБ.,ИЗМ.1 РАЗР.112-26							
Ж6-50-10 п. 4 - 8	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	МЗ	1,7	C1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	2,13
				C1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,04
				M060337	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 0.25 МЗ	МАШ.Ч	0,03717
				M070149	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 79 (108) КВТ (Л. С.)	МАШ.Ч	0,00294
Ж2-20-10 п. 9 - 13	ФУНДАМЕНТ ФМ1 ПОД ШКАФ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ ШИ	МЗ	0,27	C1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	1,42
				C1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,05
				1/10-110-50-5/365	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, 3 СОРТА	МЗ	0,000189
				1/10-110-50-15/585	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, 3 СОРТА	МЗ	0,002726
				1/10-130-30/103	СМАЗКА СОЛИДОЛ ЖИРОВОЙ (СОЛИДОЛ-Ж)	Т	0,000162
				1/10-240-10-10/131	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,000095
				1/10-240-20/1	ГАЙКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,000027
				1/10-240-25-35/240	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	КГ	0,098722
				1/10-240-50-16/999132	ШАЙБЫ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ), ОПРЕД. - 13	КГ	0,0135
				2/10-35/30	ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ, ИЗГОТОВЛЕННЫЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ СВАРКИ, ГНУТЯ, СВЕРЛЕНИЯ (ПРОБИВКИ) ОТВЕРСТИЙ (ПРИ НАЛИЧИИ ОДНОЙ ИЗ ЭТИХ ОПЕРАЦИЙ ИЛИ ВСЕГО ПЕРЕЧНЯ В ЛЮБЫХ СОЧЕТАНИЯХ), ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО	Т	0,0101
				2/50-35-10/5	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ХВОЙНЫХ ПОРОД, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	М2	0,108

1	2	3	4	5	6	7	
			4/1-4-10-20-80/249	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ БОЛЕЕ 10 ДО 20 ММ, КЛАССА С20/25, F50-F150, W4	МЗ	0,2754	
			4/1-4-20-20-10-20/30	РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 200	МЗ	0,00324	
			М021143	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 16 Т	МАШ.Ч	0,024921	
			М030101	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.Ч	0,004997	
			М110102	БАДЫ ЕМКОСТЬЮ 4 МЗ	МАШ.Ч	0,049167	
			М111100	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ.Ч	0,049167	
			М331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.Ч	0,013812	
Смета: №401 УСТРОЙСТВО СЕТИ ИЛЛЮМИНАЦИОННОГО ОСВЕЩЕНИЯ(ВЗАМЕН СМ.2-401 НА СУММУ409,315ТЫС. РУБ. В ИНВ.19-63298)ИЗМ.1 Р.112-26							
Ж6-60-10	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	МЗ	101	С1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	62,50
п. 4 - 14			101	С1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	19,41
				М050102	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7АТМ) 5 МЗ/МИН	МАШ.Ч	9,5004
				М060337	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА. 0.25 МЗ	МАШ.Ч	5,696745
				М060339	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА. 0.5 МЗ	МАШ.Ч	3,073782
				М070148	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 59 (80) КВТ (Л. С.)	МАШ.Ч	0,73086
				М070149	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 79 (108) КВТ (Л. С.)	МАШ.Ч	0,4242
				М331101	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ (БЕЗ УЧЕТА СТОИМОСТИ СЖАТОГО ВОЗДУХА)	МАШ.Ч	9,5004
Ж6-10-30	УСТРОЙСТВО КАБ. КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ П-Э ТРУБ	М	216	С1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	59,25
п. 15 - 20			216	1/10-135-10-5/20	БЕНЗИН АВТОМОБИЛЬНЫЙ АИ-95	Т	0,000177
				4/1-4-20-20-10-20/10	РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 100	МЗ	0,072
				4/1-6-10-20-11/5000	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ ОДИНАРНЫЙ, МАРКИ ПО ПРОЧНОСТИ 150	1000 ШТ.	0,068
				6/40-10-10/21	ТРУБА ТЕХНИЧЕСКАЯ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА ПЭ 63 SDR 17,6 НОМИНАЛЬНЫМ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 110 ММ И НОМИНАЛЬНОЙ ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 6,3 ММ	10 М	18,2
				6/40-10-60-1/СГСП-ТГ63-54467И	ТРУБА ГИБКАЯ ГОФРИРОВАННАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ ТГГД-63	М	34
				6/40-80-50-1/С530-72120-4Т	МУФТА ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	ШТ	24
				Ж6-60-40	МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	ШТ	107
п. 21 - 87			107	С1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	152,18
				1/10-80-5/14	АСБЕСТ ХРИЗОТИЛОВЫЙ МАРКИ А-6К-30	Т	0,00008
				1/10-130-30/3	ВАЗЕЛИН ТЕХНИЧЕСКИЙ	КГ	8,14
				1/10-135-10-2/130	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАРКИ БН-90/10	Т	0,0016
				1/10-135-10-2/150	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАРКИ БН-70/30	Т	0,0012
				1/10-135-10-2/СГСП-ИГР-3062	ЭЛЕКТРОПРОВОДЯЩАЯ АНТИКОРРОЗИОННАЯ ПАСТА	КГ	0,3
				1/10-135-20/75	СМЕСЬ ПРОПАНА И БУТАНА ТЕХНИЧЕСКИХ	КГ	4,62
				1/10-140-40/100	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42А ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	0,017571
				1/10-160-20/15	ВЕТОШЬ	КГ	26,86
				1/10-170-10/135	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 8-10 ММ, ДЛИНОЙ 260 (265) ММ	ШТ.	1,09
				1/10-170-50/5	ПАТРОН СТРОИТЕЛЬНЫЙ Д-4	1000 ШТ.	0,07152
				1/10-180-20/57	КРУГИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ 5П 180Х6Х22	ШТ.	28,1328
				1/10-230-40-20/55	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15, ЖЕЛТАЯ	Т	0,007114
				1/10-230-40-20/64	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15, ЗЕЛЕНАЯ	Т	0,007114
				1/10-230-40-20/127	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т	0,00057
				1/10-230-40-20/136	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	КГ	8,544

1	2	3	4	5	6	7
			1/10-230-45-5/186	ЛАК НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗНЫЙ МЕБЕЛЬНЫЙ НЦ-218	КГ	1,142
			1/10-230-45-10/165	ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ ПФ-115, СЕРАЯ	КГ	6,6216
			1/10-230-50-15/9	БЕНЗИН-РАСТВОРИТЕЛЬ	КГ	0,012
			1/10-230-50-15/39	РАСТВОРИТЕЛЬ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ МАРКИ 646	КГ	4,39
			1/10-230-50-15/93	УАЙТ-СПИРИТ	КГ	67,68
			1/10-235-20/681	ИЗОЛЕНТА ПВХ (РАЗМЕРОМ 15 ММХ20 М)	М2	30,18
			1/10-235-20/786	ЛЕНТА ФУМ МАРКА 3	КГ	0,00408
			1/10-240-10-10/131	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,048865
			1/10-240-15/250	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ ДИАМЕТРОМ 6-10 ММ ДЛИНОЙ 50 ММ	КГ	0,214
			1/10-240-20/1	ГАЙКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,013962
			1/10-240-30-30/290	ДЮБЕЛЬ-ГВОЗДЬ ДЛЯ МОНТАЖНОГО ПИСТОЛЕТА 3,7Х50 ММ	КГ	0,36
			1/10-240-50-16/2	ШАЙБЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	КГ	6,98072
			1/10-260-1-1/3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ ДЛЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ, КЛАССА S240 (A240), ДИАМЕТРОМ 10 ММ	Т	0,52716
			1/10-260-1-1/4	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ ДЛЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ, КЛАССА S240 (A240), ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т	0,3901
			1/10-260-30-31/1	ПРОКАТ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ СТЗСП, СТЗПС, ТОЛЩИНОЙ 4-5 ММ ПРИ ШИРИНЕ 50- 100 ММ	Т	0,0024
			1/10-260-30-35/10	ПРОКАТ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ СТЗСП, СТЗПС, ОЦИНКОВАННЫЙ С СЕЧЕНИЕМ 40Х4	Т	0,0104
			1/10-260-210-1/82	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 2 ММ	КГ	0,544
			1/55-10-15/6	ПОРОШОК КИСЛОТОУПОРНЫЙ (ДИАБАЗОВАЯ МУКА)	Т	0,001292
			1/55-50-20/35	ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-577	КГ	21,5736
			1/55-50-30/20	ПАСТА КВАРЦЕВАЗЕЛИНОВАЯ	КГ	1,052
			5/10-10-20-4/24	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ АВВГ 3Х2,5- 1 С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ, ИЗОЛЯЦИЯ И ОБОЛОЧКА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, С ТРЕМЯ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 2,5 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 1 кВ	1000 М	0,321
			5/10-10-20-4/40	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ АВВГ 4Х35- 1 С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ, ИЗОЛЯЦИЯ И ОБОЛОЧКА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, С ЧЕТЫРЬМЯ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 35 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 1 кВ	1000 М	0,109
			5/10-10-20-4/41	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ АВВГ 4Х50- 1 С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ, ИЗОЛЯЦИЯ И ОБОЛОЧКА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, С ЧЕТЫРЬМЯ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 50 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 1 кВ	1000 М	0,259
			5/10-20-20-2/179	ПРОВОД САМОНЕСУЩИЙ ИЗОЛИРОВАННЫЙ МАРКИ СИП-4 С ПАРНЫМИ ТОКОПРОВОДЯЩИМИ ЖИЛАМИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА, С ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ ТЕРМОПЛАСТИЧНОГО СВЕТОСТАБИЛИЗИРОВАННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА, СЕЧЕНИЕМ 4Х35 ММ2	1000 М	3,191
			5/10-30-10-4/С552-1111- К35	МУФТА КОНЦЕВАЯ 1ПКВТПН-4	ШТ	18

1	2	3	4	5	6	7
			5/10-30-10-4/С552-1111-Н35	МУФТА КОНЦЕВАЯ 1ПКНТП-4	ШТ	4
			5/10-30-60/4	МУФТА ТРУБНАЯ ТР-8 УЗ	ШТ.	2,04
			5/20-10/СГСП-ИГР-725	ЗАЖИМ КРЕСТОВОЙ	ШТ	5
			5/20-10/СГСП-ИГР-6623	СТЕРЖЕНЬ ВЕРТИКАЛЬНОГО ЭЛЕКТРОДА ЗАЗЕМЛЕНИЯ	М	100
			5/20-10/СГСП-ИГР-8509	НАКОНЕЧНИК ДЛЯ ЗАЗЕМЛИТЕЛЯ	ШТ	5
			5/20-10/СГСП-ИГР-8510	МУФТА ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ СТЕРЖНЕЙ	ШТ	60
			5/20-10/СГСП-ИГР-30275	ОГОЛОВОК НА СТЕРЖЕНЬ ЗАЗЕМЛЕНИЯ	ШТ	5
			5/20-30-2/1	ПЕРЕМЫЧКА ГИБКАЯ ПГС-35-560 У2,5	ШТ.	108,96
			5/20-30-2/5	ДЕРЖАТЕЛЬ ШИН ЗАЗЕМЛЕНИЯ К188 УЗ	1000 ШТ.	0,47436
			5/20-30-3/2	КНОПКА К227 УХЛ2	1000 ШТ.	0,104736
			5/20-30-3/4	ЛЕНТА БАНДАЖНАЯ КГ-174	ШТ.	33,6
			5/20-30-3/8	ГАЙКА УСТАНОВОЧНАЯ ЗАЗЕМЛЯЮЩАЯ К 485	100 ШТ.	0,078
			5/20-30-3/20	СКОБА К 142 У2	10 ШТ.	2,664
			5/20-30-3/24	СКОБА К 146П У2	10 ШТ.	0,492
			5/20-30-3/40	ПОЛОСКА К404 И ПРЯЖКА К407 ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДОВ	100 ШТ.	2,4
			5/20-30-3/43	ЛЕНТА К226	100 М	0,11426
			5/20-30-5/1	БИРКА-ОКОНЦЕВАТЕЛЬ У136 УЗ/5	100 ШТ.	0,32
			5/20-30-5/2	БИРКА МАРКИРОВОЧНАЯ У134	100 ШТ.	0,504
			5/20-30-5/3	БИРКА МАРКИРОВОЧНАЯ У153 УЗ,5	1000 ШТ.	0,218
			5/20-30-6/СГСП-ЗПР-14012И	ПРОКАЛЫВАЮЩИЙ ЗАЖИМ NEL	ШТ	16
			5/20-30-6/СГСП-КИ-19935И	КОЛПАЧОК ИЗОЛИРУЮЩИЙ	ШТ	48
			5/20-30-6/СГСП-АДП-36988И	ИЗОЛИРОВАННЫЙ АДАПТЕР ДЛЯ ЗАКОРОТОК И ЗАЗЕМЛЕНИЯ ВЛИ	ШТ	16
			5/20-30-7/1	ЗАЖИМ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЙ ПРОКАЛЫВАЮЩИЙ ГЕРМЕТИЧНЫЙ ЗОПГ-1	ШТ.	32
			5/20-30-7/3	ЗАЖИМ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЙ ПРОКАЛЫВАЮЩИЙ ГЕРМЕТИЧНЫЙ ЗОПГ-3	ШТ.	321
			5/20-30-7/4	ЗАЖИМ ПОДДЕРЖИВАЮЩИЙ ЗПП	ШТ.	93
			5/20-30-7/7	ЗАЖИМ НАТЯЖНОЙ ЗКН-2 (ИСПОЛНЕНИЕ 2)	ШТ.	20
			5/20-30-7/8	ЗАЖИМ ПЕРЕХОДНОЙ ВЛАГОЗАЩИТНЫЙ ЗПВ	ШТ.	32
			5/20-40/СГСП-СБ-1329И	СКРЕПА ДЛЯ ЛЕНТЫ БУГЕЛЬ С20	100ШТ	2,26
			5/20-40/СГСП-ЛФ-54605И	ЛЕНТА КРЕПЕЖНАЯ FORTISFLEX ЛКС201-2007	М	226
			5/20-40-3/3	ЗАГЛУШКА У470	10 ШТ.	0,1224
			5/30-30-1-1/С514-790-Р19	РУБИЛЬНИК РЕ19-35-31120 250А	ШТ	1
			5/30-30-4-7/СГСП-ЩРН-27158И	БОКС ЩРН-ПГ-5 МОДУЛЬНЫЙ НАВЕСНОЙ IP65	ШТ	107
			5/30-30-4-7/С514-16756-Щ21	ЩИТОК ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ ЩВ00 С 1-М АВТОМАТИЧЕСКИМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ	ШТ	4
			5/30-30-4-12/СГСП-КМ-28408И	КРЮК МОНТАЖНЫЙ КМ-1800	ШТ	113
			5/30-30-4-15/СГСП-КР-51402И	КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ НАРУЖНОГО МОНТАЖА 43Х80Х35ММ IP65	ШТ	107
			5/30-40-2/21	ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ 0.14-0.19 ММ	КГ	0,468
			5/50-30-3/2	ЛИСТ НОРМАЛЬНОЙ ТОЧНОСТИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ, ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ИЗ СВИНЦА МАРКИ С1	Т	0,005578
			5/50-70-2/13	ПРИПОЙ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЙ МАЛОСУРЬМЯНИСТЫЙ, МАРКИ ПОССУ 40-0.5	Т	0,003351
			5/60-20-5/38	КЛЕММА СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНАЯ СМК 222-415 (С РЫЧАГОМ) 5 ОТВЕРСТИЙ 0,08-2,5(4,0) ММ2	ШТ.	321
			5/90-10/2	ДЮБЕЛЬ МОНТАЖНЫЙ У661 УЗ	10 ШТ.	131,76
			5/90-10/3	ДЮБЕЛЬ МОНТАЖНЫЙ У656 УЗ	10 ШТ.	1,2
			5/90-10/4	ДЮБЕЛЬ МОНТАЖНЫЙ У658	10 ШТ.	47,436
			6/20-50-35/266	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ИЗ СПОКОЙНОЙ И ПОЛУСПОКОЙНОЙ СТАЛИ МАРОК СТ2, СТ3, 10, 20, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 48 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 2,5 ММ	М	12

1	2	3	4	5	6	7
			СЦН-БМН-Ш7	ШКАФ ИЛЛЮМИНАЦИИ С ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ ПУНКТОМ	ШТ	1
			СПР-ЭКФ-476	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА47-29 1Р/6А ХАР-КА С	ШТ	107
			СГСП-ЭФФ-1600	СВЕТОДИОДНАЯ КОНСОЛЬ ЭФФЕКТ БАБОЧКИ	ШТ	107
			СПР-РДМ-4750	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА47-100 3Р/50А ХАР-КА С	ШТ	1
			М350451	ПРЕСС ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ	МАШ.Ч	24,18
			М400002	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.Ч	7,0999
			М040502	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.Ч	66,3499
			М150402	ГАЗОВАЯ ГОРЕЛКА	МАШ.Ч	4,4
			М261400	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ	МАШ.Ч	13,7
			М330250	ПИСТОЛЕТ МОНТАЖНЫЙ	МАШ.Ч	1,1916
			М330301	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.Ч	22,5219
			М331451	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.Ч	54,8884
			М331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.Ч	0,008
			М010409	ТРАКТОРЫ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 40 (55) КВТ (Л. С.)	МАШ.Ч	1,1761
			М021104	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 16 Т	МАШ.Ч	7,0999
			М030203	ДОМКРАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 63 Т	МАШ.Ч	21,6764
			М030302	ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 12,26 (1,25) КН (Т)	МАШ.Ч	4,7044
			М030401	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)	МАШ.Ч	19,046
			М030402	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 (1,25) КН (Т)	МАШ.Ч	23,8524
			М030902	ПОДЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ, ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 10 М	МАШ.Ч	4,1124
			М031001	АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКИ, ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 12 М	МАШ.Ч	132,9248
Смета: №402 УСТРОЙСТВО ПРОКОЛА						
Ж6-60-20 п. 4 - 17	УСТРОЙСТВО ПРОКОЛА	М	С1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	171,18
			С1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	117,13
			1/10-135-10-5/32	ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ ИЗ МАЛОСЕРНИСТЫХ НЕФТЕЙ	Т	0,001035
			1/10-160-20/15	ВЕТОШЬ	КГ	0,483
			1/10-230-50-15/93	УАЙТ-СПИРИТ	КГ	0,0345
			6/40-10-10/21	ТРУБА ТЕХНИЧЕСКАЯ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА ПЭ 63 SDR 17,6 НОМИНАЛЬНЫМ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 110 ММ И НОМИНАЛЬНОЙ ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 6,3 ММ	10 М	10,65
			М050102	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7АТМ) 5 М3/МИН	МАШ.Ч	1,92444
			М060339	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 0,5 М3	МАШ.Ч	1,14342
			М070148	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 59 (80) КВТ (Л. С.)	МАШ.Ч	0,148046
			М070149	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 79 (108) КВТ (Л. С.)	МАШ.Ч	0,0714
			М081600	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ.Ч	2,76
			М171401	УСТАНОВКА ГОРИЗОНТАЛЬНО-НАПРАВЛЕННОГО БУРЕНИЯ МНБ-50	МАШ.Ч	111,09
			М331101	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ (БЕЗ УЧЕТА СТОИМОСТИ СЖАТОГО ВОЗДУХА)	МАШ.Ч	1,92444
Часть объекта: ОЗЕЛЕНЕНИЕ						
Смета: №702 ОЗЕЛЕНЕНИЕ						
Ж7-50 п. 4 - 6	БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ, УСТРОЙСТВО ГАЗОНА	М2	С1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	1 254,64
			С1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	171,37
			1/10-280-20/40	ВОДА	М3	620
			1/60-80-20/5	СЕМЕНА ГАЗОННЫХ ТРАВ	КГ	124

1	2	3	4	5	6	7
			M010410	ТРАКТОРЫ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 59 (80) КВТ (Л. С.)	МАШ.Ч	1,488
			M091301	ПЛУГИ ВЫКОПОЧНЫЕ (БЕЗ ТРАКТОРА)	МАШ.Ч	1,488
			M121601	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.Ч	169,88
Часть объекта: ОДД НА ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬСТВА						
Смета: №503 ТИПОВАЯ СХЕМА ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬСТВА НА ПЕРЕГОНЕ						
Ж5-18	ОРГАНИЗАЦИЯ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ	ШТ	C1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	57,57
п. 4 - 10		11	1/10-260-30-31/1	ПРОКАТ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ СТЗСП, СТЗПС, ТОЛЩИНОЙ 4-5 ММ ПРИ ШИРИНЕ 50-100 ММ	Т	0,00528
			7/7-10-10/C117-101-503	ЗНАКИ 1.18.5, 1.23	ШТ	3
			7/7-10-10/C117-103-503	ЗНАКИ 3.24.2(40), 3.25.2(40), 4.2.2	ШТ	5
			7/7-10-10/C117-127-503	ЩИТОК ЩС2(РАЗМ.2.1.5)-0,3М2	ШТ	3
Ж5-18	ОРГАНИЗАЦИЯ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ	ШТ	C1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	240,41
п. 11 - 14		108	C1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	81,00
			1/10-280-20/40	ВОДА	МЗ	486
			7/25-30/C117-102-1503	АМОТИЗАЦИЯ ФОНАРЕЙ СИГНАЛЬНЫХ ДОРОЖНЫХ ФС-4 В ТЕЧЕНИЕ 0,05 МЕС ПРИМЕНЯЕТСЯ 30 РАЗ	ШТ	4
			7/25-60/C117-102-2503	АМОТИЗАЦИЯ БЛОКОВ ДОРОЖНЫХ РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫХ ДЛИННОЙ 1,2М В ТЕЧЕНИЕ 0,05 МЕС ПРИМЕНЯЕТСЯ 30 РАЗ	ШТ	108
			M121601	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.Ч	81
Смета: №504 ТИПОВАЯ СХЕМА ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬСТВА НА СЪЕЗДАХ ТРАНСПОРТНОЙ РАЗВЯЗКИ. 1 ЭТАП						
Ж5-18	ОРГАНИЗАЦИЯ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ	ШТ	C1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	28,25
п. 4 - 10		15	1/10-260-30-31/1	ПРОКАТ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ СТЗСП, СТЗПС, ТОЛЩИНОЙ 4-5 ММ ПРИ ШИРИНЕ 50-100 ММ	Т	0,0072
			7/7-10-10/C117-101-504	ЗНАКИ 1.18.5, 1.23	ШТ	6
			7/7-10-10/C117-103-504	ЗНАКИ 3.1, 3.24.2(40), 4.2.2	ШТ	6
			7/7-10-10/C117-127-504	ЩИТОК ЩС2(РАЗМ.2.1.5)-0,3М2	ШТ	3
Ж5-18	ОРГАНИЗАЦИЯ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ	ШТ	C1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	21,52
п. 11 - 14		58	C1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	7,25
			1/10-280-20/40	ВОДА	МЗ	43,5
			7/25-30/C117-102-1504	АМОТИЗАЦИЯ ФОНАРЕЙ СИГНАЛЬНЫХ ДОРОЖНЫХ ФС-4 В ТЕЧЕНИЕ 0,05 МЕС ПРИМЕНЯЕТСЯ 5 РАЗ	ШТ	4
			7/25-60/C117-102-2504	АМОТИЗАЦИЯ БЛОКОВ ДОРОЖНЫХ РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫХ ДЛИННОЙ 1,2М В ТЕЧЕНИЕ 0,05 МЕС ПРИМЕНЯЕТСЯ 5 РАЗ	ШТ	58
			M121601	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.Ч	7,25
Смета: №505 ТИПОВАЯ СХЕМА ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬСТВА НА СЪЕЗДАХ ТРАНСПОРТНОЙ РАЗВЯЗКИ. 2 ЭТАП						
Ж5-18	ОРГАНИЗАЦИЯ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ	ШТ	C1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	9,41
п. 4 - 9		5	1/10-260-30-31/1	ПРОКАТ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ СТЗСП, СТЗПС, ТОЛЩИНОЙ 4-5 ММ ПРИ ШИРИНЕ 50-100 ММ	Т	0,0024
			7/7-10-10/C117-101-505	ЗНАКИ 1.23	ШТ	2
			7/7-10-10/C117-103-505	ЗНАКИ 3.1, 4.1.1	ШТ	3
Ж5-18	ОРГАНИЗАЦИЯ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ	ШТ	C1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	24,86
п. 10 - 13		67	C1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	8,38

1	2	3	4	5	6	7
			1/10-280-20/40 7/25-30/С117-102-1505	ВОДА АМОРТИЗАЦИЯ ФОНАРЕЙ СИГНАЛЬНЫХ ДОРОЖНЫХ ФС-4 В ТЕЧЕНИЕ 0,05 МЕС ПРИМЕНЯЕТСЯ 5 РАЗ	МЗ ШТ	50,25 2
			7/25-60/С117-102-2505	АМОРТИЗАЦИЯ БЛОКОВ ДОРОЖНЫХ РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫХ ДЛИННОЙ 1,2М В ТЕЧЕНИЕ 0,05 МЕС ПРИМЕНЯЕТСЯ 5 РАЗ	ШТ	67
			М121601	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.Ч	8,375
Смета: №506 ОРГАНИЗАЦИЯ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬСТВА НА СЪЕЗДЕ С УЛ. ТИМИРЯЗЕВА						
Ж5-18	ОРГАНИЗАЦИЯ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ	ШТ	С1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	26,95
п. 4 - 10		20	1/10-260-30-31/1	ПРОКАТ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ СТЗСП, СТЗПС, ТОЛЩИНОЙ 4-5 ММ ПРИ ШИРИНЕ 50- 100 ММ	Т	0,0096
			7/7-10-10/С117-101-506	ЗНАКИ 1.18.5, 1.23	ШТ	7
			7/7-10-10/С117-103-506	ЗНАКИ 3.1, 3.24.2(40), 4.2.2	ШТ	9
			7/7-10-10/С117-122-506	ЗНАКИ 7.1.1(50М)	ШТ	1
			7/7-10-10/С117-127-506	ЩИТОК ЩС2(РАЗМ.2.1.5)-0,3М2	ШТ	3
Ж5-18	ОРГАНИЗАЦИЯ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ	ШТ	С1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	4,45
п. 11 - 14		60	С1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	1,50
			1/10-280-20/40	ВОДА	МЗ	9
			7/25-30/С117-102-1506	АМОРТИЗАЦИЯ ФОНАРЕЙ СИГНАЛЬНЫХ ДОРОЖНЫХ ФС-4 В ТЕЧЕНИЕ 0,05 МЕС	ШТ	5
			7/25-60/С117-102-2506	АМОРТИЗАЦИЯ БЛОКОВ ДОРОЖНЫХ РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫХ ДЛИННОЙ 1,2М В ТЕЧЕНИЕ 0,05 МЕС	ШТ	60
			М121601	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.Ч	1,5
Смета: №507 ТИПОВАЯ СХЕМА ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬСТВА ЧЕРЕЗ МЕСТНЫЕ ПРОЕЗДЫ						
Ж5-18	ОРГАНИЗАЦИЯ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ	ШТ	С1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	9,14
п. 4 - 9		4	1/10-260-30-31/1	ПРОКАТ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ СТЗСП, СТЗПС, ТОЛЩИНОЙ 4-5 ММ ПРИ ШИРИНЕ 50- 100 ММ	Т	0,00192
			7/7-10-10/С117-101-507	ЗНАКИ 1.23	ШТ	2
			7/7-10-10/С117-103-507	ЗНАКИ 3.1	ШТ	2
Ж5-18	ОРГАНИЗАЦИЯ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ	ШТ	С1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	5,94
п. 10 - 13		10	С1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	2,00
			1/10-280-20/40	ВОДА	МЗ	12
			7/25-30/С117-102-1507	АМОРТИЗАЦИЯ ФОНАРЕЙ СИГНАЛЬНЫХ ДОРОЖНЫХ ФС-4 В ТЕЧЕНИЕ 0,05 МЕС ПРИМЕНЯЕТСЯ 8 РАЗ	ШТ	2
			7/25-60/С117-102-2507	АМОРТИЗАЦИЯ БЛОКОВ ДОРОЖНЫХ РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫХ ДЛИННОЙ 1,2М В ТЕЧЕНИЕ 0,05 МЕС ПРИМЕНЯЕТСЯ 8 РАЗ	ШТ	10
			М121601	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.Ч	2
Часть объекта: ПНР						
Смета: №1 ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ ПО АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЕ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ ИЛЛЮМИНАЦИОННЫМ ОСВЕЩЕНИЕМ (ШИ)(ВЫДАЕТСЯ ВЗАМЕН СМ1.05 НА СУММУ 3,530ТЫС.РУБ. В ИНВ.19-63298)ИЗМ.1.РАЗР.112-26						
Ж6-90	ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ	КОМПЛЕКС	С1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	53,03
п. 4, 5		1				
Часть объекта: ВЫНОС ОСЕЙ ТРАССЫ В НАТУРУ						
Смета: №403 ВЫНОС ТРАССЫ В НАТУРУ						
Ж1-40	ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	РУБ				
п. 4		63,19				
Часть объекта: ДОРОЖНОЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО						
Смета: №502 ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПОД ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ (ВЗАМЕН СМЕТЫ №07-502 В ИНВ. 19-63368 НА СУММУ 1,623 ТЫС. РУБ.) (ПО ЗАМЕЧАНИЯМ ЭКСПЕРТИЗЫ) ИЗМ.1 РАЗР.112-26						
Ж5-16-12	ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОСНОВАНИЯ ТРОТУАРА (ТИП 1)	М2	С1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	0,61
п. 4 - 8		2	С1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,08
			1/10-280-20/40	ВОДА	МЗ	0,06

1	2	3	4	5	6	7
			4/1-4-30-75-10/С412-100-К	СТОИМОСТЬ АСФАЛЬТОГРАНУЛЯТА АГ40	МЗ	0,39
			4/1-5-40-10-10/С412-1500-2К	СТОИМОСТЬ ПЕСКА 2 КЛАССА К>3М/СУТ МК>2.0 С ТРАНСПОРТИРОВКОЙ НА 35 КМ	МЗ	0,44
			М010312	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА. 79 (108) КВТ (Л. С.)	МАШ.Ч	0,00792
			М030101	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.Ч	0,01716
			М120202	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л. С.)	МАШ.Ч	0,0074
			М120711	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ ПРИЦЕПНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т	МАШ.Ч	0,00792
			М120906	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ.Ч	0,031
			М120910	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 16 Т	МАШ.Ч	0,00248
			М121601	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.Ч	0,01432
Ж5-16-13 п. 9 - 12	ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОКРЫТИЯ ТРОТУАРА (ТИП 1)	М2	С1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	2,50
			2 С1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,02
			1/10-170-2/30	КРУГ НА БАКЕЛИТЕ УСИЛЕННОМ ОТРЕЗНОЙ 230Х2Х22 ДЛЯ РЕЗКИ КАМНЯ, БЕТОНА	ШТ.	0,008
			1/10-280-20/40	ВОДА	МЗ	0,01
			4/1-5-40-10-10/С412-1500-2К15	СТОИМОСТЬ ПЕСКА 2 КЛАССА К>3М/СУТ МК=1.5-2.0 С ТРАНСПОРТИРОВКОЙ НА 35 КМ	МЗ	0,0032
			4/1-5-50/10	ПЕСКОЦЕМЕНТНАЯ СМЕСЬ	МЗ	0,0612
			4/1-7-20-30-24/С414-302514-90А	ПЛИТЫ ТРОТУАРНЫЕ УРИКО СИТИ К16.16.8-МВЦЖ-АД (ЖЕЛТОГО ЦВЕТА 4%, ГЛАДКАЯ С ТОНКОЙ ФАСКОЙ) В30	М2	1,02
			М021143	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА. 16 Т	МАШ.Ч	0,0098
			М030101	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.Ч	0,0068
			М121010	ВИБРОПЛИТА ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА	МАШ.Ч	0,0834
			М121601	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.Ч	0,0028
			М331531	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ.Ч	0,2112
Ж5-16-12 п. 13 - 23	ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОСНОВАНИЯ ТРОТУАРА (ТИП 2)	М2	С1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	5,25
			4,5 С1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,25
			С11536	БЕТОН КЛАССА В15 (С12/15) ДЛЯ УСТРОЙСТВА КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ (КРОМЕ ПОДЗЕМНЫХ И ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ, БЕЗРЕЛЬСОВЫХ ДОРОГ И АЭРОДРОМОВ), ОСНОВАНИЯ БЕЗРЕЛЬСОВЫХ ДОРОГ И АЭРОДРОМОВ	МЗ	0,295
			1/10-110-50-10/285	БРУСЬЯ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ТОЛЩИНОЙ 100,125 ММ, 4 СОРТА	МЗ	0,0085
			1/10-240-25-35/240	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	КГ	0,05
			1/10-280-20/40	ВОДА	МЗ	0,15
			4/1-4-10-30-20-2/130302	БЕТОНЫ ДЛЯ ДОРОЖНЫХ СООРУЖЕНИЙ (СМЕСИ ГОТОВЫЕ К УПОТРЕБЛЕНИЮ) КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ СВЫШЕ 10 ДО 20 ММ, УДОБООКЛАДЫВАЕМОСТЬЮ П2, ПРОЧНОСТЬЮ НА СЖАТИЕ В15, МОРОЗОСТОЙКОСТЬЮ F100, ВОДОПРоницаемостью W4	МЗ	0,2537
			4/1-4-20-20-10-20/10	РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ. МАРКИ 100	МЗ	0,00099
			4/1-4-30-75-10/С412-100-К	СТОИМОСТЬ АСФАЛЬТОГРАНУЛЯТА АГ40	МЗ	0,8775
			4/1-5-40-10-10/С412-1500-2К	СТОИМОСТЬ ПЕСКА 2 КЛАССА К>3М/СУТ МК>2.0 С ТРАНСПОРТИРОВКОЙ НА 35 КМ	МЗ	1,32
			4/2-2-1-10/16	КАМЕНЬ БОРТОВОЙ БРТ100.20.8, С25/30,	ШТ.	5
			М010312	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА. 79 (108) КВТ (Л. С.)	МАШ.Ч	0,02376
			М021143	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА. 16 Т	МАШ.Ч	0,0375
			М030101	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.Ч	0,05148
			М120202	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л. С.)	МАШ.Ч	0,0222

1	2	3	4	5	6	7
			M120711	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ ПРИЦЕПНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т	МАШ.Ч	0,02376
			M120906	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ.Ч	0,06975
			M120910	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 16 Т	МАШ.Ч	0,00744
			M121601	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.Ч	0,03456
Ж5-16-13	ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОКРЫТИЯ ТРОТУАРА (ТИП 2)	M2	C1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	0,46
п. 24 - 26		4,5	C1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,04
			4/1-4-30-20-20/20	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ (ГОРЯЧИЕ) ПЕСЧАНЫЕ ТИП Д, МАРКИ III (ПДГ-III)	Т	0,5391
			7/10-20/20	ЭМУЛЬСИЯ БИТУМНАЯ КАТИОННАЯ БЫСТРОРАСПАДАЮЩАЯСЯ С СОДЕРЖАНИЕМ ОСТАТОЧНОГО ВЯЖУЩЕГО ОТ 63 ДО 67% ЭБК-Б-65	Т	0,00063
			M120906	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ.Ч	0,0378

Составил	ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР ПО СМЕТНОЙ РАБОТЕ ОКС	Е.Ю.БЕЛАЯ
	(должность)	(подпись)
Проверил	НАЧАЛЬНИК ОКС	В.А.ПОНОМАРЕНКО
	(должность)	(подпись)