

**Министерство архитектуры и строительства
Республики Беларусь
ОАО «МИНСКИЙ ПРОМТРАНСПРОЕКТ»**

**Капитальный ремонт моста пешеходного через канал у
мемориального комплекса музей Я. Купалы д. Вязынка
Молодечненского района, расположенный по адресу: Минская
область, Молодечненский и Минский районы, канал от
насосной станции № 5 до Заславского водохранилища**

Строительный проект

Объектные и локальные сметы

1813–СМ1

Инв. № 334-25

Минск 2025

ОГЛАВЛЕНИЕ

2

	Стр.
1. Пояснительная записка	4
2. Объектная смета № 1 – Капитальный ремонт моста пешеходного через канал у мемориального комплекса музей Я.Купалы д. Вязын- ка Молодечненского района.....	5
3. Локальная смета №01 – Укрепление конусов.....	8
4. Локальная смета №02 – Ремонт опор №№1,6.....	20
5. Локальная смета №03 – Ремонт опор №№2,5.....	39
6. Локальная смета №04 – Ремонт опор №№3,4.....	51
7. Локальная смета №05 – Ремонт пролетных строений №№1-6.....	70
8. Локальная смета №06 – Мостовое полотно.....	86
9. Локальная смета №07 – Монолитная накладная плита МНП.....	112
10. Локальная смета №08 – Перильное ограждение.....	124
11. Локальная смета №09 – СВСИУ. Подмости для ремонта пролетных строений.....	132
12. Локальная смета №10 – Покрытие на подходах.....	140
13. Локальная смета №11 – СВСИУ. Подмости для ремонта опор.....	158
14. Локальная смета №12 – СВСИУ. Обустройства для выдомкрачива- ния пролетных строений.....	165
15. Локальная смета №13 – СВСИУ. Подмости для бетонирования кон- сольных участков.....	217
16. Объектная смета №2 – Временные здания и сооружения.....	289

17. Локальная смета №1 – Схема организации ТСОДД на время ремонта моста.....230
18. Локальная смета №2 – Устройство рабочей площадки в русле 239
19. Локальная смета №3 – Устройство закладного крепления 243
20. Объектная смета №4 – Подготовка территории строительства.....282
21. Локальная смета №1 – Вырубка лесонасаждений.....283

Пояснительная записка

4

Настоящие объектная смета №1 на сумму 723,066 тыс.руб. и локальные сметы к ней, объектная смета №2 на сумму 341,297 тыс.руб. и локальная смета к ней, объектная смета №4 на сумму 0,128 тыс.руб. и локальные сметы к ней выдаются с учетом замечаний ДРУП «Госстройэкспертиза по Минской области».

Составила



О.А. Скриба

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МОСТА ПЕШЕХОДНОГО ЧЕРЕЗ КАНАЛ У МЕМОРИАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА МУЗЕЙ Я.КУПАЛЫ Д. ВЯЗЫНКА
МОЛОДЕЧЕНСКОГО РАЙОНА, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: МИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, МОЛОДЕЧЕНСКИЙ И МИНСКИЙ РАЙОНЫ,
КАНАЛ ОТ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ №5 ДО ЗАСЛАВСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА
1813

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА
КОД ОБЪЕКТА

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № : 1
(ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1)

На строительство КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МОСТА ПЕШЕХОДНОГО ЧЕРЕЗ КАНАЛ У МЕМОРИАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА МУЗЕЙ Я.КУПАЛЫ Д. ВЯЗЫНКА
МОЛОДЕЧЕНСКОГО РАЙОНА

Составлена в ценах на 01 января 2025 г										СТОИМОСТЬ 723.066 тысяч белорусских рублей				Общая стоимость, тысяч белорусских рублей	
№ Локальных смет (локальных сметных расчетов)	Наименование работ, расходов	3	4	Стоимость, тысяч белорусских рублей				ОХР и ОПР	оборудование, мебель	Прочие средства	9				
				заработная плата	эксплуатация машин и механизмов	материалы, изделия, конструкции	5					6	7	8	
															в т.ч. заработная плата машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8	9							
01	УКРЕПЛЕНИЕ КОНУСОВ	3.149	1.618	8.242	3.205	-	0.219	20.292							
	в т.ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		0.767	1.809	2.050	-		322							
	ЗАТРАТЫ ТРУДА В ОХР И ОПР (0.55)							58							
02	РЕМОНТ ОПОР №№1,6	0.956	0.273	1.003	0.860	-	0.042	3.841							
	в т.ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		0.094	0.158	0.549	-		83							
	ЗАТРАТЫ ТРУДА В ОХР И ОПР (0.55)							7							
03	РЕМОНТ ОПОР №№2,5	0.391	0.530	1.262	0.508	-		3.198							
	в т.ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		0.230	0.182	0.325	-	-	48							
	ЗАТРАТЫ ТРУДА В ОХР И ОПР (0.55)							17							
04	РЕМОНТ ОПОР №№3,4	5.663	1.558	3.995	5.075	-		20.711							
	в т.ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		0.536	0.797	3.245	-	0.378	470							
								40							

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ЗАТРАТЫ ТРУДА В ОХР И ОПР (0.55)							3
05	РЕМОНТ ПРОЛЕТНЫХ СТРОЕНИЙ №№1-6 в т.ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	6.287	6.959 3.026	25.175 3.606	7.624 4.875	- -	0.392	54.918 720
	ЗАТРАТЫ ТРУДА В ОХР И ОПР (0.55)							225
	ВОЗВРАТНЫЕ СУММЫ							4
06	МОСТОВОЕ ПОЛОТНО в т.ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	8.516	3.415 1.347	23.476 4.451	8.074 5.162	- -	2.600	55.694 742
	ЗАТРАТЫ ТРУДА В ОХР И ОПР (0.55)							99
	ВОЗВРАТНЫЕ СУММЫ							4
07	МОНОЛИТНАЯ НАКЛАДНАЯ ПЛИТА МНП в т.ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	6.881	2.840 0.820	25.779 2.495	6.304 4.031	- -	-	48.330 599
	ЗАТРАТЫ ТРУДА В ОХР И ОПР (0.55)							55
08	ПЕРИЛЬНОЕ ОГРАЖДЕНИЕ в т.ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	3.188	0.921 0.495	52.869 3.462	3.015 1.928	- -	-	65.383 293
	ЗАТРАТЫ ТРУДА В ОХР И ОПР (0.55)							37
	ВОЗВРАТНЫЕ СУММЫ							2
09	СВСИУ. ПОДМОСТИ ДЛЯ РЕМОНТА ПРОЛЕТНЫХ СТРОЕНИЙ в т.ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	10.927	3.856 1.063	16.421 1.309	9.815 6.276	- -	-	48.604 882
	ЗАТРАТЫ ТРУДА В ОХР И ОПР (0.55)							62
	ВОЗВРАТНЫЕ СУММЫ							5
10	ПОКРЫТИЕ НА ПОДХОДАХ в т.ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	3.714	0.893 0.267	13.895 7.234	3.259 2.084	- -	5.602	36.681 321
	ЗАТРАТЫ ТРУДА В ОХР И ОПР (0.55)							17
	ВОЗВРАТНЫЕ СУММЫ							2
11	СВСИУ. ПОДМОСТИ ДЛЯ РЕМОНТА ОПОР в т.ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	1.539	0.670 0.185	6.818 0.781	1.411 0.902	- -	-	12.121 137
	ЗАТРАТЫ ТРУДА В ОХР И ОПР (0.55)							11

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ЗАТРАТЫ ТРУДА В ОХР И ОПР (0.55)							1
12	СВСИУ. ОБУСТРОЙСТВА ДЛЯ ВЫДОМКРАЧИВАНИЯ ПРОЛЕТНЫХ СТРОЕНИЙ в т.ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	82.629	32.217 8.835	63.777 8.001	57.704 58.346	- -	-	302.674 6687
	ЗАТРАТЫ ТРУДА В ОХР И ОПР (0.55)							522
	ВОЗВРАТНЫЕ СУММЫ							32
								(0.913)
13	СВСИУ. ПОДМОСТИ ДЛЯ БЕТОНИРОВАНИЯ КОНСОЛЬНЫХ УЧАСТКОВ в т.ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	11.701	3.203 0.863	18.755 1.345	7.086 8.529	- -	-	50.619 926
	ЗАТРАТЫ ТРУДА В ОХР И ОПР (0.55)							50
	ВОЗВРАТНЫЕ СУММЫ							4
								(0.863)
	ИТОГО	145.541	58.953 18.528	261.467 35.630	113.940 98.302	- -	9.233	723.066 12230
	в т.ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ							1200
	ЗАТРАТЫ ТРУДА В ОХР И ОПР (0.55)							62
	ВОЗВРАТНЫЕ СУММЫ							(4.222)

Главный инженер проекта

Составил

 ГОРБАЧЕВ
 РАЕВСКАЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА

КОД ОБЪЕКТА

НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ

ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ

КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ

: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МОСТА ПЕШЕХОДНОГО ЧЕРЕЗ КАНАЛ У МЕМОРИАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА МУЗЕЙ Я.КУПАЛЫ Д. ВЯЗЫНКА МОЛОДЕЧЕНСКОГО РАЙОНА, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: МИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, МОЛОДЕЧЕНСКИЙ И МИНСКИЙ РАЙОНЫ, КАНАЛ ОТ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ №5 ДО ЗАСЛАВСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА

: 1813

: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МОСТА ПЕШЕХОДНОГО ЧЕРЕЗ КАНАЛ У МЕМОРИАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА МУЗЕЙ Я.КУПАЛЫ Д. ВЯЗЫНКА МОЛОДЕЧЕНСКОГО РАЙОНА

: 1

: 1813-ЮЖ П.17

Объект: 176 Здание: 1 Рег № данных: 01

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № : 01
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

на УКРЕПЛЕНИЕ КОНУСОВ

Составлена в ценах на 01 января 2025 г				СТОИМОСТЬ 20.292							тысяч белорусских рублей	
№ п/п	Обоснование	Наименование работ, ресурсов, расходов	Единица измерения	Стоимость единицы измерения/всего, белорусских рублей						общая стоимость	трудо-затраты рабочих	
				заработ-ная плата	эксплуатация машин и механизмов		материалы, изделия, конструкции (оборудование, мебель)	транс-порт				
					в т. ч. заработная плата машинистов	всего						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		

Н1=81.86,52.34;

Кoeffициенты для ОХР и ОПР 1 ; плановой прибыли 1

Ж5-62. КОНУСА.УКРЕПЛЕНИЕ

1	E70-167-3 (Н1) Ж100	УКРЕПЛЕНИИ ОТКОСА КОНУСОВ ИСКУССТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ БЕТОНОМ	100M2	561.49	271.92	175.56			833.41	45.400
			ОТКОСА	1033.14	500.33	323.03			1533.47	83.54
			КОНУСА	1.84						
			0,915+0.925							
2	4/1-4-10-20-80/1350 (Н51)	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ БОЛЕЕ 10 ДО 20 ММ, КЛАССА С25/30, F200, W8	M3				187.57	30.18	217.75	
			22.1				4145.30	666.98	4812.28	
			11*11.1							
3	1/10-110-100-15/65 (Н13)	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ МЯГКОЛИСТВЕННЫХ ПОРОД И БЕРЕЗЫ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ТОЛЩИНОЙ 19,22 ММ, 3 СОРТА	M3				130.00	18.38	148.38	
			0.59				76.70	10.84	87.54	
			0.29+0.3							
4	4/1-5-20-10-10/61 (Н95)	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКИ 1400, 3 ГРУППЫ, ФРАКЦИИ ОТ 5 (3) ДО 20 ММ	M3					28.74	28.74	
			18.9					543.19	543.19	
			9,2+9,3+0.3+0.1							

2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	2/10-50/5 (H37)	СЕТКА АРМАТУРНАЯ	T 0.4048 0.2013+0.203 5				4756.44 1925.41	288.72 116.87	5045.16 2042.28	
6	2/10-25/20 (H37)	ЗАГОТОВКИ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНОЙ АРМАТУРНОЙ СТАЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА S500(AT500C) ДИАМЕТРОМ 16-18 MM	T 0.06669 (123+124)*0.2 7/1000				2925.68 195.11	177.59 11.84	3103.27 206.95	
7	E69-47-2 (H1)	АНТИСЕПТИРОВАНИЕ	100M2 0.0059 (0.59)/100	131.59 0.78	0.34 0.00	0.23 0.00	256.75 1.51	36.30 0.21	424.98 2.50	10.640 0.06
8	E6-1-1 (H1)	ПРОЛИВКА ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ	100 M3 В ДЕЛЕ 0.0287 (1.4+1.4+0.05 +0.02)/100	2092.12 60.04	569.09 16.33	164.51 4.72			2661.21 76.37	180.000 5.17
9	4/1-4-20-20-10- 20/10 (H51)	РАСТВОРЫ КЛАДОНЧЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 100	M3 2.9274 (1.4+1.4+0.05 +0.02)*1.02				139.10 407.20	22.38 65.52	161.48 472.72	
10	E70-167-1 (H1)	УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОГО БЕТОННОГО УПОРА ПРИ УКРЕПЛЕНИИ ОТКОСОВ КОНУСОВ ИСКУССТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ БЕТОНОМ	100M БЕТОННОГ О УПОРА 0.089 (6.6+2.3)/100	1378.23 122.66	71.58 6.37	44.16 3.93			1449.81 129.03	120.510 10.73
11	4/1-4-10-20- 80/1350 (H51)	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ БОЛЕЕ 10 ДО 20 MM, КЛАССА C25/30, F200, W8	M3 1.8 1.3+0.5				187.57 337.63	30.18 54.32	217.75 391.95	
12	E1-164-1 (H1)	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ , ГРУНТ 1 ГРУППЫ	100M3 ГРУНТА 0.228 0.092+0.093+ 0.031+0.012	1569.45 357.83					1569.45 357.83	137.230 31.29
13	CT-3141101 (H30)	ПРИЕМКА ЗЕМЛЯНЫЕ ВЫЕМКИ, ГРУНТ	T 6.08 (22.8-11- 8)*1.6				36.00 218.88		36.00 218.88	
14	C310-50-1 (H1)	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ, ЛЕГКО ОТДЕЛЯЮЩИХСЯ ОТ КУЗОВА АВТОМОБИЛЯ САМОСВАЛА (РАБОТАЮЩЕГО ВНЕ КАРЬЕРА), РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ, КМ: 50, КЛАСС ГРУЗА: 1	T 6.08					19.18 116.61	19.18 116.61	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	С310-51-1 (Н1) Н=20 К=20	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ, ЛЕГКО ОТДЕЛЯЮЩИХСЯ ОТ КУЗОВА АВТОМОБИЛЯ САМОСВАЛА (РАБОТАЮЩЕГО ВНЕ КАРЬЕРА), РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ, КМ: СВ. 50 ЗА КАЖДЫЙ 1 КМ ДОБАВЛЯТЬ, КЛАСС ГРУЗА: 1	Т 6.08					3.80 23.10		
16	Е1-164-1 (Н1)	ЗАСЫПКА ДРЕНИРУЮЩИМ ГРУНТОМ , ГРУНТ 1 ГРУППЫ	100М3 ГРУНТА 0.19 0.11+0.08	1569.45 298.20					1569.45 298.20	137.230 26.07
17	Е1-90-1 (Н1)	ПЛАНИРОВКА ВРУЧНУЮ ДНА И ОТКОСОВ ВЫЕМОК КАНАЛОВ, ГРУНТ 1 ГРУППЫ	100М2 СПЛАНИРОВАНОЙ ПОВЕРХНОСТИ 0.184 0.0915+0.092 5	1244.06 228.91					1244.06 228.91	100.590 18.51
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ОХР и ОПР ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ				2102	523	332	7308	1609	11542 1992 1274	175
ИТОГО ПО ПТМ ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ				14808 175 25						
Ж5-62. КОНУСА.РЕМОНТ СУЩЕСТВУЮЩИХ ПЛИТ УКРЕПЛЕНИЯ										
18	Е70-156-3 (Н1)	ОЧИСТКА БЕТОННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПЕСКОСТРУЙНЫМ СПОСОБОМ ОТ ШЕЛУШАЩИХСЯ СЛОЕВ ЗАТВЕРДЕВШЕГО "ЦЕМЕНТНОГО МОЛОКА", ВЫСОЛОВ, ОТСЛАИВАЮЩИХСЯ И ШЕЛУШАЩИХСЯ СЛОЕВ ЛАКОКРАСОЧНЫХ ПОКРЫТИЙ	100М2 2.444	206.15 503.83	273.03 667.29	103.08 251.93			479.18 1171.12	15.500 37.88
19	4/1-5-40-999/950 (Н95)	ПЕСОК (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ)	М3 2.9328 1.2*2.444				11.32 33.20	8.83 25.90	20.15 59.10	
20	Е70-123-1 (Н1) Ж100	ПРОМЫВКА ПОВЕРХНОСТИ БЕТОНА ВОДОЙ С ПРОДУВКОЙ СЖАТЫМ ВОЗДУХОМ	100М2 2.444	128.84 314.88	163.03 398.45	71.42 174.55	5.97 14.59		297.84 727.92	13.110 32.04
21	Е6-1-1 (Н1)	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ С ПРИМЕНЕНИЕМ БАДЫ	100М3 В ДЕЛЕ 0.05 (5)/100	2092.12 104.61	569.09 28.45	164.51 8.23	205.98 10.30	27.50 1.38	2894.69 144.74	180.000 9.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	4/1-4-10-20-80/1350 (H51)	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ БОЛЕЕ 10 ДО 20 ММ, КЛАССА C25/30, F200, W8	M3 5,075 5*1,016				187,57 951,92	30,18 153,16	217,75 1105,08	
23	E13-52-1 (H1)	ГИДРОФОБИЗАЦИЯ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ВОДНЫМ РАСТВОРОМ	100M2 2,44	50,56 123,37	0,14 0,34	0,09 0,22	58,40 142,50	8,20 20,01	117,30 286,22	3,450 8,42
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ				1047	1095	435	1153	200	3495	87
ОХР и ОПР									1213	
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ									776	
ИТОГО ПО ПТМ									5484	
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ									87	
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ									33	
ВСЕГО									20292	
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									10352	
в т.ч.										
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА									3148	
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН									1618	
в т.ч. ЗПЛАТА									767	
МАТЕРИАЛЫ									169	
ТРАНСПОРТ									161	
ОХР и ОПР 81,86%									3206	
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ 52,34%									2050	
СМЕСИ ТОВАРНЫЕ									6782	
в т.ч.										
МАТЕРИАЛЫ									5842	
ТРАНСПОРТ									940	
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ									88	
в т.ч.										
МАТЕРИАЛЫ									77	
ТРАНСПОРТ									11	
ТРАНСПОРТ РАССЧИТЫВАЕТСЯ, ИСХОДЯ ИЗ ФАКТИЧЕСКИХ ЗАТРАТ									602	
в т.ч.										
МАТЕРИАЛЫ									33	
ТРАНСПОРТ									569	
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ									2250	
в т.ч.										
МАТЕРИАЛЫ									2121	
ТРАНСПОРТ									129	
ПРОЧИЕ									219	
в т.ч.										
МАТЕРИАЛЫ									219	
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ									262	
СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ									3,3	
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ									58	
ВСЕГО									20292	
в т.ч.										
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА									3149	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН в т.ч. З/ПЛАТА МАТЕРИАЛЫ ТРАНСПОРТ ОХР и ОПР ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ ПРОЧЕ							1618 767 8242 1809 3205 2050 219	

Составил	_____	_____	_____	РАЕВСКАЯ (инициалы, фамилия)
Проверил	_____	_____	_____	КОСОБУКО (инициалы, фамилия)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА

КОД ОБЪЕКТА

НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ,
СООРУЖЕНИЯ

ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ

КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ

: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МОСТА ПЕШЕХОДНОГО ЧЕРЕЗ КАНАЛ У МЕМОРИАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА МУЗЕЙ Я.КУПАЛЫ Д. ВЯЗЫНКА МОЛОДЕЧЕНСКОГО РАЙОНА, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: МИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, МОЛОДЕЧЕНСКИЙ И МИНСКИЙ РАЙОНЫ, КАНАЛ ОТ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ №5 ДО ЗАСЛАВСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА

: 1813

: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МОСТА ПЕШЕХОДНОГО ЧЕРЕЗ КАНАЛ У МЕМОРИАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА МУЗЕЙ Я.КУПАЛЫ Д. ВЯЗЫНКА МОЛОДЕЧЕНСКОГО РАЙОНА

: 1

: 1813-КЖ Л.17

ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ № : 01
на УКРЕПЛЕНИЕ КОНУСОВ

Составлена в ценах на 01 января 2025 г.

№ п/п	Код	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость ресурса, белорусских рублей	
					за единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7
1	1-1	ТРУДОЗАТРАТЫ РАБОЧИХ	ЧЕЛ/ЧАС	263		
2	1-3	ТРУДОЗАТРАТЫ МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ/ЧАС	57		
		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
3	M021150	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 25 Т	МАШ.Ч	0.68469	62.29	42.65
4	M040102	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 4 КВТ	МАШ.Ч	24.58348	20.36	500.52
5	M050101	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ Внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм) 2,2 м3/мин	МАШ.Ч	18.941	30.11	570.31
6	M050102	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ Внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм) 5 м3/мин	МАШ.Ч	13.05096	30.23	394.53
7	M110102	БАДЫ ЕМКОСТЬЮ 4 М3	МАШ.Ч	0.631961	0.38	0.24
8	M111100	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ.Ч	0.29548	1.20	0.35
9	M111301	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ.Ч	24.919961	0.24	5.98
10	M121601	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.Ч	0.07332	53.21	3.90
11	M331418	ПЕСКОСТРУЙНЫЙ АППАРАТ АВС-200 ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА, ДАВЛЕНИЕМ ДО 7 АТМ 5 М3/МИН	МАШ.Ч	18.941	5.12	96.98
12	M331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.Ч	0.121948	17.07	2.08
		ИТОГО МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				1618
		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ				

1	2	3	4	5	6	7
1	1	Материалы для строительных работ				
	1/10	Материалы для строительных работ общего назначения				
	1/10-110	Лесоматериалы и пиломатериалы				
13	1/10-110-100-15/65	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ МЯГКОЛИСТВЕННЫХ ПОРОД И БЕРЕЗЫ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ТОЛЩИНОЙ 19,22 ММ, 3 СОРТА	M3	0.59	130.00	76.70
	1/10-160	Пленки, полотна, ткани разные				
14	1/10-160-10/190	ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ПЕРВОГО СОРТА, ТОЛЩИНОЙ 0,2 ММ	M2	12.5	0.81	10.13
	1/10-230	Материалы для отделочных работ				
15	1/10-230-17/20	ГИДРОФОБИЗИРУЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ "ПАРАД Г-88" ДЛЯ АНТИКОРРОЗИОННОЙ ЗАЩИТЫ БЕТОНА	КГ	48.8	2.92	142.50
16	1/10-230-5/5	АНТИСЕПТИЧЕСКИЙ ПРЕПАРАТ ТИПА "БАН"	T	0.000384	3950.00	1.52
	1/10-280	Прочие материалы для строительных работ				
17	1/10-280-20/40	ВОДА	M3	7.4195	1.99	14.76
2		Строительные изделия и конструкции				
2/10		Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций				
2/10-25		Заготовки из горячекатаной арматурной стали периодического профиля класса S500(At500C)				
18	2/10-25/20	ЗАГОТОВКИ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНОЙ АРМАТУРНОЙ СТАЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА S500(At500C) ДИАМЕТРОМ 16-18 ММ	T	0.06669	2925.68	195.11
	2/10-50	Сетка арматурная				
19	2/10-50/5	СЕТКА АРМАТУРНАЯ	T	0.4048	4756.44	1925.41
4		Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы				
4/1		Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы				
4/1-4		Бетоны, растворы, смеси асфальтобетонные				
20	4/1-4-10-20-80/1350	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ БОЛЕЕ 10 ДО 20 ММ, КЛАССА C25/30, F200, W8	M3	28.975	187.57	5434.84
21	4/1-4-20-20-10-20/10	РАСТВОРЫ КЛАДочные ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 100	M3	2.9274	139.10	407.20
	4/1-5	Материалы природные нерудные. Гравий керамзитовый. Керамзит				
22	4/1-5-40-999/950	ПЕСОК (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ)	M3	2.9328	11.32	33.20
		ИТОГО МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ				8241
		ТРАНСПОРТ				1127
		ПРОЧИЕ				

1	2	3	4	5	6	7
23	СГ-3141101	ПРИЕМКА ЗЕМЛЯНЫЕ ВЫЕМКИ, ГРУНТ	Т	6.08	36.00	218.88

Составил

(подпись)

(должность служащего)

РАЕВСКАЯ

(инициалы, фамилия)

Проверил

(подпись)

(должность служащего)

КОСОБУКО

(инициалы, фамилия)

Объект: 176 Здание: 1 Рег № данных: 01
 : КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МОСТА ПЕШЕХОДНОГО ЧЕРЕЗ КАНАЛ У МЕМОРИАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА МУЗЕЙ Я.КУПАЛЫ Д.
 ВЯЗЫНКА МОЛОДЕЧЕНСКОГО РАЙОНА, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: МИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, МОЛОДЕЧЕНСКИЙ И
 МИНСКИЙ РАЙОНЫ, КАНАЛ ОТ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ №5 ДО ЗАСЛАВСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА

: 1813

: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МОСТА ПЕШЕХОДНОГО ЧЕРЕЗ КАНАЛ У МЕМОРИАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА МУЗЕЙ Я.КУПАЛЫ Д.
 ВЯЗЫНКА МОЛОДЕЧЕНСКОГО РАЙОНА

: 1

ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ

: 1813-ЮК Л.17

КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ И РАСХОДА РЕСУРСОВ № : 01
 (нормы 2022г.)
 на УКРЕПЛЕНИЕ КОНУСОВ


Обоснование	Наименование видов работ	Единица измерения	Код ресурса	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество
		объем				
1	2	3	4	5	6	7
Ж5-62	КОНУСА, УКРЕПЛЕНИЕ	M2 184.00				
			1-1	ТРУДОЗАТРАТЫ РАБОЧИХ	ЧЕЛ/ЧАС	176
			1-3	ТРУДОЗАТРАТЫ МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ/ЧАС	24
			M021150	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 25 Т	МАШ.Ч	0.24969
			M040102	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 4 КВТ	МАШ.Ч	24.58348
			M110102	БАДЫ ЕМКОСТЬЮ 4 М3	МАШ.Ч	0.230461
			M111100	ВИБРАТОР ПЛУВИННЫЙ	МАШ.Ч	0.29548
			M111301	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ.Ч	24.518461
			M331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.Ч	0.037428
			1	Материалы для строительных работ		
			1/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
			1/10-110	Лесоматериалы и пиломатериалы		
			1/10-110-100-15/65	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ МЯГКОЛИСТВЕННЫХ ПОРОД И БЕРЕЗЫ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ТОЛЩИНОЙ 19,22 ММ, 3 СОРТА	M3	0.59
			1/10-230	Материалы для отделочных работ		
			1/10-230-5/5	АНТИСЕПТИЧЕСКИЙ ПРЕПАРАТ ТИПА "БАН"	T	0.000384
			2	Строительные изделия и конструкции		

1	2	3	4	5	6	7
Ж5-62	КОНУСА.РЕМОНТ СУЩЕСТВУЮЩИХ ПЛИТ УКРЕПЛЕНИЯ	М2 244.40	2/10	Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций		
			2/10-25	Заготовки из горячекатаной арматурной стали периодического профиля класса S500(At500C)		
			2/10-25/20	ЗАГОТОВКИ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНОЙ АРМАТУРНОЙ СТАЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА S500(AT500C)	T	0.06669
			2/10-50	Диаметром 16-18 мм		
			2/10-50/5	Сетка арматурная	T	0.4048
			4	СЕТКА АРМАТУРНАЯ		
			4/1	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы		
			4/1-4	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы		
			4/1-4-10-20-80/1350	Бетоны, растворы, смеси асфальтобетонные		
			4/1-4-10-20-80/1350	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ БОЛЕЕ 10 ДО 20 ММ, КЛАССА C25/30, F200, W8	M3	23.9
			4/1-4-20-20-10-20/10	РАСТВОРЫ КЛАДочные ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 100	M3	2.9274
			CG-3141101	ПРИЕМКА ЗЕМЛЯНЫЕ ВЫЕМКИ, ГРУНТ	T	6.08
			1-1	ТРУДОЗАТРАТЫ РАБОЧИХ	ЧЕЛ/ЧАС	87
			1-3	ТРУДОЗАТРАТЫ МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ/ЧАС	33
			M021150	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 25 Т	МАШ.Ч	0.435
			M050101	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7АТМ) 2,2 МЗ/МИН	МАШ.Ч	18.941
			M050102	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7АТМ) 5 МЗ/МИН	МАШ.Ч	13.05096
			M110102	БАДЫ ЕМКОСТЬЮ 4 МЗ	МАШ.Ч	0.4015
			M111301	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ.Ч	0.4015
			M121601	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.Ч	0.07332

1	2	3	4	5	6	7
				ПЕСКОСТРУЙНЫЙ АППАРАТ АВС-200 ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА, ДАВЛЕНИЕМ ДО 7 АТМ 5 МЗ/МИН	МАШ Ч	18.941
				СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ Ч	0.08452
				Материалы для строительных работ		
				Материалы для строительных работ общего назначения		
				Пленки, полотна, ткани разные		
				ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ПЕРВОГО СОРТА, ТОЛЩИНОЙ 0,2 ММ	М2	12.5
				Материалы для отделочных работ		
				ГИДРОФОБИЗИРУЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ "ПАРАД Г-88" ДЛЯ АНТИКОРРОЗИОННОЙ ЗАЩИТЫ БЕТОНА	КГ	48.8
				Прочие материалы для строительных работ		
				ВОДА	М3	7.4195
				Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы и растворы		
				Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы		
				Бетоны, растворы, смеси асфальтобетонные		
				БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ БОЛЕЕ 10 ДО 20 ММ, КЛАССА С25/30, F200, W8	М3	5.075
				Материалы природные нерудные. Гравий керамзитовый. Керамзит		
				ПЕСОК (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ)	М3	2.9328

Составил

(должность служащего)


(подпись)

РАЕВСКАЯ

(инициалы, фамилия)

Проверил

(должность служащего)


(подпись)

КОСОБУКО

(инициалы, фамилия)

И С Х О Д Н Ы Е Д А Н Н Ы Е

1 13'176'1'01'50'0'2'1'1'УКРЕПЛЕНИЕ КОНУСОВ '1813-КЖ Л.17'РАЕВСКАЯ'КОСОВУКО'
2 Ж5-62'КОНУСА.УКРЕПЛЕНИЕ'М2*
3 БЕТОНОМ'100М2 ОТКОСА КОНУСА''*
4 4/1-4-10-20-80/1350' 11+11,1 '187,57#30,18'=51'БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ БОЛЕЕ 10 ДО 20 ММ, КЛАССА С25/30, F200, W8'МЗ''*
5 1/10-110-100-15/65' 0,29+0,3 '130#18,38'=13'ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ МЯГКОЛИСТВЕННЫХ ПОРОД И БЕРЕЗЫ ДЛИНОЙ 2-3,75 М,ТОЛШНОЙ 19,22 ММ,3 СОРТА'МЗ''*
6 4/1-5-20-10-10/61' 9,2+9,3+0,3+0,1 '0#28,74'=95'ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКИ 1400, 3 ГРУППЫ, ФРАКЦИИ ОТ 5 (3) ДО 20 ММ'МЗ''*
7 2/10-50/5' 0,2013+0,2035 '4756,44#288,72'=37'СЕТКА АРМАТУРНАЯ'Т''*
8 2/10-25/20' (123+124) 0,27:1000 '2925,68#177,59'=37'ЗАГОТОВКИ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНОЙ АРМАТУРНОЙ СТАЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА S500(AT500C) ДИАМЕТРОМ 16-18 ММ'Т''*
9 В69-47-2' (0,59):100 'Н1=81,86#52,34/=1/1-1=10,64/<1/10-230-5/5>=0,065/МЗ31617=0,02'АНТИСЕПТИРОВАНИЕ'100М2''*
10 Е6-1-1' (1,4+1,4+0,05+0,02):100 'Н1=81,86#52,34/=1/1-1=180/М021143#М021150=8,7/М10102=8,03/М11301=8,03/МЗ31617=1,3/<1/10-160-10/190><1/10-280-20/40>'ПРОЛИВКА ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ'100 МЗ В ДЕЛЕ''*
11 4/1-4-20-20-10-20/10' (1,4+1,4+0,05+0,02) 1,1,02 '139,1#22,38'=51'РАСТВОР КЛАДочНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 100'МЗ''*
12 Е70-167-1' (6,6+2,3):100 'Н1=81,86#52,34/=1/1-1=120,51/М040102=3,32/М11100=3,32/М510512'УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОГО БЕТОННОГО УПОРА ПРИ УКРЕПЛЕНИИ ОТКОСОВ КОНУСОВ ИСКУССТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ БЕТОНОМ'100М БЕТОННОГО УПОРА''*
13 4/1-4-10-20-80/1350' 1,3+0,5 '187,57#30,18'=51'БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ БОЛЕЕ 10 ДО 20 ММ, КЛАССА С25/30, F200, W8'МЗ''*
14 Е1-164-1' 0,092+0,093+0,031+0,012 'Н1=81,86#52,34/=1/1-1=137,23'РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ , ГРУНТ 1 ГРУППЫ'100МЗ ГРУНТА''*
15 СТ-3141101' (22,8-11-8) 1,6 '36#0'=30'ПРИЕМКА ЗЕМЛЯНЫЕ ВНЕШКИ, ГРУНТ'Г''*
16 С310-50-1' 6,08 'Н1=81,86#52,34/0#19,18'=1'ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ, ЛЕГКО ОТДЕЛЯЮЩИХСЯ ОТ КУЗОВА АВТОМОБИЛЯ САМОСВАЛА (РАБОТАЮЩЕГО ВНЕ КАРЬЕРА), РАСТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ, КМ: 50, КЛАСС ГРУЗА: 1'Т''*
17 С310-51-1#Н-20' 6,08 'Н1=81,86#52,34/0#0,19'=1/Н2=20'ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ, ЛЕГКО ОТДЕЛЯЮЩИХСЯ ОТ КУЗОВА АВТОМОБИЛЯ САМОСВАЛА (РАБОТАЮЩЕГО ВНЕ КАРЬЕРА), РАСТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ, КМ: СВ. 50 ЗА КАЖДЫЙ 1 КМ ДОБАВЛЯТЬ, КЛАСС ГРУЗА: 1'Т''*
18 Е1-164-1' 0,11+0,08 'Н1=81,86#52,34/=1/1-1=137,23'ЗАСЫПКА ДРЕНИРУЮЩИМ ГРУНТОМ , ГРУНТ 1 ГРУППЫ'100МЗ ГРУНТА''*
19 Е1-90-1' 0,0915+0,0925 'Н1=81,86#52,34/=1/1-1=100,59'ПЛАНИРОВКА ВРУЧНУЮ ДНА И ОТКОСОВ ВНЕШКОМ КАНАЛОВ, ГРУНТ 1 ГРУППЫ'100М2 С ПЛАНИРОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ''*
20 Ж5-62'КОНУСА.РЕМОНТ СУЩЕСТВУЮЩИХ ПЛИТ УКРЕПЛЕНИЯ'М2*
21 Е70-156-3' 244,4 'Н1=81,86#52,34/=1/1-1=15,5/М050101=7,75/МЗ31418=7,75'ОЧИСТКА БЕТОННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПЕСКОСТРУЙНЫМ СПОСОБОМ ОТ ШЕЛУШАЩИХСЯ СЛОЕВ ЗАТРЕВЛЕВШЕГО "ЦЕНТРОННОГО МОЛОКА", ВЬСОЛОВ, ОТСЛАБИВШИХСЯ И ШЕЛУШАЩИХСЯ СЛОЕВ ЛАКОКРАСНЫХ ПОКРЫТИЙ'100М2''*
22 4/1-5-40-999/950' 1,2,2,444 '11,32#8,83'=95'ПЕСОК (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ)'МЗ''*
23 Е70-123-1' 244,4 'Ж100/Н1=81,86#52,34/=1/1-1=13,11/<1/10-280-20/40>=3/М050102=5,34/М121601=0,03'ПРОМЫВКА ПОВЕРХНОСТИ БЕТОНА ВОДОЙ С ПРОДУВКОЙ СЖАТЫМ ВОЗДУХОМ'100М2''*
24 Е6-1-1' (5):100 'Н1=81,86#52,34/=1/1-1=180/<1/10-160-10/190>=250/<1/10-280-20/40>=1,75/М021143#М021150=8,7/М10102=8,03/М11301=8,03/МЗ31617=1,3'УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ С ПРИМЕНЕНИЕМ БАДЫ'100МЗ В ДЕЛЕ''*
25 4/1-4-10-20-80/1350' 5,1,015 '187,57#30,18'=51'БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ БОЛЕЕ 10 ДО 20 ММ, КЛАССА С25/30, F200, W8'МЗ''*
26 Е13-52-1' 244 'Н1=81,86#52,34/=1/1-1=3,45/<1/10-230-17/20>=20/МЗ31617=0,008'ГИДРОФОВИЗАЦИЯ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ВОДНЫМ РАСТВОРОМ'100М2''*
1*

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА
КОД ОБЪЕКТА
НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ
ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ
КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ

: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МОСТА ПЕШЕХОДНОГО ЧЕРЕЗ КАНАЛ У МЕМОРИАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА МУЗЕЙ
Я.КУПАЛЫ Д. ВЯЗЫНКА МОЛОДЕЧЕНСКОГО РАЙОНА, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: МИНСКАЯ ОБЛАСТЬ,
МОЛОДЕЧЕНСКИЙ И МИНСКИЙ РАЙОНЫ, КАНАЛ ОТ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ №5 ДО ЗАСЛАВСКОГО
ВОДОХРАНИЛИЩА
: 1813
: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МОСТА ПЕШЕХОДНОГО ЧЕРЕЗ КАНАЛ У МЕМОРИАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА МУЗЕЙ
Я.КУПАЛЫ Д. ВЯЗЫНКА МОЛОДЕЧЕНСКОГО РАЙОНА
: 1
: 1812-ЮК Л.3,6

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № : 02
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

на РЕМОНТ ОПОР №№1,6

Составлена в ценах на 01 января 2025 г				СТОИМОСТЬ 3.841 тысяч белорусских рублей							тысяч белорусских рублей	
№ п/п	Обоснование	Наименование работ, ресурсов, расходов	Единица измерения	Стоимость единицы измерения/всего, белорусских рублей				материалы, изделия, конструкции (оборудование, мебель)	транс-порт	общая стоимость	трудо-затраты рабочих	
				заработ-ная плата	эксплуатация машин и механизмов		в т. ч. заработная плата машинистов					
			количес-тво		5	6						7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		

Н1=81.86,52.34;

Коэффициенты для ОХР и ОПР 1 ; плановой прибыли 1

Ж5-61. ОПОРЫ №№1,6. РАЗБОРКА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ										
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ										
Ж5-61. ОПОРЫ №№1,6. ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ										
4	Е70-156-3 (Н1)	ОЧИСТКА БЕТОННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПЕСКОСТРУЙНЫМ СПОСОБОМ ОТ ШЕЛУШАЩИХСЯ СЛОЕВ ЗАТВЕРДЕВШЕГО "ЦЕМЕНТНОГО МОЛОКА", ВЫСОЛОВ, ОТСЛАИВАЮЩИХСЯ И ШЕЛУШАЩИХСЯ СЛОЕВ ЛАКОКРАСОЧНЫХ ПОКРЫТИЙ	100M2 0.282 0.141*2	206.15 58.13	273.03 76.99	103.08 29.07			479.18 135.12	15.500 4.37
5	4/1-5-40-999/950 (Н95)	ПЕСОК (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ)	M3 0.3384 1.2*0.282				11.32 3.83	8.83 2.99	20.15 6.82	
6	Е70-123-1 (Н1) Ж100	ПРОМЫВКА ПОВЕРХНОСТИ БЕТОНА ВОДОЙ С ПРОДУВКОЙ СЖАТЫМ ВОЗДУХОМ	100M2 0.282	128.84 36.33	163.03 45.97	71.42 20.14	5.97 1.68		297.84 83.98	13.110 3.70
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ				94	123	49	6	3	226	8
ОХР и ОПР									117	
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ									75	
ИТОГО ПО ПТМ									418	
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ									8	
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ									4	
Ж5-61. ОПОРЫ №№1,6. РЕМОНТ ПОВЕРХНОСТЕЙ										
7	Е68-45-7 (Н1) Ж100	НАНЕСЕНИЕ ВРУЧНУЮ В 2 СЛОЯ СОСТАВОВ НА ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГЕОМЕТРИИ ОПОРЫ, ЗАЩИТНОГО СЛОЯ	100M2 0.282 0.141*2	1580.41 445.68	12.16 3.43	5.26 1.48	4.42 1.25		1596.99 450.36	125.890 35.50
8	7/8-80/200 (Н13)	СМЕСЬ СУХАЯ (СС) ДЛЯ РЕМОНТА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ МОСТОВЫХ СООРУЖЕНИЙ И ВОДОПРОПУСКНЫХ ТРУБ ТИПА РММ III, КОНСТРУКЦИОННАЯ, НА ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНО-МИНЕРАЛЬНОЙ ОСНОВЕ, БЫСТРОТВЕРДЕЮЩАЯ, МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ, АРМИРОВАННАЯ ПОЛИМЕРНЫМ ВОЛОКНОМ, ПЦ-БТ-МЗ- АП	КГ 275 137.5*2				1.18 324.50	0.17 46.75	1.35 371.25	
9	1/10-230-15/620 (Н13)	ГРУНТОВКА-ПРАЙМЕР ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ (НВ) РАБОТ, ПОЛИМЕРМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), ЦЕМЕНТНАЯ	КГ 48 24*2				1.60 76.80	0.23 11.04	1.83 87.84	

27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	E13-13-3 (H1)	ОГРУНТОВКА БЕТОННЫХ И ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ , ПЕРВЫЙ СЛОЙ	100M2 0.036 0.018*2	92.05 3.31	3.81 0.14	0.23 0.01			95.86 3.45	6.160 0.22
11	E13-13-4 (H1)	ОГРУНТОВКА БЕТОННЫХ И ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ , ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ	100M2 0.036 0.018*2	92.05 3.31	3.81 0.14	0.23 0.01			95.86 3.45	6.160 0.22
12	1/10-230-15/620 (H13)	ГРУНТОВКА-ПРАЙМЕР ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ (НВ) РАБОТ, ПОЛИМЕРМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), ЦЕМЕНТНАЯ	кг 4 2*2				1.60 6.40	0.23 0.92	1.83 7.32	
13	E70-154-1 (H1) Ж100	РЕМОНТ БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ИСКУССТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ НА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГАХ МЕТОДОМ ТОРКРЕТИРОВАНИЯ ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 8 мм С ПОДМОСТЕЙ	100M2 0.036 0.018*2	102.38 3.69	693.43 24.96	322.08 11.59			795.81 28.65	9.080 0.33
14	1/10-230-60-20/10 (H13)	СМЕСЬ БЕТОННАЯ СУХАЯ (СБС) НА БЕЗУСАДОЧНОМ ЦЕМЕНТЕ (БУЦ), ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ (Г), БЫСТРОТВЕРДЕЮЩАЯ (БТ), КЛАССА ПО ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ С30/37, МАРКИ ПО МОРОЗОСТОЙКОСТИ F300, МАРКИ ПО ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТИ W12	т 0.0702 0.0351*2				788.00 55.32	111.42 7.82	899.42 63.14	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ				456	29	13	464	67	1016	36
ОХР и ОПР									384	
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ									245	
ИТОГО ПО ПТМ									1645	
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ									36	
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ									1	

Ж5-61. ОПОРЫ №№1,6. УСТРОЙСТВО УЧАСТКА МОНОЛИТНОГО УМ

15	E8-3-2 (H1)	УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНОГО ОСНОВАНИЯ	м3 ОСНОВАН ИЯ 0.08 0.04*2	12.12 0.97	1.72 0.14	0.92 0.07	0.50 0.04		14.34 1.15	1.060 0.08
16	4/1-5-20-10-10/80 (H95)	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКИ 1400, 3 ГРУППЫ, ФРАКЦИИ СВ. 20 ДО 40 мм ПРИМЕНИТЕЛЬНО БРЕСТСКАЯ ОБЛ.	м3 0.092 0.04*2*1.15				23.95 2.20	41.97 3.86	65.92 6.06	

22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	E46-71-2 (H1)	СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ НА ГЛУБИНУ 200 ММ ЭЛЕКТРОПЕРФОРАТОРОМ С ПРИМЕНЕНИЕМ СПИРАЛЬНЫХ ШНЕКОВ ДИАМЕТРОМ ОТВЕРСТИЙ ДО 30 ММ	100 ОТВЕРСТИ Й 0.68	303.75 206.55	16.47 11.20				320.22 217.75	24.560 16.70
18	E46-71-6 (H1) H=5 K=5	НА КАЖДЫЕ 10 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ГЛУБИНЫ СВЕРЛЕНИЯ ОТВЕРСТИЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕТСЯ К НОРМЕ 46-71-2	100 ОТВЕРСТИ Й 0.68	-78.55 -53.41	-4.55 -3.09				-83.10 -56.50	-6.350 -4.32
19	1/10-170-10/225 (H13)	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 18- 20 ММ, ДЛИНОЙ 250-315 ММ	ШТ 0.9316 0.68*(1.83- 5*0.062)		9.22 8.59			1.30 1.21	10.52 9.80	
20	E6-11-1 (H1)	УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ В ГОТОВЫЕ ГНЕЗДА С ЗАДЕЛКОЙ, ДЛИНОЙ ДО 1 М	T 0.0132 (4.4+2.2)*2/10 00	4071.90 53.75	20.14 0.27	13.50 0.18	442.76 5.84	62.40 0.82	4597.20 60.68	315.010 4.16
21	2/10-25/5 (H37)	ЗАГОТОВКИ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНОЙ АРМАТУРНОЙ СТАЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА S500(AT500C) ДИАМЕТРОМ 10 ММ	T 0.0132 (0.0044+0.002 2)*2		3038.25 40.10			184.42 2.43	3222.67 42.53	
22	7/8-80/190 (H13)	СМЕСЬ СУХАЯ (СС) ДЛЯ РЕМОНТА БЕТ И Ж/Б ПОКР. АВТОМОБ. ДОРОГ, ЭЛ- ТОВ МОСТОВОГО ПОЛОТНА, ВОДОСВОДНЫХ СООРУЖЕНИЙ ТИПА РМД ДОРОЖНЫХ ОГРАЖДЕНИЙ ТИПА РМД IV КОНСТРУКЦИОННАЯ, НА ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНО-МИНЕРАЛЬНОЙ ОСН., МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ, АРМИР. ПОЛИМЕРНЫМ ВОЛОКНОМ, ПЦ- М3-АП	KГ 8.2 0.002*2*2050		0.83 6.81			0.12 0.98	0.95 7.79	
23	E30-13-1 (H1) Ж100	УСТРОЙСТВО ИЗ МОНОЛИТНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА ПОДФЕРМЕННЫХ ПЛОЩАДОК И ПРОКЛАДНЫХ РЯДОВ НА СУШЕ	100M3 ЖЕЛЕЗОБЕ ТОНА В ДЕЛЕ 0.002 0.001*2	7907.87 15.82	5545.45 11.09	1505.88 3.01	1854.82 3.71	259.87 0.52	15568.01 31.14	560.340 1.12
24	4/1-4-10-20-20/90 (H51)	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ БОЛЕЕ 5 ДО 20 ММ, КЛАССА C25/30 (B30)	M3 0.208 0.2*1.04		204.45 42.53			32.90 6.84	237.35 49.37	
25	2/10-10/10 (H37)	ЗАГОТОВКИ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНОЙ АРМАТУРНОЙ ГЛАДКОЙ СТАЛИ КЛАССА S240(A240) ДИАМЕТРОМ 8 ММ	T 0.0076 0.0038*2		2851.97 21.67			173.11 1.32	3025.08 22.99	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	2/10-26/3 (Н37)	ЗАГОТОВКИ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНОЙ АРМАТУРНОЙ СТАЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА S500(AT500C) ДИАМЕТРОМ 8 ММ	Т 0.0152 0.0076*2				3052.27 46.39	185.27 2.82	3237.54 49.21	
27	1/10-260-210-1/75 (Н37)	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1 ММ	КГ 0.2 0.1*2				6.47 1.29	0.39 0.08	6.86 1.37	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ				224	20	3	179	21	444	18
ОХР и ОПР									186	
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ									119	
ИТОГО ПО ПТМ									749	
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ									18	
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ									0	
Ж5-61. ОПОРЫ №№1,6. ОКРАСКА ОПОР										
28	Е13-85-1 (Н1)	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ МАТЕРИАЛАМИ "АУТОКРИН" НАРУЖНЫХ ВЕРТИКАЛЬНЫХ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОДЗЕМНЫХ ЧАСТЕЙ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	100М2 ПОВЕРХНО СТИ 0.2 0.1*2	369.42 73.88			700.80 140.16	98.40 19.68	1168.62 233.72	29.870 5.97
29	Е15-158-3 (Н1) Ж100	ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ: ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ	100М2 ОКРАШИВА ЕМОЙ ПОВЕРХНО СТИ 0.298 0.149*2	100.75 30.02	7.00 2.09	4.69 1.40			107.75 32.11	7.350 2.19
30	1/10-230-17/20 (Н13)	ГИДРОФОБИЗИРУЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ "ПАРАД Г-88" ДЛЯ АНТИКОРРОЗИЙНОЙ ЗАЩИТЫ БЕТОНА	КГ 6 3*2				2.92 17.52	0.41 2.46	3.33 19.98	
31	1/10-230-40-25/2 (Н13)	КРАСКА ОРГАНОДИСПЕРСИОННАЯ ТЕРМОПЛАСТИЧНАЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ МАТОВАЯ, ОСНОВА (БАЗА) БЕЛАЯ	КГ 15 7.5*2				12.96 194.40	1.83 27.45	14.79 221.85	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ				104	2	1	352	50	508	8
ОХР и ОПР									86	
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ									55	
ИТОГО ПО ПТМ									649	
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ									8	
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ									0	
ВСЕГО									3841	
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									2831	

24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч.								
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА								956
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН								272
		в т.ч. З/ПЛАТА								94
		МАТЕРИАЛЫ								155
		ТРАНСПОРТ								38
		ОХР и ОПР 81.86%								860
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ 52.34%								550
		ПРОЧИЕ								42
		в т.ч.								
		МАТЕРИАЛЫ								42
		ТРАНСПОРТ РАССЧИТЫВАЕТСЯ,								13
		ИСХОДЯ ИЗ ФАКТИЧЕСКИХ ЗАТРАТ								
		в т.ч.								
		МАТЕРИАЛЫ								6
		ТРАНСПОРТ								7
		МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ								789
		РАБОТ								
		в т.ч.								
		МАТЕРИАЛЫ								690
		ТРАНСПОРТ								99
		МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ								116
		в т.ч.								
		МАТЕРИАЛЫ								109
		ТРАНСПОРТ								7
		СМЕСИ ТОВАРНЫЕ								50
		в т.ч.								
		МАТЕРИАЛЫ								43
		ТРАНСПОРТ								7
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ								76
		СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ								3.8
		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ								7
		В С Е Г О								3841
		в т.ч.								
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА								956
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН								273
		в т.ч. З/ПЛАТА								94
		МАТЕРИАЛЫ								1003
		ТРАНСПОРТ								158
		ОХР и ОПР								860
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ								549
		ПРОЧИЕ								42

Составил

(должность служащего)


(подпись)

РАЕВСКАЯ
(инициалы, фамилия)

Проверил

(должность служащего)


(подпись)

КОСОБУКО
(инициалы, фамилия)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА
 КОД ОБЪЕКТА
 НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ,
 СООРУЖЕНИЯ
 ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ
 КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ

: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МОСТА ПЕШЕХОДНОГО ЧЕРЕЗ КАНАЛ У МЕМОРИАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА МУЗЕЙ Я.КУПАЛЫ Д.
 ВЯЗЫНКА МОЛОДЕЧЕНСКОГО РАЙОНА, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: МИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, МОЛОДЕЧЕНСКИЙ И
 МИНСКИЙ РАЙОНЫ, КАНАЛ ОТ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ №5 ДО ЗАСЛАВСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА
 : 1813
 : КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МОСТА ПЕШЕХОДНОГО ЧЕРЕЗ КАНАЛ У МЕМОРИАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА МУЗЕЙ Я.КУПАЛЫ Д.
 ВЯЗЫНКА МОЛОДЕЧЕНСКОГО РАЙОНА
 : 1
 : 1812-ЮЖ Л.3,6

ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ № : 02
 на РЕМОНТ ОПОР №№1,6

Составлена в ценах на 01 января 2025 г.

№ п/п	Код	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость ресурса, белорусских рублей		
					за единицу измерения	общая	
1	2	3	4	5	6	7	
1	1-1	ТРУДОЗАТРАТЫ РАБОЧИХ	ЧЕЛ/ЧАС	76			
2	1-3	ТРУДОЗАТРАТЫ МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ/ЧАС	7			
		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
3	M021150	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 25 Т	МАШ.Ч	0.16154	62.29	10.06	
4	M031002	АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКИ, ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 18 М	МАШ.Ч	0.16344	40.94	6.69	
5	M040103	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 30 КВТ	МАШ.Ч	0.11304	33.41	3.78	
6	M040600	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ПЛАЗМЕННОЙ РЕЗКИ МЕТАЛЛА	МАШ.Ч	0.55058	22.13	12.18	
7	M050101	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7АТМ) 2,2 МЗ/МИН	МАШ.Ч	2.29854	30.11	69.21	
8	M050102	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7АТМ) 5 МЗ/МИН	МАШ.Ч	1.50588	30.23	45.52	
9	M050201	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ 800 КПА (8 АТМ) 10 МЗ/МИН	МАШ.Ч	2.00044	43.28	86.58	
10	M101302	НАСОСЫ БУРОВЫЕ ДЛЯ НАГНЕТАНИЯ ПРОМЫВочНОЙ ЖИДКОСТИ ПОДАЧА 32 МЗ/ч; НАПОР 400 М	МАШ.Ч	0.00366	13.53	0.05	
11	M110810	БЕТОНОСМЕСИТЕЛИ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 165 Л	МАШ.Ч	0.11304	13.06	1.48	
12	M111100	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ.Ч	0.18326	1.20	0.22	
13	M121601	МАШИНЫ ПОЛИВомоечные 6000 л	МАШ.Ч	0.00846	53.21	0.45	

1	2	3	4	5	6	7
14	M122350	АГРЕГАТ ДЛЯ ТОРКРЕТИРОВАНИЯ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ РАСТВОРОВ 2 МЗ/Ч	МАШ.Ч	0.11304	21.69	2.45
15	M255053	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.Ч	4.0467	0.30	1.21
16	M330805	МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ (БЕЗ УЧЕТА СТОИМОСТИ СЖАТОГО ВОЗДУХА)	МАШ.Ч	1.9829	0.51	1.01
17	M331100	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.Ч	0.0208	1.34	0.03
18	M331418	ПЕСКОСТРУЙНЫЙ АППАРАТ АВС-200 ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА, ДАВЛЕНИЕМ ДО 7 АТМ 5 МЗ/МИН	МАШ.Ч	2.1855	5.12	11.19
19	M331451	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.Ч	11.2336	0.72	8.09
20	M331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.Ч	0.275316	17.07	4.70
21	M340101	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВт	МАШ.Ч	0.11952	2.09	0.25
22	M400001	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.Ч	0.11304	29.91	3.38
23	M400003	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т	МАШ.Ч	0.11304	33.46	3.78
		ИТОГО МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				272
		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ				
1		Материалы для строительных работ				
1/10		Материалы для строительных работ общего назначения				
1/10-110		Лесоматериалы и пиломатериалы				
24	1/10-110-5/10	ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛИНОЙ 3-6,5 М, ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ, 1-2 СОРТА, ФРАНКО-НИЖНИЙ ЛЕСОСКЛАД (СКЛАД ПРЕДПРИЯТИЯ)	М3	0.0058	100.07	0.58
25	1/10-110-50-15/365	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 32, 40 ММ, 2 СОРТА	М3	0.008136	477.42	3.88
26	1/10-110-50-15/565	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 32, 40 ММ, 3 СОРТА	М3	0.001	256.41	0.26
	1/10-130	Мастики, герметики, смолы, эмульсии				
27	1/10-130-5/304	ПРАЙМЕР БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ "АУТОКРИН"	КГ	16	3.32	53.12
28	1/10-130-5/87	МАСТИКА БИТУМНО-ПОЛИМЕРНАЯ "АУТОКРИН"	КГ	32	2.72	87.04
	1/10-135	Нефтепродукты, газы, химические материалы				
29	1/10-135-20/60	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	0.4	4.75	1.90
30	1/10-135-20/75	СМЕСЬ ПРОПАНА И БУТАНА ТЕХНИЧЕСКИХ	КГ	0.166	1.62	0.27
	1/10-160	Пленки, полотна, ткани разные				
31	1/10-160-20/35	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ	10M2	0.0128	56.75	0.71
	1/10-170	Оснастка технологическая и инструментальная				

1	2	3	4	5	6	7
32	1/10-170-10/225	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 18-20 ММ, ДЛИНОЙ 250-315 ММ	ШТ	0.9316	9.22	8.59
	1/10-230	Материалы для отделочных работ				
33	1/10-230-15/620	ГРУНТОВКА-ПРАЙМЕР ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ (НВ) РАБОТ, ПОЛИМЕРМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), ЦЕМЕНТНАЯ	КГ	52	1.60	83.20
34	1/10-230-17/20	ГИДРОФОБИЗИРУЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ "ПАРАД Г-88" ДЛЯ АНТИКОРРОЗИОННОЙ ЗАЩИТЫ БЕТОНА	КГ	6	2.92	17.52
35	1/10-230-40-25/2	КРАСКА ОРГАНОДИСПЕРСИОННАЯ ТЕРМОПЛАСТИЧНАЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ МАТОВАЯ, ОСНОВА (БАЗА) БЕЛАЯ	КГ	15	12.96	194.40
36	1/10-230-60-20/10	СМЕСЬ БЕТОННАЯ СУХАЯ (СВС) НА БЕЗУСАДОЧНОМ ЦЕМЕНТЕ (БУЦ), ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ (Г), БЫСТРОТВЕРДЕЮЩАЯ (БТ), КЛАССА ПО ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ С30/37, МАРКИ ПО МОРОЗОСТОЙКОСТИ F300, МАРКИ ПО ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТИ W12	Т	0.0702	788.00	55.32
	1/10-240	Метизы и крепежные изделия				
37	1/10-240-25-25/14	ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ 1,6 X 100 ММ	Т	0.000006	3100.00	0.02
38	1/10-240-25-35/240	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	КГ	0.792	3.56	2.82
39	1/10-240-40/92	СКОБЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 10 ММ	КГ	0.109	10.45	1.14
	1/10-260	Металлопрокат и металлоизделия (за исключением металлоизделий части 2)				
40	1/10-260-210-1/75	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1 ММ	КГ	0.2	6.47	1.29
	1/10-280	Прочие материалы для строительных работ				
41	1/10-280-20/40	ВОДА	М3	1.51644	1.99	3.02
	2	Строительные изделия и конструкции				
	2/10	Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций				
	2/10-10	Заготовки из горячекатаной арматурной гладкой стали класса S240(A240)				
42	2/10-10/10	ЗАГОТОВКИ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНОЙ АРМАТУРНОЙ ГЛАДКОЙ СТАЛИ КЛАССА S240(A240) ДИАМЕТРОМ 8 ММ	Т	0.0076	2851.97	21.67
	2/10-25	Заготовки из горячекатаной арматурной стали периодического профиля класса S500(AT500C)				
43	2/10-25/3	ЗАГОТОВКИ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНОЙ АРМАТУРНОЙ СТАЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА S500(AT500C) ДИАМЕТРОМ 8 ММ	Т	0.0152	3052.27	46.39
44	2/10-25/5	ЗАГОТОВКИ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНОЙ АРМАТУРНОЙ СТАЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА S500(AT500C) ДИАМЕТРОМ 10 ММ	Т	0.0132	3038.25	40.10
	4	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы				

1	2	3	4	5	6	7
		Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы				
	4/1	Бетоны, растворы, смеси асфальтобетонные				
45	4/1-4-10-20-90	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ БОЛЕЕ 5 ДО 20 ММ, КЛАССА С25/30 (В30)	M3	0.208	204.45	42.53
46	4/1-4-20-20-10-20/20	РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 150	M3	0.0006	156.07	0.09
	4/1-5	Материалы природные нерудные. Гравий керамзитовый. Керамзит				
47	4/1-5-20-10-10/80	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКИ 1400, 3 ГРУППЫ, ФРАКЦИИ СВ. 20 ДО 40 ММ ПРИМЕНИТЕЛЬНО БРЕСТСКАЯ ОБЛ.	M3	0.092	23.95	2.20
48	4/1-5-40-999/950	ПЕСОК (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ)	M3	0.3384	11.32	3.83
	7	Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства				
	7/8	Материалы для отделочных работ для дорожного и мостового строительства				
	7/8-80	Сухие смеси на безусадочном цементе для ремонта мостовых сооружений, материалы для ремонта бетонных и железобетонных конструкций				
49	7/8-80/190	СМЕСЬ СУХАЯ (СС) ДЛЯ РЕМОНТА БЕТ И ЖБ ПОКР. АВТОМОБ ДОРОГ ЭЛ-ТОВ МОСТОВОГО ПОЛОТНА, ВОДОТВОДНЫХ СООРУЖИ И ДОРОЖНЫХ ОГРАЖДЕНИЙ ТИПА РМД IV КОНСТРУКЦИОННАЯ, НА ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНО-МИНЕРАЛЬНОЙ ОСН., МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ, АРМИР. ПОЛИМЕРНЫМ ВОЛОКНОМ, ПЦ-МЗ-АП	КТ	8.2	0.83	6.81
50	7/8-80/200	СМЕСЬ СУХАЯ (СС) ДЛЯ РЕМОНТА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ МОСТОВЫХ СООРУЖЕНИЙ И ВОДОПРОПУСКНЫХ ТРУБ ТИПА РММ III, КОНСТРУКЦИОННАЯ, НА ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНО-МИНЕРАЛЬНОЙ ОСНОВЕ, БЫСТРОТВЕРДЕЮЩАЯ, МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ, АРМИРОВАННАЯ ПОЛИМЕРНЫМ ВОЛОКНОМ, ПЦ-БТ-МЗ-АП	КТ	275	1.18	324.50
		ИТОГО МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ				1003
		ТРАНСПОРТ				140
		ПРОЧЕЕ				
51	СЖБ-3142708	ПРИЕМКА БОИ ЖЕЛЕЗОБЕТОНА	Т	1	42.00	42.00

Составил

(подпись)

РАЕВСКАЯ
(инициалы, фамилия)

Проверил

(подпись)

КОСОВУКО
(инициалы, фамилия)

Объект: 176 Здание: 1 Рег № данных: 02

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА : КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МОСТА ПЕШЕХОДНОГО ЧЕРЕЗ КАНАЛ У МЕМОРИАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА МУЗЕЙ Я.КУПАЛЫ Д. ВЯЗЫНКА МОЛОДЕЧЕНСКОГО РАЙОНА, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: МИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, МОЛОДЕЧЕНСКИЙ И МИНСКИЙ РАЙОНЫ, КАНАЛ ОТ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ №5 ДО ЗАСЛАВСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА

КОД ОБЪЕКТА : 1813

НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ : КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МОСТА ПЕШЕХОДНОГО ЧЕРЕЗ КАНАЛ У МЕМОРИАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА МУЗЕЙ Я.КУПАЛЫ Д. ВЯЗЫНКА МОЛОДЕЧЕНСКОГО РАЙОНА

ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ : 1

КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ : 1812-ЮЖ Л.3,6

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ И РАСХОДА РЕСУРСОВ № : 02
(нормы 2022г.)
на РЕМОНТ ОПОР №1,6

Обоснование	Наименование видов работ	Единица измерения	Код ресурса	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество
		объем				
1	2	3	4	5	6	7
Ж5-61	ОПОРЫ №1,6. РАЗБОРКА	М3 0.20	1-1	ТРУДОЗАТРАТЫ РАБОЧИХ	ЧЕЛ/ЧАС	6
				ТРУДОЗАТРАТЫ МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ/ЧАС	2
			1-3	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ПЛАЗМЕННОЙ РЕЗКИ МЕТАЛЛА	МАШ.Ч	0.55058
				КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ 800 КПА (8 АТМ) 10 МЗ/МИН	МАШ.Ч	1.9829
			М050201	МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ (БЕЗ УЧЕТА СТОИМОСТИ СЖАТОГО ВОЗДУХА)	МАШ.Ч	1.9829
				Материалы для строительных работ		
			1/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
				Нефтепродукты, газы, химические материалы		
			1/10-135	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	0.4
				СМЕСЬ ПРОПАНА И БУТАНА ТЕХНИЧЕСКИХ	КГ	0.166
Ж5-61	ОПОРЫ №1,6. ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ	М2 28.20	СЖБ-3142708	ПРИЕМКА БОИ ЖЕЛЕЗОБЕТОНА	Т	1

1	2	3	4	5	6	7
				ТРУДОЗАТРАТЫ РАБОЧИХ	ЧЕЛ/ЧАС	8
			1-1	ТРУДОЗАТРАТЫ МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ/ЧАС	4
			1-3	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7АТМ) 2,2 МЗ/МИН	МАШ.Ч	2.1855
			M050101	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7АТМ) 5 МЗ/МИН	МАШ.Ч	1.50588
			M050102	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.Ч	0.00846
			M121601	ПЕСКОСТРУЙНЫЙ АППАРАТ АВС-200 ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА, ДАВЛЕНИЕМ ДО 7 АТМ 5 МЗ/МИН	МАШ.Ч	2.1855
			M331418	Материалы для строительных работ		
			1	Материалы для строительных работ общего назначения		
			1/10	Прочие материалы для строительных работ		
			1/10-280	ВОДА	МЗ	0.846
			1/10-280-20/40	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы		
			4	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы		
			4/1	Материалы природные нерудные. Гравий керамзитовый. Керамзит		
			4/1-5	ПЕСОК (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ)	МЗ	0.3384
			4/1-5-40-999/950			
Ж5-61	ОПОРЫ №№1,6, РЕМОНТ ПОВЕРХНОСТЕЙ	M2 31.80		ТРУДОЗАТРАТЫ РАБОЧИХ	ЧЕЛ/ЧАС	36
			1-1	ТРУДОЗАТРАТЫ МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ/ЧАС	1
			1-3	АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКИ, ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 18 М	МАШ.Ч	0.16344
			M031002	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 30 КВт	МАШ.Ч	0.11304
			M040103	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7АТМ) 2,2 МЗ/МИН	МАШ.Ч	0.11304
			M050101	БЕТОНОСМЕСИТЕЛИ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 165 Л	МАШ.Ч	0.11304
			M110810	АГРЕГАТ ДЛЯ ТОРКРЕТИРОВАНИЯ	МАШ.Ч	0.11304
			M122350	ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ РАСТВОРОВ 2 МЗ/Ч	МАШ.Ч	0.11304

1	2	3	4	5	6	7
			M255053	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.Ч	4.0467
			M331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.Ч	0.13116
			M340101	АГРЕГАТЫ ОКРАСочные ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ для ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИИ МОЩНОСТЬЮ 1 Квт	МАШ.Ч	0.11952
			M400001	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ до 5 Т	МАШ.Ч	0.11304
			M400003	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ до 10 Т	МАШ.Ч	0.11304
			1	Материалы для строительных работ		
			1/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
			1/10-230	Материалы для отделочных работ		
			1/10-230-15/620	ГРУНТОВКА-ПРАЙМЕР для НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ (НВ) РАБОТ. ПОЛИМЕРМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), ЦЕМЕНТНАЯ СМЕСЬ БЕТОННАЯ СУХАЯ (СБС) НА БЕЗУСАДОЧНОМ ЦЕМЕНТЕ (БУЦ), ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ (Г), БЫСТРОТВЕРДЕЮЩАЯ (БТ), КЛАССА ПО ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ F300/37, МАРКИ ПО ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТИ W12	кг	52
			1/10-230-60-20/10	Прочие материалы для строительных работ	т	0.0702
			1/10-280	ВОДА		
			1/10-280-20/40	Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства	м3	0.62604
			7	Материалы для отделочных работ для дорожного и мостового строительства		
			7/8	Сухие смеси на безусадочном цементе для ремонта мостовых сооружений, материалы для ремонта бетонных и железобетонных конструкций		
			7/8-80			

1	2	3	4	5	6	7
ЖК-61	ОПОРЫ №1,6. УСТРОЙСТВО УЧАСТКА МОНОЛИТНОГО УМ	МЗ 0.20	7/8-80/200	СМЕСЬ СУХАЯ (СС) ДЛЯ РЕМОНТА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ МОСТОВЫХ СООРУЖЕНИЙ И ВОДОПРОПУСКНЫХ ТРУБ ТИПА РММ III, КОНСТРУКЦИОННАЯ, НА ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНО-МИНЕРАЛЬНОЙ ОСНОВЕ, БЫСТРОТВЕРДЕЮЩАЯ, МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ, АРМИРОВАННАЯ ПОЛИМЕРНЫМ ВОЛОКНОМ, ПЦ-БТ-МЗ-АП	КГ	275
				ТРУДОЗАТРАТЫ РАБОЧИХ	ЧЕЛ/ЧАС	18
				ТРУДОЗАТРАТЫ МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ/ЧАС	0
				КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 25 Т	МАШ/Ч	0.16154
				КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ 800 КПА (8 АТМ) 10 МЗ/МИН	МАШ/Ч	0.01754
				НАСОСЫ БУРОВЫЕ ДЛЯ НАГНЕТАНИЯ ПРОМЫВочНОЙ ЖИДКОСТИ ПОДАЧА 32 МЗ/Ч; НАПОР 400 М	МАШ/Ч	0.00366
				ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ/Ч	0.18326
				ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ/Ч	0.0208
				ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ/Ч	11.2336
				СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ/Ч	0.021976
				Материалы для строительных работ		
				Материалы для строительных работ общего назначения		
				Лесоматериалы и пиломатериалы		
				ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛИНОЙ 3- 6.5 М, ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ, 1-2 СОРТА, ФРАНКО-НИЖНИЙ ПЕСОСКЛАД (СКЛАД ПРЕДПРИЯТИЯ)	МЗ	0.0058
				ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6.5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 32, 40 ММ, 2 СОРТА	МЗ	0.008136
				ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6.5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 32, 40 ММ, 3 СОРТА	МЗ	0.001
			1/10-110-50-15/565	Пленки, полотна, ткани разные		
				Ткань мешочная	10М2	0.0128
				Оснастка технологическая и инструментальная		

1	2	3	4	5	6	7
			1/10-170-10/225	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 18-20 ММ, ДЛИНОЙ 250-315 ММ	ШТ	0.9316
			1/10-240	Метизы и крепежные изделия		
			1/10-240-25-25/14	ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ 1,6 X 100 ММ	Т	0.000006
			1/10-240-25-35/240	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	КГ	0.792
			1/10-240-40/92	СКОБЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 10 ММ	КГ	0.109
			1/10-260	Металлопрокат и металлоизделия (за исключением металлоизделий части 2)		
			1/10-260-210-1/75	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1 ММ	КГ	0.2
			1/10-280	Прочие материалы для строительных работ		
			1/10-280-20/40	ВОДА	М3	0.0444
			2	Строительные изделия и конструкции		
			2/10	Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций		
			2/10-10	Заготовки из горячекатаной арматурной гладкой стали класса S240(A240)		
			2/10-10/10	ЗАГОТОВКИ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНОЙ АРМАТУРНОЙ ГЛАДКОЙ СТАЛИ КЛАССА S240(A240) ДИАМЕТРОМ 8 ММ	Т	0.0076
			2/10-25	Заготовки из горячекатаной арматурной стали периодического профиля класса S500(At500C)		
			2/10-25/3	ЗАГОТОВКИ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНОЙ АРМАТУРНОЙ СТАЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА S500(AT500C) ДИАМЕТРОМ 8 ММ	Т	0.0152
			2/10-25/5	ЗАГОТОВКИ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНОЙ АРМАТУРНОЙ СТАЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА S500(AT500C) ДИАМЕТРОМ 10 ММ	Т	0.0132

1	2	3	4	5	6	7
				Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы		
			4	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы		
			4/1	Бетоны, растворы, смеси асфальтобетонные		
			4/1-4	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ БОЛЕЕ 5 ДО 20 ММ, КЛАССА С25/30 (В30)	М3	0.208
			4/1-4-20-20-10-20/20	РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 150	М3	0.0006
			4/1-5	Материалы природные нерудные. Граеий керамзитовый. Керамзит щебень из плотных горных пород для строительных работ марки 1400, 3 группы, фракции св. 20 до 40 мм ПРИМЕНИТЕЛЬНО БРЕСТСКАЯ ОБЛ.	М3	0.092
			7	Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства		
			7/8	Материалы для отделочных работ для дорожного и мостового строительства		
			7/8-80	Сухие смеси на безусадочном цементе для ремонта мостовых сооружений, материалы для ремонта бетонных и железобетонных конструкций		
			7/8-80/190	СМЕСЬ СУХАЯ (СС) ДЛЯ РЕМОНТА БЕТ. И Ж/Б ПОКР. АВТОМОБ. ДОРОГ, ЭЛ-ТОВ МОСТОВОГО ПОЛОТНА, ВОДОУВЯЗНЫХ СООРУЖ. И ДОРОЖНЫХ ОГРАЖДЕНИЙ ТИПА РМД IV КОНСТРУКЦИОННАЯ, НА ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНО-МИНЕРАЛЬНОЙ ОСН., МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ, АРМИР. ПОЛИМЕРНЫМ ВОЛОКНОМ, ПЦ-МЗ-АП	КГ	8.2
Ж5-61	ОПОРЫ №№ 1, 6. ОКРАСКА ОПОР	М2 29.80				
		1-1		ТРУДОЗАТРАТЫ РАБОЧИХ	ЧЕЛ/ЧАС	8
		1-3		ТРУДОЗАТРАТЫ МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ/ЧАС	0
		М331617		СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ/Ч	0.12218

1	2	3	4	5	6	7
				Материалы для строительных работ		
			1	Материалы для строительных работ общего назначения		
			1/10	Мастики, герметики, смолы, смазки, эмульсии		
			1/10-130	ПРАЙМЕР БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ "АУТОКРИН"	КГ	16
			1/10-130-5/304	МАСТИКА БИТУМНО-ПОЛИМЕРНАЯ "АУТОКРИН"	КГ	32
			1/10-230	Материалы для отделочных работ		
			1/10-230-17/20	ГИДРОФОБИЗИРУЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ "ПАРАД Г-88" ДЛЯ АНТИКОРРОЗИЙНОЙ ЗАЩИТЫ БЕТОНА	КГ	6
			1/10-230-40-25/2	КРАСКА ОРГАНОДИСПЕРСИОННАЯ ТЕРМОПЛАСТИЧНАЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ МАТОВАЯ, ОСНОВА (БАЗА) БЕЛАЯ	КГ	15

Составил

(должность служащего)



РАЕВСКАЯ

(инициалы, фамилия)

Проверил

(должность служащего)



КОСОБУКО

(инициалы, фамилия)

1 L3'176'11'02'SOPO'2'1'1'РЕМОНТ ОПОР №1,6 '1812-КЖ Л.3,6'РАВЕСКАЯ'КОСОВУКО'
2 Ж5-61'ОПОРЫ №1,6. РАЗБОРКА'МЗ'
3 E30-16-2' 0,001.2 'Ж100/Н1=81,86#52,34/=1/1-1=2823,44/<1/10-135-20/60>=200/<1/10-135-
4 20/75>=83/М040600=275,29/М050201=991,45/М330805=991,45'РАЗБОРКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННОЙ КЛАДКИ'100МЗ КЛАДКИ''*
5 СЖБ-3142708' 0,2,2.2,5 '42#0'=30'ПРИЕМКА БОЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОНА'Т''*
6 С310-43-1' 1 'Н1=81,86#52,34/0#16,84'=1'ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ, ЛЕГКО ОТДЕЛЯЮЩИХСЯ ОТ КУЗОВА АВТОМОБИЛЯ САМОСВАЛА (РАБОТАЮЩЕГО
7 ВНЕ КАРЬЕРА), РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ, КМ: 43, КЛАСС ГРУЗА: 1'Т''*
8 Ж5-61'ОПОРЫ №1,6. ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ'М2'
9 E70-156-3' 0,141.2 'Н1=81,86#52,34/=1/1-1=15,5/М050101=7,75/М331418=7,75'ОЧИСТКА БЕТОННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПЕСКОСТРУЙНЫМ СПОСОБОМ ОТ
10 ПЕЛУШАЩИХСЯ СЛОВЕЗ ЗАТВЕРДЕВШЕГО "ЦЕМЕНТНОГО МОЛОКА", ВЫСОЛОВ, ОТСЛАБИВАЮЩИХСЯ СЛОЕВ ЛАКОКРАСНЫХ ПОКРЫТИЙ'100М2''*
11 4/1-5-40-999/950' 1,2,0,282 '11,32#8,83'=95'ПЕСОК (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППИРЕ)'МЗ''*
12 E70-123-1' 28,2 'Ж100/Н1=81,86#52,34/=1/1-1=13,11/<1/10-280-20/40>=3/М050102=5,34/М121601=0,03'ПРОМЫВКА ПОВЕРХНОСТИ БЕТОНА ВОДОЙ С
13 ПРОДУВКОЙ СЖАТЫМ ВОЗДУХОМ'100М2''*
14 Ж5-61'ОПОРЫ №1,6. РЕМОНТ ПОВЕРХНОСТЕЙ'М2'
15 E68-45-7' 0,141.2 'Ж100/Н1=81,86#52,34/=1/1-1=125,89/<1/10-280-20/40>=2,22/М255053=14,35/М331617=0,46'НАНЕСЕНИЕ ВРУЧНУЮ В 2 СЛОЯ
16 СТОСОВ НА ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГЕОМЕТРИИ ОПОРЫ, ЗАЩИТНОГО СЛОЯ'100М2''*
17 7/8-80/200' 137,5,2 '1,18#0,17'=13'СМЕСЬ СУХАЯ (СС) ДЛЯ РЕМОНТА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ МОСТОВЫХ СООРУЖЕНИЙ И ВОДОПРОПУСКНЫХ ТРУБ
18 ТИПА РММ IГ1, НА ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНО-МИНЕРАЛЬНОЙ ОСНОВЕ, ВЫСТРОТВЕРДЕВАЮЩАЯ, АРМИРОВАННАЯ ПОЛИМЕРНЫ
19 ВОЛОКНОМ, ПЦ-БТ-МЗ-АП'КТ''*
20 1/10-230-15/620' 24,2 '1,6#0,23'=13'ГРУНТОВКА-ПРАЙМЕР ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ (НВ) РАБОТ, ПОЛИМЕРМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ
21 (1), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), ЦЕМЕНТНАЯ'КТ''*
22 E13-13-3' 0,018.2 'Н1=81,86#52,34/=1/1-1=6,16/М331617=0,02/М340101=1,66/<1/10-230-50-15/93>/<1/55-50-20/35>'ОГРУНТОВКА БЕТОННЫХ И
23 ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ, ПЕРВЫЙ СЛОЙ'100М2''*
24 E13-13-4' 0,018.2 'Н1=81,86#52,34/=1/1-1=6,16/М331617=0,02/М340101=1,66/<1/10-230-50-15/93>/<1/55-50-20/35>'ОГРУНТОВКА БЕТОННЫХ И
25 ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ, ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ'100М2''*
26 1/10-230-15/620' 2,2 '1,6#0,23'=13'ГРУНТОВКА-ПРАЙМЕР ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ (НВ) РАБОТ, ПОЛИМЕРМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ
27 (1), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), ЦЕМЕНТНАЯ'КТ''*
28 E70-154-1' 0,018.2 'Ж100/Н1=81,86#52,34/=1/1-1=
29 1=9,08/М031002=4,54/М040103=3,14/М050101=3,14/М110810=3,14/М122350=3,14/М400001=3,14/М400003=3,14'РЕМОНТ БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ
30 КОНСТРУКЦИЙ ИСКУССТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ НА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГАХ МЕТОДОМ ТОРКРЕТИРОВАНИЯ ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 8 ММ С ПОДМОСТЬ'100М2''*
31 1/10-230-60-20/10' 0,0351.2 '788#111,42'=13'СМЕСЬ БЕТОННАЯ СУХАЯ (СБС) НА БЕЗУСАДОЧНОМ ЦЕМЕНТЕ (ВУЦ), ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ (Г),
32 ВЫСТРОТВЕРДЕВАЮЩАЯ (БТ), КЛАССА ПО ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ С30/37, МАРКИ ПО МОРОЗОУСТОЙКОСТИ F300, МАРКИ ПО ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТИ W12'Т''*
33 Ж5-61'ОПОРЫ №1,6. УСТРОЙСТВО УЧАСТКА МОНОЛИТНОГО УМ'МЗ'
34 E8-3-2' 0,04.2 'Н1=81,86#52,34/=1/1-1=1,06/<1/10-280-20/40>=0,25/М331100=0,26/М331617=0,08/<4/1-5-20-10-10/40>'УСТРОЙСТВО ШЕВЕНОЧНОГО
35 ОСНОВАНИЯ'МЗ ОСНОВАНИЯ''*
36 4/1-5-20-10/80' 0,04.2,1,15 '23,95#41,97'=95'ШЕВЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКИ 1400, 3 ГРУППЫ, ФРАКЦИИ СВ.
37 20 ДО 40 ММ ПРИМЕНИТЕЛЬНО БРЕСТСКАЯ ОБЛ.'МЗ''*
38 E46-71-2' 68 'Н1=81,86#52,34/=1/1-1=24,56/М331451=22,87'СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ НА ГЛУБИНУ 200 ММ
39 ЭЛЕКТРОПЕРОУТОРОМ С ПРИМЕНЕНИЕМ СПИРАЛЬНЫХ ШНЕКОВ ДИАМЕТРОМ ОТВЕРСТИЙ ДО 30 ММ'100 ОТВЕРСТИЙ''*
40 E46-71-6#Н-5' 68 'Н1=81,86#52,34/=1/1-1=24,56/М331451=22,87'НА КАЖДЫЕ 10 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ГЛУБИНЫ СВЕРЛЕНИЯ ОТВЕРСТИЙ
41 ДОБАВЛЯЕТСЯ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕТСЯ К НОРМЕ 46-71-2'100 ОТВЕРСТИЙ''*
42 1/10-170-10/225' 0,68.(1,83-5,0,092) '9,22#1,3'=13'СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ (ПО БЕТОНУ),
43 ДИАМЕТРОМ 18-20 ММ, ДЛИНОЙ 250-315 ММ'ЛТ''*
44 E6-11-1' (4,4+2,2):2:1000 'Н1=81,86#52,34/=1/1-1=315,01/<1/10-110-50-15/365>=0,48/<1/10-240-25-35/240>=60/М331617=1,18'УСТАНОВКА
45 АНКЕРНЫХ БОЛТОВ В ГОТОВЫЕ ГНЕЗДА С ЗАДЕЛКОЙ, ДЛИНОЙ ДО 1 М'Т''*
46 2/10-25/5' (0,004+0,0022).2 '3038,25#184,42'=37'ЗАГОТОВКИ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНОЙ АРМАТУРНОЙ СТАЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА S500 (AT500C)
47 ДИАМЕТРОМ 10 ММ'Т''*
48 7/8-80/190' 0,002.2:2050 '0,83#0,12'=13'СМЕСЬ СУХАЯ (СС) ДЛЯ РЕМОНТА ВЕТ.И Ж/В ПОКР. АВТОМОБ.ДОРОГ, ЭЛ-ТОВ МОСТОВОГО ПОЛОТНА,
49 ВОДОСВОДНЫХ СООРУЖ.И ДОРОЖНЫХ ОГРАЖДЕНИЙ ТИПА РМД IV КОНСТРУКЦИОННАЯ, НА ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНО-МИНЕРАЛЬНОЙ ОСН., МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ,
50 АРМИР. ПОЛИМЕРНЫМ ВОЛОКНОМ, ПЦ-МЗ-АП'КТ''*
51 E30-13-1' 0,001.2 'Ж100/Н1=81,86#52,34/=1/1-1=560,34/<1/10-110-50-15/365>=0,9/<1/10-110-50-15/565>=0,5/<1/10-160-
52 20/35>=6,4/<1/10-240-25-25/14>=0,003/<1/10-240-40/92>=54,5/<1/10-280-20/40>=12,2/<4/1-4-20-20-10-
53 20/35>=6,4/<1/10-240-25-25/14>=0,003/<1/10-240-40/92>=54,5/<1/10-280-20/40>=12,2/<4/1-4-20-20-10-
54 20/35>=6,4/<1/10-240-25-25/14>=0,003/<1/10-240-40/92>=54,5/<1/10-280-20/40>=12,2/<4/1-4-20-20-10-
55 20/35>=6,4/<1/10-240-25-25/14>=0,003/<1/10-240-40/92>=54,5/<1/10-280-20/40>=

20/20>=0,3/M021143#M021150=80,77/M050201=8,77/M101302=1,83/M111100=91,63'УСТРОЙСТВО ИЗ МОНОЛИТНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА ПОДФЕРМЕННЫХ ПЛОЩАДОК И ПРОКЛАДНЫХ РЯДОВ НА СУШЕ'100М3 ЖЕЛЕЗОБЕТОНА В ДЕЛЕ'11*
 4/1-4-10-20-20/90' 0,2.1.04 '204,45#32,9'=51'БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ БОЛЕЕ 5 ДО 20 ММ, КЛАССА С25/30 (В30)'М3'11*
 2/10-10/10' 0,0038.2 '2851,97#173,11'=37'ЗАГОТОВКИ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНОЙ АРМАТУРНОЙ ГЛАДКОЙ СТАЛИ КЛАССА S240 (A240) ДИАМЕТРОМ 8 ММ'Т'11*
 2/10-25/3' 0,0076.2 '3052,27#185,27'=37'ЗАГОТОВКИ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНОЙ АРМАТУРНОЙ СТАЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА S500 (A500С) ДИАМЕТРОМ 8 ММ'Т'11*
 1/10-260-210-1/75' 0,1.2 '6,47#0,39'=37'ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1 ММ'КТ'11*
 Ж5-61'ОПОРЫ ММ1, 6. ОКРАСКА ОПОР'М2*
 Е13-85-1' 0,1.2 'Н1=81,86#52,34/=1/1-1-29,87/<1/10-130-5/304>=80/<1/10-130-5/87>=160'ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ МАТЕРИАЛАМИ "АУТОКРЕЙН" НАРУЖНЫХ ВЕРТИКАЛЬНЫХ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОДЗЕМНЫХ ЧАСТЕЙ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ'100М2 ПОВЕРХНОСТИ'11*
 Е15-158-3' 0,149.2 'Ж100/Н1=81,86#52,34/=1/1-1-7,35/М331617=0,41/<1/10-230-40-10/235>'ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ: ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ'100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ'11*
 1/10-230-17/20' 3.2 '2,92#0,41'=13'ГИДРОФОБИЗИРУЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ "ПАРД Г-88" ДЛЯ АНТИКОРРОЗИЙНОЙ ЗАЩИТЫ БЕТОНА'КТ'11*
 1/10-230-40-25/2' 7,5.2 '12,96#1,83'=13'КРАСКА ОРГАНОДИСПЕРСИОННАЯ ТЕРМОПЛАСТИЧНАЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ МАТОВАЯ, ОСНОВА (БАЗА) БЕЛАЯ'КТ'11*
 L*

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА

КОД ОБЪЕКТА

НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ

ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ

КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ

: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МОСТА ПЕШЕХОДНОГО ЧЕРЕЗ КАНАЛ У МЕМОРИАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА МУЗЕЙ Я.КУПАЛЫ Д. ВЯЗЫНКА МОЛОДЕЧЕНСКОГО РАЙОНА, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: МИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, МОЛОДЕЧЕНСКИЙ И МИНСКИЙ РАЙОНЫ, КАНАЛ ОТ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ №5 ДО ЗАСЛАВСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА

: 1813

: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МОСТА ПЕШЕХОДНОГО ЧЕРЕЗ КАНАЛ У МЕМОРИАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА МУЗЕЙ Я.КУПАЛЫ Д. ВЯЗЫНКА МОЛОДЕЧЕНСКОГО РАЙОНА

: 1

: 1813-ЮЖ

Объект: 176 Здание: 1 Рег № данных: 03

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № : 03
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

на РЕМОНТ ОПОР №2,5

СТОИМОСТЬ 3.198 тысяч белорусских рублей										
Составлена в ценах на 01 января 2025 г			Стоимость единицы измерения/всего, белорусских рублей							
			Единица измерения	зая	в т. ч. заработная плата машинистов	всего	материалы, изделия, конструкции (оборудование, мебель)	порт	общая стоимость	трудозатраты рабочих
№ п/п	Обоснование	Наименование работ, ресурсов, расходов	Единица измерения	зая	в т. ч. заработная плата машинистов	всего	материалы, изделия, конструкции (оборудование, мебель)	порт	общая стоимость	трудозатраты рабочих
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Н1=81.86,52.34;										
Коэффициенты для ОХР и ОПР 1 ; плановой прибыли 1										
Ж5-61. ОПОРЫ №2.5. ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ										
1	E70-156-3 (Н1) Ж100	ОЧИСТКА БЕТОННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПЕСКОСТРУЙНЫМ СПОСОБОМ ОТ ШЕЛУШАЩИХСЯ СЛОЕВ ЗАТВЕРДЕВШЕГО "ЦЕМЕНТНОГО МОЛОКА", ВЫСОЛОВ. ОТСЛАИВАЮЩИХСЯ И ШЕЛУШАЩИХСЯ СЛОЕВ ЛАКОКРАСНЫХ ПОКРЫТИЙ	100M2 0.511 (8.2+12.1+5+1 1.1+11.8+2.9)/ 100	206.15 105.34	273.03 139.52	103.08 52.67			478.18 244.86	15.500 7.92
2	4/1-5-40-999/950 (Н95)	ПЕСОК (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ)	M3 0.6132 1.2*0.511				11.32 6.94	8.83 5.41	20.15 12.35	
3	E70-123-1 (Н1)	ПРОМЫВКА ПОВЕРХНОСТИ БЕТОНА ВОДОЙ С ПРОДУВКОЙ СЖАТЫМ ВОЗДУХОМ	100M2 0.511 (8.2+12.1+5+1 1.1+11.8+2.9)/ 100	128.84 65.84	163.03 83.31	71.42 36.50	5.97 3.05		297.84 152.20	13.110 6.70

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ			171	223	89	10	5	409	15
----------------------	--	--	-----	-----	----	----	---	-----	----

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОХР и ОПР							213	
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							136	
		ИТОГО ПО ПТМ							758	
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ							15	
		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ							7	

Ж5-61. ОПОРЫ №2,5. РЕМОНТ ПОВЕРХНОСТЕЙ

4	E68-45-7 (H1) Ж100	НАНЕСЕНИЕ ВРУЧНУЮ В 2 СЛОЯ СОСТАВОВ НА ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГЕОМЕТРИИ ОПОРЫ, ЗАЩИТНОГО СЛОЯ	100M2 0.029 {0.55+0.8+0.1 }*2/100	1580.41 45.83	12.16 0.35	5.26 0.15	4.42 0.13	1596.99 46.31	125.890 3.65
5	E68-45-8 (H1) K=-0.5 K=-0.5	ДОБАВЛЯЕТСЯ (ИСКЛЮЧАЕТСЯ) НА КАЖДЫЕ 10 ММ К НОРМАМ E68-45-6, E68-45-7	100M2 0.029 {0.55+0.8+0.1 }*2/100	-240.91 -6.99	-2.82 -0.08	-1.32 -0.04	-0.29 -0.01	-244.02 -7.08	-19.190 -0.56
6	7/8-80/200 (H13)	СМЕСЬ СУХАЯ (СС) ДЛЯ РЕМОНТА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ МОСТОВЫХ СООРУЖЕНИЙ И ВОДОПРОПУСКНЫХ ТРУБ ТИПА РММ III, КОНСТРУКЦИОННАЯ, НА ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНО-МИНЕРАЛЬНОЙ ОСНОВЕ, БЫСТРОТВЕРДЕЮЩАЯ, МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ, АРМИРОВАННАЯ ПОЛИМЕРНЫМ ВОЛОКНОМ, ПЦ-БТ-МЗ- АП	КГ 113.2 (21.5+31.2+3. 9)*2	1.18 133.58	0.17 19.24	1.35 152.82		1.35 152.82	
7	1/10-230-15/620 (H13)	ГРУНТОВКА-ПРАЙМЕР ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ (НВ) РАБОТ, ПОЛИМЕРМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), ЦЕМЕНТНАЯ	КГ 5 {0.9+1.4+0.2}* 2	1.60 8.00	0.23 1.15	1.83 9.15		1.83 9.15	
8	E13-13-3 (H1)	ОГРУНТОВКА БЕТОННЫХ И ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ,ПЕРВЫЙ СЛОЙ	100M2 0.432 {12.1+8.2+11. 8+11.1}/100	92.05 39.77	3.81 1.65	0.23 0.10	95.86 41.42	95.86 41.42	6.160 2.66
9	E13-13-4 (H1)	ОГРУНТОВКА БЕТОННЫХ И ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ,ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ	100M2 0.432 {12.1+8.2+11. 8+11.1}/100	92.05 39.77	3.81 1.65	0.23 0.10	95.86 41.42	95.86 41.42	6.160 2.66
10	1/10-230-15/620 (H13)	ГРУНТОВКА-ПРАЙМЕР ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ (НВ) РАБОТ, ПОЛИМЕРМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), ЦЕМЕНТНАЯ	КГ 47.5 13.3+9+13+12 .2	1.60 76.00	0.23 10.93	1.83 86.93		1.83 86.93	

70

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	E70-154-1 (Н1) Ж100	РЕМОНТ БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ИСКУССТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ НА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГАХ МЕТОДОМ ТОРКРЕТИРОВАНИЯ ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 8 ММ С ПОДМОСТЕЙ	100М2 0.432 (12.1+8.2+11. 8+11.1)/100	102.38 44.23	693.43 299.56	322.08 139.14			795.81 343.79	9.080 3.92
12	1/10-230-60-20/10 (Н13)	СМЕСЬ БЕТОННАЯ СУХАЯ (СБС) НА БЕЗУСАДОЧНОМ ЦЕМЕНТЕ (БУЦ), ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ (Г), БЫСТРОТВЕРДЕЮЩАЯ (БТ), КЛАССА ПО ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ С30/37, МАРКИ ПО МОРОЗОСТОЙКОСТИ F300, МАРКИ ПО ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТИ W12	Т 0.8425 (0.236+0.1599 +0.2301+0.21 65)		788.00 663.89	111.42 93.87			899.42 757.76	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ										
ОХР и ОПР				163	303	139	882	125	1473	12
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ									247	
ИТОГО ПО ПТМ									158	
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ									1878	
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ									12	
Ж5-61. ОПОРЫ №№2,5. ОКРАСКА ОПОР										
13	E13-85-1 (Н1)	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ МАТЕРИАЛАМИ "АУТОКРИН" НАРУЖНЫХ ВЕРТИКАЛЬНЫХ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОДЗЕМНЫХ ЧАСТЕЙ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	100М2 ПОВЕРХНО СТИ 0.014 0.007*2	369.42 5.17	700.80 9.81	98.40 1.38			1168.62 16.36	29.870 0.42
14	E15-158-3 (Н1) Ж100	ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ: ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ	100М2 ОКРАШИВА ЕМОЙ ПОВЕРХНО СТИ 0.512 0.254+0.258	100.75 51.58	7.00 3.58	4.69 2.40			107.75 55.16	7.350 3.76
15	1/10-230-17/20 (Н13)	ГИДРОФОБИЗИРУЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ "ПАРАД Г-88" ДЛЯ АНТИКОРРОЗИОННОЙ ЗАЩИТЫ БЕТОНА	КГ 10.3 5.2+5.1		2.92 30.08	0.41 4.22			3.33 34.30	
16	1/10-230-40-25/2 (Н13)	КРАСКА ОРГАНОДИСПЕРСИОННАЯ ТЕРМОПЛАСТИЧНАЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ МАТОВАЯ, ОСНОВА (БАЗА) БЕЛАЯ	КГ 25.5 12.7+12.8		12.96 330.48	1.83 46.67			14.79 377.15	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ										
ОХР и ОПР				57	4	2	370	52	483	4
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ									48	
ИТОГО ПО ПТМ									31	
									562	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ							4	
		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ							0	

ВСЕГО										3198
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										1768
в т.ч.										
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА										391
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН										530
в т.ч. З/ПЛАТА										230
МАТЕРИАЛЫ										13
ТРАНСПОРТ										1
ОХР и ОПР 81.86%										508
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ 52.34%										325
ТРАСПОРТ РАССЧИТЫВАЕТСЯ										12
ИСХОДЯ ИЗ ФАКТИЧЕСКИХ ЗАТРАТ										
в т.ч.										
МАТЕРИАЛЫ										7
ТРАНСПОРТ										5
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ										1418
в т.ч.										
МАТЕРИАЛЫ										1242
ТРАНСПОРТ										176
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ										31
СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ										3.8
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ										17
В С Е Г О										3198
в т.ч.										
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА										391
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН										530
в т.ч. З/ПЛАТА										230
МАТЕРИАЛЫ										1262
ТРАНСПОРТ										182
ОХР и ОПР										508
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ										325

Составил

(должность служащего)




РАЕВСКАЯ

(инициалы, фамилия)

Проверил

(должность служащего)



КОСОБУКО

(инициалы, фамилия)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА
 КОД ОБЪЕКТА
 НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ,
 СООРУЖЕНИЯ
 ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ
 КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ

: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МОСТА ПЕШЕХОДНОГО ЧЕРЕЗ КАНАЛ У МЕМОРИАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА МУЗЕЙ Я.КУПАЛЫ Д.
 ВЯЗЫНКА МОЛОДЕЧЕНСКОГО РАЙОНА, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: МИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, МОЛОДЕЧЕНСКИЙ И
 МИНСКИЙ РАЙОНЫ, КАНАЛ ОТ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ №5 ДО ЗАСЛАВСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА
 : 1813
 : КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МОСТА ПЕШЕХОДНОГО ЧЕРЕЗ КАНАЛ У МЕМОРИАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА МУЗЕЙ Я.КУПАЛЫ Д.
 ВЯЗЫНКА МОЛОДЕЧЕНСКОГО РАЙОНА
 : 1
 : 1813-ЮЖ

ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ № : 03 на РЕМОНТ ОПОР №№2,5

Составлена в ценах на 01 января 2025 г.

№ п/п	Код	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость ресурса, белорусских рублей	
					за единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7
1	1-1	ТРУДОЗАТРАТЫ РАБОЧИХ	ЧЕЛ/ЧАС	32		
2	1-3	ТРУДОЗАТРАТЫ МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ/ЧАС	17		
		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
3	M031002	АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКИ, ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 18 М	МАШ.Ч	1.96128	40.94	80.29
4	M040103	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 30 КВТ	МАШ.Ч	1.35648	33.41	45.32
5	M050101	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ Внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм) 2.2 МЗ/МИН	МАШ.Ч	5.31673	30.11	160.09
6	M050102	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ Внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм) 5 МЗ/МИН	МАШ.Ч	2.72874	30.23	82.49
7	M110810	БЕТОНОСМЕСИТЕЛИ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 165 л	МАШ.Ч	1.35648	13.06	17.72
8	M121601	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 л	МАШ.Ч	0.01533	53.21	0.82
9	M122350	АГРЕГАТ ДЛЯ ТОРКРЕТИРОВАНИЯ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ РАСТВОРОВ 2 МЗ/Ч	МАШ.Ч	1.35648	21.69	29.42
10	M255053	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.Ч	0.3335	0.30	0.10
11	M331418	ПЕСКОСТРУЙНЫЙ АППАРАТ АВС-200 ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА, ДАВЛЕНИЕМ ДО 7 АТМ 5 МЗ/МИН	МАШ.Ч	3.96025	5.12	20.28
12	M331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.Ч	0.237205	17.07	4.05
13	M340101	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВт	МАШ.Ч	1.43424	2.09	3.00

1	2	3	4	5	6	7
14	M400001	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ Ч	1.35648	29.91	40.57
15	M400003	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т	МАШ Ч	1.35648	33.46	45.39
		ИТОГО МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				530
		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ				
1		Материалы для строительных работ				
1/10		Материалы для строительных работ общего назначения				
1/10-130		Мастики, герметики, смолы, смазки, эмульсии				
16	1/10-130-5/304	ПРАЙМЕР БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ "АУТОКРИН"	КГ	1.12	3.32	3.72
17	1/10-130-5/87	МАСТИКА БИТУМНО-ПОЛИМЕРНАЯ "АУТОКРИН"	КГ	2.24	2.72	6.09
	1/10-230	Материалы для отделочных работ				
18	1/10-230-15/620	ГРУНТОВКА-ПРАЙМЕР ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ (НВ) РАБОТ, ПОЛИМЕРМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), ЦЕМЕНТНАЯ	КГ	52.5	1.60	84.00
19	1/10-230-17/20	ГИДРОФОБИЗИРУЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ "ПАРАД Г-88" ДЛЯ АНТИКОРРОЗИОННОЙ ЗАЩИТЫ БЕТОНА	КГ	10.3	2.92	30.08
20	1/10-230-40-25/2	КРАСКА ОРГАНОДИСПЕРСИОННАЯ ТЕРМОПЛАСТИЧНАЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ МАТОВАЯ, ОСНОВА (БАЗА) БЕЛАЯ	КГ	25.5	12.96	330.48
21	1/10-230-60-20/10	СМЕСЬ БЕТОННАЯ СУХАЯ (СБС) НА БЕЗУСАДОЧНОМ ЦЕМЕНТЕ (БУЦ), ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ (Г). БЫСТРОТВЕРДЕЮЩАЯ (БТ), КЛАССА ПО ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ С30/37. МАРКИ ПО МОРОЗОСТОЙКОСТИ F300, МАРКИ ПО ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТИ W12	Т	0.8425	788.00	663.89
	1/10-280	Прочие материалы для строительных работ				
22	1/10-280-20/40	ВОДА	М3	1.593175	1.99	3.17
4		Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы				
4/1		Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы				
4/1-5		Материалы природные нерудные. Гравий керамзитовый. Керамзит				
23	4/1-5-40-999/950	ПЕСОК (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ)	М3	0.6132	11.32	6.94
7		Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства				
7/8		Материалы для отделочных работ для дорожного и мостового строительства				
7/8-80		Сухие смеси на безусадочном цементе для ремонта мостовых сооружений, материалы для ремонта бетонных и железобетонных конструкций				

1	2	3	4	5	6	7
24	7/8-80/200	СМЕСЬ СУХАЯ (СС) ДЛЯ РЕМОНТА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ МОСТОВЫХ СООРУЖЕНИЙ И ВОДОПРОПУСКНЫХ ТРУБ ТИПА РММ III, КОНСТРУКЦИОННАЯ, НА ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНО-МИНЕРАЛЬНОЙ ОСНОВЕ, БЫСТРОТВЕРДЕЮЩАЯ, МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ, АРМИРОВАННАЯ ПОЛИМЕРНЫМ ВОЛОКНОМ, ПЦ-БТ-МЗ-АП	кг	113.2	1.18	133.58
		ИТОГО МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ				1262
		ТРАНСПОРТ				183

Составил	_____	(подпись)	_____	РАЕВСКАЯ	_____	(инициалы, фамилия)
Проверил	_____	(должность служащего)	_____	КОСОБУКО	_____	(инициалы, фамилия)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА
 КОД ОБЪЕКТА
 НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ,
 СООРУЖЕНИЯ
 ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ
 КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ

: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МОСТА ПЕШЕХОДНОГО ЧЕРЕЗ КАНАЛ У МЕМОРИАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА МУЗЕЙ Я.КУПАЛЫ Д.
 ВЯЗЫНКА МОЛОДЕЧЕНСКОГО РАЙОНА, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: МИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, МОЛОДЕЧЕНСКИЙ И
 МИНСКИЙ РАЙОНЫ, КАНАЛ ОТ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ №5 ДО ЗАСЛАВСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА
 : 1813
 : КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МОСТА ПЕШЕХОДНОГО ЧЕРЕЗ КАНАЛ У МЕМОРИАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА МУЗЕЙ Я.КУПАЛЫ Д.
 ВЯЗЫНКА МОЛОДЕЧЕНСКОГО РАЙОНА
 : 1
 : 1813-ЮК

Объект: 176 Здание: 1 Рег № данных: 03

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ И РАСХОДА РЕСУРСОВ № : 03
 (нормы 2022г.)
 на РЕМОНТ ОПОР №№2,5

Обоснование	Наименование видов работ	Единица измерения	Код ресурса	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество	
		объем					
1	2	3	4	5	6	7	
Ж5-61	ОПОРЫ №№2.5. ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ	М2 51.10		1-1	ТРУДОЗАТРАТЫ РАБОЧИХ	ЧЕЛ/ЧАС	15
				1-3	ТРУДОЗАТРАТЫ МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ/ЧАС	7
				M050101	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7АТМ) 2,2 МЗ/МИН	МАШ.Ч	3.96025
				M050102	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7АТМ) 5 МЗ/МИН	МАШ.Ч	2.72874
				M121601	МАШИНЫ ПОЛИВОМОНЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.Ч	0.01533
				M331418	ПЕСКОСТРУЙНЫЙ АППАРАТ АВС-200 ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА, ДАВЛЕНИЕМ ДО 7 АТМ 5 МЗ/МИН	МАШ.Ч	3.96025
				1	Материалы для строительных работ		
				1/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
				1/10-280	Прочие материалы для строительных работ		
				1/10-280-20/40	ВОДА	М3	1.533

1	2	3	4	5	6	7
			4	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы		
			4/1	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы		
			4/1-5	Материалы природные нерудные. Гравий керамзитовый. Керамзит		
Ж5-61	ОПОРЫ №2,5, РЕМОНТ ПОВЕРХНОСТЕЙ	M2 46.10	4/1-5-40-999/950	ПЕСОК (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ)	M3	0.6132
			1-1	ТРУДОЗАТРАТЫ РАБОЧИХ	ЧЕЛ/ЧАС	13
			1-3	ТРУДОЗАТРАТЫ МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ/ЧАС	10
			M031002	АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКИ, ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 18 М	МАШ./Ч	1.96128
			M040103	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 30 КВТ	МАШ./Ч	1.35648
			M050101	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7АТМ) 2,2 МЗ/МИН	МАШ./Ч	1.35648
			M110810	БЕТОНОСМЕСИТЕЛИ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 165 Л	МАШ./Ч	1.35648
			M122350	АГРЕГАТ ДЛЯ ТОРКРЕТИРОВАНИЯ	МАШ./Ч	1.35648
			M255053	ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ РАСТВОРОВ 2 МЗ/Ч	МАШ./Ч	0.3335
			M331617	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ./Ч	0.027285
			M340101	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ./Ч	1.43424
			M400001	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ	МАШ./Ч	1.35648
			M400003	КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ	МАШ./Ч	1.35648
				АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ./Ч	1.35648
				АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т	МАШ./Ч	1.35648
			1	Материалы для строительных работ		
			1/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
			1/10-230	Материалы для отделочных работ		
			1/10-230-15/620	ГРУНТОВКА-ПРАЙМЕР ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ (НВ) РАБОТ, ПОЛИМЕРМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), ЦЕМЕНТНАЯ	КГ	52.5

1	2	3	4	5	6	7
			1/10-230-60-20/10	СМЕСЬ БЕТОННАЯ СУХАЯ (СБС) НА БЕЗУСАДОЧНОМ ЦЕМЕНТЕ (БУЦ), ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ (Г), БЫСТРОТВЕРДЕЮЩАЯ (БТ), КЛАССА ПО ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ С30/37, МАРКИ ПО МОРОЗОСТОЙКОСТИ F300, МАРКИ ПО ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТИ W12	T	0.8425
			1/10-280	Прочие материалы для строительных работ		
			1/10-280-20/40	ВОДА	M3	0.060175
			7	Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства		
			7/8	Материалы для отделочных работ для дорожного и мостового строительства		
			7/8-80	Сухие смеси на безусадочном цементе для ремонта мостовых сооружений, материалы для ремонта бетонных и железобетонных конструкций		
			7/8-80/200	СМЕСЬ СУХАЯ (СС) ДЛЯ РЕМОНТА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ МОСТОВЫХ СООРУЖЕНИЙ И ВОДОПРОПУСКНЫХ ТРУБ ТИПА РММ III, КОНСТРУКЦИОННАЯ, НА ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНО-МИНЕРАЛЬНОЙ ОСНОВЕ, БЫСТРОТВЕРДЕЮЩАЯ, МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ, АРМИРОВАННАЯ ПОЛИМЕРНЫМ ВОЛОКНОМ, ПЦ-БТ-МЗ-АП	кг	113.2
ЖС-61	ОПОРЫ №2,5. ОКРАСКА ОПОР	M2 51.20	1-1	ТРУДОЗАТРАТЫ РАБОЧИХ	ЧЕЛ/ЧАС	4
			1-3	ТРУДОЗАТРАТЫ МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ/ЧАС	0
			M331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ/Ч	0.20992
			1	Материалы для строительных работ		
			1/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
			1/10-130	Мастики, герметики, смолы, смазки, эмульсии		
			1/10-130-5/304	ПРАЙМЕР БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ "АУТОКРИН"	кг	1.12
			1/10-130-5/87	МАСТИКА БИТУМНО-ПОЛИМЕРНАЯ "АУТОКРИН"	кг	2.24
			1/10-230	Материалы для отделочных работ		

1	2	3	4	5	6	7
			1/10-230-17/20	ГИДРОФОБИЗИРУЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ "ПАРАД Г-88" ДЛЯ АНТИКОРРОЗИЙНОЙ ЗАЩИТЫ БЕТОНА	КГ	10.3
			1/10-230-40-25/2	КРАСКА ОРГАНОДИСПЕРСИОННАЯ ТЕРМОПЛАСТИЧНАЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ МАТОВАЯ, ОСНОВА (БАЗА) БЕЛАЯ	КГ	25.5

Составил

(должность служащего)

(подпись)

РАЕВСКАЯ

(инициалы, фамилия)

Проверил

(должность служащего)

(подпись)

КОСОБУКО

(инициалы, фамилия)

И С Х О Д Н Ы Е Д А Н Н Ы Е

1	L3'176'1'03'S0R0'2'1'1'РЕМОНТ ОПОР №2,5 '1813-ЮЖ'БАВСКАЯ'КОСОБУКО*
2	Ж5-61'ОПОР №2.5. ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ'М2*
3	Е70-156-3' (8,2+12,1+5+11,1+11,8+2,9):100 'Ж100/Н1=81,86#52,34/=1/1-1=15,5/М050101=7,75/М331617=7,75'ОЧИСТКА БЕТОННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПЕСКОСТУЙНЫМ СПОСОБОМ ОТ ШЕЛУШАЩИХСЯ СЛОЕВ ЗАТВЕРДЕВШЕГО "ЦЕМЕНТНОГО МОЛОКА", ВЫСОЛОВ, ОТСЛАБИВАЮЩИХСЯ СЛОЕВ ЛАКОКРАСОЧНЫХ ПОКРЫТИЙ'100М2'1'1'
4	4/1-5-40-999/950' 1,2,0,511 '11,32#8,83'=95'ПЕСОК (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ)'М3'1'1'
5	Е70-123-1' (8,2+12,1+5+11,1+11,8+2,9):100 'Н1=81,86#52,34/=1/1-1=13,11/<1/10-280-20/40>=3/М050102=5,34/М121601=0,03'ПРОМЫВКА ПОВЕРХНОСТИ БЕТОНА ВОДОЙ С ПРОДУВКОЙ СЖАТЫМ ВОЗДУХОМ'100М2'1'1'
6	Ж5-61'ОПОР №2,5. РЕМОНТ ПОВЕРХНОСТЕЙ'М2*
7	Е68-45-7' (0,55+0,8+0,1).2:100 'Ж100/Н1=81,86#52,34/=1/1-1=125,89/<1/10-280-20/40>=2,22/М255053=14,35/М331617=0,46'НАНЕСЕНИЕ ВРУЧНУЮ В 2 СЛОЯ СОСТАВОВ НА ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГЕОМЕТРИИ ОПОР, ЗАЩИТНОГО СЛОЯ'100М2'1'1'
8	Е68-45-8#К=-0.5' (0,55+0,8+0,1).2:100 'Н1=81,86#52,34/=1/Н2=-0,5/Н3=-0,5/Н6=-0,5/1-1=38,38/<1/10-280-20/40>=0,29/М255053=5,7/М331617=0,23'ДОБАВЛЯЕТСЯ (ИСКЛЮЧАЕТСЯ) НА КАЖДЕ 10 ММ К НОРМАМ Е68-45-6, Е68-45-7'100М2'1'1'
9	7/8-80/200' (21,5+31,2+3,9).2 '1,18#0,17'=13'СМЕСЬ СУХАЯ (СС) ДЛЯ РЕМОНТА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ МОСТОВЫХ СООРУЖЕНИЙ И ВОДОПРОПУСКНЫХ ТРУБ ТИПА РМ III, КОНСТРУКЦИОННАЯ, НА ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНО-МИНЕРАЛЬНОЙ ОСНОВЕ, ВЫСТРОТВЕРДЕВАЮЩАЯ, МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ, АРМИРОВАННАЯ ПОЛИМЕРНЫМ ВОЛОКНОМ, ПЦ-БТ-М3-АП'КТ'1'1'
10	1/10-230-15/620' (0,9+1,4+0,2).2 '1,6#0,23'=13'ГРУНТОВКА-ПРАЙМЕР ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ (НВ) РАБОТ, ПОЛИМЕРМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), ЦЕМЕНТНАЯ'КТ'1'1'
11	Е13-13-3' (12,1+8,2+11,8+11,1):100 'Н1=81,86#52,34/=1/1-1=6,16/М331617=0,02/М340101=1,66/<1/10-230-50-15/93>/<1/55-50-20/35>'ОГРУНТОВКА БЕТОННЫХ И ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ, ПЕРВЫЙ СЛОЙ'100М2'1'1'
12	Е13-13-4' (12,1+8,2+11,8+11,1):100 'Н1=81,86#52,34/=1/1-1=6,16/М331617=0,02/М340101=1,66/<1/10-230-50-15/93>/<1/55-50-20/35>'ОГРУНТОВКА БЕТОННЫХ И ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ, ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ'100М2'1'1'
13	1/10-230-15/620' 13,3+9+13+12,2 '1,6#0,23'=13'ГРУНТОВКА-ПРАЙМЕР ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ (НВ) РАБОТ, ПОЛИМЕРМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), ЦЕМЕНТНАЯ'КТ'1'1'
14	Е70-154-1' (12,1+8,2+11,8+11,1):100 'Ж100/Н1=81,86#52,34/=1/1-1=9,08/М031002=4,54/М040103=3,14/М050101=3,14/М110810=3,14/М122350=3,14/М400001=3,14/М400003=3,14'РЕМОНТ БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ИСКУССТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ НА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГАХ МЕТОДОМ ТОРКРЕТИРОВАНИЯ ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 8 ММ С ПОДНОСТЕЙ'100М2'1'1'
15	1/10-230-60-20/10' (0,236+0,1599+0,2301+0,2165) '788#111,42'=13'СМЕСЬ БЕТОННАЯ СУХАЯ (СВС) НА БЕЗУСАДОЧНОМ ЦЕМЕНТЕ (БУЦ), ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ (Г), ВЫСТРОТВЕРДЕВАЮЩАЯ (БТ), КЛАССА ПО ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ С30/37, МАРКИ ПО МОРОЗОСТОЙКОСТИ F300, МАРКИ ПО ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТИ W12'Т'1'1'
16	Ж5-61'ОПОР №2,5. ОКРАСКА ОПОР'М2*
17	Е13-85-1' 0,007.2 'Н1=81,86#52,34/=1/1-1=29,87/<1/10-130-5/304>=80/<1/10-130-5/87>=160'ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ МАТЕРИАЛАМИ "АУТОКРИН" НАРУЖНЫХ ВЕРТИКАЛЬНЫХ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОДЗЕМНЫХ ЧАСТЕЙ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ'100М2 ПОВЕРХНОСТИ'1'1'
18	Е15-158-3' 0,254+0,258 'Ж100/Н1=81,86#52,34/=1/1-1=7,35/М331617=0,41/<1/10-230-40-10/235>'ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ: ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ'100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ'1'1'
19	1/10-230-17/20' 5,2+5,1 '2,92#0,41'=13'ГИДРОФОБИЗИРУЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ "ПАРАД Г-88" ДЛЯ АНТИКОРРОЗИОННОЙ ЗАЩИТЫ БЕТОНА'КТ'1'1'
20	1/10-230-40-25/2' 12,7+12,8 '12,96#1,83'=13'КРАСКА ОГЕАНОДИСПЕРСИОННАЯ ТЕРМОПЛАСТИЧНАЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ МАТОВАЯ, ОСНОВА (БАЗА) БЕЛАЯ'КТ'1'1'
21	L*

Объект: 176 Здание: 1 Рег № данных: 04

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МОСТА ПЕШЕХОДНОГО ЧЕРЕЗ КАНАЛ У МЕМОРИАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА МУЗЕЙ Я.КУПАЛЫ Д. ВЯЗЫНКА МОЛОДЕЧЕНСКОГО РАЙОНА, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: МИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, МОЛОДЕЧЕНСКИЙ И МИНСКИЙ РАЙОНЫ, КАНАЛ ОТ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ №5 ДО ЗАСЛАВСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА

КОД ОБЪЕКТА : 1813

НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ : КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МОСТА ПЕШЕХОДНОГО ЧЕРЕЗ КАНАЛ У МЕМОРИАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА МУЗЕЙ Я.КУПАЛЫ Д. ВЯЗЫНКА МОЛОДЕЧЕНСКОГО РАЙОНА

ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ : 1

КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ : 1813-ЮК

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № : 04
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

на РЕМОНТ ОПОР №№3,4

Составлена в ценах на 01 января 2025 г				СТОИМОСТЬ 20.711 тысяч белорусских рублей							тысяч белорусских рублей		
№ п/п	Обоснование	Наименование работ, ресурсов, расходов	Единица измерения	Стоимость единицы измерения/всего, белорусских рублей					материалы, изделия, конструкции (оборудование, мебель)	транс-порт	общая стоимость	трудозатраты рабочих	
				заработная плата	эксплуатация машин и механизмов		в т. ч. заработная плата машинистов	всего					
					количество								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			

Н1=81.86,52.34;

Кoeffициенты для ОХР и ОПР 1 ; плановой прибыли 1

Ж5-61. ОПОРЫ №№3,4. РАЗБОРКА

1	Е30-16-1 (Н1) Ж100	РАЗБОРКА БЕТОННОЙ КЛАДКИ	100М3 КЛАДКИ 0.042 0.021*2	15804.70 663.80	16804.41 705.79	5103.88 214.36	32609.11 1369.59	1153.040 48.43
2	СБ-3142707 (Н30)	ПРИЕМКА БОЙ БЕТОНА	Т 10.5 2.1*2*2.5				36.00 378.00	
3	С310-50-1 (Н1)	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ, ЛЕГКО ОТДЕЛЯЮЩИХСЯ ОТ КУЗОВА АВТОМОБИЛЯ САМОСВАЛА (РАБОТАЮЩЕГО ВНЕ КАРЬЕРА), РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ, КМ: 50, КЛАСС ГРУЗА: 1	Т 10.5			19.18 201.39	19.18 201.39	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	С310-51-1 (Н1) Н=36 К=36	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ, ЛЕГКО ОТДЕЛЯЮЩИХСЯ ОТ КУЗОВА АВТОМОБИЛЯ САМОСВАЛА (РАБОТАЮЩЕГО ВНЕ КАРЬЕРА), РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ, КМ: СВ. 50 ЗА КАЖДЫЙ 1 КМ ДОБАВЛЯТЬ, КЛАСС ГРУЗА: 1	Т 10.5					6.84 71.82	6.84 71.82	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ										
ОХР и ОПР				664	706	214	378	273	2021	48
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ									719	
ИТОГО ПО ПТМ									460	
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ									3200	
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ									48	
									16	
Ж5-61. ОПОРЫ №3.4. ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ										
5	Е68-45-4 (Н1) Ж100	ПОДГОТОВКА ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ (ПОТОЛОЧНЫХ) ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ С РАЗБОРКОЙ РАЗРУШЕННОГО СЛОЯ ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	100М2 0.042 2.1*2/100	2111.16 88.67	351.02 14.74	164.86 6.92	2.99 0.13		2465.17 103.54	170.700 7.17
6	Е70-156-3 (Н1) Ж100	ОЧИСТКА БЕТОННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПЕСКОСТРУЙНЫМ СПОСОБОМ ОТ ШЕЛУШАЮЩИХСЯ СЛОЕВ ЗАТВЕРДЕВШЕГО "ЦЕМЕНТНОГО МОЛОКА", ВЫСОЛОВ, ОТСЛАИВАЮЩИХСЯ И ШЕЛУШАЩИХСЯ СЛОЕВ ЛАКОКРАСНЫХ ПОКРЫТИЙ	100М2 0.678 (22.2+11.7)*2/ 100	206.15 139.77	273.03 185.11	103.08 69.89			479.18 324.88	15.500 10.51
7	4/1-5-40-999/950 (Н95)	ПЕСОК (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ)	М3 0.8136 1.2*0.678				11.32 9.21	8.83 7.18	20.15 16.39	
8	Е70-123-1 (Н1)	ПРОМЫВКА ПОВЕРХНОСТИ БЕТОНА ВОДОЙ С ПРОДУВКОЙ СЖАТЫМ ВОЗДУХОМ	100М2 0.678 (22.2+11.7)*2/ 100	128.84 87.35	163.03 110.53	71.42 48.42	5.97 4.05		297.84 201.93	13.110 8.89
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ										
ОХР и ОПР				316	310	125	13	7	846	27
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ									361	
ИТОГО ПО ПТМ									231	
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ									1238	
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ									27	
									9	

Ж5-61. ОПОРЫ №3.4. РЕМОНТ ПОВЕРХНОСТЕЙ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	E68-45-7 (H1) Ж100	НАНЕСЕНИЕ ВРУЧНУЮ В 2 СЛОЯ СОСТАВОВ НА ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГЕОМЕТРИИ ОПОРЫ, ЗАЩИТНОГО СЛОЯ	100M2 0.034 (0.9+0.8)*2/10 0	1580.41 53.73	12.16 0.41	5.26 0.18	4.42 0.15		1596.99 54.29	125.890 4.28
10	E68-45-8 (H1) K=-0.5 K=-0.5	ДОБАВЛЯЕТСЯ (ИСКЛЮЧАЕТСЯ) НА КАЖДЫЕ 10 ММ К НОРМАМ E68-45-6, E68-45-7	100M2 0.034 (0.9+0.8)*2/10 0	-240.91 -8.19	-2.82 -0.10	-1.32 -0.04	-0.29 -0.01		-244.02 -8.30	-19.190 -0.65
11	7/8-80/200 (H13)	СМЕСЬ СУХАЯ (СС) ДЛЯ РЕМОНТА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ МОСТОВЫХ СООРУЖЕНИЙ И ВОДОПРОПУСКНЫХ ТРУБ ТИПА РММ III, КОНСТРУКЦИОННАЯ, НА ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНО-МИНЕРАЛЬНОЙ ОСНОВЕ, БЫСТРОТВЕРДЕЮЩАЯ, МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ, АРМИРОВАННАЯ ПОЛИМЕРНЫМ ВОЛОКНОМ, ПЦ-БТ-МЗ- АТ	КГ 132.6 (35.1+31.2)*2				1.18 156.47	0.17 22.54	1.35 179.01	
12	1/10-230-15/620 (H13)	ГРУНТОВКА-ПРАЙМЕР ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ (НВ) РАБОТ, ПОЛИМЕРМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), ЦЕМЕНТНАЯ	КГ 5.8 (1.5+1.4)*2				1.60 9.28	0.23 1.33	1.83 10.61	
13	E13-13-3 (H1)	ОГРУНТОВКА БЕТОННЫХ И ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПЕРВЫЙ СЛОЙ	100M2 0.398 (11.7+8.2)*2/1 00	92.05 36.64	3.81 1.52	0.23 0.09			95.86 38.16	6.160 2.45
14	E13-13-4 (H1)	ОГРУНТОВКА БЕТОННЫХ И ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ	100M2 0.398 (11.7+8.2)*2/1 00	92.05 36.64	3.81 1.52	0.23 0.09			95.86 38.16	6.160 2.45
15	1/10-230-15/620 (H13)	ГРУНТОВКА-ПРАЙМЕР ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ (НВ) РАБОТ, ПОЛИМЕРМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), ЦЕМЕНТНАЯ	КГ 43.8 (12.9+9)*2				1.60 70.08	0.23 10.07	1.83 80.15	
16	E70-154-1 (H1) Ж100	РЕМОНТ БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ИСКУССТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ НА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГАХ МЕТОДОМ ТОРКРЕТИРОВАНИЯ ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 8 ММ С ПОДМОСТЕЙ	100M2 0.398 (11.7+8.2)*2/1 00	102.38 40.75	693.43 275.99	322.08 128.19			795.81 316.74	9.080 3.61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	1/10-230-60-20/10 (Н13)	СМЕСЬ БЕТОННАЯ СУХАЯ (СБС) НА БЕЗУСАДОЧНОМ ЦЕМЕНТЕ (БУЦ), ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ (Г), БЫСТРОТВЕРДЕЮЩАЯ (БТ), КЛАССА ПО ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ С30/37, МАРКИ ПО МОРОЗОСТОЙКОСТИ F300, МАРКИ ПО ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТИ W12	Т 0.7762 (0.2282+0.159 9)*2				788.00 611.65	111.42 86.48	899.42 698.13	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ										
		ОХР и ОПР		160	279	129	848	120	1407	12
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							237	
		ИТОГО ПО ПТМ							151	
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ							1795	
		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ							12	9

Ж5-61. ОПОРЫ №3,4. УСТРОЙСТВО РУБАШЕК МОНОЛИТНЫХ РМЗ

18	Е6-1-1 (Н1)	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ	100МЗ В ДЕЛЕ 0.002 0.1*2/100	2092.12 4.18	569.09 1.14	164.51 0.33	205.98 0.41	27.50 0.06	2894.69 5.79	180.000 0.36
19	4/1-4-10-20-20/90 (Н51)	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ БОЛЕЕ 5 ДО 20 ММ, КЛАССА С25/30 (В30)	МЗ 0.204 0.1*2*1.02				204.45 41.71	32.90 6.71	237.35 48.42	
20	Е70-96-1 (Н1) Ж10	УСТРОЙСТВО СПЛОШНОЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОЙ РУБАШКИ НА ОПОРАХ МОСТОВ С УСТРОЙСТВОМ ОПАЛУБКИ	10МЗ 0.64 0.32*2	6866.79 4394.75	399.32 255.56	99.87 63.92	797.21 510.21	76.57 49.00	8139.89 5209.52	516.300 330.43
21	4/1-4-10-20-20/90 (Н51)	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ БОЛЕЕ 5 ДО 20 ММ, КЛАССА С25/30 (В30)	МЗ 6.4				204.45 1308.48	32.90 210.56	237.35 1519.04	
22	2/10-10/10 (Н37)	ЗАГОТОВКИ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНОЙ АРМАТУРНОЙ ГЛАДКОЙ СТАЛИ КЛАССА S240(A240) ДИАМЕТРОМ 8 ММ	Т 0.0948 0.0474*2				2851.97 270.37	173.11 16.41	3025.08 286.78	
23	2/10-25/5 (Н37)	ЗАГОТОВКИ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНОЙ АРМАТУРНОЙ СТАЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА S500(AT500C) ДИАМЕТРОМ 10 ММ	Т 0.0608 0.0304*2				3038.25 184.73	184.42 11.21	3222.67 195.94	
24	2/10-25/10 (Н37)	ЗАГОТОВКИ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНОЙ АРМАТУРНОЙ СТАЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА S500(AT500C) ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т 0.048 0.024*2				3109.78 149.27	188.76 9.06	3298.54 158.33	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	1/10-260-210-1/75 (Н37)	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1 MM	КГ 0.8 0.4*2				6.47 5.18	0.39 0.31	6.86 5.49	
26	7/8-80/190 (Н13)	СМЕСЬ СУХАЯ (СС) ДЛЯ РЕМОНТА БЕТ И ЖБ ПОКР. АВТОМОБ. ДОРОГ, ЭЛ- ТОВ МОСТОВОГО ПОЛОТНА, ВОДОУВЛОДНЫХ СООРУЖЕНИЙ ДОРОЖНЫХ ОГРАЖДЕНИЙ ТИПА РМД IV КОНСТРУКЦИОННАЯ, НА ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНО-МИНЕРАЛЬНОЙ ОСН., МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ, АРМИР. ПОЛИМЕРНЫМ ВОЛОКНОМ, ПЦ- МЗ-АП	КГ 16.4 8.2*2				0.83 13.61	0.12 1.97	0.95 15.58	
27	E13-13-3 (Н1)	ОГРУНТОВКА БЕТОННЫХ И ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПЕРВЫЙ СЛОЙ	100M2 0.044 0.022*2	92.05 4.05	3.81 0.17	0.23 0.01			95.86 4.22	6.160 0.27
28	E13-13-4 (Н1)	ОГРУНТОВКА БЕТОННЫХ И ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ	100M2 0.044 0.022*2	92.05 4.05	3.81 0.17	0.23 0.01			95.86 4.22	6.160 0.27
29	1/10-230-15/620 (Н13)	ГРУНТОВКА-ПРАЙМЕР ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ (НВ) РАБОТ ПОЛИМЕРМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), ЦЕМЕНТНАЯ	КГ 4.8 2.4*2				1.60 7.68	0.23 1.10	1.83 8.78	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ				4407	257	64	2492	306	7462	331
ОХР и ОПР									3660	
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ									2340	
ИТОГО ПО ПТМ									13462	
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ									331	
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ									6	

Ж5-61. ОПОРЫ №№3,4. ОКРАСКА ОПОР

30	E13-85-1 (Н1)	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ МАТЕРИАЛАМИ "АУТОКРИН" НАРУЖНЫХ ВЕРТИКАЛЬНЫХ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОДЗЕМНЫХ ЧАСТЕЙ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	100M2 ПОВЕРХНО СТИ 0.09 0.045*2	369.42 33.25			700.80 63.07	98.40 8.86	1168.62 105.18	29.870 2.69
----	------------------	---	---	-----------------	--	--	-----------------	---------------	-------------------	----------------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	E15-158-3 (H1) Ж100	ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ: ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ	100M2 ОКРАШИВА ЕМОЙ ПОВЕРХНО СТИ 0.82 0.41*2	100.75 82.62	7.00 5.74	4.69 3.85			107.75 88.36	7.350 6.03
32	1/10-230-17/20 (H13)	ГИДРОФОБИЗИРУЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ "ПАРАД Г-88" ДЛЯ АНТИКОРРОЗИЙНОЙ ЗАЩИТЫ БЕТОНА	КГ 16.4 8.2*2				2.92 47.89	0.41 6.72	3.33 54.61	
33	1/10-230-40-25/2 (H13)	КРАСКА ОРГАНОДИСПЕРСИОННАЯ ТЕРМОПЛАСТИЧНАЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ МАТОВАЯ, ОСНОВА (БАЗА) БЕЛАЯ	КГ 41 20.5*2				12.96 531.36	1.83 75.03	14.79 606.39	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ОХР и ОПР				116	6	4	642	91	855	9
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ									98	
ИТОГО ПО ПТМ									63	
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ									1016	
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ									9	
									0	

ВСЕГО	20711
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	16449
в т.ч.	
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	5662
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН	1558
в т.ч. ЗПЛАТА	536
МАТЕРИАЛЫ	578
ТРАНСПОРТ	331
ОХР и ОПР 81.86%	5075
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ 52.34%	3245
ПРОЧИЕ	378
в т.ч.	
МАТЕРИАЛЫ	378
ТРАНСПОРТ РАССЧИТЫВАЕТСЯ,	16
ИСХОДЯ ИЗ ФАКТИЧЕСКИХ ЗАТРАТ	
в т.ч.	
МАТЕРИАЛЫ	9
ТРАНСПОРТ	7
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ	1653
РАБОТ	
в т.ч.	
МАТЕРИАЛЫ	1448
ТРАНСПОРТ	205
СМЕСИ ТОВАРНЫЕ	1567
в т.ч.	
МАТЕРИАЛЫ	1350
ТРАНСПОРТ	217

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ

в т.ч.

МАТЕРИАЛЫ

ТРАНСПОРТ

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ

СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ

ВСЕГО

в т.ч.

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН

в т.ч. З/ПЛАТА

МАТЕРИАЛЫ

ТРАНСПОРТ

ОХР и ОПР

ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ

ПРОЧИЕ

647

610

37

427

4.0

40

20711

5663

1558

536

3995

797

5075

3245

378

Составил

(должность служащего)

(подпись)

РАЕВСКАЯ

(инициалы, фамилия)

Проверил

(должность служащего)

(подпись)

КОСОБУКО

(инициалы, фамилия)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА
: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МОСТА ПЕШЕХОДНОГО ЧЕРЕЗ КАНАЛ У МЕМОРИАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА МУЗЕЙ Я.КУПАЛЫ Д.
ВЯЗЫНКА МОЛОДЕЧЕНСКОГО РАЙОНА, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: МИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, МОЛОДЕЧЕНСКИЙ И
МИНСКИЙ РАЙОНЫ, КАНАЛ ОТ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ №5 ДО ЗАСЛАВСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА

КОД ОБЪЕКТА
: 1813

НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ,
СООРУЖЕНИЯ
: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МОСТА ПЕШЕХОДНОГО ЧЕРЕЗ КАНАЛ У МЕМОРИАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА МУЗЕЙ Я.КУПАЛЫ Д.
ВЯЗЫНКА МОЛОДЕЧЕНСКОГО РАЙОНА

ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ
: 1

КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ
: 1813-ЮК

ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ № : 04 на РЕМОНТ ОПОР №№3,4

Составлена в ценах на 01 января 2025 г.

№ п/п	Код	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость ресурса, белорусских рублей	
					за единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7
1	1-1	ТРУДОЗАТРАТЫ РАБОЧИХ	ЧЕЛ/ЧАС	425		
2	1-3	ТРУДОЗАТРАТЫ МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ/ЧАС	41		
		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
3	M021150	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 25 Т	МАШ.Ч	0.0174	62.29	1.08
4	M031002	АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКИ, ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 18 М	МАШ.Ч	1.80692	40.94	73.98
5	M040103	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 30 КВТ	МАШ.Ч	1.24972	33.41	41.75
6	M050101	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7АТМ) 2,2 МЗ/МИН	МАШ.Ч	6.50422	30.11	195.84
7	M050102	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7АТМ) 5 МЗ/МИН	МАШ.Ч	3.62052	30.23	109.45
8	M050201	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ 800 КПА (8 АТМ) 10 МЗ/МИН	МАШ.Ч	16.1175	43.28	697.57
9	M101224	АППАРАТ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ НД-1090	МАШ.Ч	0.504	25.40	12.80
10	M101402	НАСОСЫ ДЛЯ НАГРЕТАНИЯ ВОДЫ ПОДАЧА 160 МЗ/Ч; НАПОР 30 М	МАШ.Ч	15.488	11.26	174.39
11	M110102	БАДЫ ЕМКОСТЬЮ 4 МЗ	МАШ.Ч	0.01606	0.38	0.01
12	M110810	БЕТОНОСМЕСИТЕЛИ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 165 Л	МАШ.Ч	1.24972	13.06	16.32
13	M111301	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ.Ч	0.01606	0.24	0.00

1	2	3	4	5	6	7
14	M121601	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ Ч	0.02034	53.21	1.08
15	M122350	АГРЕГАТ ДЛЯ ТОРКРЕТИРОВАНИЯ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ РАСТВОРОВ 2 МЗ/Ч	МАШ Ч	1.24972	21.69	27.11
16	M255053	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ Ч	0.391	0.30	0.12
17	M330805	МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ (БЕЗ УЧЕТА СТОИМОСТИ СЖАТОГО ВОЗДУХА)	МАШ Ч	16.1175	0.51	8.22
18	M331002	СТАНКИ СВЕРЛИЛЬНЫЕ	МАШ Ч	12.032	0.54	6.50
19	M331411	АППАРАТ ПЕСКОСТРУЙНЫЙ	МАШ Ч	5.28	13.15	69.43
20	M331418	ПЕСКОСТРУЙНЫЙ АППАРАТ АВС-200 ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА, ДАВЛЕНИЕМ ДО 7 АТМ 5 МЗ/МИН	МАШ Ч	5.2545	5.12	26.90
21	M331451	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ Ч	2.23818	0.72	1.61
22	M331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ Ч	0.69473	17.07	11.86
23	M340101	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВт	МАШ Ч	1.46744	2.09	3.07
24	M400001	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ Ч	1.24972	29.91	37.38
25	M400003	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т	МАШ Ч	1.24972	33.46	41.82
		ИТОГО МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				1558
		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ				
1		Материалы для строительных работ				
1/10		Материалы для строительных работ общего назначения				
1/10-110		Лесоматериалы и пиломатериалы				
1/10-110-5/125		ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ: КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД, СОРТ В, ДИАМЕТР 26 СМ И БОЛЕЕ, ФРАНКО-НИЖНИЙ ЛЕСОСКЛАД (СКЛАД ПРЕДПРИЯТИЯ)	МЗ	0.5888	207.04	121.91
1/10-110-50-15/545		ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, 3 СОРТА	МЗ	0.3584	247.78	88.80
1/10-110-50-15/585		ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, 3 СОРТА	МЗ	0.064	368.96	23.61
1/10-130		Мастики, герметики, смолы, смазки, эмульсии	КГ	7.2	3.32	23.90
1/10-130-5/304		ПРАЙМЕР БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ "АУТОКРИН"	КГ	14.4	2.72	39.17
1/10-130-5/87		МАСТИКА БИТУМНО-ПОЛИМЕРНАЯ "АУТОКРИН"				
1/10-160		Пленки, полотна, ткани разные				
1/10-160-10/190		ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ПЕРВОГО СОРТА, ТОЛЩИНОЙ 0,2 ММ	М2	0.5	0.81	0.41
1/10-230		Материалы для отделочных работ				
1/10-230-15/620		ГРУНТОВКА-ПРАЙМЕР ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ (НВ) РАБОТ, ПОЛИМЕРМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), ЦЕМЕНТНАЯ	КГ	54.4	1.60	87.04

1	2	3	4	5	6	7
33	1/10-230-17/20	ГИДРОФОБИЗИРУЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ "ПАРАД Г-88" ДЛЯ АНТИКОРРОЗИОННОЙ ЗАЩИТЫ БЕТОНА	КГ	16.4	2.92	47.89
34	1/10-230-40-25/2	КРАСКА ОРГАНОДИСПЕРСИОННАЯ ТЕРМОПЛАСТИЧНАЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ МАТОВАЯ, ОСНОВА (БАЗА) БЕЛАЯ	КГ	41	12.96	531.36
35	1/10-230-60-20/10	СМЕСЬ БЕТОННАЯ СУХАЯ (СБС) НА БЕЗУСАДОЧНОМ ЦЕМЕНТЕ (БУЦ), ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ (Г. БЫСТРОТВЕРДЕЮЩАЯ (БТ), КЛАССА ПО ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ С30/37, МАРКИ ПО МОРОЗОСТОЙКОСТИ F300, МАРКИ ПО ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТИ W12	Т	0.7762	788.00	611.65
	1/10-260	Металлопрокат и металлоизделия (за исключением металлоизделий части 2)				
36	1/10-260-210-1/75	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1 ММ	КГ	0.8	6.47	5.18
37	1/10-260-500-5/999371	ПОВОЛКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ)	Т	0.04416	5920.00	261.43
	1/10-280	Прочие материалы для строительных работ				
38	1/10-280-20/40	ВОДА	М3	9.43505	1.99	18.78
	2	Строительные изделия и конструкции				
	2/10	Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций				
	2/10-10	Заготовки из горячекатаной арматурной гладкой стали класса S240(A240)				
39	2/10-10/10	ЗАГОТОВКИ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНОЙ АРМАТУРНОЙ ГЛАДКОЙ СТАЛИ КЛАССА S240(A240) ДИАМЕТРОМ 8 ММ	Т	0.0948	2851.97	270.37
	2/10-25	Заготовки из горячекатаной арматурной стали периодического профиля класса S500(At500C)				
40	2/10-25/10	ЗАГОТОВКИ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНОЙ АРМАТУРНОЙ СТАЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА S500(At500C) ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т	0.048	3109.78	149.27
41	2/10-25/5	ЗАГОТОВКИ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНОЙ АРМАТУРНОЙ СТАЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА S500(At500C) ДИАМЕТРОМ 10 ММ	Т	0.0608	3038.25	184.73
	4	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы				
	4/1	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы				
	4/1-4	Бетоны, растворы, смеси асфальтобетонные				
42	4/1-4-10-20-20/90	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ БОЛЕЕ 5 ДО 20 ММ, КЛАССА C25/30 (B30)	М3	6.604	204.45	1350.19
	4/1-5	Материалы природные нерудные. Гравий керамзитовый. Керамзит				
43	4/1-5-40-999/950	ПЕСОК (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ)	М3	0.8136	11.32	9.21

1	2	3	4	5	6	7
	7	Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства				
	7/8	Материалы для отделочных работ для дорожного и мостового строительства				
	7/8-80	Сухие смеси на безусадочном цементе для ремонта мостовых сооружений, материалы для ремонта бетонных и железобетонных конструкций				
44	7/8-80/190	СМЕСЬ СУХАЯ (СС) ДЛЯ РЕМОНТА БЕТ И ЖБ ПОКР. АВТОМОБ ДОРОГ, ЭЛ-ГОВ МОСТОВОГО ПОЛОТНА, ВОДОСТОЙНЫХ СООРУЖИ И ДОРОЖНЫХ ОГРАЖДЕНИЙ ТИПА РМД IV КОНСТРУКЦИОННАЯ, НА ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНО-МИНЕРАЛЬНОЙ ОСН., МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ, АРМИР. ПОЛИМЕРНЫМ ВОЛОКНОМ, ПЦ-МЗ-АП	КГ	16.4	0.83	13.61
45	7/8-80/200	СМЕСЬ СУХАЯ (СС) ДЛЯ РЕМОНТА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ МОСТОВЫХ СООРУЖЕНИЙ И ВОДОПРОПУСКНЫХ ТРУБ ТИПА РММ III, КОНСТРУКЦИОННАЯ, НА ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНО-МИНЕРАЛЬНОЙ ОСНОВЕ, БЫСТРОТВЕРДЕЮЩАЯ, МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ, АРМИРОВАННАЯ ПОЛИМЕРНЫМ ВОЛОКНОМ, ПЦ-БТ-МЗ-АП	КГ	132.6	1.18	156.47
		ИТОГО МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ				3995
		ТРАНСПОРТ				525
		ПРОЧИЕ				
46	СБ-3142707	ПРИЕМКА БОЙ БЕТОНА	Г	10.5	36.00	378.00

Составил

(должность служащего)




(подпись)

РАЕВСКАЯ

(инициалы, фамилия)

Проверил

(должность служащего)



(подпись)

КОСОБУКО

(инициалы, фамилия)

Объект: 176 Здание: 1 Рег № данных: 04

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА
КОД ОБЪЕКТА
НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ,
СООРУЖЕНИЯ
ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ
КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ

: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МОСТА ПЕШЕХОДНОГО ЧЕРЕЗ КАНАЛ У МЕМОРИАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА МУЗЕЙ Я.КУПАЛЫ Д.
ВЯЗЫНКА МОЛОДЕЧЕНСКОГО РАЙОНА, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: МИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, МОЛОДЕЧЕНСКИЙ И
МИНСКИЙ РАЙОНЫ, КАНАЛ ОТ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ №5 ДО ЗАСЛАВСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА
: 1813
: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МОСТА ПЕШЕХОДНОГО ЧЕРЕЗ КАНАЛ У МЕМОРИАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА МУЗЕЙ Я.КУПАЛЫ Д.
ВЯЗЫНКА МОЛОДЕЧЕНСКОГО РАЙОНА
: 1
: 1813-ЮЖ

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ И РАСХОДА РЕСУРСОВ № : 04
(нормы 2022г.)
на РЕМОНТ ОПОР №№3,4

Обоснование	Наименование видов работ	Единица измерения		Код ресурса	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество
		3	объем				
1	2	3		4	5	6	7
Ж5-61	ОПОРЫ №№3,4. РАЗБОРКА	М3 4,20		1-1	ТРУДОЗАТРАТЫ РАБОЧИХ	ЧЕЛ/ЧАС	48
				1-3	ТРУДОЗАТРАТЫ МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ/ЧАС	16
				M050201	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ 800 КПА (8 АТМ) 10 МЗ/МИН	МАШ/Ч	16.1175
				M330805	МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ (БЕЗ УЧЕТА СТОИМОСТИ СЖАТОГО ВОЗДУХА)	МАШ/Ч	16.1175
				СБ-3142707	ПРИЕМКА БОЙ БЕТОНА	Т	10.5
Ж5-61	ОПОРЫ №№3,4. ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ	М2 72,00		1-1	ТРУДОЗАТРАТЫ РАБОЧИХ	ЧЕЛ/ЧАС	27
				1-3	ТРУДОЗАТРАТЫ МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ/ЧАС	10
				M050101	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ) 2,2 МЗ/МИН	МАШ/Ч	5.2545
				M050102	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ) 5 МЗ/МИН	МАШ/Ч	3.62052
				M101224	АППАРАТ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ НД-1090	МАШ/Ч	0.504
				M121601	МАШИНЫ ПОЛИВООБОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ/Ч	0.02034

1	2	3	4	5	6	7
			M331418	ПЕСКОСТРУЙНЫЙ АППАРАТ АВС-200 ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА, ДАВЛЕНИЕМ ДО 7 АТМ 5 МЗ/МИН	МШ.Ч	5.2545
			M331451	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МШ.Ч	2.23818
			M331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МШ.Ч	0.01932
			1	Материалы для строительных работ		
			1/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
			1/10-280	Прочие материалы для строительных работ		
			1/10-280-20/40	ВОДА	M3	2.097
			4	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т. ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, нерудные материалы, бетоны и растворы		
			4/1	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы		
			4/1-5	Материалы природные нерудные. Гравий керамзитовый. Керамзит		
Ж5-61	ОПОРЫ №3,4. РЕМОНТ ПОВЕРХНОСТЕЙ	M2 43.20	4/1 5-40-999/950	ПЕСОК (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ)	M3	0.8136
			1-1	ТРУДОЗАТРАТЫ РАБОЧИХ	ЧЕЛ.ЧАС	11
			1-3	ТРУДОЗАТРАТЫ МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.ЧАС	9
			M031002	АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКИ, ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 18 М	МШ.Ч	1.80892
			M040103	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 30 КВТ	МШ.Ч	1.24972
			M050101	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПа (7АТМ) 2,2 МЗ/МИН	МШ.Ч	1.24972
			M110810	БЕТОНОСМЕСИТЕЛИ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 165 Л	МШ.Ч	1.24972
			M122350	АГРЕГАТ ДЛЯ ТОРКРЕТИРОВАНИЯ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ РАСТВОРОВ 2 МЗ/Ч	МШ.Ч	1.24972
			M255053	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МШ.Ч	0.391
			M331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МШ.Ч	0.02765
			M340101	АГРЕГАТЫ ОКРАСочные ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ	МШ.Ч	1.32136
			M400001	КОНСТРУКЦИИ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ	МШ.Ч	1.24972
				АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МШ.Ч	1.24972

1	2	3	4	5	6	7
			M400003	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т	МАШ/Ч	1.24972
			1	Материалы для строительных работ		
			1/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
			1/10-230	Материалы для отделочных работ		
			1/10-230-15/620	ГРУНТОВКА-ГРАЙМЕР ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ (НВ) РАБОТ, ПОЛИМЕРМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), ЦЕМЕНТНАЯ	КГ	49.6
			1/10-230-60-20/10	СМЕСЬ БЕТОННАЯ СУХАЯ (СБС) НА БЕЗУСАДОЧНОМ ЦЕМЕНТЕ (БУЦ), ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ (Г), БЫСТРОТВЕРДЕЮЩАЯ (БТ), КЛАССА ПО ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ С30/37, МАРКИ ПО ВОДОПРоницаемости W12	Т	0.7762
			1/10-280	Прочие материалы для строительных работ		
			1/10-280-20/40	ВОДА	М3	0.07055
			7	Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства		
			7/8	Материалы для отделочных работ для дорожного и мостового строительства		
			7/8-80	Сухие смеси на безусадочном цементе для ремонта мостовых сооружений, материалы для ремонта бетонных и железобетонных конструкций		
			7/8-80/200	СМЕСЬ СУХАЯ (СС) ДЛЯ РЕМОНТА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ МОСТОВЫХ СООРУЖЕНИЙ И ВОДОПРОПУСКНЫХ ТРУБ ТИПА РММ III, КОНСТРУКЦИОННАЯ, НА ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНО-МИНЕРАЛЬНОЙ ОСНОВЕ, БЫСТРОТВЕРДЕЮЩАЯ, МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ, АРМИРОВАННАЯ ПОЛИМЕРНЫМ ВОЛОКНОМ, ПЦ-БТ-МЗ-АП	КГ	132.6
Ж5-61	ОПОРЫ №3 А. УСТРОЙСТВО РУБАШЕК МОНОЛИТНЫХ РМЗ	М3 6.40	1-1	ТРУДОЗАТРАТЫ РАБОЧИХ	ЧЕЛ/ЧАС	330
			1-3	ТРУДОЗАТРАТЫ МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ/ЧАС	6

1	2	3	4	5	6	7
			M021150	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 25 Т	МАШ.Ч	0.0174
			M101402	НАСОСЫ ДЛЯ НАПЯТЕНИЯ ВОДЫ ПОДАЧА 160 МЗ/Ч, НАГОР 30 М	МАШ.Ч	15.488
			M110102	БАДЫ ЕМКОСТЬЮ 4 МЗ	МАШ.Ч	0.01606
			M111301	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ.Ч	0.01606
			M331002	СТАНКИ СВЕРЛИЛЬНЫЕ	МАШ.Ч	12.032
			M331411	АППАРАТ ПЕСКОСТРУЙНЫЙ	МАШ.Ч	5.28
			M331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.Ч	0.31156
			M340101	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВт	МАШ.Ч	0.14608
			1	Материалы для строительных работ		
			1/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
			1/10-110	Лесоматериалы и пиломатериалы		
			1/10-110-5/125	ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД, СОРТ В, ДИАМЕТР 28 СМ И БОЛЕЕ, ФРАНКО-НИЖНИЙ ЛЕСОСКЛАД (СКЛАД ПРЕДПРИЯТИЯ)	МЗ	0.5888
			1/10-110-50-15/545	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, 3 СОРТА	МЗ	0.3584
			1/10-110-50-15/585	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, 3 СОРТА	МЗ	0.064
			1/10-160	Пленки, полотна, ткани разные		
			1/10-160-10/190	ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ПЕРВОГО СОРТА, ТОЛЩИНОЙ 0,2 ММ	М2	0.5
			1/10-230	Материалы для отделочных работ		
			1/10-230-15/620	ГРУНТОВКА-ПРАЙМЕР ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ (НВ) РАБОТ, ПОЛИМЕРМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), ЦЕМЕНТНАЯ	КГ	4.8
			1/10-260	Металлопрокат и металлоизделия (за исключением металлоизделий части 2)		
			1/10-260-210-17/5	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1 ММ	КГ	0.8

1	2	3	4	5	6	7
			1/10-260-500-5/999371	ПОКОВКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ)	T	0.04416
			1/10-280	Прочие материалы для строительных работ		
			1/10-280-20/40	ВОДА	M3	7.2675
			2	Строительные изделия и конструкции		
			2/10	Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций		
			2/10-10	Заготовки из горячекатаной арматурной гладкой стали класса S240(A240)		
			2/10-10/10	Заготовки из горячекатаной арматурной гладкой стали класса S240(A240) ДИАМЕТРОМ 8 ММ	T	0.0948
			2/10-25	Заготовки из горячекатаной арматурной стали периодического профиля класса S500(At500C)		
			2/10-25/10	Заготовки из горячекатаной арматурной стали периодического профиля класса S500(AT500C) ДИАМЕТРОМ 12 ММ	T	0.048
			2/10-25/5	Заготовки из горячекатаной арматурной стали периодического профиля класса S500(AT500C) ДИАМЕТРОМ 10 ММ	T	0.0608
			4	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т. ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы		
			4/1	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы		
			4/1-4	Бетоны, растворы, смеси асфальтобетонные		
			4/1-4-10-20-20/90	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ БОЛЕЕ 5 ДО 20 ММ, КЛАССА C25/30 (B30)	M3	6.604
			7	Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства		
			7/8	Материалы для отделочных работ для дорожного и мостового строительства		

1	2	3	4	5	6	7
			7/8-80	Сухие смеси на безусадочном цементе для ремонта мостовых сооружений, материалы для ремонта бетонных и железобетонных конструкций		
			7/8-80/190	СМЕСЬ СУХАЯ (СС) ДЛЯ РЕМОНТА БЕТ. И ЖБ ПОКР. АВТОМОБ. ДОРОГ, ЭЛ-ТОВ МОСТОВОГО ПОЛОТНА, ВОДОУВООДНЫХ СООРУЖИИ ДОРОЖНЫХ ОГРАЖДЕНИЙ ТИПА РМД IV КОНСТРУКЦИОННАЯ, НА ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНО-МИНЕРАЛЬНОЙ ОСН., МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ, АРМИР. ПОЛИМЕРНЫМ ВОЛОКНОМ, ПЦ-МЗ- АП	КГ	16.4
ЖБ-61	ОПОРЫ №13.4. ОКРАСКА ОПОР	M2 82.00	1-1	ТРУДОЗАТРАТЫ РАБОЧИХ	ЧЕЛ/ЧАС	9
			1-3	ТРУДОЗАТРАТЫ МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ/ЧАС	0
			M331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ/Ч	0.3362
			1	Материалы для строительных работ		
			1/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
			1/10-130	Мастики, герметики, смолы, смазки, ЭМУЛЬСИИ		
			1/10-130-5/304	ПРАЙМЕР БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ "АУТОКРИН"	КГ	7.2
			1/10-130-5/87	МАСТИКА БИТУМНО-ПОЛИМЕРНАЯ "АУТОКРИН"	КГ	14.4
			1/10-230	Материалы для отделочных работ		
			1/10-230-17/20	ГИДРОФОБИЗИРУЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ "ПАРАД Г-88" ДЛЯ АНТИКОРРОЗИЙНОЙ ЗАЩИТЫ БЕТОНА	КГ	16.4
			1/10-230-40-25/2	КРАСКА ОРГАНОДИСПЕРСИОННАЯ ТЕРМОПЛАСТИЧНАЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ МАТОВАЯ, ОСНОВА (БАЗА) БЕЛАЯ	КГ	41

Составил

(должность служащего)

(подпись)

РАЕВСКАЯ

(инициалы, фамилия)

Проверил

(должность служащего)

(подпись)

КОСОБУКО

(инициалы, фамилия)

1 13'176'1'04'S0R0'2'1'1'РЕМОНТ ОПОР №3,4 '1813-КЖ ГРАБОВСКАЯ'КОСОВУКО*

2 Ж5-61'ОПОРЫ №3,4. РАЗВОРКА №3*

3 Е30-16-1' 0,021.2 'Ж100/Н1=81,86#52,34/=1/1-1=1153,04/М050201=383,75/М330805=383,75'РАЗВОРКА ВЕТОННОЙ КЛАДКИ'100М3 КЛАДКИ'1'1*

4 СВ-3142707' 2.1.2.2.5 '36#0'1=30'ПРИЕМКА БОИ ВЕТОНА'Т'1'1*

5 С310-50-1' 10.5 'Н1=81,86#52,34/0#19,18'=1'ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ, ЛЕГКО ОТДЕЛЯЮЩИХСЯ ОТ КУЗОВА АВТОМОБИЛИ САМОСВАЛА (РАБОТАЮЩЕГО ВНЕ КАРЬЕРА), РАСТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ, КМ: 50, КЛАСС ГРУЗА: 1'Т'1'1*

6 С310-51-1#Н=36' 10.5 'Н1=81,86#52,34/0#0,19'=1/Н2=36'ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ, ЛЕГКО ОТДЕЛЯЮЩИХСЯ ОТ КУЗОВА АВТОМОБИЛИ САМОСВАЛА (РАБОТАЮЩЕГО ВНЕ КАРЬЕРА), РАСТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ, КМ: СВ. 50 ЗА КАЖДЫЙ 1 КМ ДОБАВЛЯТЬ, КЛАСС ГРУЗА: 1'Т'1'1*

7 Ж5-61'ОПОРЫ №3.4. ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ'М2*

8 Е68-45-4' 2.1.2:100 'Ж100/Н1=81,86#52,34/=1/1-1=170,7/1/10-280-20/40>=1,5/М101224=12/М331451=53,29/М331617=0,46'ПОДГОТОВКА ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ (ПОТОЛОЧНЫХ) ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ С РАЗВОРКОЙ РАЗРУШЕННОГО СЛОЯ ТОЛЩИНОЙ 25 ММ'100М2'1'1*

9 Е70-156-3' (22,2+11,7):2:100 'Ж100/Н1=81,86#52,34/=1/1-1=15,5/М050101=7,75/М331418=7,75'ОЧИСТКА БЕТОННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПЕСКОСТРУЙНЫМ СПОСОБОМ ОТ ПЕЛУПАЩИХСЯ СЛОЕВ ЗАТВЕРДЕВШЕГО "ЦЕМЕНТНОГО МОЛОКА", ВЫСОЛОВ, ОТСЛАБИВАЮЩИХСЯ И ПЕЛУПАЩИХСЯ СЛОВЕВ ЛАКОКРАСНЫХ ПОКРЫТИЙ'100М2'1'1*

10 4/1-5-40-999/950' 1.2.0.678 '11,32#6,83'=95'ПЕСОК (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ)'М3'1'1*

11 Е70-123-1' (22,2+11,7):2:100 'Н1=81,86#52,34/=1/1-1=13,11/1/10-280-20/40>=3/М050102=5,34/М121601=0,03'ПРОМЫВКА ПОВЕРХНОСТИ БЕТОНА ВОДОЙ С ПРОДУВКОЙ СЖАТЫМ ВОЗДУХОМ'100М2'1'1*

12 Ж5-61'ОПОРЫ №3,4. РЕМОНТ ПОВЕРХНОСТЕЙ'М2*

13 Е68-45-7' (0,9+0,8):2:100 'Ж100/Н1=81,86#52,34/=1/1-1=125,89/1/10-280-20/40>=2,22/М255053=14,35/М331617=0,46'НАНЕСЕНИЕ ВРУЧНУЮ В 2 СЛОЯ СОСТАВОВ НА ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГЕОМЕТРИИ ОПОРЫ, ЗАЩИТНОГО СЛОЯ'100М2'1'1*

14 Е68-45-8#К=-0.5' (0,9+0,8):2:100 'Н1=81,86#52,34/=1/Н2=-0,5/Н3=-0,5/Н6=-0,5/1-1=38,38/1/10-280-20/40>=0,29/М255053=5,7/М331617=0,23'ДОБАВЛЯЕТСЯ (ИСКЛЮЧАЕТСЯ) НА КАЖДОЕ 10 ММ К НОРМАМ Е68-45-6, Е68-45-7'100М2'1'1*

15 7/8-80/200' (35,1+31,2):2 '1,18#0,17'=13'СМЕСЬ СУХАЯ (СС) ДЛЯ РЕМОНТА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ МОСТОВЫХ СООРУЖЕНИЙ И ВОДОПРОПУСКНЫХ ТРУБ ТИПА ЕММ III, КОНСТРУКЦИОННАЯ, НА ПОЛИМЕРЦЕНТНО-МИНЕРАЛЬНой ОСНОВЕ, ВКСТРОБЕРДЕЖАЯ, МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ, АРМИРОВАННАЯ ПОЛИМЕРНЫМ ВОЛОКНОМ, ПЦ-БТ-МЗ-АП'КГ'1'1*

16 1/10-230-15/620' (1,5+1,4):2 '1,6#0,23'=13'ГРУНТОВКА-ПРАЙМЕР ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ (НВ) РАБОТ, ПОЛИМЕРМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), ЦЕМЕНТНАЯ'КГ'1'1*

17 Е13-13-3' (11,7+8,2):2:100 'Н1=81,86#52,34/=1/1-1=6,16/М331617=0,02/М340101=1,56/1/10-230-50-15/93>1/55-50-20/35>'ОГРУНТОВКА БЕТОННЫХ И ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ, ПЕРВЫЙ СЛОЙ'100М2'1'1*

18 Е13-13-4' (11,7+8,2):2:100 'Н1=81,86#52,34/=1/1-1=6,16/М331617=0,02/М340101=1,56/1/10-230-50-15/93>1/55-50-20/35>'ОГРУНТОВКА БЕТОННЫХ И ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ, ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ'100М2'1'1*

19 1/10-230-15/620' (12,9+9):2 '1,6#0,23'=13'ГРУНТОВКА-ПРАЙМЕР ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ (НВ) РАБОТ, ПОЛИМЕРМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), ЦЕМЕНТНАЯ'КГ'1'1*

20 Е70-154-1' (11,7+8,2):2:100 'Ж100/Н1=81,86#52,34/=1/1-1=15,5/М050101=3,14/М110810=3,14/М050101=3,14/М050101=3,14'РЕМОНТ БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ИСКУССТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ НА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГАХ МЕТОДОМ ТОРКРЕТИРОВАНИЯ ТОЛШОЙ СЛОЯ 8 ММ С ПОДМОСТЕЙ'100М2'1'1*

21 1/10-230-60-20/10' (0,2282+0,1599):2 '788#11,42'=13'СМЕСЬ ВЕТОИНАЯ СУХАЯ (СВС) НА БЕЗУСАДОЧНОМ ЦЕМЕНТЕ (ВУЦ), ГИДРОФОБИЗИРУЮЩАЯ (Г), ВКСТРОБЕРДЕЖАЮЩАЯ (ВТ), КЛАССА ПО ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ С30/37, МАРКИ ПО МОРОЗОУСТОЙЧИВОСТИ F300, МАРКИ ПО ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТИ W12'Т'1'1*

22 Ж5-61'ОПОРЫ №3,4. УСТРОЙСТВО РУБАШЕК МОНОЛИТНЫХ РМЗ'МЗ*

23 Е6-1-1' 0.1.2:100 'Н1=81,86#52,34/=1/1-1=180/1/10-160-10/190>=250/1/10-280-20/40>=1,75/М021150=8,7/М10102=8,03/М11301=8,03/М331617=1,3/М021143'УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ'100М3 В ДЕЛЕ'1'1*

24 4/1-4-10-20/20' 0,1.2.1.02 '204,45#32,9'=51'БЕТОН ЗАПОЛНИТЕЛЯ БОЛЕЕ 5 ДО 20 ММ, КЛАССА С25/30 {В30}'МЗ'1'1*

25 Е70-96-1' 0,32.2 'Ж100/Н1=81,86#52,34/=1/1-1=51,6,3/1/25-300-10/5#<1/10-110-50-15/545>=0,92/1/10-110-50-15/545>=0,92/1/10-110-50-15/545>=0,92/1/10-280-15/585>=0,1/1/10-260-500-5/999371>=0,069/1/10-280-20/40>=11,35/М101402=24,2/М331002=18,8/М331411=8,25/М331617=0,48'УСТРОЙСТВО СПЛОШНОЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОЙ РУБАШКИ НА ОПОРАХ МОСТОВ С УСТРОЙСТВОМ ОПЛУВКИ'10М3'1'1*

26 4/1-4-10-20/20' 6,4 '204,45#32,9'=51'БЕТОН ЗАПОЛНИТЕЛЯ БОЛЕЕ 5 ДО 20 ММ, КЛАССА С25/30 {В30}'МЗ'1'1*

27 2/10-10/10' 0,0474.2 '2851,97#173,11'=37'ЗАГОТОВКИ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНОЙ АРМАТУРНОЙ ГЛАДКОЙ СТАЛИ КЛАССА S240 (A240) ДИАМЕТРОМ 8 ММ'Т'1'1*

28 2/10-25/5' 0,0304.2 '3038,25#184,42'=37'ЗАГОТОВКИ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНОЙ АРМАТУРНОЙ СТАЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА S500 (A500С) ДИАМЕТРОМ 10 ММ'Т'1'1*

29 2/10-25/10' 0,024.2 '3109,78#186,76'=37'ЗАГОТОВКИ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНОЙ АРМАТУРНОЙ СТАЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА S500 (A500С) ДИАМЕТРОМ 12 ММ'Т'1'1*

1/10-260-210-1/75' 0,4.2 '6,47#0,39'=37'ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЕШЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ,
30 ДИАМЕТРОМ 1 мм'КГ' '*
31 7/8-80/190' 8,2.2 '0,83#0,12'='13'СМЕСЬ СУХАЯ (СС) ДЛЯ РЕМОНТА БЕТ.И Ж/Б ПОКР. АВТОМОБ.ДОРОГ, ЗВ-ТОВ МОСТОВОГО ПОЛОТНА, ВОДОУГВОДНЫХ
СООРУЖ.И ДОРОЖНЫХ ОГРАЖДЕНИЙ ТИПА РМД IV КОНСТРУКЦИОННАЯ, НА ПОЛИМЕРЦЕНТРО-МИНЕРАЛЬНОЙ ОСН., МЕЛКОФЕРРИСТАЯ, АРМИР.ПОЛИМЕРНЫМ
ВОЛОКНОМ, ПЦ-МЗ-АП'КГ' '*
32 Б13-13-3' 0,022.2 'Н1=81,86#52,34/='1/1-1=6,16/МЗ31617=0,02/МЗ40101=1,66/<1/10-230-50-15/93>/<1/55-50-20/35>'ОГРУНТОВКА БЕТОННЫХ И
ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ, ПЕРВЫЙ СЛОЙ'100М2' '*
33 Б13-13-4' 0,022.2 'Н1=81,86#52,34/='1/1-1=6,16/МЗ31617=0,02/МЗ40101=1,66/<1/10-230-50-15/93>/<1/55-50-20/35>'ОГРУНТОВКА БЕТОННЫХ И
ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ, ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ'100М2' '*
34 1/10-230-15/620' 2,4.2 '1,6#0,23'=13'ГРУНТОВКА-ПРАЙМЕР ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ (НВ) РАБОТ, ПОЛИМЕРМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ
{1}, СУХАЯ СМЕСЬ (СС), ЦЕМЕНТНАЯ'КГ' '*
35 Ж5-61'ОПОРЫ МЗ,4. ОКРАСКА ОПОР'М2*
36 Б13-85-1' 0,045.2 'Н1=81,86#52,34/='1/1-1=29,87/<1/10-130-5/304>=80/<1/10-130-5/87>=160'ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ МАТЕРИАЛАМИ "АУТОКРЕЙН" НАРУЖНЫХ
ВЕРТИКАЛЬНЫХ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОДЗЕМНЫХ ЧАСТЕЙ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ'100М2 ПОВЕРХНОСТИ' '*
37 Б15-158-3' 0,41.2 'Ж100/Н1=81,86#52,34/='1/1-1=7,35/МЗ31617=0,41/<1/10-230-40-10/235>'ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ
ПОВЕРХНОСТИ: ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ'100М2 ОКРАЛИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ' '*
38 1/10-230-17/20' 8,2.2 '2,92#0,41'=13'ГИДРОФОБИЗИРУЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ "ПАРАД Г-88" ДЛЯ АНТИКОРРОЗИЙНОЙ ЗАЩИТЫ БЕТОНА'КГ' '*
39 1/10-230-40-25/2' 20,5.2 '12,96#1,83'=13'КРАСКА ОРГАНОДИСПЕРСИОННАЯ ТЕРМОСТАБИЛЬНАЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ МАТОВАЯ, ОСНОВА (БАЗА)
БЕЛАЯ'КГ' '*
40 L*

: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МОСТА ПЕШЕХОДНОГО ЧЕРЕЗ КАНАЛ У МЕМОРИАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА МУЗЕЙ
Я.КУПАЛЫ Д. ВЯЗЫНКА МОЛОДЕЧЕНСКОГО РАЙОНА, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: МИНСКАЯ ОБЛАСТЬ,
МОЛОДЕЧЕНСКИЙ И МИНСКИЙ РАЙОНЫ, КАНАЛ ОТ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ №5 ДО ЗАСЛАВСКОГО
ВОДОХРАНИЛИЩА

: 1813

: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МОСТА ПЕШЕХОДНОГО ЧЕРЕЗ КАНАЛ У МЕМОРИАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА МУЗЕЙ
Я.КУПАЛЫ Д. ВЯЗЫНКА МОЛОДЕЧЕНСКОГО РАЙОНА

: 1

: 1813-КУЖ Л.Л.9

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА

КОД ОБЪЕКТА

НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ

ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ

КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № : 05
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

на РЕМОНТ ПРОЛЕТНЫХ СТРОЕНИЙ №№1-6

Составлена в ценах на 01 января 2025 г

СТОИМОСТЬ 54.918 тысяч белорусских рублей

№ п/п	Обоснование	Наименование работ, ресурсов, расходов	Единица измерения		Стоимость единицы измерения/всего, белорусских рублей							трудо- затраты рабочих
					количес- тво	заработ- ная плата	эксплуатация машин и механизмов		материалы, изделия, конструкции (оборудова- ние, мебель)	транс- порт	общая стоимость	
			всего	в т. ч. заработ- ная плата машин- нистов			6	7				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		

Н1=81.86,52.34;

Коэффициенты для ОХР и ОПР 1 ; плановой прибыли 1

Ж5-63. ПРОЛЕТНЫЕ СТРОЕНИЯ №№1-5. РАЗБОРКА

1	Е30-16-1 (Н1)	РАЗБОРКА БЕТОНА РЕБРА, ТОРЦОВ И ПЛИТ БАЛОК	100М3 КЛАДКИ 0.0454 (0.05+0.01+4. 48)/100	15804.70 717.53	16804.41 762.92	5103.88 231.72			32609.11 1480.45	1153.040 52.35			
---	------------------	---	---	--------------------	--------------------	-------------------	--	--	---------------------	-------------------	--	--	--

2	СБ-3142707 (Н30)	ПРИЕМКА БОЙ БЕТОНА	Т 10.89 0.12+0.02+10. 76				36.00 392.04		36.00 392.04				
---	---------------------	--------------------	-----------------------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--	--	--

3	СЗ10-43-1 (Н1)	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ, ЛЕГКО ОТДЕЛЯЮЩИХСЯ ОТ КУЗОВА АВТОМОБИЛЯ САМОСВАЛА (РАБОТАЮЩЕГО ВНЕ КАРЬЕРА), РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ, КМ: 43, КЛАСС ГРУЗА: 1	Т 10.89					16.84 183.39	16.84 183.39				
---	-------------------	---	------------	--	--	--	--	-----------------	-----------------	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Е7-20-3 (Н1) Ж1 к=0.3	ДЕМОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ОПОРНЫХ ЧАСТЕЙ	Т СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 0.51	188.85 96.31	36.47 18.60	8.27 4.22			225.32 114.91	13.254 6.76
5	8/1/580 (Н18)	МЕТАЛЛОЛОМ	Т 0.51							
6	С310-50-1 (Н1)	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ, ЛЕГКО ОТДЕЛЯЮЩИХСЯ ОТ КУЗОВА АВТОМОБИЛЯ САМОСВАЛА (РАБОТАЮЩЕГО ВНЕ КАРЬЕРА), РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ, КМ: 50, КЛАСС ГРУЗА: 1	Т 0.51					19.18 9.78	19.18 9.78	
7	С310-51-1 (Н1) Н=18 к=18	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ, ЛЕГКО ОТДЕЛЯЮЩИХСЯ ОТ КУЗОВА АВТОМОБИЛЯ САМОСВАЛА (РАБОТАЮЩЕГО ВНЕ КАРЬЕРА), РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ, КМ: 50, ЗА КАЖДЫЙ 1 КМ ДОБАВЛЯТЬ, КЛАСС ГРУЗА: 1	Т 0.51					3.42 1.74	3.42 1.74	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ОХР и ОПР				814	782	236	392	195	2183	59
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ									860	
ИТОГО ПО ПТМ									550	
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ									3593	
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ									59	
									18	
Ж5-63. ПРОЛЕТНЫЕ СТРОЕНИЯ №№1-5. ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ К РЕМОНТУ										
8	Е70-156-3 (Н1)	ОЧИСТКА БЕТОННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПЕСКОСТРУЙНЫМ СПОСОБОМ ОТ ШЕЛУШАЩИХСЯ СЛОЕВ ЗАТВЕРДЕВШЕГО "ЦЕМЕНТНОГО МОЛОКА", ВЫСОЛОВ, ОТСТАИВАЮЩИХСЯ И ШЕЛУШАЩИХСЯ СЛОЕВ ЛАКОКРАСНЫХ ПОКРЫТИЙ	100М2 6.419	206.15 1323.28	273.03 1752.58	103.08 661.67			479.18 3075.86	15.500 99.49
9	4/1-5-40-999/950 (Н95)	ПЕСОК (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ)	М3 7.7028 1.2*6.419				11.32 87.20	8.83 68.02	20.15 155.22	
10	Е70-123-1 (Н1) Ж100	ПРОМЫВКА ПОВЕРХНОСТИ БЕТОНА ВОДОЙ С ПРОДУВКОЙ СЖАТЫМ ВОЗДУХОМ	100М2 6.419	128.84 827.02	163.03 1046.49	71.42 458.44			297.84 1911.83	13.110 84.15
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ОХР и ОПР				2160	2799	1120	126	68	5143	184
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ									2677	
ИТОГО ПО ПТМ									1712	
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ									9532	
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ									184	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНОСТОВ										
Ж5-63. ПРОЛЕТНЫЕ СТРОЕНИЯ №№1,5. РЕМОНТ УЗЛА ОПИРАНИЯ										
11	E68-45-7 (H1) Ж100	НАНЕСЕНИЕ ВРУЧНУЮ В 2 СЛОЯ СОСТАВОВ НА ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ВОССТАНОВЛЕНИЕ ТОРЦОВ И ПОВЕРХНОСТИ БАЛОК	100M2 0.048 0.036/0.02/10 0	1580.41 75.86	12.16 0.58	5.26 0.25	4.42 0.21	1598.99 76.65	125.890 6.04	
12	7/8-80/200 (H13)	СМЕСЬ СУХАЯ (СС) ДЛЯ РЕМОНТА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ МОСТОВЫХ СООРУЖЕНИЙ И ВОДОПРОПУСКНЫХ ТРУБ ТИПА РММ III, КОНСТРУКЦИОННАЯ, НА ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНО-МИНЕРАЛЬНОЙ ОСНОВЕ, БЫСТРОТВЕРДЕЮЩАЯ, МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ, АРМИРОВАННАЯ ПОЛИМЕРНЫМ ВОЛОКНОМ, ПЦ-БТ-МЗ-АП	КГ 187.2				1.18 220.90	0.17 31.82	1.35 252.72	
13	1/10-230-15/620 (H13)	ГРУНТОВКА-ПРАЙМЕР ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ (НВ) РАБОТ, ПОЛИМЕРМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), ЦЕМЕНТНАЯ	КГ 10.2				1.60 16.32	0.23 2.35	1.83 18.67	
14	E7-20-6 (H1)	УСТАНОВКА ОПОРНОГО ШВЕЛЛЕРА	Т СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТО В 0.39 30*0.013	972.50 379.28	116.97 45.62	24.48 9.55	107.80 42.04	15.24 5.94	1212.51 472.88	68.910 26.87
15	2/20-20-35-30/5 (H37)	ЭЛЕМЕНТЫ КРЕПЛЕНИЯ	Т 0.39				6500.00 2535.00	394.55 153.87	6894.55 2688.87	
16	E30-18-1 (H1)	УСТАНОВКА ОПОРНЫХ ЧАСТЕЙ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ, РЕЗИНЫ И ФТОРОПЛАСТА	ОПОРНАЯ ЧАСТЬ 30	9.41 282.30				9.41 282.30	0.680 20.40	
17	7/25-160/П (H13)	ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ ОПОРНЫЕ ЧАСТИ, ЛИНЕЙНО-ПОДВИЖНЫЕ, ЛПЧ 15.400	ШТ 30				247.00 7410.00	34.93 1047.90	281.93 8457.90	
18	7/8-80/220 (H13)	СМЕСЬ СУХАЯ (СС) ДЛЯ РЕМОНТА БЕТ И ЖБ ПОКР. АВТОМОБ.ДОРОГ, ЭП-ТОВ МОСТОВОГО ПОЛОТНА, ВОДОТВОДНЫХ СООРУЖИ ДОРОЖ.ОГРАЖД.ТИПА РМД IV, КОНСТРУКЦИОННАЯ, НА ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНО-МИНЕР.ОСНОВЕ, БЫСТРОТВЕРДЕЮЩАЯ, МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ, АРМИР. ПОЛИМЕР.В ОЛОКНОМ,ПЦ-БТ-МЗ-АП	КГ 240.8				1.26 303.41	0.18 43.34	1.44 346.75	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ										
ОХР и ОПР										
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ										
ИТОГО ПО ПТМ										
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ										
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ										
				737	46	10	10528	1285	12596	53
									611	
									391	
									13598	
									53	
									1	

Ж5-63. ПРОЛЕТНЫЕ СТРОЕНИЯ №1-5. РЕМОНТ БАЛОК

19	E68-45-7 (H1) Ж100	НАНЕСЕНИЕ ВРУЧНУЮ В 2 СЛОЯ СОСТАВОВ НА ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ВОССТАНОВЛЕНИЕ ТОРЦОВ И ПОВЕРХНОСТИ БАЛОК	100M2 0.275	1580.41 434.61	12.16 3.34	5.26 1.45	4.42 1.22		1596.99 439.17	125.890 34.62
20	718-80/200 (H13)	СМЕСЬ СУХАЯ (СС) ДЛЯ РЕМОНТА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ МОСТОВЫХ СООРУЖЕНИЙ И ВОДОПРОПУСКНЫХ ТРУБ ТИПА РММ III, КОНСТРУКЦИОННАЯ, НА ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНО-МИНЕРАЛЬНОЙ ОСНОВЕ, БЫСТРОТВЕРДЕЮЩАЯ, МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ, АРМИРОВАННАЯ ПОЛИМЕРНЫМ ВОЛОКНОМ, ПЦ-БТ-М3- АП	КГ 1072.5				1.18 1265.55	0.17 182.33	1.35 1447.88	
21	1/10-230-15/620 (H13)	ГРУНТОВКА-ПРАЙМЕР ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ (НВ) РАБОТ, ПОЛИМЕРМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), ЦЕМЕНТНАЯ	КГ 46.8				1.60 74.88	0.23 10.76	1.83 85.64	
22	E13-13-3 (H1)	ОГРУНТОВКА БЕТОННЫХ И ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПЕРВЫЙ СЛОЙ	100M2 6.419	92.05 590.87	3.81 24.46	0.23 1.48			95.86 615.33	6.160 39.54
23	E13-13-4 (H1)	ОГРУНТОВКА БЕТОННЫХ И ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ	100M2 6.419	92.05 590.87	3.81 24.46	0.23 1.48			95.86 615.33	6.160 39.54
24	1/10-230-15/620 (H13)	ГРУНТОВКА-ПРАЙМЕР ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ (НВ) РАБОТ, ПОЛИМЕРМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), ЦЕМЕНТНАЯ	КГ 706				1.60 1129.60	0.23 162.38	1.83 1291.98	
25	E70-154-1 (H1)	РЕМОНТ БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ИСКУССТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ НА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГАХ МЕТОДОМ ТОРКРЕТИРОВАНИЯ ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 8 ММ С ПОДМОСТЕЙ	100M2 6.419	102.38 657.18	507.56 3258.03	255.52 1640.18			609.94 3915.21	9.080 58.28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	1/10-230-50-20/10 (Н13)	СМЕСЬ БЕТОННАЯ СУХАЯ (СБС) НА БЕЗУСАДОЧНОМ ЦЕМЕНТЕ (БЦ), ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ (Г), БЫСТРОТВЕРДЕЮЩАЯ (БТ), КЛАССА ПО ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ С30/37, МАРКИ ПО МОРОЗОСТОЙКОСТИ F300, МАРКИ ПО ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТИ W12	Т 12.517				788.00 9863.40	111.42 1394.64	899.42 11258.04	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ				2274	3310	1645	12335	1750	19669	172
ОХР и ОПР									3208	
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ									2051	
ИТОГО ПО ПТМ									24928	
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ									172	
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ									121	
Ж5-63. ПРОЛЕТНЫЕ СТРОЕНИЯ №1-5. ОКРАСКА										
27	Е15-158-3 (Н1) Ж100	ОКРАСКА ФАСАДОВ С ПЕСОМ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ: ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ	100М2 ОКРАШИВА ЕМОЙ ПОВЕРХНО СТИ 3.093	100.75 311.62	7.00 21.65	4.69 14.51			107.75 333.27	7.350 22.73
28	1/10-230-17/20 (Н13)	ГИДРОФОБИЗИРУЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ "ГИАРАД Г-88" ДЛЯ АНТИКОРРОЗИЙНОЙ ЗАЩИТЫ БЕТОНА	КГ 61.9				2.92 180.75	0.41 25.38	3.33 206.13	
29	1/10-230-40-25/2 (Н13)	КРАСКА ОРГАНОДИСПЕРСИОННАЯ ТЕРМОПЛАСТИЧНАЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ МАТОВАЯ, ОСНОВА (БАЗА) БЕЛАЯ	КГ 154.7				12.96 2004.91	1.83 283.10	14.79 2288.01	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ				312	22	15	2186	308	2828	23
ОХР и ОПР									268	
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ									171	
ИТОГО ПО ПТМ									3267	
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ									23	
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ									1	
ВСЕГО										
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									54918	
в т.ч.									26027	
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА									6267	
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН									6959	
в т.ч. 3/ПЛАТА									3026	
МАТЕРИАЛЫ									82	
ТРАНСПОРТ									201	
ОХР и ОПР 81.86%									7624	
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ 52.34%									4874	
ПРОЧИЕ									392	
в т.ч.										
МАТЕРИАЛЫ									392	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТРАНСПОРТ РАССЧИТЫВАЕТСЯ, ИСХОДЯ ИЗ ФАКТИЧЕСКИХ ЗАТРАТ в т.ч.							155	
		МАТЕРИАЛЫ								87
		ТРАНСПОРТ								68
		МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ								25654
		в т.ч.								
		МАТЕРИАЛЫ								22470
		ТРАНСПОРТ								3184
		МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ								2689
		в т.ч.								
		МАТЕРИАЛЫ								2535
		ТРАНСПОРТ								154
		ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ								115
		в т.ч.								
		МАТЕРИАЛЫ								115
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ								491
		СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ								4.1
		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ								225
		ВСЕГО								54918
		в т.ч.								
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА								6287
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН								6959
		в т.ч. ЗПЛАТА								3026
		МАТЕРИАЛЫ								25175
		ТРАНСПОРТ								3606
		ОХР и ОПР								7624
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ								4875
		ПРОЧЕ								392
Составил								РАЕВСКАЯ		
								(инициалы, фамилия)		
Проверил								КОСОВУКО		
								(инициалы, фамилия)		

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА
КОД ОБЪЕКТА
НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ,
СООРУЖЕНИЯ
ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ
КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ

: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МОСТА ПЕШЕХОДНОГО ЧЕРЕЗ КАНАЛ У МЕМОРИАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА МУЗЕЙ Я.КУПАЛЫ Д.
ВЯЗЫНКА МОЛОДЕЧЕНСКОГО РАЙОНА, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: МИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, МОЛОДЕЧЕНСКИЙ И
МИНСКИЙ РАЙОНЫ, КАНАЛ ОТ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ №5 ДО ЗАСЛАВСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА
: 1813
: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МОСТА ПЕШЕХОДНОГО ЧЕРЕЗ КАНАЛ У МЕМОРИАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА МУЗЕЙ Я.КУПАЛЫ Д.
ВЯЗЫНКА МОЛОДЕЧЕНСКОГО РАЙОНА
: 1
: 1813-ЮК ЛЛ.9

ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ № : 05
на РЕМОНТ ПРОЛЕТНЫХ СТРОЕНИЙ №№1-6

Составлена в ценах на 01 января 2025 г.

№ п/п	Код	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость ресурса, белорусских рублей	
					за единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7
1	1-1	ТРУДОЗАТРАТЫ РАБОЧИХ	ЧЕЛ/ЧАС	491		
2	1-3	ТРУДОЗАТРАТЫ МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ/ЧАС	224		
		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
3	M040103	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 30 КВТ	МАШ/Ч	20.15566	33.41	673.40
4	M040502	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ/Ч	11.8374	3.69	43.68
5	M050101	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7АТМ) 2,2 МЗ/МИН	МАШ/Ч	69.90291	30.11	2104.78
6	M050102	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7АТМ) 5 МЗ/МИН	МАШ/Ч	34.27746	30.23	1036.21
7	M050201	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ 800 КПА (8 АТМ) 10 МЗ/МИН	МАШ/Ч	17.42225	43.28	754.03
8	M110810	БЕТОНОСМЕСИТЕЛИ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 165 Л	МАШ/Ч	20.15566	13.06	263.23
9	M121601	МАШИНЫ ПОЛИВМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ/Ч	0.19257	53.21	10.25
10	M122350	АГРЕГАТ ДЛЯ ТОРКРЕТИРОВАНИЯ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ РАСТВОРОВ 2 МЗ/Ч	МАШ/Ч	20.15566	21.69	437.18
11	M255053	ДРЕПИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ/Ч	4.63505	0.30	1.39
12	M330805	МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ (БЕЗ УЧЕТА СТОИМОСТИ СЖАТОГО ВОЗДУХА)	МАШ/Ч	17.42225	0.51	8.89

1	2	3	4	5	6	7
13	M331418	ПЕСКОСТРУЙНЫЙ АППАРАТ АВС-200 ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА, ДАВЛЕНИЕМ ДО 7 АТМ 5 МЗ/МИН	МАШ Ч	49.74725	5.12	254.71
14	M331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ Ч	2.8768	17.07	49.11
15	M340101	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВт	МАШ Ч	21.31108	2.09	44.54
16	M400001	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ Ч	20.15586	29.91	602.86
17	M400003	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т	МАШ Ч	20.15566	33.46	674.41
		ИТОГО МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				6959
		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ				
1		Материалы для строительных работ				
1/10		Материалы для строительных работ общего назначения				
1/10-140		Электроды, прутки виниловые, проволока сварочные				
1/10-140-40/45		ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42А ДИАМЕТРОМ 2 ММ	Т	0.0039	10780.00	42.04
1/10-230		Материалы для отделочных работ				
1/10-230-15/620		ГРУНТОВКА-ПРАЙМЕР ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ (НВ) РАБОТ, ПОЛИМЕРМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), ЦЕМЕНТНАЯ	КГ	763	1.60	1220.80
1/10-230-17/20		ГИДРОФОБИЗИРУЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ "ПАРАД Г-88" ДЛЯ АНТИКОРРОЗИЙНОЙ ЗАЩИТЫ БЕТОНА	КГ	61.9	2.92	180.75
1/10-230-40-25/2		КРАСКА ОРГАНОДИСПЕРСИОННАЯ ТЕРМОПЛАСТИЧНАЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ МАТОВАЯ, ОСНОВА (БАЗА) БЕЛАЯ	КГ	154.7	12.96	2004.91
1/10-230-60-20/10		СМЕСЬ БЕТОННАЯ СУХАЯ (СБС) НА БЕЗОСАДОЧНОМ ЦЕМЕНТЕ (БУЦ), ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ (Г), БЫСТРОТВЕРДЕЮЩАЯ (БТ), КЛАССА ПО ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ С30/37, МАРКИ ПО МОРОЗОСТОЙКОСТИ F300, МАРКИ ПО ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТИ W12	Т	12.517	788.00	9863.40
1/10-280		Прочие материалы для строительных работ				
1/10-280-20/40		ВОДА	М3	19.97406	1.99	39.75
2		Строительные изделия и конструкции				
2/20		Изделия и конструкции стальные				
2/20-20		Изделия и конструкции ограждающие и встраиваемые стальные				
2/20-20-35-30/5		ЭЛЕМЕНТЫ КРЕПЛЕНИЯ	Т	0.39	6500.00	2535.00
4		Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы				
4/1		Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы				
4/1-5		Материалы природные нерудные. Гравий керамзитовый. Керамзит				

1	2	3	4	5	6	7
25	4/1-5-40-999/950	ПЕСОК (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ)	МЗ	7.7028	11.32	87.20
	7	Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства				
	7/8	Материалы для отделочных работ для дорожного и мостового строительства				
	7/8-80	Сухие смеси на безусадочном цементе для ремонта мостовых сооружений, материалы для ремонта бетонных и железобетонных конструкций				
26	7/8-80/200	СМЕСЬ СУХАЯ (СС) ДЛЯ РЕМОНТА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ МОСТОВЫХ СООРУЖЕНИЙ И ВОДОПРОПУСКНЫХ ТРУБ ТИПА РММ III, КОНСТРУКЦИОННАЯ, НА ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНО-МИНЕРАЛЬНОЙ ОСНОВЕ, БЫСТРОТВЕРДЕЮЩАЯ, МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ, АРМИРОВАННАЯ ПОЛИМЕРНЫМ ВОЛОКНОМ, ПЦ-БТ-МЗ-АП	КТ	1259.7	1.18	1486.45
27	7/8-80/220	СМЕСЬ СУХАЯ (СС) ДЛЯ РЕМОНТА БЕТ И Ж/Б ПОКР. АВТОМОБ. ДОРОГ, ЭЛ-ТОВ МОСТОВОГО ПОЛОТНА, ВОДООТВОДНЫХ СООРУЖИ ДОРОЖ. ОГРАЖД. ТИПА РМД IV, КОНСТРУКЦИОННАЯ, НА ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНО-МИНЕР. ОСНОВЕ, БЫСТРОТВЕРДЕЮЩАЯ, МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ, АРМИР. ПОЛИМЕР. ВОЛОКНОМ, ПЦ-БТ-МЗ-АП	КТ	240.8	1.26	303.41
	7/25	Прочие изделия для дорожного и мостового строительства				
	7/25-160	Полуретановые опорные части				
28	7/25-160/П	ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ ОПОРНЫЕ ЧАСТИ, ЛИНЕЙНО-ПОДВИЖНЫЕ, ЛПЧ 15.400	ШТ	30	247.00	7410.00
		ИТОГО МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ				25174
		ТРАНСПОРТ				3412
		ВОЗВРАТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ				
8		Строительные отходы				
8/1		Возвращаемые материалы				
29	8/1/580	МЕТАЛЛОЛОМ (ВОЗВРАТ)	Т	0.51	224.96	114.73
		ПРОЧИЕ				
30	СБ-3142707	ПРИЕМКА БОЙ БЕТОНА	Т	10.89	36.00	392.04

Составил

(должность служащего)




(подпись)

РАЕВСКАЯ

(инициалы, фамилия)

Проверил

(должность служащего)



(подпись)

КОСОБУКО

(инициалы, фамилия)

Объект: 178 Здание: 1 Рег № данных: 05

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА
КОД ОБЪЕКТА
НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ,
СООРУЖЕНИЯ
ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ
КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ

: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МОСТА ПЕШЕХОДНОГО ЧЕРЕЗ КАНАЛ У МЕМОРИАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА МУЗЕЙ Я.КУПАЛЫ Д.
ВЯЗЫНКА МОЛОДЕЧЕНСКОГО РАЙОНА, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: МИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, МОЛОДЕЧЕНСКИЙ И
МИНСКИЙ РАЙОНЫ, КАНАЛ ОТ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ №5 ДО ЗАСЛАВСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА
: 1813
: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МОСТА ПЕШЕХОДНОГО ЧЕРЕЗ КАНАЛ У МЕМОРИАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА МУЗЕЙ Я.КУПАЛЫ Д.
ВЯЗЫНКА МОЛОДЕЧЕНСКОГО РАЙОНА
: 1
: 1813-ЮЖ Л.Л.9

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ И РАСХОДА РЕСУРСОВ № : 05
(нормы 2022г.)
на РЕМОНТ ПРОЛЕТНЫХ СТРОЕНИЙ №№1-6

Обоснование	Наименование видов работ	Единица измерения объем	Код ресурса	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5	6	7
Ж5-63	ПРОЛЕТНЫЕ СТРОЕНИЯ №№1-5. РАЗБОРКА	Т 0.51	1-1	ТРУДОЗАТРАТЫ РАБОЧИХ	ЧЕЛ/ЧАС	59
			1-3	ТРУДОЗАТРАТЫ МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ/ЧАС	17
			M040502	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ/Ч	3.3354
			M050201	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ 800 КПА (8 АТМ) 10 МЗМ/МИН	МАШ/Ч	17.42225
			M330805	МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ (БЕЗ УЧЕТА СТОИМОСТИ СЖАТОГО ВОЗДУХА)	МАШ/Ч	17.42225
			M331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ/Ч	0.38873
			8	Строительные отходы		
			8/1	Возвращаемые материалы		
Ж5-63	ПРОЛЕТНЫЕ СТРОЕНИЯ №№1-5. ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ К РЕМОНТУ	М2 641.90	8/1/580	МЕТАЛЛОЛОМ (ВОЗВРАТ)	Т	0.51
			C5-3142707	ПРИЕМКА БОЙ БЕТОНА	Т	10.89
			1-1	ТРУДОЗАТРАТЫ РАБОЧИХ	ЧЕЛ/ЧАС	183
			1-3	ТРУДОЗАТРАТЫ МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ/ЧАС	84

1	2	3	4	5	6	7
				КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ) 2,2 МЗ/МИН	МАШ.Ч	49.74725
				КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ) 5 МЗ/МИН	МАШ.Ч	34.27746
				МАШИНЫ ПОЛИВОМОННЫЕ 6000 Л	МАШ.Ч	0.19257
				ПЕСКОСТРУЙНЫЙ АППАРАТ АВС-200 ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА, ДАВЛЕНИЕМ ДО 7 АТМ 5 МЗ/МИН	МАШ.Ч	49.74725
			1	Материалы для строительных работ		
			1/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
			1/10-280	Прочие материалы для строительных работ		
			1/10-280-20/40	ВОДА	МЗ	19.257
			4	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы		
			4/1	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы		
			4/1-5	Материалы природные нерудные. Гравий керамзитовый. Керамзит		
Ж5-63	ПРОЛЕТНЫЕ СТРОЕНИЯ №№1,5. РЕМОНТ УЗЛА ОПИРАНИЯ	МЗ 4.80	4/1-5-40-999/950	ПЕСОК (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ)	МЗ	7.7028
			1-1	ТРУДОЗАТРАТЫ РАБОЧИХ	ЧЕЛ/ЧАС	53
			1-3	ТРУДОЗАТРАТЫ МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ/ЧАС	1
			М040502	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.Ч	8.502
			М255053	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.Ч	0.6888
			М331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.Ч	0.85668
			1	Материалы для строительных работ		
			1/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
			1/10-140	Электроды, прутки виниловасовые, проволока сварочные		
			1/10-140-40/45	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42А ДИАМЕТРОМ 2 ММ	Т	0.0039

1	2	3	4	5	6	7
			1/10-230	Материалы для отделочных работ ГРУНТОВКА-ПРАЙМЕР ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ (НВ) РАБОТ, ПОЛИМЕРМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), ЦЕМЕНТНАЯ Прочие материалы для строительных работ	КТ	10.2
			1/10-280	ВОДА	МЗ	0.10656
			2	Строительные изделия и конструкции		
			2/20	Изделия и конструкции стальные		
			2/20-20	Изделия и конструкции ограждающие и встроены стальные		
			2/20-20-35-30/5	ЭЛЕМЕНТЫ КРЕПЛЕНИЯ	Т	0.39
			7	Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства		
			7/8	Материалы для отделочных работ для дорожного и мостового строительства		
			7/8-80	Сухие смеси на безусадочном цементе для ремонта мостовых сооружений, материалы для ремонта бетонных и железобетонных конструкций		
			7/8-80/200	СМЕСЬ СУХАЯ (СС) ДЛЯ РЕМОНТА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ МОСТОВЫХ СООРУЖЕНИЙ И ВОДОПРОПУСКНЫХ ТРУБ ТИПА РММ III, КОНСТРУКЦИОННАЯ, НА ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНО-МИНЕРАЛЬНОЙ ОСНОВЕ, БЫСТРОТВЕРДЕЮЩАЯ, МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ, АРМИРОВАННАЯ ПОЛИМЕРНЫМ ВОЛОКНОМ, ПЦ-БТ-МЗ-АП СМЕСЬ СУХАЯ (СС) ДЛЯ РЕМОНТА БЕТ И ЖБ ПОКР АВТОМОБ ДОРОГ, ЭЛ-ТОВ МОСТОВОГО ПОЛОТНА, ВОДОУВЛОДНЫХ СООРУЖИ И ДОРОЖ. ОГРАЖД. ТИПА РМД IV, КОНСТРУКЦИОННАЯ, НА ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНО-МИНЕР. ОСНОВЕ, БЫСТРОТВЕРДЕЮЩАЯ, МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ, АРМИР. ПОЛИМЕР. ВОЛ ОКНОМ, ПЦ-БТ-МЗ-АП	КТ	187.2
			7/8-80/220		КТ	240.8
			7/25	Прочие изделия для дорожного и мостового строительства		

1	2	3	4	5	6	7
			7/25-160	<i>Полиуретановые опорные части</i>		
Ж5-63	ПРОЛЕТНЫЕ СТРОЕНИЯ №1-5. РЕМОНТ БАЛОК	M2 27.50	7/25-160/П	ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ ОПОРНЫЕ ЧАСТИ, ЛИНЕЙНО-ПОДВИЖНЫЕ, ЛПУЧ 15.400	ШТ	30
			1-1	ТРУДОЗАТРАТЫ РАБОЧИХ	ЧЕЛ/ЧАС	173
			1-3	ТРУДОЗАТРАТЫ МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ/ЧАС	121
			M040103	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 30 КВТ	МАШ/Ч	20.15566
			M050101	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7АТМ) 2,2 МЗ/МИН	МАШ/Ч	20.15566
			M110810	БЕТОНОСМЕСИТЕЛИ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 165 Л	МАШ/Ч	20.15566
			M122350	АГРЕГАТ ДЛЯ ТОРКРЕТИРОВАНИЯ	МАШ/Ч	20.15566
			M255053	ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ РАСТВОРОВ 2 МЗ/Ч	МАШ/Ч	3.94625
			M331617	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ/Ч	0.38326
			M340101	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ/Ч	21.31108
			M400001	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ	МАШ/Ч	20.15566
			M400003	АВТОМОБИЛЬ ВОРТОВОЙ, ПРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ/Ч	20.15566
				АВТОМОБИЛЬ ВОРТОВОЙ, ПРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т	МАШ/Ч	20.15566
			1	<i>Материалы для строительных работ</i>		
			1/10	<i>Материалы для строительных работ общего назначения</i>		
			1/10-230	<i>Материалы для отделочных работ</i>		
			1/10-230-15/620	ГРУНТОВКА-ТРАЙМЕР ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ (НВ) РАБОТ, ПОЛИМЕРМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), ЦЕМЕНТНАЯ	КГ	752.8
			1/10-230-60-20/10	СМЕСЬ БЕТОННАЯ СУХАЯ (СБС) НА БЕЗУСАДОЧНОМ ЦЕМЕНТЕ (БУЦ), ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ (Г), БЫСТРОТВЕРДЕЮЩАЯ (БТ), КЛАССА ПО ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ С30/37, МАРКИ ПО МОРОЗОСТОЙКОСТИ F300, МАРКИ ПО ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТИ W12	Т	12.517
			1/10-280	<i>Прочие материалы для строительных работ</i>		
			1/10-280-20/40	ВОДА	М3	0.6105

1	2	3	4	5	6	7
			7	Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства		
			7/8	Материалы для отделочных работ для дорожного и мостового строительства		
			7/8-80	Сухие смеси на безусадочном цементе для ремонта мостовых сооружений, материалы для ремонта бетонных и железобетонных конструкций		
			7/8-80/200	СМЕСЬ СУХАЯ (СС) ДЛЯ РЕМОНТА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ МОСТОВЫХ СООРУЖЕНИЙ И ВОДОПРОПУСКНЫХ ТРУБ ТИПА РММ III, КОНСТРУКЦИОННАЯ, НА ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНО-МИНЕРАЛЬНОЙ ОСНОВЕ, БЫСТРОТВЕРДЕЮЩАЯ, МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ, АРМИРОВАННАЯ ПОЛИМЕРНЫМ ВОЛОКНОМ, ПЦ-БТ-МЗ-АП	КГ	1072.5
ЖЗ-63	ПРОЛЕТНЫЕ СТРОЕНИЯ №1-5. ОКРАСКА	М2 309.30	1-1	ТРУДОЗАТРАТЫ РАБОЧИХ	ЧЕЛ/ЧАС	23
			1-3	ТРУДОЗАТРАТЫ МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ/ЧАС	1
			МЗ31617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ/Ч	1.26813
			1	Материалы для строительных работ		
			1/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
			1/10-230	Материалы для отделочных работ		
			1/10-230-17/20	ГИДРОФОБИЗИРУЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ "ПАРАД Г-88" ДЛЯ АНТИКОРРОЗИОННОЙ ЗАЩИТЫ БЕТОНА	КГ	61.9
			1/10-230-40-25/2	КРАСКА ОРГАНОДИСПЕРСИОННАЯ ТЕРМОПЛАСТИЧНАЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ МАТОВАЯ, ОСНОВА (БАЗА) БЕЛАЯ	КГ	154.7

Составил

(должность служащего)



РАЕВСКАЯ

(инициалы, фамилия)

Проверил

(должность служащего)



КОСОБУКО

(инициалы, фамилия)

И С Х О Д Н И Е Д А Н Н И Е

1	13'176'1'05'SOPO'2'1'1'РЕМОНТ ПРОЛЕТНЫХ СТРОЕНИЙ №№1-6 '1813-КЖ Л.Л.9'РАЕВСКАЯ'КОСОВУКО*
2	Ж5-63'ПРОЛЕТНЫЕ СТРОЕНИЯ №№1-5. РАЗБОРКА'Т'*
3	Е30-16-1' (0,05+0,01+4,48):100 'Н1=81,86#52,34/=/1/1-1=1153,04/МО50201=383,75/М330805=383,75'РАЗБОРКА БЕТОНА РЕВРА, ТОРЦОВ И ПИИТ БАЛОК'100М3 КЛАДКИ'*
4	СВ-3142707' 0,12+0,02+10,75 '36#0'=30'ПРИЕМКА БОИ БЕТОНА'Т'*
5	С310-43-1' 10,89 'Н1=81,86#52,34/0#16,84'=1'ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ, ЛЕГКО ОТДЕЛЯЮЩИХСЯ ОТ КУЗОВА АВТОМОБИЛЯ САМОСВАЛА (РАБОТАЮЩЕГО ВНЕ КАРЬЕРА), РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ, КМ: 43, КЛАСС ГРУЗА: 1'Т'*
6	Е7-20-3' 0,51 'Ж1/Н1=81,86#52,34/Н2=0/-1/Н3=0,3/Н6=0,3/1-1=44,18/МО40502=21,8/М331617=2,41/<1/10-140-40/150>'ДЕМОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ОПОРНЫХ ЧАСТЕЙ'Т' СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ'*
7	8/1/580' 0,51 '241,5-16,54#0'=18'МЕТАЛЛОЛОМ'Т'*
8	С310-50-1' 0,51 'Н1=81,86#52,34/0#19,18'=1'ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ, ЛЕГКО ОТДЕЛЯЮЩИХСЯ ОТ КУЗОВА АВТОМОБИЛЯ САМОСВАЛА (РАБОТАЮЩЕГО ВНЕ КАРЬЕРА), РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ, КМ: 50, КЛАСС ГРУЗА: 1'Т'*
9	С310-51-1#Н=18' 0,51 'Н1=81,86#52,34/0#0,19'=1/Н2=18'ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ, ЛЕГКО ОТДЕЛЯЮЩИХСЯ ОТ КУЗОВА АВТОМОБИЛЯ САМОСВАЛА (РАБОТАЮЩЕГО ВНЕ КАРЬЕРА), РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ, КМ: СВ. 50 ЗА КАЖДЫЙ 1 КМ ДОБАВЛЯТЬ, КЛАСС ГРУЗА: 1'Т'*
10	Ж5-63'ПРОЛЕТНЫЕ СТРОЕНИЯ №№1-5. ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ К РЕМОНТУ'М2*
11	Е70-156-3' 641,9 'Н1=81,86#52,34/=/1/1-1=15,5/МО50101=7,75/М331418=7,75'ОЧИСТКА БЕТОННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПЕСКОСТРУЙНЫМ СПОСОБОМ ОТ ШЕЛУШАЮЩЕГОСЯ СЛОЕВ ЗАТВЕРДЕВШЕГО "ПЕЧЕНТНОГО МОЛОКА", ВЫСОЛОВ, ОТСЛАБИВАЮЩИХСЯ И ШЕЛУШАЮЩИХСЯ СЛОЕВ ЛАКОКРАСНЫХ ПОКРЫТИЙ'100М2'*
12	4/1-5-40-999/950' 1,2.6,419 '11,32#8,83'=95'ПЕСОК (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ)'М3'*
13	Е70-123-1' 641,9 'Ж100/Н1=81,86#52,34/=/1/1-1=13,11/<1/10-280-20/40>=3/МО50102=5,34/М121601=0,03'ПРОМЫВКА ПОВЕРХНОСТИ БЕТОНА ВОДОЙ С ПРОДУВКОЙ СЖАТЫМ ВОЗДУХОМ'100М2'*
14	Ж5-63'ПРОЛЕТНЫЕ СТРОЕНИЯ №№1,5. РЕМОНТ УЗЛА ОПИРАНИЯ'М3*
15	Е68-45-7' 0,096:0,02:100 'Ж100/Н1=81,86#52,34/=/1/1-1=125,89/<1/10-280-20/40>=2,22/М255053=14,35/М331617=0,46'НАНЕСЕНИЕ ВРУЧНУЮ В 2 СЛОЯ СОСТАВОВ НА ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ВОССТАНОВЛЕНИЕ ТОРЦОВ И ПОВЕРХНОСТИ БАЛОК'100М2'*
16	7/8-80/200' 187,2 '1,18#0,17'=13'СМЕСЬ СУХАЯ (СС) ДЛЯ РЕМОНТА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ МОСТОВЫХ СООРУЖЕНИЙ И ВОДОПРОПУСКНЫХ ТРУБ ТИПА РММ III, КОНСТРУКЦИОННАЯ, НА ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНО-МИНЕРАЛЬНОЙ ОСНОВЕ, ВЫСТРОТВЕРДЕВАЮЩАЯ, МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ, АРМИРОВАННАЯ ПОЛИМЕРНЫМ ВОЛОКНОМ, ПЦ- БТ-МЗ-АП'КТ'*
17	1/10-230-15/620' 10,2 '1,6#0,23'=13'ГРУНТОВКА-ПРАЙМЕР ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ (НВ) РАБОТ, ПОЛИМЕРМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), ЦЕМЕНТНАЯ'КТ'*
18	Е7-20-6' 30,0,013 'Н1=81,86#52,34/=/1/1-1=68,91/<1/10-140-40/45>=0,01/МО40502=21,8/М331617=2,14'УСТАНОВКА ОПОРНОГО ШВЕЛЛЕРА'Т' СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ'*
19	2/20-20-35-30/5' 0,39 '6500#394,55'=37'ЭЛЕМЕНТЫ КРЕПЛЕНИЯ'Т'*
20	Е30-18-1' 30 'Н1=81,86#52,34/=/1/1-1=0,68/<4/1-4-20-20-10-20/20>'УСТАНОВКА ОПОРНЫХ ЧАСТЕЙ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ, РЕЗИНЫ И ФТОРОПЛАСТА'ОПОРНАЯ ЧАСТЬ'*
21	7/25-160/П' 30 '247#34,93'=13'ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ ОБОИЧНЫЕ ЧАСТИ, ЛИНЕЙНО-ПОДВИЖНЫЕ, ЛПЧ 15.400'ПТ'*
22	7/8-80/220' 240,8 '1,26#0,18'=13'СМЕСЬ СУХАЯ (СС) ДЛЯ РЕМОНТА БЕТ. И Ж/В ПОКР. АРМОВ. ДОРОГ, ЭЛ-ТОВ МОСТОВОГО ПОЛОТНА, ВОДОПРОВОДНЫХ СООРУЖ. И ДОРОЖ. ОГРАЖД. ТИПА ЕМД IV, КОНСТРУКЦИОННАЯ, НА ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНО-МИНЕР. ОСНОВЕ, ВЫСТРОТВЕРДЕВАЮЩАЯ, МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ, АРМИР. ПОЛИМЕР. ВОЛОКНОМ, ПЦ-БТ-МЗ-АП'КТ'*
23	Ж5-63'ПРОЛЕТНЫЕ СТРОЕНИЯ №№1-5. РЕМОНТ БАЛОК'М2*
24	Е68-45-7' 27,5 'Ж100/Н1=81,86#52,34/=/1/1-1=125,89/<1/10-280-20/40>=2,22/М255053=14,35/М331617=0,46'НАНЕСЕНИЕ ВРУЧНУЮ В 2 СЛОЯ СОСТАВОВ НА ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ВОССТАНОВЛЕНИЕ ТОРЦОВ И ПОВЕРХНОСТИ БАЛОК'100М2'*
25	7/8-80/200' 1072,5 '1,18#0,17'=13'СМЕСЬ СУХАЯ (СС) ДЛЯ РЕМОНТА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ МОСТОВЫХ СООРУЖЕНИЙ И ВОДОПРОПУСКНЫХ ТРУБ ТИПА РММ III, КОНСТРУКЦИОННАЯ, НА ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНО-МИНЕРАЛЬНОЙ ОСНОВЕ, ВЫСТРОТВЕРДЕВАЮЩАЯ, МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ, АРМИРОВАННАЯ ПОЛИМЕРНЫМ ВОЛОКНОМ, ПЦ- БТ-МЗ-АП'КТ'*
26	1/10-230-15/620' 46,8 '1,6#0,23'=13'ГРУНТОВКА-ПРАЙМЕР ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ (НВ) РАБОТ, ПОЛИМЕРМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), ЦЕМЕНТНАЯ'КТ'*
27	Е13-13-3' 641,9 'Н1=81,86#52,34/=/1/1-1=6,16/М331617=0,02/М340101=1,66/<1/10-230-50-15/93>=<1/55-50-20/35>'ОГРУНТОВКА БЕТОННЫХ И ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ, ПЕРВЫЙ СЛОЙ'100М2'*
28	Е13-13-4' 641,9 'Н1=81,86#52,34/=/1/1-1=6,16/М331617=0,02/М340101=1,66/<1/10-230-50-15/93>=<1/55-50-20/35>'ОГРУНТОВКА БЕТОННЫХ И ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ, ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ'100М2'*
29	1/10-230-15/620' 706 '1,6#0,23'=13'ГРУНТОВКА-ПРАЙМЕР ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ (НВ) РАБОТ, ПОЛИМЕРМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), ЦЕМЕНТНАЯ'КТ'*
30	Е70-154-1' 641,9 'Н1=81,86#52,34/=/1/1-

1=9,08/м040103=3,14/м050101=3,14/м110810=3,14/м122350=3,14/м400001=3,14/м400003=3,14/м031002'РЕМОНТ БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ
 КОНСТРУКЦИЙ ИСКУССТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ НА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГАХ МЕТОДОМ ТОРКРЕТИРОВАНИЯ ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 8 ММ С ПОДМОСТЕЙ'100М2''*
 1/10-230-60-20/10' 12,517 '788#111,42'=13'СМЕСЬ БЕТОННАЯ СУХАЯ (СВС) НА БЕЗУСАДОЧНОМ ЦЕМЕНТЕ (ВУЦ), ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ (Г),
 ВЫСТРОГЕРДЕЖАЯ (ВГ), КЛАССА ПО ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ С30/37, МАРКИ ПО МОРОЗОСТОЙКОСТИ F300, МАРКИ ПО ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТИ W12'Г''*
 Ж5-63'ПРОЛЕТНЫЕ СТРОЕНИИМ1-5. ОКРАСКА'М2*
 Е15-158-3' 309,3 'Ж100/М1=81,86#52,34/=1/1-1=7,35/М331617=0,41/<1/10-230-40-10/235>'ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ
 ПОВЕРХНОСТИ: ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ'100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ''*
 1/10-230-17/20' 61,9 '2,92#0,41'=13'ГИДРОФОБИЗИРУЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ "ПАРАД Г-88" ДЛЯ АНТИКОРРОЗИЙНОЙ ЗАЩИТЫ БЕТОНА'Кг''*
 1/10-230-40-25/2' 154,7 '12,96#1,83'=13'КРАСКА ОРГАНОДИСПЕРСИОННАЯ ТЕРМОПЛАСТИЧНАЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ МАТОВАЯ, ОСНОВА (БАЗА) БЕЛАЯ'Кг''*
 Л*

31
 32
 33
 34
 35
 36

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА

КОД ОБЪЕКТА

НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ

ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ

КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ

: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МОСТА ПЕШЕХОДНОГО ЧЕРЕЗ КАНАЛ У МЕМОРИАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА МУЗЕЙ

: 1813

: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МОСТА ПЕШЕХОДНОГО ЧЕРЕЗ КАНАЛ У МЕМОРИАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА МУЗЕЙ

: 1

: 1813-КЖ Л.12

Объект: 176 Здание: 1 Рег № данных: 06

Я.КУПАЛЫ Д. ВЯЗЫНКА МОЛОДЕЧЕНСКОГО РАЙОНА, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: МИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, МОЛОДЕЧЕНСКИЙ И МИНСКИЙ РАЙОНЫ, КАНАЛ ОТ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ №5 ДО ЗАСЛАВСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № : 06
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

на МОСТОВОЕ ПОЛОТНО

Составлена в ценах на 01 января 2025 г			СТОИМОСТЬ 55,694 тысяч белорусских рублей							
№ п/п	Обоснование	Наименование работ, ресурсов, расходов	Единица измерения	Стоимость единицы измерения машин и механизмов			материалы, изделия, конструкции (оборудование, мебель)	транс-порт	общая стоимость	трудо-затраты рабочих
				заработ-ная плата	всего	в т. ч. заработная плата машинистов				
			количес-тво	5	6	7	8	9	10	11

Н1=81.86,52.34;

Коэффициенты для ОХР и ОПР 1 ; плановой прибыли 1

Ж5-60. РАЗБОРКА МОСТОВОГО ПОЛОТНА

1	E27-18-5 (Н1) Ж100	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ И ОСНОВАНИЙ ЦЕМЕНТОБЕТОННЫХ	100М3 КОНСТРУКЦИЙ 0.19	787.05 149.54	736.94 140.02	212.91 40.45			1523.99 289.56	57.420 10.91
2	E51-7-6 (Н1)	ПОГРУЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ ПОГРУЗЧИКАМИ	100М3 0.19	288.25 54.77	85.65 16.27				288.25 54.77	
3	СЖБ-3142708 (Н30)	ПРИЕМКА БОЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОНА	Т 47.5 18*2.5				42.00 1995.00		42.00 1995.00	
4	С310-43-1 (Н1)	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ, ЛЕГКО ОТДЕЛЯЮЩИХСЯ ОТ КУЗОВА АВТОМОБИЛЯ САМОСВАЛА (РАБОТАЮЩЕГО ВНЕ КАРЬЕРА), РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ, КМ: 43, КЛАСС ГРУЗА: 1	Т 47.5				16.84 799.90		16.84 799.90	
5	E70-102-1 (Н1)	РАЗБОРКА ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ПОКРЫТИЯ МОСТА	10М2 2.5	132.67 331.68	229.32 573.30	99.22 248.05			361.99 904.98	11.600 29.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	E51-7-6 (H1)	ПОГРУЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ ПОГРУЗЧИКАМИ	100M3 0.0125 250*0.005/100		288.25 3.60	85.65 1.07			288.25 3.60	
7	CO-3991300 (H30)	ПРИЕМКА СМЕШАННЫЕ ОТХОДЫ	T 3.125 1.25*2.5				42.00 131.25		42.00 131.25	
8	C310-50-1 (H1)	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ, ЛЕГКО ОТДЕЛЯЮЩИХСЯ ОТ КУЗОВА АВТОМОБИЛЯ САМОСВАЛА (РАБОТАЮЩЕГО ВНЕ КАРЬЕРА), РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ, КМ: 50, КЛАСС ГРУЗА: 1	T 3.125				19.18 59.94		19.18 59.94	
9	C310-51-1 (H1) H=20 K=20	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ, ЛЕГКО ОТДЕЛЯЮЩИХСЯ ОТ КУЗОВА АВТОМОБИЛЯ САМОСВАЛА (РАБОТАЮЩЕГО ВНЕ КАРЬЕРА), РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ, КМ: 50, ЗА КАЖДЫЙ 1 КМ ДОБАВЛЯТЬ, КЛАСС ГРУЗА: 1	T 3.125				3.80 11.88		3.80 11.88	
10	E70-165-1 (H1) K=0.3	ДЕМОНТАЖ УДЕРЖИВАЮЩИХ ПЕШЕХОДНЫХ ОГРАЖДЕНИЙ НА СУЩЕСТВУЮЩИХ МОСТОВЫХ СООРУЖЕНИЯХ	100M 4.86	241.10 1171.75	185.59 901.97	104.94 510.01			426.69 2073.72	20.100 97.69
11	E30-16-1 (H1)	РАЗБОРКА БЕТОННОЙ КЛАДКИ	100M3 КЛАДКИ 0.055	15804.70 889.26	16804.41 924.24	5103.88 280.71			32609.11 1793.50	1153.040 63.42
12	E51-7-6 (H1)	ПОГРУЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ ПОГРУЗЧИКАМИ	100M3 0.055		288.25 15.85	85.65 4.71			288.25 15.85	
13	CB-3142707 (H30)	ПРИЕМКА БОЙ БЕТОНА	T 13.1				36.00 471.60		36.00 471.60	
14	C310-43-1 (H1)	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ, ЛЕГКО ОТДЕЛЯЮЩИХСЯ ОТ КУЗОВА АВТОМОБИЛЯ САМОСВАЛА (РАБОТАЮЩЕГО ВНЕ КАРЬЕРА), РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ, КМ: 43, КЛАСС ГРУЗА: 1	T 13.1				16.84 220.60		16.84 220.60	
15	E22-11-3 (H1) K=0.3	ДЕМОНТАЖ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 110 MM	KM 0.0708 70.8/1000	1338.41 94.76	513.72 36.37	161.04 11.40			1852.13 131.13	97.644 6.91
16	E51-7-6 (H1)	ПОГРУЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ ПОГРУЗЧИКАМИ	100M3 0.003557 3.14*0.08*0.0 8*70.8/100		288.25 1.03	85.65 0.30			288.25 1.03	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	СО-399/300 (Н30)	ПРИЕМКА СМЕШАННЫЕ ОТХОДЫ	T 0.046				42.00 1.93		42.00 1.93	
18	СЗ10-50-1 (Н1)	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ, ЛЕГКО ОТДЕЛЯЮЩИХСЯ ОТ КУЗОВА АВТОМОБИЛЯ САМОСВАЛА (РАБОТАЮЩЕГО ВНЕ КАРЬЕРА), РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ, КМ: 50, КЛАСС ГРУЗА: 1	T 0.046					19.18 0.88	19.18 0.88	
19	СЗ10-51-1 (Н1) Н=20 к=20	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ, ЛЕГКО ОТДЕЛЯЮЩИХСЯ ОТ КУЗОВА АВТОМОБИЛЯ САМОСВАЛА (РАБОТАЮЩЕГО ВНЕ КАРЬЕРА), РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ, КМ: СВ. 50 ЗА КАЖДЫЙ 1 КМ ДОБАВЛЯТЬ, КЛАСС ГРУЗА: 1	T 0.046					3.80 0.17	3.80 0.17	
20	Е66-17-7 (Н1) к=0.3	ДЕМОНТАЖ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТР ТРУБ 100 MM	100M ТРУБОПРО ВОДОВ 2.125	217.10 461.34	147.47 313.37	37.46 79.60			364.57 774.71	14.814 31.48
21	Е61-7-6 (Н1)	ПОГРУЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ ПОГРУЗЧИКАМИ	100M3 0.016681 3.14*0.1*0.1*2 12.5/4/100		288.25 4.81	85.65 1.43			288.25 4.81	
22	8/1/580 (Н18)	МЕТАЛЛОЛОМ	T 1.02							
23	СЗ10-50-1 (Н1)	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ, ЛЕГКО ОТДЕЛЯЮЩИХСЯ ОТ КУЗОВА АВТОМОБИЛЯ САМОСВАЛА (РАБОТАЮЩЕГО ВНЕ КАРЬЕРА), РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ, КМ: 50, КЛАСС ГРУЗА: 1	T 1.02					19.18 19.56	19.18 19.56	
24	СЗ10-51-1 (Н1) Н=18 к=18	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ, ЛЕГКО ОТДЕЛЯЮЩИХСЯ ОТ КУЗОВА АВТОМОБИЛЯ САМОСВАЛА (РАБОТАЮЩЕГО ВНЕ КАРЬЕРА), РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ, КМ: СВ. 50 ЗА КАЖДЫЙ 1 КМ ДОБАВЛЯТЬ, КЛАСС ГРУЗА: 1	T 1.02					3.42 3.49	3.42 3.49	
25	Е70-165-1 (Н1) к=0.3	ДЕМОНТАЖ УДЕРЖИВАЮЩИХ ПЕШЕХОДНЫХ ОТГРАЖДЕНИЙ НА СУЩЕСТВУЮЩИХ МОСТОВЫХ СООРУЖЕНИЯХ	100M 1.4068	241.10 339.18	185.59 261.09	104.94 147.63			426.69 600.27	20.100 28.28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	8/1/580 (Н18)	МЕТАЛЛОПОМ	Т 6.33							
27	С310-50-1 (Н1)	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ, ЛЕГКО ОТДЕЛЯЮЩИХСЯ ОТ КУЗОВА АВТОМОБИЛЯ САМОСВАЛА (РАБОТАЮЩЕГО ВНЕ КАРЬЕРА), РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ, КМ: 50, КЛАСС ГРУЗА: 1	Т 6.33					19.18 121.41	19.18 121.41	
28	С310-51-1 (Н1) Н=18 к=18	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ, ЛЕГКО ОТДЕЛЯЮЩИХСЯ ОТ КУЗОВА АВТОМОБИЛЯ САМОСВАЛА (РАБОТАЮЩЕГО ВНЕ КАРЬЕРА), РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ, КМ: СВ. 50 ЗА КАЖДЫЙ 1 КМ ДОБАВЛЯТЬ, КЛАСС ГРУЗА: 1	Т 6.33					3.42 21.65	3.42 21.65	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ОХР и ОПР				3418	3230	1342	2600	1259	10507	268
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ									3897	
ИТОГО ПО ПТМ									2491	
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ									16895	
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ									268	
									99	

Ж5-65. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ

29	Е70-164-1 (Н1) Ж100	УСТРОЙСТВО РУЛОННОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ МОСТОВОГО ПОЛОТНА	100М2 2.46	199.06 489.69	2.30 5.66				201.36 485.35	14.380 35.37
30	7/25-180/20 (Н13)	РУЛОННЫЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ ИЗ ПОЛИЭСТЕРА ДЛЯ СТАЛЬНЫХ ПЛИТ ПРОЛЕТНОГО СТРОЕНИЯ ТЕХНОЗЛАСТ МОСТ С	М2 282.9 246*1.15				22.80 6450.12	3.22 910.94	26.02 7361.06	
31	1/10-130-5/304 (Н13)	ПРАЙМЕР БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ "АУТОКРИН"	КГ 73.8 246*0.3				3.32 245.02	0.47 34.69	3.79 279.71	
32	1/10-135-20/75 (Н13)	СМЕСЬ ПРОПАНА И БУТАНА ТЕХНИЧЕСКИХ	КГ 66.174 26.9*2.46				1.62 107.20	0.23 15.22	1.85 122.42	
33	Б46-75-1 (Н1)	УСТРОЙСТВО ШТРАБ В БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ ПОЛОВ, СТЕН ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 20 СМ2	100М 1.4068	213.18 299.90	10.46 14.72				223.64 314.62	17.500 24.62
34	1/10-170-60/120 (Н13)	ЗУБИЛО ПЛОСКОЕ SDS+ РАЗМЕРОМ 25X400 ММ	ШТ 0.42204 0.3*1.4068				7.73 3.26	1.09 0.46	8.82 3.72	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	1/10-170-2/20 (Н13)	ДИСК АЛМАЗНЫЙ ОТРЕЗНОЙ ДЛЯ РЕЗКИ КАМНЯ, БЕТОНА ДИАМЕТРОМ 230 ММ	ДИСК 1.4068 1*1.4068				27.15 38.19	3.84 5.40	30.99 43.59	
36	1/10-170-10/105 (Н13)	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 4-8 ММ, ДЛИНОЙ 110-165 ММ	ШТ 1.4068 1*1.4068				2.09 2.94	0.30 0.42	2.39 3.36	
37	Е7-19-3 (Н1)	ГЕРМЕТИЗАЦИЯ МАСТИКОЙ ШВОВ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ	100М ШВА 1.4068 0.7034*2	223.25 314.07	40.94 57.59	0.57 0.80			264.19 371.66	16.450 23.14
38	7/9-10/10 (Н13)	МАСТИКА БИТУМНО-ЭЛАСТОМЕРНАЯ МГВЗ-Щ-75 ДЛЯ ЗАЛИВКИ ШВОВ В ДОРОЖНОМ ПОКРЫТИИ	Т 0.0591	2195.99 129.78	310.51 18.35				2506.50 148.13	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ОХР и ОПР				1104	78	1	6977	985	9144	83
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ									905	
ИТОГО ПО ИТМ									578	
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ									10627	
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ									83	0
Ж5-65. ПОКРЫТИЕ										
39	Е27-55-1 (Н1) Ж100	УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ ДОРОЖЕК И ТРОТУАРОВ, ТОЛЩИНОЙ 3 СМ	100М2 ПОКРЫТИЯ 2.46	203.15 499.75			90.08 221.60	12.74 31.34	305.97 752.69	15.120 37.20
40	Е27-55-2 (Н1) Н=4 К=4	ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЕ 0,5 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ДО 5 СМ	100М2 ПОКРЫТИЯ 2.46	130.60 321.28					130.60 321.28	9.720 23.91
41	4/1-4-30-20-20/10 (Н51)	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ (ГОРЯЧИЕ) ПЕСЧАНЫЕ ТИП Д, МАРКИ II (ПДГ-II)	Т 29.4708 (7.14*1.21*4)* 2.46	230.72 6799.50			37.12 1093.96		267.84 7693.46	
42	Е70-236-1 (Н1)	РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т 0.1	2.53 0.25	13.82 1.38	3.08 0.31			16.35 1.63	0.190 0.02
43	7/10-20/10 (Н13)	ЭМУЛЬСИЯ БИТУМНАЯ КАТИОННАЯ БЫСТРОРАСТАВАЮЩАЯ С СОДЕРЖАНИЕМ ОСТАТОЧНОГО ВЯЖУЩЕГО ОТ 58 ДО 62% ЭБК-Б-60	Т 0.103 0.1*1.03	1238.58 127.57	175.14 18.04				1413.72 145.61	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ОХР и ОПР				821	1	0	7149	1143	9114	61
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ									672	
ИТОГО ПО ИТМ									430	
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ									10216	61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ										0
44	E11-15-7 (H1)	ШЛИФОВКА БЕТОННЫХ ИЛИ МЕТАЛЛОЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ	100M2 ПОКРЫТИЯ 2,46 (246)/100	Ж5-65. ДРЕНАЖ 1129.57 2778.74	30.11 74.07		19.59 48.19	2.21 5.44	1181.48 2906.44	80.040 196.90
45	E70-166-1 (H1) Ж10	УСТРОЙСТВО ДРЕНАЖНОЙ СИСТЕМЫ МОСТОВОГО ПОЛОТНА	10M ДРЕНАЖН ОГО КАНАЛА 6.8	12.81 87.11	0.15 1.02				12.96 88.13	1.120 7.62
46	1/10-135-20/75 (H13)	СМЕСЬ ПРОПАНА И БУТАНА ТЕХНИЧЕСКИХ	КТ 18.496 2.72*6.8				1.62 29.96	0.23 4.25	1.85 34.21	
47	7/19-10-11/П (H16)	ЛОТОК ВОДООТВОДНЫЙ ПОЛИМЕРБЕТОННЫЙ	ШТ 68				95.01 6460.68	11.08 753.44	106.09 7214.12	
48	E46-25-108 (H1)	СВЕРЛЕНИЕ КОЛЬЦЕВЫМИ АЛМАЗНЫМИ СВЕРЛАМИ В ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ С АРМАТУРОЙ ДИАМЕТРОМ ДО 16 ММ БЕЗ ПРИМЕНЕНИЯ НАПОРНОГО ВОДОПРОВОДА (ДАВЛЕНИЕ МЕНЕЕ 0,2 МПА) ВЕРТИКАЛЬНЫХ ОТВЕРСТИЙ ГЛУБИНОЙ 200 ММ, ДИАМЕТРОМ 60 ММ	100 ОТВЕРСТИ Й 0.18	606.84 109.23	83.54 15.04		314.42 56.50	44.46 8.00	1049.26 188.87	43.000 7.74
49	E46-25-124 (H1) H=10 K=-10	СВЕРЛЕНИЕ КОЛЬЦЕВЫМИ АЛМАЗНЫМИ СВЕРЛАМИ В ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ С АРМАТУРОЙ ДИАМЕТРОМ ДО 16ММ БЕЗ ПРИМЕНЕНИЯ НАПОРНОГО ВОДОПРОВОДА ВЕРТИКАЛЬНЫХ ОТВЕРСТИЙ: НА КАЖД. 10ММ ИЗМЕНЕНИЯ ГЛУБИНЫ ИСКЛЮЧАЕТСЯ, ДИАМ. 60ММ ДО 150ММ	100 ОТВЕРСТИ Й 0.18	-156.70 -28.21	-21.40 -3.85		-157.20 -28.30	-22.20 -4.00	-357.50 -64.36	-11.100 -2.00
50	E23-28-1 (H1)	УСТАНОВКА ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ: ОТВОДОВ, КОЛЕН, ПАТРУБОВ, ПЕРЕХО ДОВ, ДИАМЕТРОМ ДО 110 ММ	100 ШТ. 0.18	314.04 56.53	0.62 0.11				314.66 56.64	26.180 4.71
51	6/20-30-10/15 (H58)	ПАТРУБОК ДРЕНАЖНЫЙ 50ММ	М 16.2 18*0.9				13.67 221.45	0.96 15.55	14.63 237.00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52	7/8-80/30 (Н13)	СМЕСЬ СУХАЯ (СС) ДЛЯ РЕМОНТА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ МОСТОВЫХ СООРУЖЕНИЙ И ВОДОПРОПУСКНЫХ ТРУБ ТИПА РММ III, КОНСТРУКЦИОННАЯ, НА ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНО-МИНЕРАЛЬНОЙ ОСНОВЕ, МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ, АРМИРОВАННАЯ ПОЛИМЕРНЫМ ВОЛОКНОМ, ПЦ-М3-АП	КГ 3.9				0.75 2.93	0.11 0.43		0.86 3.36
53	Е6-11-7 (Н1)	УСТАНОВКА ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4 КГ	Т 0.01456 2.08*7/1000	2870.41 41.79	20.37 0.30	9.47 0.14	29.26 0.43	4.13 0.06	2924.17 42.58	215.820 3.14
54	3/4-120-20/П2 (Н36)	ТРАП ВОДООТВОДНОЙ ТВ-15.15.05	ШТ 7				155.26 1086.82	12.37 86.59	167.63 1173.41	
55	Е7-20-3 (Н1)	УСТАНОВКА МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ МАССОЙ ДО 20 КГ	Т СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТО В 0.0973 13.9*7/1000	629.49 61.25	121.58 11.83	27.57 2.68	168.00 16.35	23.76 2.31	942.83 81.74	44.180 4.30
56	7/8-80/30 (Н13)	СМЕСЬ СУХАЯ (СС) ДЛЯ РЕМОНТА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ МОСТОВЫХ СООРУЖЕНИЙ И ВОДОПРОПУСКНЫХ ТРУБ ТИПА РММ III, КОНСТРУКЦИОННАЯ, НА ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНО-МИНЕРАЛЬНОЙ ОСНОВЕ, МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ, АРМИРОВАННАЯ ПОЛИМЕРНЫМ ВОЛОКНОМ, ПЦ-М3-АП	КГ 13.65 1.98*7				0.75 10.24	0.11 1.50	0.86 11.74	
57	6/10-10-40-10/8 (Н58)	ТРУБА НАПОРНАЯ ИЗ ВЫСОКОПРОЧНОГО ЧУГУНА НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 100 ММ	М 7 1*7				135.80 950.60	9.52 66.64	145.32 1017.24	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ОХР и ОПР ПЛАТОВАЯ ПРИБЫЛЬ				3106	99	3	8856	940	13001 2545 1627	222
ИТОГО ПО ПТМ ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ									17173 222 0	
58	Е30-3-1 (Н1) Ж100	УСТРОЙСТВО ПОДУШЕК ЩЕБЕНОЧНЫХ МЕТОДОМ ЗАКЛИНКИ	100М3 0.0101 (0.9+0.11)*100	2768.99 27.97	276.64 2.79	121.03 1.22			3045.63 30.76	230.840 2.33

Ж5-67. СОПРЯЖЕНИЕ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
59	4/1-5-20-10-10/80 (Н95)	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКИ 1400, 3 ГРУППЫ, ФРАКЦИИ СВ. 20 ДО 40 ММ ПРИМЕНИТЕЛЬНО БРЕСТСКАЯ ОБЛ.	МЗ 1.251 0.9*1.39				23.95 29.96	41.97 52.50	65.92 82.46	
60	4/1-5-20-10-10/60 (Н95)	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКИ 1400, 3 ГРУППЫ, ФРАКЦИИ ОТ 5 (3) ДО 10 ММ ПРИМЕНИТЕЛЬНО БРЕСТСКАЯ ОБЛ.	МЗ 0.1529 0.11*1.39				39.58 6.05	42.16 6.45	81.74 12.50	
61	Е6-1-1 (Н1)	ПРОЛИВКА ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ	100МЗ В ДЕЛЕ 0.0011 0.11/100	2092.12 2.30	569.09 0.63	164.51 0.18	205.98 0.23	27.50 0.03	2894.69 3.19	180.000 0.20
62	4/1-4-20-20-10- 20/10 (Н51)	РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 100	МЗ 0.1122 0.11*1.02				139.10 15.61	22.38 2.51	161.48 18.12	
63	Е70-164-1 (Н1) Ж100	УСТРОЙСТВО РУЛОННОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ МОСТОВОГО ПОЛОТНА	100М2 0.039	199.06 7.76	2.30 0.09				201.36 7.85	14.380 0.56
64	7/25-180/20 (Н13)	РУЛОННЫЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ ИЗ ПОЛИЭСТЕРА ДЛЯ СТАЛЬНЫХ ПЛИТ ПРОЛЕТНОГО СТРОЕНИЯ ТЕХНОЭЛАСТ МОСТ С	М2 4.465 3.9*1.15				22.80 102.26	3.22 14.44	26.02 116.70	
65	1/10-130-5/304 (Н13)	ПРАЙМЕР БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ "АУТОКРИН"	КГ 1.17 3.9*0.3				3.32 3.88	0.47 0.55	3.79 4.43	
66	1/10-135-20/75 (Н13)	СМЕСЬ ПРОПАНА И БУТАНА ТЕХНИЧЕСКИХ	КГ 104.91 26.9*3.9				1.62 169.95	0.23 24.13	1.85 194.08	
67	Е12-13-6 (Н1)	УКЛАДКА ПЛИТ ПЕНОПОЛИСТИРольных НАСУХО В ОДИН СЛОЙ	100М2 УТЕПЛЯЕМ ОГО ПОКРЫТИЯ 0.0154 (1.54)/100	233.36 3.59	3.11 0.05	0.86 0.01			236.49 3.64	18.870 0.29
68	1/10-120-30-10/68 (Н13)	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПЕНОПОЛИСТИРольные ПОНИЖЕННОЙ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ РЕЗАНЫЕ ППТ-ПТ-35-А-Р-Г (ППТ-35Н-А- Р-Г)	МЗ 0.077 1.54*0.06				423.14 32.58	59.83 4.61	482.97 37.19	

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	42	4	1	105	361	512	3
ОХР и ОПР						35	
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ						23	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО ПТМ							570	
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ							3	
		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ							0	
Ж5-69. УСТРОЙСТВО ДЕФОРМАЦИОННЫХ ШВОВ										
69	E46-75-1 (Н1) Ж100	УСТРОЙСТВО ШТРАБ В БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ ПОЛОВ, СТЕН ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 20 CM2	100М 0.057	213.18 12.15	10.46 0.60				223.64 12.75	17.500 1.00
70	1/10-170П (Н13)	ЗУБИЛО ПЛОСКОЕ, ШИРИНОЙ ДОЛОТА 40ММ, ОБЩЕЙ ДЛИНОЙ 250ММ, ТИПОМ ШТОКА SDS+ И3 ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ ЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ	ШТ. 0.0171 0.3*0.057				11.76 0.20	1.66 0.03	13.42 0.23	
71	1/10-170-2/20П (Н13)	ДИСК АЛМАЗНЫЙ ОТРЕЗНОЙ ДЛЯ РЕЗКИ КАМНЯ, БЕТОНА ДИАМЕТРОМ 230 ММ БАЗА ЗА ИЮЛЬ	ДИСК 0.057 1*0.057				20.91 1.19	2.96 0.17	23.87 1.36	
72	1/10-170-10/105 (Н13)	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 4-8 ММ, ДЛИНОЙ 110-165 ММ	ШТ 0.057 1*0.057				2.09 0.12	0.30 0.02	2.39 0.14	
73	E7-19-3 (Н1)	ГЕРМЕТИЗАЦИЯ МАСТИКОЙ ШВОВ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ	100М ШВА 0.057	223.25 12.73	40.94 2.33	0.57 0.03			264.19 15.06	16.450 0.94
74	7/9-10/10 (Н13)	МАСТИКА БИТУМНО-ЭЛАСТОМЕРНАЯ МБЭ-Ш-75 ДЛЯ ЗАЛИВКИ ШВОВ В ДОРОЖНОМ ПОКРЫТИИ	Т 0.06	2195.99 131.76	310.51 18.63				2506.50 150.39	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ										
ОХР и ОПР										
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ										
ИТОГО ПО ПТМ										
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ										
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ										
ВСЕГО										
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
В Т.Ч.										
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА										
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН										
В Т.Ч. З/ПЛАТА										
МАТЕРИАЛЫ										
ТРАНСПОРТ										
ОХР и ОПР 81.86%										
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ 52.34%										
ПРОЧИЕ										
В Т.Ч.										
МАТЕРИАЛЫ										
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ										
55894										
26784										
8515										
3415										
1347										
315										
1303										
8074										
5162										
2600										
2600										
8661										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч.								
		МАТЕРИАЛЫ								7589
		ТРАНСПОРТ								1072
		СМЕСИ ТОВАРНЫЕ								7911
		в т.ч.								
		МАТЕРИАЛЫ								6815
		ТРАНСПОРТ								1096
		КОНСТРУКЦИИ МЕСТНЫЕ								7214
		в т.ч.								
		МАТЕРИАЛЫ								6461
		ТРАНСПОРТ								753
		ТРУБЫ И ДЕТАЛИ ТРУБОПРОВОДНЫЕ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ТРУБ								1254
		в т.ч.								
		МАТЕРИАЛЫ								1172
		ТРАНСПОРТ								82
		МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ								1174
		в т.ч.								
		МАТЕРИАЛЫ								1087
		ТРАНСПОРТ								87
		ТРАНСПОРТ РАССЧИТЫВАЕТСЯ, ИСХОДЯ ИЗ ФАКТИЧЕСКИХ ЗАТРАТ								95
		в т.ч.								
		МАТЕРИАЛЫ								36
		ТРАНСПОРТ								59
		ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ								1653
		в т.ч.								
		МАТЕРИАЛЫ								1653
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ								639
		СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ								3.9
		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ								99
		ВСЕГО								55694
		в т.ч.								
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА								8516
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН								3415
		в т.ч. З/ПЛАТА								1347
		МАТЕРИАЛЫ								23476
		ТРАНСПОРТ								4451
		ОХР и ОПР								8074
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ								5162
		ПРОЧИЕ								2600

Составил

(должность служащего)

РАЕВСКАЯ

(инициалы, фамилия)

Проверил

(должность служащего)

КОСОВУКО

(инициалы, фамилия)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА
КОД ОБЪЕКТА
НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ
ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ
КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ

: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МОСТА ПЕШЕХОДНОГО ЧЕРЕЗ КАНАЛ У МЕМОРИАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА МУЗЕЙ Я.КУПАЛЫ Д. ВЯЗЫНКА МОЛОДЕЧЕНСКОГО РАЙОНА, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: МИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, МОЛОДЕЧЕНСКИЙ И МИНСКИЙ РАЙОНЫ, КАНАЛ ОТ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ №5 ДО ЗАСЛАВСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА
: 1813
: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МОСТА ПЕШЕХОДНОГО ЧЕРЕЗ КАНАЛ У МЕМОРИАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА МУЗЕЙ Я.КУПАЛЫ Д. ВЯЗЫНКА МОЛОДЕЧЕНСКОГО РАЙОНА
: 1
: 1813-ЮЖ Л.12

ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ № : 06 на МОСТОВОЕ ПОЛОТНО

Составлена в ценах на 01 января 2025 г.

№ п/п	Код	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость ресурса, белорусских рублей	
					за единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7
1	1-1	ТРУДОЗАТРАТЫ РАБОЧИХ	ЧЕЛ/ЧАС	639		
2	1-3	ТРУДОЗАТРАТЫ МАШИНИСТОВ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	ЧЕЛ/ЧАС	99		
3	M021150	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 25 Т	МАШ.Ч	4.648886	62.29	289.58
4	M030101	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.Ч	0.006698	36.50	0.24
5	M031811	ПОГРУЗЧИКИ ОДНОКОВШОВЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПНЕВМОКОЛЕСНЫЕ 2 Т	МАШ.Ч	1.788633	44.76	80.06
6	M031911	ЛЮЛЬКИ ДВУХМЕСТНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.Ч	10.846758	5.41	58.68
7	M040102	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 4 КВТ	МАШ.Ч	49.445052	20.36	1006.70
8	M040502	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.Ч	46.982246	3.89	173.36
9	M050102	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7АТМ) 5 М3/МИН	МАШ.Ч	18.74191	30.23	566.57
10	M050201	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ 800 КПА (8 АТМ) 10 М3/МИН	МАШ.Ч	21.10825	43.28	913.48
11	M050401	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ ДАВЛЕНИЕМ 600 КПА (6 АТМ) 0.5 М3/МИН	МАШ.Ч	4.62825	1.73	8.01
12	M060248	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 0,65 М3	МАШ.Ч	1.843	58.91	108.57

1	2	3	4	5	6	7
13	M070149	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 79 (108) КВт (Л. С.)	Маш.ч	0.6574	47.39	31.15
14	M081600	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	Маш.ч	0.663113	50.10	33.22
15	M110102	БАДЫ ЕМКОСТЬЮ 4 М3	Маш.ч	0.008833	0.38	0.00
16	M111301	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	Маш.ч	0.008833	0.24	0.00
17	M120110	АВТОБИТУМОВОЗЫ 15 Т	Маш.ч	0.019	72.73	1.38
18	M121501	НАГРЕВАТЕЛЬ ВОЗДУХА РАЩЕВЫЙ	Маш.ч	1.44942	1.35	1.96
19	M150101	АГРЕГАТЫ НАПОЛНИТЕЛЬНО-ОПРЕССОВочные ДО 70 М3/Ч	Маш.ч	0.039506	66.33	2.62
20	M150402	ГАЗОВАЯ ГОРЕЛКА	Маш.ч	15.10926	0.32	4.83
21	M330301	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	Маш.ч	107.1645	0.77	82.52
22	M330302	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ УГЛОВЫЕ	Маш.ч	9.212196	0.86	7.92
23	M330805	МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ (БЕЗ УЧЕТА СТОИМОСТИ СЖАТОГО ВОЗДУХА)	Маш.ч	39.75625	0.51	20.28
24	M331101	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ (БЕЗ УЧЕТА СТОИМОСТИ СЖАТОГО ВОЗДУХА)	Маш.ч	0.09191	0.17	0.02
25	M331451	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	Маш.ч	9.9719	0.72	7.18
26	M331804	СТАНОК ПЕРЕДВИЖНОЙ ДЛЯ СВЕРЛЕНИЯ ОТВЕРСТИЙ В ЖЕЛЕЗОБЕТОНЕ ДИАМЕТРОМ 20-160 ММ	Маш.ч	3.3372	3.25	10.85
27	M331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	Маш.ч	0.329271	17.07	5.62
		ИТОГО МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				3415
		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ				
1		Материалы для строительных работ				
1/10		Материалы для строительных работ общего назначения				
1/10-110		Лесоматериалы и пиломатериалы				
28	1/10-110-50-15/585	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6.5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, 3 СОРТА	М3	0.000874	368.96	0.32
	1/10-120	Материалы, изделия и конструкции для теплоизоляционных работ				
29	1/10-120-30-10/68	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПЕНОПОЛИСТИРольНЫЕ ПОНИЖЕННОЙ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ РЕЗАННЫЕ ППТ-ПТ-35-А-Р-Г (ППТ-35Н-А-Р-Г)	М3	0.077	423.14	32.58
	1/10-130	Мастики, герметики, смолы, эмульсии				
30	1/10-130-5/304	ПРАЙМЕР БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ "АУТОКРИН"	КГ	74.97	3.32	248.90
	1/10-135	Нефтепродукты, газы, химические материалы				
31	1/10-135-20/75	СМЕСЬ ПРОПАНА И БУТАНА ТЕХНИЧЕСКИХ	КГ	189.58	1.62	307.12
	1/10-140	Электропроводы, прутки виниловые, проволока сварочные				
32	1/10-140-40/150	ЭЛЕКТРОПРОВОДЫ ТИПА ЭА2А ДИАМЕТРОМ 5 ММ	Т	0.003892	4200.00	16.35

1	2	3	4	5	6	7
	1/10-160	Пленки, полотна, ткани разные				
33	1/10-160-10/190	ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ПЕРВОГО СОРТА, ТОЛЩИНОЙ 0,2 ММ	М2	0.275	0.81	0.22
	1/10-170	Оснастка технологическая и инструментальная				
34	1/10-170-10/105	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 4-8 ММ, ДЛИНОЙ 110-165 ММ	ШТ	1.4638	2.09	3.06
35	1/10-170-2/20	ДИСК АЛМАЗНЫЙ ОТРЕЗНОЙ ДЛЯ РЕЗКИ КАМНЯ, БЕТОНА ДИАМЕТРОМ 230 ММ	ДИСК	1.4068	27.15	38.19
36	1/10-170-2/20П	ДИСК АЛМАЗНЫЙ ОТРЕЗНОЙ ДЛЯ РЕЗКИ КАМНЯ, БЕТОНА ДИАМЕТРОМ 230 ММ БАЗА ЗА ИЮЛЬ	ДИСК	0.057	20.91	1.19
37	1/10-170-5/40	СВЕРЛА АЛМАЗНЫЕ ПО БЕТОНУ (КОЛЬЦЕВЫЕ СВЕРЛА), ДИАМЕТРОМ 60 ММ	ШТ	0.234	120.93	28.30
38	1/10-170-60/120	ЗУБИЛО ПЛОСКОЕ SDS+ РАЗМЕРОМ 25X400 ММ	ШТ	0.42204	7.73	3.26
39	1/10-170П	ЗУБИЛО ПЛОСКОЕ, ШИРИНОЙ ДОЛОТА 40ММ, ОБЩЕЙ ДЛИНОЙ 250ММ, ТИПОМ ШТОКА SDS+, ИЗ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ ЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ	ШТ.	0.0171	11.76	0.20
	1/10-240	Метизы и крепежные изделия				
40	1/10-240-25-35/240	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	КГ	0.02912	3.56	0.10
	1/10-280	Прочие материалы для строительных работ				
41	1/10-280-20/40	ВОДА	М3	4.921925	1.99	9.79
	1/55	Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные)				
	1/55-20	Огнеупорные и огнезащитные изделия и материалы				
42	1/55-20-40/5	ЭЛЕКТРОКОРУНД	Т	0.00492	7806.94	38.41
	3	Материалы и изделия для санитарно-технических работ				
	3/4	Санитарно-технические приборы, смесители, сифоны				
	3/4-120	Трапы чугунные и пластмассовые				
43	3/4-120-20/П2	ТРАП ВОДОСТОЧНОЙ ТВ-15,15.05	ШТ	7	155.26	1086.82
	4	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы				
	4/1	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы				
	4/1-4	Бетоны, растворы, смеси асфальтобетонные				
44	4/1-4-20-20-10-20/10	РАСТВОРЫ КЛАДочные ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 100	М3	0.1122	139.10	15.61
45	4/1-4-30-20-20/10	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ (ГОРЯЧИЕ) ПЕСЧАНЫЕ ТИП Д, МАРКИ II (ПДГ-II)	Т	29.4708	230.72	6799.50
	4/1-5	Материалы природные нерудные. Гравий керамзитовый. Керамзит				

1	2	3	4	5	6	7
46	4/1-5-20-10-10/60	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКИ 1400, 3 ГРУППЫ, ФРАКЦИИ ОТ 5 (3) ДО 10 ММ ПРИМЕНительно БРЕСТСКАЯ ОБЛ.	M3	0.1529	39.58	6.05
47	4/1-5-20-10-10/80	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКИ 1400, 3 ГРУППЫ, ФРАКЦИИ СВ. 20 ДО 40 ММ ПРИМЕНительно БРЕСТСКАЯ ОБЛ.	M3	1.251	23.95	29.96
6		Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и буровых части 1). Арматура для технологических трубопроводов				
6/10		Трубы и детали трубопроводов чугунные				
6/10-10		Трубы чугунные				
48	6/10-10-40-10/8	ТРУБА НАПОРНАЯ ИЗ ВЫСОКОПРОЧНОГО ЧУГУНА НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 100 ММ	M	7	135.80	950.60
6/20		Трубы и детали трубопроводов стальные				
6/20-30		Трубы стальные сварные водопроводные оцинкованные				
49	6/20-30-10/15	ПАТРУБОК ДРЕНАЖНЫЙ 50ММ	M	16.2	13.67	221.45
7		Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства				
7/8		Материалы для отделочных работ для дорожного и мостового строительства				
7/8-80		Сухие смеси на безусадочном цементе для ремонта мостовых сооружений, материалы для ремонта бетонных и железобетонных конструкций				
50	7/8-80/30	СМЕСЬ СУХАЯ (СС) ДЛЯ РЕМОНТА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ МОСТОВЫХ СООРУЖЕНИЙ И ВОДОПРОПУСКНЫХ ТРУБ ТИПА РММ III, КОНСТРУКЦИОННАЯ, НА ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНО-МИНЕРАЛЬНОЙ ОСНОВЕ, МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ, АРМИРОВАННАЯ ПОЛИМЕРНЫМ ВОЛОКНОМ, ПЦ, МЗ-АП	кг	17.55	0.75	13.16
7/9		Мастики, праймеры, вяжущие, грунтовки для дорожного и мостового строительства				
7/9-10		Мастики, праймеры, вяжущие для дорожного и мостового строительства				
51	7/9-10/10	МАСТИКА БИТУМНО-ЭЛАСТОМЕРНАЯ МГБЭЗ-Ш-75 ДЛЯ ЗАЛИВКИ ШВОВ В ДОРОЖНОМ ПОКРЫТИИ	T	0.1191	2195.99	261.54
7/10		Битумы, эмульсии дорожные для дорожного и мостового строительства				
7/10-10		Битумы дорожные				
52	7/10-10/100	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ, МАРКИ БНД-60/90, БНД-90/130	T	0.1476	1501.33	221.60
7/10-20		Эмульсии битумные катионные дорожные				
53	7/10-20/10	ЭМУЛЬСИЯ БИТУМНАЯ КАТИОННАЯ ВЫС.ПРОРАБАТЫВАЮЩАЯСЯ С СОДЕРЖАНИЕМ ОСТАТОЧНОГО ВЯЖУЩЕГО ОТ 58 ДО 62% ЭБК-Б-60	T	0.103	1238.58	127.57
7/19		Системы поверхностного водоотвода				

1	2	3	4	5	6	7
	7/19-10	Лотки линейного водоотвода				
54	7/19-10-11П	ЛОТОК ВОДОТОДНЫЙ ПОЛИМЕРБЕТОННЫЙ	ШТ	68	95.01	6460.68
	7/25	Прочие изделия для дорожного и мостового строительства				
	7/25-180	Рулонный гидроизоляционный материал Техноласт				
55	7/25-180/20	РУЛОННЫЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ ИЗ ПОЛИЭСТЕРА ДЛЯ СТАЛЬНЫХ ПЛИТ ПРОЛЕТНОГО СТРОЕНИЯ ТЕХНОЛАСТ МОСТ С	M2	287.385	22.80	6552.38
		ИТОГО МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ				23475
		ТРАНСПОРТ				3193
		ВОЗВРАТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ				
8		Строительные отходы:				
8/1		Возвращаемые материалы				
56	8/1/580	МЕТАЛЛОЛОМ (ВОЗВРАТ)	T	7.35	224.96	1653.46
		ПРОЧИЕ				
57	СБ-3142707	ПРИЕМКА БОЙ БЕТОНА	T	13.1	36.00	471.60
58	СЖБ-3142708	ПРИЕМКА БОЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОНА	T	47.5	42.00	1995.00
59	СО-3991300	ПРИЕМКА СМЕШАННЫЕ ОТХОДЫ	T	3.171	42.00	133.18
		ИТОГО ПРОЧИЕ				2600
		ТРАНСПОРТ				0

Составил

(должность служащего)

(подпись)

РАЕВСКАЯ

(инициалы, фамилия)

Проверил

(должность служащего)

(подпись)

КОСОБУКО

(инициалы, фамилия)

Объект: 176 Здание: 1 Рег № данных: 06

: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МОСТА ПЕШЕХОДНОГО ЧЕРЕЗ КАНАЛ У МЕМОРИАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА МУЗЕЙ Я.КУПАЛЫ Д.
ВЯЗЫНКА МОЛОДЕЧЕНСКОГО РАЙОНА, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: МИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, МОЛОДЕЧЕНСКИЙ И
МИНСКИЙ РАЙОНЫ, КАНАЛ ОТ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ №5 ДО ЗАСЛАВСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА

: 1813

КОД ОБЪЕКТА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА

НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ,

СООРУЖЕНИЯ

ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ

КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ

: 1

: 1813-ЮК Л.12

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ И РАСХОДА РЕСУРСОВ № : 06
(нормы 2022г.)
на МОСТОВОЕ ПОЛОТНО

Обоснование	Наименование видов работ	Единица измерения	Код ресурса	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество
		объем				
1	2	3	4	5	6	7
Ж5-60	РАЗБОРКА МОСТОВОГО ПОЛОТНА	М2 19.00				
			1-1	ТРУДОЗАТРАТЫ РАБОЧИХ	ЧЕЛ/ЧАС	267
			1-3	ТРУДОЗАТРАТЫ МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ/ЧАС	99
			M021150	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 25 Т	МАШ/Ч	4.636746
			M031811	ПОГРУЗЧИКИ ОДНОКОЛЕСОВЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПНЕВМОКОЛЕСНЫЕ 2 Т	МАШ/Ч	1.788633
			M040102	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 4 КВТ	МАШ/Ч	49.445052
			M040502	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ/Ч	44.861106
			M050102	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7АТМ) 5 М3/МИН	МАШ/Ч	18.65
			M050201	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ 800 КПА (8 АТМ) 10 М3/МИН	МАШ/Ч	21.10625
			M050401	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ ДАВЛЕНИЕМ 600 КПА (6 АТМ) 0.5 М3/МИН	МАШ/Ч	4.82825
			M060248	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОЛЕСОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 0.65 М3	МАШ/Ч	1.843
			M070149	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 79 (106) КВТ (л. С.)	МАШ/Ч	0.6574

1	2	3	4	5	6	7
Ж5-65	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ	М2 246,00	M081600	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ.Ч	0.663113
			M150101	АГРЕГАТЫ НАПОЛНИТЕЛЬНО- ОПРЕССОВАННЫЕ ДО 70 МПа/Ч	МАШ.Ч	0.039506
			M330302	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ УГЛОВЫЕ	МАШ.Ч	9.212196
			M330805	МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ (БЕЗ УЧЕТА СТОИМОСТИ СЖАТОГО ВОЗДУХА)	МАШ.Ч	39.75625
			M331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.Ч	0.0171
			8	Строительные отходы		
			8/1	Возвращаемые материалы		
			8/1/580	МЕТАЛЛОЛОМ (ВОЗВРАТ)	Т	7.35
			СБ-3142707	ПРИЕМКА БОИ БЕТОНА	Т	13.1
			СЖБ-3142708	ПРИЕМКА БОИ ЖЕЛЕЗОБЕТОНА	Т	47.5
			СО-3991300	ПРИЕМКА СМЕШАННЫЕ ОТХОДЫ	Т	3.171
			1-1	ТРУДОЗАТРАТЫ РАБОЧИХ	ЧЕЛ.ЧАС	83
			1-3	ТРУДОЗАТРАТЫ МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.ЧАС	0
			M031911	ЛЮЛКИ ДВУХМЕСТНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.Ч	10.424388
			M121501	НАГНЕТАТЕЛЬ ВОЗДУХА РАЩЕВЫЙ	МАШ.Ч	1.4268
			M150402	ГАЗОВАЯ ГОРЕЛКА	МАШ.Ч	11.6604
			M330301	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.Ч	10.551
			M331451	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.Ч	9.1442
			M331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.Ч	0.07034
			1	Материалы для строительных работ		
			1/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
			1/10-130	Мастики, герметики, смолы, смазки, эмульсии		
			1/10-130-5/304	ПРАЙМЕР БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ "АУТОКРИН"	КГ	73.8
			1/10-135	Нефтепродукты, газы, химические материалы		
			1/10-135-20/75	СМЕСЬ ПРОПАНА И БУТАНА ТЕХНИЧЕСКИХ	КГ	66.174
			1/10-170	Оборудование технологическая и инструментальная		
			1/10-170-10/105	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 4-8 ММ, ДЛИНОЙ 110-165 ММ	ШТ	1.4068

1	2	3	4	5	6	7
			1/10-170-2/20	ДИСК АЛМАЗНЫЙ ОТРЕЗНОЙ ДЛЯ РЕЗКИ КАМНЯ, БЕТОНА ДИАМЕТРОМ 230 ММ	ДИСК	1.4068
			1/10-170-60/120	ЗУБИЛО ПЛОСКОЕ SDS+ РАЗМЕРОМ 25X400 MM	ШТ	0.42204
			7	Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства		
			7/9	Мастики, праймеры, вяжущие, грунтовки для дорожного и мостового строительства		
			7/9-10	Мастики, праймеры, вяжущие для дорожного и мостового строительства		
			7/9-10/10	МАСТИКА БИТУМНО-ЭЛАСТОМЕРНАЯ МГБЗ-Ш-75 ДЛЯ ЗАЛИВКИ ШВОВ В ДОРОЖНОМ ПОКРЫТИИ	Т	0.0591
			7/25	Прочие изделия для дорожного и мостового строительства		
			7/25-180	Рулонный гидроизоляционный материал Техноэласт		
			7/25-180/20	РУЛОННЫЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ ИЗ ПОЛИЭСТЕРА ДЛЯ СТАЛЬНЫХ ПЛИТ ПРОЛЕТНОГО СТРОЕНИЯ ТЕХНОЭЛАСТ МОСТ С	M2	282.9
Ж5-65	ПОКРЫТИЕ	M2 246.00				
		1-1		ТРУДОЗАТРАТЫ РАБОЧИХ	ЧЕЛ/ЧАС	61
		1-3		ТРУДОЗАТРАТЫ МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ/ЧАС	0
		M120110		АВТОБИТУМОВОЗЫ 15 Т	МАШ/Ч	0.019
		4		Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы		
				Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы		
		4/1-4		Бетоны, растворы, смеси асфальтобетонные		
		4/1-4-30-20-10		СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ (ТОРЯЧИЕ) ПЕСЧАНЫЕ ТИП Д, МАРКИ II (ПДГ-II)	Т	29.4708
		7		Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства		
		7/10		Битумы, эмульсии дорожные для дорожного и мостового строительства		

1	2	3	4	5	6	7
			7/10-10	Битумы дорожные		
			7/10-10/100	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ, МАРКИ БНД-60/80, БНД-90/130	Т	0.1476
			7/10-20	Эмульсии битумные катионные дорожные		
			7/10-20/10	ЭМУЛЬСИЯ БИТУМНАЯ КАТИОННАЯ БЫСТРОРАСПАДАЮЩАЯСЯ С СОДЕРЖАНИЕМ ОСТАТОЧНОГО ВЯЖУЩЕГО ОТ 58 ДО 62% ЗБК-Б-60	Т	0.103
Ж5-65	ДРЕНАЖ	М 68.00	1-1	ТРУДОЗАТРАТЫ РАБОЧИХ	ЧЕЛ/ЧАС	223
			1-3	ТРУДОЗАТРАТЫ МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ/ЧАС	0
			M021150	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГАХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 25 Т	МАШ Ч	0.0018
			M030101	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ Ч	0.006698
			M040502	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ Ч	2.12114
			M150402	ГАЗОВАЯ ГОРЕЛКА	МАШ Ч	3.264
			M330301	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ	МАШ Ч	96.186
			M331451	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ Ч	0.4572
			M331604	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ Ч	3.3372
			M331617	СТАНОК ПЕРЕДВИЖНОЙ ДЛЯ СВЕРЛЕНИЯ ОТВЕРСТИЙ В ЖЕЛЕЗОБЕТОНЕ ДИАМЕТРОМ 20-160 ММ	МАШ Ч	0.237551
			1	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ Ч	
			1/10	Материалы для строительных работ		
			1/10-110	Материалы для строительных работ общего назначения		
			1/10-110-50-15/585	Лесоматериалы и пиломатериалы		
			1/10-135	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, 3 СОРТА	М3	0.000874
			1/10-135-20/75	Нефтепродукты, газы, химические материалы		
			1/10-140	СМЕСЬ ПРОПАНА И БУТАНА ТЕХНИЧЕСКИХ	КГ	18.496
			1/10-140-40/150	Электроды, прутки винилястовые, проволока сварочные		
			1/10-170	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42А ДИАМЕТРОМ 5 ММ	Т	0.003892
			1/10-170-5/40	Оснастка технологическая и инструментальная		
			1/10-240	СВЕРЛА АЛМАЗНЫЕ ПО БЕТОНУ (КОЛЬЦЕВЫЕ СВЕРЛА), ДИАМЕТРОМ 60 ММ	ШТ	0.234
				Метизы и крепежные изделия		

1	2	3	4	5	6	7
			1/10-240-25-35/240	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	КГ	0.029/2
			1/10-280	Прочие материалы для строительных работ		
			1/10-280-20/40	ВОДА	M3	4.92
			1/55	Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные)		
			1/55-20	Огнеупорные и огнезащитные изделия и материалы		
			1/55-20-40/5	ЭЛЕКТРОКОРУНД	T	0.00492
			3	Материалы и изделия для санитарно-технических работ		
			3/4	Санитарно-технические приборы, смесители, сифоны		
			3/4-120	Трапы чугунные и пластмассовые		
			3/4-120-20/П2	ТРАП ВОДООТВОДНОЙ ТВ-15.15.05	ШТ	7
			6	Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов		
			6/10	Трубы и детали трубопроводов чугунные		
			6/10-10	Трубы чугунные		
			6/10-10-40-10/8	ТРУБА НАПОРНАЯ ИЗ ВЫСОКОПРОЧНОГО ЧУГУНА НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 100 MM	M	7
			6/20	Трубы и детали трубопроводов стальные		
			6/20-30	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные		
			6/20-30-10/15	ПАТРУБОК ДРЕНАЖНЫЙ 50MM	M	16.2
			7	Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства		
			7/8	Материалы для отделочных работ для дорожного и мостового строительства		
			7/8-80	Сухие смеси на безусадочном цементе для ремонта мостовых сооружений, материалы для ремонта бетонных и железобетонных конструкций		

1	2	3	4	5	6	7
			7/8-80/30	СМЕСЬ СУХАЯ (СС) ДЛЯ РЕМОНТА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ И МОСТОВЫХ СООРУЖЕНИЙ И ВОДОПРОПУСКНЫХ ТРУБ ТИПА РММ III, КОНСТРУКЦИОННАЯ, НА ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНО-МИНЕРАЛЬНОЙ ОСНОВЕ, МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ, АРМИРОВАННАЯ ПОЛИМЕРНЫМ ВОЛОКНОМ, ПЦ-МЗ-АП	кг	17.55
			7/19	Системы поверхностного водоотвода		
			7/19-10	Лотки линейного водоотвода		
			7/19-10-11/П	ЛОТОК ВОДООТВОДНЫЙ ПОЛИМЕРБЕТОННЫЙ	шт	68
Ж5-67	СОПРЯЖЕНИЕ	МЗ 4.91	1-1	ТРУДОЗАТРАТЫ РАБОЧИХ	ЧЕЛ/ЧАС	3
			1-3	ТРУДОЗАТРАТЫ МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ/ЧАС	0
			M021150	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 25 Т	МШ/Ч	0.01034
			M050102	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 888 КПа (7атм) 5 м³/мин	МШ/Ч	0.09191
			M110102	БАДЫ ЕМКОСТЬЮ 4 МЗ	МШ/Ч	0.008833
			M111301	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МШ/Ч	0.008833
			M121501	НАГНЕТАТЕЛЬ ВОЗДУХА РАДЦЕВЫЙ	МШ/Ч	0.02262
			M150402	ГАЗОВАЯ ГОРЕЛКА	МШ/Ч	0.18486
			M331101	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ (БЕЗ УЧЕТА СТОИМОСТИ СЖАТОГО ВОЗДУХА)	МШ/Ч	0.09191
			M331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МШ/Ч	0.00143
			1	Материалы для строительных работ		
			1/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
			1/10-120	Материалы, изделия и конструкции для теплоизоляционных работ		
			1/10-120-30-10/68	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПЕНОПОЛИСТИРОЛЬНЫЕ ПОНИЖЕННОЙ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ РЕЗАНЫЕ ППТ-ПТ-35-А-Р-Г (ППТ-35Н-А-Р-Г)	м³	0.077
			1/10-130	Мастики, герметики, смолы, смазки, эмульсии		
			1/10-130-5/304	ПРАЙМЕР БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ "АУТОКРИН"	кг	1.17
			1/10-135	Нефтепродукты, газы, химические материалы		
			1/10-135-20/75	СМЕСЬ ПРОПАНА И БУТАНА ТЕХНИЧЕСКИХ	кг	104.91

1	2	3	4	5	6	7
			1/10-160	Пленки, полотна, ткани разные		
			1/10-160-10/190	ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ПЕРВОГО СОРТА, ТОЛЩИНОЙ 0,2 ММ	M2	0.275
			1/10-280	Прочие материалы для строительных работ		
			1/10-280-20/40	ВОДА	M3	0.001925
			4	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. тиловые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы		
			4/1	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы		
			4/1-4	Бетоны, растворы, смеси асфальтобетонные		
			4/1-4-20-10-20/10	РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 100	M3	0.1122
			4/1-5	Материалы природные нерудные. Гравий керамзитовый. Керамзит		
			4/1-5-20-10-10/60	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКИ 1400, 3 ГРУППЫ, ФРАКЦИИ ОТ 5 (3) ДО 10 ММ ПРИМЕНительно БРЕСТСКАЯ ОБЛ.	M3	0.1529
			4/1-5-20-10-10/80	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКИ 1400, 3 ГРУППЫ, ФРАКЦИИ СВ. 20 ДО 40 ММ ПРИМЕНительно БРЕСТСКАЯ ОБЛ.	M3	1.251
			7	Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства		
			7/25	Прочие изделия для дорожного и мостового строительства		
			7/25-180	Рулонный гидроизоляционный материал Техноэласт		
			7/25-180/20	РУЛОННЫЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ ИЗ ПОЛИЭСТЕРА ДЛЯ СТАЛЬНЫХ ПЛИТ ПРОЛЕТНОГО СТРОЕНИЯ ТЕХНОЭЛАСТ МОСТ С	M2	4.485
Ж5-69	УСТРОЙСТВО ДЕФОРМАЦИОННЫХ ШВОВ	M 5.70				
			1-1	ТРУДОЗАТРАТЫ РАБОЧИХ	ЧЕЛ/ЧАС	2
			1-3	ТРУДОЗАТРАТЫ МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ/ЧАС	0
			M331911	ЛЮЛКИ ДВУХМЕСТНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.Ч	0.42237
			M330301	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.Ч	0.4275
			M331451	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.Ч	0.3705

1	2	3	4	5	6	7
			МЗ31617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.Ч	0.00285
			1	Материалы для строительных работ		
			1/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
			1/10-170	Оснастка технологическая и инструментальная		
			1/10-170-10/105	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 4-8 ММ, ДЛИНОЙ 110-165 ММ	ШТ	0.057
			1/10-170-2/20П	ДИСК АЛМАЗНЫЙ ОТРЕЗНОЙ ДЛЯ РЕЗКИ КАМНЯ, БЕТОНА ДИАМЕТРОМ 230 ММ БАЗА ЗА ИЮЛЬ	ДИСК	0.057
			1/10-170/П	ЗУБИЛО ПЛОСКОЕ, ШИРИНОЙ ДОЛОТА 40ММ, ОБЩЕЙ ДЛИНОЙ 250ММ, ТИПОМ ШТОКА SDS+, ИЗ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ ПЕПИРОВАННОЙ СТАЛИ	ШТ.	0.0171
			7	Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства		
			7/9	Масстики, праймеры, вяжущие, грунтовеки для дорожного и мостового строительства		
			7/9-10	Масстики, праймеры, вяжущие для дорожного и мостового строительства		
			7/9-10/10	МАСТИКА БИТУМНО-ЭЛАСТОМЕРНАЯ МГБЭ-Ш-75 ДЛЯ ЗАЛИВКИ ШВОВ В ДОРОЖНОМ ПОКРЫТИИ	Т	0.06

Составил

(должность служащего)




(подпись)

РАЕВСКАЯ

(инициалы, фамилия)

Проверил

(должность служащего)



(подпись)

КОСОБУКО

(инициалы, фамилия)

ИСПОЛНЕНИЕ

1 L3-176-1'06'50R0'2'1'1' МОСТОВОЕ ПОЛОТНО '1813-КЖ Л.12' РАВЕСКАЯ КОСОВУКО'
 2 Ж5-60' РАЗВОРКА МОСТОВОГО ПОЛОТНА 'М2'
 3 Е27-18-5' 19 'Ж10/Н1=81,86#52,34/=1/1-1=57,42/М060248=9,7/М070149=3,46/М331617=0,09' РАЗВОРКА ПОКРЫТИЙ И ОСНОВАНИЙ ЦЕМЕНТОБЕТОННЫХ '100МЗ
 4 Е51-7-6' 19 'Н1=81,86#52,34/=1/М031811=6,44' ПОГРУЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ ПОГРУЗЧИКАМИ '100МЗ '1'
 5 СЖЕ-3142708' 19,2,5 '42#0'=30' ПРИЕМКА ВОЙ ЖЕЛЕЗОВЕТОНА 'Т' '1'
 6 С310-43-1' 47,5 'Н1=81,86#52,34/0#16,84'=1' ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ, ЛЕГКО ОТДЕЛЯЮЩИХСЯ ОТ КУЗОВА АВТОМОБИЛЯ САМОСВАЛА (РАБОТАЮЩЕГО
 7 ВНЕ КАРЬЕРА), РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ, КМ: 43, КЛАСС ГРУЗА: 1'Т' '1'
 8 Е70-102-1' 25 'Н1=81,86#52,34/=1/1-1=11,6/М050102=7,46/М330805=7,46' РАЗВОРКА ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ПОКРЫТИЯ МОСТА '10М2 '1'
 9 Е51-7-6' 250,0,005:100 'Н1=81,86#52,34/=1/М031811=6,44' ПОГРУЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ ПОГРУЗЧИКАМИ '100МЗ '1'
 10 СО-3991300' 1,25,2,5 '42#0'=30' ПРИЕМКА СМЕШАННЫЕ ОТХОДЫ 'Т' '1'
 11 С310-50-1' 3,125 'Н1=81,86#52,34/0#19,18'=1' ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ, ЛЕГКО ОТДЕЛЯЮЩИХСЯ ОТ КУЗОВА АВТОМОБИЛЯ САМОСВАЛА
 12 (РАБОТАЮЩЕГО ВНЕ КАРЬЕРА), РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ, КМ: 50, КЛАСС ГРУЗА: 1'Т' '1'
 13 С310-51-1Н=20' 3,125 'Н1=81,86#52,34/0#0,19'=1/Н2=20' ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ, ЛЕГКО ОТДЕЛЯЮЩИХСЯ ОТ КУЗОВА АВТОМОБИЛЯ САМОСВАЛА
 14 (РАБОТАЮЩЕГО ВНЕ КАРЬЕРА), РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ, КМ: СВ. 50 ЗА КАЖДЫЙ 1 КМ ДОБАВЛЯТЬ, КЛАСС ГРУЗА: 1'Т' '1'
 15 Е70-165-1' 486 'Н1=81,86#52,34/Н2=0/=1/Н3=0,3/Н6=0,3/1-1=67/М040102=26,3/М040502=21,4/М330302=4,9' ДЕМОНТАЖ УДЕРЖИВАЮЩИХ ПЕШЕХОДНЫХ
 16 ОГРАЖДЕНИЙ НА СУЩЕСТВУЮЩИХ МОСТОВЫХ СООРУЖЕНИЯХ '100М '1'
 17 Е30-16-1' 5,5 'Н1=81,86#52,34/=1/1-1=11,3,04/М050201=383,75/М330805=383,75' РАЗВОРКА БЕТОННОЙ КЛАДКИ '100МЗ КЛАДКИ '1'
 18 Е51-7-6' 5,5 'Н1=81,86#52,34/=1/М031811=6,44' ПОГРУЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ ПОГРУЗЧИКАМИ '100МЗ '1'
 19 СВ-3142707' 13,1 '36#0'=30' ПРИЕМКА ВОЙ БЕТОНА 'Т' '1'
 20 С310-43-1' 13,1 'Н1=81,86#52,34/0#16,84'=1' ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ, ЛЕГКО ОТДЕЛЯЮЩИХСЯ ОТ КУЗОВА АВТОМОБИЛЯ САМОСВАЛА (РАБОТАЮЩЕГО
 21 ВНЕ КАРЬЕРА), РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ, КМ: 43, КЛАСС ГРУЗА: 1'Т' '1'
 22 Е22-11-3' 70,8:1000 'Н1=81,86#52,34/Н2=0/=1/Н3=0,3/Н6=0,3/1-1=325,48/М021150=0,4/М081600=31,22/М150101=1,86/<1/10-115-5/1190>/<1/10-
 23 280-20/40>/<4/1-5-40-10-10/10>/М021243' ДЕМОНТАЖ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 110 ММ 'КМ '1'
 24 Е51-7-6' 3,14,0,08,0,08,70,8:4:100 'Н1=81,86#52,34/=1/М031811=6,44' ПОГРУЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ ПОГРУЗЧИКАМИ '100МЗ '1'
 25 СО-3991300' 0,046 '42#0'=30' ПРИЕМКА СМЕШАННЫЕ ОТХОДЫ 'Т' '1'
 26 С310-50-1' 0,046 'Н1=81,86#52,34/0#19,18'=1' ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ, ЛЕГКО ОТДЕЛЯЮЩИХСЯ ОТ КУЗОВА АВТОМОБИЛЯ САМОСВАЛА
 27 (РАБОТАЮЩЕГО ВНЕ КАРЬЕРА), РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ, КМ: 50, КЛАСС ГРУЗА: 1'Т' '1'
 28 С310-51-1Н=20' 0,046 'Н1=81,86#52,34/0#0,19'=1/Н2=20' ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ, ЛЕГКО ОТДЕЛЯЮЩИХСЯ ОТ КУЗОВА АВТОМОБИЛЯ САМОСВАЛА
 29 (РАБОТАЮЩЕГО ВНЕ КАРЬЕРА), РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ, КМ: СВ. 50 ЗА КАЖДЫЙ 1 КМ ДОБАВЛЯТЬ, КЛАСС ГРУЗА: 1'Т' '1'
 30 Е66-17-7' 212,5 'Н1=81,86#52,34/Н2=0/=1/Н3=0,3/Н6=0,3/1-1=49,38/М021143#М021150=7,26/М040502=7,26/М050401=7,26' ДЕМОНТАЖ СТАЛЬНЫХ ТРУБ
 31 ДИАМЕТР ТРУБ 100 ММ '100М ТРУБОПРОВОДОВ '1'
 32 Е51-7-6' 3,14,0,1,0,1,212,5:4:100 'Н1=81,86#52,34/=1/М031811=6,44' ПОГРУЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ ПОГРУЗЧИКАМИ '100МЗ '1'
 33 8/1/580' 1,02 '241,5-16,54#0'=18' МЕТАЛЛОМ 'Т' '1'
 34 С310-50-1' 1,02 'Н1=81,86#52,34/0#19,18'=1' ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ, ЛЕГКО ОТДЕЛЯЮЩИХСЯ ОТ КУЗОВА АВТОМОБИЛЯ САМОСВАЛА (РАБОТАЮЩЕГО
 35 ВНЕ КАРЬЕРА), РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ, КМ: 50, КЛАСС ГРУЗА: 1'Т' '1'
 36 С310-51-1Н=18' 1,02 'Н1=81,86#52,34/0#0,19'=1/Н2=18' ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ, ЛЕГКО ОТДЕЛЯЮЩИХСЯ ОТ КУЗОВА АВТОМОБИЛЯ САМОСВАЛА
 37 (РАБОТАЮЩЕГО ВНЕ КАРЬЕРА), РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ, КМ: СВ. 50 ЗА КАЖДЫЙ 1 КМ ДОБАВЛЯТЬ, КЛАСС ГРУЗА: 1'Т' '1'
 38 Е70-165-1' 140,68 'Н1=81,86#52,34/Н2=0/=1/Н3=0,3/Н6=0,3/1-1=67/М040102=26,3/М040502=21,4/М330302=4,9' ДЕМОНТАЖ УДЕРЖИВАЮЩИХ ПЕШЕХОДНЫХ
 39 ОГРАЖДЕНИЙ НА СУЩЕСТВУЮЩИХ МОСТОВЫХ СООРУЖЕНИЯХ '100М '1'
 40 8/1/580' 6,33 '241,5-16,54#0'=18' МЕТАЛЛОМ 'Т' '1'
 41 С310-50-1' 6,33 'Н1=81,86#52,34/0#19,18'=1' ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ, ЛЕГКО ОТДЕЛЯЮЩИХСЯ ОТ КУЗОВА АВТОМОБИЛЯ САМОСВАЛА (РАБОТАЮЩЕГО
 42 ВНЕ КАРЬЕРА), РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ, КМ: 50, КЛАСС ГРУЗА: 1'Т' '1'
 43 С310-51-1Н=18' 6,33 'Н1=81,86#52,34/0#0,19'=1/Н2=18' ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ, ЛЕГКО ОТДЕЛЯЮЩИХСЯ ОТ КУЗОВА АВТОМОБИЛЯ САМОСВАЛА
 44 (РАБОТАЮЩЕГО ВНЕ КАРЬЕРА), РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ, КМ: СВ. 50 ЗА КАЖДЫЙ 1 КМ ДОБАВЛЯТЬ, КЛАСС ГРУЗА: 1'Т' '1'
 45 Ж5-65' ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ 'М2'
 46 Е70-164-1' 246 'Ж10/Н1=81,86#52,34/=1/1-1=14,38/М121501=0,58/М150402=4,74' УСТРОЙСТВО РУЛОННОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ МОСТОВОГО ПОЛОТНА '100М2 '1'
 47 7/25-180/20' 246,1,15 '22,8#3,22'=13' РУЛОННЫЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ ИЗ ПОЛИЭСТЕРА ДЛЯ СТАЛЬНЫХ ПЛИТ ПРОЛЕТНОГО СТРОЕНИЯ ТЕХНОПАСТ
 48 МОСТ С 'М2 '1'
 49 1/10-130-5/304' 246,0,3 '3,32#0,47'=13' ПРАЙМЕР БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ 'АУТОКРИН' 'КТ' '1'
 50 1/10-135-20/75' 26,9,2,46 '1,62#0,23'=13' СМЕСЬ ПРОПАНА И БУТАНА ТЕХНИЧЕСКИХ 'КТ' '1'
 51 Е46-75-1' 140,68 'Н1=81,86#52,34/=1/1-1=17,5/М330301=7,5/М330401=6,5' УСТРОЙСТВО ШТРАВ В БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ ПОЛОВ, СТЕН ПЛОЩАДЬЮ

37	сечения до 20 см ² 100м ³ ''*
38	1/10-170-60/120' 0,3.1.1,4068 '7,03.1.1002#1,09'=13'зубило плоское SDS+ размером 25х400 мм шт''*
39	1/10-170-2/20' 1.1.4068 '27,1513,84'=13'диск алмазный стрезной для резки камня, бетона диаметром 230 мм диск''*
40	1/10-170-10/105' 1.1.4068 '2,09#0,3'=13'сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 4-8 мм, длиной 110-165 мм шт''*
41	Е7-19-3' 0,7034.2 'н1=81,86#52,34/=1/1-1=16,45/м031911=7,41/м331617=0,05/<1/10-130-15/139>'герметизация мастикой швов
42	горизонтальных 100м лва''*
43	7/9-10/10' 0,0591 '2195,99#310,51'=13'мастика битумно-эластомерная МГЭЭ-Ш-75 для заливки швов в дорожном покрытии'т''*
44	Ж5-65'покрытие'м2*
45	Е27-55-1' 246 'ж100/н1=81,86#52,34/=1/1-1=15,12/<7/10-10/100>=0,06/<4/1-4-30-10-10/10>'устройство однослойных асфальтобетонных покрытий
46	дорожек и тротуаров, толшины 3 см'100м2 покрытия''*
47	Е27-55-2#н=4' 246 'н1=81,86#52,34/=1/н2=4/н3=4/н6=4/1-1=2,43/<4/1-4-30-10-10/10>'добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения
48	толщины до 5 см'100м2 покрытия''*
49	4/1-4-30-20-20/10' (7,14+1,21.4).2.46 '230,72#37,12'=51'смеси асфальтобетонные (горячие) песчаные тип Л, марки II (ПД-II)'т''*
50	Е70-236-1' 0,1 'н1=81,86#52,34/=1/1-1=0,19/м120110=0,19'розлив вяжущих материалов'т''*
51	7/10-20/10' 0,1.1.03 '1238,58#175,14'=13'эмульсия битумная катионная быстрорастворяющаяся с содержанием остаточного вяжущего от 58 до 62%
52	ЭВК-В-60'т''*
53	Ж5-65'дренаж'м*
54	Е11-15-7' (246):100 'н1=81,86#52,34/=1/1-1=80,04/<1/10-280-20/40>=2/<1/55-20-40/5>=0,002/м330301=39,1'шлифовка бетонных или
55	металлопокрытых покрытий'100м2 покрытия''*
56	Е70-166-1' 68 'ж10/н1=81,86#52,34/=1/1-1=1,12/м150402=0,48'устройство дренажной системы мостового полотна'10м дренажного канала''*
57	1/10-135-20/75' 2,72.6.8 '1,62#0,23'=13'смесь пропана и бутана технических'кг''*
58	7/19-10-11/п' 68 '95,01#11,08'=16'лукот водоотводящий полимербетонный шт''*
59	Е46-25-108' 18 'н1=81,86#52,34/=1/1-1=43/<1/10-170-5/40>=2,6/м331451=3,44/м331604=24,94'сверление кольцевыми алмазными сверлами в
60	железобетонных конструкциях с арматурой диаметром до 16 мм без применения напорного водопровода (давление менее 0,2 МПа) вертикальных
61	отверстий глухойной 200 мм, диаметром 60 мм'100 отверстий''*
62	Е46-25-124#н=10' 18 'н1=81,86#52,34/=1/н2=-10/н3=-10/н6=-10/1-1=1,11/<1/10-170-5/40>=0,13/м331451=0,09/м331604=0,64'сверление
63	кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с арматурой диаметром до 16мм без применения напорного водопровода
64	вертикальных отверстий: на кажд. 10мм изменения глупины исключается, димам. болы до 150мм'100 отверстий''*
65	Е23-28-1' 18 'н1=81,86#52,34/=1/1-1=26,18/м021143#м021150=0,01'установка фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов, диаметром до
66	110 мм'100 шт.'''*
67	6/20-30-10/15' 18,0.9 '13,67#0,96'=58'патрубок дренажный 50мм'м''*
68	7/8-80/30' 3,9 '0,75#0,11'=13'смесь сухая (СС) для ремонта железобетонных конструкций мостовых сооружений и водонепроницаемых труб типа РМ
69	III, конструкционная, на полимерцементно-минеральной основе, мелкозернистая, армированная полимерным волокном, ПЦ-МЗ-АП'кг''*
70	Б6-11-7' 2,08.7.1000 'н1=81,86#52,34/=1/1-1=215,82/<1/10-110-50-15/585>=0,06/<1/10-240-25-35/240>=2/м030101=0,46/м331617=0,21/<2/10-
71	35/10>'установка деталей весом до 4 кг'т''*
72	3/4-120-20/н2' 7 '155,26#12,37'=36'трап водоотводной тв-15.15.05'шт''*
73	Б7-20-3' 13,9.7.1000 'н1=81,86#52,34/=1/1-1=44,18/<1/10-140-40/150>=0,04/м040502=21,8/м331617=2,41'установка монтажных изделий массой до
74	20 кг'т' стальных элементов''*
75	7/8-80/30' 1,95.7 '0,75#0,11'=13'смесь сухая (СС) для ремонта железобетонных конструкций мостовых сооружений и водонепроницаемых труб типа
76	РМ III, конструкционная, на полимерцементно-минеральной основе, мелкозернистая, армированная полимерным волокном, ПЦ-МЗ-АП'кг''*
77	6/10-10-40-10/8' 1.7 '135,8#9,52'=58'труба напорная из высокопрочного чугуна номинальным диаметром 100 мм'м''*
78	Ж5-67'сопряжение'м3*
79	Е30-3-1' (0,9+0,11):100 'ж100/н1=81,86#52,34/=1/1-1=230,84/м050102=9,1/м331101=9,1/<4/1-5-20-10-10/40>'устройство подушек щебеночных
80	методом заливки'100м3''*
81	4/1-5-20-10-10/80' 0,9.1.39 '23,95#41,97'=95'щебень из плотных горных пород для строительных работ марки 1400, 3 группы, фракции св. 20
82	до 40 мм применительно брестская обл.'м3''*
83	4/1-5-20-10-10/60' 0,11.1.39 '39,58#42,16'=95'щебень из плотных горных пород для строительных работ марки 1400, 3 группы, фракции от 5
84	(3) до 10 мм применительно брестская обл.'м3''*
85	Б6-1-1' 0,11:100 'н1=81,86#52,34/=1/1-1=180/<1/10-160-10/190>=250/<1/10-280-
86	20/40>=1,75/м021143#м021150=8,7/м10102=8,03/м11301=8,03/м331617=1,3'пробивка цементным раствором'100м3 в деле''*
87	4/1-4-20-20-10-20/10' 0,11.1.02 '139,1#22,38'=51'раствор кладочный тяжелый цементный, марки 100'м3''*
88	Е70-164-1' 3,9 'ж10/н1=81,86#52,34/=1/1-1=14,38/м121501=0,58/м150402=4,74'устройство рулонной гидроизоляции мостового полотна'100м2''*
89	7/25-180/20' 3,9.1.15 '22,8#3,22'=13'рулонный гидроизоляционный материал из полиэстера для стальных плит пролетного строения технизап
90	мост с'м2''*

71	1/10-130-5/304' 3,9.0,3 '3,32#0,47'=13'ПРАЙМЕР БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ "АУТОКРИН"'КГ'.'*
72	1/10-135-20/75' 26,9.3,9 '1,62#0,23'=13'СМЕСЬ ПРОПАНА И БУТАНА ТЕХНИЧЕСКИХ'КГ'.'*
73	Е12-13-6' (1,54):100 'Н1=81,86#52,34/=1/1-1=18,87/##021150=0,05/М020130'УКЛАДКА ПЛИТ ПЕНОПОЛИСТИРОЛЬНЫХ НАСУХО В ОДИН СЛОЙ'100М2 УТЕПЛЯЕМОГО ПОКРЫТИЯ'.'*
74	1/10-120-30-10/68' 1,54.0,05 '423,14#59,83'=13'ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПЕНОПОЛИСТИРОЛЬНЫЕ ПОНАЖЕННой ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ РЕЗАНИЕ ППГ-ПТ-35- А-Р-Р (ППГ-35Н-А-Р-Р)'М3'.'*
75	Ж5-69'УСТРОЙСТВО ДЕФОРМАЦИОННЫХ ШВОВ'М'*
76	Е46-75-1' 5,7 'Ж100/Н1=81,86#52,34/=1/1-1=17,5/М331451=6,5'ЗУСТРОЙСТВО ШТРАБ В БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ ПОЛОВ, СТЕН ПЛОЩАДЬЮ
77	СЕЧЕНИЯ ДО 20 СМ2'100М'.'*
77	1/10-170/П' 0,3.0,057 '11,76#1,66'=13'ЗУБИЛО ПЛОСКОЕ, ШИРИНОЙ ДОЛОТА 40ММ, ОБЩЕЙ ДЛИНОЙ 250ММ, ТИПОМ ШТОКА SDS+, ИЗ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ
78	ЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ'ПТ'.'*
78	1/10-170-2/20П' 1.0.057 '20,91#2,96'=13'ДИСК АЛМАЗНЫЙ ОТРЕЗНОЙ ДЛЯ РЕЗКИ КАМНЯ, БЕТОНА ДИАМЕТРОМ 230 ММ БАЗА ЗА ИЮЛЬ'ДИСК'.'*
79	1/10-170-10/103' 1.0.057 '2,09#0,3'=13'СВЕРЛА ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 4-8 ММ,
80	ДЛИНОЙ 110-165 ММ'ПТ'.'*
80	Е7-19-3' 5,7 'Н1=81,86#52,34/=1/1-1=16,45/М031911=7,41/М331617=0,05/<1/10-130-15/139>'ГЕРМЕТИЗАЦИЯ МАСТИКОЙ ШВОВ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ'100М ШВА'.'*
81	7/9-10/10' 0,06 '2195,99#310,51'=13'МАСТИКА БИТУМНО-ЭЛАСТОМЕРНАЯ МТБЭ-Ш-75 ДЛЯ ЗАЛИВКИ ШВОВ В ДОРОЖНОМ ПОКРЫТИИ'Т'.'*
82	Л'.

Объект: 176 Здание: 1 Рег № данных: 07

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА

КОД ОБЪЕКТА

НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ

ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ

КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ

: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МОСТА ПЕШЕХОДНОГО ЧЕРЕЗ КАНАЛ У МЕМОРИАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА МУЗЕЙ
Я.КУПАЛЫ Д. ВЯЗЬНКА МОЛОДЕЧЕНСКОГО РАЙОНА, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: МИНСКАЯ ОБЛАСТЬ,
МОЛОДЕЧЕНСКИЙ И МИНСКИЙ РАЙОНЫ, КАНАЛ ОТ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ №5 ДО ЗАСЛАВСКОГО
ВОДОХРАНИЛИЩА
:1813
: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МОСТА ПЕШЕХОДНОГО ЧЕРЕЗ КАНАЛ У МЕМОРИАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА МУЗЕЙ
Я.КУПАЛЫ Д. ВЯЗЬНКА МОЛОДЕЧЕНСКОГО РАЙОНА
: 1
:1813-КЖ Л.Л.10

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № : 07
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

на МОНОЛИТНАЯ НАКЛАДНАЯ ПЛИТА МНП

Составлена в ценах на 01 января 2025 г			СТОИМОСТЬ 48.330 тысяч белорусских рублей							
№ п/п	Обоснование	Наименование работ, ресурсов, расходов	Единица измерения	Стоимость единицы измерения/всего, белорусских рублей						
				заработная плата	эксплуатация машин и механизмов		материалы, изделия, конструкции (оборудование, мебель)	транспорт	общая стоимость	трудозатраты рабочих
					всего	в т. ч. заработная плата машинистов				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Н1=81.86,52.34;

Коэффициенты для ОХР и ОПР 1 ; плановой прибыли 1

Ж5-65. МОНОЛИТНАЯ НАКЛАДНАЯ ПЛИТА МНП

1	E46-71-3 (Н1)	СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ НА ГЛУБИНУ 200 ММ ЭЛЕКТРОПЕРФОРАТОРОМ С ПРИМЕНЕНИЕМ СПИРАЛЬНЫХ ШНЕКОВ ДИАМЕТРОМ ОТВЕРСТИЙ ДО 40 ММ	100 ОТВЕРСТИЙ И 8.7	362.00 3149.40	19.83 172.52				381.83 3321.92	29.270 254.65
2	E46-71-7 (Н1) Н=10 К=10	НА КАЖДЫЕ 10 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ГЛУБИНЫ СВЕРЛЕНИЯ ОТВЕРСТИЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕТСЯ К НОРМЕ 46-71-3	100 ОТВЕРСТИЙ И 8.7	-195.40 -1699.98	-11.40 -99.18				-206.80 -1799.16	-15.800 -137.48
3	1/10-170-10/235 (Н13)	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 32	ШТ 9.309 8.7*(2.24-10*0.117)				15.93 148.29	2.25 20.95	18.18 169.24	
4	E6-11-1 (Н1)	УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ В ГОТОВЫЕ ПНЕЗДА С ЗАДЕЛКОЙ, ДЛИНОЙ ДО 1 М	Т 0.5162 0.1798*0.336 4	4071.90 2101.91	20.14 10.40	13.50 6.97	442.76 228.55	62.40 32.21	4597.20 2373.07	315.010 162.61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	2/10-25/30 (Н37) 25	ЗАГОТОВКИ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНОЙ АРМАТУРНОЙ СТАЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА S500 (AT500C) ДИАМЕТРОМ 25-28 MM	T 0.5162				2879.04 1486.16	174.76 90.21	3053.80 1576.37	
6	7/8-80/220 (Н13)	СМЕСЬ СУХАЯ (СС) ДЛЯ РЕМОНТА БЕТ.И Ж/Б ПОКР. АВТОМОБ.ДОРОГ,ЭЛ- ТОВ МОСТОВОГО ПОЛОТНА ВОДООТВОДНЫХ СООРУЖЕНИЙ ДОРОЖ.ОТРАЖД.ТИПА РМД IV, КОНСТРУКЦИОННАЯ, НА ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНО-МИНЕР.ОСНОВЕ, БЫСТРОТВЕРДЕЮЩАЯ, МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ,АРИМР.ПОЛИМЕР.В ОЛОКНОМ,ПЦ-БЕТ-М3-АП	КГ 53.3 0.026*2050				1.26 67.16	0.18 9.59	1.44 76.75	
7	E70-155-3 (Н1)	ОЧИСТКА БЕТОННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПЕСКОСТРУЙНЫМ СПОСОБОМ ОТ ШЕЛУШАЩИХСЯ СЛОЕВ ЗАТВЕРДЕВШЕГО "ЦЕМЕНТНОГО МОЛОКА", ВЫСОЛОВ, ОТСПЛАВЛЯЮЩИХСЯ И ШЕЛУШАЩИХСЯ СЛОЕВ ЛАКОКРАСОЧНЫХ ПОКРЫТИЙ	100M2 2.46	206.15 507.13	273.03 671.65	103.08 253.58			479.18 1178.78	15.500 38.13
8	4/1-5-40-999/950 (Н95)	ПЕСОК (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ)	M3 2.952 1.2*2.46				11.32 33.42	8.83 26.07	20.15 59.49	
9	E70-123-1 (Н1)	ПРОМЫВКА ПОВЕРХНОСТИ БЕТОНА ВОДОЙ С ПРОДУВКОЙ СЖАТЫМ ВОЗДУХОМ	100M2 2.46	128.84 316.95	163.03 401.05	71.42 175.69	5.97 14.69		297.84 732.69	13.110 32.25
10	E70-119-1 (Н1)	РЕЗКА АРМАТУРНЫХ СТЕРЖНЕЙ ДИАМЕТРОМ ДО 30 MM	10 ПЕРЕРЕЗО В 20 5*20*2/10	2.00 40.00	0.05 1.00		1.13 22.60	0.16 3.20	3.34 66.80	0.150 3.00
11	E6-19-2 (Н1) Ж100	УСТРОЙСТВО ПОЯСОВ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ БЕЗ ОПАЛУБКИ	100M3 В ДЕЛЕ 0.359 0.253+0.106	6772.07 2431.17	4673.25 1677.70	1068.86 383.72	3067.50 1101.23	433.75 155.72	14946.57 5365.82	516.460 185.41
12	4/1-4-10-30-12- 3/180503 (Н151)	БЕТОНЫ ДЛЯ ДОРОЖНЫХ СООРУЖЕНИЙ (СМЕСИ ГОТОВЫЕ К УПОТРЕБЛЕНИЮ) КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ СЫВШЕ 5 (3) ДО 20 MM, УДОБООУКЛАДЫВАЕМОСТЬЮ ПЗ, ПРОЧНОСТЬЮ НА СЖАТИЕ В35, МОРОЗОСТОЙКОСТЬЮ F200, ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬЮ W6	M3 25.6795 25.3*1.015				213.30 5477.44	34.32 881.32	247.62 6358.76	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	4/1-4-10-30-12- 2/180503П (Н51)	БЕТОННАЯ СМЕСЬ С ВЫСОКОЙ МОРОЗОСТОЙКОСТЬЮ И КОРРОЗИОННОЙ СТОЙКОСТЬЮ ДЛЯ ИСКУССТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ СИСТЕМ ВОДОПРОВОДА С КРУПН. ЗАПОЛН. ДО 20ММ, КЛ. В35-40, МОРОЗОСТОЙКОСТИ F150(ПО ВТОРОМУ БАЗОВОМУ МЕТОДУ ИСПЫТ.), ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТИ W8 ДЛЯ ДОР. И МОСТ. СТР.-ВА	M3 10,759 10,6*1,015				213.30 2294.89	34.32 369.25	247.62 2664.14	
14	2/10-10/10 (Н37)	ЗАГОТОВКИ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНОЙ АРМАТУРНОЙ ГЛАДКОЙ СТАЛИ КЛАССА S240(A240) ДИАМЕТРОМ 8 ММ	T 0.2808				2851.97 800.83	173.11 48.61	3025.08 849.44	
15	2/10-25/10 (Н37)	ЗАГОТОВКИ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНОЙ АРМАТУРНОЙ СТАЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА S500(AT500C) ДИАМЕТРОМ 12 ММ	T 3.5211				3109.78 10949.85	188.76 664.64	3298.54 11814.49	
16	2/10-25/20 (Н37) 16	ЗАГОТОВКИ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНОЙ АРМАТУРНОЙ СТАЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА S500(AT500C) ДИАМЕТРОМ 16-18 ММ	T 0.9948				2925.68 2910.47	177.59 176.67	3103.27 3087.14	
17	1/10-260-210-175 (Н37)	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУПРУГОПРУЖИНА ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1 ММ	КГ 33.6				6.47 217.39	0.39 13.10	6.86 230.49	
18	E46-25-114 (Н1)	СВЕРЛЕНИЕ КОЛЬЦЕВЫМИ АЛМАЗНЫМИ СВЕРЛАМИ В ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ С АРМАТУРОЙ ДИАМЕТРОМ ДО 16 ММ БЕЗ ПРИМЕНЕНИЯ НАПОРНОГО ВОДОПРОВОДА (ДАВЛЕНИЕ МЕНЕЕ 0,2 МПА) ВЕРТИКАЛЬНЫХ ОТВЕРСТИЙ ГЛУБИНОЙ 200 ММ, ДИАМЕТРОМ 125 ММ	100 ОТВЕРСТИЙ И 0.07	818.53 57.30	112.67 7.89		623.95 43.68	88.22 6.18	1643.37 115.05	58.000 4.06
19	E46-25-130 (Н1) H=-10 K=-10	СВЕРЛЕНИЕ КОЛЬЦЕВЫМИ АЛМАЗНЫМИ СВЕРЛАМИ В ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ С АРМАТУРОЙ ДИАМЕТРОМ ДО 16ММ БЕЗ ПРИМЕНЕНИЯ НАПОРНОГО ВОДОПРОВОДА (ДАВЛЕНИЕ МЕНЕЕ 0,2МПА) ВЕРТИКАЛЬНЫХ ОТВЕРСТИЙ; НА КАЖДЫЕ 10ММ ИЗМЕНЕНИЯ ГЛУБИНЫ ДОБАВЛЯЕТСЯ ИЛИ ИСКЛ. ДИАМ. 125ММ	100 ОТВЕРСТИЙ И 0.07	-324.60 -22.72	-44.50 -3.12		-248.00 -17.36	-35.10 -2.46	-652.20 -45.86	-23.000 -1.81
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ОХР и ОПР				6881	2840	820	25779	2495	37995 6304	541

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							4031	
		ИТОГО ПО ЛПМ							48330	
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ							541	
		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ							55	

ВСЕГО
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
в т.ч.
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН
в т.ч. ЗПЛАТА
МАТЕРИАЛЫ
ТРАНСПОРТ
ОХР и ОПР 81.86%
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ 52.34%
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

в т.ч.
МАТЕРИАЛЫ
ТРАНСПОРТ
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ
в т.ч.
МАТЕРИАЛЫ
ТРАНСПОРТ
ТРАНСПОРТ РАССЧИТЫВАЕТСЯ, ИСХОДЯ ИЗ ФАКТИЧЕСКИХ ЗАТРАТ
в т.ч.
МАТЕРИАЛЫ
ТРАНСПОРТ
СМЕСИ ТОВАРНЫЕ
в т.ч.
МАТЕРИАЛЫ
ТРАНСПОРТ
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ
СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ
ВСЕГО

в т.ч.
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН
в т.ч. ЗПЛАТА
МАТЕРИАЛЫ
ТРАНСПОРТ
ОХР и ОПР
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ

Составил _____ (подпись) _____ (инициалы, фамилия)

Проверил _____ (подпись) _____ (инициалы, фамилия)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА
КОД ОБЪЕКТА
НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ,
СООРУЖЕНИЯ
ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ
КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ

: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МОСТА ПЕШЕХОДНОГО ЧЕРЕЗ КАНАЛ У МЕМОРИАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА МУЗЕЙ Я.КУПАЛЫ Д.
ВЯЗЫНКА МОЛОДЕЧЕНСКОГО РАЙОНА, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: МИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, МОЛОДЕЧЕНСКИЙ И
МИНСКИЙ РАЙОНЫ, КАНАЛ ОТ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ №5 ДО ЗАСЛАВСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА
: 1813
: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МОСТА ПЕШЕХОДНОГО ЧЕРЕЗ КАНАЛ У МЕМОРИАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА МУЗЕЙ Я.КУПАЛЫ Д.
ВЯЗЫНКА МОЛОДЕЧЕНСКОГО РАЙОНА
: 1
: 1813-ЮЖ Л.Л.10

ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ № : 07

на МОНОЛИТНАЯ НАКЛАДНАЯ ПЛИТА МНП

Составлена в ценах на 01 января 2025 г.

№ п/п	Код	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость ресурса, белорусских рублей	
					за единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7
1	1-1	ТРУДОЗАТРАТЫ РАБОЧИХ	ЧЕЛ/ЧАС	541		
2	1-3	ТРУДОЗАТРАТЫ МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ/ЧАС	55		
		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
3	M021150	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 25 Т	МАШ/Ч	22.25441	62.29	1386.23
4	M030101	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ/Ч	0.01077	36.50	0.39
5	M040502	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ/Ч	74.76175	3.69	275.87
6	M040504	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ/Ч	3	0.33	0.99
7	M050101	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7АТМ) 2,2 МЗ/МИН	МАШ/Ч	19.065	30.11	574.05
8	M050102	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7АТМ) 5 МЗ/МИН	МАШ/Ч	13.1364	30.23	397.11
9	M110102	БАДЫ ЕМКОСТЬЮ 4 МЗ	МАШ/Ч	8.88525	0.38	3.38
10	M111100	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ/Ч	8.88525	1.20	10.66
11	M121601	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 л	МАШ/Ч	0.0738	53.21	3.93
12	M331418	ПЕСКОСТРУЙНЫЙ АППАРАТ АВС-200 ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА, ДАВЛЕНИЕМ ДО 7 АТМ 5 МЗ/МИН	МАШ/Ч	19.065	5.12	97.61
13	M331451	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ/Ч	102.3368	0.72	73.68
14	M331604	СТАНОК ПЕРЕДВИЖНОЙ ДЛЯ СВЕРЛЕНИЯ ОТВЕРСТИЙ В ЖЕЛЕЗОБЕТОНЕ ДИАМЕТРОМ 20-160 ММ	МАШ/Ч	1.4238	3.25	4.63
15	M331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ/Ч	0.677326	17.07	11.56
		ИТОГО МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				2840

1	2	3	4	5	6	7
		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ				
	1	Материалы для строительных работ				
	1/10	Материалы для строительных работ общего назначения				
	1/10-110	Лесоматериалы и пиломатериалы				
16	1/10-110-50-15/365	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 32, 40 ММ, 2 СОРТА	М3	0.247776	477.42	118.29
	1/10-135	Нефтепродукты, газы, химические материалы				
17	1/10-135-20/40	АЦЕТИЛЕН РАСТВОРЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ МАРКИ Б	М3	0.4	34.77	13.91
18	1/10-135-20/60	КИСПОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	1.8	4.75	8.55
	1/10-140	Электроды, прутки виниловые, проволока сварочные				
19	1/10-140-40/140	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42 ДИАМЕТРОМ 5 ММ	Т	0.08975	12270.00	1101.23
	1/10-170	Оснастка технологическая и инструментальная				
20	1/10-170-10/235	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 32	ШТ	9.309	15.93	148.29
21	1/10-170-5/70	СВЕРЛА АЛМАЗНЫЕ ПО БЕТОНУ (КОЛЬЦЕВЫЕ СВЕРЛА), ДИАМЕТРОМ 125 ММ	ШТ	0.1337	196.83	26.32
	1/10-240	Метизы и крепежные изделия				
22	1/10-240-25-35/240	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	КГ	30.972	3.56	110.26
	1/10-260	Металлопрокат и металлоизделия (за исключением металлоизделий части 2)				
23	1/10-260-210-1/75	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУПРУГОДЕЙСТВИЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1 ММ	КГ	33.6	6.47	217.39
	1/10-280	Прочие материалы для строительных работ				
24	1/10-280-20/40	ВОДА	М3	7.38	1.99	14.89
	2	Строительные изделия и конструкции				
	2/10	Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций				
	2/10-10	Заготовки из горячекатаной арматурной гладкой стали класса S240(A240)				
25	2/10-10/10	ЗАГОТОВКИ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНОЙ АРМАТУРНОЙ ГЛАДКОЙ СТАЛИ КЛАССА S240(A240) ДИАМЕТРОМ 8 ММ	Т	0.2808	2851.97	800.83
	2/10-25	Заготовки из горячекатаной арматурной стали периодического профиля класса S500(AT500C)				
26	2/10-25/10	ЗАГОТОВКИ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНОЙ АРМАТУРНОЙ СТАЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА S500(AT500C) ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т	3.5211	3109.78	10949.85
27	2/10-25/20	ЗАГОТОВКИ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНОЙ АРМАТУРНОЙ СТАЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА S500(AT500C) ДИАМЕТРОМ 16-18 ММ	Т	0.9948	2925.68	2910.47
28	2/10-25/30	ЗАГОТОВКИ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНОЙ АРМАТУРНОЙ СТАЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА S500 (AT500C) ДИАМЕТРОМ 25-28 ММ	Т	0.5162	2879.04	1486.16

1	2	3	4	5	6	7
4		Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы				
4/1		Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы				
4/1-4		Бетоны, растворы, смеси асфальтобетонные				
29	4/1-4-10-30-12-2/180503П	БЕТОННАЯ СМЕСЬ С ВЫСОКОЙ МОРОЗОСТОЙКОСТЬЮ И КОРРОЗИОННОЙ СТОЙКОСТЬЮ ДЛЯ ИСКУССТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ СИСТЕМ ВОДОСВОДА С КРУПН. ЗАПОЛН. ДО 20ММ, КЛ. В35-40, МОРОЗОСТОЙКОСТИ F150 (ПО ВТОРОМУ БАЗОВОМУ МЕТОДУ ИСПЫТ.), ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТИ W8 ДЛЯ ДОР. И МОСТ. СТР.-ВА	M3	10.759	213.30	2294.89
30	4/1-4-10-30-12-3/180503	БЕТОНЫ ДЛЯ ДОРОЖНЫХ СООРУЖЕНИЙ (СМЕСИ ГОТОВЫЕ К УПОТРЕБЛЕНИЮ) КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ С ВЫШЕ 5 (3) ДО 20 ММ, УДОБООУЛАДЫВАЕМОСТЬЮ ПЗ, ПРОЧНОСТЬЮ НА СЖАТИЕ В35, МОРОЗОСТОЙКОСТЬЮ F200, ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬЮ W6	M3	25.6795	213.30	5477.44
4/1-5		Материалы природные нерудные. Гравий керамзитовый. Керамзит				
31	4/1-5-40-999/950	ПЕСОК (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ)	M3	2.952	11.32	33.42
7		Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства				
7/8		Материалы для отделочных работ для дорожного и мостового строительства				
7/8-80		Сухие смеси на безусадочном цементе для ремонта мостовых сооружений, материалы для ремонта бетонных и железобетонных конструкций				
32	7/8-80/220	СМЕСЬ СУХАЯ (СС) ДЛЯ РЕМОНТА БЕТ. И ЖБ ПОКР. АВТОМОБ. ДОРОГ, ЭЛ.-ТОВ МОСТОВОГО ПОЛОТНА, ВОДОСВОДНЫХ СООРУЖ. И ДОРОЖ. ОГРАЖД. ТИПА РМД IV, КОНСТРУКЦИОННАЯ, НА ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНО-МИНЕР. ОСНОВЕ, БЫСТРОТВЕРДЕЮЩАЯ, МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ, АРМИР. ПОЛИМЕР ВОЛОКНОМ, ПЦ-БТ-МЗ-АП	кг	53.3	1.26	67.16
		ИТОГО МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ				25779
		ТРАНСПОРТ				2495

Составил

(должность служащего)




(подпись)

РАЕВСКАЯ

(инициалы, фамилия)

Проверил

(должность служащего)



(подпись)

КОСОБУКО

(инициалы, фамилия)

Объект: 176 Здание: 1 Раг № данных: 07

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МОСТА ПЕШЕХОДНОГО ЧЕРЕЗ КАНАЛ У МЕМОРИАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА МУЗЕЙ Я.КУПАЛЫ Д. ВЯЗЫНКА МОЛОДЕЧЕНСКОГО РАЙОНА, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: МИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, МОЛОДЕЧЕНСКИЙ И МИНСКИЙ РАЙОНЫ, КАНАЛ ОТ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ №5 ДО ЗАСЛАВСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА

: 1813

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МОСТА ПЕШЕХОДНОГО ЧЕРЕЗ КАНАЛ У МЕМОРИАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА МУЗЕЙ Я.КУПАЛЫ Д. ВЯЗЫНКА МОЛОДЕЧЕНСКОГО РАЙОНА

: 1

1813-ЮК Л.Л.10

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА

КОД ОБЪЕКТА

НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ

ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ

КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ И РАСХОДА РЕСУРСОВ № : 07

(нормы 2022г.)

на МОНОЛИТНАЯ НАКЛАДНАЯ ПЛИТА МНП

Обоснование	Наименование видов работ	Единица измерения	Код ресурса	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество
		объем				
1	2	3	4	5	6	7
Ж5-65	МОНОЛИТНАЯ НАКЛАДНАЯ ПЛИТА МНП	м3 35.90	1-1	ТРУДОЗАТРАТЫ РАБОЧИХ	ЧЕЛ/ЧАС	541
			1-3	ТРУДОЗАТРАТЫ МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ/ЧАС	55
			M021150	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 25 Т	МАШ.Ч	22.25441
			M030101	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.Ч	0.01077
			M040502	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.Ч	74.76175
			M040504	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.Ч	3
			M050101	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7АТМ) 2,2 М3/МИН	МАШ.Ч	19.065
			M050102	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7АТМ) 5 М3/МИН	МАШ.Ч	13.1364
			M110102	БАДЫ ЕМКОСТЬЮ 4 М3	МАШ.Ч	8.88525
			M111100	ВИБРАТОР ГЛУБИЛЬНЫЙ	МАШ.Ч	8.88525
			M121801	МАШИНЫ ПОЛИВОМЕСОЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.Ч	0.0738
			M331418	ПЕСКОСТРУЙНЫЙ АППАРАТ АВС-200 ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА, ДАВЛЕНИЕМ ДО 7 АТМ 5 М3/МИН	МАШ.Ч	19.065
			M331451	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.Ч	102.3368

1	2	3	4	5	6	7
			M331604	СТАНОК ПЕРЕДВИЖНОЙ ДЛЯ СВЕРЛЕНИЯ ОТВЕРСТИЙ В ЖЕЛЕЗОБЕТОНЕ ДИАМЕТРОМ 20-160 ММ	МАШ.Ч	1.4238
			M331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.Ч	0.877326
			1	Материалы для строительных работ		
			1/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
			1/10-110	Лесоматериалы и пиломатериалы		
			1/10-110-50-15/365	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 32, 40 ММ, 2 СОРТА	M3	0.247776
			1/10-135	Нефтепродукты, газы, химические материалы		
			1/10-135-20/40	АЦЕТИЛЕН РАСТВОРЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ МАРКИ Б	M3	0.4
			1/10-135-20/60	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	M3	1.8
			1/10-140	Электроды, прутки винилпластовые, проволока сварочные		
			1/10-140-40/140	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42 ДИАМЕТРОМ 5 ММ	T	0.08975
			1/10-170	Оснастка технологическая и инструментальная		
			1/10-170-10/235	СВЕРЛА C SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 32	ШТ	9.309
			1/10-170-570	СВЕРЛА АЛМАЗНЫЕ ПО БЕТОНУ (КОЛЬЦЕВЫЕ СВЕРЛА), ДИАМЕТРОМ 125 ММ	ШТ	0.1337
			1/10-240	Метизы и крепежные изделия		
			1/10-240-25-35/240	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	КГ	30.972
			1/10-260	Металлопрокат и металлоизделия (за исключением металлоизделий части 2)		
			1/10-260-210-175	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ ОЦИНКОВАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1 ММ	КГ	33.6
			1/10-280	Прочие материалы для строительных работ		
			1/10-280-20/40	ВОДА	M3	7.38
			2	Строительные изделия и конструкции		

1	2	3	4	5	6	7
			2/10	Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций		
			2/10-10	Заготовки из горячекатаной арматурной гладкой стали класса S240(A240)		
			2/10-10/10	ЗАГОТОВКИ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНОЙ АРМАТУРНОЙ ГЛАДКОЙ СТАЛИ КЛАССА S240(A240) ДИАМЕТРОМ 8 ММ	T	0.2808
			2/10-25	Заготовки из горячекатаной арматурной стали периодического профиля класса S500(At500C)		
			2/10-25/10	ЗАГОТОВКИ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНОЙ АРМАТУРНОЙ СТАЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА S500(AT500C) ДИАМЕТРОМ 12 ММ	T	3.5211
			2/10-25/20	ЗАГОТОВКИ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНОЙ АРМАТУРНОЙ СТАЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА S500(AT500C) ДИАМЕТРОМ 16-18 ММ	T	0.9948
			2/10-25/30	ЗАГОТОВКИ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНОЙ АРМАТУРНОЙ СТАЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА S500 (AT500C) ДИАМЕТРОМ 25-28 ММ	T	0.5162
	4			Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. тиловые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы		
	4/1			Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы		
	4/1-4			Бетоны, растворы, смеси асфальтобетонные		
	4/1-4-10-30-12- 2/180503П			БЕТОННАЯ СМЕСЬ С ВЫСОКОЙ МОРОЗОСТОЙКОСТЬЮ И КОРРОЗИОННОЙ СТОЙКОСТЬЮ ДЛЯ ИСКУССТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ КРУПН. ЗАПОЛН. ДО 20ММ. КЛ. В35- 40, МОРОЗОСТОЙКОСТИ F150(ПО ВТОРОМУ БАЗОВОМУ МЕТОДУ ИСПЫТ.) ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТИ W8 ДЛЯ ДОР. И МОСТ. СТР.-ВА	M3	10.759

1	2	3	4	5	6	7
			4/1-4-10-30-12-3/180503	БЕТОНЫ ДЛЯ ДОРОЖНЫХ СООРУЖЕНИЙ (СМЕСИ ГОТОВЫЕ К УПОТРЕБЛЕНИЮ) КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ СЫВШЕ 5 (3) ДО 20 ММ, УДОБООУКЛАДЫВАЕМОСТЬЮ ПЗ, ПРОЧНОСТЬЮ НА СЖАТИЕ В35, МОРОЗОСТОЙКОСТЬЮ F200, ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬЮ W6	M3	25.8795
			4/1-5	Материалы природные нерудные. Гравий керамзитовый. Керамзит		
			4/1-5-40-999/950	ПЕСОК (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ)	M3	2.952
			7	Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства		
			7/8	Материалы для отделочных работ для дорожного и мостового строительства		
			7/8-80	Сухие смеси на безусадочном цементе для ремонта мостовых сооружений, материалы для ремонта бетонных и железобетонных конструкций		
			7/8-80/220	СМЕСЬ СУХАЯ (СС) ДЛЯ РЕМОНТА БЕТ.И Ж/Б ПОКР. АВТОМОБ.ДОРОГ,ЭЛ-ТОВ МОСТОВОГО ПОЛОТНА,ВОДОТВОДНЫХ СООРУЖИИ ДОРОЖ.ОТРАЖД.ТИПА РМД IV, КОНСТРУКЦИОННАЯ, НА ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНО-МИНЕР.ОСНОВЕ, БЫСТРОТВЕРДЕЮЩАЯ, МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ,АРМИР.ПОЛИМЕР.ВОЛ ОКНОМ, ПЦ-БТ-МЗ-АП	КГ	53.3

Составил

(должность служащего)


(подпись)

РАЕВСКАЯ

(инициалы, фамилия)

Проверил

(должность служащего)


(подпись)

КОСОБУКО

(инициалы, фамилия)

Объект: 176 Здание: 1 Рег № данных: 08

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА

КОД ОБЪЕКТА

НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ

ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ

КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ

: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МОСТА ПЕШЕХОДНОГО ЧЕРЕЗ КАНАЛ У МЕМОРИАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА МУЗЕЙ

: 1813

: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МОСТА ПЕШЕХОДНОГО ЧЕРЕЗ КАНАЛ У МЕМОРИАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА МУЗЕЙ

: 1

: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МОСТА ПЕШЕХОДНОГО ЧЕРЕЗ КАНАЛ У МЕМОРИАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА МУЗЕЙ

: 1813-ЮЖ Л.15

Я.КУПАЛЫ Д. ВЯЗЫНКА МОЛОДЕЧЕНСКОГО РАЙОНА, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: МИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, МОЛОДЕЧЕНСКИЙ И МИНСКИЙ РАЙОНЫ, КАНАЛ ОТ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ №5 ДО ЗАСЛАВСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № : 08
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

на ПЕРИЛЬНОЕ ОГРАЖДЕНИЕ

Составлена в ценах на 01 января 2025 г				СТОИМОСТЬ 65.383 тысяч белорусских рублей						
№ п/п	Обоснование	Наименование работ, ресурсов, расходов	Единица измерения		Стоимость единицы измерения/всего, белорусских рублей				трудозатраты рабочих	
			количес- тво	заработ- ная плата	эксплуатация машин и механизмов		материалы, изделия, конструкции (оборудова- ние, мебель)	тран- спорт		общая стоимость
					всего	в т. ч. заработ- ная плата машин- истов				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Н1=81.86,52.34;

Коэффициенты для ОХР и ОПР 1 ; плановой прибыли 1

Ж5-64-10. ПЕРИЛЬНОЕ ОГРАЖДЕНИЕ											
1	E46-71-1 (Н1)	СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ НА ГЛУБИНУ 200 ММ ЭЛЕКТРОПЕРФОРАТОРОМ С ПРИМЕНЕНИЕМ СПИРАЛЬНЫХ ШНЕКОВ ДИАМЕТРОМ ОТВЕРСТИЙ ДО 20 ММ	100 ОТВЕРСТИЙ И 6.64	249.58 1657.21	13.31 88.38				262.89 1745.59	20.180 134.00	
2	E46-71-5 (Н1) H=9 K=9	НА КАЖДЫЕ 10 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ГЛУБИНЫ СВЕРЛЕНИЯ ОТВЕРСТИЙ ИСКЛЮЧАЕТСЯ К НОРМЕ 46-71-1 ДО 110ММ	100 ОТВЕРСТИЙ И 5.64	-110.16 -731.46	-6.39 -42.43				-116.55 -773.89	-8.910 -59.16	
3	1/10-170-10/195 (Н13)	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ(НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ)(ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 12-14 ММ, ДЛИНОЙ 260(265)ММ	ШТ. 5.51784 5.64*(1.47-9*0.071)				4.39 24.22	0.62 3.42	5.01 27.64		

1024

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Е46-110-1 (Н1)	МОНТАЖ(УСТАНОВКА)ХИМИЧЕСКОГО ИНЪЕКЦИОННОГО АНКЕРА ДИАМЕТРОМ ДО 20 ММ В КОНСТРУКЦИИ БЕЗ ПУСТОТ В ОСНОВАНИЕ ИЛИ НА ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ НА ВЫСОТЕ ДО 1,5 М ОТ ОСНОВАНИЯ	100 АНКЕРОВ 6,64	169.44 1125.08			0.58 3.85	0.08 0.53	170.10 1129.45	12.740 84.59
5	1/10-240-45-5/П (Н13)	АНКЕР ХИМИЧЕСКИЙ 300 МЛ 57,Р	МЛ 7171				0.19 1362.49	0.03 215.13	0.22 1577.62	
6	5/90-15/П (Н12)	АНКЕР-ШПИЛЬКА М12	ШТ 664				5.70 3784.80	0.33 219.12	6.03 4003.92	
7	Е70-165-1 (Н1) Ж100	УСТРОЙСТВО УДЕРЖИВАЮЩИХ ПЕШЕХОДНЫХ ОГРАЖДЕНИЙ НА МОСТОВЫХ СООРУЖЕНИЯХ	100М 1.415 0.7075*2	803.68 1137.21	618.65 875.39	349.79 494.95			1422.33 2012.60	57.000 94.81
8	1/10-140-40/140 (Н13)	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42 ДИАМЕТРОМ 5 ММ	Т 0.10089 0.7075*2*0.07 13				12270.00 1237.92	1734.98 175.04	14004.98 1412.96	
9	1/10-170-2/50 (Н13)	КРУГ НА БАКЕЛИТЕ УСИЛЕННОМ ОТРЕЗНОЙ 125 X 1,6 X 22 ДЛЯ РЕЗКИ МЕТАЛЛА	ШТ. 1.7546 0.7075*2*1.24				0.71 1.25	0.10 0.18	0.81 1.43	
10	2/20-20-20-20/55 (Н37)	ЭЛЕМЕНТЫ ОГРАЖДЕНИЯ СТАЛЬНЫЕ	Т 6.214144 5.8624*1.06				7417.43 46092.98	450.24 2797.86	7867.67 48890.84	
11	1/10-240-10-20/70 (Н13)	БОЛТЫ ОЦИНКОВАННЫЕ ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ 12-(14) ММ	Т 0.0421				5475.04 230.50	774.17 32.59	6249.21 263.09	
12	1/10-240-20/53 (Н13)	ГАЙКИ ШЕСТИГРАННЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ 12-14 ММ	Т 0.0113				5757.53 65.06	814.11 9.20	6571.64 74.26	
13	1/10-240-50-16/6 (Н13)	ШАЙБА ПЛОСКАЯ ОЦИНКОВАННАЯ	КГ 8.6				7.67 65.96	1.08 9.29	8.75 75.25	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ОХР и ОПР				3188	921	495	52869	3462	60440	254
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ									3015	
ИТОГО ПО ПТМ									1928	
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ									65383	
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ									254	
									37	

ВСЕГО
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
В Т.Ч.
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

65383
9057
3188

725

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН								921
		в т.ч. ЗПЛАТА								495
		МАТЕРИАЛЫ								4
		ТРАНСПОРТ								1
		ОХР и ОПР 81.86%								3015
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ 52.34%								1928
		МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ								3432
		в т.ч.								
		МАТЕРИАЛЫ								2987
		ТРАНСПОРТ								445
		МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ МОНТАЖНЫХ РАБОТ								4004
		в т.ч.								
		МАТЕРИАЛЫ								3785
		ТРАНСПОРТ								219
		МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ								48891
		в т.ч.								
		МАТЕРИАЛЫ								46093
		ТРАНСПОРТ								2798
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ								254
		СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ								3.6
		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ								37
		В С Е Г О								65383
		в т.ч.								
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА								3188
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН								921
		в т.ч. ЗПЛАТА								495
		МАТЕРИАЛЫ								52869
		ТРАНСПОРТ								3462
		ОХР и ОПР								3015
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ								1928

Составил	 (подпись)	РАЕВСКАЯ (инициалы, фамилия)
Проверил	 (подпись)	КОСОБУКО (инициалы, фамилия)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА
 КОД ОБЪЕКТА
 НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ,
 СООРУЖЕНИЯ
 ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ
 КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ

: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МОСТА ПЕШЕХОДНОГО ЧЕРЕЗ КАНАЛ У МЕМОРИАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА МУЗЕЙ Я.КУПАЛЫ Д.
 ВЯЗЫНКА МОЛОДЕЧЕНСКОГО РАЙОНА, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: МИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, МОЛОДЕЧЕНСКИЙ И
 МИНСКИЙ РАЙОНЫ, КАНАЛ ОТ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ №5 ДО ЗАСЛАВСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА
 : 1813
 : КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МОСТА ПЕШЕХОДНОГО ЧЕРЕЗ КАНАЛ У МЕМОРИАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА МУЗЕЙ Я.КУПАЛЫ Д.
 ВЯЗЫНКА МОЛОДЕЧЕНСКОГО РАЙОНА
 : 1
 : 1813-КЖ.Л.15

ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ № : 08 на ПЕРИЛЬНОЕ ОГРАЖДЕНИЕ

Составлена в ценах на 01 января 2025 г.

№ п/п	Код	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость ресурса, белорусских рублей	
					за единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7
1	1-1	ТРУДОЗАТРАТЫ РАБОЧИХ	ЧЕЛ/ЧАС	255		
2	1-3	ТРУДОЗАТРАТЫ МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ/ЧАС	37		
		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
3	M040102	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 4 КВТ	МАШ/Ч	37.2145	20.36	757.69
4	M040502	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ/Ч	30.281	3.69	111.74
5	M330302	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ УГЛОВЫЕ	МАШ/Ч	6.9335	0.86	5.96
6	M331451	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ/Ч	63.6112	0.72	45.80
		ИТОГО МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				921
		МАТЕРИАЛЫ ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ				
1		Материалы для строительных работ				
1/10		Материалы для строительных работ общего назначения				
1/10-140		Электроды, прутки виниловые, проволока сварочные				
7	1/10-140-40/140	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42 ДИАМЕТРОМ 5 ММ	Т	0.10089	12270.00	1237.92
	1/10-160	Пленки, полотна, ткани разные				
8	1/10-160-20/15	ВЕТОШЬ	кг	1.66	2.32	3.85
	1/10-170	Оснастка технологическая и инструментальная				
9	1/10-170-10/195	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ(НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ)(ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 12-14 ММ, ДЛИНОЙ 260(265)ММ	шт.	5.51784	4.39	24.22

1	2	3	4	5	6	7
10	1/10-170-2/50	КРУГ НА БАКЕЛИТЕ УСИЛЕННОМ ОТРЕЗНОЙ 125 X 1,5 X 22 ДЛЯ РЕЗКИ МЕТАЛЛА	ШТ.	1.7546	0.71	1.25
	1/10-240	Метизы и крепежные изделия				
11	1/10-240-10-20/70	БОЛТЫ ОЦИНКОВАННЫЕ ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ 12-(14) ММ	Т	0.0421	5475.04	230.50
12	1/10-240-20/53	ГАЙКИ ШЕСТИГРАННЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ 12-14 ММ	Т	0.0113	5757.53	65.06
13	1/10-240-45-5П	АНКЕР ХИМИЧЕСКИЙ 300 МП 57,7Р	МП	7171	0.19	1362.49
14	1/10-240-50-16/6	ШАЙБА ПЛОСКАЯ ОЦИНКОВАННАЯ	КГ	8.6	7.67	65.96
	2	Строительные изделия и конструкции				
	2/20	Изделия и конструкции стальные				
	2/20-20	Изделия и конструкции ограждающие и встроенные стальные				
15	2/20-20-20-20/55	ЭЛЕМЕНТЫ ОГРАЖДЕНИЯ СТАЛЬНЫЕ	Т	6.214144	7417.43	46092.98
	5	Материалы для монтажных и специальных строительных работ				
	5/90	Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ				
	5/90-15	Анкера				
16	5/90-15П	АНКЕР ШПИЛЬКА М12	ШТ	664	5.70	3784.80
		ИТОГО МАТЕРИАЛЫ ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ				52869
		ТРАНСПОРТ				3462

Составил

(должность служащего)



РАЕВСКАЯ

(инициалы, фамилия)

Проверил

(должность служащего)



КОСОБУКО

(инициалы, фамилия)

Объект: 176 Здание: 1 Рег № данных: 08

: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МОСТА ПЕШЕХОДНОГО ЧЕРЕЗ КАНАЛ У МЕМОРИАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА МУЗЕЙ Я.КУПАЛЫ Д.
ВЯЗЫНКА МОЛОДЕЧЕНСКОГО РАЙОНА, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: МИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, МОЛОДЕЧЕНСКИЙ И
МИНСКИЙ РАЙОНЫ, КАНАЛ ОТ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ №5 ДО ЗАСЛАВСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА

: 1813

: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МОСТА ПЕШЕХОДНОГО ЧЕРЕЗ КАНАЛ У МЕМОРИАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА МУЗЕЙ Я.КУПАЛЫ Д.
ВЯЗЫНКА МОЛОДЕЧЕНСКОГО РАЙОНА

: 1

: 1813-ЮК Л.15

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА

КОД ОБЪЕКТА

НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ,
СООРУЖЕНИЯ

ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ

КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ И РАСХОДА РЕСУРСОВ № : 08
(нормы 2022г.)
на ПЕРИЛЬНОЕ ОГРАЖДЕНИЕ

Обоснование	Наименование видов работ	Единица измерения	Код ресурса	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество
		объем				
1	2	3	4	5	6	7
Ж5-64-10	ПЕРИЛЬНОЕ ОГРАЖДЕНИЕ	м 141,50	1-1	ТРУДОЗАТРАТЫ РАБОЧИХ	ЧЕЛ/ЧАС	255
			1-3	ТРУДОЗАТРАТЫ МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ/ЧАС	37
			M040102	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 4 КВТ	МАШ/Ч	37,2145
			M040502	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ/Ч	30,281
			M330302	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ УГЛОВЫЕ	МАШ/Ч	6,9335
			M331451	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ/Ч	63,6112
			1	Материалы для строительных работ		
			1/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
			1/10-140	Электроды, прутки виниловые, проволока сварочные		
			1/10-140-40/140	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э-42 ДИАМЕТРОМ 5 мм	Т	0,10089
			1/10-160	Пленки, полотна, ткани разные		
			1/10-160-20/15	ВЕТОШЬ	кг	1,56
			1/10-170	Оснастка технологическая и инструментальная		

1	2	3	4	5	6	7
			1/10-170-10/195	СВЕРЛА C SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ(НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ)(ПО БЕТОНУ) ДИАМЕТРОМ 12-14 ММ, ДЛИНОЙ 260(265)ММ	ШТ.	5.51784
			1/10-170-2/50	КРУГ НА БАКЕЛИТЕ УСИЛЕННОМ ОТРЕЗНОЙ 125 X 1,6 X 22 ДЛЯ РЕЗКИ МЕТАЛЛА	ШТ.	1.7546
			1/10-240	Метизы и крепежные изделия		
			1/10-240-10-20/70	БОЛТЫ ОЦИНКОВАННЫЕ ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ 12-(14) ММ	Т	0.0421
			1/10-240-20/53	ГАЙКИ ШЕСТИГРАННЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ 12-14 ММ	Т	0.0113
			1/10-240-45-5/П	АНКЕР ХИМИЧЕСКИЙ 300 МЛ 57,7Р	МЛ	7171
			1/10-240-50-16/6	ШАЙБА ПЛОСКАЯ ОЦИНКОВАННАЯ	КГ	8.6
			2	Строительные изделия и конструкции		
			2/20	Изделия и конструкции стальные		
			2/20-20	Изделия и конструкции ограждающие и вспомогательные стальные		
			2/20-20-20/55	ЭЛЕМЕНТЫ ОГРАЖДЕНИЯ СТАЛЬНЫЕ	Т	6.214144
			5	Материалы для монтажных и специальных строительных работ		
			5/90	Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ		
			5/90-15	Анкера		
			5/90-15/П	АНКЕР-ШПИЛЬКА М12	ШТ	664

Составил

Проверил

(должность служащего)

(должность служащего)

(подпись)

(подпись)

РАЕВСКАЯ

(инициалы, фамилия)

КОСОБУКО

(инициалы, фамилия)

И С Х О Д Н Ы Е Д А Н Н Ы Е

1	13'176'1'08'S00'2'1'1'ПЕРИЛЬНОЕ ОГРАЖДЕНИЕ '1813-КЖ Л.15'РАВЕВСКАЯ'КОСОВОУКО*
2	PM021243#M021150=?*
3	Ж5-64-10'ПЕРИЛЬНОЕ ОГРАЖДЕНИЕ'М*
4	Е46-71-1' 664 'N1=81,86#52,34/=1/1-1=20,18/M331451=18,49'СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ НА ГЛУБИНУ 200 ММ
5	ЭЛЕКТРОПЕРФОРАТОРОМ С ПРИМЕНЕНИЕМ СПИРАЛЬНЫХ ШНЕКОВ ДИАМЕТРОМ ОТВЕРСТИЙ ДО 20 ММ'100 ОТВЕРСТИЙ'*
6	Е46-71-5#N=-9' 664 'N1=81,86#52,34/=1/1-1=20,18/M331451=0,99'НА КАЖДОМ 10 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ГЛУБИНЫ СВЕРЛЕНИЯ ОТВЕРСТИЙ
7	ИСКЛЮЧАЕТСЯ К НОРМЕ 46-71-1 ДО 110ММ'100 ОТВЕРСТИЙ'*
8	1/10-170-10/195' 6,64.(1,47-9.0,071) '4,39#0,62'-13'СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ(НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО
9	БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 12-14 ММ, ДЛИНОЙ 260(265)ММ'ШР'*
10	Е46-110-1' 664 'N1=81,86#52,34/=1/1-1=12,74/<1/10-160-20/15>=0,25'МОНТАЖ(УСТАНОВКА)ХИМИЧЕСКОГО ИНЪЕКЦИОННОГО АНКЕРА ДИАМЕТРОМ ДО 20 ММ В
11	КОНСТРУКЦИИ БЕЗ ПУСТОТ В ОСНОВАНИЕ ИЛИ НА ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ НА ВЫСОТЕ ДО 1,5 М ОТ ОСНОВАНИЯ'100 АНКЕРОВ'*
12	1/10-240-45-5/П' 7171 '57,7:300#0,03'=13'АНКЕР ХИМИЧЕСКИЙ 300 МЛ 57,7Р'МШ'*
13	5/90-15/П' 664 '5,7#0,33'=12'АНКЕР-ШПИЛЬКА M12'ШР'*
14	Е70-165-1' 0,7075.2 'Ж100/N1=81,86#52,34/=1/1-1=67/M040102=26,3/M040502=21,4/M330302=4,9'УСТРОЙСТВО УДЕРЖИВАЮЩИХ ПЕШЕХОДНЫХ ОГРАЖДЕНИЙ
15	НА МОСТОВЫХ СООРУЖЕНИЯХ'100М'*
16	1/10-140-40/140' 0,7075.2.0,0713 '12270#1739,98'=13'ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42 ДИАМЕТРОМ 5 ММ'Т'*
17	1/10-170-2/50' 0,7075.2.1,24 '0,71#0,1'=13'КРУГ НА ВАКЕЛИТЕ УСИЛЕННОМ ОТРЕЗНОЙ 125 X 1,6 X 22 ДЛЯ РЕЗКИ МЕТАЛЛА'ШТ.'*
18	2/20-20-20-20/55' 5,8624.1,06 '7417,43#450,24'=37'ЭЛЕМЕНТЫ ОГРАЖДЕНИЯ СТАЛЬНЫЕ'Т'*
19	1/10-240-10-20/70' 0,0421 '5475,04#774,17'=13'БОЛТЫ ОЦИНКОВАННЫЕ ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ 12-(14) ММ'Т'*
20	1/10-240-20/53' 0,0113 '5757,53#814,11'=13'ТАЙКИ ШЕСТИГРАННЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ 12-14 ММ'Т'*
21	1/10-240-50-16/6' 8,6 '7,67#1,08'-13'ПЛАТЯ ПЛОСКАЯ ОЦИНКОВАННАЯ'КТ'*
22	1*

: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МОСТА ПЕШЕХОДНОГО ЧЕРЕЗ КАНАЛ У МЕМОРИАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА МУЗЕЙ
Я.КУПАЛЫ Д. ВЯЗЫНКА МОЛОДЕЧЕНСКОГО РАЙОНА, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: МИНСКАЯ ОБЛАСТЬ,
МОЛОДЕЧЕНСКИЙ И МИНСКИЙ РАЙОНЫ, КАНАЛ ОТ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ №5 ДО ЗАСЛАВСКОГО
ВОДОХРАНИЛИЩА

: 1813

: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МОСТА ПЕШЕХОДНОГО ЧЕРЕЗ КАНАЛ У МЕМОРИАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА МУЗЕЙ
Я.КУПАЛЫ Д. ВЯЗЫНКА МОЛОДЕЧЕНСКОГО РАЙОНА

: 1

: 1813-СВСИУ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА

КОД ОБЪЕКТА

НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ

ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ

КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № : 09
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

на СВСИУ. ПОДМОСТИ ДЛЯ РЕМОНТА ПРОЛЕТНЫХ СТРОЕНИЙ

Составлена в ценах на 01 января 2025 г

СТОИМОСТЬ 48.604 тысяч белорусских рублей

№ п/п	Обоснование	Наименование работ, ресурсов, расходов	Единица измере- ния	Стоимость единицы измерения/всего, белорусских рублей							трудо- затраты рабочих
				количест во	заработ- ная плата	эксплуатация машин и механизмов		материалы, изделия, конструкции (оборудова- ние, мебель)	транс- порт	общая стоимость	
						всего	в т. ч. заработ- ная плата машин- истов				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

Н1=81.86,52.34; Н45=97.58,70.77;

Коэффициенты для ОХР и ОПР 1 ; плановой прибыли 1

Ж5-21-32. СВСИУ. ПОДМОСТИ ПОДВЕСНЫЕ ДЛЯ ПРОЛЕТНЫХ СТРОЕНИЙ №№1-5

1	Б46-71-1 (Н1)	СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ НА ГЛУБИНУ 200 ММ ЭЛЕКТРОПЕРФОРАТОРОМ С ПРИМЕНЕНИЕМ СПИРАЛЬНЫХ ШНЕКОВ ДИАМЕТРОМ ОТВЕРСТИЙ ДО 20 ММ	100ОТВЕР 1.89 0.63*3	249.58 471.71	13.31 25.16				262.89 496.87	20.180 38.14
2	Б46-71-5 (Н1) Н=13 К=13	НА КАЖДЫЕ 10 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ГЛУБИНЫ СВЕРЛЕНИЯ ОТВЕРСТИЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ К НОРМЕ 46-71-1 ДО 70ММ	100ОТВЕР 1.89 0.63*3	-159.12 -300.74	-9.23 -17.44				-168.35 -318.18	-12.870 -24.32
3	1/10-170-10/105 (Н13)	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 4-8 ММ, ДЛИНОЙ 110-165 ММ	ШТ 1.03383 (1.47- 13*0.071)*0.6 3*3			2.09 2.16		0.30 0.31	2.39 2.47	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО							48604	
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ							33963	
		в т.ч.								
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА							10927	
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН							3856	
		в т.ч. 3/ПЛАТА							1063	
		МАТЕРИАЛЫ							2714	
		ТРАНСПОРТ							375	
		ОХР и ОПР 81.86%							9815	
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ 52.34%							6278	
		МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ							452	
		в т.ч.								
		МАТЕРИАЛЫ							390	
		ТРАНСПОРТ							62	
		МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ МОНТАЖНЫХ РАБОТ							1139	
		в т.ч.								
		МАТЕРИАЛЫ							1077	
		ТРАНСПОРТ							62	
		МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ							12982	
		в т.ч.								
		МАТЕРИАЛЫ							12239	
		ТРАНСПОРТ							743	
		МОСТЫ И ПУТЕПРОВОДЫ							68	
		в т.ч.								
		ТРАНСПОРТ							68	
		ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ							675	
		в т.ч.								
		МАТЕРИАЛЫ							675	
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ							815	
		СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ							3.8	
		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ							62	
		ВСЕГО							48604	
		в т.ч.								
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА							10927	
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН							3856	
		в т.ч. 3/ПЛАТА							1063	
		МАТЕРИАЛЫ							16421	
		ТРАНСПОРТ							1309	
		ОХР и ОПР							9815	
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							6276	

Составил


(должность служащего)


(подпись)

РАЕВСКАЯ
(инициалы, фамилия)

Проверил

(должность служащего)


(подпись)

КОСОБУКО
(инициалы, фамилия)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА : КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МОСТА ПЕШЕХОДНОГО ЧЕРЕЗ КАНАЛ У МЕМОРИАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА МУЗЕЙ Я.КУПАЛЫ Д. ВЯЗЫНКА МОЛОДЕЧЕНСКОГО РАЙОНА, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: МИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, МОЛОДЕЧЕНСКИЙ И МИНСКИЙ РАЙОНЫ, КАНАЛ ОТ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ №5 ДО ЗАСЛАВСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА

КОД ОБЪЕКТА : 1813

НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, : КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МОСТА ПЕШЕХОДНОГО ЧЕРЕЗ КАНАЛ У МЕМОРИАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА МУЗЕЙ Я.КУПАЛЫ Д. СООРУЖЕНИЯ ВЯЗЫНКА МОЛОДЕЧЕНСКОГО РАЙОНА

ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ : 1

КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ : 1813-СВСИУ

ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ № : 09 **на СВСИУ. ПОДМОСТИ ДЛЯ РЕМОНТА ПРОЛЕТНЫХ СТРОЕНИЙ**

Составлена в ценах на 01 января 2025 г.

№ п/п	Код	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость ресурса, белорусских рублей	
					за единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7
1	1-1	ТРУДОЗАТРАТЫ РАБОЧИХ	ЧЕЛ/ЧАС	815		
2	1-3	ТРУДОЗАТРАТЫ МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ/ЧАС	62		
		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
3	M021150	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 25 Т	МАШ Ч	61.776	62.29	3848.03
4	M331451	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ Ч	10.6218	0.72	7.65
		ИТОГО МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				3856
		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ				
1		Материалы для строительных работ				
1/10		Материалы для строительных работ общего назначения				
1/10-110		Лесоматериалы и пиломатериалы				
5	1/10-110-5/10	ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛИНОЙ 3-6,5 М, ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ, 1-2 СОРТА, ФРАНКО-НИЖНИЙ ЛЕСОСКЛАД (СКЛАД ПРЕДПРИЯТИЯ)	М3	3.456	100.07	345.84
6	1/10-110-5/125	ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД, СОРТ В, ДИАМЕТР 26 СМ И БОЛЕЕ, ФРАНКО-НИЖНИЙ ЛЕСОСКЛАД (СКЛАД ПРЕДПРИЯТИЯ)	М3	5.516	207.04	1162.74
7	1/10-110-50-15/365	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 32, 40 ММ, 2 СОРТА	М3	1.296	477.42	618.74
8	1/10-110-50-15/565	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 32, 40 ММ, 3 СОРТА	М3	0.1728	256.41	44.31
1/10-160		Пленки, полотна, ткани разные				

1	2	3	4	5	6	7
9	1/10-160-20/15 1/10-170	ВЕТОШЬ Оснастка технологическая и инструментальная	КГ	0.4725	2.32	1.10
10	1/10-170-10/105	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 4-8 ММ, ДЛИНОЙ 110-165 ММ	ШТ	1.03383	2.09	2.16
	1/10-240	Метизы и крепежные изделия				
11	1/10-240-10-10/130	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0.0864	3326.99	287.45
12	1/10-240-25-25/14	ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ 1,6 X 100 ММ	Т	0.0432	3100.00	133.92
13	1/10-240-45-5/П	АНКЕР ХИМИЧЕСКИЙ 300 МЛ 57,7Р	МП	2040	0.19	387.60
	1/10-260	Металлопродукт и металлоизделия (за исключением металлоизделий части 2)				
14	1/10-280-30-31/1	ПРОКАТ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ СТЗСП, СТЗПС, ТОЛЩИНОЙ 4-5 ММ ПРИ ШИРИНЕ 50-100 ММ	Т	0.049248	2439.23	120.13
	2	Строительные изделия и конструкции				
	2/20	Изделия и конструкции стальные				
	2/20-40	Изделия и конструкции стальные, изготавливаемые по индивидуальным проектам (чертежам КМ)				
15	2/20-40-35/30	СТАЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ ЛЕСОВ	Т	3.0013	4078.01	12239.33
	5	Материалы для монтажных и специальных строительных работ				
	5/80	Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ				
	5/80-15	Анкера				
16	5/80-15/П	АНКЕР-ШПИЛЬКА М12	ШТ	189	5.70	1077.30
		ИТОГО МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ				18421
		ТРАНСПОРТ				1241
		ВОЗВРАТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ				
8		Строительные отходы				
8/1		Возвращаемые материалы				
17	8/1/580	МЕТАЛЛОЛОМ (ВОЗВРАТ)	Т	3.0013	224.96	675.17

Составил

(должность служащего)



(подпись)

РАЕВСКАЯ

(инициалы, фамилия)

Проверил

(должность служащего)



(подпись)

КОСОБУКО

(инициалы, фамилия)

: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МОСТА ПЕШЕХОДНОГО ЧЕРЕЗ КАНАЛ У МЕМОРИАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА МУЗЕЙ Я.КУПАЛЫ Д.
 ВЯЗЫНКА МОЛОДЕЧЕНСКОГО РАЙОНА, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: МИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, МОЛОДЕЧЕНСКИЙ И
 МИНСКИЙ РАЙОНЫ, КАНАЛ ОТ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ №5 ДО ЗАСЛАВСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА
 : 1813
 : КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МОСТА ПЕШЕХОДНОГО ЧЕРЕЗ КАНАЛ У МЕМОРИАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА МУЗЕЙ Я.КУПАЛЫ Д.
 ВЯЗЫНКА МОЛОДЕЧЕНСКОГО РАЙОНА
 : 1
 : 1813-СВСИУ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА
 КОД ОБЪЕКТА
 НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ,
 СООРУЖЕНИЯ
 ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ
 КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ И РАСХОДА РЕСУРСОВ № : 09
 (нормы 2022г.)
 на СВСИУ. ПОДМОСТИ ДЛЯ РЕМОНТА ПРОЛЕТНЫХ СТРОЕНИЙ

Обоснование	Наименование видов работ	Единица измерения	Код ресурса	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5	6	7
Ж5-21-32	СВСИУ. ПОДМОСТИ ПОДВЕСНЫЕ ДЛЯ ПРОЛЕТНЫХ СТРОЕНИИ №№1-5	МЗ 43.20				
			1-1	ТРУДОЗАТРАТЫ РАБОЧИХ	ЧЕЛ/ЧАС	815
			1-3	ТРУДОЗАТРАТЫ МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ/ЧАС	62
			M021150	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 25 Т	МАШ.Ч	61.776
			M331451	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.Ч	10.6218
			1	Материалы для строительных работ		
			1/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
			1/10-110	Лесоматериалы и пиломатериалы		
			1/10-110-5/10	ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛИНОЙ 3-6,5 М, ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ, 1-2 СОРТА, ФРАНКО-НИЖНИЙ ЛЕСОСКЛАД (СКЛАД ПРЕДПРИЯТИЯ)	МЗ	3.456
			1/10-110-5/125	ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД, СОРТ В, ДИАМЕТР 26 СМ И БОЛЕЕ, ФРАНКО-НИЖНИЙ ЛЕСОСКЛАД (СКЛАД ПРЕДПРИЯТИЯ)	МЗ	5.616
		1/10-110-50-15/365	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 32, 40 ММ, 2 СОРТА	МЗ	1.296	
		1/10-110-50-15/565	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 32, 40 ММ, 3 СОРТА	МЗ	0.1728	

1	2	3	4	5	6	7
			1/10-160	Пленки, полотна, ткани разные		
			1/10-160-20/15	БЕТОН	КГ	0.4725
			1/10-170	Оснастка технологическая и инструментальная		
			1/10-170-10/105	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 4-8 ММ, ДЛИНОЙ 110-165 ММ	ШТ	1.03383
			1/10-240	Метизы и крепежные изделия		
			1/10-240-10-10/130	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0.0864
			1/10-240-25-25/14	ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ 1,6 X 100 ММ	Т	0.0432
			1/10-240-45-5/П	АНКЕР ХИМИЧЕСКИЙ 300 МЛ 57,7Р	МЛ	2040
			1/10-260	Металлопродукт и металлоизделия (за исключением металлоизделий части 2)		
			1/10-260-30-31/1	ПРОКАТ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ СТЗСП, СТЗПС, ТОЛЩИНОЙ 4-5 ММ ПРИ ШИРИНЕ 50-100 ММ	Т	0.049248
			2	Строительные изделия и конструкции		
			2/20	Изделия и конструкции стальные		
			2/20-40	Изделия и конструкции стальные, изготавливаемые по индивидуальным проектам (чертежам КИМ)		
			2/20-40-35/30	СТАЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ ЛЕСОВ	Т	3.0013
			5	Материалы для монтажных и специальных строительных работ		
			5/90	Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ		
			5/90-15	Анкера		
			5/90-15/П	АНКЕР-ШПИЛЬКА М12	ШТ	189
			8	Строительные отходы		
			8/1	Возвращаемые материалы		
			8/1/580	МЕТАЛЛОЛОМ (ВОЗВРАТ)	Т	3.0013

Составил

(должность служащего)

 (подпись)

РАЕВСКАЯ

(инициалы, фамилия)

Проверил

(должность служащего)

 (подпись)

КОСОБУКО

(инициалы, фамилия)

И С Х О Д Н Ы Е Д А Н Н Ы Е

- 1 L3'176'1'09'S0R0'2'1'SVSIU. ПОДМОСТИ ДЛЯ РЕМОНТА ПРОЛЕТНЫХ СТРОЕНИЙ '1813-СВСИУ' РАВСКАЯ 'КОСОБУКО'
- 2 Ж5-21-32'СВСИУ. ПОДМОСТИ ПОДВЕСНЫЕ ДЛЯ ПРОЛЕТНЫХ СТРОЕНИЙ №№1-5'МЗ*
- 3 В46-71-1' 0,63.3 'Н1=81,86#52,34/=1/1-1=20,18/МЗ31451=18,49'СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ НА ГЛУБИНУ 200 ММ
- 4 ЭЛЕКТРОПЕРФОРАТОРОМ С ПРИМЕНЕНИЕМ СПИРАЛЬНЫХ ВНЕКОВ ДИАМЕТРОМ ОТВЕРСТИЙ ДО 20 ММ'100ОТВЕР'1'*
- 5 В46-71-5#Н=13' 0,63.3 'Н1=81,86#52,34/=1/Н2=-13/Н3=-13/Н6=-13/1-1=0,99/МЗ31451=0,99'НА КЛАДНЕ 10 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ГЛУБИНЫ СВЕРЛЕНИЯ
- 6 ОТВЕРСТИЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ К НОРМЕ 46-71-1 ДО 70ММ'100ОТВЕР'1'*
- 7 1/10-170-10/105' (1,47-13,0,071).0,63.3 '2,09#0,3'=13'СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАННОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ),
- 8 ДИАМЕТРОМ 4-8 ММ, ДЛИНОЙ 110-165 ММ'Ш'1'*
- 9 В46-110-1' 0,63.3 'Н1=81,86#52,34/=1/1-1=12,74/<1/10-160-20/15>=0,25'МОНТАЖ(УСТАНОВКА)ХИМИЧЕСКОГО ИНЪЕКЦИОННОГО АНКЕРА ДИАМЕТРОМ ДО 20
- 10 ММ В КОНСТРУКЦИИ БЕЗ ПУСТОТ В ОСНОВАНИЕ ИЛИ НА ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ НА ВЫСОТЕ ДО 1,5 М ОТ ОСНОВАНИЯ'100 АНКЕРОВ'1'*
- 11 1/10-240-45-5/П' 680.3 '57,7:300#0,03'=13'АНКЕР ХИМИЧЕСКИЙ 300 ММ 57,7Р'МЛ'1'*
- 12 5/90-15/П' 63.3 '5,7#0,33'=12'АНКЕР-ШТИЛЬКА М12'Ш'1'*
- 13 В30-87-1' 14,4.3 'Ж1/Н1=81,86#52,34/=1/1-1=17,98/<1/10-110-5/10>=0,08/<1/10-110-5/125>=0,13/<1/10-110-50-15/365>=0,03/<1/10-110-50-15/565>=0,004/<1/10-240-10-10/130>=0,002/<1/10-240-25-25/14>=0,001/<1/10-260-30-31/1>=0,00114/МО21.143#МО21.150=1,43'СООРУЖЕНИЕ ДЛЯ
- 14 ПРОЛЕТНЫХ СТРОЕНИЙ ДЕРЕВЯННЫХ ПОДМОСТЕЙ, С ДЕРЕВЯННЫМИ ПРОГОНАМИ'МЗ ЛЕСОМАТЕРИАЛОВ ПОДМОСТЕЙ'1'*
- 15 2/20-40-35/30' 3,0013 '4078,01#247,54'=37'СТАЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ ЛЕСОВ'Т'1'*
- 16 8/1/580' 3,0013 '241,5-16,54#0'=18'МЕТАЛЛОМ'Т'1'*
- 17 С310-50-1' 3,0013 'Н43=97,58#70,77/0#19,19'=45'ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ, ЛЕГКО ОТДЕЛЯЮЩИХСЯ ОТ КУЗОВА АВТОМОБИЛЯ САМОСВАЛА
- 18 (РАБОТАЮЩЕГО ВНЕ КАРЬЕРА), РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ, КМ: 50, КЛАСС ГРУЗА: 1'Т'1'*
- 19 С310-51-1#Н=18' 3,0013 'Н45=97,58#70,77/0#0,19'=45/Н2=18'ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ, ЛЕГКО ОТДЕЛЯЮЩИХСЯ ОТ КУЗОВА АВТОМОБИЛЯ
- 20 САМОСВАЛА (РАБОТАЮЩЕГО ВНЕ КАРЬЕРА), РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ, КМ: СВ. 50 ЗА КАЖДЫЙ 1 КМ ДОБАВЛЯТЬ, КЛАСС ГРУЗА: 1'Т'1'*

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МОСТА ПЕШЕХОДНОГО ЧЕРЕЗ КАНАЛ У МЕМОРИАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА МУЗЕЙ
Я.КУПАЛЫ Д. ВЯЗЫНКА МОЛОДЕЧЕНСКОГО РАЙОНА, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: МИНСКАЯ ОБЛАСТЬ,
МОЛОДЕЧЕНСКИЙ И МИНСКИЙ РАЙОНЫ, КАНАЛ ОТ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ №5 ДО ЗАСЛАВСКОГО
ВОДОХРАНИЛИЩА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА

КОД ОБЪЕКТА

НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ

ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ

КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ

:1813

: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МОСТА ПЕШЕХОДНОГО ЧЕРЕЗ КАНАЛ У МЕМОРИАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА МУЗЕЙ

Я.КУПАЛЫ Д. ВЯЗЫНКА МОЛОДЕЧЕНСКОГО РАЙОНА

:1

:1813-ЮЖ Л.14

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № : 10
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

на ПОКРЫТИЕ НА ПОДХОДАХ

Составлена в ценах на 01 января 2025 г

СТОИМОСТЬ 36.681 тысяч белорусских рублей

№ п/п	Обоснование	Наименование работ, ресурсов, расходов	Единица измерения		Стоимость единицы измерения/всего, белорусских рублей						трудозатраты рабочих
					заработная плата	эксплуатация машин и механизмов		материалы, изделия, конструкции (оборудование, мебель)	транспорт	общая стоимость	
			количество	всего		в т. ч. заработная плата машинистов	8				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

Н1=81.86,52.34;

Кoeffициенты для ОХР и ОПР 1 ; плановой прибыли 1

Ж5-60. РАЗБОРКА МОСТОВОГО ПОЛОТНА

1	E27-18-5 (Н1) Ж100	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ И ОСНОВАНИЙ ЦЕМЕНТОБЕТОННЫХ	100М3 КОНСТРУК ЦИЙ 0.019	787.05 14.95	736.94 14.00	212.91 4.05			1523.99 28.95	57.420 1.09			
2	E51-7-6 (Н1)	ПОГРУЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ ПОГРУЗЧИКАМИ	100М3 0.019	288.25 5.48		85.65 1.53			288.25 5.48				
3	G5-3142707 (Н30)	ПРИЕМКА БОЙ БЕТОНА	T 4.56 1.9*2.4				36.00 164.16		36.00 164.16				
4	G310-43-1 (Н1)	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ, ЛЕГКО ОТДЕЛЯЮЩИХСЯ ОТ КУЗОВА АВТОМОБИЛЯ САМОСВАЛА (РАБОТАЮЩЕГО ВНЕ КАРЬЕРА), РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ, км: 43, КЛАСС ГРУЗА: 1	T 4.56					16.84 76.79	16.84 76.79				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	E27-19-1 (Н1)	РАЗБОРКА АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ ТРОТУАРОВ ТОЛЩИНОЙ ДО 4 СМ	1000M2 0.3148	981.72 309.05					981.72 309.05	85.840 27.02
6	E51-7-6 (Н1) Ж100	ПОГРУЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ ПОГРУЗЧИКАМИ	100M3 0.157		288.25 45.26	85.65 13.45			288.25 45.26	
7	САБ-3141004 (Н30)	ПРИЕМКА АСФАЛЬТОБЕТОН	T 34.54 15.722							
8	C310-50-1 (Н1)	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ, ЛЕГКО ОТДЕЛЯЮЩИХСЯ ОТ КУЗОВА АВТОМОБИЛЯ САМОСВАЛА (РАБОТАЮЩЕГО ВНЕ КАРЬЕРА), РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ, КМ: 50, КЛАСС ГРУЗА: 1	T 34.54				19.18 662.48		19.18 662.48	
9	C310-51-1 (Н1) H=13 K=13	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ, ЛЕГКО ОТДЕЛЯЮЩИХСЯ ОТ КУЗОВА АВТОМОБИЛЯ САМОСВАЛА (РАБОТАЮЩЕГО ВНЕ КАРЬЕРА), РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ, КМ: СВ. 50 ЗА КАЖДЫЙ 1 КМ ДОБАВЛЯТЬ КЛАСС ГРУЗА: 1	T 34.54				2.47 85.31		2.47 85.31	
10	E1-24-5 (Н1)	СНЯТИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 (108) КВТ (Л.С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М, ГРУНТ 1 ГРУППЫ ВО ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ	1000M3 0.0066 6.8/1000		484.80 3.20	164.70 1.09			484.80 3.20	
11	E1-17-7 (Н1)	РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65(0,5-1)M3, ГРУНТ 1 ГРУППЫ	1000M3 0.0066	106.13 0.70	1511.77 9.98	433.25 2.86			1617.90 10.68	9.280 0.05
12	C310-1-1 (Н1)	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЯМИ- САМОСВАЛАМИ ДО 1 КМ	T 10.56 5.6*1.6				1.18 12.46		1.18 12.46	
13	E1-20-1 (Н1)	РАБОТА НА ОТВАЛЕ, ГРУНТ 1 ГРУППЫ	1000M3 ГРУНТА 0.0066	36.14 0.24	163.50 1.08	55.55 0.37			199.64 1.32	3.160 0.02
14	E1-24-5 (Н1)	СРЕЗКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 (108) КВТ (Л.С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М, ГРУНТ 1 ГРУППЫ ВО ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ	1000M3 0.0944 94.4/1000		484.80 45.77	164.70 15.55			484.80 45.77	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	E1-17-7 (H1)	РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65(0,5-1)МЗ, ГРУНТ 1 ГРУППЫ	1000M3 0,0944	106.13 10.02	1511.77 142.71	433.25 40.90			1617.90 152.73	9.280 0.88
16	CГ-3141101 (H30)	ПРИЕМКА ЗЕМЛЯНЫЕ ВЫЕМКИ, ГРУНТ	T 151.04 94,4*16				36.00 5437.44		36.00 5437.44	
17	C310-50-1 (H1)	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ, ЛЕГКО ОТДЕЛЯЮЩИХСЯ ОТ КУЗОВА АВТОМОБИЛЯ САМОСВАЛА (РАБОТАЮЩЕГО ВНЕ КАРЬЕРА), РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ, КМ: 50, КЛАСС ГРУЗА: 1	T 151.04				19.18 2895.95		19.18 2896.95	
18	C310-51-1 (H1) H=20 K=20	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ, ЛЕГКО ОТДЕЛЯЮЩИХСЯ ОТ КУЗОВА АВТОМОБИЛЯ САМОСВАЛА (РАБОТАЮЩЕГО ВНЕ КАРЬЕРА), РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ, КМ: СВ. 50 ЗА КАЖДЫЙ 1 КМ ДОБАВЛЯТЬ, КЛАСС ГРУЗА: 1	T 151.04				3.80 573.95		3.80 573.95	
19	C310-1-1 (H1)	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЯМИ- САМОСВАЛАМИ ДО 1 КМ	T 10.56 6,6*1,6				1.18 12.46		1.18 12.46	
20	E1-20-1 (H1)	РАБОТА НА ОТВАЛЕ, ГРУНТ 1 ГРУППЫ	1000M3 ГРУНТА 0,005	36.14 0.22	163.50 0.98	55.55 0.33			199.64 1.20	3.160 0.02
21	E1-145-1 (H1)	ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ГРУНТ 1 ГРУППЫ	1000M2 СПЛАНИРОВАНОЙ ПЛОЩАДИ 0.0663		55.70 3.69	15.94 1.06			55.70 3.69	
22	E1-90-1 (H1)	ПЛАНИРОВКА ВРУЧНУЮ ДНА И ОТКОСОВ ВЫЕМОК КАНАЛОВ, ГРУНТ 1 ГРУППЫ	1000M2 СПЛАНИРОВАНОЙ ПОВЕРХНОСТИ 0.0663	1244.06 82.48					1244.06 82.48	100.590 6.67
23	E31-4-1 (H1)	ПОСЕВ СЕМЯН ТРАВ	ГА 0.01326	25.97 0.34	245.91 3.26	81.75 1.08			271.88 3.60	2.100 0.03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	1/60-80-20/40 (Н13)	ТРАВОСМЕСЬ ДЛЯ ОТКОСОВ И СКЛОНОВ ДОРОГ (ОВСЯНИЦА, Тимофеевка, Райграс, пырей)	кг 2.652 0.01326*200				7.70 20.42	1.09 2.89	8.79 23.31	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ОХР и ОПР			418	275	82	5622	4323	10638	36	
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ								409		
ИТОГО ПО ПТМ								262		
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ								11309		
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ								36		
								5		

Ж5-60. ОГРАЖДАЮЩИЕ СТОЛБИКИ

25	Е5-13-1 (Н1) Ж1	ИЗВЛЕЧЕНИЕ СТАЛЬНЫХ ШПУНТОВЫХ СВАЙ МАССОЙ 1 М ДО 50 КГ ДЛИНОЙ ДО 10 М, ИЗ ГРУНТОВ 1 ГРУППЫ	Т ИЗВЛЕЧЕН НЫХ СВАЙ 0.01226	69.07 0.85	125.21 1.54	42.50 0.52	9.48 0.12	1.34 0.02	205.10 2.53	4.990 0.06
26	Е5-1-7-6 (Н1)	ПОГРУЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ ПОГРУЗЧИКАМИ	100М3 0.00628 0.1*3.14*2/10 0	288.25 1.81	85.65 0.54	288.25 1.81				
27	3/1/580 (Н18)	МЕТАЛЛОЛОМ	Т 0.01226 0.01226							
28	С310-50-1 (Н1)	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ, ЛЕГКО ОТДЕЛЯЮЩИХСЯ ОТ КУЗОВА АВТОМОБИЛЯ САМОСВАЛА (РАБОТАЮЩЕГО ВНЕ КАРЬЕРА), РАСТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ, КМ: 50, КЛАСС ГРУЗА: 1	Т 0.01226 0.01226			19.18 0.24			19.18 0.24	
29	С310-51-1 (Н1) Н=20 к=20	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ, ЛЕГКО ОТДЕЛЯЮЩИХСЯ ОТ КУЗОВА АВТОМОБИЛЯ САМОСВАЛА (РАБОТАЮЩЕГО ВНЕ КАРЬЕРА), РАСТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ, КМ: 50, КЛАСС ГРУЗА: 1	Т 0.01226 0.01226			383.60 4.70			383.60 4.70	
30	Е1-148-4 (Н1)	БУРЕНИЕ ЯМ БУРИЛЬНО-КРАНОВЫМИ МАШИНАМИ НА АВТОМОБИЛЕ, ГЛУБИНА ЯМ ДО 2 М, ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100 ЯМ 0.02	173.84 3.48	836.14 16.72	243.21 4.86			1009.98 20.20	15.200 0.30
31	Е5-12-1 (Н1) Ж1	ПОГРУЖЕНИЕ ВИБРОПОГРУЖАТЕЛЕМ СТАЛЬНЫХ ШПУНТОВЫХ СВАЙ МАССОЙ 1 М ДО 50 КГ, НА ГЛУБИНУ ДО 5 М	Т СВАЙ 0.02452 0.02452	215.20 5.28	302.85 7.43	94.74 2.32	80.50 1.97	6.84 0.17	605.39 14.85	15.700 0.38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	E6-1-1 (H1)	ОМОНОЛИЧИВАНИЕ СТОЛБИКОВ	100МЗ В ДЕЛЕ 0.0001 (0.01у/100	2032.12 0.21	569.09 0.06	164.51 0.02	205.98 0.02	27.50 0.00	2894.69 0.29	180.000 0.02
33	4/1-4-10-20-20/50 (H51)	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ БОЛЕЕ 5 ДО 20 ММ, КЛАССА С12/15 (В15)	МЗ 0.01				157.96 1.58	25.42 0.25	183.38 1.83	
34	E13-26-6 (H1) H=2 K=2	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 2 СЛОЯ	100М2 0.0141	116.24 1.64	3.86 0.05	0.46 0.01	155.02 2.19	21.98 0.31	297.10 4.19	8.740 0.12
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ										
		ОХР и ОПР		11	28	8	6	6	51	1
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							16	
		ИТОГО ПО ПУМ							10	
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ							77	
		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ							1	
Ж5-65. ПОКРЫТИЕ										
35	E27-55-1 (H1) Ж100	УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ ДОРОЖЕК И ТРОТУАРОВ, ТОЛЩИНОЙ 3 СМ	100М2 ПОКРЫТИЯ 3.341	203.15 678.72			90.08 300.96	12.74 42.56	305.97 1022.24	15.120 50.52
36	E27-55-2 (H1) H=4 K=4	ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЕ 0.5 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ДО 5 СМ	100М2 ПОКРЫТИЯ 3.341	130.60 436.33					130.60 436.33	9.720 32.47
37	4/1-4-30-20-20/10 (H51)	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ (ГОРЯЧИЕ) ПЕСЧАНЫЕ ТИП Д, МАРКИ II (ПДГ-II)	Т 40.02518 (7.14+1.21*4)* 3.341				230.72 9234.61	37.12 1485.73	267.84 10720.34	
38	E27-14-1 (H1)	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСКА	100МЗ МАТЕРИАЛ А ОСНОВАН ИЯ (В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ) 0.668	179.78 120.09	481.71 321.78	148.00 98.86	9.95 6.65		671.44 448.52	15.720 10.50
39	4/1-5-40-999/950 (H95)	ПЕСОК (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ)	МЗ 66.6				11.32 756.18	8.83 589.84	20.15 1346.02	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	E27-14-2 (H1)	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, ДРЕСВЫ	100МЗ МАТЕРИАЛ А ОСНОВАН ИЯ (В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ) 0.334	179.78 60.05	488.94 166.65	148.90 49.73	13.93 4.65		692.65 231.35	15.720 5.25
41	4/1-5-30-35-10/13 (H95)	СМЕСИ ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНЫЕ ППС С5	МЗ 33.4				18.63 622.24	9.14 305.28	27.77 927.52	
42	E27-34-2 (H1) Ж100 K=0.86	УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БЕТОННЫХ	100М БОРТОВОГ О КАМНЯ 2.16 218/100	912.60 1989.47	46.72 101.85	12.90 28.12	906.48 1976.13	168.93 368.27	2034.73 4436.72	76.080 165.85
43	4/2-2-1-10/16 (H16)	КАМЕНЬ БОРТОВОЙ БРТ100.20.8, С25/30, F250, W4 СЕРИЯ Б3.020.1-1.99 Вып.1	ШТ 218 218				4.44 967.92	0.52 113.36	4.96 1081.28	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ				3285	590	177	13869	2905	20849	265
ОХР и ОПР									2834	
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ									1812	
ИТОГО ПО ПТМ									25295	
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ									265	
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ									11	

ВСЕГО
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

В Т.Ч.

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН

В Т.Ч. З/ПЛАТА

МАТЕРИАЛЫ

ТРАНСПОРТ

ОХР и ОПР 81.86%

ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ 52.34%

ПРОЧИЕ

В Т.Ч.

МАТЕРИАЛЫ

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ

РАБОТ

В Т.Ч.

МАТЕРИАЛЫ

ТРАНСПОРТ

СМЕСИ ТОВАРНЫЕ

В Т.Ч.

МАТЕРИАЛЫ

ТРАНСПОРТ

36681

16980

3714

893

267

2293

4737

3259

2084

5602

5602

23

20

3

10722

9236

1486

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

ТРАСПОРТ РАССЧИТЫВАЕТСЯ,
ИСХОДЯ ИЗ ФАКТИЧЕСКИХ ЗАТРАТ

в т.ч.

МАТЕРИАЛЫ
ТРАНСПОРТ

КОНСТРУКЦИИ МЕСТНЫЕ

в т.ч.

МАТЕРИАЛЫ
ТРАНСПОРТ

ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ

в т.ч.

МАТЕРИАЛЫ
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ

СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ

В С Е Г О

в т.ч.

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН

в т.ч. З/ПЛАТА

МАТЕРИАЛЫ

ТРАНСПОРТ

ОХР и ОПР

ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ

ПРОЧИЕ

1378

895

1081

968

113

3

3

302

3.5

17

36681

3714

893

267

13895

7234

3259

2084

5602

Составил

(должность служащего)

(подпись)

РАЕВСКАЯ
(инициалы, фамилия)

Проверил

(должность служащего)

(подпись)

КОСОВУКО
(инициалы, фамилия)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА
КОД ОБЪЕКТА
НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ,
СООРУЖЕНИЯ
ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ
КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ

: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МОСТА ПЕШЕХОДНОГО ЧЕРЕЗ КАНАЛ У МЕМОРИАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА МУЗЕЙ Я.КУПАЛЫ Д.
ВЯЗЫНКА МОЛОДЕЧЕНСКОГО РАЙОНА, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: МИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, МОЛОДЕЧЕНСКИЙ И
МИНСКИЙ РАЙОНЫ, КАНАЛ ОТ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ №5 ДО ЗАСЛАВСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА
: 1813
: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МОСТА ПЕШЕХОДНОГО ЧЕРЕЗ КАНАЛ У МЕМОРИАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА МУЗЕЙ Я.КУПАЛЫ Д.
ВЯЗЫНКА МОЛОДЕЧЕНСКОГО РАЙОНА
: 1
: 1813-ЮК Л1.14

ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ № : 10 на ПОКРЫТИЕ НА ПОДХОДАХ

Составлена в ценах на 01 января 2025 г.

№ п/п	Код	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость ресурса, белорусских рублей	
					за единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7
1	1-1	ТРУДОЗАТРАТЫ РАБОЧИХ	ЧЕЛ/ЧАС	301		
2	1-3	ТРУДОЗАТРАТЫ МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ/ЧАС	16		
		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
3	M010311	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, ДО 59 (80) КВТ (Л. С.)	МАШ/Ч	0.065504	40.06	2.62
4	M010312	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 79 (108) КВТ (Л. С.)	МАШ/Ч	1.32264	44.47	58.82
5	M021150	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 25 Т	МАШ/Ч	1.658674	62.29	103.32
6	M021243	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, ДО 16 Т	МАШ/Ч	0.102984	34.33	3.54
7	M030101	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ/Ч	4.45556	36.50	162.63
8	M031811	ПОГРУЗЧИКИ ОДНОКОВШОВЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПНЕВМОКОЛЕСНЫЕ 2 Т	МАШ/Ч	1.173883	44.76	52.54
9	M040700	АППАРАТЫ ДЛЯ ВОЗДУШНОЙ ПЛАЗМЕННОЙ РЕЗКИ МЕТАЛЛА	МАШ/Ч	0.045117	21.76	0.98
10	M060248	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 0,65 М3	МАШ/Ч	2.25783	58.91	133.01
11	M070149	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 79 (108) КВТ (Л. С.)	МАШ/Ч	1.825937	47.39	86.53
12	M090101	БОРОНЫ КОРЧЕВАЛЬНЫЕ (БЕЗ ТРАКТОРА)	МАШ/Ч	0.045084	1.88	0.08
13	M091303	СЕЯЛКИ ПРИЦЕПНЫЕ	МАШ/Ч	0.02042	0.20	0.00
14	M110102	БАДЫ ЕМКОСТЬЮ 4 М3	МАШ/Ч	0.000803	0.38	0.00

1	2	3	4	5	6	7
15	M111301	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ.Ч	0.000803	0.24	0.00
16	M120202	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	М/АШ.Ч	1.88022	69.35	130.39
17	M120711	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ ПРИЦЕПНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т	МАШ.Ч	1.32284	11.67	15.44
18	M120910	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 16 Т	МАШ.Ч	1.073151	71.23	76.44
19	M121601	МАШИНЫ ПОЛИВМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.Ч	0.8851	53.21	47.10
20	M140401	ВИБРОПОГРУЖАТЕЛИ ВЫСОКОЧАСТОТНЫЕ ДЛЯ ПОГРУЖЕНИЯ ШПУНТОВ И СВАЙ ДО 1,5 Т	МАШ.Ч	0.106908	16.77	1.79
21	M150702	КРАНЫ-ТРУБОУЛАДКИ ДЛЯ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 700 ММ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 12,5 Т	МАШ.Ч	0.017164	71.69	1.23
22	M160402	МАШИНЫ БУРИЛЬНО-КРАНОВЫЕ НА АВТОМОБИЛЕ ГЛУБИНОЙ БУРЕНИЯ 3,5 М	МАШ.Ч	0.3318	50.40	16.72
23	M331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.Ч	0.002404	17.07	0.04
24	M340101	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ	МАШ.Ч	0.021432	2.09	0.04
		ИТОГО МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				893
		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ				
	1	Материалы для строительных работ				
	1/10	Материалы для строительных работ общего назначения				
	1/10-110	Лесоматериалы и пиломатериалы				
25	1/10-110-5/10	ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУПНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛИНОЙ 3-6,5 М, ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ, 1-2 СОРТА, ФРАНКО-НИЖНИЙ ЛЕСОСКЛАД (СКЛАД ПРЕДПРИЯТИЯ)	М3	0.002084	100.07	0.21
26	1/10-110-50-10/285	БРУСЬЯ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ТОЛЩИНОЙ 100, 125 ММ, 4 СОРТА	М3	0.318716	174.35	55.57
	1/10-135	Нефтепродукты, газы, химические материалы				
27	1/10-135-20/35	АЦЕТИЛЕН РАСТВОРЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ МАРКИ Б	Т	0.000008	31900.00	0.26
28	1/10-135-20/60	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	0.040777	4.75	0.19
	1/10-160	Пленки, полотна, ткани разные				
29	1/10-160-10/190	ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ПЕРВОГО СОРТА, ТОЛЩИНОЙ 0.2 ММ	М2	0.025	0.81	0.02
	1/10-230	Материалы для отделочных работ				
30	1/10-230-40-20/136	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	КГ	0.000736	5.91	0.00
31	1/10-230-45-10/165	ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ ПФ-115, СЕРАЯ	КГ	0.2538	8.04	2.04
32	1/10-230-50-15/93	УАЙТ-СПИРИТ	КГ	0.03948	3.68	0.15
	1/10-240	Металлы и крепежные изделия				

1	2	3	4	5	6	7
33	1/10-240-10-15/46	БОЛТЫ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ 20-(22) MM	T	0.000005	5400.00	0.03
34	1/10-240-20/1	ГАЙКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	T	0.000002	4129.35	0.01
35	1/10-240-25-35/240	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	KG	1.8748	3.56	6.67
36	1/10-240-50-15/27	ШАЙБА ДИАМЕТРОМ 20 MM	KG	0.00076	7.03	0.01
	1/10-260	Металлопродукт и металлоизделия (за исключением металлоизделий части 2)				
37	1/10-260-170-4/21	ШВЕЛПЕРЫ ГОРЯЧЕКАТАНЫЕ N 16 - 24 ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ С245	T	0.000417	3071.70	1.28
38	1/10-260-40-15/10	ПРОКАТ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ОБРЕЗНОЙ КРОМКОЙ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ СТЗСП, СТЗПС, ТОЛЩИНОЙ 9 - 12 MM	T	0.000048	2007.00	0.10
	1/10-280	Прочие материалы для строительных работ				
39	1/10-280-20/40	ВОДА	M3	5.678175	1.99	11.30
	1/60	Материалы для озеленения и благоустройства				
	1/60-80	Прочие материалы для озеленения и благоустройства				
40	1/60-80-20/40	ТРАВОСМЕСЬ ДЛЯ ОТКОСОВ И СКЛОНОВ ДОРОГ (ОВСЯНИЦА, ТИМОФЕЕВКА, РАЙГРАС, ПЫРЕЙ)	KG	2.652	7.70	20.42
4		Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы				
4/1		Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы				
4/1-4		Бетоны, растворы, смеси асфальтобетонные				
41	4/1-4-10-20-20/50	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ БОЛЕЕ 5 ДО 20 MM, КЛАССА C12/15 (B15)	M3	0.01	157.96	1.58
42	4/1-4-10-20-40/50	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40 MM, КЛАССА C12/15 (B15)	M3	11.06132	171.61	1898.23
43	4/1-4-20-20-10-20/10	РАСТВОРЫ КЛАДочные ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 100	M3	0.112488	139.10	15.65
44	4/1-4-30-20-20/10	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ (ГОРЯЧИЕ) ПЕСЧАНЫЕ ТИП Д, МАРКИ II (ПДГ-II)	T	40.02518	230.72	9234.61
	4/1-5	Материалы природные нерудные. Гравий керамзитовый. Керамзит				
45	4/1-5-30-35-10/13	СМЕСИ ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНЫЕ ГПС С5	M3	33.4	18.63	622.24
46	4/1-5-40-999/950	ПЕСОК (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ)	M3	66.8	11.32	756.18
	4/2	Конструкции и изделия типовые сборные бетонные и железобетонные (Каталог-кодификатор)				
	4/2-2	Изделия бетонные				
47	4/2-2-1-10/16	КАМЕНЬ БОРТОВОЙ БРТ100 20.8, С25/30, F250, W4 СЕРИЯ Б3.020.1-1.99 ВЫП.1	ШТ	218	4.44	967.92

1	2	3	4	5	6	7
7		Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства				
7/10		Битумы, эмульсии дорожные для дорожного и мостового строительства				
7/10-10		Битумы дорожные				
48	7/10-10/100	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ, МАРКИ БНД-60/90, БНД-90/130	Т	0.20046	1501.33	300.96
		ИТОГО МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ				13896
		ТРАНСПОРТ				2857
		ВОЗВРАТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ				
8		Строительные отходы				
8/1		Возвращаемые материалы				
49	8/1/580	МЕТАЛЛОЛОМ (ВОЗВРАТ)	Т	0.01226	224.96	2.76
		ПРОЧИЕ				
50	САБ-314/1004	ПРИЕМКА АСОАЛЬТОБЕТОН	Т	34.54		
51	СБ-3142707	ПРИЕМКА БОЙ БЕТОНА	Т	4.56	36.00	164.16
52	СГ-3141101	ПРИЕМКА ЗЕМЛЯНЫЕ ВЫЕМКИ, ГРУНТ	Т	151.04	36.00	5437.44
		ИТОГО ПРОЧИЕ				5602
		ТРАНСПОРТ				0

Составил

(должность служащего)

 (подпись)

РАЕВСКАЯ

(инициалы, фамилия)

Проверил

(должность служащего)

 (подпись)

КОСОБУКО

(инициалы, фамилия)

Объект: 176 Здание: 1 Рег № данных: 10

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА : КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МОСТА ПЕШЕХОДНОГО ЧЕРЕЗ КАНАЛ У МЕМОРИАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА МУЗЕЙ Я.КУПАЛЫ Д. ВЯЗЫНКА МОЛОДЕЧЕНСКОГО РАЙОНА, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: МИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, МОЛОДЕЧЕНСКИЙ И МИНСКИЙ РАЙОНЫ, КАНАЛ ОТ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ №5 ДО ЗАСЛАВСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА

КОД ОБЪЕКТА : 1813

НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ : КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МОСТА ПЕШЕХОДНОГО ЧЕРЕЗ КАНАЛ У МЕМОРИАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА МУЗЕЙ Я.КУПАЛЫ Д. ВЯЗЫНКА МОЛОДЕЧЕНСКОГО РАЙОНА

ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ : 1

КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ : 1813-ЮЖ Л.14

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ И РАСХОДА РЕСУРСОВ № : 10
(нормы 2022г.)
на ПОКРЫТИЕ НА ПОДХОДАХ

Обоснование	Наименование видов работ	Единица измерения	Код ресурса	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество
		объем				
1	2	3	4	5	6	7
Ж5-60	РАЗБОРКА МОСТОВОГО ПОЛОТНА	М3 17,60				
			1-1	ТРУДОЗАТРАТЫ РАБОЧИХ	ЧЕЛ/ЧАС	36
			1-3	ТРУДОЗАТРАТЫ МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ/ЧАС	5
			M010311	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, ДО 59 (80) КВТ (Л. С.)	МАШ./Ч	0.065504
			M031811	ПОГРУЗЧИКИ ОДНОКОЛЕСОВЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПНЕВМОКОЛЕСНЫЕ 2 Т	МАШ./Ч	1.13344
			M060248	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 0,65 М3	МАШ./Ч	2.25783
			M070149	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 79 (108) КВТ (Л. С.)	МАШ./Ч	1.825937
			M090101	БОРОНЫ КОРЧЕВАЛЬНЫЕ (БЕЗ ТРАКТОРА)	МАШ./Ч	0.045084
			M091303	СЕЯЛКИ ПРИЦЕПНЫЕ	МАШ./Ч	0.02042
			M120202	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л. С.)	МАШ./Ч	0.02652
			M120910	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 16 Т	МАШ./Ч	0.007691
			M331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ./Ч	0.00171
			1	Материалы для строительных работ		
			1/60	Материалы для озеленения и благоустройства		

1	2	3	4	5	6	7
			1/60-80	Прочие материалы для озеленения и благоустройства		
			1/60-80-20/40	ТРАВОСМЕСЬ ДЛЯ ОТКОСОВ И СКЛОНОВ ДОРОГ (ОВСЯНИЦА, ТИМОФЕВКА, РАЙГРАС, ПЫРЕЙ)	КГ	2.652
			САБ-3141004	ПРИЕМКА АСФАЛЬТОБЕТОН	Т	34.54
			СБ-3142707	ПРИЕМКА БОИ БЕТОНА	Т	4.56
			СГ-3141101	ПРИЕМКА ЗЕМЛЯНЫЕ ВЫЕМКИ, ГРУНТ	Т	151.04
Ж5-60	ОГРАЖДАЮЩИЕ СТОЛБИКИ	Т 0.04				
			1-1	ТРУДОЗАТРАТЫ РАБОЧИХ	ЧЕЛ/ЧАС	0
			1-3	ТРУДОЗАТРАТЫ МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ/ЧАС	0
			M021150	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 25 Т	МАШ.Ч	0.023674
			M021243	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, ДО 16 Т	МАШ.Ч	0.102984
			M031811	ПОГРУЗЧИКИ ОДНОКОВШОВЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПНЕВМОКОЛЕСНЫЕ 2 Т	МАШ.Ч	0.040443
			M040700	АППАРАТЫ ДЛЯ ВОЗДУШНОЙ ПЛАЗМЕННОЙ РЕЗКИ МЕТАЛЛА	МАШ.Ч	0.045117
			M110102	БАДЫ ЕМКОСТЬЮ 4 М3	МАШ.Ч	0.000803
			M111301	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ.Ч	0.000803
			M140401	ВИБРОПОГРУЖАТЕЛИ	МАШ.Ч	0.106908
				ВЫСОКОЧАСТОТНЫЕ ДЛЯ ПОГРУЖЕНИЯ ШПУНТОВ И СВАЙ ДО 1,5 Т		
			M150702	КРАНЫ-ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 700 ММ.	МАШ.Ч	0.017164
			M160402	ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 12,5 Т		
			M331617	МАШИНЫ БУРИЛЬНО-КРАНОВЫЕ НА АВТОМОБИЛЕ ГЛУБИНОЙ БУРЕНИЯ 3,5 М	МАШ.Ч	0.3318
				СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.Ч	0.000694
			M340101	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВт	МАШ.Ч	0.021432
			1	Материалы для строительных работ		
			1/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
			1/10-110	Лесоматериалы и пиломатериалы		
			1/10-110-5/10	ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛИНОЙ 3-6,5 М, ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ, 1-2 СОРТА, ФРАНКО-НИЖНИЙ ЛЕСОСКОП (СКЛАД ПРЕДПРИЯТИЯ)	М3	0.002084
			1/10-135	Нефтепродукты, газы, химические материалы		

1	2	3	4	5	6	7
			1/10-135-20/35	АЦЕТИЛЕН РАСТВОРЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ МАРКИ Б	T	0.000006
			1/10-135-20/60	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗОБРАЗНЫЙ	M3	0.040777
			1/10-160	Пленки, полотна, ткани разные		
			1/10-160-10/190	ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ПЕРВОГО СОРТА, ТОЛЩИНОЙ 0,2 ММ	M2	0.025
			1/10-230	Материалы для отделочных работ		
			1/10-230-40-20/136	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	КТ	0.000736
			1/10-230-45-10/165	ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ ПФ-115, СЕРАЯ	КТ	0.2538
			1/10-230-50-15/93	УАЙТ-СПИРИТ	КТ	0.03948
			1/10-240	Метизы и крепежные изделия		
			1/10-240-10-15/46	БОЛТЫ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ 20-(22) ММ	T	0.000005
			1/10-240-20/1	ГАЙКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	T	0.000002
			1/10-240-50-16/27	ШАЙБА ДИАМЕТРОМ 20 ММ	КТ	0.00076
			1/10-260	Металлопрокат и металлоизделия (за исключением металлоизделий части 2)		
			1/10-260-170-4/21	ШВЕЛПЕРЫ ГОРЯЧЕКАТАНЫЕ N 16 - 24 М3 СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ С245	T	0.000417
			1/10-260-40-15/10	ПРОКАТ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ОБРЕЗНОЙ КРОМКОЙ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ СТ3СП, СТ3ПС, ТОЛЩИНОЙ 9 - 12 ММ	T	0.000049
			1/10-280	Прочие материалы для строительных работ		
			1/10-280-20/40	ВОДА	M3	0.000175
			4	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т. ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы		
			4/1	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы		
			4/1-4	Бетоны, растворы, смеси асфальтобетонные		
			4/1-4-10-20-20/50	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ БОЛЕЕ 5 ДО 20 ММ, КЛАССА С12/15 (В15)	M3	0.01
			8	Строительные отходы		
			8/1	Возвращаемые материалы		

1	2	3	4	5	6	7
ЖК-65	ПОКРЫТИЕ	M2 552.10	8/1/580	МЕТАЛЛОПОМ (ВОЗВРАТ)	T	0.01226
			1-1	ТРУДОЗАТРАТЫ РАБОЧИХ	ЧЕЛ/ЧАС	265
			1-3	ТРУДОЗАТРАТЫ МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ/ЧАС	11
			M010312	ТРАКТОРЫ НА ГУСИНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 79 (108) КВт (л. с.)	МАШ/Ч	1.32284
			M021150	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 25 Т	МАШ/Ч	1.635
			M030101	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ/Ч	4.45556
			M120202	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВт (л. с.)	МАШ/Ч	1.8537
			M120711	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ ПРИЦЕПНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т	МАШ/Ч	1.32264
			M120940	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 16 Т	МАШ/Ч	1.06546
			M121601	МАШИНЫ ПОЛИВНОЕЧНЫЕ 6000 л	МАШ/Ч	0.8851
			1	Материалы для строительных работ		
			1/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
			1/10-110	Лесоматериалы и пиломатериалы		
			1/10-110-50-10/285	БРУСЬЯ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ТОЛЩИНОЙ 100, 125 ММ, 4 СОРТА	M3	0.318716
			1/10-240	Метизы и крепежные изделия		
			1/10-240-25-35/240	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	КГ	1.8748
			1/10-280	Прочие материалы для строительных работ		
			1/10-280-20/40	ВОДА	M3	5.678
			4	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетонные материалы и растворы		
			4/1	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы		
			4/1-4	Бетоны, растворы, смеси		
			4/1-4-10-20-40/50	асфальтобетонные БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40 ММ, КЛАССА С12/15 (В15)	M3	11.06132

1	2	3	4	5	6	7
			4/1 4-20-20-10-20/10	РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 100	МЗ	0.112488
			4/1 4-30-20-20/10	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ (ГОРЯЧИЕ) ПЕСЧАНЫЕ ТИП Д, МАРКИ II (ПДГ-II)	Т	40.02518
			4/1-5	Материалы природные нерудные. Графит керамзитовый. Керамзит		
			4/1-5-30-35-10/13	СМЕСИ ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНЫЕ ППС С5	МЗ	33.4
			4/1-5-40-999/950	ПЕСОК (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ)	МЗ	66.8
			4/2	Конструкции и изделия типовые сборные бетонные и железобетонные (Каталог- кодификатор)		
			4/2-2	Изделия бетонные		
			4/2-2-1-10/16	КАМЕНЬ БОРТОВОЙ БРТ100.20.8, С25/30, F250, W4 СЕРИЯ БЗ 020.1-1.99 Вып.1	ШТ	218
			7	Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства		
			7/10	Битумы, эмульсии дорожные для дорожного и мостового строительства		
			7/10-10	Битумы дорожные		
			7/10-10/100	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ, МАРКИ БНД-60/90, БНД-90/130	Т	0.20046

Составил

(должность служащего)




РАЕВСКАЯ

(инициалы, фамилия)

Проверил

(должность служащего)



КОСОБУКО

(инициалы, фамилия)

И С Х О Д Н И Е Д А Н Н И Е

1	13'176'11'10'S080'2'1' ПОКРЫТИЕ НА ПОДХОДАХ '1813-КЖ Л.14' РАВЕСКАЯ КОСОВУКО
2	Ж5-60' РАЗБОРКА МОСТОВОГО ПОЛОТНА 'МЗ
3	Е27-18-5' 1,9 Ж10/Н1=81,86#52,34/=/1-1=57,42/М060248=9,7/М070149=3,46/М331617=0,09' РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ И ОСНОВАНИЙ ЦЕМЕНТОБЕТОННЫХ '100МЗ
4	Е51-7-6' 1,9 'Н1=81,86#52,34/=/1/М031811=6,44' ПОГРУЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ ПОГРУЗЧИКАМИ '100МЗ
5	СВ-3142707' 1,9,2,4 '36#0'=30' ПРИЕМКА ВОЙ БЕТОНА 'Т
6	С310-43-1' 4,56 'Н1=81,86#52,34/0#16,84'=1' ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ, ЛЕГКО ОТДЕЛЯЮЩИХСЯ ОТ КУЗОВА АВТОМОБИЛЯ САМОСВАЛА (РАБОТАЮЩЕГО ВНЕ КАРЬЕРА), РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ, КМ: 43, КЛАСС ГРУЗА: 1'Т
7	Е27-19-1' 514,8 'Н1=81,86#52,34/=/1-1=85,84' РАЗБОРКА АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ ТРОТУАРОВ ТОЛЩИНОЙ ДО 4 СМ '100МЗ
8	Е51-7-6' 15,7 Ж100/Н1=81,86#52,34/=/1/М031811=6,44' ПОГРУЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ ПОГРУЗЧИКАМИ '100МЗ
9	СВ-3141004' 15,7,2,2 '30' ПРИЕМКА АСФАЛЬТОБЕТОН 'Т
10	С310-50-1' 34,54 'Н1=81,86#52,34/0#19,18'=1' ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ, ЛЕГКО ОТДЕЛЯЮЩИХСЯ ОТ КУЗОВА АВТОМОБИЛЯ САМОСВАЛА (РАБОТАЮЩЕГО ВНЕ КАРЬЕРА), РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ, КМ: 50, КЛАСС ГРУЗА: 1'Т
11	С310-51-1#Н=13' 34,54 'Н1=81,86#52,34/0#0,19'=1/Н2=13' ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ, ЛЕГКО ОТДЕЛЯЮЩИХСЯ ОТ КУЗОВА АВТОМОБИЛЯ САМОСВАЛА (РАБОТАЮЩЕГО ВНЕ КАРЬЕРА), РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ, КМ: СВ. 50 ЗА КАЖДЫЙ 1 КМ ДОБАВЛЯЕТЬ, КЛАСС ГРУЗА: 1'Т
12	Е1-24-5' 6,6:1000 'Н1=81,86#52,34/=/1/М070149=10,23' СНИАТИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 (108) КВТ (Л.С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М, ГРУНТ 1 ГРУППЫ ВО ВРЕМЯ ОТВАЛА '100МЗ
13	Е1-17-7' 6,6 'Н1=81,86#52,34/=/1-1=9,28/М060248=20,53/М070149=6,38/4/1-5-20-20-30/11>' РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛА ЭСКАВАТОРАМИ С КОШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 (0,5-1)МЗ, ГРУНТ 1 ГРУППЫ '100МЗ
14	С310-1-1' 6,6,1,6 'Н1=81,86#52,34/0#1,18'=1' ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ДО 1 КМ 'Т
15	Е1-20-1' 6,6 'Н1=81,86#52,34/=/1-1=3,16/М070149=3,45/4/1-5-20-20-30/11>' РАБОТА НА ОТВАЛЕ, ГРУНТ 1 ГРУППЫ '100МЗ ГРУНТА
16	Е1-24-5' 94,4:1000 'Н1=81,86#52,34/=/1/М070149=10,23' СРЕЗКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 (108) КВТ (Л.С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М, ГРУНТ 1 ГРУППЫ ВО ВРЕМЯ ОТВАЛА '100МЗ
17	Е1-17-7' 94,4 'Н1=81,86#52,34/=/1-1=9,28/М060248=20,53/М070149=6,38/4/1-5-20-20-30/11>' РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛА ЭСКАВАТОРАМИ С КОШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 (0,5-1)МЗ, ГРУНТ 1 ГРУППЫ '100МЗ
18	СП-3141101' 94,4,1,6 '36#0'=30' ПРИЕМКА ЗЕМЛЯНЫЕ ВЬЕМКИ, ГРУНТ 'Т
19	С310-50-1' 151,04 'Н1=81,86#52,34/0#19,18'=1' ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ, ЛЕГКО ОТДЕЛЯЮЩИХСЯ ОТ КУЗОВА АВТОМОБИЛЯ САМОСВАЛА (РАБОТАЮЩЕГО ВНЕ КАРЬЕРА), РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ, КМ: 50, КЛАСС ГРУЗА: 1'Т
20	С310-51-1#Н=20' 151,04 'Н1=81,86#52,34/0#0,19'=1/Н2=20' ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ, ЛЕГКО ОТДЕЛЯЮЩИХСЯ ОТ КУЗОВА АВТОМОБИЛЯ САМОСВАЛА (РАБОТАЮЩЕГО ВНЕ КАРЬЕРА), РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ, КМ: СВ. 50 ЗА КАЖДЫЙ 1 КМ ДОБАВЛЯЕТЬ, КЛАСС ГРУЗА: 1'Т
21	С310-1-1' 6,6,1,6 'Н1=81,86#52,34/0#1,18'=1' ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ДО 1 КМ 'Т
22	Е1-20-1' 6 'Н1=81,86#52,34/=/1-1=3,16/М070149=3,45/4/1-5-20-20-30/11>' РАБОТА НА ОТВАЛЕ, ГРУНТ 1 ГРУППЫ '100МЗ ГРУНТА
23	Е1-145-1' 66,3 'Н1=81,86#52,34/=/1/М070149=0,59/М120202=0,4' ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ГРУНТ 1 ГРУППЫ '100МЗ СПЛАНИРОВАННОЙ ПЛОЩАДИ
24	Е1-90-1' 66,3 'Н1=81,86#52,34/=/1-1=100,59' ПЛАНИРОВКА ВРУЧНУЮ ДНА И ОТКОСОВ ВНЕШКОМ КАНАЛОВ, ГРУНТ 1 ГРУППЫ '100МЗ СПЛАНИРОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ
25	Е31-4-1' 0,01326 'Н1=81,86#52,34/=/1-1=2,1/М010311=4,94/М090101=3,4/М091303=1,54/М120910=0,58' ПОСЕВ СЕМЯН ТРАВ ГРА
26	1/60-80-20/40' 0,01326:200 '7,7#1,09'=13' ТРАВКОСМЕСЬ ДЛЯ ОТКОСОВ И СКЛОСОВ ДОРОГ (ОВСЯНИЦА, ТИМОФЕЕВКА, РАЙГРАС, ПИРЕЙ) 'К'Т
27	Ж5-60' ОГРАЖДЕНИЕ СТОЛЕВИКИ 'Т
28	Е5-13-1' 0,01226 'Н1=81,86#52,34/=/1-1=4,99/4/10-135-20/35>=0,000173/4/10-135-20/60>=0,834/М021243=1,96/М040700=0,92/М140401=2,26' ИЗВЛЕЧЕНИЕ СТАЛЬНЫХ ШПУНТОВЫХ СВАЙ МАССОЙ 1 М ДО 50 КГ ДЛИНОЙ ДО 10 М, ИЗ ГРУНТОВ 1 ГРУППЫ 'Т ИЗВЛЕЧЕНИИ СВАЙ
29	Е51-7-6' 0,1,3,14:2:100 'Н1=81,86#52,34/=/1/М031811=6,44' ПОГРУЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ ПОГРУЗЧИКАМИ '100МЗ
30	8/1/580' 0,01226 '241,5-16,54#0'=18' МЕТАЛЛОМ 'Т
31	С310-50-1' 0,01226 'Н1=81,86#52,34/0#19,18'=1' ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ, ЛЕГКО ОТДЕЛЯЮЩИХСЯ ОТ КУЗОВА АВТОМОБИЛЯ САМОСВАЛА (РАБОТАЮЩЕГО ВНЕ КАРЬЕРА), РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ, КМ: 50, КЛАСС ГРУЗА: 1'Т
32	С310-51-1#Н=20' 0,01226 'Н1=81,86#52,34/0#19,18'=1/Н2=20' ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ, ЛЕГКО ОТДЕЛЯЮЩИХСЯ ОТ КУЗОВА АВТОМОБИЛЯ САМОСВАЛА (РАБОТАЮЩЕГО ВНЕ КАРЬЕРА), РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ, КМ: 50, КЛАСС ГРУЗА: 1'Т
33	Е1-149-4' 2 'Н1=81,86#52,34/=/1-1=15,2/М160402=16,59' БУРЕНИЕ ЯМ БУРИЛЬНО-КРАНОВЫМИ МАШИНАМИ НА АВТОМОБИЛЕ, ГЛУБИНА ЯМ ДО 2 М, ГРУНТ 2 ГРУППЫ '100 ЯМ
34	Е5-12-1' 0,02452 'Ж1/Н1=81,86#52,34/=/1-1=15,7/4/10-110-5/10>=0,085/4/10-135-20/35>=0,000251/4/10-135-20/60>=1,246/4/10-230-40-20/136>=0,03/4/10-240-10-15/46>=0,000217/4/10-240-20/1>=0,000062/4/10-240-50-16/27>=0,031/4/10-260-170-4/21>=0,017/4/10-260-40-

15/10>=0,002/М021143#М021150=0,93/М0211243=3,22/М040700=1,38/М140401=3,23/М150702=0,7/1/10-240-10-10/131>/1/10-240-50-16/2> ПОГРУЖЕНИЕ
 ВИБРОПОГРУЖАТЕЛЕМ СТАЛЬНЫХ ШПУНТОВЫХ СВАЙ МАССОЙ 1 М ДО 50 КГ, НА ГЛУБИНУ ДО 5 М*Т СВАЙ***
 Е6-1-1' 10,01\100 'Н1=81,86#52,34/=1/1-1=180/<1/10-160-10/190>=250/<1/10-280-
 20/40>=1,75/М021143#М021150=8,7/М110102=8,03/М11301=8,03/М331617=1,3'ОМОНОЖИВАНИЕ СТОЛБИКОВ'100М3 В ДЕЛЕ'***
 4/1-4-10-20-20/50' 0,01 '157,96#25,42'=51'БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ БОЛЕЕ 5 ДО 20 ММ, КЛАССА С12/15 (В15)'МЗ'***
 Е13-26-6Н=2' 1,41 'Н1=81,86#52,34/=1/Н2=2/Н3=2/Н6=2/1-1=4,37/<1/10-230-45-10/165>=9/<1/10-230-50-
 15/93>=1,4/М331617=0,02/М340101=0,76'ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГУРТУОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 2 СЛОЯ'100М2'***
 Ж5-65'ПОКРЕТНЕ'М2*
 Е27-55-1' 334,1 'Ж100/Н1=81,86#52,34/=1/1-1=15,12/<7/10-10/100>=0,06/<4/1-4-30-10-10/10>'УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ
 ПОКРЕТИЙ ДОРОЖЕК И ТРОТУАРОВ,ТОЛЩИНОЙ 3 СМ'100М2 ПОКРЕТИЯ'***
 Е27-55-2#Н=4' 334,1 'Н1=81,86#52,34/=1/Н2=4/Н3=4/Н6=4/1-1=2,43/<4/1-4-30-10-10/10>'ДОВАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЕ 0,5 СМ ИЗМЕНЕНИЯ
 ТОЛЩИНЫ ДО 5 СМ'100М2 ПОКРЕТИЯ'***
 4/1-4-30-20-20/10' (7,14+1,21.4).3,341 '230,72#37,12'=51'СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ (ГОРЯЧИЕ) ПЕСЧАНЫЕ ТИП Д, МАРКИ П (ПДГ-II)'Т'***
 Е27-14-1' 66,8 'Н1=81,86#52,34/=1/1-1=15,72/<1/10-280-
 20/40>=5/М010312=1,98/М030101=4,29/М120202=1,85/М120711=1,98/М120910=0,62/М121601=0,78'УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ
 ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСКА'100М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ (В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ)***
 4/1-5-40-999/950' 66,8 '11,32#8,83'=95'ПЕСОК (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ)'МЗ'***
 Е27-14-2' 33,4 'Н1=81,86#52,34/=1/1-1=15,72/<1/10-280-20/40>=7/М030101=4,76/М120202=1,85/М120910=1,95/М121601=1,09'УСТРОЙСТВО
 ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ,ДРЕСН'100М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ (В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ)***
 4/1-5-30-35-10/13' 33,4 '18,63#9,14'=95'СМЕСИ ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНЫЕ ГПС С5'МЗ'***
 Е27-34-2' 218:100 'Ж100/Н1=81,86#52,34/=1/Н2=0,86/1-1=76,08/<1/10-110-50-10/285>=0,17/<1/10-240-25-35/240>=1/<4/1-4-10-20-
 40/50>=5,9/<4/1-4-20-10-20/10>=0,06/М021143#М021150=0,75'УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БЕТОННЫХ'100М БОРТОВОГО КАМНЯ'***
 4/2-2-1-10/16' 218 '4,44#0,52'=16'КАМЕНЬ БОРТОВОЙ ВРГ100.20.8, С25/30, F250, W4 СЕРИЯ В3.020.1-1.99 ВЫП.1'ПТ'***
 L*

158

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	4/1-2-20-40-30/999161 (Н16)	ПЛИТЫ ДЛЯ ПОКРЫТИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ)	МЗ 10.68 42.72*0.25				604.70 8458.20	70.51 753.05	675.21 7211.25	

ПРИМЕЧАНИЕ ПЛИТЫ ДАНЫ С УЧЕТОМ 4-ХКРАТНОЙ ОБОРАЧИВАЕМОСТИ

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	1539	670	185	8818	781	9808	125
ОХР и ОПР						1411	
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ						902	
ИТОГО ПО ПТМ						12121	
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ						125	
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ						11	

ВСЕГО
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

в т.ч.

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН

в т.ч. З/ПЛАТА

МАТЕРИАЛЫ

ТРАНСПОРТ

ОХР и ОПР 81.86%

ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ 52.34%

КОНСТРУКЦИИ МЕСТНЫЕ

в т.ч.

МАТЕРИАЛЫ

ТРАНСПОРТ

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ

СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ

ВСЕГО

в т.ч.

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН

в т.ч. З/ПЛАТА

МАТЕРИАЛЫ

ТРАНСПОРТ

ОХР и ОПР

ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ

Составил

Проверил

(должность служащего)


(должность служащего)



(подпись)

РАЕВСКАЯ

(инициалы, фамилия)



(подпись)

КОСОБУКО

(инициалы, фамилия)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА

КОД ОБЪЕКТА

НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ

ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ

КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ

: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МОСТА ПЕШЕХОДНОГО ЧЕРЕЗ КАНАЛ У МЕМОРИАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА МУЗЕЙ Я.КУПАЛЫ Д. ВЯЗЫНКА МОЛОДЕЧЕНСКОГО РАЙОНА, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: МИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, МОЛОДЕЧЕНСКИЙ И МИНСКИЙ РАЙОНЫ, КАНАЛ ОТ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ №5 ДО ЗАСЛАВСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА

: 1813

: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МОСТА ПЕШЕХОДНОГО ЧЕРЕЗ КАНАЛ У МЕМОРИАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА МУЗЕЙ Я.КУПАЛЫ Д. ВЯЗЫНКА МОЛОДЕЧЕНСКОГО РАЙОНА

: 1

: 1813-СВСИУ Л.

ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ № : 11
на СВСИУ. ПОДМОСТИ ДЛЯ РЕМОНТА ОПОР

Составлена в ценах на 01 января 2025 г.

№ п/п	Код	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость ресурса, белорусских рублей	
					за единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7
1	1-1	ТРУДОЗАТРАТЫ РАБОЧИХ	ЧЕЛ/ЧАС	125		
2	1-3	ТРУДОЗАТРАТЫ МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ/ЧАС	10		
		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
3	M021150	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 25 Т	МАШ/Ч	10.213704	62.29	636.21
4	M120202	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л. С.)	МАШ/Ч	0.44856	69.35	31.11
5	M331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ/Ч	0.183696	17.07	3.14
		ИТОГО МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				670
		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ				
	1	Материалы для строительных работ				
	1/10	Материалы для строительных работ общего назначения				
	1/10-110	Лесоматериалы и пиломатериалы				
6	1/10-110-50-5/245	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, 2 СОРТА	М3	0.011064	487.81	5.40
	2	Строительные изделия и конструкции				
	2/20	Изделия и конструкции стальные				
	2/20-40	Изделия и конструкции стальные, изготавливаемые по индивидуальным проектам (чертежам КМ)				
7	2/20-40-35/30	СТАЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ ЛЕСОВ	Т	0.068228	4078.01	278.23
	2/50	Изделия и конструкции деревянные				

1	2	3	4	5	6	7
	2/50-35	Прочие изделия и конструкции деревянные				
8	2/50-35-10/20	ЩИТЫ НАСТИЛА ДЕРЕВЯННЫЕ	M2	2.2128	34.21	75.70
4		Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы				
4/1		Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы				
4/1-2		Конструкции и детали железобетонные инженерных сооружений и специального назначения				
9	4/1-2-20-40-30/999161	ПЛИТЫ ДЛЯ ПОКРЫТИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ)	M3	10.68	604.70	6458.20
		ИТОГО МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ				6818
		ТРАНСПОРТ				781


Составил



(должность служащего)

РАЕВСКАЯ
(инициалы, фамилия)

Проверил



(должность служащего)

КОСОБУКО
(инициалы, фамилия)

Объект: 176 Здание: 1 Рег № данных: 11

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА : КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МОСТА ПЕШЕХОДНОГО ЧЕРЕЗ КАНАЛ У МЕМОРИАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА МУЗЕЙ Я.КУПАЛЫ Д. ВЯЗЫНКА МОЛОДЕЧЕНСКОГО РАЙОНА, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: МИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, МОЛОДЕЧЕНСКИЙ И МИНСКИЙ РАЙОНЫ, КАНАЛ ОТ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ №5 ДО ЗАСЛАВСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА

КОД ОБЪЕКТА : 1813

НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ : КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МОСТА ПЕШЕХОДНОГО ЧЕРЕЗ КАНАЛ У МЕМОРИАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА МУЗЕЙ Я.КУПАЛЫ Д. ВЯЗЫНКА МОЛОДЕЧЕНСКОГО РАЙОНА

ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ : 1

КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ : 1813-СВСИУ Л.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ И РАСХОДА РЕСУРСОВ № : 11
(нормы 2022г.)
на СВСИУ. ПОДМОСТИ ДЛЯ РЕМОНТА ОПОР

Обоснование	Наименование видов работ	Единица измерения		Код ресурса	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество
		объем					
1	2	3	4	5	6	7	
Ж5-21-32 СВСИУ. ПОДМОСТИ ДЛЯ ОПОР №№2,5		M2 184.40					
		1-1		ТРУДОЗАТРАТЫ РАБОЧИХ	ЧЕЛ/ЧАС	125	
		1-3		ТРУДОЗАТРАТЫ МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ/ЧАС	10	
		M021150		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 25 Т	МАШ.Ч	10.213704	
		M120202		АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВт (л. с.)	МАШ.Ч	0.44856	
		M331617		СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.Ч	0.183696	
		1		Материалы для строительных работ			
		1/10		Материалы для строительных работ общего назначения			
		1/10-110		Лесоматериалы и пиломатериалы			
		1/10-110-50-5/245		БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, 2 СОРТА	M3	0.011064	
2		Строительные изделия и конструкции					
		2/20		Изделия и конструкции стальные			
		2/20-40		Изделия и конструкции стальные, изготавливаемые по индивидуальным проектам (чертежам КМ)			

1	2	3	4	5	6	7
			2/20-40-35/30	СТАЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ ЛЕСОВ	T	0.068228
			2/50	Изделия и конструкции деревянные		
			2/50-35	Прочие изделия и конструкции деревянные		
			2/50-35-10/20	ЩИТЫ НАСТИЛА ДЕРЕВЯННЫЕ	M2	2.2128
		4		Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы		
		4/1		Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы		
		4/1-2		Конструкции и детали железобетонные инженерных сооружений и специального назначения		
		4/1-2-20-40-30/999161		ПЛИТЫ ДЛЯ ПОКРЫТИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ)	M3	10.68

Составил

(должность служащего)



РАЕВСКАЯ

(инициалы, фамилия)

Проверил

(должность служащего)



КОСОБУКО

(инициалы, фамилия)

И С Х О Д Н Ы Е Д А Н Н Ы Е

1	L3'176'11'S0R0'2'1'SВСЮ. ПОДМОСТИ ДЛЯ РЕМОНТА ОПОР '1813-СВСЮ Л. 'РАБЕСКАЯ' КОСОВУКО*
2	Ж5-21-32'СВСЮ. ПОДМОСТИ ДЛЯ ОПОР ИМ2, 5'М2*
3	Е8-35-1' 0,461.4 'Ж100/Н1=81,86#52,34/=-1/1-1=47,3/<1/10-110-50-5/245>=0,006/<2/20-40-35/30>=0,037/<2/50-35-10/20>=1,2/М021150=0,09/М020130'УСТАНОВКА И РАЗБОРКА ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ НАРУЖНЫХ ВЫСОТОЙ ДО 16 М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ КЛАДКИ И ОБЛИЦОВКИ'100М2 ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПРОЕКЦИИ НАРУЖНЫХ ЛЕСОВ***
4	Е27-100-2' 0,89.12.4:100 'Н1=81,86#52,34/-1/1-1=51,23/М021143#М021150=11,76/М120202=0,72/<4/1-5-40-10-10/10>'УКЛАДКА СВОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 3 М2'100М3 СВОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ***
5	Е27-100-4' 42,72 'Н1=81,86#52,34/-1/1-1=38,26/М021143#М021150=11,76/М120202=0,33/М331617=0,43'РАЗБОРКА СВОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 3 М2'100М3 СВОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ***
6	4/1-2-20-40-30/999161' 42,72.0,25 '604,7#70,51'-16'ПЛИТЫ ДЛЯ ПОКРЫТИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ)'М3'***
7	П'ПЛИТЫ ДАНЫ С УЧЕТОМ 4-ХКРАТНОЙ ОБОРАЧИВАЕМОСТИ*
8	L*

Объект: 176 Здание: 1 Рег № данных: 12

: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МОСТА ПЕШЕХОДНОГО ЧЕРЕЗ КАНАЛ У МЕМОРИАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА МУЗЕЙ
Я.КУПАЛЫ Д. ВЯЗЫНКА МОЛОДЕЧЕНСКОГО РАЙОНА, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: МИНСКАЯ ОБЛАСТЬ,
МОЛОДЕЧЕНСКИЙ И МИНСКИЙ РАЙОНЫ, КАНАЛ ОТ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ №5 ДО ЗАСЛАВСКОГО
ВОДОХРАНИЛИЩА

: 1813

КОД ОБЪЕКТА

НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ

ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ

КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ

: 1

: 1813-СВСИУ Л.Л.2-5

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № : 12
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

на СВСИУ. ОБУСТРОЙСТВА ДЛЯ ВЫДОМКРАЧИВАНИЯ ПРОЛЕТНЫХ СТРОЕНИЙ

Составлена в ценах на 01 января 2025 г												СТОИМОСТЬ 302.674					тысяч белорусских рублей	
№ п/п	Обоснование	Наименование работ, ресурсов, расходов	Единица измерения		Стоимость единицы измерения/всего, белорусских рублей						трудозатраты рабочих							
			количес- тво	затраты на материалы, изделия, конструкции (оборудование, мебель)	транспортировка	общая стоимость	эксплуатация машин и механизмов		в т. ч. заработная плата машинистов									
							затраты на материалы, изделия, конструкции (оборудование, мебель)	транспортировка		общая стоимость		всего	в т. ч. заработная плата машинистов					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11								

Н1=81.86,52.34; Н2=57.16,67.42;

Кoeffициенты для ОХР и ОПР 1; плановой прибыли 1

Ж5-63. СВСИУ. ОБУСТРОЙСТВА ДЛЯ ВЫДОМКРАЧИВАНИЯ ПРОЛЕТНОГО СТРОЕНИЯ 1 НА ОПОРЕ №1

1	E1-164-2 (Н1)	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАПЕЗЕ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100М3 ГРУНТА	2048.19 102.41					2048.19 102.41	179.090 8.95
2	E70-136-1 (Н1)	ДОСЫПКА КОНУСОВ ДРЕНИРУЮЩИМ ГРУНТОМ ВРУЧНУЮ	100М3	4615.49 230.77					4615.49 230.77	440.840 22.04
3	E8-3-2 (Н1)	УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНОГО ОСНОВАНИЯ	М3 ОСНОВАН ИЯ	12.12 6.06	1.72 0.86	0.92 0.46	0.50 0.25		14.34 7.17	1.060 0.53
4	4/1-5-20-10-10/80 (Н85)	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКИ 1400, 3 ГРУППЫ, ФРАКЦИИ СВ. 20 ДО 40 ММ ПРИМЕНИТЕЛЬНО БРЕСТСКАЯ ОБЛ.	М3				23.95 13.77	41.97 24.13	65.92 37.90	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	E1-164-2 (H1)	РАЗБОРКА ШЕБНЯ ГРУНТА	100М3 ГРУНТА 0.005	2048.19 10.24					2048.19 10.24	179.090 0.90
6	E27-100-2 (H1) Ж1	УКЛАДКА СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ	100М3 СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕ ТОННЫХ ПЛИТ 0.0178 0.89*2/100	595.44 10.60	782.46 13.93	213.86 3.81			1377.90 24.53	51.230 0.91
7	E27-100-4 (H1)	РАЗБОРКА СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ	100М3 СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕ ТОННЫХ ПЛИТ 0.0178 0.89*2/100	444.69 7.92	762.76 13.58	212.50 3.78			1207.45 21.50	38.260 0.68
8	4/1-2-20-40- 30/999161 (H16)	ПЛИТЫ ДЛЯ ПОКРЫТИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ)	М3 0.236667 0.89*2/6				604.70 179.39	70.51 20.92	675.21 200.31	
9	E30-46-1 (H1) H=0.5 K=0.5	ПОДЪЕМ ПРОЛЕТНЫХ СТРОЕНИЙ ОДНОГО КОНЦА	М ПОДЪЕМА ПРОЛЕТНО ГО СТРОЕНИЯ 0.2	2174.40 434.88	1172.99 234.60	340.86 68.17	49.08 9.82	6.94 1.39	3403.41 680.69	157.080 31.42
10	E30-47-1 (H1) H=0.5 K=0.5	ОПУСКАНИЕ ПРОЛЕТНЫХ СТРОЕНИЙ ОДНОГО КОНЦА	М ОПУСКАНИ Я ПРОЛЕТНО ГО СТРОЕНИЯ 0.2	1285.71 257.14	645.36 129.07	186.04 37.21	49.08 9.82	6.94 1.39	1987.09 397.42	92.880 18.58
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ОХР и ОПР				1060	392	113	213	48	1713 960 614	84
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ										
ИТОГО ПО ПТМ									3287	
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ									84	
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ									7	
Ж5-63. СВСИУ. ОБУСТРОЙСТВА ДЛЯ ВЫДОМКРАЧИВАНИЯ ПРОЛЕТНОГО СТРОЕНИЯ 1 НА ОПОРЕ №2										
11	E1-164-2 (H1)	РАЗБОРКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100М3 ГРУНТА 0.04	2048.19 81.93					2048.19 81.93	179.090 7.16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	E70-136-1 (H1)	ДОСЫПКА КОНУСОВ ДРЕНИРУЮЩИМ ГРУНТОМ ВРУЧНУЮ	100М3 0.04	4615.49 184.62					4615.49 184.62	440.840 17.63
13	E8-3-2 (H1)	УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНОГО ОСНОВАНИЯ	М3 ОСНОВАН ИЯ 4.2	12.12 50.90	1.72 7.22	0.92 3.86	0.50 2.10		14.34 60.22	1.060 4.45
14	4/1-5-20-10-10/80 (H95)	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКИ 1400, 3 ГРУППЫ, ФРАКЦИИ СВ. 20 ДО 40 ММ ПРИМЕНИТЕЛЬНО БРЕСТСКАЯ ОБЛ.	М3 4.83 4.2*1.15				23.95 115.68	41.97 202.72	65.92 318.40	
15	E27-18-2 (H1)	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ И ОСНОВАНИЙ ЩЕБЕНОЧНЫХ	100М3 КОНСТРУК ЦИИ 0.042	163.50 6.87	220.76 9.27	65.15 2.74			384.26 16.14	13.220 0.56
16	E27-100-2 (H1)	УКЛАДКА СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ	100М3 СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕ ТОННЫХ ПЛИТ 0.0712 0.89*8/100	595.44 42.40	782.46 55.71	213.86 15.23			1377.90 98.11	51.230 3.65
17	E27-100-4 (H1)	РАЗБОРКА СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ	100М3 СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕ ТОННЫХ ПЛИТ 0.0712 0.89*8/100	444.69 31.66	762.76 54.31	212.50 15.13			1207.45 85.97	38.260 2.72
18	4/1-2-20-40- 30/999*161 (H16)	ПЛИТЫ ДЛЯ ПОКРЫТИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ)	М3 1.186667 7.12*6				604.70 717.58	70.51 83.67	675.21 801.25	
19	E30-88-1 (H2) Ж1	СБОРКА СТАЛЬНЫХ ПОДМОСТЕЙ И ПИРСОВ ИЗ ИНВЕНТАРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ДО 12 М	Т СТАЛЬНЫХ КОНСТРУК ЦИИ 15.8832 7.9*2+0.0416* 2	484.76 7699.54	82.71 1313.70	21.76 345.62	208.03 3304.18	18.49 293.68	793.99 12611.10	36.080 573.07
20	E30-32-1 (H1) H=0.1 K=0.1	ПРОДОЛЬНАЯ НАДВИЖКА ИНВЕНТАРНЫХ СТАЛЬНЫХ ПЕРЕМЕЩАЮЩИХСЯ ПОДМОСТЕЙ НА РАССТОЯНИЕ ДО 8М	ОПОРА 2	507.37 1014.74	472.10 944.20	130.36 260.72			979.47 1958.94	34.944 69.89

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	Е30-88-3 (Н2)	РАЗБОРКА СТАЛЬНЫХ ПОДМОСТЕЙ И ПИРСОВ ИЗ ИНВЕНТАРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	Т СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 15.8832 7.9*2+0.0416* 2	142.28 2259.86	111.69 1773.99	30.84 489.84			253.97 4033.85	10.590 168.20
22	Е30-46-1 (Н1) Н=0.5 к=0.5	ПОДЪЕМ ПРОЛЕТНЫХ СТРОЕНИЙ ОДНОГО КОНЦА	М ПОДЪЕМА ПРОЛЕТНО ГО СТРОЕНИЯ 0.2	2174.40 434.88	1172.99 234.60	340.86 68.17	49.08 9.82	6.94 1.39	3403.41 680.69	157.080 31.42
23	Е30-47-1 (Н1) Н=0.5 к=0.5	ОПУСКАНИЕ ПРОЛЕТНЫХ СТРОЕНИЙ ОДНОГО КОНЦА	М ОПУСКАНИ Я ПРОЛЕТНО ГО СТРОЕНИЯ 0.2	1285.71 257.14	645.36 129.07	186.04 37.21	49.08 9.82	6.94 1.39	1987.09 397.42	92.880 18.58
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ОХР и ОПР ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ				12065	4522	1239	4159	583	21329 8223 8590	897
ИТОГО ПО ПИМ ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ									38142 897 73	
Ж5-63. СВСиУ. ОБУСТРОЙСТВА ДЛЯ ВЫДОМКРАЧИВАНИЯ ПРОЛЕТНОГО СТРОЕНИЯ 2 НА ОПОРЕ №2										
24	Е1-164-2 (Н1)	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100М3 ГРУНТА 0.04	2048.19 81.93					2048.19 81.93	179.090 7.16
25	Е70-136-1 (Н1)	ДОСЫЛКА КОНУСОВ ДРЕНИРУЮЩИМ ГРУНТОМ ВРУЧНУЮ	100М3 0.04	4615.49 184.62					4615.49 184.62	440.840 17.63
26	Е8-3-2 (Н1)	УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНОГО ОСНОВАНИЯ	М3 ОСНОВАН ИЯ 4.2	12.12 50.90	1.72 7.22	0.92 3.86	0.50 2.10		14.34 60.22	1.060 4.45
27	4/1-5-20-10-10/80 (Н95)	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКИ 1400, 3 ГРУППЫ, ФРАКЦИИ СВ. 20 ДО 40 ММ ПРИМЕНИТЕЛЬНО БРЕСТСКАЯ ОБЛ.	М3 4.83 4.2*1.15				23.95 115.68	41.97 202.72	65.92 318.40	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	E27-18-2 (H1)	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ И ОСНОВАНИЙ ЩЕБЕНОЧНЫХ	100М3 КОНСТРУКЦИЙ 0.042	163.50 6.87	220.76 9.27	65.15 2.74	384.26 16.14			13.220 0.56
29	E27-100-2 (H1)	УКЛАДКА СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ	100М3 СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕ ТОННЫХ ПЛИТ 0.0712 0.89*8/100	595.44 42.40	782.46 55.71	213.86 15.23	1377.90 98.11			51.230 3.65
30	E27-100-4 (H1)	РАЗБОРКА СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ	100М3 СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕ ТОННЫХ ПЛИТ 0.0712 0.89*8/100	444.69 31.66	762.76 54.31	212.50 15.13	1207.45 85.97			38.260 2.72
31	4/1-2-20-40- 30/999161 (H16)	ПЛИТЫ ДЛЯ ПОКРЫТИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ)	М3 1.186667 7.12/6				604.70 717.58	70.51 83.67	675.21 801.25	
32	E30-88-1 (H2) Ж1	СБОРКА СТАЛЬНЫХ ПОДМОСТЕЙ И ПИРСОВ ИЗ ИНВЕНТАРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ДО 12 М	Т СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 15.8832 7.9*2+0.0416* 2	484.76 7699.54	82.71 1313.70	21.76 345.62	208.03 3304.18	18.49 293.68	793.99 12611.10	36.080 573.07
33	E30-32-1 (H1) H=0.1 K=0.1	ПРОДОЛЬНАЯ НАДВИЖКА ИНВЕНТАРНЫХ СТАЛЬНЫХ ПЕРЕМЕЩАЮЩИХСЯ ПОДМОСТЕЙ НА РАССТОЯНИЕ ДО 8М	ОПОРА 2	507.37 1014.74	472.10 944.20	130.36 260.72			979.47 1958.94	34.944 69.89
34	E30-88-3 (H2)	РАЗБОРКА СТАЛЬНЫХ ПОДМОСТЕЙ И ПИРСОВ ИЗ ИНВЕНТАРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	Т СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 15.8832 7.9*2+0.0416* 2	142.28 2259.86	111.69 1773.99	30.84 489.84			253.97 4033.85	10.590 168.20
35	E30-46-1 (H1) H=0.5 K=0.5	ПОДЪЕМ ПРОЛЕТНЫХ СТРОЕНИЙ ОДНОГО КОНЦА	М ПОДЪЕМА ПРОЛЕТНО ГО СТРОЕНИЯ 0.2	2174.40 434.88	1172.99 234.60	340.86 68.17	49.08 9.82	6.94 1.39	3403.41 680.69	157.080 31.42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	E30-47-1 (Н1) H=0.5 K=0.5	ОПУСКАНИЕ ПРОЛЕТНЫХ СТРОЕНИЙ ОДНОГО КОНЦА	М ОПУСКАНИ Я ПРОЛЕТНО ГО СТРОЕНИЯ 0.2	1285.71 257.14	645.36 129.07	186.04 37.21	49.08 9.82	6.94 1.39	1987.09 397.42	92.880 18.58
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ОХР и ОПР ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ				12065	4522	1239	4159	583	21329	837
ИТОГО ПО ПТМ ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ									38142	
									897	73
Ж5-63. СВСИУ. ОБУСТРОЙСТВА ДЛЯ ВЫДОМКРАЧИВАНИЯ ПРОЛЕТНОГО СТРОЕНИЯ 2 НА ОПОРЕ №3										
37	E8-3-2 (Н1)	УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНОГО ОСНОВАНИЯ	МЗ ОСНОВАН ИЯ 4.2	12.12 50.90	1.72 7.22	0.92 3.86	0.50 2.10		14.34 60.22	1.060 4.45
38	4/1-5-20-10-10/80 (Н85)	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКИ 1400, 3 ГРУППЫ, ФРАКЦИИ СВ. 20 ДО 40 ММ ПРИМЕНИТЕЛЬНО БРЕСТСКАЯ ОБЛ.	МЗ 4.83 4.2*1.16				23.95 115.68	41.97 202.72	65.92 318.40	
39	E27-18-2 (Н1)	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ И ОСНОВАНИЙ ЩЕБЕНОЧНЫХ	100МЗ КОНСТРУК ЦИИ 0.042	163.50 6.87	220.76 9.27	65.15 2.74			384.26 16.14	13.220 0.56
40	E27-100-2 (Н1)	УКЛАДКА СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ	100МЗ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕ ТОННЫХ ПЛИТ 0.0712 0.89*8/100	595.44 42.40	782.46 55.71	213.86 15.23			1377.90 98.11	51.230 3.66
41	E27-100-4 (Н1)	РАЗБОРКА СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ	100МЗ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕ ТОННЫХ ПЛИТ 0.0712 0.89*8/100	444.69 31.66	762.76 54.31	212.50 15.13			1207.45 85.97	38.260 2.72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	4/1-2-20-40-30/999161 (Н16)	ПЛИТЫ ДЛЯ ПОКРЫТИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ)	МЗ 1.186667 7.12/6				604.70 717.58	70.51 83.67	675.21 801.25	
43	Е30-88-1 (Н2) Ж1	СБОРКА СТАЛЬНЫХ ПОДМОСТЕЙ И ПИРСОВ ИЗ ИНВЕНТАРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ДО 12 М	Т СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 3.95*2*(0.558 +0.12+0.176+ 0.0364)*2	484.76 4690.93	82.71 800.37	21.76 210.57	208.03 2013.06	18.49 178.92	793.99 7683.28	36.080 349.14
44	Е30-32-1 (Н1) Н=0.1 К=0.1	ПРОДОЛЬНАЯ НАДВИЖКА ИНВЕНТАРНЫХ СТАЛЬНЫХ ПЕРЕМЕЩАЮЩИХСЯ ПОДМОСТЕЙ НА РАССТОЯНИЕ ДО 8М	ОПОРА 2	507.37 1014.74	472.10 944.20	130.36 260.72			979.47 1958.94	34.944 69.89
45	Е30-88-3 (Н2)	РАЗБОРКА СТАЛЬНЫХ ПОДМОСТЕЙ И ПИРСОВ ИЗ ИНВЕНТАРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	Т СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 3.95*2*(0.558 +0.12+0.176+ 0.0364)*2	142.28 1376.82	111.69 1080.80	30.84 298.43			253.97 2457.62	10.590 102.48
46	Е30-46-1 (Н1) Н=0.5 К=0.5	ПОДЪЕМ ПРОЛЕТНЫХ СТРОЕНИЙ ОДНОГО КОНЦА	М ПОДЪЕМА ПРОЛЕТНО ГО СТРОЕНИЯ 0.2	2174.40 434.88	1172.99 234.60	340.86 68.17	49.08 9.82	6.94 1.39	3403.41 680.69	157.080 31.42
47	Е30-47-1 (Н1) Н=0.5 К=0.5	ОПУСКАНИЕ ПРОЛЕТНЫХ СТРОЕНИЙ ОДНОГО КОНЦА	М ОПУСКАНИ Я ПРОЛЕТНО ГО СТРОЕНИЯ 0.2	1285.71 257.14	645.36 129.07	186.04 37.21	49.08 9.82	6.94 1.39	1987.09 397.42	92.880 18.58
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ОХР и ОПР				7906	3316	912	2868	468	14558 5594 5607	583
ИТОГО ПО ПТМ									25759	
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ									583	
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ									54	

Ж5-63. СВСИУ. ОБУСТРОЙСТВА ДЛЯ ВЫДОМКРАЧИВАНИЯ ПРОЛЕТНОГО СТРОЕНИЯ 3 НА ОПОРЕ №3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48	E8-3-2 (H1)	УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНОГО ОСНОВАНИЯ	M3 ОСНОВАН ИЯ 4.2	12.12 50.90	1.72 7.22	0.92 3.86	0.50 2.10		14.34 60.22	1.060 4.45
49	4/1-5-20-10-10/80 (H95)	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКИ 1400, 3 ГРУППЫ, ФРАКЦИИ СВ. 20 ДО 40 ММ ПРИМЕНИТЕЛЬНО БРЕСТСКАЯ ОБЛ.	M3 4.83 4.2*1.15				23.95 115.68	41.97 202.72	65.92 318.40	
50	E27-18-2 (H1)	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ И ОСНОВАНИЙ ЩЕБЕНОЧНЫХ	100M3 КОНСТРУК ЦИИ 0.042	163.50 6.87	220.76 9.27	65.15 2.74			384.28 16.14	13.220 0.56
51	E27-100-2 (H1)	УКЛАДКА СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ	100M3 СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕ ТОННЫХ ПЛИТ 0.0712 0.89*8/100	595.44 42.40	782.46 55.71	213.86 15.23			1377.90 98.11	51.230 3.65
52	E27-100-4 (H1)	РАЗБОРКА СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ	100M3 СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕ ТОННЫХ ПЛИТ 0.0712 0.89*8/100	444.69 31.66	762.76 54.31	212.50 15.13			1207.45 85.97	38.260 2.72
53	4/1-2-20-40- 30/999161 (H16)	ПЛИТЫ ДЛЯ ПОКРЫТИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ)	M3 1.186667 7.12/5				604.70 717.58	70.51 83.67	675.21 801.25	
54	E30-88-1 (H2) Ж1	СБОРКА СТАЛЬНЫХ ПОДМОСТЕЙ И ПИРСОВ ИЗ ИНВЕНТАРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ДО 12 М	T СТАЛЬНЫХ КОНСТРУК ЦИИ 9.6768 3.95*2+10.556 +0.12+0.176+ 0.0364)*2	484.76 4690.93	82.71 800.37	21.76 210.57	208.03 2013.06	18.49 178.92	793.99 7683.28	36.080 349.14
55	E30-32-1 (H1) H=0.1 K=0.1	ПРОДОЛЬНАЯ НАДВИЖКА ИНВЕНТАРНЫХ СТАЛЬНЫХ ПЕРЕМЕЩАЮЩИХСЯ ПОДМОСТЕЙ НА РАССТОЯНИЕ ДО 8М	ОПОРА 2	507.37 1014.74	472.10 944.20	130.36 260.72			979.47 1958.94	34.944 69.89

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56	E30-88-3 (H2)	РАЗБОРКА СТАЛЬНЫХ ПОДМОСТЕЙ И ПИРСОВ ИЗ ИНВЕНТАРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	ТА СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 9.6768 3.95*2+(0.558 +0.12+0.178+ 0.0364)*2	142.28 1376.82	111.69 1080.80	30.84 298.43			253.97 2457.62	10.590 102.48
57	E30-46-1 (H1) H=0.5 K=0.5	ПОДЪЕМ ПРОЛЕТНЫХ СТРОЕНИЙ ОДНОГО КОНЦА	М ПОДЪЕМА ПРОЛЕТНО ГО СТРОЕНИЯ 0.2	2174.40 434.88	1172.99 234.60	340.86 68.17	49.08 9.82	6.94 1.39	3403.41 680.69	157.080 31.42
58	E30-47-1 (H1) H=0.5 K=0.5	ОПУСКАНИЕ ПРОЛЕТНЫХ СТРОЕНИЙ ОДНОГО КОНЦА	М ОПУСКАНИ Я ПРОЛЕТНО ГО СТРОЕНИЯ 0.2	1285.71 257.14	645.36 129.07	186.04 37.21	49.08 9.82	6.94 1.39	1987.09 397.42	92.880 18.58
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ОХР и ОПР ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ				7906	3316	912	2868	488	14558 5594 5607	583
ИТОГО ПО ПТМ ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ									25759 583 54	

Ж5-63. СВСИУ. ОБУСТРОЙСТВА ДЛЯ ВЫДОМКРАЧИВАНИЯ ПРОЛЕТНОГО СТРОЕНИЯ 3 НА ОПОРЕ №4

59	E8-3-2 (H1)	УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНОГО ОСНОВАНИЯ	МЗ ОСНОВАН ИЯ 4.2	12.12 50.90	1.72 7.22	0.92 3.86	0.50 2.10		14.34 60.22	1.060 4.45
60	4/1-5-20-10-10/80 (H95)	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКИ 1400, 3 ГРУППЫ, ФРАКЦИИ СВ. 20 ДО 40 ММ ПРИМЕНИТЕЛЬНО БРЕСТСКАЯ ОБЛ.	МЗ 4.83 4.2*1.15				23.95 115.68	41.97 202.72	65.92 318.40	
61	E27-18-2 (H1)	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ И ОСНОВАНИЙ ЩЕБЕНОЧНЫХ	100МЗ КОНСТРУКЦИЙ 0.042	163.50 6.87	220.76 9.27	65.15 2.74			384.26 16.14	13.220 0.56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
62	E27-100-2 (H1)	УКЛАДКА СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ	100М3 СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕ ТОННЫХ ПЛИТ 0.0712 0.89*8/100	595.44 42.40	782.46 55.71	213.86 15.23			1377.90 98.11	51.230 3.65
63	E27-100-4 (H1)	РАЗБОРКА СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ	100М3 СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕ ТОННЫХ ПЛИТ 0.0712 0.89*8/100	444.69 31.66	762.76 54.31	212.50 15.13			1207.45 85.97	38.260 2.72
64	4/1-2-20-40- 30/999161 (H16)	ПЛИТЫ ДЛЯ ПОКРЫТИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ)	М3 1.186667 7.126		604.70 717.58		70.51 83.67		675.21 801.25	
65	E30-88-1 (H2) Ж1	СБОРКА СТАЛЬНЫХ ПОДМОСТЕЙ И ПИРСОВ ИЗ ИНВЕНТАРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ДО 12 М	Т СТАЛЬНЫХ КОНСТРУК ЦИИ 9.6768 3.95*2+(0.556 +0.12+0.176+ 0.0364)*2	484.76 4690.93	82.71 800.37	21.76 210.57	18.49 178.92		793.99 7683.28	36.080 349.14
66	E30-32-1 (H1) H=0.1 K=0.1	ПРОДОЛЬНАЯ НАДВИЖКА ИНВЕНТАРНЫХ СТАЛЬНЫХ ПЕРЕМЕЩАЮЩИХСЯ ПОДМОСТЕЙ НА РАССТОЯНИЕ ДО 8М	ОПОРА 2	507.37 1014.74	472.10 944.20	130.36 260.72			979.47 1958.94	34.944 69.89
67	E30-88-3 (H2)	РАЗБОРКА СТАЛЬНЫХ ПОДМОСТЕЙ И ПИРСОВ ИЗ ИНВЕНТАРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	Т СТАЛЬНЫХ КОНСТРУК ЦИИ 9.6768 3.95*2+(0.556 +0.12+0.176+ 0.0364)*2	142.28 1376.82	111.69 1080.80	30.84 298.43			253.97 2457.62	10.590 102.48
68	E30-46-1 (H1) H=0.5 K=0.5	ПОДЪЕМ ПРОЛЕТНЫХ СТРОЕНИЙ ОДНОГО КОНЦА	М ПОДЪЕМА ПРОЛЕТНО ГО СТРОЕНИЯ 0.2	2174.40 434.88	1172.99 234.60	340.86 68.17	6.94 1.39		3403.41 680.69	157.080 31.42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
69	E30-47-1 (H1) H=0.5 K=0.5	ОПУСКАНИЕ ПРОЛЕТНЫХ СТРОЕНИЙ ОДНОГО КОНЦА	М ОПУСКАНИ Я ПРОЛЕТНО ГО СТРОЕНИЯ 0.2	1285.71 257.14	645.36 129.07	186.04 37.21	49.08 9.82	6.94 1.39	1987.09 397.42	92.880 18.58
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ОХР и ОПР				7906	3316	912	2868	468	14558	583
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ									5594	
ИТОГО ПО ПТМ									5607	
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ									25759	
									583	
									54	
Ж5-63. СВСИУ. ОБУСТРОЙСТВА ДЛЯ ВЫДОМКРАЧИВАНИЯ ПРОЛЕТНОГО СТРОЕНИЯ 4 НА ОПОРЕ №4										
70	E8-3-2 (H1)	УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНОГО ОСНОВАНИЯ	МЗ ОСНОВАН ИЯ 4.2	12.12 50.90	1.72 7.22	0.92 3.86	0.50 2.10		14.34 60.22	1.060 4.45
71	4/1-5-20-10-10/80 (H95)	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКИ 1400, 3 ГРУППЫ, ФРАКЦИИ СВ. 20 ДО 40 ММ ПРИМЕНИТЕЛЬНО БРЕСТСКАЯ ОБЛ.	МЗ 4.83 4.2*1.15				23.95 115.68	41.97 202.72	65.92 318.40	
72	E27-18-2 (H1)	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ И ОСНОВАНИЙ ЩЕБЕНОЧНЫХ	100МЗ КОНСТРУК ЦИЙ 0.042	163.50 6.87	220.76 9.27	65.15 2.74			384.26 16.14	13.220 0.56
73	E27-100-2 (H1)	УКЛАДКА СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ	100МЗ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕ ТОННЫХ ПЛИТ 0.0712 0.89*8/100	595.44 42.40	782.46 55.71	213.86 15.23			1377.90 98.11	51.230 3.65
74	E27-100-4 (H1)	РАЗБОРКА СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ	100МЗ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕ ТОННЫХ ПЛИТ 0.0712 0.89*8/100	444.69 31.66	762.76 54.31	212.50 15.13			1207.45 85.97	38.260 2.72
75	4/1-2-20-40- 30/999161 (H16)	ПЛИТЫ ДЛЯ ПОКРЫТИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ)	МЗ 1.186667 7.126				604.70 717.58	70.51 83.67	675.21 801.25	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
76	E30-88-1 (H2) Ж1	СБОРКА СТАЛЬНЫХ ПОДМОСТЕЙ И ПИРСОВ ИЗ ИНВЕНТАРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ДО 12 М	Т СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 9.6768 3.95*2+(0.6566 +0.12+0.176+ 0.0364)*2	484.76 4690.93	82.71 800.37	21.76 210.57	208.03 2013.06	18.49 178.92	793.99 7683.28	36.080 349.14
77	E30-32-1 (H1) H=0.1 K=0.1	ПРОДОЛЬНАЯ НАДВИЖКА ИНВЕНТАРНЫХ СТАЛЬНЫХ ПЕРЕМЕЩАЮЩИХСЯ ПОДМОСТЕЙ НА РАССТОЯНИЕ ДО 8М	ОПОРА 2	507.37 1014.74	472.10 944.20	130.36 260.72			979.47 1958.94	34.944 69.89
78	E30-88-3 (H2)	РАЗБОРКА СТАЛЬНЫХ ПОДМОСТЕЙ И ПИРСОВ ИЗ ИНВЕНТАРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	Т СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 9.6768 3.95*2+(0.6566 +0.12+0.176+ 0.0364)*2	142.28 1376.82	111.69 1080.80	30.84 298.43			253.97 2457.62	10.590 102.48
79	E30-46-1 (H1) H=0.5 K=0.5	ПОДЪЕМ ПРОЛЕТНЫХ СТРОЕНИЙ ОДНОГО КОНЦА	М ПОДЪЕМА ПРОЛЕТНО ГО СТРОЕНИЯ 0.2	2174.40 434.88	1172.99 234.60	340.86 68.17	49.08 9.82	6.94 1.39	3403.41 680.69	157.080 31.42
80	E30-47-1 (H1) H=0.5 K=0.5	ОПУСКАНИЕ ПРОЛЕТНЫХ СТРОЕНИЙ ОДНОГО КОНЦА	М ОПУСКАНИ Я ПРОЛЕТНО ГО СТРОЕНИЯ 0.2	1285.71 257.14	645.36 129.07	186.04 37.21	49.08 9.82	6.94 1.39	1987.09 397.42	92.880 18.58
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ОХР и ОПР ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ				7906	3316	912	2868	468	14558 5594 5607	583
ИТОГО ПО ПТМ ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ									25759 583 54	
Ж5-63. СВСИУ. ОБУСТРОЙСТВА ДЛЯ ВЫДОМКРАЧИВАНИЯ ПРОЛЕТНОГО СТРОЕНИЯ 4 НА ОПОРЕ №5										
81	E1-164-2 (H1)	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100М3 ГРУНТА 0.04	2048.19 81.93					2048.19 81.93	179.090 7.16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
82	E70-136-1 (H1)	ДОСЫПКА КОНУСОВ ДРЕНИРУЮЩИМ ГРУНТОМ ВРУЧНУЮ	100M3 0.04	4615.49 184.62					4615.49 184.62	440.840 17.63
83	E8-3-2 (H1)	УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНОГО ОСНОВАНИЯ	M3 ОСНОВАН ИЯ 4.2	12.12 50.90	1.72 7.22	0.92 3.86	0.50 2.10		14.34 60.22	1.060 4.45
84	4/1-5-20-10-10/80 (H95)	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКИ 1400, 3 ГРУППЫ, ФРАКЦИИ СВ. 20 ДО 40 ММ ПРИМЕНИТЕЛЬНО БРЕСТСКАЯ ОБЛ.	M3 4.83 4.2*1.15				23.95 115.68	41.97 202.72	65.92 318.40	
85	E27-18-2 (H1)	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ И ОСНОВАНИЙ ЩЕБЕНОЧНЫХ	100M3 КОНСТРУК ЦИЙ 0.042	163.50 6.87	220.76 9.27	65.15 2.74			384.26 16.14	13.220 0.56
86	E27-100-2 (H1)	УКЛАДКА СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ	100M3 СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕ ТОННЫХ ПЛИТ 0.0712 0.89*8/100	595.44 42.40	782.46 55.71	213.86 15.23			1377.90 98.11	51.230 3.65
87	E27-100-4 (H1)	РАЗБОРКА СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ	100M3 СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕ ТОННЫХ ПЛИТ 0.0712 0.89*8/100	444.69 31.66	762.76 54.31	212.50 15.13			1207.45 85.97	38.260 2.72
88	4/1-2-20-40- 30/999161 (H16)	ПЛИТЫ ДЛЯ ПОКРЫТИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ)	M3 1.186667 7.126				604.70 717.58	70.51 83.67	675.21 801.25	
89	E30-88-1 (H2) Ж1	СБОРКА СТАЛЬНЫХ ПОДМОСТЕЙ И ПИРСОВ ИЗ ИНВЕНТАРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ДО 12 М	T СТАЛЬНЫХ КОНСТРУК ЦИЙ 15.8832 7.9*2+0.0416* 2	484.76 7699.54	82.71 1313.70	21.76 345.62	208.03 3304.18	18.49 293.68	793.99 12611.10	36.080 573.07
90	E30-32-1 (H1) H=0.1 K=0.1	ПРОДОЛЬНАЯ НАДВИЖКА ИНВЕНТАРНЫХ СТАЛЬНЫХ ПЕРЕМЕЩАЮЩИХСЯ ПОДМОСТЕЙ НА РАССТОЯНИЕ ДО 8М	ОПОРА 2	507.37 1014.74	472.10 944.20	130.36 260.72			979.47 1958.94	34.944 69.89

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
91	E30-88-3 (H2)	РАЗБОРКА СТАЛЬНЫХ ПОДМОСТЕЙ И ПИРСОВ ИЗ ИНВЕНТАРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	Т СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 15.8832 7.9*2*0.0416* 2	142.28 2259.86	111.69 1773.99	30.84 489.84			253.97 4033.85	10.590 168.20
92	E30-46-1 (H1) H=0.5 K=0.5	ПОДЪЕМ ПРОЛЕТНЫХ СТРОЕНИЙ ОДНОГО КОНЦА	М ПОДЪЕМА ПРОЛЕТНО ГО СТРОЕНИЯ 0.2	2174.40 434.88	1172.99 234.60	340.86 68.17	49.08 9.82	6.94 1.39	3403.41 680.69	157.080 31.42
93	E30-47-1 (H1) H=0.5 K=0.5	ОПУСКАНИЕ ПРОЛЕТНЫХ СТРОЕНИЙ ОДНОГО КОНЦА	М ОПУСКАНИ Я ПРОЛЕТНО ГО СТРОЕНИЯ 0.2	1285.71 257.14	645.36 129.07	186.04 37.21	49.08 9.82	6.94 1.39	1987.09 397.42	92.880 18.58
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ОХР и ОПР ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ				12065	4522	1239	4159	583	21329	897
ИТОГО ПО ПТМ ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ									38142	897 73

Ж5-63. СВСИУ. ОБУСТРОЙСТВА ДЛЯ ВЫДОМКРАЧИВАНИЯ ПРОЛЕТНОГО СТРОЕНИЯ 5 НА ОПОРЕ №5

94	E1-164-2 (H1)	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАПЕЗИИ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100М3 ГРУНТА 0.04	2048.19 81.93					2048.19 81.93	179.090 7.16
95	E70-136-1 (H1)	ДОСЫПКА КОНУСОВ ДРЕНИРУЮЩИМ ГРУНТОМ ВРУЧНУЮ	100М3 0.04	4615.49 184.62					4615.49 184.62	440.840 17.63
96	E8-3-2 (H1)	УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНОГО ОСНОВАНИЯ	М3 ОСНОВАН ИЯ 4.2	12.12 50.90	1.72 7.22	0.92 3.86	0.50 2.10		14.34 60.22	1.060 4.45
97	4/1-5-20-10-10/80 (H95)	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКИ 1400, 3 ГРУППЫ, ФРАКЦИИ СВ. 20 ДО 40 ММ ПРИМЕНИТЕЛЬНО БРЕСТСКАЯ ОБЛ.	М3 4.83 4.2*1.15				23.95 115.68	41.97 202.72	65.92 318.40	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
98	E27-18-2 (H1)	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ И ОСНОВАНИЙ ЩЕБЕНОЧНЫХ	100M3 КОНСТРУКЦИИ 0.042	163.50 6.87	220.76 9.27	65.15 2.74			384.26 16.14	13.220 0.56
99	E27-100-2 (H1)	УКЛАДКА СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ	100M3 СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕ ТОННЫХ ПЛИТ 0.0712 0.89*8/100	595.44 42.40	782.46 55.71	213.86 15.23			1377.90 98.11	51.230 3.65
100	E27-100-4 (H1)	РАЗБОРКА СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ	100M3 СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕ ТОННЫХ ПЛИТ 0.0712 0.89*8/100	444.69 31.66	762.76 54.31	212.50 15.13			1207.45 85.97	38.260 2.72
101	4/1-2-20-40- 30/999161 (H16)	ПЛИТЫ ДЛЯ ПОКРЫТИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ)	M3 1.186667 7.126				604.70 717.58	70.51 83.67	675.21 801.25	
102	E30-88-1 (H2) Ж1	СБОРКА СТАЛЬНЫХ ПОДМОСТЕЙ И ПИРСОВ ИЗ ИНВЕНТАРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ДО 12 М	T СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИИ 15.8832 7.9*2*0.0416* 2	484.76 7699.54	82.71 1313.70	21.76 345.62	208.03 3304.18	18.49 293.68	793.99 12611.10	36.080 573.07
103	E30-32-1 (H1) H=0.1 K=0.1	ПРОДОЛЬНАЯ НАДВИЖКА ИНВЕНТАРНЫХ СТАЛЬНЫХ ПЕРЕМЕЩАЮЩИХСЯ ПОДМОСТЕЙ НА РАССТОЯНИЕ ДО 8М	ОПОРА 2	507.37 1014.74	472.10 944.20	130.36 260.72			979.47 1958.94	34.944 69.89
104	E30-88-3 (H2)	РАЗБОРКА СТАЛЬНЫХ ПОДМОСТЕЙ И ПИРСОВ ИЗ ИНВЕНТАРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	T СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИИ 15.8832 7.9*2*0.0416* 2	142.28 2259.86	111.69 1773.99	30.84 489.84			253.97 4033.85	10.590 168.20
105	E30-46-1 (H1) H=0.5 K=0.5	ПОДЪЕМ ПРОЛЕТНЫХ СТРОЕНИЙ ОДНОГО КОНЦА	M ПОДЪЕМА ПРОЛЕТНО ГО СТРОЕНИЯ 0.2	2174.40 434.88	1172.99 234.60	340.86 68.17	49.08 9.82	6.94 1.39	3403.41 680.69	157.080 31.42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
106	E30-47-1 (Н1) H=0.5 K=0.5	ОПУСКАНИЕ ПРОЛЕТНЫХ СТРОЕНИЙ ОДНОГО КОНЦА	М ОПУСКАНИ Я ПРОЛЕТНО ГО СТРОЕНИЯ 0.2	1285.71 257.14	645.36 129.07	186.04 37.21	49.08 9.82	6.94 1.39	1987.09 397.42	92 880 18.58
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ОХР и ОПР ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ				12065	4522	1239	4159	583	21329	897
ИТОГО ПО ПТМ ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ									38142	
									897	73
Ж5-63. СВСИУ. ОБУСТРОЙСТВА ДЛЯ ВЫДОМКРАЧИВАНИЯ ПРОЛЕТНОГО СТРОЕНИЯ 5 НА ОПОРЕ №6										
107	E1-164-2 (Н1)	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100М3 0.05	2048.19 102.41					2048.19 102.41	179 090 8.95
108	E70-136-1 (Н1)	ДОСЫПКА КОНУСОВ ДРЕНИРУЮЩИМ ГРУНТОМ ВРУЧНУЮ	100М3 0.05	4615.49 230.77					4615.49 230.77	440 840 22.04
109	E8-3-2 (Н1)	УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНОГО ОСНОВАНИЯ	М3 ОСНОВАН ИЯ 0.5	12.12 6.06	1.72 0.86	0.92 0.46	0.50 0.25		14.34 7.17	1 060 0.53
110	4/1-5-20-10-10/80 (Н95)	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКИ 1400, 3 ГРУППЫ, ФРАКЦИИ СВ. 20 ДО 40 ММ ПРИМЕНЯТЕЛЬНО БРЕСТСКАЯ ОБЛ.	М3 0.575 0.5*1.16				23.95 13.77	41.97 24.13	65.92 37.90	
111	E1-164-2 (Н1)	РАЗБОРКА ЩЕБНЯ	100М3 ГРУНТА 0.005	2048.19 10.24					2048.19 10.24	179 090 0.90
112	E27-100-2 (Н1) Ж1	УКЛАДКА СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ	100М3 СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕ ТОННЫХ ПЛИТ 0.0178 0.89*2/100	595.44 10.60	782.46 13.93	213.86 3.81			1377.90 24.53	51 230 0.91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
113	E27-100-4 (H1)	РАЗБОРКА СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ	100M3 СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕ ТОННЫХ ПЛИТ 0.0178 0.89*2/100	444.69 7.92	762.76 13.58	212.50 3.78			1207.45 21.50	38.260 0.68
114	4/1-2-20-40- 30/999161 (H16)	ПЛИТЫ ДЛЯ ПОКРЫТИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ)	M3 0.296667 0.89*2/6				604.70 179.39	70.51 20.92	675.21 200.31	
115	E30-46-1 (H1) H=0.5 K=0.5	ПОДЪЕМ ПРОЛЕТНЫХ СТРОЕНИЙ ОДНОГО КОНЦА	M ПОДЪЕМА ПРОЛЕТНО ГО СТРОЕНИЯ 0.2	2174.40 434.88	1172.99 234.60	340.86 68.17	49.08 9.82	6.94 1.39	3403.41 680.69	157.080 31.42
116	E30-47-1 (H1) H=0.5 K=0.5	ОПУСКАНИЕ ПРОЛЕТНЫХ СТРОЕНИЙ ОДНОГО КОНЦА	M ОПУСКАНИ Я ПРОЛЕТНО ГО СТРОЕНИЯ 0.2	1285.71 257.14	645.36 129.07	186.04 37.21	49.08 9.82	6.94 1.39	1987.09 397.42	92.880 18.58
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ОХР и ОПР				1060	392	113	213	48	1713	84
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ									960	
ИТОГО ПО ПТМ									614	
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ									3287	
									84	
									7	

Ж5-63. СВЯЗЬ. СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ

117	2/20-40-35/30 (H37) Ж1	СТАЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ ЛЕСОВ	T 4.029 (0.8952+1.044 +0.0763)*2		4078.01 16430.30	247.54 997.34	4325.55 17427.64			
118	8/1/580 (H18)	МЕТАЛЛОЛОМ	T 4.029 4.029							
119	C310-50-1 (H1)	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ, ЛЕПКО ОТДЕЛЯЮЩИХСЯ ОТ КУЗОВА АВТОМОБИЛЯ САМОСВАЛА (РАБОТАЮЩЕГО ВНЕ КАРЬЕРА), РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ, КМ: 50, КЛАСС ГРУЗА: 1	T 4.029 4.029			19.18 77.28	19.18 77.28			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
120	C310-51-1 (H1) H=18 K=18	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ, ЛЕГКО ОТДЕЛЯЮЩИХСЯ ОТ КУЗОВА АВТОМОБИЛЯ САМОСВАЛА (РАБОТАЮЩЕГО ВНЕ КАРЬЕРА), РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ, КМ: СВ. 50 ЗА КАЖДЫЙ 1 КМ ДОБАВЛЯТЬ, КЛАСС ГРУЗА: 1	T 4.029 4.029					3.42 13.78	3.42 13.78	
121	1/10-240-10- 10/131 (H13)	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	T 0.6864 0.0416*2*4+0. 0364*2*4+32* 0.65*2/1000+1 6*0.65*2/1000				3326.99 2283.65	470.44 322.91	3797.43 2606.56	
122	1/35-10-30-15/15 (H55)	ШПАЛЫ ПРОПИТАННЫЕ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ ШИРОКОЙ КОЛЕИ, ОБРЕЗНЫЕ И НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫЕ (КРОМЕ ЛИСТВЕННИЦЫ) ТИП III	ШП 8				71.26 570.08	4.02 32.16	75.28 602.24	
123	1/10-100-40-15/35 (H13)	ФАНЕРА, ОБЛИЦОВАННАЯ ПЛЕНКОЙ НА ОСНОВЕ БУМАГИ ПРОПИТАННОЙ ФЕНОЛОФОРМАЛЬДЕГИДНОЙ СМОЛОЙ, ГЛАДКАЯ С ДВУХ СТОРОН МАРКИ ФОФ, III, 1250 X 2500 ММ, ТОЛЩИНОЙ 20-22 ММ	M3 0.096 0.048*2				1297.00 124.51	183.40 17.61	1480.40 142.12	
124	2/20-999/130 (H13)	ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ ИНВЕНТАРНЫЕ АМОРТИЗАЦИЯ 2 МЕС	T 1.338954 (15.8832)*0.0 843				8642.03 11571.28	1221.98 1636.18	9864.01 13207.46	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ОХР и ОПР				0	0	0	30980	3097	34077	0
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ									0	0
ИТОГО ПО ПТМ									34077	
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ									0	
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ									0	

Ж5-63-10. КРЕПЛЕНИЕ ОПОР ИЗ МИК-С К ПРОМЕЖУТОЧНЫМ ОПОРАМ


125	E46-25-102 (H1)	СВЕРЛЕНИЕ КОЛЬЦЕВЫМИ АЛМАЗНЫМИ СВЕРЛАМИ В ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ С АРМАТУРОЙ ДИАМЕТРОМ ДО 16 ММ БЕЗ ПРИМЕНЕНИЯ НАПОРНОГО ВОДОПРОВОДА (ДАВЛЕНИЕ МЕНЕЕ 0,2 МПА) ВЕРТИКАЛЬНЫХ ОТВЕРСТИЙ ГЛУБИНОЙ 200 ММ, ДИАМЕТРОМ 25 ММ	100 ОТВЕРСТИ й 0.64 0.16*4	592.73 379.35	81.59 52.22		371.70 237.89	52.57 33.64	1098.59 703.10	42.000 26.88
-----	--------------------	---	--	------------------	----------------	--	------------------	----------------	-------------------	-----------------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
126	E46-25-118 (H1) H=4 K=4	СВЕРЛЕНИЕ КОЛЫЦЕВЫМИ АЛМАЗНЫМИ СВЕРЛАМИ В ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ БЕЗ ПРИМЕНЕНИЯ НАПОРНОГО ВОДОПРОВОДА ВЕРТИКАЛЬНЫХ ОТВЕРСТИЙ: НА КАЖДЫЕ 10ММ ИЗМЕНЕНИЯ ГЛУБИНЫ ИСКЛ. ДИАМ.25ММ ДО 240ММ	100 ОТВЕРСТИ И 0.64 0.16*4	31.04 19.87	4.28 2.74		59.48 38.07	8.40 5.38	103.20 66.06	2.200 1.41
127	E46-110-1 (H1)	МОНТАЖ(УСТАНОВКА)ХИМИЧЕСКОГО ИНЪЕКЦИОННОГО АНКЕРА ДИАМЕТРОМ ДО 20 ММ В КОНСТРУКЦИИ БЕЗ ПУСТОТ В ОСНОВАНИИ ИЛИ НА ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ НА ВЫСОТЕ ДО 1,5 М ОТ ОСНОВАНИЯ	100 АНКЕРОВ 0.64 0.16*4	169.44 108.44			0.58 0.37	0.08 0.05	170.10 108.86	12.740 8.15
128	1/10-240-45- 10/140П (H13)	ШПИЛЬКИ АНКЕРНЫЕ СТАЛЬНЫЕ. ОЦИНКОВАННЫЕ В СБОРЕ (ГАЙКА С ШАЙБОЙ), КЛАСС ПРОЧНОСТИ 5,8, ДИАМЕТР 20 ММ, ДЛЯ ХИМИЧЕСКИХ АНКЕРОВ ИНЪЕКЦИОННОГО ТИПА ИЗ БАЗЫ ЗА ИЮЛЬ	КГ 64 64	35.22 2254.08				4.98 318.72	40.20 2572.80	
129	1/10-240-45-5/5П (H13)	ХИМИЧЕСКИЕ АНКЕРЫ ИНЪЕКЦИОННОГО ТИПА ДЛЯ БЕТОННЫХ ОСНОВАНИЙ ИЗ БАЗЫ ЗА ИЮЛЬ	МЛ 3344 418*2*4	0.47 1571.68				0.07 234.08	0.54 1805.76	
130	E7-20-4 (H1) Ж1	УСТАНОВКА МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ МАССОЙ СВЫШЕ 20 КГ	Т СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТО В 0.2528 (0.0144+0.017 2)*4*2	463.07 117.06	103.38 26.13	18.19 4.60	126.00 31.85	17.82 4.50	710.27 179.54	32.500 8.22
131	2/20-40-35/30 (H37)	СТАЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ ЛЕСОВ	Т 0.0316 0.0144*0.017 2	4078.01 128.87				247.54 7.82	4325.55 136.69	
132	C310-8-1 (H1)	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ, ЛЕГКО ОТДЕЛЯЮЩИХСЯ ОТ КУЗОВА АВТОМОБИЛЯ САМОСВАЛА (РАБОТАЮЩЕГО ВНЕ КАРЬЕРА), РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ, КМ: 8, КЛАСС ГРУЗА: 1	Т 0.0316 0.0144*0.017 2	3.91 0.12				3.91 0.12	3.91 0.12	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
133	8/1/580 (Н18)	МЕТАЛЛОЛОМ	Т 0.0316 0.0144+0.017 2							
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ				625	81	5	4263	604	5573	45
ОХР и ОПР									516	
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ									330	
ИТОГО ПО ПТМ									6419	
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ									45	
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ									0	
ВСЕГО									302674	
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									61037	
в т.ч.										
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА									18520	
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН									12340	
в т.ч. З/ПЛАТА									3455	
МАТЕРИАЛЫ									522	
ТРАНСПОРТ									163	
ОХР и ОПР 81.86%									17990	
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ 52.34%									11502	
ТРАНСПОРТ РАССЧИТЫВАЕТСЯ,									2623	
ИСХОДЯ ИЗ ФАКТИЧЕСКИХ ЗАТРАТ										
в т.ч.										
МАТЕРИАЛЫ									953	
ТРАНСПОРТ									1670	
КОНСТРУКЦИИ МЕСТНЫЕ									6810	
в т.ч.										
МАТЕРИАЛЫ									6099	
ТРАНСПОРТ									711	
МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ									193706	
в т.ч.										
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА									64109	
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН									19875	
в т.ч. З/ПЛАТА									5376	
МАТЕРИАЛЫ									21269	
ТРАНСПОРТ									1890	
ОХР и ОПР 57.16%									39717	
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ 67.42%									46846	
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ									17564	
в т.ч.										
МАТЕРИАЛЫ									16559	
ТРАНСПОРТ									1005	
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ									20335	
в т.ч.										
МАТЕРИАЛЫ									17805	
ТРАНСПОРТ									2530	
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ И ТРАМВАЙНЫХ ПУТЕЙ									602	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

в т.ч.	570
МАТЕРИАЛЫ	32
ТРАНСПОРТ	913
ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ	
в т.ч.	
МАТЕРИАЛЫ	913
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	6133
СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ	3.7
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	522
ВСЕГО	302674
в т.ч.	
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	82629
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН	32217
в т.ч. З/ПЛАТА	8835
МАТЕРИАЛЫ	63777
ТРАНСПОРТ	8001
ОХР и ОПР	57704
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ	58346

Составил		РАЕВСКАЯ
	(подпись)	(инициалы, фамилия)
Проверил		КОСОБУКО
	(подпись)	(инициалы, фамилия)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА

КОД ОБЪЕКТА

НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ

ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ

КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ

: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МОСТА ПЕШЕХОДНОГО ЧЕРЕЗ КАНАЛ У МЕМОРИАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА МУЗЕЙ Я.КУПАЛЫ Д. ВЯЗЫНКА МОЛОДЕЧЕНСКОГО РАЙОНА, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: МИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, МОЛОДЕЧЕНСКИЙ И МИНСКИЙ РАЙОНЫ, КАНАЛ ОТ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ №5 ДО ЗАСЛАВСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА

: 1813

: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МОСТА ПЕШЕХОДНОГО ЧЕРЕЗ КАНАЛ У МЕМОРИАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА МУЗЕЙ Я.КУПАЛЫ Д. ВЯЗЫНКА МОЛОДЕЧЕНСКОГО РАЙОНА

: 1

: 1813-СВСИУ Л.Л.2-5

ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ № : 12
на СВСИУ. ОБУСТРОЙСТВА ДЛЯ ВЫДОМКРАЧИВАНИЯ ПРОЛЕТНЫХ СТРОЕНИЙ

Составлена в ценах на 01 января 2025 г.

№ п/п	Код	2	3	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость ресурса, белорусских рублей	
							за единицу измерения	общая
1		2	3		4	5	6	7
1	1-1			ТРУДОЗАТРАТЫ РАБОЧИХ	ЧЕЛ/ЧАС	6138		
2	1-3			ТРУДОЗАТРАТЫ МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ/ЧАС	504		
				МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
3	M010311			ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, ДО 59 (80) КВТ (П. С.)	МАШ/Ч	0.52416	40.06	21.00
4	M021150			КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 25 Т	МАШ/Ч	485.977224	62.29	30271.52
5	M030205			ДОМКРАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 200 Т	МАШ/Ч	60.61	0.34	20.61
6	M030401			ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)	МАШ/Ч	29.46	0.66	19.44
7	M040502			УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ/Ч	113.597248	3.69	419.17
8	M081209			СТАНЦИИ НАСОСНЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ ПРИЩЕПНЫЕ СРЕДНЕНАПОРНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 80-175 Л/С	МАШ/Ч	30.31	40.92	1240.29
9	M120202			АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (П. С.)	МАШ/Ч	1.34106	69.35	93.00
10	M331100			ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ/Ч	8.996	1.34	12.05
11	M331451			ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ/Ч	2.2528	0.72	1.62
12	M331604			СТАНОК ПЕРЕДВИЖНОЙ ДЛЯ СВЕРЛЕНИЯ ОТВЕРСТИЙ В ЖЕЛЕЗОБЕТОНЕ ДИАМЕТРОМ 20-160 ММ	МАШ/Ч	16.4096	3.25	53.33
13	M331617			СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ/Ч	3.678828	17.07	62.80
				ИТОГО МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				32215
				МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ				
1				Материалы для строительных работ				

1	2	3	4	5	6	7
	1/10	Материалы для строительных работ общего назначения				
	1/10-100	Древесно-листовые материалы				
14	1/10-100-40-15/35	ФАНЕРА, ОБЛИЦОВАННАЯ ПЛЕНКОЙ НА ОСНОВЕ БУМАГИ ПРОПИТАННОЙ ФЕНОЛОФОРМАЛЬДЕГИДНОЙ СМОЛОЙ, ГЛАДКАЯ С ДВУХ СТОРОН МАРКИ ФОФ Л/Л, 1250 X 2500 ММ, ТОЛЩИНОЙ 20-22 ММ	М3	0.096	1297.00	124.51
	1/10-110	Лесоматериалы и пиломатериалы				
15	1/10-110-5/10	ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛИНОЙ 3-6,5 М, ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ, 1-2 СОРТА, ФРАНКО-НИЖНИЙ ЛЕСОСКЛАД (СКЛАД ПРЕДПРИЯТИЯ)	М3	2.0448	100.07	204.62
16	1/10-110-5/125	ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД, СОРТ В, ДИАМЕТР 26 СМ И БОЛЕЕ, ФРАНКО-НИЖНИЙ ЛЕСОСКЛАД (СКЛАД ПРЕДПРИЯТИЯ)	М3	7.1568	207.04	1481.74
17	1/10-110-50-20/365	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ТОЛЩИНОЙ 32, 40 ММ, 2 СОРТА	М3	0.52	377.50	196.30
18	1/10-110-50-20/585	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, 3 СОРТА	М3	12.2688	222.11	2725.02
19	1/10-110-50-5/385	БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 100-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125 ММ, 3 СОРТА	М3	0.20448	490.00	100.20
	1/10-140	Электроды, прутки виниловые, проволока сварочные				
20	1/10-140-40/150	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42А ДИАМЕТРОМ 5 ММ	Т	0.007584	4200.00	31.85
21	1/10-140-40/95	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42 ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	0.20448	12000.00	2453.76
	1/10-160	Пленки, полотна, ткани разные				
22	1/10-160-20/15	ВЕТОШЬ	КГ	0.16	2.32	0.37
	1/10-170	Оснастка технологическая и инструментальная				
23	1/10-170-5/10	СВЕРЛА АЛМАЗНЫЕ ПО БЕТОНУ (КОЛЫЦЕВЫЕ СВЕРЛА), ДИАМЕТРОМ 25 ММ	ШТ	2.33856	118.00	275.95
	1/10-240	Метизы и крепежные изделия				
24	1/10-240-10-10/131	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0.6864	3326.99	2283.65
25	1/10-240-25-25/14	ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ 1,6 X 100 ММ	Т	0.30672	3100.00	950.83
26	1/10-240-45-10/140П	ШТИЛЬКИ АНКЕРНЫЕ СТАЛЬНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ В СБОРЕ (ГАЙКА С ШАЙБОЙ), КЛАСС ПРОЧНОСТИ 5.8, ДИАМЕТР 20 ММ, ДЛЯ ХИМИЧЕСКИХ АНКЕРОВ ИНЪЕКЦИОННОГО ТИПА ИЗ БАЗЫ ЗА ИЮЛЬ	КГ	64	35.22	2254.08
27	1/10-240-45-5/5П	ХИМИЧЕСКИЕ АНКЕРЫ ИНЪЕКЦИОННОГО ТИПА ДЛЯ БЕТОННЫХ ОСНОВАНИЙ ИЗ БАЗЫ ЗА ИЮЛЬ	МЛ	3344	0.47	1571.68
	1/10-260	Металлопродукт и металлоизделия (за исключением металлоизделий части 2)				
28	1/10-260-30-31/1	ПРОКАТ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ СТАЛИ УПЛОДОСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ СТЗСП, СТЗПС, ТОЛЩИНОЙ 4-5 ММ ПРИ ШИРИНЕ 50-100 ММ	Т	1.727856	2439.23	4214.64
	1/10-280	Прочие материалы для строительных работ				
29	1/10-280-20/40	ВОДА	М3	8.65	1.99	17.21

1	2	3	4	5	6	7
	1/35	Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей				
	1/35-10	Материалы для строительства железных дорог				
30	1/35-10-10-10/110	БОЛТЫ ДЛЯ РЕЛЬСОВЫХ СТЫКОВ ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ 24 ММ, ДЛИНОЙ 150 ММ	Т	0.5112	2200.00	1124.64
31	1/35-10-30-15/15	ШПАЛЫ ПРОПИТАННЫЕ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ ШИРОКОЙ КОЛЕИ, ОБРЕЗНЫЕ И НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫЕ (КРОМЕ ЛИСТВЕННИЦЫ) ТИП III	ШТ	120.464	71.26	8584.26
	2	Строительные изделия и конструкции				
	2/20	Изделия и конструкции стальные				
	2/20-40	Изделия и конструкции стальные, изготавливаемые по индивидуальным проектам (чертежам КМ)				
32	2/20-40-35/30	СТАЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ ЛЕСОВ	Т	4.0606	4078.01	16559.17
	2/20-999	Изделия и конструкции стальные (код материала по проекту)				
33	2/20-999/130	ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ ИНВЕНТАРНЫЕ АММОРТИЗАЦИЯ 2 МЕС	Т	1.338954	8642.03	11571.28
	4	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы				
	4/1	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы				
	4/1-2	Конструкции и детали железобетонные инженерных сооружений и специального назначения				
34	4/1-2-20-40-30/999/161	ПЛИТЫ ДЛЯ ПОКРЫТИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ)	МЗ	10.08667	604.70	6099.41
	4/1-5	Материалы природные нерудные. Гравий керамзитовый. Керамзит				
35	4/1-5-20-10-10/80	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКИ 1400, 3 ГРУППЫ, ФРАКЦИИ СВ. 20 ДО 40 ММ ПРИМЕНИТЕЛЬНО БРЕСТСКАЯ ОБЛ.	МЗ	39.79	23.95	952.97
		ИТОГО МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ				63778
		ТРАНСПОРТ				7910
		ВОЗВРАТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ				
	8	Строительные отходы				
	8/1	Возвращаемые материалы				
36	8/1/580	МЕТАЛЛОЛОМ (ВОЗВРАТ)	Т	4.0606	224.96	913.47

Составил

(должность служащего)

 (подпись)

РАЕВСКАЯ

(инициалы, фамилия)

Проверил

(должность служащего)

 (подпись)

КОСОБУКО

(инициалы, фамилия)

Объект: 176 Здание: 1 Рег № данных: 12

: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МОСТА ПЕШЕХОДНОГО ЧЕРЕЗ КАНАЛ У МЕМОРИАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА МУЗЕЙ Я.КУПАЛЫ Д. ВЯЗЫНКА МОЛОДЕЧЕНСКОГО РАЙОНА, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: МИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, МОЛОДЕЧЕНСКИЙ И МИНСКИЙ РАЙОНЫ, КАНАЛ ОТ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ №5 ДО ЗАСЛАВСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА

КОД ОБЪЕКТА
НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ,
СООРУЖЕНИЯ
ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ
КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ

: 1813
: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МОСТА ПЕШЕХОДНОГО ЧЕРЕЗ КАНАЛ У МЕМОРИАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА МУЗЕЙ Я.КУПАЛЫ Д.
ВЯЗЫНКА МОЛОДЕЧЕНСКОГО РАЙОНА
: 1
: 1813-СВСИУ Л.Л.2-5

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ И РАСХОДА РЕСУРСОВ № : 12
(нормы 2022г.)
на СВСИУ. ОБУСТРОЙСТВА ДЛЯ ВЫДОМКРАЧИВАНИЯ ПРОЛЕТНЫХ СТРОЕНИЙ

Обоснование	Наименование видов работ	Единица измерения	Код ресурса	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество
		объем				
1	2	3	4	5	6	7
ЖЗ-63	СВСИУ. ОБУСТРОЙСТВА ДЛЯ ВЫДОМКРАЧИВАНИЯ ПРОЛЕТНОГО СТРОЕНИЯ 1 НА ОПОРЕ №1	М3 0.02	1-1	ТРУДОЗАТРАТЫ РАБОЧИХ	ЧЕЛ/ЧАС	85
			1-3	ТРУДОЗАТРАТЫ МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ/ЧАС	6
			M021150	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 25 Т	МАШ.Ч	4.201556
			M030205	ДОМКРАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 200 Т	МАШ.Ч	6.061
			M030401	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)	МАШ.Ч	2.946
			M081209	СТАНЦИИ НАСОСНЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ ПРИЦЕПНЫЕ СРЕДЕНАПОРНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 80-175 Л/С	МАШ.Ч	3.031
			M120202	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВт (Л. С.)	МАШ.Ч	0.01869
			M331100	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.Ч	0.13
			M331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.Ч	0.047654
			1	Материалы для строительных работ		
			1/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
			1/10-110	Лесоматериалы и пиломатериалы		

1	2	3	4	5	6	7
ЖС-63	СВЯЗЬ. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ВЫДОМРАЧИВАНИЯ ПРОЛЕТНОГО СТРОЕНИЯ 1 НА ОПОРЕ №2	Т 15.88	1/10-110-50-20/365	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 м, ТОЛЩИНОЙ 32, 40 мм, 2 СОРТА	M3	0.052
			1/10-280	Прочие материалы для строительных работ		
			1/10-280-20/40	ВОДА	M3	0.125
			4	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы		
			4/1	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы		
			4/1-2	Конструкции и детали железобетонные инженерных сооружений и специального назначения		
			4/1-2-20-40-30/999161	ПЛИТЫ ДЛЯ ПОКРЫТИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ)	M3	0.296667
			4/1-5	Материалы природные нерудные. Гравий керамзитовый. Керамзит		
			4/1-5-20-10-10/80	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКИ 1400, 3 ГРУППЫ, ФРАКЦИИ СВ. 20 ДО 40 мм ПРИМЕНИТЕЛЬНО БРЕСТСКАЯ ОБЛ.	M3	0.575
			1-1	ТРУДОЗАТРАТЫ РАБОЧИХ	ЧЕЛ/ЧАС	898
			1-3	ТРУДОЗАТРАТЫ МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ/ЧАС	71
			M010311	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, ДО 59 (80) КВт (л. с.)	МАШ.Ч	0.06552
			M021150	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 25 Т	МАШ.Ч	69.18635
			M030205	ДОМКРАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 200 Т	МАШ.Ч	6.061
			M030401	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)	МАШ.Ч	2.946
			M040502	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.Ч	16.836192

1	2	3	4	5	6	7
				СТАНЦИИ НАСОСНЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ ПРИЦЕПНЫЕ СРЕДНЕНАПОРНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 80-175 Л/С АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л. С.)	МАШ.Ч	3.031
				ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.Ч	0.16296
				СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.Ч	1.092
				Материалы для строительных работ		0.397696
				Материалы для строительных работ общего назначения		
				Лесоматериалы и пиломатериалы		
				ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛИНОЙ 3-6,5 М, ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ, 1-2 СОРТА, ФРАНКО-НИЖНИЙ ЛЕСОСКЛАД (СКЛАД ПРЕДПРИЯТИЯ)	МЗ	0.317664
				ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД, СОРТ В, ДИАМЕТР 26 СМ И БОЛЕЕ, ФРАНКО-НИЖНИЙ ЛЕСОСКЛАД (СКЛАД ПРЕДПРИЯТИЯ)	МЗ	1.111824
				ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ТОЛЩИНОЙ 32, 40 ММ, 2 СОРТА	МЗ	0.052
				ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, 3 СОРТА	МЗ	1.905984
				БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 100-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125 ММ, 3 СОРТА	МЗ	0.031766
				Электроды, прутки виниловые, проволока сварочные		
				ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42 ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	0.031766
				Метизы и крепежные изделия		
				ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ 1,6 X 100 ММ	Т	0.04765
				Металлопрокат и металлоизделия (за исключением металлоизделий части 2)		
				ПРОКАТ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ СТЗСП, СТЗПС, ТОЛЩИНОЙ 4-5 ММ ПРИ ШИРИНЕ 60-100 ММ	Т	0.268426
				Прочие материалы для строительных работ		
				ВОДА	МЗ	1.05

1	2	3	4	5	6	7
			1/35	Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей		
			1/35-10	Материалы для строительства железных дорог		
			1/35-10-10-10/110	БОЛТЫ ДЛЯ РЕЛЬСОВЫХ СТЫКОВ ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ 24 ММ, ДЛИНОЙ 150 ММ	Т	0.079416
			1/35-10-30-15/15	ШПАЛЫ ПРОПИТАННЫЕ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ ШИРОКОЙ КОЛЕИ, ОБРЕЗНЫЕ И НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫЕ (КРОМЕ ЛИСТВЕННИЦЫ) ТИП III	ШТ	17.47152
		4		Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т. ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы		
		4/1		Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы		
		4/1-2		Конструкции и детали железобетонные инженерных сооружений и специального назначения		
		4/1-2-20-40-30/999161		ПЛИТЫ ДЛЯ ПОКРЫТИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ)	МЗ	1.186667
		4/1-5		Материалы природные нерудные. Гравий керамзитовый. Керамзит		
		4/1-5-20-10-10/80		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКИ 1400, 3 ГРУППЫ, ФРАКЦИИ СВ. 20 ДО 40 ММ ПРИМЕНЯТЕЛЬНО БРЕСТСКАЯ ОБЛ.	МЗ	4.83
Ж5-63	СВЯЗЬ. ОБУСТРОЙСТВА ДЛЯ ВЫДОМРАЧИВАНИЯ ПРОЛЕТНОГО СТРОЕНИЯ 2 НА ОПОРЕ №2	Т 15.88				
		1-1		ТРУДОЗАТРАТЫ РАБОЧИХ	ЧЕЛ/ЧАС	898
		1-3		ТРУДОЗАТРАТЫ МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ/ЧАС	71
		M010311		ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, ДО 59 (80) КВТ (П. С.)	МАШ.Ч	0.06552
		M021150		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 25 Т	МАШ.Ч	69.18635
		M030205		ДОМКРАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 200 Т	МАШ.Ч	6.061

1	2	3	4	5	6	7
				ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)	МАШ.Ч	2.946
				УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.Ч	16.836192
				СТАНЦИИ НАСОСНЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ ПРИЦЕПНЫЕ СРЕДНЕНАТОРНЫЕ	МАШ.Ч	3.031
				ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 80-175 Л/С		
				АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135)	МАШ.Ч	0.16296
				КВТ (Л. С.)		
				ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.Ч	1.092
				СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.Ч	0.397696
				Материалы для строительных работ		
				Материалы для строительных работ общего назначения		
				Лесоматериалы и пиломатериалы		
				ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛИНОЙ 3-6,5 М, ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ, 1-2 СОРТА, ФРАНКО-НИЖНИЙ ЛЕСОСКЛАД (СКЛАД ПРЕДПРИЯТИЯ)	МЗ	0.317664
				ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД, СОРТ В, ДИАМЕТР 26 СМ И БОЛЕЕ, ФРАНКО-НИЖНИЙ ЛЕСОСКЛАД (СКЛАД ПРЕДПРИЯТИЯ)	МЗ	1.111824
				ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ТОЛЩИНОЙ 32, 40 ММ, 2 СОРТА	МЗ	0.052
				ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, 3 СОРТА	МЗ	1.905984
				БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 100-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125 ММ, 3 СОРТА	МЗ	0.031766
				Электропроводы, прутки виниловые, проволока сварочные		
				ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42 ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	0.031766
				Метизы и крепежные изделия		
				ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ 1,6 X 100 ММ	Т	0.04765
				Металлопрокат и металлоизделия (за исключением металлоизделий части 2)		
				ПРОКАТ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ СТЗСП, СТЗПС, ТОЛЩИНОЙ 4-5 ММ ПРИ ШИРИНЕ 50-100 ММ	Т	0.268426

1	2	3	4	5	6	7
			1/10-280	Прочие материалы для строительных работ		
			1/10-280-20/40	ВОДА	M3	1.05
			1/35	Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей		
			1/35-10	Материалы для строительства железных дорог		
			1/35-10-10-10/110	БОЛТЫ ДЛЯ РЕЛЬСОВЫХ СТЫКОВ ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ 24 ММ, ДЛИНОЙ 150 ММ	T	0.079416
			1/35-10-30-15/15	ШПАЛЫ ПРОПИТАННЫЕ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ ШИРОКОЙ КОЛЕИ, ОБРЕЗНЫЕ И НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫЕ (КРОМЕ ЛИСТВЕННИЦЫ) ТИП III	ШТ	17.47152
			4	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы		
			4/1	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы		
			4/1-2	Конструкции и детали железобетонные инженерных сооружений и специального назначения		
			4/1-2-20-40-30/999161	ПЛИТЫ ДЛЯ ПОКРЫТИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ)	M3	1.186667
			4/1-5	Материалы природные нерудные. Гравий керамзитовый. Керамзит		
			4/1-5-20-10-10/80	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКИ 1400, 3 ГРУППЫ, ФРАКЦИИ СВ. 20 ДО 40 ММ ПРИМЕНИТЕЛЬНО БРЕСТСКАЯ ОБЛ.	M3	4.83
Ж5-63	СВЯЗЬ, ОБУСТРОЙСТВА ДЛЯ ВЫДОМКРАЧИВАНИЯ ПРОЛЕТНОГО СТРОЕНИЯ 2 НА ОПОРЕ №3	T 9.68				
			1-1	ТРУДОЗАТРАТЫ РАБОЧИХ	ЧЕЛ/ЧАС	583
			1-3	ТРУДОЗАТРАТЫ МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ/ЧАС	52
			M010311	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, ДО 59 (80) КВт (Л. С.)	МАШ/Ч	0.06552

1	2	3	4	5	6	7
				КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 25 Т	МАШ.Ч	50.207178
			M021150	ДОМКРАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 200 Т	МАШ.Ч	6.061
			M030205	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0.59) КН (Т)	МАШ.Ч	2.946
			M030401	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.Ч	10.257408
			M040502	СТАНЦИИ НАСОСНЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ ПРИЦЕПНЫЕ СРЕДНЕНАПОРНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 80-175 Л/С	МАШ.Ч	3.031
			M081209	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВт (п.с.)	МАШ.Ч	0.16296
			M120202	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.Ч	1.092
			M331100	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.Ч	0.397696
			M331617	Материалы для строительных работ		
			1	Материалы для строительных работ общего назначения		
			1/10	Лесоматериалы и пиломатериалы		
			1/10-110	ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛИНОЙ 3-6,5 М, ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ, 1-2 СОРТА, ФРАНКО-НИЖНИЙ ЛЕСОСКЛАД (СКЛАД ПРЕДПРИЯТИЯ)	МЗ	0.193636
			1/10-110-5/10	ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД, СОРТ В, ДИАМЕТР 26 СМ И БОЛЕЕ, ФРАНКО-НИЖНИЙ ЛЕСОСКЛАД (СКЛАД ПРЕДПРИЯТИЯ)	МЗ	0.677376
			1/10-110-5/125	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ТОЛЩИНОЙ 32, 40 ММ, 2 СОРТА	МЗ	0.052
			1/10-110-50-20/365	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, 3 СОРТА	МЗ	1.161216
			1/10-110-50-20/585	БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 100-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125 ММ, 3 СОРТА	МЗ	0.019354
			1/10-110-50-5/385	Электроды, прутки единипластовые, проволока сварочные		
			1/10-140	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42 ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	0.019354
			1/10-140-40/95	Метизы и крепежные изделия		
			1/10-240	ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ 1,6 X 100 ММ	Т	0.02903
			1/10-240-25-25/14	Металлопрокат и металлоизделия (за исключением металлоизделий части 2)		
			1/10-260			

1	2	3	4	5	6	7
			1/10-260-30-31/1	ПРОКАТ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ СТЗСП, СТЗПС, ТОЛЩИНОЙ 4-5 ММ ПРИ ШИРИНЕ 60-100 ММ	T	0.163538
			1/10-280	Прочие материалы для строительных работ		
			1/10-280-20/40	ВОДА	M3	1.05
			1/35	Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей		
			1/35-10	Материалы для строительства железных дорог		
			1/35-10-10-10/110	БОЛТЫ ДЛЯ РЕЛЬСОВЫХ СТЫКОВ ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ 24 ММ, ДЛИНОЙ 150 ММ	T	0.048384
			1/35-10-30-15/15	ШТАЛЫ ПРОПИТАННЫЕ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ ШИРОКОЙ КОЛЕИ, ОБРЕЗНЫЕ И НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫЕ (КРОМЕ ЛИСТВЕННИЦЫ) ТИП III	ШТ	10.64448
			4	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы и растворы		
			4/1	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы		
			4/1-2	Конструкции и детали железобетонные инженерных сооружений и специального назначения		
			4/1-2-20-40-30/999161	ПЛИТЫ ДЛЯ ПОКРЫТИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ)	M3	1.186667
			4/1-5	Материалы природные нерудные. Гравий керамзитовый. Керамзит щебень из плотных горных пород для строительных работ марки 1400, 3 группы, фракции св. 20 до 40 мм	M3	4.83
				ПРИМЕНИТЕЛЬНО БРЕСТСКАЯ ОБЛ.		
Ж5-63	СВЯЗ. ОБУСТРОЙСТВА ДЛЯ ВЫДОМКРАЧИВАНИЯ ПРОЛЕТНОГО СТРОЕНИЯ 3 НА ОПОРЕ №3	T 9.68				
		1-1		ТРУДОЗАТРАТЫ РАБОЧИХ	ЧЕЛ/ЧАС	583
		1-3		ТРУДОЗАТРАТЫ МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ/ЧАС	52

1	2	3	4	5	6	7
				ТРАКТОРЫ НА ГУСИНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, ДО 59 (80) КВТ (Л. С.)	МАШ.Ч	0.06552
				КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 25 Т	МАШ.Ч	50.207178
				ДОМКРАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 200 Т	МАШ.Ч	6.061
				ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)	МАШ.Ч	2.946
				УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.Ч	10.257408
				СТАНЦИИ НАСОСНЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ ПРИЦЕПНЫЕ СРЕДНЕНАПОРНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 80-175 Л/С	МАШ.Ч	3.031
				АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л. С.)	МАШ.Ч	0.16296
				ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.Ч	1.092
				СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.Ч	0.397696
				Материалы для строительных работ		
				Материалы для строительных работ общего назначения		
				Лесоматериалы и пиломатериалы		
				ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛИНОЙ 3-6,5 М, ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ, 1-2 СОРТА, ФРАНКО-НИЖНИЙ ЛЕСОСКЛАД (СКЛАД ПРЕДПРИЯТИЯ)	М3	0.193536
				ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД, СОРТ В, ДИАМЕТР 26 СМ И БОЛЕЕ, ФРАНКО-НИЖНИЙ ЛЕСОСКЛАД (СКЛАД ПРЕДПРИЯТИЯ)	М3	0.677376
				ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ТОЛЩИНОЙ 32, 40 ММ, 2 СОРТА	М3	0.052
				ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, 3 СОРТА	М3	1.161216
				БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 100-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125 ММ, 3 СОРТА	М3	0.019354
				Электроды, прутки виниловые, проволока сварочные		
				ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42 ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	0.019354
				Метизы и крепежные изделия		
				ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ 1,6 X 100 ММ	Т	0.02903

1	2	3	4	5	6	7
				Металлопрокат и металлоизделия (за исключением металлоизделий части 2)		
			1/10-260	ПРОКАТ ГОРЯЧЕКАТАНОЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ СТЗСП, СТЗПС, ТОЛЩИНОЙ 4-5 ММ ПРИ ШИРИНЕ 50-100 ММ	T	0.163538
			1/10-260-30-31/1			
			1/10-280	Прочие материалы для строительных работ		
			1/10-280-20/40	БОДА	M3	1.05
			1/35	Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей		
			1/35-10	Материалы для строительства железных дорог		
			1/35-10-10-10/110	БОЛТЫ ДЛЯ РЕЛЬСОВЫХ СТЫКОВ ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ 24 ММ, ДЛИНОЙ 150 ММ	T	0.048384
			1/35-10-30-15/15	ШПАЛЫ ПРОПИТАННЫЕ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ ШИРОКОЙ КОЛЕИ, ОБРЕЗНЫЕ И НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫЕ (КРОМЕ ЛИСТВЕННИЦЫ) ТИП III	ШТ	10.64448
			4	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т. ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы		
			4/1	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы		
			4/1-2	Конструкции и детали железобетонные инженерных сооружений и специального назначения		
			4/1-2-20-40-30/999161	ПЛИТЫ ДЛЯ ПОКРЫТИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ)	M3	1.186667
			4/1-5	Материалы природные нерудные. Гравий керамзитовый. Керамзит ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКИ 1400, 3 ГРУППЫ, ФРАКЦИИ СВ. 20 ДО 40 ММ ПРИМЕНИТЕЛЬНО БРЕСТСКАЯ ОБЛ.	M3	4.83
			4/1-5-20-10-10/80			

1	2	3	4	5	6	7
Ж5-63	СВЯЗЬ. ОБУСТРОЙСТВА ДЛЯ ВЫДОМРАЧИВАНИЯ ПРОЛЕТНОГО СТРОЕНИЯ 3 НА ОПОРЕ №4	Т 9.68				
			1-1	ТРУДОЗАТРАТЫ РАБОЧИХ	ЧЕЛ/ЧАС	583
			1-3	ТРУДОЗАТРАТЫ МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ/ЧАС	52
			M010311	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ	МАШ/Ч	0.06552
				СТРОИТЕЛЬСТВА ДО 59 (80) КВТ (Л. С.)		
			M021150	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ	МАШ/Ч	50.207178
				СТРОИТЕЛЬСТВА 25 Т		
			M030205	ДОМКРАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ	МАШ/Ч	6.061
				ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 200 Т		
			M030401	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ	МАШ/Ч	2.946
				УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)		
			M040502	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ	МАШ/Ч	10.257408
				ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		
			M081209	СТАНЦИИ НАСОСНЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ	МАШ/Ч	3.031
				ПРИЦЕПНЫЕ СРЕДНЕНАПОРНЫЕ		
				ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 80-175 Л/С		
			M120202	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135)	МАШ/Ч	0.16296
				КВТ (Л. С.)		
			M331100	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ/Ч	1.092
			M331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ/Ч	0.397696
			1	Материалы для строительных работ		
			1/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
			1/10-110	Лесоматериалы и пиломатериалы		
				ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ		
				ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛИНОЙ 3-		
			1/10-110-5/10	6,5 М, ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ, 1-2 СОРТА, ФРАНКО-НИЖНИЙ ЛЕСОСКЛАД (СКЛАД ПРЕДПРИЯТИЯ)	M3	0.193536
				ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ		
			1/10-110-5/125	ПОРОД, СОРТ В, ДИАМЕТР 26 СМ И БОЛЕЕ, ФРАНКО-НИЖНИЙ ЛЕСОСКЛАД (СКЛАД ПРЕДПРИЯТИЯ)	M3	0.677376
			1/10-110-50-20/365	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ТОЛЩИНОЙ 32, 40 ММ, 2 СОРТА	M3	0.052
			1/10-110-50-20/585	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, 3 СОРТА	M3	1.161216
			1/10-110-50-5/385	БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 100-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125 ММ, 3 СОРТА	M3	0.019354

1	2	3	4	5	6	7
			1/10-140	Электроды, прутки винипластовые, проволока сварочные		
			1/10-140-40/95	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42 ДИАМЕТРОМ 4 MM	T	0.019354
			1/10-240	Метизы и крепежные изделия		
			1/10-240-25-25/14	ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ 1,6 X 100 MM	T	0.02903
			1/10-260	Металлопродукт и металлоизделия (за исключением металлоизделий части 2)		
			1/10-260-30-31/1	ПРОКАТ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ СТЗСП, СТЗПС, ТОЛЩИНОЙ 4-5 MM ПРИ ШИРИНЕ 50-100 MM	T	0.163538
			1/10-280	Прочие материалы для строительных работ		
			1/10-280-20/40	ВОДА	M3	1.05
			1/35	Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей		
			1/35-10	Материалы для строительства железных дорог		
			1/35-10-10-10/110	БОЛТЫ ДЛЯ РЕЛЬСОВЫХ СТЫКОВ ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ 24 MM, ДЛИНОЙ 150 MM	T	0.048384
			1/35-10-30-15/15	ШТАЛЫ ПРОПИТАННЫЕ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ ШИРОКОЙ КОЛЕИ, ОБРЕЗНЫЕ И НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫЕ (КРОМЕ ЛИСТВЕННИЦЫ) ТИП III	ШТ	10.64448
			4	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы		
			4/1	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы		
			4/1-2	Конструкции и детали железобетонные инженерных сооружений и специального назначения		
			4/1-2-20-40-30/999161	ПЛИТЫ ДЛЯ ПОКРЫТИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ)	M3	1.186667
			4/1-5	Материалы природные нерудные. Гравий керамзитовый. Керамзит		

1	2	3	4	5	6	7
ЖК-63	СВЯЗЬ. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ВЫДОМРАЧИВАНИЯ ПРОЛЕТНОГО СТРОЕНИЯ 4 НА ОПОРЕ №4	Т 9.68	4/1-5-20-10-10/80	ШЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКИ 1400, 3 ГРУППЫ, ФРАКЦИИ СВ. 20 ДО 40 ММ ПРИМЕНительно БРЕСТСКАЯ ОБЛ.	МЗ	4.83
			1-1	ТРУДОЗАТРАТЫ РАБОЧИХ	ЧЕЛ/ЧАС	583
			1-3	ТРУДОЗАТРАТЫ МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ/ЧАС	52
			М010311	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ	МАШ/Ч	0.08552
			М021150	СТРОИТЕЛЬСТВА, ДО 59 (80) КВТ (Л. С.) КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ	МАШ/Ч	50.207178
			М030205	СТРОИТЕЛЬСТВА 25 Т	МАШ/Ч	6.061
			М030401	ДОМКРАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 200 Т	МАШ/Ч	2.946
			М040502	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0.59) КН (Т)	МАШ/Ч	10.257408
			М081209	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ/Ч	3.031
			М120202	СТАНЦИИ НАСОСНЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ ПРИЦЕПНЫЕ СРЕДНЕНАПОРНЫЕ	МАШ/Ч	0.16296
			М331100	ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 80-175 Л/С АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л. С.)	МАШ/Ч	1.092
			М331617	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ/Ч	0.397696
			1	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ/Ч	
			1/10	Материалы для строительных работ		
			1/10-110	Материалы для строительных работ общего назначения		
			1/10-110-5/10	Лесоматериалы и пиломатериалы ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛИНОЙ 3- 6,5 М, ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ, 1,2 СОРТА, ФРАНКО-НИЖНИЙ ЛЕСОСКЛАД (СКЛАД ПРЕДПРИЯТИЯ)	МЗ	0.193536
			1/10-110-5/125	ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД, СОРТ В, ДИАМЕТР 26 СМ И БОЛЕЕ, ФРАНКО-НИЖНИЙ ЛЕСОСКЛАД (СКЛАД ПРЕДПРИЯТИЯ)	МЗ	0.677376
			1/10-110-50-20/365	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ТОЛЩИНОЙ 32, 40 ММ, 2 СОРТА	МЗ	0.052

1	2	3	4	5	6	7
			1/10-110-50-20/585	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, 3 СОРТА	M3	1.161216
			1/10-110-50-5/385	БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 100-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125 ММ, 3 СОРТА	M3	0.019354
			1/10-140	Электропроводы, прутки виниловые, проволока сварочные		
			1/10-140-40/95	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42 ДИАМЕТРОМ 4 ММ	T	0.019354
			1/10-240	Метизы и крепежные изделия	T	0.02903
			1/10-240-25-25/14	ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ 1,6 X 100 ММ		
			1/10-260	Металлопрокат и металлоизделия (за исключением металлоизделий части 2)		
			1/10-260-30-31/1	ПРОКАТ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ СТЗСП, СТЗПС, ТОЛЩИНОЙ 4-5 ММ ПРИ ШИРИНЕ 50-100 ММ	T	0.163538
			1/10-280	Прочие материалы для строительных работ		
			1/10-280-20/40	ВОДА	M3	1.05
			1/35	Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей		
			1/35-10	Материалы для строительства железных дорог		
			1/35-10-10-10/110	БОЛТЫ ДЛЯ РЕЛЬСОВЫХ СТЫКОВ ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ 24 ММ, ДЛИНОЙ 150 ММ	T	0.048384
			1/35-10-30-15/15	ШПАЛЫ ПРОПИТАННЫЕ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ ШИРОКОЙ КОЛЕИ, ОБРЕЗНЫЕ И НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫЕ (КРОМЕ ЛИСТВЕННИЦЫ) ТИП III	ШТ	10.64448
			4	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т. ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы		
			4/1	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы		

1	2	3	4	5	6	7
			4/1-2	Конструкции и детали железобетонных сооружений и специального назначения		
			4/1-2-20-40-30/999161	Плиты для покрытия автомобильных дорог (средняя цена по группе)	M3	1.186667
			4/1-5	Материалы природные нерудные. Гравий керамзитовый. Керамзит		
			4/1-5-20-10-10/80	Щебень из плотных горных пород для строительных работ марки 1400, 3 группы, фракции СВ. 20 до 40 мм применительно БРЕСТСКАЯ ОБЛ.	M3	4.83
Ж5-63	СВСиУ. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ВЫДОМКРАЧИВАНИЯ ПРОЛЕТНОГО СТРОЕНИЯ 4 НА ОПОРЕ №5	T 15.88				
			1-1	ТРУДОЗАТРАТЫ РАБОЧИХ	ЧЕЛ/ЧАС	898
			1-3	ТРУДОЗАТРАТЫ МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ/ЧАС	71
			M010311	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, ДО 59 (80) КВТ (Л. С.)	МАШ/Ч	0.08552
			M021150	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 25 Т	МАШ/Ч	69.18635
			M030205	ДОМКРАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ	МАШ/Ч	6.061
			M030401	ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 200 Т	МАШ/Ч	2.946
			M040502	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)	МАШ/Ч	16.836192
			M081209	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ/Ч	3.031
			M120202	СТАНЦИИ НАСОСНЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ ПРИЦЕПНЫЕ СРЕДЕНАПОРНЫЕ	МАШ/Ч	0.16296
			M331100	ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 80-175 Л/С	МАШ/Ч	1.092
			M331617	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л. С.)	МАШ/Ч	0.397696
			1	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ/Ч	
			1/10	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ/Ч	
			1/10-110	Материалы для строительных работ		
			1/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
			1/10-110-5/10	Лесоматериалы и пиломатериалы		
				ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛИНОЙ 3-6,5 М, ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ, 1-2 СОРТА, ФРАНКО-НИЖНИЙ ЛЕСОСКЛАД (СКЛАД ПРЕДПРИЯТИЯ)	M3	0.317664

1	2	3	4	5	6	7
			1/10-110-5/125	ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД, СОРТ В, ДИАМЕТР 26 СМ И БОЛЕЕ, ФРАНКО-НИЖНИЙ ЛЕСОСКЛАД (СКЛАД ПРЕДПРИЯТИЯ)	M3	1.111824
			1/10-110-50-20/365	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ТОЛЩИНОЙ 32, 40 ММ, 2 СОРТА	M3	0.052
			1/10-110-50-20/585	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, 3 СОРТА	M3	1.905984
			1/10-110-50-5/385	БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 100-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125 ММ, 3 СОРТА	M3	0.031766
			1/10-140	Электроды, прутки винипластовые, проволока сварочные		
			1/10-140-40/95	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42 ДИАМЕТРОМ 4 ММ	T	0.031766
			1/10-240	Метизы и крепежные изделия	T	0.04765
			1/10-240-25-25/14	ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ 1,6 X 100 ММ		
			1/10-260	Металлопрокат и металлоизделия (за исключением металлоизделий части 2)		
			1/10-260-30-31/1	ПРОКАТ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ СТЗСП, СТЗПС, ТОЛЩИНОЙ 4-5 ММ ПРИ ШИРИНЕ 50-100 ММ	T	0.268426
			1/10-280	Прочие материалы для строительных работ		
			1/10-280-20/40	ВОДА	M3	1.05
			1/35	Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей		
			1/35-10	Материалы для строительства железных дорог		
			1/35-10-10-10/110	БОЛТЫ ДЛЯ РЕЛЬСОВЫХ СТЫКОВ ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ 24 ММ, ДЛИНОЙ 150 ММ	T	0.079416
			1/35-10-30-15/15	ШПАЛЫ ПРОПИТАННЫЕ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ ШИРОКОЙ КОЛЕИ, ОБРЕЗНЫЕ И НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫЕ (КРОМЕ ЛИСТВЕННИЦЫ) ТИП III	ШТ	17.47152
			4	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы		

1	2	3	4	5	6	7
			4/1	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы		
			4/1-2	Конструкции и детали железобетонных инженерных сооружений и специального назначения		
			4/1-2-20-40-30/999161	Плиты для покрытия автомобильных дорог (средняя цена по группе)	M3	1.186667
			4/1-5	Материалы природные нерудные. Гравий керамзитовый. Керамзит щебень из плотных горных пород для строительных работ марки 1400, 3 группы, фракции СВ. 20 до 40 мм		
			4/1-5-20-10-10/80	ПРИМЕНительно БРЕСТСКАЯ ОБЛ.	M3	4.83
Ж5-63	СВЯЗ. ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ВЫДОМРАЧИВАНИЯ ПРОЛЕТНОГО СТРОЕНИЯ 5 НА ОПОРЕ №5	Т 15.88				
			1-1	ТРУДОЗАТРАТЫ РАБОЧИХ	ЧЕЛ/ЧАС	898
			1-3	ТРУДОЗАТРАТЫ МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ/ЧАС	71
			M010311	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, ДО 59 (80) КВТ (Л. С.)	МАШ/Ч	0.06552
			M021150	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 25 Т	МАШ/Ч	69.18635
			M030205	ДОМКРАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 200 Т	МАШ/Ч	6.061
			M030401	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5.79 (0.59) КН (Т)	МАШ/Ч	2.946
			M040502	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ/Ч	16.836192
			M081209	СТАНЦИИ НАСОСНЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ ПРИЦЕПНЫЕ СРЕДНЕНАПОРНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 80-175 Л/С	МАШ/Ч	3.031
			M120202	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л. С.)	МАШ/Ч	0.16296
			M331100	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ/Ч	1.092
			M331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ/Ч	0.397696
			1	Материалы для строительных работ		
			1/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
			1/10-110	Лесоматериалы и пиломатериалы		

1	2	3	4	5	6	7
			1/10-110-5/10	ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛИНОЙ 3-6,5 М, ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ, 1-2 СОРТА, ФРАНКО-НИЖНИЙ ЛЕСОСКЛАД (СКЛАД ПРЕДПРИЯТИЯ)	M3	0.317664
			1/10-110-5/125	ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД, СОРТ В, ДИАМЕТР 26 СМ И БОЛЕЕ, ФРАНКО-НИЖНИЙ ЛЕСОСКЛАД (СКЛАД ПРЕДПРИЯТИЯ)	M3	1.111824
			1/10-110-50-20/365	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ТОЛЩИНОЙ 32, 40 ММ, 2 СОРТА	M3	0.052
			1/10-110-50-20/585	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, 3 СОРТА	M3	1.905984
			1/10-110-50-5/385	БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 100-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125 ММ, 3 СОРТА	M3	0.031766
			1/10-140	Электропроводы, прутки винипластовые, проволока сварочные		
			1/10-140-40/95	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42 ДИАМЕТРОМ 4 ММ	T	0.031766
			1/10-240	Метизы и крепежные изделия	T	0.04765
			1/10-240-25-25/14	ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ 1,6 X 100 ММ		
			1/10-260	Металлопрокат и металлоизделия (за исключением металлоизделий части 2)		
			1/10-260-30-31/1	ПРОКАТ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ СТЗСП, СТЗПС, ТОЛЩИНОЙ 4-5 ММ ПРИ ШИРИНЕ 50-100 ММ	T	0.268426
			1/10-280	Прочие материалы для строительных работ		
			1/10-280-20/40	ВОДА	M3	1.05
			1/35	Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей		
			1/35-10	Материалы для строительства железных дорог		
			1/35-10-10-10/110	БОЛТЫ ДЛЯ РЕЛЬСОВЫХ СТЫКОВ ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ 24 ММ, ДЛИНОЙ 150 ММ	T	0.079416
			1/35-10-30-15/15	ШПАЛЫ ПРОПИТАННЫЕ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ ШИРОКОЙ КОЛЕИ, ОБРЕЗНЫЕ И НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫЕ (КРОМЕ ЛИСТВЕННИЦЫ) ТИП II	ШТ	17.47152

1	2	3	4	5	6	7
			4	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы		
			4/1	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы		
			4/1-2	Конструкции и детали железобетонные инженерных сооружений и специального назначения		
			4/1-2-20-40-30/999161	плиты для покрытия автомобильных дорог (средняя цена по группе)	M3	1.186667
			4/1-5	Материалы природные нерудные. Гравий керамзитовый. Керамзит		
			4/1-5-20-10-10/80	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКИ 1400.3 ГРУППЫ, ФРАКЦИИ СВ. 20 ДО 40 ММ ПРИМЕНительно БРЕСТСКАЯ ОБЛ.	M3	4.83
ЖК5-63	СВСИУ. ОУСТРОЙСТВА ДЛЯ ВЬДОМКРАЧИВАНИЯ ПРОЛЕТНОГО СТРОЕНИЯ 5 НА ОПОРЕ №6	M3 0.02				
		1-1		ТРУДОЗАТРАТЫ РАБОЧИХ	ЧЕЛ/ЧАС	85
		1-3		ТРУДОЗАТРАТЫ МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ/ЧАС	6
		M021150		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 25 Т	МАШ.Ч	4.201556
		M030205		ДОМКРАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ	МАШ.Ч	6.061
		M030401		ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 200 Т	МАШ.Ч	2.946
		M081209		ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0.59) КН (Т)	МАШ.Ч	3.031
		M120202		СТАНЦИИ НАСОСНЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ ПРИЦЕПНЫЕ СРЕДНЕНАПОРНЫЕ	МАШ.Ч	0.01869
		M331100		ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 80-175 Л/С	МАШ.Ч	0.13
		M331617		АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВт (л. с.)	МАШ.Ч	0.047654
		1		ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.Ч	
		1/10		СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.Ч	
		1/10-110		Материалы для строительных работ		
				Материалы для строительных работ общего назначения		
				Лесоматериалы и пиломатериалы		

1	2	3	4	5	6	7
			1/10-110-50-20/365	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ТОЛЩИНОЙ 32, 40 ММ, 2 СОРТА	M3	0.052
			1/10-280	Прочие материалы для строительных работ		
			1/10-280-20/40	ВОДА	M3	0.125
			4	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы и растворы		
			4/1	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы		
			4/1-2	Конструкции и детали железобетонные инженерных сооружений и специального назначения		
			4/1-2-20-40-30/999161	ПЛИТЫ ДЛЯ ПОКРЫТИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ)	M3	0.296667
			4/1-5	Материалы природные нерудные. Гравий керамзитовый. Керамзит		
			4/1-5-20-10-10/80	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКИ 1400, 3 ГРУППЫ, ФРАКЦИИ СВ. 20 ДО 40 ММ ПРИМЕНИТЕЛЬНО БРЕСТСКАЯ ОБЛ.	M3	0.575
Ж5-63	СВЯЗУ. СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ	Т 4.03		ТРУДОЗАТРАТЫ РАБОЧИХ	ЧЕЛ/ЧАС	0
			1-1	ТРУДОЗАТРАТЫ МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ/ЧАС	0
			1-3	Материалы для строительных работ		
			1	Материалы для строительных работ общего назначения		
			1/10	Древесно-лиственные материалы		
			1/10-100	ФАНЕРА ОБЕЛИЦОВАННАЯ ПЛЕНКОЙ НА ОСНОВЕ БУМАГИ ПРОПИТАННОЙ ФЕНОЛОФОРМАЛЬДЕГИДНОЙ СМОЛОЙ		
			1/10-100-40-15/35	ГЛАДКАЯ С ДВУХ СТОРОН МАРКИ ФФФ/II, 1250 X 2500 ММ, ТОЛЩИНОЙ 20-22 ММ	M3	0.096
			1/10-240	Метизы и крепежные изделия		
			1/10-240-10-10/131	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0.6864

1	2	3	4	5	6	7
			1/35	Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей		
			1/35-10	Материалы для строительства железных дорог		
			1/35-10-30-15/15	ШТАЛЫ ПРОПИТАННЫЕ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ ШИРОКОЙ КОЛЕИ, ОБРЕЗНЫЕ И НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫЕ (КРОМЕ ЛИСТВЕННИЦЫ) ТИП III	ШТ	8
			2	Строительные изделия и конструкции		
			2/20	Изделия и конструкции стальные		
			2/20-40	Изделия и конструкции стальные, изготавливаемые по индивидуальным проектам (чертежам КМ)		
			2/20-40-35/30	СТАЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ ЛЕСОВ	Т	4.029
			2/20-999	Изделия и конструкции стальные (код материала по проекту)		
			2/20-999/130	ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ ИНВЕНТАРНЫЕ АМОРТИЗАЦИЯ 2 МЕС	Т	1.338954
			8	Строительные отходы		
			8/1	Возвращаемые материалы		
			8/1/580	МЕТАЛЛОЛОМ (ВОЗВРАТ)	Т	4.029
Ж5-63-10	КРЕПЛЕНИЕ ОПОР ИЗ МИК-С К ПРОМЕЖУТОЧНЫМ ОПОРАМ	Т 0.25	1-1	ТРУДОЗАТРАТЫ РАБОЧИХ	ЧЕЛ/ЧАС	44
			1-3	ТРУДОЗАТРАТЫ МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ/ЧАС	0
			M040502	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.Ч	5.222848
			M331451	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.Ч	2.2528
			M331604	СТАНОК ПЕРЕДВИЖНОЙ ДЛЯ СВЕРЛЕНИЯ ОТВЕРСТИЙ В ЖЕЛЕЗОБЕТОНЕ	МАШ.Ч	16.4096
			M331617	ДИАМЕТРОМ 20-160 ММ	МАШ.Ч	0.401952
			1	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.Ч	
				Материалы для строительных работ		
			1/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
			1/10-140	Электроды, прутки винипластовые, проволока сварочные		
			1/10-140-40/150	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42А ДИАМЕТРОМ 5 ММ	Т	0.007584
			1/10-160	Пленки, полотно, ткани разные		

1	2	3	4	5	6	7
			1/10-160-20/15	ВЕТОШЬ	КТ	0.16
			1/10-170	Оснастка технологическая и инструментальная		
			1/10-170-5/10	СВЕРЛА АЛМАЗНЫЕ ПО БЕТОНУ (КОЛЬЦЕВЫЕ СВЕРЛА), ДИАМЕТРОМ 25 ММ	ШТ	2.33856
			1/10-240	Метизы и крепежные изделия		
			1/10-240-45-10/140П	ШПЫЛКИ АНКЕРНЫЕ СТАЛЬНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ В СБОРЕ (ГАЙКА С ШАЙБОЙ), КЛАСС ПРОЧНОСТИ 5.8, ДИАМЕТР 20 ММ, ДЛЯ ХИМИЧЕСКИХ АНКЕРОВ ИНЪЕКЦИОННОГО ТИПА ИЗ БАЗЫ ЗА ИЮЛЬ	КТ	64
			1/10-240-45-5/5П	ХИМИЧЕСКИЕ АНКЕРЫ ИНЪЕКЦИОННОГО ТИПА ДЛЯ БЕТОННЫХ ОСНОВАНИЙ ИЗ БАЗЫ ЗА ИЮЛЬ	МП	3344
			2	Строительные изделия и конструкции		
			2/20	Изделия и конструкции стальные		
			2/20-40	Изделия и конструкции стальные, изготавливаемые по индивидуальным проектам (чертежам КМ)		
			2/20-40-35/30	СТАЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ ЛЕСОВ	Т	0.0316
			8	Строительные отходы		
			8/1	Возвращаемые материалы		
			8/1/580	МЕТАЛЛОПОМ (ВОЗВРАТ)	Т	0.0316

Составил _____ (подпись) _____ РАЕВСКАЯ (инициалы, фамилия)

Проверил _____ (подпись) _____ КОСОБУКО (инициалы, фамилия)

И С Х О Д Н Ы Е Д А Н Н Ы Е

1	13'176'11'12'S00'2'11'SVSIU. ОБУСТРОЙСТВА ДЛЯ ВЫДОМКАЧИВАНИЯ ПРОЛЕТНЫХ СТРОЕНИЙ '1813-SVSIU Л.Л.2-5'РАВСКАЯ'КОСОВУКО*
2	РМ021243#M021150=?..1,1*
3	РМ021244#M021150=?..1,1*
4	РМ021245#M021150=?..1,1*
5	Ж5-63'СВСИУ. ОБУСТРОЙСТВА ДЛЯ ВЫДОМКАЧИВАНИЯ ПРОЛЕТНОГО СТРОЕНИЯ 1 НА ОПОРЕ №1'МЗ*
6	Е1-164-2' 5 'Н1=81,86#52,34/=1/1-1=179,09'РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУНТ 2
7	ГРУППЫ'100МЗ ГРУНТА'1*
8	Е70-136-1' 5 'Н1=81,86#52,34/=1/1-1=440,84'ДОСЛЫКА КОНУСОВ ДРЕНИРУЮЩИМ ГРУНТОМ ВРУЧНУЮ'100МЗ'1*
9	Е8-3-2' 0,5 'Н1=81,86#52,34/=1/1-1=1,06/<1/10-280-20/40>=0,25/МЗ31100=0,26/МЗ31617=0,08/<4/1-5-20-10-10/40>'УСТРОЙСТВО ШЕБЕНОЧНОГО
10	ОСНОВАНИЯ'МЗ ОСНОВАНИЯ'1*
11	Е1-164-2' 0,5 'Н1=81,86#52,34/=1/1-1=179,09'РАЗБОРКА ШЕВЫ'100МЗ ГРУНТА'1*
12	Е27-100-2' 0,89.2:100 'Ж1/Н1=81,86#52,34/=1/1-1=51,23/М021143#М021150=11,76/М120202=0,72/<4/1-5-40-10-10/10>'УКЛАДКА СВОРНЫХ
13	ЖЕЛЕЗОВЕТОННЫХ ПЛИТ'100МЗ СВОРНЫХ ЖЕЛЕЗОВЕТОННЫХ ПЛИТ'1*
14	Е27-100-4' 0,89.2:100 'Н1=81,86#52,34/=1/1-1=38,26/М021143#М021150=11,76/М120202=0,33/МЗ31617=0,43'РАЗБОРКА СВОРНЫХ ЖЕЛЕЗОВЕТОННЫХ
15	ПЛИТ'100МЗ СВОРНЫХ ЖЕЛЕЗОВЕТОННЫХ ПЛИТ'1*
16	Е30-46-1#Н=0.5' 0,2 'Н1=81,86#52,34/=1/Н2=0,5/Н3=0,5/1-1=314,16/<1/10-110-50-4/1-2-20-40-30/999161' 0,89.2:6 '604,7#70,51'=16'ПЛИТЫ ДЛЯ ПОКРЫТИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ)'МЗ'1*
17	Е30-46-1#Н=0.5' 0,2 'Н1=81,86#52,34/=1/Н2=0,5/Н3=0,5/1-1=314,16/<1/10-110-50-4/1-2-20-40-30/999161' 0,89.2:6 '604,7#70,51'=16'ПЛИТЫ ДЛЯ ПОКРЫТИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ)'МЗ'1*
18	Е30-46-1#Н=0.5' 0,2 'Н1=81,86#52,34/=1/Н2=0,5/Н3=0,5/1-1=314,16/<1/10-110-50-4/1-2-20-40-30/999161' 0,89.2:6 '604,7#70,51'=16'ПЛИТЫ ДЛЯ ПОКРЫТИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ)'МЗ'1*
19	Е30-46-1#Н=0.5' 0,2 'Н1=81,86#52,34/=1/Н2=0,5/Н3=0,5/1-1=314,16/<1/10-110-50-4/1-2-20-40-30/999161' 0,89.2:6 '604,7#70,51'=16'ПЛИТЫ ДЛЯ ПОКРЫТИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ)'МЗ'1*
20	Е30-46-1#Н=0.5' 0,2 'Н1=81,86#52,34/=1/Н2=0,5/Н3=0,5/1-1=314,16/<1/10-110-50-4/1-2-20-40-30/999161' 0,89.2:6 '604,7#70,51'=16'ПЛИТЫ ДЛЯ ПОКРЫТИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ)'МЗ'1*
21	Е30-46-1#Н=0.5' 0,2 'Н1=81,86#52,34/=1/Н2=0,5/Н3=0,5/1-1=314,16/<1/10-110-50-4/1-2-20-40-30/999161' 0,89.2:6 '604,7#70,51'=16'ПЛИТЫ ДЛЯ ПОКРЫТИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ)'МЗ'1*
22	Е30-46-1#Н=0.5' 0,2 'Н1=81,86#52,34/=1/Н2=0,5/Н3=0,5/1-1=314,16/<1/10-110-50-4/1-2-20-40-30/999161' 0,89.2:6 '604,7#70,51'=16'ПЛИТЫ ДЛЯ ПОКРЫТИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ)'МЗ'1*
23	Е30-46-1#Н=0.5' 0,2 'Н1=81,86#52,34/=1/Н2=0,5/Н3=0,5/1-1=314,16/<1/10-110-50-4/1-2-20-40-30/999161' 0,89.2:6 '604,7#70,51'=16'ПЛИТЫ ДЛЯ ПОКРЫТИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ)'МЗ'1*
24	Е30-46-1#Н=0.5' 0,2 'Н1=81,86#52,34/=1/Н2=0,5/Н3=0,5/1-1=314,16/<1/10-110-50-4/1-2-20-40-30/999161' 0,89.2:6 '604,7#70,51'=16'ПЛИТЫ ДЛЯ ПОКРЫТИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ)'МЗ'1*
25	Е30-46-1#Н=0.5' 0,2 'Н1=81,86#52,34/=1/Н2=0,5/Н3=0,5/1-1=314,16/<1/10-110-50-4/1-2-20-40-30/999161' 0,89.2:6 '604,7#70,51'=16'ПЛИТЫ ДЛЯ ПОКРЫТИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ)'МЗ'1*
26	Е30-46-1#Н=0.5' 0,2 'Н1=81,86#52,34/=1/Н2=0,5/Н3=0,5/1-1=314,16/<1/10-110-50-4/1-2-20-40-30/999161' 0,89.2:6 '604,7#70,51'=16'ПЛИТЫ ДЛЯ ПОКРЫТИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ)'МЗ'1*
27	Е30-46-1#Н=0.5' 0,2 'Н1=81,86#52,34/=1/Н2=0,5/Н3=0,5/1-1=314,16/<1/10-110-50-4/1-2-20-40-30/999161' 0,89.2:6 '604,7#70,51'=16'ПЛИТЫ ДЛЯ ПОКРЫТИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ)'МЗ'1*
28	Е30-46-1#Н=0.5' 0,2 'Н1=81,86#52,34/=1/Н2=0,5/Н3=0,5/1-1=314,16/<1/10-110-50-4/1-2-20-40-30/999161' 0,89.2:6 '604,7#70,51'=16'ПЛИТЫ ДЛЯ ПОКРЫТИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ)'МЗ'1*
29	Е30-46-1#Н=0.5' 0,2 'Н1=81,86#52,34/=1/Н2=0,5/Н3=0,5/1-1=314,16/<1/10-110-50-4/1-2-20-40-30/999161' 0,89.2:6 '604,7#70,51'=16'ПЛИТЫ ДЛЯ ПОКРЫТИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ)'МЗ'1*

СТРОЕНИЙ ОДНОГО КОНЦА 'М ОПУСКАНИЯ ПРОЛЕТНОГО СТРОЕНИЯ' '1'

- 30 Ж5-63'СВ. ОБУСТРОЙСТВА ДЛЯ ВЫДОМКАЧИВАНИЯ ПРОЛЕТНОГО СТРОЕНИЯ 2 НА ОПОРЕ №2'Т'
- 31 Е1-164-2' 4 'Н1=81,86#52,34/=/1-1=179,09'РАЗВЕРТКА ГРУНТА ВУРНУЮ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУНТ 2 ГРУППЫ'100МЗ ГРУНТА'1'
- 32 Е70-136-1' 4 'Н1=81,86#52,34/=/1-1=440,84'ДОСЫПКА КОНУСОВ ДРЕНИРУЮЩИМ ГРУНТОМ ВУРНУЮ'100МЗ'1'
- 33 Е8-3-2' 4,2 'Н1=81,86#52,34/=/1-1=1,06/<1/10-280-20/40>=0,25/М331100=0,26/М331617=0,08/<4/1-5-20-10-10/40>'УСТРОЙСТВО ШЕБЕНОЧНОГО ОСНОВАНИЯ'МЗ ОСНОВАНИЯ'1'
- 34 4/1-5-20-10-10/80' 4,2,1,15 '23,95#41,97'=95'ШЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКИ 1400, 3 ГРУППЫ, ФРАКЦИИ СВ. 20 ДО 40 ММ ПРИМЕНИТЕЛЬНО ВРЕСТСКАЯ ОБЛ.'МЗ'1'
- 35 Е27-18-2' 4,2 'Н1=81,86#52,34/=/1-1=13,22/М010311=1,56/М120202=2,1/М331617=0,74'РАЗВЕРКА ПОКРЕТИЙ И ОСНОВАНИЙ ШЕБЕНОЧНЫХ'100МЗ КОНСТРУКЦИЙ'1'
- 36 Е27-100-2' 0,89.8:100 'Н1=81,86#52,34/=/1-1=51,23/М021143#М021150=11,76/М120202=0,72/<4/1-5-40-10-10/10>'УКЛАДКА СВОРНЫХ ЖЕЛЕЗОВЕТОННЫХ ПЛИТ'100МЗ СВОРНЫХ ЖЕЛЕЗОВЕТОННЫХ ПЛИТ'1'
- 37 Е27-100-4' 0,89.8:100 'Н1=81,86#52,34/=/1-1=38,26/М021143#М021150=11,76/М120202=0,33/М331617=0,43'РАЗВЕРКА СВОРНЫХ ЖЕЛЕЗОВЕТОННЫХ ПЛИТ'100МЗ СВОРНЫХ ЖЕЛЕЗОВЕТОННЫХ ПЛИТ'1'
- 38 4/1-2-20-40-30/999161' 7,12:6 '604,7#70,51'=16'ПЛИТЫ ДЛЯ ПОКРЕТИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ) 'МЗ'1'
- 39 Е30-88-1' 7,9.2+0,0416.2 'Ж1/Н2=57,16#67,42/=2/1-1=36,08/<1/10-110-5/10>=0,02/<1/10-110-5/10>=0,07/<1/10-110-5/10>=0,12/<1/10-110-5/10>=0,002/<1/10-140-40/95>=0,002/<1/10-240-25-25/14>=0,003/<1/10-260-30-31/1>=0,0169/<1/35-10-10/10>#<1/35-10-10-10/110>=0,005/<1/35-10-10/25>#<1/35-10-30-15/15>=1,1/М021245#М021150=1,265/М040502=1,06'СБОРКА СТАЛЬНЫХ ПОДМОСТЕЙ И ПИРСОВ ИЗ ИНВЕНТАРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ДО 12 М'Т СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ'1'
- 40 Е30-32-1#Н=0.1' 2 'Н1=81,86#52,34/=/1/Н2=0,1/Н3=0,1/Н6=0,1/1-1=349,44/М021143#М021150=75,79'ПРОДОЛЬНАЯ НАДВИЖКА ИНВЕНТАРНЫХ СТАЛЬНЫХ ПЕРЕМЕЩАЮЩИХСЯ ПОДМОСТЕЙ НА РАССТОЯНИЕ ДО 8М'ОПОРА'1'
- 41 Е30-88-3' 7,9.2+0,0416.2 'Н2=57,16#67,42/=2/1-1=10,59/М021245#М021150=1,793'РАЗВЕРКА СТАЛЬНЫХ ПОДМОСТЕЙ И ПИРСОВ ИЗ ИНВЕНТАРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ'Т СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ'1'
- 42 Е30-46-1#Н=0.5' 0,2 'Н1=81,86#52,34/=/1/Н2=0,5/Н3=0,5/Н6=0,5/1-1=314,16/<1/10-110-50-20/365>=0,26/М021244#М021150=24,046/М030205=40,32/М030401=14,4/М081209=20,16/<1/10-260-160-4/1>/<1/10-260-30-31/1>'ПОДЪЕМ ПРОЛЕТНЫХ СТРОЕНИЙ ОДНОГО КОНЦА 'М ПОДЪЕМА ПРОЛЕТНОГО СТРОЕНИЯ'1'
- 43 Е30-47-1#Н=0.5' 0,2 'Н1=81,86#52,34/=/1/Н2=0,5/Н3=0,5/Н6=0,5/1-1=185,76/<1/10-110-50-20/365>=0,26/М021244#М021150=13,783/М030205=20,29/М030401=15,06/М081209=10,15/<1/10-260-160-4/1>/<1/10-260-30-31/1>'ОПУСКАНИЕ ПРОЛЕТНЫХ СТРОЕНИЙ ОДНОГО КОНЦА 'М ОПУСКАНИЯ ПРОЛЕТНОГО СТРОЕНИЯ'1'
- 44 Ж5-63'СВ. ОБУСТРОЙСТВА ДЛЯ ВЫДОМКАЧИВАНИЯ ПРОЛЕТНОГО СТРОЕНИЯ 2 НА ОПОРЕ №3'Т'
- 45 Е8-3-2' 4,2 'Н1=81,86#52,34/=/1-1=1,06/<1/10-280-20/40>=0,25/М331100=0,26/М331617=0,08/<4/1-5-20-10-10/40>'УСТРОЙСТВО ШЕБЕНОЧНОГО ОСНОВАНИЯ'МЗ ОСНОВАНИЯ'1'
- 46 4/1-5-20-10-10/80' 4,2,1,15 '23,95#41,97'=95'ШЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКИ 1400, 3 ГРУППЫ, ФРАКЦИИ СВ. 20 ДО 40 ММ ПРИМЕНИТЕЛЬНО ВРЕСТСКАЯ ОБЛ.'МЗ'1'
- 47 Е27-18-2' 4,2 'Н1=81,86#52,34/=/1-1=13,22/М010311=1,56/М120202=2,1/М331617=0,74'РАЗВЕРКА ПОКРЕТИЙ И ОСНОВАНИЙ ШЕБЕНОЧНЫХ'100МЗ КОНСТРУКЦИЙ'1'
- 48 Е27-100-2' 0,89.8:100 'Н1=81,86#52,34/=/1-1=51,23/М021143#М021150=11,76/М120202=0,72/<4/1-5-40-10-10/10>'УКЛАДКА СВОРНЫХ ЖЕЛЕЗОВЕТОННЫХ ПЛИТ'100МЗ СВОРНЫХ ЖЕЛЕЗОВЕТОННЫХ ПЛИТ'1'
- 49 Е27-100-4' 0,89.8:100 'Н1=81,86#52,34/=/1-1=38,26/М021143#М021150=11,76/М120202=0,33/М331617=0,43'РАЗВЕРКА СВОРНЫХ ЖЕЛЕЗОВЕТОННЫХ ПЛИТ'100МЗ СВОРНЫХ ЖЕЛЕЗОВЕТОННЫХ ПЛИТ'1'
- 50 4/1-2-20-40-30/999161' 7,12:6 '604,7#70,51'=16'ПЛИТЫ ДЛЯ ПОКРЕТИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ) 'МЗ'1'
- 51 Е30-88-1' 3,95.2+0,0556+0,12+0,176+0,0364'.2 'Ж1/Н2=57,16#67,42/=2/1-1=36,08/<1/10-110-5/10>=0,02/<1/10-110-5/10>=0,07/<1/10-110-5/10>=0,12/<1/10-110-5/10>=0,002/<1/10-140-40/95>=0,002/<1/10-240-25-25/14>=0,003/<1/10-260-30-31/1>=0,0169/<1/35-10-10-10/10>#<1/35-10-10-10/110>=0,005/<1/35-10-10/25>#<1/35-10-30-15/15>=1,1/М021245#М021150=1,265/М040502=1,06'СБОРКА СТАЛЬНЫХ ПОДМОСТЕЙ И ПИРСОВ ИЗ ИНВЕНТАРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ДО 12 М'Т СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ'1'
- 52 Е30-32-1#Н=0.1' 2 'Н1=81,86#52,34/=/1/Н2=0,1/Н3=0,1/Н6=0,1/1-1=349,44/М021143#М021150=75,79'ПРОДОЛЬНАЯ НАДВИЖКА ИНВЕНТАРНЫХ СТАЛЬНЫХ ПЕРЕМЕЩАЮЩИХСЯ ПОДМОСТЕЙ НА РАССТОЯНИЕ ДО 8М'ОПОРА'1'
- 53 Е30-88-3' 3,95.2+0,0556+0,12+0,176+0,0364'.2 'Н2=57,16#67,42/=2/1-1=10,59/М021245#М021150=1,793'РАЗВЕРКА СТАЛЬНЫХ ПОДМОСТЕЙ И ПИРСОВ ИЗ ИНВЕНТАРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ'Т СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ'1'
- 54 Е30-46-1#Н=0.5' 0,2 'Н1=81,86#52,34/=/1/Н2=0,5/Н3=0,5/Н6=0,5/1-1=314,16/<1/10-110-50-20/365>=0,26/М021244#М021150=24,046/М030205=40,32/М030401=14,4/М081209=20,16/<1/10-260-160-4/1>/<1/10-260-30-31/1>'ПОДЪЕМ ПРОЛЕТНЫХ СТРОЕНИЙ ОДНОГО КОНЦА 'М ПОДЪЕМА ПРОЛЕТНОГО СТРОЕНИЯ'1'
- 55 Е30-47-1#Н=0.5' 0,2 'Н1=81,86#52,34/=/1/Н2=0,5/Н3=0,5/Н6=0,5/1-1=185,76/<1/10-110-50-20/365>=0,26/М021244#М021150=13,783/М030205=20,29/М030401=15,06/М081209=10,15/<1/10-260-160-4/1>/<1/10-260-30-31/1>'ОПУСКАНИЕ ПРОЛЕТНЫХ

СТРОЕНИЙ ОДНОГО КОНЦА'М ОПУСКАНИЯ ПРОЛЕТНОГО СТРОЕНИЯ'''

- Ж5-63'СВКУ. ОБУСТРОЙСТВА ДЛЯ ВЫДОМКРАЧИВАНИЯ ПРОЛЕТНОГО СТРОЕНИЯ 3 НА ОПОРЕ №3'Т*
 Е8-3-2' 4,2 'Н1=81,86#52,34/=1/1-1=1,06/<1/10-280-20/40>=0,25/М331100=0,26/М331617=0,08/<4/1-5-20-10-10/40>'УСТРОЙСТВО ШЕБЕНОЧНОГО ОСНОВАНИЯ'М3 ОСНОВАНИЯ'''
- 4/1-5-20-10-10/80' 4,2,1,15 '23,95#41,97'=95'ШЕВЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКИ 1400, 3 ГРУППЫ, ФРАКЦИИ СВ. 20 ДО 40 ММ ПРИМЕНИТЕЛЬНО БРЕСТСКАЯ ОБЛ.'М3'''
- Е27-18-2' 4,2 'Н1=81,86#52,34/=1/1-1=1,06/<1/10-280-20/40>=0,25/М331100=0,26/М331617=0,08/<4/1-5-20-10-10/40>'УСТРОЙСТВО ШЕБЕНОЧНЫХ'100МЗ КОНСТРУКЦИЙ'''
- Е27-100-2' 0,89,8:100 'Н1=81,86#52,34/=1/1-1=51,23/М021143#М021150=11,76/М120202=0,72/<4/1-5-40-10-10/10>'УКЛАДКА СВОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ'100МЗ СВОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ'''
- Е27-100-4' 0,89,8:100 'Н1=81,86#52,34/=1/1-1=38,26/М021143#М021150=11,76/М120202=0,33/М331617=0,43'РАЗБОРКА СВОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ'100МЗ СВОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ'''
- 4/1-2-20-40-30/999161' 7,12:6 '604,7#70,51'=16'ПЛИТЫ ДЛЯ ПОКРЫТИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ)'М3'''
- Е30-88-1' 3,95,2+0,556+0,12+0,176+0,0364) 2 'Ж1/Н2=57,16#67,42/=2/1-1=36,08/<1/10-110-5/10>=0,02/<1/10-110-5/125>=0,07/<1/10-110-50-20/585>=0,12/<1/10-110-50-5/385>=0,002/<1/10-140-40/95>=0,002/<1/10-240-25-25/14>=0,003/<1/10-260-30-31/1>=0,0169/<1/35-10-10-10/10>#<1/35-10-10-10/110>=0,005/<1/35-10-30-10/25>#<1/35-10-30-15/15>=1,1/М021245#М021150=1,265/М040502=1,06'СБОРКА СТАЛЬНЫХ ПОДМОСТЕЙ И ПИРСОВ ИЗ ИНВЕНТАРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ДО 12 М'Т СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ'''
- Е30-32-1#Н=0,1' 2 'Н1=81,86#52,34/=1/Н2=0,1/Н3=0,1/Н6=0,1/1-1=349,44/М021143#М021150=75,79'ПРОДОЛЬНАЯ НАДВИЖКА ИНВЕНТАРНЫХ СТАЛЬНЫХ ПЕРЕМЕЩАЮЩИХСЯ ПОДМОСТЕЙ НА РАССТОЯНИЕ ДО 8М'ОПОРА'''
- Е30-88-3' 3,95,2+0,556+0,12+0,176+0,0364) 2 'Н2=57,16#67,42/=2/1-1=10,59/М021245#М021150=1,793'РАЗБОРКА СТАЛЬНЫХ ПОДМОСТЕЙ И ПИРСОВ ИЗ ИНВЕНТАРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ'Т СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ'''
- Е30-46-1#Н=0,5' 0,2 'Н1=81,86#52,34/=1/Н2=0,5/Н3=0,5/Н6=0,5/1-1=314,16/<1/10-110-50-20/365>=0,26/М021244#М021150=24,046/М030205=40,32/М030401=14,4/М081209=20,16/<1/10-260-160-4/1>/<1/10-260-30-31/1>'ПОЛЪЕМ ПРОЛЕТНЫХ СТРОЕНИЙ ОДНОГО КОНЦА'М ПОДЪЕМА ПРОЛЕТНОГО СТРОЕНИЯ'''
- Е30-47-1#Н=0,5' 0,2 'Н1=81,86#52,34/=1/Н2=0,5/Н3=0,5/Н6=0,5/1-1=185,76/<1/10-110-50-20/365>=0,26/М021244#М021150=13,783/М030205=20,29/М030401=15,06/М081209=10,15/<1/10-260-160-4/1>/<1/10-260-30-31/1>'ОПУСКАНИЕ ПРОЛЕТНЫХ СТРОЕНИЙ ОДНОГО КОНЦА'М ОПУСКАНИЯ ПРОЛЕТНОГО СТРОЕНИЯ'''
- Ж5-63'СВКУ. ОБУСТРОЙСТВА ДЛЯ ВЫДОМКРАЧИВАНИЯ ПРОЛЕТНОГО СТРОЕНИЯ 3 НА ОПОРЕ №4'Т*
 Е8-3-2' 4,2 'Н1=81,86#52,34/=1/1-1=1,06/<1/10-280-20/40>=0,25/М331100=0,26/М331617=0,08/<4/1-5-20-10-10/40>'УСТРОЙСТВО ШЕБЕНОЧНОГО ОСНОВАНИЯ'М3 ОСНОВАНИЯ'''
- 4/1-5-20-10-10/80' 4,2,1,15 '23,95#41,97'=95'ШЕВЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКИ 1400, 3 ГРУППЫ, ФРАКЦИИ СВ. 20 ДО 40 ММ ПРИМЕНИТЕЛЬНО БРЕСТСКАЯ ОБЛ.'М3'''
- Е27-18-2' 4,2 'Н1=81,86#52,34/=1/1-1=1,06/<1/10-280-20/40>=0,25/М331100=0,26/М331617=0,08/<4/1-5-40-10-10/10>'УКЛАДКА СВОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ'100МЗ СВОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ'''
- Е27-100-2' 0,89,8:100 'Н1=81,86#52,34/=1/1-1=51,23/М021143#М021150=11,76/М120202=0,72/<4/1-5-40-10-10/10>'УКЛАДКА СВОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ'100МЗ СВОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ'''
- 4/1-2-20-40-30/999161' 7,12:6 '604,7#70,51'=16'ПЛИТЫ ДЛЯ ПОКРЫТИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ)'М3'''
- Е30-88-1' 3,95,2+0,556+0,12+0,176+0,0364) 2 'Ж1/Н2=57,16#67,42/=2/1-1=36,08/<1/10-110-5/10>=0,02/<1/10-110-5/125>=0,07/<1/10-110-50-20/585>=0,12/<1/10-110-50-5/385>=0,002/<1/10-140-40/95>=0,002/<1/10-240-25-25/14>=0,003/<1/10-260-30-31/1>=0,0169/<1/35-10-10-10/10>#<1/35-10-10-10/110>=0,005/<1/35-10-30-10/25>#<1/35-10-30-15/15>=1,1/М021245#М021150=1,265/М040502=1,06'СБОРКА СТАЛЬНЫХ ПОДМОСТЕЙ И ПИРСОВ ИЗ ИНВЕНТАРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ДО 12 М'Т СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ'''
- Е30-32-1#Н=0,1' 2 'Н1=81,86#52,34/=1/Н2=0,1/Н3=0,1/Н6=0,1/1-1=349,44/М021143#М021150=75,79'ПРОДОЛЬНАЯ НАДВИЖКА ИНВЕНТАРНЫХ СТАЛЬНЫХ ПЕРЕМЕЩАЮЩИХСЯ ПОДМОСТЕЙ НА РАССТОЯНИЕ ДО 8М'ОПОРА'''
- Е30-88-3' 3,95,2+0,556+0,12+0,176+0,0364) 2 'Н2=57,16#67,42/=2/1-1=10,59/М021245#М021150=1,793'РАЗБОРКА СТАЛЬНЫХ ПОДМОСТЕЙ И ПИРСОВ ИЗ ИНВЕНТАРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ'Т СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ'''
- Е30-46-1#Н=0,5' 0,2 'Н1=81,86#52,34/=1/Н2=0,5/Н3=0,5/Н6=0,5/1-1=314,16/<1/10-110-50-20/365>=0,26/М021244#М021150=24,046/М030205=40,32/М030401=14,4/М081209=20,16/<1/10-260-160-4/1>/<1/10-260-30-31/1>'ПОЛЪЕМ ПРОЛЕТНЫХ СТРОЕНИЙ ОДНОГО КОНЦА'М ПОДЪЕМА ПРОЛЕТНОГО СТРОЕНИЯ'''
- Е30-47-1#Н=0,5' 0,2 'Н1=81,86#52,34/=1/Н2=0,5/Н3=0,5/Н6=0,5/1-1=185,76/<1/10-110-50-20/365>=0,26/М021244#М021150=13,783/М030205=20,29/М030401=15,06/М081209=10,15/<1/10-260-160-4/1>/<1/10-260-30-31/1>'ОПУСКАНИЕ ПРОЛЕТНЫХ СТРОЕНИЙ ОДНОГО КОНЦА'М ОПУСКАНИЯ ПРОЛЕТНОГО СТРОЕНИЯ'''
- Ж5-63'СВКУ. ОБУСТРОЙСТВА ДЛЯ ВЫДОМКРАЧИВАНИЯ ПРОЛЕТНОГО СТРОЕНИЯ 4 НА ОПОРЕ №4'Т*
 Е8-3-2' 4,2 'Н1=81,86#52,34/=1/1-1=1,06/<1/10-280-20/40>=0,25/М331100=0,26/М331617=0,08/<4/1-5-20-10-10/40>'УСТРОЙСТВО ШЕБЕНОЧНОГО

108	ГРУППЫ'100МЗ ГРУНТА'***
109	Е70-136-1' 4 'Н1=81,86#52,34/=1/1-1=440,84'ДОСЫПКА КОНУСОВ ДРЕНИРУЮЩИМ ГРУНТОМ ВРУЧНУЮ'100МЗ'***
110	Е8-3-2' 4,2 'Н1=81,86#52,34/=1/1-1=1,06/<1/10-280-20/40>=0,25/МЗ31100=0,26/МЗ31617=0,08/<4/1-5-20-10-10/40>'УСТРОЙСТВО ШЕБЕНОЧНОГО ОСНОВАНИЯ'МЗ ОСНОВАНИЯ'***
111	4/1-5-20-10-10/80' 4,2,1,15 '23,95#41,97'=95'ШЕВЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКИ 1400, 3 ГРУППЫ, ФРАКЦИИ СВ. 20 ДО 40 ММ ПРИМЕНИТЕЛЬНО ВРЕСТСКАЯ ОБЛ.'МЗ'***
112	Е27-18-2' 4,2 'Н1=81,86#52,34/=1/1-1=13,22/М010311=1,56/М120202=2,1/МЗ31617=0,74'РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ И ОСНОВАНИЙ ШЕБЕНОЧНЫХ'100МЗ КОНСТРУКЦИЙ'***
113	Е27-100-2' 0,89,8:100 'Н1=81,86#52,34/=1/1-1=51,23/М021143#М021150=11,76/М120202=0,72/<4/1-5-40-10-10/10>'УКЛАДКА СВОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ'100МЗ СВОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ'***
114	Е27-100-4' 0,89,8:100 'Н1=81,86#52,34/=1/1-1=38,26/М021143#М021150=11,76/М120202=0,33/МЗ31617=0,43'РАЗБОРКА СВОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ'100МЗ СВОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ'***
115	4/1-2-20-40-30/999161' 7,12:6 '604,7#70,51'=16'ПЛИТЫ ДЛЯ ПОКРЫТИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ)'МЗ'***
116	Е30-88-1' 7,9,2+0,0416.2 'Ж1/Н2=57,16#67,42/=2/1-1=36,08/<1/10-110-5/10>=0,02/<1/10-110-5/10>=0,07/<1/10-110-50-20/585>=0,12/<1/10-110-50-5/385>=0,002/<1/10-140-40/95>=0,002/<1/10-240-25-25/14>=0,003/<1/10-260-30-31/1>=0,0169/<1/35-10-10/10>#<1/35-10-10-10/110>=0,005/<1/35-10-30-10/25>#<1/35-10-30-15/15>=1,1/М021245#М021150=1,265/М040502=1,06'СБОРКА СТАЛЬНЫХ ПОДМОСТЕЙ И ПИРСОВ ИЗ ИНВЕНТАРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ДО 12 М'Т СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ'***
117	Е30-32-1#Н=0.1' 2 'Н1=81,86#52,34/=1/Н2=0,1/Н3=0,1/Н6=0,1/1-1=349,44/М021143#М021150=75,79'ПРОДОЛЬНАЯ НАДВИЖКА ИНВЕНТАРНЫХ СТАЛЬНЫХ ПЕРЕМЕШАЮЩИХ ПОДМОСТЕЙ НА РАССТОЯНИЕ ДО 8М'ОПОРА'***
118	Е30-88-3' 7,9,2+0,0416.2 'Н2=57,16#67,42/=2/1-1=10,59/М021245#М021150=1,793'РАЗБОРКА СТАЛЬНЫХ ПОДМОСТЕЙ И ПИРСОВ ИЗ ИНВЕНТАРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ'Т СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ'***
119	Е30-46-1#Н=0.5' 0,2 'Н1=81,86#52,34/=1/Н2=0,5/Н3=0,5/Н6=0,5/1-1=314,16/<1/10-110-50-20/365>=0,26/М021244#М021150=24,046/М030205=40,32/М030401=14,4/М081209=20,16/<1/10-260-160-4/1>/<1/10-260-30-31/1>'ПОДЪЕМ ПРОЛЕТНЫХ СТРОЕНИЙ ОДНОГО КОНЦА'М ПОДЪЕМА ПРОЛЕТНОГО СТРОЕНИЯ'***
120	Е30-47-1#Н=0.5' 0,2 'Н1=81,86#52,34/=1/Н2=0,5/Н3=0,5/Н6=0,5/1-1=185,76/<1/10-110-50-20/365>=0,26/М021244#М021150=13,783/М030205=20,29/М030401=15,06/М081209=10,15/<1/10-260-160-4/1>/<1/10-260-30-31/1>'ОПУСКАНИЕ ПРОЛЕТНЫХ СТРОЕНИЙ ОДНОГО КОНЦА'М ОПУСКАНИЯ ПРОЛЕТНОГО СТРОЕНИЯ'***
121	Ж5-63'СВЯЗЬ. ОБУСТРОЙСТВА ДЛЯ ВДОМКРАЧИВАНИЯ ПРОЛЕТНОГО СТРОЕНИЯ 5 НА ОПОРЕ №6'МЗ'***
122	Е1-164-2' 5 'Н1=81,86#52,34/=1/1-1=179,09'РАЗБОРКА ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУНТ 2 ГРУППЫ'100МЗ ГРУНТА'***
123	Е70-136-1' 5 'Н1=81,86#52,34/=1/1-1=440,84'ДОСЫПКА КОНУСОВ ДРЕНИРУЮЩИМ ГРУНТОМ ВРУЧНУЮ'100МЗ'***
124	Е8-3-2' 0,5 'Н1=81,86#52,34/=1/1-1=1,06/<1/10-280-20/40>=0,25/МЗ31100=0,26/МЗ31617=0,08/<4/1-5-20-10-10/40>'УСТРОЙСТВО ШЕБЕНОЧНОГО ОСНОВАНИЯ'МЗ ОСНОВАНИЯ'***
125	4/1-5-20-10-10/80' 0,5,1,15 '23,95#41,97'=95'ШЕВЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКИ 1400, 3 ГРУППЫ, ФРАКЦИИ СВ. 20 ДО 40 ММ ПРИМЕНИТЕЛЬНО ВРЕСТСКАЯ ОБЛ.'МЗ'***
126	Е1-164-2' 0,5 'Н1=81,86#52,34/=1/1-1=179,09'РАЗБОРКА ШЕВНЯ'100МЗ ГРУНТА'***
127	Е27-100-2' 0,89,2:100 'Ж1/Н1=81,86#52,34/=1/1-1=51,23/М021143#М021150=11,76/М120202=0,72/<4/1-5-40-10-10/10>'УКЛАДКА СВОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ'100МЗ СВОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ'***
128	Е27-100-4' 0,89,2:100 'Н1=81,86#52,34/=1/1-1=38,26/М021143#М021150=11,76/М120202=0,33/МЗ31617=0,43'РАЗБОРКА СВОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ'100МЗ СВОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ'***
129	4/1-2-20-40-30/999161' 0,89,2:6 '604,7#70,51'=16'ПЛИТЫ ДЛЯ ПОКРЫТИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ)'МЗ'***
130	Е30-46-1#Н=0.5' 0,2 'Н1=81,86#52,34/=1/Н2=0,5/Н3=0,5/Н6=0,5/1-1=314,16/<1/10-110-50-20/365>=0,26/М021244#М021150=24,046/М030205=40,32/М030401=14,4/М081209=20,16/<1/10-260-160-4/1>/<1/10-260-30-31/1>'ПОДЪЕМ ПРОЛЕТНЫХ СТРОЕНИЙ ОДНОГО КОНЦА'М ПОДЪЕМА ПРОЛЕТНОГО СТРОЕНИЯ'***
131	Е30-47-1#Н=0.5' 0,2 'Н1=81,86#52,34/=1/Н2=0,5/Н3=0,5/Н6=0,5/1-1=185,76/<1/10-110-50-20/365>=0,26/М021244#М021150=13,783/М030205=20,29/М030401=15,06/М081209=10,15/<1/10-260-160-4/1>/<1/10-260-30-31/1>'ОПУСКАНИЕ ПРОЛЕТНЫХ СТРОЕНИЙ ОДНОГО КОНЦА'М ОПУСКАНИЯ ПРОЛЕТНОГО СТРОЕНИЯ'***
132	Ж5-63'СВЯЗЬ. СТОЙМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ'Т'***
133	2/20-40-35/30' (0,8952+1,044+0,0753).2 'Ж1/4078,01#247,54'=37'СТАЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ ЛЕСОВ'Т'***
134	8/1/580' 4,029 '241,5-16,54#0=18'МЕТАЛЛОМ'Т'***
135	С310-50-1' 4,029 'Н1=81,86#52,34/0#19,18'=1'ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ, ЛЕГКО ОТДЕЛЯЮЩИХСЯ ОТ КУЗОВА АВТОМОБИЛЯ САМОСВАЛА (РАБОТАЮЩЕГО ВНЕ КАРЬЕРА), РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ, КМ: 50, КЛАСС ГРУЗА: 1'Т'***
136	С310-51-1#Н=18' 4,029 'Н1=81,86#52,34/0#0,19'=1/Н2=18'ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ, ЛЕГКО ОТДЕЛЯЮЩИХСЯ ОТ КУЗОВА АВТОМОБИЛЯ САМОСВАЛА (РАБОТАЮЩЕГО ВНЕ КАРЬЕРА), РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ, КМ: СВ. 50 ЗА КАЖДЫЙ 1 КМ ДОБАВЛЯТЬ, КЛАСС ГРУЗА: 1'Т'***

137	1/35-10-30-15/15' 8 '71,26#4,02'55'ШПАЛЫ ПРОПИТАННЫЕ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ ШИРОКОЙ КОЛЕИ, ОВРЕЗАННЫЕ И НЕОБРЕЗАННЫЕ ХВОЙНЫЕ (КРОМЕ ЛУСТВЕННИЦЫ) ТИП III'ЛП'***
138	1/10-100-40-15/35' 0,048.2 '1297#183,4'13'ФАНЕРА, ОБЛИЦОВАННАЯ ПЛЕНКОЙ НА ОСНОВЕ БУМАГИ ПРОПИТАННОЙ ФЕНОЛФОРМАЛЬДЕГИДНОЙ СМОЛОЙ, ГЛАДКАЯ С ДВУХ СТОРОН МАРКИ ФОФ,II/III, 1250 X 2500 ММ, ТОЛЩИНОЙ 20-22 ММ'МЗ'***
139	2/20-999/130' (15,8832).0,0843 '8642,03#1221,98'=13'ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ ИНВЕНТАРНЫЕ АМОРТИЗАЦИЯ 2 МЕС'Т'***
140	Ж5-63-10'КРЕПЛЕНИЕ ОПОР ИЗ МИК-С К ПРОМЕЖУТОЧНЫМ ОПОРАМ'Т'
141	Е46-25-102' 0,16.4 'Н1=81,86#52,34/=1/1-1=42/<1/10-170-5/10>=3,15/МЗ31451=3,36/МЗ31604=24,36'СВЕРЛЕНИЕ КОЛЬЦЕВЫМИ АЛМАЗНЫМИ СВЕРЛАМИ В ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ С АРМАТУРОЙ ДИАМЕТРОМ ДО 16 ММ БЕЗ ПРИМЕНЕНИЯ НАПОРНОГО ВОДОПРОВОДА (ДАВЛЕНИЕ МЕНЕЕ 0,2 МПА) ВЕРТИКАЛЬНЫХ ОТВЕРСТИЙ ГЛУБИНОЙ 200 ММ, ДИАМЕТРОМ 25 ММ'100 ОТВЕРСТИЙ'***
142	Е46-25-118#Н=4' 0,16.4 'Н1=81,86#52,34/=1/1-1=42/<1/10-170-5/10>=3,15/МЗ31451=3,36/МЗ31604=24,36'СВЕРЛЕНИЕ КОЛЬЦЕВЫМИ АЛМАЗНЫМИ СВЕРЛАМИ В ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ БЕЗ ПРИМЕНЕНИЯ НАПОРНОГО ВОДОПРОВОДА ВЕРТИКАЛЬНЫХ ОТВЕРСТИЙ: НА КАЖДЫЕ 10ММ ИЗМЕНЕНИЯ ГЛУБИНЫ ИСКЛ., ДИАМ.25ММ ДО 240ММ'100 ОТВЕРСТИЙ'***
143	Е46-110-1' 0,16.4 'Н1=81,86#52,34/=1/1-1=12,74/<1/10-160-20/15>=0,25'МОНТАЖ(УСТАНОВКА)ХИМИЧЕСКОГО ИНЪЕКЦИОННОГО АНКЕРА ДИАМЕТРОМ ДО 20 ММ В КОНСТРУКЦИИ БЕЗ ПУСТОТ В ОСНОВАНИЕ ИЛИ НА ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ НА ВЫСОТЕ ДО 1,5 М ОТ ОСНОВАНИЯ'100 АНКЕРОВ'***
144	1/10-240-45-10/140П' 64 '35,22#4,98'=13'ШИПЛЬКИ АНКЕРНЫЕ СТАЛЬНЫЕ ОДИНКОВАННЫЕ В СВОРЕ (ГАЙКА С ШАЙБОЙ), КЛАСС ПРОЧНОСТИ 5,8, ДИАМЕТР 20 ММ, ДЛЯ ХИМИЧЕСКИХ АНКЕРОВ ИНЪЕКЦИОННОГО ТИПА ИЗ БАЗЫ ЗА ИЮЛЬ'КР'***
145	1/10-240-45-5/5П' 418.2.4 '0,47#0,07'=13'ХИМИЧЕСКИЕ АНКЕРЫ ИНЪЕКЦИОННОГО ТИПА ДЛЯ БЕТОННЫХ ОСНОВАНИЙ ИЗ БАЗЫ ЗА ИЮЛЬ'МЛ'***
146	Е7-20-4' (0,0144+0,0172).4.2 'Ж1/Н1=81,86#52,34/=1/1-1=32,5/<1/10-140-40/150>=0,03/М040502=20,66/МЗ31617=1,59'УСТАНОВКА МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ МАССОЙ СЫНТЕ 20 КГ'Т СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ'***
147	2/20-40-35/30' 0,0144+0,0172 '4078,01#247,54'=37'СТАЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ ЛЕСОВ'Т'***
148	С310-8-1' 0,0144+0,0172 'Н1=81,86#52,34/0#3,91'=1'ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ, ЛЕГКО ОТДЕЛЯЮЩИХСЯ ОТ КУЗОВА АВТОМОБИЛЯ САМОСВАЛА (РАБОТАЮЩЕГО ВНЕ КАРЬЕРА), РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ, КМ: 8, КЛАСС ГРУЗА: I'Т'***
149	8/1/580' 0,0144+0,0172 '241,5-16,54#0'=18'МЕТАЛЛОЛОМ'Т'***
150	L*

Объект: 176 Здание: 1 Рег № данных: 13

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА

КОД ОБЪЕКТА

НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ

ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ

КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ

: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МОСТА ПЕШЕХОДНОГО ЧЕРЕЗ КАНАЛ У МЕМОРИАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА МУЗЕЙ Я КУПАЛЫ Д. ВЯЗЫНКА МОЛОДЕЧЕНСКОГО РАЙОНА, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: МИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, МОЛОДЕЧЕНСКИЙ И МИНСКИЙ РАЙОНЫ, КАНАЛ ОТ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ №5 ДО ЗАСЛАВСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА

: 1813

: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МОСТА ПЕШЕХОДНОГО ЧЕРЕЗ КАНАЛ У МЕМОРИАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА МУЗЕЙ Я КУПАЛЫ Д. ВЯЗЫНКА МОЛОДЕЧЕНСКОГО РАЙОНА

: 1

: 1813-СВСИУ Л.12.13

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № : 13

(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

на СВСИУ. ПОДМОСТИ ДЛЯ БЕТОНИРОВАНИЯ КОНСОЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Составлена в ценах на 01 января 2025 г				СТОИМОСТЬ 50.619 тысяч белорусских рублей								
№ п/п	Обоснование	Наименование работ, ресурсов, расходов	Единица измерения	Стоимость единицы измерения/всего, белорусских рублей						транспортировка	общая стоимость	трудозатраты рабочих
				заработная плата	эксплуатация машин и механизмов		материалы, изделия, конструкции (оборудование, мебель)	в т. ч. заработная плата машинистов	всего			
					количество во							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		

Н1=81.86,52.34; Н2=57.16,67.42;												
Коэффициенты для ОХР и ОПР 1 ; плановой прибыли 1												
Ж5-21-32. СВСИУ. ОБУСТРОЙСТВА ДЛЯ БЕТОНИРОВАНИЯ КОНСОЛЕЙ												
1	E46-71-1 (Н1)	СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ НА ГЛУБИНУ 200 ММ ЭЛЕКТРОПЕРФОРАТОРОМ С ПРИМЕНЕНИЕМ СПИРАЛЬНЫХ ШНЕКОВ ДИАМЕТРОМ ОТВЕРСТИЙ ДО 20 ММ	100 ОТВЕРСТИЙ И 0.2*5	249.58	13.31				262.89		20.180	
2	E46-71-5 (Н1) Н=-12 К=-12	НА КАЖДЫЕ 10 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ГЛУБИНЫ СВЕРЛЕНИЯ ОТВЕРСТИЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ К НОРМЕ 46-71-1 ДО 80ММ	1 0.2*5	-146.88	-8.52				-155.40		-11.880	
3	1/10-170-10/105 (Н13)	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 4-8 ММ, ДЛИНОЙ 110-165 ММ	ШТ 0.618 (1.47-12*0.071)*1				2.09 1.29	0.30 0.19	2.39 1.48			

22 X

Объект: 176 Здание: 1 Рег № данных: 13										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	E30-88-1 (H2) Ж1	СБОРКА СТАЛЬНЫХ ПОДМОСТЕЙ	Т СТАЛЬНЫХ КОНСТРУК ЦИЙ 3.838 3.838	484.76 1860.51	75.54 289.92	19.78 75.92	219.12 840.98	19.12 73.38	798.54 3064.79	36.080 138.48
5	E30-88-1 (H2) Ж1	ПЕРЕСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ ПОДМОСТЕЙ	Т СТАЛЬНЫХ КОНСТРУК ЦИЙ 15.352 3.838*4	484.76 7442.04	75.54 1159.69	19.78 303.66			560.30 8601.73	36.080 553.90
6	E30-88-3 (H2) Ж1	РАЗБОРКА СТАЛЬНЫХ ПОДМОСТЕЙ	Т СТАЛЬНЫХ КОНСТРУК ЦИЙ 19.19 3.838*5	142.28 2730.35	101.53 1948.36	28.04 538.09			243.81 4678.71	10.590 203.22
7	E30-87-1 (H1)	СООРУЖЕНИЕ ДЛЯ СТАЛЬНЫХ ПРОЛЕТНЫХ СТРОЕНИЙ ДЕРЕВЯННЫХ ПОДМОСТЕЙ, С ДЕРЕВЯННЫМИ ПРОГОНАМИ	МЗ ЛЕСОМАТЕ РИАЛОВ ПОДМОСТ ЕЙ -2.250778 1.81*5- 0.212*19.19/0. 36	241.57 -543.72	89.07 -200.48	24.60 -55.37	62.81 -141.37	8.67 -19.51	402.12 -905.08	17.980 -40.47
8	2/20-40-35/30 (H37)	СТАЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ ЛЕСОВ	Т 3.838 3.838				4078.01 15651.40	247.54 950.06	4325.55 16601.46	
9	1/10-240-10- 10/130 (H13)	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т 0.2936 0.05872*5				3326.99 976.80	470.44 138.12	3797.43 1114.92	
10	8/1/580 (H18)	МЕТАЛЛОЛОМ	Т 3.838 3.838							
11	С310-50-1 (H1)	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ, ЛЕГКО ОТДЕЛЯЮЩИХСЯ ОТ КУЗОВА АВТОМОБИЛЯ САМОСВАЛА (РАБОТАЮЩЕГО ВНЕ КАРЬЕРА), РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ, КМ: 50, КЛАСС ГРУЗА: 1	Т 3.838 3.838					19.18 73.61	19.18 73.61	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	C310-51-1 (Н1) Н=13 К=13	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ, ЛЕГКО ОТДЕЛЯЮЩИХСЯ ОТ КУЗОВА АВТОМОБИЛЯ САМОСВАЛА (РАБОТАЮЩЕГО ВНЕ КАРЬЕРА), РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ, КМ: СВ. 50 ЗА КАЖДЫЙ 1 КМ ДОБАВЛЯТЬ, КЛАСС ГРУЗА: 1	Т 3.838 3.838					2.47 9.48	2.47 9.48	
13	1/10-100-40-15/20 (Н13)	ФАНЕРА, ОБЛИЦОВАННАЯ ПЛЕНКОЙ НА ОСНОВЕ БУМАГИ ПРОПИТАННОЙ ФЕНОЛФОРМАЛЬДЕГИДНОЙ СМОЛОЙ, ГЛАДКАЯ С ДВУХ СТОРОН МАРКИ ФОФ 1525 X 1525 ММ, ТОЛЩИНОЙ 15-18 ММ	М3 0.1422 7.9*0.018				1325.01 188.42	187.36 26.64	1512.37 215.06	
14	E46-33-1 (Н1)	ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ ГНЕЗД И БОРОЗД В ПЕРЕКРЫТИЯХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛОЩАДЬЮ ДО 0,1 М2	М3 ЗАДЕЛКИ 0.15 0.03*5	728.70 109.31	7.49 1.12	4.80 0.72	99.32 14.90	8.17 1.23	843.68 126.56	59.820 8.97
15	7/8-80/10 (Н13)	СМЕСЬ СУХАЯ (СС) ДЛЯ РЕМОНТА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ МОСТОВЫХ СООРУЖЕНИЙ И ВОДОТРУПусКНЫХ ТРУБ ТИПА РММ II, КОНСТРУКЦИОННАЯ, НА ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНО-МИНЕРАЛЬНОЙ ОСНОВЕ, МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ, АРМИРОВАННАЯ ПОЛИМЕРНЫМ ВОЛОКНОМ, ПЦ-МЗ-АП	КГ 319.8 0.03*5*2050*1 .04				0.74 236.65	0.10 31.96	0.84 268.63	
16	1/10-260-10-1/13 (Н37)	ПРОКАТ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ КРУГЛЫЙ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЪЕКТОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ СТЗСП, СТЗПС, ДИАМЕТРОМ 14 ММ	Т 0.44 (20*1.4+40*1. 5)*5/1000				2241.35 986.19	136.05 59.86	2377.40 1046.05	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ				11701	3203	863	18755	1345	35004	872
ОХР и ОПР									7086	
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ									8529	
ИТОГО ПО ПТМ									50619	
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ									872	
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ									50	
ВСЕГО									50619	
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									-1108	
в т.ч.										
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА									-332	
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН									-195	
в т.ч. З/ПЛАТА									-55	
МАТЕРИАЛЫ									-126	
ТРАНСПОРТ									65	
ОХР и ОПР 81.86%									-317	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ 52.34%							-203	
		МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ							1600	
		В Т.Ч.								
		МАТЕРИАЛЫ							1403	
		ТРАНСПОРТ							197	
		МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ							32480	
		В Т.Ч.								
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА							12033	
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН							3398	
		В Т.Ч. ЗПЛАТА							918	
		МАТЕРИАЛЫ							841	
		ТРАНСПОРТ							73	
		ОХР и ОПР 57.16%							7403	
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ 67.42%							8732	
		МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ							17648	
		В Т.Ч.								
		МАТЕРИАЛЫ							16638	
		ТРАНСПОРТ							1010	
		ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ							863	
		В Т.Ч.								
		МАТЕРИАЛЫ							863	
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ							872	
		СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ							3.8	
		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ							50	
		ВСЕГО							50619	
		В Т.Ч.								
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА							11701	
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН							3203	
		В Т.Ч. ЗПЛАТА							863	
		МАТЕРИАЛЫ							18755	
		ТРАНСПОРТ							1345	
		ОХР и ОПР							7086	
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							8529	

Составил

(должность служащего)

РАЕВСКАЯ

(инициалы, фамилия)

Проверил

(должность служащего)

КОСОБУКО

(инициалы, фамилия)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА : КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МОСТА ПЕШЕХОДНОГО ЧЕРЕЗ КАНАЛ У МЕМОРИАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА МУЗЕЙ Я.КУПАЛЫ Д.
 КОД ОБЪЕКТА : 1813 ВЯЗЫНКА МОЛОДЕЧЕНСКОГО РАЙОНА, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: МИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, МОЛОДЕЧЕНСКИЙ И
 НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, МИНСКИЙ РАЙОНЫ, КАНАЛ ОТ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ №5 ДО ЗАСЛАВСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА
 СООРУЖЕНИЯ : КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МОСТА ПЕШЕХОДНОГО ЧЕРЕЗ КАНАЛ У МЕМОРИАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА МУЗЕЙ Я.КУПАЛЫ Д.
 ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ : 1 ВЯЗЫНКА МОЛОДЕЧЕНСКОГО РАЙОНА
 КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ : 1813-СВСИУ Л.12,13

ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ № : 13
на СВСИУ. ПОДМОСТИ ДЛЯ БЕТОНИРОВАНИЯ КОНСОЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Составлена в ценах на 01 января 2025 г.

№ п/п	Код	3	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость ресурса, белорусских рублей	
						за единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	
1	1-1		ТРУДОЗАТРАТЫ РАБОЧИХ	ЧЕЛ/ЧАС	872		
2	1-3		ТРУДОЗАТРАТЫ МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ/ЧАС	50		
			МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
3	M021150		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 25 Т	МАШ/Ч	50.129587	62.29	3122.57
4	M030401		ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)	МАШ/Ч	0.0735	0.66	0.05
5	M040502		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ/Ч	20.3414	3.69	75.06
6	M331451		ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ/Ч	6.61	0.72	4.76
7	M331617		СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ/Ч	0.063	17.07	1.08
			ИТОГО МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				3204
			МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ				
1			Материалы для строительных работ				
1/10			Материалы для строительных работ общего назначения				
1/10-100			Древесно-листовые материалы				
8	1/10-100-40-15/20		ФАНЕРА, ОБЛИЦОВАННАЯ ПЛЕНКОЙ НА ОСНОВЕ БУМАГИ ПРОПИТАННОЙ ФЕНОЛОФОРМАЛЬДЕГИДНОЙ СМОЛОЙ, ГЛАДКАЯ С ДВУХ СТОРОН МАРКИ ФФФ 1525 X 1525 ММ, ТОЛЩИНОЙ 15-18 ММ	М3	0.1422	1325.01	188.42
	1/10-110		Лесоматериалы и пиломатериалы				

1	2	3	4	5	6	7
9	1/10-110-5/10	ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛИНОЙ 3-6,5 М, ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ, 1-2 СОРТА, ФРАНКО-НИЖНИЙ ЛЕСОСКЛАД (СКЛАД ПРЕДПРИЯТИЯ)	М3	-0.103302	100.07	-10.34
10	1/10-110-5/125	ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД, СОРТ В, ДИАМЕТР 26 СМ И БОЛЕЕ, ФРАНКО-НИЖНИЙ ЛЕСОСКЛАД (СКЛАД ПРЕДПРИЯТИЯ)	М3	-0.023941	207.04	-4.96
11	1/10-110-50-15/365	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 32, 40 ММ, 2 СОРТА	М3	-0.067523	477.42	-32.24
12	1/10-110-50-15/565	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 32, 40 ММ, 3 СОРТА	М3	-0.009003	256.41	-2.31
13	1/10-110-50-20/585	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, 3 СОРТА	М3	0.46056	222.11	102.29
14	1/10-110-50-20/765	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ТОЛЩИНОЙ 32, 40 ММ, 4 СОРТА	М3	0.0135	169.69	2.29
15	1/10-110-50-5/385	БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 100-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125 ММ, 3 СОРТА	М3	0.007676	490.00	3.76
16	1/10-140	Электроды, прутки виниловые, проволока сварочные	Т	0.007676	12000.00	92.11
	1/10-140-40/95	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42 ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	0.007676	12000.00	92.11
	1/10-170	Оснастка технологическая и инструментальная				
17	1/10-170-10/105	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 4-8 ММ, ДЛИНОЙ 110-165 ММ	ШТ	0.618	2.09	1.29
	1/10-240	Метизы и крепежные изделия				
18	1/10-240-10-10/130	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0.289098	3326.99	961.83
19	1/10-240-25-25/14	ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ 1,6 X 100 ММ	Т	0.009263	3100.00	28.72
20	1/10-240-25-41/15	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ	КГ	0.45	3.72	1.67
	1/10-260	Металлопрокат и металлоизделия (за исключением металлоизделий части 2)				
21	1/10-260-10-1/13	ПРОКАТ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ КРУГЛЫЙ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ СТЗСП, СТЗПС, ДИАМЕТРОМ 14 ММ	Т	0.44	2241.35	986.19
22	1/10-260-210-2/25	ПРОФИЛЬ СТАЛЬНЫЙ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, БЕЗ ПОКРЫТИЯ (СВЕТЛАЯ И ЧЕРНАЯ), ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ	Т	0.00342	3196.95	10.93
23	1/10-260-30-31/1	ПРОКАТ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ СТЗСП, СТЗПС, ТОЛЩИНОЙ 4-5 ММ ПРИ ШИРИНЕ 50-100 ММ	Т	0.062296	2439.23	151.95
	1/35	Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей				
	1/35-10	Материалы для строительства железных дорог				
24	1/35-10-10-10/999550	БОЛТЫ ПУТЕВЫЕ ДЛЯ РЕЛЬСОВ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ)	Т	0.01919	4418.59	84.79

1	2	3	4	5	6	7
25	1/35-10-30-15/15	ШПАЛЫ ПРОПИТАННЫЕ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ ШИРОКОЙ КОЛЕИ, ОБРЕЗНЫЕ И НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫЕ (КРОМЕ ЛИСТВЕННИЦЫ) ТИП III	ШТ	4.2218	71.26	300.85
	2	Строительные изделия и конструкции				
	2/20	Изделия и конструкции стальные				
	2/20-40	Изделия и конструкции стальные, изготавливаемые по индивидуальным проектам (чертежам КМ)				
26	2/20-40-35/30	СТАЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ ЛЕСОВ	Т	3.838	4078.01	15651.40
	7	Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства				
	7/8	Материалы для отделочных работ для дорожного и мостового строительства				
	7/8-80	Сухие смеси на безусадочном цементе для ремонта мостовых сооружений, материалы для ремонта бетонных и железобетонных конструкций				
27	7/8-80/10	СМЕСЬ СУХАЯ (СС) ДЛЯ РЕМОНТА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ МОСТОВЫХ СООРУЖЕНИЙ И ВОДОПРОПУСКНЫХ ТРУБ ТИПА РММ II; КОНСТРУКЦИОННАЯ, НА ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНО-МИНЕРАЛЬНОЙ ОСНОВЕ. МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ, АРМИРОВАННАЯ ПОЛИМЕРНЫМ ВОЛОКНОМ, ПЦ-МЗ-АП	КТ	319.8	0.74	236.65
		ИТОГО МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ				18755
		ТРАНСПОРТ				1262
		ВОЗВРАТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ				
	8	Строительные отходы				
	8/1	Возвращаемые материалы				
28	8/1/580	МЕТАЛЛОЛОМ (ВОЗВРАТ)	Т	3.838	224.96	863.40

Составил

(должность служащего)


(подпись)

РАЕВСКАЯ

(инициалы, фамилия)

Проверил

(должность служащего)


(подпись)

КОСОБУКО

(инициалы, фамилия)

1	2	3	4	5	6	7
			1/10-110-5/10	ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛИНОЙ 3-6,5 М, ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ, 1-2 СОРТА, ФРАНКО-НИЖНИЙ ЛЕСОСКЛАД (СКЛАД ПРЕДПРИЯТИЯ)	МЗ	-0.103302
			1/10-110-5/125	ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД, СОРТ В, ДИАМЕТР 26 СМ И БОЛЕЕ, ФРАНКО-НИЖНИЙ ЛЕСОСКЛАД (СКЛАД ПРЕДПРИЯТИЯ)	МЗ	-0.023941
			1/10-110-50-15/365	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 32, 40 ММ, 2 СОРТА	МЗ	-0.067523
			1/10-110-50-15/565	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 32, 40 ММ, 3 СОРТА	МЗ	-0.009003
			1/10-110-50-20/585	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ 3 СОРТА	МЗ	0.46056
			1/10-110-50-20/765	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ТОЛЩИНОЙ 32, 40 ММ, 4 СОРТА	МЗ	0.0135
			1/10-110-50-5/385	БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 100-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125 ММ, 3 СОРТА	МЗ	0.007676
			1/10-140	Электроды, прутки виниловые, проволока сварочные		
			1/10-140-40/95	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42 ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	0.007676
			1/10-170	Оснастка технологическая и инструментальная		
			1/10-170-10/105	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 4-8 ММ, ДЛИНОЙ 110-165 ММ	ШТ	0.618
			1/10-240	Метизы и крепежные изделия		
			1/10-240-10-10/130	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0.289098
			1/10-240-25-25/14	ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ 1,6 X 100 ММ	Т	0.009263
			1/10-240-25-41/15	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ	КГ	0.45
			1/10-260	Металлопрокат и металлоизделия (за исключением металлоизделий части 2)		
			1/10-260-10-1/13	ПРОКАТ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ КРУПНЫЙ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ СТЗСП, СТЗПС, ДИАМЕТРОМ 14 ММ	Т	0.44

1	2	3	4	5	6	7
			1/10-260-210-2/25	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, БЕЗ ПОКРЫТИЯ (СВЕТЛАЯ И ЧЕРНАЯ), ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ ПРОКАТ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ СТЗСП, СТЗПС, ТОЛЩИНОЙ 4-5 ММ ПРИ ШИРИНЕ 50-100 ММ	T	0.00342
			1/10-260-30-31/1	Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей	T	0.062296
			1/35			
			1/35-10	Материалы для строительства железных дорог		
			1/35-10-10-10/999550	БОЛТЫ ПУТЕВЫЕ ДЛЯ РЕЛЬСОВ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ)	T	0.01919
			1/35-10-30-15/15	ШПАЛЫ ПРОПИТАННЫЕ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ ШИРОКОЙ КОЛЕИ, ОБРЕЗНЫЕ И НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫЕ (КРОМЕ ЛИСТВЕННИЦЫ) ТИП III	ШТ	4.2218
			2	Строительные изделия и конструкции		
			2/20	Изделия и конструкции стальные		
			2/20-40	Изделия и конструкции стальные, изготавливаемые по индивидуальным проектам (чертежам КМ)		
			2/20-40-35/30	СТАЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ ПЕСОВ	T	3.838
			7	Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства		
			7/8	Материалы для отделочных работ для дорожного и мостового строительства		
			7/8-80	Сухие смеси на безусадочном цементе для ремонта мостовых сооружений, материалы для ремонта бетонных и железобетонных конструкций		

1	2	3	4	5	6	7
				СМЕСЬ СУХАЯ (СС) ДЛЯ РЕМОНТА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ МОСТОВЫХ СООРУЖЕНИЙ И ВОДОПРОПУСКНЫХ ТРУБ ТИПА РММ II, КОНСТРУКЦИОННАЯ, НА ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНО-МИНЕРАЛЬНОЙ ОСНОВЕ, МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ, АРМИРОВАННАЯ ПОЛИМЕРНЫМ ВОЛОКНОМ, ПЦ-МЗ-АП	КГ	319.8
			8	Строительные отходы		
			8/1	Возвращаемые материалы		
			8/1/580	МЕТАЛЛОЛОМ (ВОЗВРАТ)	Т	3.838

Составил _____ (подпись) _____ (должность служащего) _____ РАЕВСКАЯ (инициалы, фамилия)

Проверил _____ (подпись) _____ (должность служащего) _____ КОСОБУКО (инициалы, фамилия)

1 13'176'1'13'30'0'2'1'СВХИ. ПОДМОСТИ ДЛЯ БЕТОНИРОВАНИЯ КОНСОЛЬНЫХ УЧАСТКОВ '1813-СВХИ Л.12,13'РАЕВСКАЯ КОСОВУКО*
 2 Ж5-21-32'СВХИ. ОБУСТРОЙСТВА ДЛЯ БЕТОНИРОВАНИЯ КОНСОЛЕЙ'МЗ*
 3 Е46-71-1' 0,2.5 'Н1=81,86#52,34/=1/1-20,18/МЗ31451=18,49'СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ НА ГЛУБИНУ 200 ММ
 4 ЭЛЕКТРОПЕРОФОРТОРОМ С ПРИМЕНЕНИЕМ СПИРАЛЬНЫХ ШНЕКОВ ДИАМЕТРОМ ОТВЕРСТИЙ ДО 20 ММ'100 ОТВЕРСТИЙ'1'1'1'
 5 Е46-71-5#Н=12' 0,2.5 'Н1=81,86#52,34/=1/Н2=12/Н3=12/Н6=12/1-1=0,99/МЗ31451=0,99'НА КАЖДЕМ 10 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ГЛУБИНЫ СВЕРЛЕНИЯ
 6 ОТВЕРСТИЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ К НОРМЕ 46-71-1 ДО 80ММ'100ОТВЕР'1'1'
 7 1/10-170-10/105' (1,47-12,0,071)1' 2,05#0,3'13'СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ),
 8 ДИАМЕТРОМ 4-8 ММ, ДЛИНОЙ 110-165 ММ'ШТ'1'1'
 9 Е30-98-1' 3,838 'Ж1/Н2=57,16#67,42/=2/1-1=36,08/<1/10-110-5/10>=0,02/<1/10-110-5/125>=0,07/<1/10-110-5-20/585>=0,12/<1/10-110-5-
 10 5/385>=0,002/<1/10-140-40/95>=0,002/<1/10-240-25-25/14>=0,003/<1/10-260-30-31/>=0,0169/<1/35-10-10-10/10>#<1/35-10-10-
 11 10/99550>=0,005/<1/35-10-30-10/25>#<1/35-10-30-15/15>=1,1/МЗ021150=1,15/МЗ040502=1,06/МЗ021245'СВОРКА СТАЛЬНЫХ ПОДМОСТЕЙ'Т СТАЛЬНЫХ
 12 КОНСТРУКЦИЙ'1'1'
 13 Е30-98-1' 3,838.4 'Ж1/Н2=57,16#67,42/=2/1-1=36,08/МЗ021150=1,15/МЗ040502=1,06/<1/10-110-5/10>#<1/10-110-5/125>#<1/10-110-5-20/585>#<1/10-110-5-5/385>#<1/10-140-40/95>#<1/10-240-25-25/14>#<1/10-260-30-31/>#<1/35-10-10-10/999550>#<1/35-10-30-
 14 15/15>/МЗ021245'ПЕРЕСТАНОКА СТАЛЬНЫХ ПОДМОСТЕЙ'Т СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ'1'1'
 15 Е30-98-3' 3,838.5 'Ж1/Н2=57,16#67,42/=2/1-1=10,59/МЗ021150=1,63/МЗ021245'РАЗВОРКА СТАЛЬНЫХ ПОДМОСТЕЙ'Т СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ'1'1'
 16 Е30-87-1' 1,81.5-0,212.19,19:0,36 'В/Н1=81,86#52,34/=1/1-1=17,98/<1/10-110-5/10>=0,08/<1/10-110-5/125>=0,13/<1/10-110-5-20/365>=0,03/<1/10-110-5-15/565>=0,004/<1/10-240-10-10/130>=0,002/<1/10-240-25-25/14>=0,001/<1/10-260-30-
 17 31/1>=0,00114/МЗ021143#МЗ021150=1,43'СООРУЖЕНИЕ ДЛЯ СТАЛЬНЫХ ПРОЛЕТНЫХ СТРОЕНИЙ ДЕРЕВЯННЫХ ПОДМОСТЕЙ,С ДЕРЕВЯННЫМИ ПРОГОНАМИ'МЗ
 18 ЛЕСОМАТЕРИАЛОВ ПОДМОСТЕЙ'1'1'
 19 2/20-40-35/30' 3,838 '4078,01#247,54'=37'СТАЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ ЛЕСОВ'Т'1'1'
 20 1/10-240-10-10/130' 0,05872.5 '3326,99#470,44'=13'БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ'Т'1'1'
 21 8/1/580' 3,838 '241,5-16,54#0'=18'МЕТАЛЛОМ'Т'1'1'
 22 С310-50-1' 3,838 'Н1=81,86#52,34/0#19,18'=1'ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ, ЛЕГКО ОТДЕЛЯЮЩИХСЯ ОТ КУЗОВА АВТОМОБИЛЯ САМОСВАЛА
 23 (РАВОТАЖИЩЕ ВНЕ КАРЬЕРА), РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ, КМ: 50, КЛАСС ГРУЗА: 1'Т'1'1'
 24 С310-51-1#Н=13' 3,838 'Н1=81,86#52,34/0#0,19'=1/Н2=13'ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ, ЛЕГКО ОТДЕЛЯЮЩИХСЯ ОТ КУЗОВА АВТОМОБИЛЯ САМОСВАЛА
 25 (РАВОТАЖИЩЕ ВНЕ КАРЬЕРА), РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ, КМ: СВ. 50 ЗА КАЖДЫЙ 1 КМ ДОБАВЛЯТЬ, КЛАСС ГРУЗА: 1'Т'1'1'
 26 1/10-100-40-15/20' 7,9.0.018 '1325,01#187,36'=13'ФАНАРА, ОЩИЛАННАЯ ПЛЕНКОЙ НА ОСНОВЕ БУМАГИ ПРОПИТАННОЙ ФЕНОЛОФОРМАЛЬДЕГИДНОЙ СМОЛОЙ,
 27 ПЛАДКАЯ С ДВУХ СТОРОН МАРКИ ФФФ 1525 X 1525 ММ, ТОЛЩИНОЙ 15-18 ММ'МЗ'1'1'
 28 Е46-33-1' 0,03.5 'Н1=81,86#52,34/=1/1-59,82/<1/10-110-50-20/765>=0,09/<1/10-240-25-41/15>=3/<1/10-260-210-
 29 2/25>=0,0228/МЗ030401=0,49/МЗ31617=0,42/<4/1-4-10-20-10/30>'ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ,ГНЕЗД И БОРОЗД В ПЕРЕКРЕСТИЯХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛОЩАДЬЮ ДО 0,1,
 30 М2'МЗ ЗАДЕЛКИ'1'1'
 31 7/8-80/10' 0,03.5.2050.1.04 '0,74#0,1'=13'СМЕСЬ СУХАЯ (СС) ДЛЯ РЕМОНТА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ МОСТОВЫХ СООРУЖЕНИЙ И ВОДОПРОПУСКНЫХ
 32 ТРУБ ТИПА РММ II, КОНСТРУКЦИОННАЯ, НА ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНО-МИНЕРАЛЬНОЙ ОСНОВЕ, МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ, АРМИРОВАННАЯ ПОЛИМЕРНЫМ ВОЛОКНОМ, ПЦ-МЗ-
 33 АП'КТ'1'1'
 34 1/10-260-10-1/13' (20.1,4+40.1,5).5:1000 '2241,35#136,05'=37'ПРОКАТ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ КРУГЛЫЙ ИЗ СТАЛИ УТЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА
 35 МАРКИ СТЗСП, СТЗПС, ДИАМЕТРОМ 14 ММ'Т'1'1'
 36 1*

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МОСТА ПЕШЕХОДНОГО ЧЕРЕЗ КАНАЛ У МЕМОРИАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА МУЗЕЙ Я.КУПАЛЫ Д. ВЯЗЫНКА
МОЛОДЕЧЕНСКОГО РАЙОНА, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: МИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, МОЛОДЕЧЕНСКИЙ И МИНСКИЙ РАЙОНЫ,
КАНАЛ ОТ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ №5 ДО ЗАСЛАВСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА
1813

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА

КОД ОБЪЕКТА

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № : 2
(ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2)

На строительство ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

Составлена в ценах на 01 января 2025 г

СТОИМОСТЬ

341.297

тысяч белорусских рублей

№ Локаль- ных смет (локаль- ных сметных расчетов)	Наименование работ, расходов	Стоимость, тысяч белорусских рублей						Общая стоимость, тысяч белорусских рублей	
		зарботная плата	эксплуатация машин и механизмов в т.ч. заработная плата машинистов	материалы, изделия, конструкции	ОХР и ОПР	обору- дование, мебель транспорт	Прочие средства	трудоемкость, человеко- часов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	СХЕМА ОРГАНИЗАЦИИ ТСОДД НА ВРЕМЯ РЕМОНТА МОСТА в т.ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	0.633	0.164 0.038	2.115 0.289	0.549 0.351	- -	-	4.101 53	
2	УСТРОЙСТВО РАБОЧЕЙ ПЛОЩАДКИ В РУСЛЕ в т.ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	25.662	54.119 14.055	155.911 18.833	32.514 20.788	- -	-	307.827 2750	
3	УСТРОЙСТВО ЗАКЛАДНОГО КРЕПЛЕНИЯ в т.ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	3.628	7.160 2.162	9.767 1.044	4.740 3.030	- -	-	853 18 29.369 409 139	
	ИТОГО	29.923	61.443 16.255	167.793 20.166	37.803 24.169	- -	-	3 341.297 3212 995 21	

Главный инженер проекта

Главный специалист

Составил

ГОРБАЧЕВ

МАРКОВЕЦ

РАЕВСКАЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА

КОД ОБЪЕКТА

НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ

ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ

КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ

: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МОСТА ПЕШЕХОДНОГО ЧЕРЕЗ КАНАЛ У МЕМОРИАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА МУЗЕЙ ЯКУПАЛЫ Д. ВЯЗЫНКА МОЛОДЕЧЕНСКОГО РАЙОНА, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: МИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, МОЛОДЕЧЕНСКИЙ И МИНСКИЙ РАЙОНЫ, КАНАЛ ОТ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ №5 ДО ЗАСЛАВСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА

: 1813

: ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

: 2

: 1813-ОДД

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № : 1
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

на СХЕМА ОРГАНИЗАЦИИ ТСОДД НА ВРЕМЯ РЕМОНТА МОСТА

Составлена в ценах на 01 января 2025 г			СТОИМОСТЬ 4.101 тысяч белорусских рублей									
№ п/п	Обоснование	Наименование работ, ресурсов, расходов	Единица измерения	Стоимость единицы измерения/всего, белорусских рублей						общая стоимость	транспортировка	трудозатраты рабочих
				зачисленная плата	эксплуатация машин и механизмов		материалы, изделия, конструкции (оборудование, мебель)					
					количество	всего		в т. ч. заработная плата машинистов				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Н1=81.86,52.34; Коэффициенты для ОХР и ОПР 1 ; плановой прибыли 1 Ж080078. СХЕМА ТСОДД												
ПРИМЕЧАНИЕ Амортизация дорожных знаков 5/36мес, блоков и фонарей 5/24мес												
2	E27-83-3 (Н1) Ж100	УСТАНОВКА ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ НА ДЕРЕВЯННЫХ КРУГЛЯКАХ	100 ЗНАКОВ 0.08	3552.98 284.24	954.56 76.36	219.95 17.60	1158.45 92.68	163.67 13.09	5829.66 466.37	287.280 22.98		
3	E27-84-1 (Н1) Ж100	ПРИ УСТАНОВКЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЩИТКОВ ДОБАВЛЯТЬ К ТАБЛИЦЕ 27-83	100 ЗНАКОВ 0.06	1015.81 60.95			117.08 7.02	7.11 0.43	1140.00 68.40	74.850 4.49		
4	717-10-2018 (Н13)	ЗНАКИ ДОРОЖНЫЕ ИЗ ОЦИНКОВАННОГО МЕТАЛЛА С ПРИМЕНЕНИЕМ СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕГО МАТЕРИАЛА II КЛАССА, ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ, ПРИОРИТЕТА, В ФОРМЕ РАВНОСТОРОННЕГО ТРЕУГОЛЬНИКА, НОМЕР 1.1, 1.2, 1.5-1.30, 1.32-1.35, 2.3.1-2.4, ТИПОРАЗМЕР 2 (700X700X700 мм)	ШТ 1.111111 (2+6)*5/36				57.71 64.12	8.16 9.07	65.87 73.19			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	7/7-10-20/381 (Н13)	ЗНАКИ ДОРОЖНЫЕ ИЗ ОЦИНКОВАННОГО МЕТАЛЛА С ПРИМЕНЕНИЕМ СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕГО МАТЕРИАЛА II КЛАССА, ИНФОРМАЦИОННО- УКАЗАТЕЛЬНЫЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ, В ФОРМЕ ПРЯМОУГОЛЬНИКА, КАРТА (СХЕМА)	M2 5.12 1.8*0.8*4				318.00 1628.16	44.97 230.25	362.97 1858.41	
6	7/7-10-20/28 (Н13)	ЗНАКИ ДОРОЖНЫЕ ИЗ ОЦИНКОВАННОГО МЕТАЛЛА С ПРИМЕНЕНИЕМ СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕГО МАТЕРИАЛА II КЛАССА, ПРИОРИТЕТА ЗАПРЕЩАЮЩИЕ, ПРЕДПИСЫВАЮЩИЕ, В ФОРМЕ КРУГА, НОМЕР 2.6.1, 2.6.2, 3.1-3.32, 4.1-4.8, 4.10.1, 4.10.2, ТИПОРАЗМЕР 2 (ДИАМЕТРОМ 600 MM)	ШТ 0.277778 2*5/36				82.43 22.90	11.66 3.24	94.09 26.14	
7	7/7-70/70 (Н37)	КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИЙ ДЛЯ СТАНДАРТНЫХ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ К- 5 (1, 2, 3 ТИПОРАЗМЕР), ДИАМЕТР ОПОР 102 MM	КОМПЛЕКТ 12.777778 (6*2+2*4+2*4 +4*16)*5/36				7.79 99.54	0.47 6.01	8.26 105.55	
8	7/7-60/70 (Н37)	ТРАВЕРСА ЖЕСТКОСТИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ	КГ 1.788889 (0.2*(6*2+2*2 +2*2)+0.18*6* 2+0.42*4*4)*5/ 36				5.67 10.14	0.34 0.61	6.01 10.75	
9	E27-83-3 (Н1) κ=0.8	ДЕМОНТАЖ УСТАНОВКА ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ НА ДЕРЕВЯННЫХ КРУГЛЯКАХ	100 ЗНАКОВ 0.08	2842.38 227.39	763.65 61.09	175.96 14.08			3606.03 288.48	229.824 18.39
10	E27-84-1 (Н1) κ=0.8	ДЕМОНТАЖ ПРИ УСТАНОВКЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЩИТКОВ ДОБАВЛЯТЬ К ТАБЛИЦЕ 27-83	100 ЗНАКОВ 0.06	812.65 48.76					812.65 48.76	59.880 3.59
11	E70-80-3 (Н1)	УСТАНОВКА РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫХ ДОРОЖНЫХ БЛОКОВ	100ШТ 0.11 0.08+0.03	49.42 5.44	133.03 14.63	33.25 3.66	29.85 3.28		212.30 23.35	4.120 0.45
12	E70-80-3 (Н1) κ=0.8	ДЕМОНТАЖ УСТАНОВКА РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫХ ДОРОЖНЫХ БЛОКОВ	100ШТ 0.11	39.54 4.35	106.42 11.71	26.60 2.93			145.96 16.06	3.296 0.36
13	7/25-62/20 (Н13)	БЛОКИ ДОРОЖНЫЕ РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ПЛАСТМАССОВЫЕ ДЛИНОЙ 1.2 М (ВСЕ ЦВЕТА)	ШТ. 2.291667 11*5/24				72.14 165.32	10.20 23.38	82.34 188.70	
14	E70-80-5 (Н1)	УСТАНОВКА И СНЯТИЕ СИГНАЛЬНЫХ ФОНАРЕЙ	10 СИГНАЛЬН ЫХ КОНУСОВ 0.4	5.49 2.20					5.49 2.20	0.480 0.19

231

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	7/25-30/500 (Н13)	ФОНАРЬ СИГНАЛЬНЫЙ ДОРОЖНЫЙ ФС-4	ШТ. 0.8333333 4*5/24				26.63 22.19	3.77 3.14	30.40 25.33	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ				633	164	38	2115	289	3201	50
ОХР и ОПР									549	
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ									351	
ИТОГО ПО ПТМ									4101	
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ									50	
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ									3	

ВСЕГО	4101
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	1814
в т.ч.	
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	633
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН	164
в т.ч. ЗПЛАТА	38
МАТЕРИАЛЫ	103
ТРАНСПОРТ	14
ОХР и ОПР 81.86%	549
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ 52.34%	351
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	2172
в т.ч.	
МАТЕРИАЛЫ	1903
ТРАНСПОРТ	269
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ	117
в т.ч.	
МАТЕРИАЛЫ	110
ТРАНСПОРТ	7
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	50
СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ	3.6
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	3
ВСЕГО	4101
в т.ч.	
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	633
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН	164
в т.ч. ЗПЛАТА	38
МАТЕРИАЛЫ	2115
ТРАНСПОРТ	289
ОХР и ОПР	549
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ	351

Составил

(должность служащего)

РАЕВСКАЯ

(инициалы, фамилия)

Проверил

(должность служащего)

КОСОБУКО

(инициалы, фамилия)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА
 КОД ОБЪЕКТА : 1813
 НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ : ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ
 ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ : 2
 КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ : 1813-ОДД

: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МОСТА ПЕШЕХОДНОГО ЧЕРЕЗ КАНАЛ У МЕМОРИАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА МУЗЕЙ Я.КУПАЛЫ Д.
 ВЯЗЬНКА МОЛОДЕЧЕНСКОГО РАЙОНА, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: МИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, МОЛОДЕЧЕНСКИЙ И
 МИНСКИЙ РАЙОНЫ, КАНАЛ ОТ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ №5 ДО ЗАСЛАВСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА

Объект: 176 Здание: 2 Рег № данных: 1

ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ № : 1
на СХЕМА ОРГАНИЗАЦИИ ТСОДД НА ВРЕМЯ РЕМОНТА МОСТА

Составлена в ценах на 01 января 2025 г.

№ п/п	Код	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость ресурса, белорусских рублей	
					за единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7
1	1-1	ТРУДОЗАТРАТЫ РАБОЧИХ	ЧЕЛ/ЧАС	49		
2	1-3	ТРУДОЗАТРАТЫ МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ/ЧАС	2		
3	M121601	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
		МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.Ч	0.495	53.21	26.34
4	M160501	МАШИНЫ БУРИЛЬНЫЕ НА ТРАКТОРЕ 85 (115) КВТ (Л.С)	МАШ.Ч	1.89072	69.56	131.56
5	M331617	ГЛУБИНОЙ БУРЕНИЯ 3,5 М	МАШ.Ч	0.3456	17.07	5.90
		СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ				
		ИТОГО МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				164
		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ				
1		Материалы для строительных работ				
1/10		Материалы для строительных работ общего назначения				
1/10-110		Лесоматериалы и пиломатериалы				
1/10-110-5/10		ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛИНОЙ 3-6,5 М, ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ, 1-2 СОРТА, ФРАНКО-НИЖНИЙ ЛЕСОСКЛАД (СКЛАД ПРЕДПРИЯТИЯ)	М3	0.5984	100.07	59.88
1/10-230		Материалы для отделочных работ				
1/10-230-45-10/165		ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАПЕВАЯ ПО-115, СЕРАЯ	КГ	0.36	8.04	2.89
1/10-230-5/65		НАТРИЙ ФОТОРИСТЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ	Т	0.00228	7000.00	15.96
1/10-240		Метизы и крепежные изделия				
1/10-240-10-15/22		БОЛТЫ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ 10 ММ	Т	0.00384	3608.00	13.85
1/10-260		Металлопродукт и металлоизделия (за исключением металлоизделий части 2)				
1/10-260-30-3/1/1		ПРОКАТ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫЧНОГО КАЧЕСТВА МАРКИ СТЗСП, СТЗПС, ТОЛЩИНОЙ 4-5 ММ ПРИ ШИРИНЕ 50-100 ММ	Т	0.00288	2439.23	7.02
1/10-280		Прочие материалы для строительных работ				
1/10-280-20/40		ВОДА	М3	1.6932	1.99	3.37

1	2	3	4	5	6	7
	7	Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства				
	7/7	Знаки дорожные, конструкции для установки и крепления дорожных знаков, катафоты, щитки сигнальные				
	7/7-10	Знаки дорожные				
12	7/7-10-20/28	ЗНАКИ ДОРОЖНЫЕ ИЗ ОЦИНКОВАННОГО МЕТАЛЛА С ПРИМЕНЕНИЕМ СВЕТОВОВРАЩАЮЩЕГО МАТЕРИАЛА II КЛАССА, ПРИОРИТЕТА, ЗАПРЕЩАЮЩИЕ, ПРЕДПИСЫВАЮЩИЕ, В ФОРМЕ КРУГА, НОМЕР 2.6.1, 2.6.2, 3.1-3.32, 4.1.1-4.8, 4.10.1, 4.10.2, ТИПОРАЗМЕР 2 (ДИАМЕТРОМ 600 ММ)	ШТ	0.277778	82.43	22.90
13	7/7-10-20/381	ЗНАКИ ДОРОЖНЫЕ ИЗ ОЦИНКОВАННОГО МЕТАЛЛА С ПРИМЕНЕНИЕМ СВЕТОВОВРАЩАЮЩЕГО МАТЕРИАЛА II КЛАССА, ИНФОРМАЦИОННО-УКАЗАТЕЛЬНЫЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ, В ФОРМЕ ПРЯМОУГОЛЬНИКА, КАРТА (СХЕМА)	M2	5.12	318.00	1628.16
14	7/7-10-20/8	ЗНАКИ ДОРОЖНЫЕ ИЗ ОЦИНКОВАННОГО МЕТАЛЛА С ПРИМЕНЕНИЕМ СВЕТОВОВРАЩАЮЩЕГО МАТЕРИАЛА II КЛАССА, ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ, ПРИОРИТЕТА, В ФОРМЕ РАВНОСТОРОННЕГО ТРЕУГОЛЬНИКА, НОМЕР 1.1, 1.2, 1.5-1.30, 1.32-1.35, 2.3.1-2.4, ТИПОРАЗМЕР 2 (700X700X700 ММ)	ШТ	1.111111	57.71	64.12
	7/7-60	Траверса жесткости для крепления дорожных знаков				
15	7/7-60/70	ТРАВЕРСА ЖЕСТКОСТИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ	КГ	1.788889	5.67	10.14
	7/7-70	Элемент (комплект) крепления дорожных знаков				
16	7/7-70/70	КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИЙ ДЛЯ СТАНДАРТНЫХ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ К-5 (1, 2, 3 ТИПОРАЗМЕР), ДИАМЕТР ОПОР 102 ММ	КОМПЛЕКТ	12.777778	7.79	99.54
	7/25	Прочие изделия для дорожного и мостового строительства				
	7/25-30	Катафоты, фонари				
17	7/25-30/500	ФОНАРЬ СИГНАЛЬНЫЙ ДОРОЖНЫЙ ФС-4	ШТ.	0.833333	26.63	22.19
	7/25-62	Блоки дорожные разделительные пластмассовые				
18	7/25-62/20	БЛОКИ ДОРОЖНЫЕ РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ПЛАСТМАССОВЫЕ ДЛИНОЙ 1.2 М (ВСЕ ЦВЕТА)	ШТ.	2.291667	72.14	165.32
		ИТОГО МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ				2115
		ТРАНСПОРТ				289

Составил

(должность служащего)



(подпись)

РАЕВСКАЯ

(инициалы, фамилия)

Проверил

(должность служащего)



(подпись)

КОСОБУКО

(инициалы, фамилия)

Объект: 176 Здание: 2 Рег № данных: 1

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА : КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МОСТА ПЕШЕХОДНОГО ЧЕРЕЗ КАНАЛ У МЕМОРИАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА МУЗЕЙ Я. КУПАЛЫ Д. ВЯЗЫНКА МОЛОДЕЧЕНСКОГО РАЙОНА, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: МИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, МОЛОДЕЧЕНСКИЙ И МИНСКИЙ РАЙОНЫ, КАНАЛ ОТ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ №5 ДО ЗАСЛАВСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА

КОД ОБЪЕКТА : 1813

НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ : ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ : 2

КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ : 1813-ОДД


ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ И РАСХОДА РЕСУРСОВ № : 1
(нормы 2022г.)
на СХЕМА ОРГАНИЗАЦИИ ТСОДД НА ВРЕМЯ РЕМОНТА МОСТА

Обоснование	Наименование видов работ	Единица измерения	Код ресурса	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество
		объем				
1	2	3	4	5	6	7
Ж080078	СХЕМА ТСОДД	шт 14.00				
			1-1	ТРУДОЗАТРАТЫ РАБОЧИХ	ЧЕЛ/ЧАС	49
			1-3	ТРУДОЗАТРАТЫ МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ/ЧАС	2
			M121601	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.Ч	0.495
			M160501	МАШИНЫ БУРИЛЬНЫЕ НА ТРАКТОРЕ 85 (115) КВТ (Л.С) ГЛУБИНОЙ БУРЕНИЯ 3,5 М	МАШ.Ч	1.89072
			M331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.Ч	0.3456
			1	Материалы для строительных работ		
			1/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
			1/10-110	Лесоматериалы и пиломатериалы		
			1/10-110-5/10	ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛИНОЙ 3-6,5 М, ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ, 1-2 СОРТА, ФРАНКО-НИЖНИЙ ЛЕСОСКЛАД (СКЛАД ПРЕДПРИЯТИЯ)	M3	0.5984
			1/10-230	Материалы для отделочных работ		
			1/10-230-45-10/165	ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ ПФ-115, СЕРАЯ	КГ	0.36
			1/10-230-5/65	НАТРИЙ ФТОРИСТЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ	Т	0.00228
			1/10-240	Метизы и крепежные изделия		
	1/10-240-10-15/22	БОЛТЫ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ 10 MM	Т	0.00384		

1	2	3	4	5	6	7
				Металлопрокат и металлоизделия (за исключением металлоизделий части 2)		
			1/10-260	ПРОКАТ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ СТЗСП, СТЗПС, ТОЛЩИНОЙ 4-5 ММ ПРИ ШИРИНЕ 50-100 ММ	T	0.00288
			1/10-260-30-31/1			
			1/10-280	Прочие материалы для строительных работ	M3	1.6932
			1/10-280-20/40	ВОДА		
			7	Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства		
			7/7	Знаки дорожные, конструкции для установки и крепления дорожных знаков, катафоты, щитки сигнальные		
			7/7-10	Знаки дорожные		
			7/7-10-20/28	ЗНАКИ ДОРОЖНЫЕ ИЗ ОЦИНКОВАННОГО МЕТАЛЛА С ПРИМЕНЕНИЕМ СВЕТОВОВРАЩАЮЩЕГО МАТЕРИАЛА II КЛАССА, ПРИОРИТЕТА, ЗАПРЕЩАЮЩИЕ, ПРЕДПИСЫВАЮЩИЕ, В ФОРМЕ КРУГА, НОМЕР 2.6.1, 2.6.2, 3.1-3.32, 4.1-4.8, 4.10.1, 4.10.2, ТИПОРАЗМЕР 2 (ДИАМЕТРОМ 600 ММ)	ШТ	0.277778
			7/7-10-20/381	ЗНАКИ ДОРОЖНЫЕ ИЗ ОЦИНКОВАННОГО МЕТАЛЛА С ПРИМЕНЕНИЕМ СВЕТОВОВРАЩАЮЩЕГО МАТЕРИАЛА II КЛАССА, ИНФОРМАЦИОННО-УКАЗАТЕЛЬНЫЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ, В ФОРМЕ ПРЯМОУГОЛЬНИКА, КАРТА (СХЕМА)	M2	5.12
			7/7-10-20/8	ЗНАКИ ДОРОЖНЫЕ ИЗ ОЦИНКОВАННОГО МЕТАЛЛА С ПРИМЕНЕНИЕМ СВЕТОВОВРАЩАЮЩЕГО МАТЕРИАЛА II КЛАССА, ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ, ПРИОРИТЕТА, В ФОРМЕ РАВНОСТОРОННЕГО ТРЕУГОЛЬНИКА, НОМЕР 1.1, 1.2, 1.5-1.30, 1.32-1.35, 2.3.1-2.4, ТИПОРАЗМЕР 2 (700X700X700 ММ)	ШТ	1.111111
			7/7-60	Траверса жесткости для крепления дорожных знаков		
			7/7-60/70	ТРАВЕРСА ЖЕСТКОСТИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ	КГ	1.788889
			7/7-70	Элемент (комплект) крепления дорожных знаков		

1		2	3	4	5	6	7
					КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИЙ ДЛЯ СТАНДАРТНЫХ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ К-5 (1, 2, 3 ТИПОРАЗМЕР), ДИАМЕТР ОПОРА 102 ММ	КОМПЛЕКТ	12.777778
				7/7-70/70	Прочие изделия для дорожного и мостового строительства		
				7/25	Капотафоны, фонари		
				7/25-30	Фонарь сигнальный дорожный ФС-4	ШТ.	0.833333
				7/25-30/500	Блоки дорожные разделительные пластмассовые		
				7/25-62	БЛОКИ ДОРОЖНЫЕ РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ПЛАСТМАССОВЫЕ ДЛИНОЙ 1.2 М (ВСЕ ЦВЕТА)	ШТ.	2.291667
				7/25-62/20			

Объект: 176 Здание: 2 Рег № данных: 1

Составил		РАЕВСКАЯ
	(должность служащего)	(инициалы, фамилия)
Проверил		КОСОБУКО
	(должность служащего)	(инициалы, фамилия)

И С Х О Д Н Ы Е Д А Н Н Ы Е

1	L3'176'2'11'S090'8'2'SХЕМА ОРГАНИЗАЦИИ ТСОДД НА ВРЕМЯ РЕМОНТА МОСТА '1813-ОДД'РАЕВСКАЯ'КОСОВУКО*
2	Ж080078'СХЕМА ТСОДД'ШТ*
3	П'Амортизация дорожных знаков 5/36мес, блоков и фонарей 5/24мес*
4	Е27-83-3' 8 'Ж100/Н1=81,86#52,34/=1/1-1=287,28/<1/10-110-5/10>=7,48/<1/10-230-45-10/165>=4,5/<1/10-230-5/65>=0,0285/<1/10-240-10-15/22>=0,048/<1/10-280-20/40>=0,54/М160501=13,13/М331617=2,4'УСТАНОВКА ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ НА ДЕРЕВЯННЫХ КРУГЛЯКАХ'100 ЗНАКОВ''*
5	Е27-84-1' 6 'Ж100/Н1=81,86#52,34/=1/1-1=74,85/<1/10-260-30-31/1>=0,048'ПРИ УСТАНОВКЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ШИТКОВ ДОБАВЛЯТЬ К ТАБЛИЦЕ 27-83'100 ЗНАКОВ''*
6	7/7-10-20/8' (2+6).5:36 '57,71#8,16'=13'ЗНАКИ ДОРОЖНЫЕ ИЗ ОЦИНКОВАННОГО МЕТАЛЛА С ПРИМЕНЕНИЕМ СВЕТООВОЗВРАЩАЮЩЕГО МАТЕРИАЛА II КЛАССА, ПЕРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ, ПРИОРИТЕТА, В ФОРМЕ РАВНОСТОРОННЕГО ТРЕУГОЛЬНИКА, НОМЕР 1.1, 1.2, 1.5-1.30, 1.32 -1.35, 2.3.1-2.4, ТИПОРАЗМЕР 2 (700X700X700 мм) ШТ''*
7	7/7-10-20/381' 1.6.0,8.4 '318#44,97'=13'ЗНАКИ ДОРОЖНЫЕ ИЗ ОЦИНКОВАННОГО МЕТАЛЛА С ПРИМЕНЕНИЕМ СВЕТООВОЗВРАЩАЮЩЕГО МАТЕРИАЛА II КЛАССА, ИНФОРМАЦИОННО-УКАЗАТЕЛЬНЫЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ, В ФОРМЕ ПРЯМОУГОЛЬНИКА, КАРТА (СХЕМА)'М2''*
8	7/7-10-20/28' 2.5:36 '82,43#11,66'=13'ЗНАКИ ДОРОЖНЫЕ ИЗ ОЦИНКОВАННОГО МЕТАЛЛА С ПРИМЕНЕНИЕМ СВЕТООВОЗВРАЩАЮЩЕГО МАТЕРИАЛА II КЛАССА, ПРИОРИТЕТА, ЗАПРЕЩАЮЩИЕ, ПРЕДИСЫВАЮЩИЕ, В ФОРМЕ КРУГА, НОМЕР 2.6.1, 2.6.2, 3.1-3.32, 4.1.1-4.8, 4.10.1, 4.10.2, ТИПОРАЗМЕР 2 (ДИАМЕТРОМ 600 мм) ШТ''*
9	7/7-70/70' (6.2+2.4+2.4+4.16).5:36 '7,79#0,47'=-37'КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИЙ ДЛЯ СТАНДАРТНЫХ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ К-5 (1, 2, 3 ТИПОРАЗМЕР), ДИАМЕТР ОПОР 102 мм'КОМПЛЕКТ''*
10	7/7-60/70' (0.2.(6.2+2.2+2.2)+0.18.6.2+0.42.4.4).5:36 '5,67#0,34'=37'ТРАВЕРСА ЖЕСТКОСТИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ'КГ''*
11	Е27-83-3' 8 'Н1=81,86#52,34/Н2=0/=1/Н3=0,8/Н6=0,8/1-1=287,28/М160501=13,13/М331617=2,4/<1/10-110-5/10>=<1/10-230-45-10/165>=<1/10-230-5/65>=<1/10-240-10-15/22>=<1/10-280-20/40>'ДЕМОНТАЖ УСТАНОВКА ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ НА ДЕРЕВЯННЫХ КРУГЛЯКАХ'100 ЗНАКОВ''*
12	Е27-84-1' 6 'Н1=81,86#52,34/Н2=0/=1/Н3=0,8/Н6=0,8/1-1=74,85/<1/10-260-30-31/1>'ДЕМОНТАЖ ПРИ УСТАНОВКЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ШИТКОВ ДОБАВЛЯТЬ К ТАБЛИЦЕ 27-83'100 ЗНАКОВ''*
13	Е70-80-3' 0,08+0,03 'Н1=81,86#52,34/=1/1-1=4,12/<1/10-280-20/40>=15/М121601=2,5'УСТАНОВКА РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫХ ДОРОЖНЫХ БЛОКОВ'100ШТ''*
14	Е70-80-3' 11 'Н1=81,86#52,34/Н2=0/=1/Н3=0,8/Н6=0,8/1-1=4,12/М121601=2,5/<1/10-280-20/40>'ДЕМОНТАЖ УСТАНОВКА РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫХ ДОРОЖНЫХ БЛОКОВ'100ШТ''*
15	7/25-62/20' 11.5:24 '72,14#10,2'=13'БЛОКИ ДОРОЖНЫЕ РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ПЛАСТМАССОВЫЕ ДЛИНОЙ 1.2 м (ВСЕ ЦВЕТА)'ШТ.'''*
16	Е70-80-5' 4 'Н1=81,86#52,34/=1/1-1=0,48'УСТАНОВКА И СНЯТИЕ СИГНАЛЬНЫХ ФОНАРЕЙ'10 СИГНАЛЬНЫХ КОНУСОВ''*
17	7/25-30/500' 4.5:24 '26,63#3,77'=13'ФОНАРЬ СИГНАЛЬНЫЙ ДОРОЖНЫЙ ФС-4'ШТ.'''*
18	1*

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА

КОД ОБЪЕКТА

НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ

ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ

КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ

: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МОСТА ПЕШЕХОДНОГО ЧЕРЕЗ КАНАЛ У МЕМОРИАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА МУЗЕЙ Я.КУПАЛЫ Д. ВЯЗЫНКА МОЛОДЕЧЕНСКОГО РАЙОНА, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: МИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, МОЛОДЕЧЕНСКИЙ И МИНСКИЙ РАЙОНЫ, КАНАЛ ОТ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ №5 ДО ЗАСЛАВСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА

: 1813

: ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

: 2

: 1813-ПОС.Л.2

Объект: 176 Здание: 2 Рег № данных: 2

Я.КУПАЛЫ Д. ВЯЗЫНКА МОЛОДЕЧЕНСКОГО РАЙОНА, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: МИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, МОЛОДЕЧЕНСКИЙ И МИНСКИЙ РАЙОНЫ, КАНАЛ ОТ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ №5 ДО ЗАСЛАВСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № : 2
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

на УСТРОЙСТВО РАБОЧЕЙ ПЛОЩАДКИ В РУСЛЕ

Составлена в ценах на 01 января 2025 г				СТОИМОСТЬ 307.827					тысяч белорусских рублей	
№ п/п	Обоснование	Наименование работ, ресурсов, расходов	Единица измерения	Стоимость единицы измерения/всего, белорусских рублей					общая стоимость	трудозатраты рабочих
				заработная плата	эксплуатация машин и механизмов		материалы, изделия, конструкции (оборудование, мебель)	транспорт		
					всего	в т. ч. заработная плата машинистов				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Н1=81.86,52.34;

Коэффициенты для ОХР и ОПР 1 ; плановой прибыли 1

Ж5-65. РАЗБОРКА И УСТРОЙСТВО ЛОТКА

1	E27-19-1 (Н1)	РАЗБОРКА АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ ЛОТКОВ ТОЛЩИНОЙ ДО 4 СМ	100М2 0.0355	981.72 34.85					981.72 34.85	85.840 3.05
2	E27-55-1 (Н1) Ж100	УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ ЛОТКОВ, ТОЛЩИНОЙ 3 СМ	100М2 ПОКРЫТИЯ 0.355	203.15 72.12			90.08 31.98	12.74 4.52	305.97 108.62	15.120 5.37
3	E27-55-2 (Н1) Н=4 К=4	ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДОЕ 0.5 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ДО 5 СМ	100М2 ПОКРЫТИЯ 0.355	130.60 46.36					130.60 46.36	9.720 3.45
4	4/1-4-30-20-10 (Н51)	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ (ГОРЯЧИЕ) ПЕСЧАНЫЕ ТИП Д, МАРКИ И (ПДГ-II)	т 4.2529 (7.14+1.21*4)* 0.355				230.72 981.23	37.12 157.87	267.84 1139.10	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	E70-236-1 (H1)	РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	T 0.0213 0.6*0.0355	2.53 0.06	13.82 0.29	3.08 0.07			16.35 0.34	0.190 0.00
6	7/10-20/10 (H13)	ЭМУЛЬСИЯ БИТУМНАЯ КАТИОННАЯ БЫСТРОРАСПАДАЮЩАЯСЯ С СОДЕРЖАНИЕМ ОСТАТОЧНОГО ВЯЖУЩЕГО ОТ 58 ДО 62% ЗБК-Б-60	T 0.021939 0.0213*1.03				1238.58 27.17	175.14 3.84	1413.72 31.01	
7	E7-1-7 (H1) K=0.8	ДЕМОНТАЖ КАМНЯ, МАССА КОНСТРУКЦИЙ БОЛЕЕ 3,5 Т	100ШТ СБОРНЫХ КОНСТРУК ЦИЙ 0.01	3099.10 30.99	4470.05 44.70	1366.90 13.67			7569.15 75.69	246.864 2.47
8	E7-1-7 (H1)	МОНТАЖ КАМНЯ, МАССА КОНСТРУКЦИЙ БОЛЕЕ 3,5 Т	100ШТ СБОРНЫХ КОНСТРУК ЦИЙ 0.01	3873.87 38.74	5587.56 55.88	1708.62 17.09			9461.43 94.62	308.580 3.09
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ				223	101	31	1040	166	1530	17
ОХР и ОПР									208	
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ									133	
ИТОГО ПО ПТМ									1871	
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ									17	
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ									2	
Ж0800038. ВРЕМЕННЫЙ СЪЕЗД 90М. ОТСЫПКА										
9	E1-24-5 (H1) Ж1000	СНЯТИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 (108) КВТ (Л.С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М. ГРУНТ 1 ГРУППЫ ВО ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ	1000М3 0.068 68/1000		484.80 32.97	164.70 11.20			484.80 32.97	
10	E1-24-13 (H1)	РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 (108) КВТ (Л.С) ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М. ГРУНТ 1 ГРУППЫ	1000М3 0.068 68/1000		408.03 27.75	138.62 9.43			408.03 27.75	
11	E1-17-7 (H1)	РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65(0,5-1)М3, ГРУНТ 1 ГРУППЫ	1000М3 0.068	106.13 7.22	1511.77 102.80	433.25 29.46			1617.90 110.02	9.280 0.63
12	C310-1-1 (H1)	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЯМИ- САМОСВАЛАМИ ДО 1 КМ	T 108.8 68*1.6					1.18 128.38	1.18 128.38	

240

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	E1-20-1 (H1)	РАБОТА НА ОТВАЛЕ, ГРУНТ 1 ГРУППЫ	1000M3 ГРУНТА 0.068	36.14 2.46	163.50 11.12	55.55 3.78			199.64 13.58	3.160 0.21
14	E1-24-5 (H1) Ж1000	СРЕЗКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 (108) КВт (Л.С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М, ГРУНТ 1 ГРУППЫ ВО ВРЕМЯ ОТВАЛ	1000M3 0.381 381/1000		484.80 184.71	164.70 62.75			484.80 184.71	
15	E1-24-13 (H1)	РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 (108) КВт (Л.С) ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М, ГРУНТ 1 ГРУППЫ	1000M3 0.381 381/1000		408.03 155.46	138.62 52.81			408.03 155.46	
16	E1-17-7 (H1)	РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0.65(0.5-1)М3, ГРУНТ 1 ГРУППЫ	1000M3 0.381	106.13 40.44	1511.77 575.98	433.25 165.07			1617.90 616.42	9.280 3.54
17	C310-1-1 (H1)	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЯМИ- САМОСВАЛАМИ ДО 1 КМ	T 609.6 381*1.6					1.18 719.33	1.18 719.33	
18	E1-20-1 (H1)	РАБОТА НА ОТВАЛЕ, ГРУНТ 1 ГРУППЫ	1000M3 ГРУНТА 0.381	36.14 13.77	163.50 62.29	55.55 21.16			199.64 76.06	3.160 1.20
19	4/1-5-40-999/950 (H95)	ПЕСОК (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ)	M3 145 145				11.32 1641.40	8.83 1280.35	20.15 2921.75	
20	E1-130-2 (H1) Ж1000	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т НА ПЕРВЫЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 30 СМ	1000M3 УПЛОТНЕН НОГО ГРУНТА 0.145		784.29 113.72	262.11 38.01			784.29 113.72	
21	E1-130-8 (H1) H=5 K=5	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 30 СМ ДО 6 ПРОХОДОВ	1000M3 УПЛОТНЕН НОГО ГРУНТА 0.145		409.85 59.43	117.55 17.04			409.85 59.43	
22	E27-21-1 (H1)	УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНЫХ ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ ИЛИ ЩЕБЕНОЧНО-ПЕСЧАНЫХ СМЕСЕЙ, ТОЛЩИНОЙ 20СМ	1000M2 0.423	553.94 234.32	1015.43 429.53	345.15 146.00	20.90 8.84		1590.27 672.69	46.180 19.53

241

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	4/1-5-30-35-10/13 (H95) Ж1	СМЕСИ ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНЫЕ ГПС С5	М3 63 63				18.63 1173.69	9.14 575.82	27.77 1749.51	
24	E27-100-2 (H1)	УКЛАДКА СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 3 М2	100М3 СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕ ТОННЫХ ПЛИТ 0.2848 0.89*32/100	595.44 169.58	782.46 222.84	213.86 60.91			1377.90 392.42	51.230 14.59
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ										
ОХР и ОПР				468	1979	618	2824	2704	7975	40
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ									889	
ИТОГО ПО ПТМ									9432	
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ									40	
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ									39	
Ж5-66-11. ВРЕМЕННЫЙ СЪЕЗД 90М. ШПУНТОВОЕ КРЕПЛЕНИЕ										
25	E5-12-2 (H1) Ж1	ПОГРУЖЕНИЕ ВИБРОПОГРУЖАТЕЛЕМ СТАЛЬНЫХ ШПУНТОВЫХ СВАЙ МАССОЙ 1 М ДО 50 КГ НА ГЛУБИНУ ДО 10 М	Т СВАЙ 21.392 21.392	137.76 2946.96	214.08 4579.60	53.69 1148.54	40.48 865.95	3.42 73.16	395.74 8465.67	10.050 214.99
26	E5-13-2 (H1)	ИЗВЛЕЧЕНИЕ СТАЛЬНЫХ ШПУНТОВЫХ СВАЙ МАССОЙ 1 М ДО 50 КГ ДЛИНОЙ ДО 10 М, ИЗ ГРУНТОВ 2 ГРУППЫ	Т 21.392 21.392	86.24 1844.85	233.19 4988.40	59.48 1272.40	9.48 202.80	1.34 28.67	330.25 7064.72	6.230 133.27
27	7/13/90П (H37)	ШПУНТ ЛАРСЕН ЕСО	Т 5.348 21.392*0.25				4980.00 26633.04	302.29 1616.65	5282.29 28249.69	
ПРИМЕЧАНИЕ СТОИМОСТЬ ШПУНТА ДАНА С УЧЕТОМ 4-ХКРАТНОЙ ОБОРАЧИВАЕМОСТИ										
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ				4792	9568	2421	27702	1718	43780	348
ОХР и ОПР									5905	
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ									3775	
ИТОГО ПО ПТМ									53460	
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ									348	
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ									146	
Ж080038. ВРЕМЕННЫЙ СЪЕЗД 90М. РАЗБОРКА										
29	E1-17-1 (H1) Ж1000 К=	РАЗРАБОТКА ПОКРЫТИЯ ИЗ ГПС С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ- САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65(0,5- 1)М3	1000М3 0.063	73.19 4.61	1386.35 87.34	506.26 31.89			1459.54 91.95	6.400 0.40

212

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	СЗ10-1-1 (Н1)	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ДО 1 КМ	Т 100.8 63*1.6					1.18 118.94	1.18 118.94	
31	Е1-20-1 (Н1)	РАБОТА НА ОТВАЛЕ, ГРУНТ 1 ГРУППЫ	1000М3 ГРУНТА 0.063	36.14 2.28	163.50 10.30	55.55 3.50			199.64 12.58	3.160 0.20
32	Е1-17-1 (Н1) Ж1000	РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1(1-1,2)М3, ГРУНТ 1 ГРУППЫ	1000М3 0.116	73.19 8.49	1386.35 160.82	506.26 58.73			1459.54 169.31	6.400 0.74
33	СЗ10-1-1 (Н1)	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ДО 1 КМ	Т 185.6 116*1.6					1.18 219.01	1.18 219.01	
34	СЗ10-1-1 (Н1)	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ДО 1 КМ	Т 609.6 381*1.6					1.18 719.33	1.18 719.33	
35	Е1-20-1 (Н1) Ж1000	РАБОТА НА ОТВАЛЕ, ГРУНТ 1 ГРУППЫ	1000М3 ГРУНТА 0.381	36.14 13.77	163.50 62.29	55.55 21.16			199.64 76.06	3.160 1.20
36	СЗ10-1-1 (Н1)	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ДО 1 КМ	Т 108.8 68*1.6					1.18 128.38	1.18 128.38	
37	Е1-20-1 (Н1) Ж1000	РАБОТА НА ОТВАЛЕ, ГРУНТ 1 ГРУППЫ	1000М3 ГРУНТА 0.068	36.14 2.46	163.50 11.12	55.55 3.78			199.64 13.58	3.160 0.21
38	Е1-145-1 (Н1)	ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ГРУНТ 1 ГРУППЫ	1000М2 СПЛАНИРОВАНОЙ ПЛОЩАДИ 0.45		55.70 25.07	15.94 7.17			55.70 25.07	
39	ЕЗ1-4-1 (Н1)	ПОСЕВ СЕМЯН ТРАВ	ГА 0.045	25.97 1.17	245.91 11.07	81.76 3.68			271.88 12.24	2.100 0.09
40	1/60-80-20/40 (Н13)	ТРАВОСМЕСЬ ДЛЯ ОТКОСОВ И СКЛОНОВ ДОРОГ (ОВСЯНИЦА, ТИМОФЕЕВКА, РАЙГРАС, ПЫРЕЙ)	КГ 9 0.045*200				7.70 69.30	1.09 9.81	8.79 79.11	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	E27-100-4 (H1)	РАЗБОРКА СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 3 М2	100М3 СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕ ТОННЫХ ПЛИТ 0.2848 0.89*32/100	444.69 126.65	762.76 217.23	212.50 60.52			1207.45 343.88	38.260 10.90
42	41-2-20-40- 30/999161 (H16)	ПЛИТЫ ДЛЯ ПОКРЫТИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ)	М3 7.12 28.48*0.25		604.70 4305.46	70.51 502.03			675.21 4807.49	
ПРИМЕЧАНИЕ ПЛИТЫ ДАНЫ С УЧЕТОМ 4-ХКРАТНОЙ ОБОРАЧИВАЕМОСТИ										
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ОХР и ОПР		159	585	190	4375	1698	6817	14
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							286	
		ИТОГО ПО ПТМ							183	
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ							7286	
		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ							14	
									12	
Ж0800038. ВРЕМЕННЫЙ СЪЕЗД 35М. ОТСЫПКА										
44	E1-24-5 (H1) Ж1000	СНЯТИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 (108) КВТ (Л.С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М, ГРУНТ 1 ГРУППЫ ВО ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ	1000М3 0.026 26/1000		484.80 12.60	164.70 4.28			484.80 12.60	
45	E1-24-13 (H1)	РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 (108) КВТ (Л.С) ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М, ГРУНТ 1 ГРУППЫ	1000М3 0.026 26/1000		408.03 10.61	138.62 3.60			408.03 10.61	
46	E1-17-7 (H1)	РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65(0,5-1)М3, ГРУНТ 1 ГРУППЫ	1000М3 0.026	106.13 2.76	1511.77 39.31	433.25 11.26			1617.90 42.07	9.280 0.24
47	C310-1-1 (H1)	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЯМИ- САМОСВАЛАМИ ДО 1 КМ	Т 41.6 26*1.6					1.18 49.09	1.18 49.09	
48	E1-20-1 (H1)	РАБОТА НА ОТВАЛЕ, ГРУНТ 1 ГРУППЫ	1000М3 ГРУНТА 0.026	36.14 0.94	163.50 4.25	55.55 1.44			199.64 5.19	3.160 0.08
49	E1-24-5 (H1) Ж1000	СРЕЗКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 (108) КВТ (Л.С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М, ГРУНТ 1 ГРУППЫ ВО ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ	1000М3 0.148 148/1000		484.80 71.75	164.70 24.38			484.80 71.75	

2014

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50	E1-24-13 (H1)	РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 (108) КВт (Л.С) ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М3 ГРУНТ 1 ГРУППЫ	1000M3 0.148 148/1000		408.03 60.39	138.62 20.52			408.03 60.39	
51	E1-17-7 (H1)	РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65(0,5-1)М3,ГРУНТ 1 ГРУППЫ	1000M3 0.148	106.13 15.71	1511.77 223.74	433.25 64.12			1617.90 239.45	9.280 1.37
52	C310-1-1 (H1)	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЯМИ- САМОСВАЛАМИ ДО 1 КМ	T 236.8 148*1.6					1.18 279.42	1.18 279.42	
53	E1-20-1 (H1)	РАБОТА НА ОТВАЛЕ, ГРУНТ 1 ГРУППЫ	1000M3 ГРУНТА 0.148	36.14 5.35	163.50 24.20	55.55 8.22			199.64 29.55	3.160 0.47
54	4/1-5-40-999/950 (H95)	ПЕСОК (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ)	M3 26				11.32 294.32	8.83 229.58	20.15 523.90	
55	E1-130-2 (H1) Ж1000	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т НА ПЕРВЫЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 30 СМ	1000M3 УПЛОТНЕН НОГО ГРУНТА 0.026		784.29 20.39	262.11 6.81			784.29 20.39	
56	E1-130-8 (H1) H=5 K=5	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 30 СМ ДО 6 ПРОХОДОВ	1000M3 УПЛОТНЕН НОГО ГРУНТА 0.026		409.85 10.66	117.55 3.06			409.85 10.66	
57	E27-21-1 (H1)	УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНЫХ ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ ИЛИ ЩЕБЕНОЧНО-ПЕСЧАНЫХ СМЕСЕЙ,ТОЛЩИНОЙ 20СМ	1000M2 0.165	553.94 91.40	1015.43 167.55	345.15 56.95	20.90 3.45		1590.27 262.40	46.180 7.62
58	4/1-5-30-35-10/13 (H95) Ж1	СМЕСИ ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНЫЕ ГПС С5	M3 25 25				18.63 465.75	9.14 228.50	27.77 694.25	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
59	E27-100-2 (H1)	УКЛАДКА СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 3 М2	100М3 СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕ ТОННЫХ ПЛИТ 0.0178 0.89*2/100	595.44 10.60	782.46 13.93	213.86 3.81	1377.90 24.53			51.230 0.91
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ										
		ОХР и ОПР		127	669	208	764	787	2337	11
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ										
									274	
ИТОГО ПО ПТМ										
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ							175	
		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ							2786	
									11	
									13	
Ж5-66-11. ВРЕМЕННЫЙ СЪЕЗД 35М. ШПУНТОВОЕ КРЕПЛЕНИЕ										
60	E5-12-2 (H1) Ж1	ПОТРУЖЕНИЕ ВИБРОПОГРУЖАТЕЛЕМ ТА СВАИ СТАЛЬНЫХ ШПУНТОВЫХ СВАИ МАССОЙ 1 М ДО 50 КГ НА ГЛУБИНУ ДО 10 М	137.76 214.08 14.668 14.668	2020.66 3140.13	53.69 787.52	40.48 593.76	3.42 50.16	395.74 5804.71	10.050 147.41	
61	E5-13-2 (H1)	ИЗВЛЕЧЕНИЕ СТАЛЬНЫХ ШПУНТОВЫХ СВАИ МАССОЙ 1 М ДО 50 КГ ДЛИНОЙ ДО 10 М ИЗ ГРУНТОВ 2 ГРУППЫ	Т ИЗВЛЕЧЕН НЫХ СВАИ 14.668 14.668	86.24 1264.97	59.48 872.45	9.48 139.05	1.34 19.66	330.25 4844.11	6.230 91.38	
62	7/13/90П (H37)	ШПУНТ ЛАРСЕН ЕСО	Т 3.667 14.668*0.25	4980.00 18261.66	302.29 1108.50	5282.29 19370.16				
ПРИМЕЧАНИЕ СТОИМОСТЬ ШПУНТА ДАНА С УЧЕТОМ 4-ХКРАТНОЙ ОБОРАЧИВАЕМОСТИ										
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ										
		ОХР и ОПР		3286	6561	1660	18994	1178	30019	239
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ										
									4049	
ИТОГО ПО ПТМ										
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ							2589	
		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ							36657	
									239	
									100	
Ж080038. ВРЕМЕННЫЙ СЪЕЗД 35М. РАЗБОРКА										
64	E1-17-1 (H1) Ж1000 К=	РАЗРАБОТКА ПОКРЫТИЯ ИЗ ГЛУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ- САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65(0,5- 1)М3	1000М3 0.025	73.19 1.83	1386.35 34.86	506.26 12.66			1459.54 36.49	6.400 0.16
65	C310-1-1 (H1)	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЯМИ- САМОСВАЛАМИ ДО 1 КМ	Т 40 25*1.6					1.18 47.20	1.18 47.20	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66	E1-20-1 (H1)	РАБОТА НА ОТВАЛЕ, ГРУНТ 1 ГРУППЫ	1000M3 ГРУНТА 0.025	36.14 0.90	163.50 4.09	55.55 1.39			199.64 4.99	3.160 0.08
67	E1-17-1 (H1) Ж1000	РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1(1-1,2)M3, ГРУНТ 1 ГРУППЫ	1000M3 0.026	73.19 1.90	1386.35 36.05	506.26 13.16			1459.54 37.95	6.400 0.17
68	C310-1-1 (H1)	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЯМИ- САМОСВАЛАМИ ДО 1 КМ	T 41.6 26*1.6					1.18 49.09	1.18 49.09	
69	C310-1-1 (H1)	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЯМИ- САМОСВАЛАМИ ДО 1 КМ	T 236.8 148*1.6					1.18 279.42	1.18 279.42	
70	E1-20-1 (H1) Ж1000	РАБОТА НА ОТВАЛЕ, ГРУНТ 1 ГРУППЫ	1000M3 ГРУНТА 0.148	36.14 5.35	163.50 24.20	55.55 8.22			199.64 29.55	3.160 0.47
71	C310-1-1 (H1)	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЯМИ- САМОСВАЛАМИ ДО 1 КМ	T 41.6 26*1.6					1.18 49.09	1.18 49.09	
72	E1-20-1 (H1) Ж1000	РАБОТА НА ОТВАЛЕ, ГРУНТ 1 ГРУППЫ	1000M3 ГРУНТА 0.026	36.14 0.94	163.50 4.25	55.55 1.44			199.64 5.19	3.160 0.08
73	E1-145-1 (H1)	ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ГРУНТ 1 ГРУППЫ	1000M2 СПЛАНИРО ВАННОЙ ПЛОЩАДИ 0.148		55.70 8.24	15.94 2.36			55.70 8.24	
74	E31-4-1 (H1)	ПОСЕВ СЕМЯН ТРАВ	ГА 0.0148	25.97 0.38	245.91 3.64	81.76 1.21			271.88 4.02	2.100 0.03
75	1160-80-20/40 (H13)	ТРАВОСМЕСЬ ДЛЯ ОТКОСОВ И СКЛОНОВ ДОРОГ (ОВСЯНИЦА, ТИМОФЕЕВКА, РАЙГРАС, ПЫРЕЙ)	КГ 2.96 0.0148*200				7.70 22.79	1.09 3.23	8.79 26.02	
76	E27-100-4 (H1)	РАЗБОРКА СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 3 M2	100M3 СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕ ТОННЫХ ПЛИТ 0.0178	444.69 7.92	762.76 13.58	212.50 3.78			1207.45 21.50	38.260 0.68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
77	4/1-2-20-40-30/999161 (Н16)	ПЛИТЫ ДЛЯ ПОКРЫТИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ)	МЗ 0.445 1.78*0.25				604.70 269.09	70.51 31.38	675.21 300.47	
ПРИМЕЧАНИЕ ПЛИТЫ ДАНЫ С УЧЕТОМ 4-ХКРАТНОЙ ОБОРАЧИВАЕМОСТИ										
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ОХР и ОПР	19	129	44		292	459	899	2
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							52	
		ИТОГО ПО ПТМ							33	
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ							984	2
		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ							3	3
Ж080038. ПЛОЩАДКА 1. ОТСЫПКА										
79	4/1-5-40-999/950 (Н95)	ПЕСОК (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ)	МЗ 294				11.32 3328.08	8.83 2596.02	20.15 5924.10	
80	E1-24-6 (Н1)	РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 (108) КВТ (Л.С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М, ГРУНТ 2 ГРУППЫ	1000МЗ 0.294		551.15 162.04	187.24 55.05			551.15 162.04	
81	E1-130-2 (Н1) Ж1000	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т НА ПЕРВЫЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 30 СМ	1000МЗ УПЛОТНЕН НОГО ГРУНТА 0.294		784.29 230.58	262.11 77.06			784.29 230.58	
82	E1-130-8 (Н1) Н=5 К=5	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 30 СМ ДО 6 ПРОХОДОВ	1000МЗ УПЛОТНЕН НОГО ГРУНТА 0.294		409.85 120.50	117.55 34.56			409.85 120.50	
83	E27-100-2 (Н1)	УСТРОЙСТВО ДОРОГ ИЗ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 3 М2	100МЗ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕ ТОННЫХ ПЛИТ 0.0534 0.89*6/100	595.44 31.80	782.46 41.78	213.86 11.42			1377.90 73.58	51.230 2.74
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ОХР и ОПР	32	555	178		3328	2596	6511	3
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							172	
		ИТОГО ПО ПТМ							110	
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ							6793	3
		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ							11	11

Ж5-66-11. ПЛОЩАДКА 1. ШПУНТОВОЕ КРЕПЛЕНИЕ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
84	Е5-12-2 (Н1) Ж1	ПОГРУЖЕНИЕ ВИБРОПОГРУЖАТЕЛЕМ СТАЛЬНЫХ ШПУНТОВЫХ СВАЙ МАССОЙ 1 М ДО 50 КГ НА ГЛУБИНУ ДО 10 М	Т СВАЙ 36.672 36.672	137.76 5051.93	214.08 7850.74	53.69 1968.92	40.48 1484.48	3.42 125.42	395.74 14512.57	10.050 368.55
85	Е5-13-2 (Н1)	ИЗВЛЕЧЕНИЕ СТАЛЬНЫХ ШПУНТОВЫХ СВАЙ МАССОЙ 1 М ДО 50 КГ ДЛИНОЙ ДО 10 М, ИЗ ГРУНТОВ 2 ГРУППЫ	Т ИЗВЛЕЧЕН НЫХ СВАЙ 36.672 36.672	86.24 3162.59	233.19 8551.54	59.48 2181.25	9.48 347.65	1.34 49.14	330.25 12110.92	6.230 228.47
86	7/13/90П (Н37)	ШПУНТ ЛАРСЕН ЕСО	Т 9.168 36.672*0.25				4980.00 45656.64	302.29 2771.39	5282.29 48428.03	
ПРИМЕЧАНИЕ СТОИМОСТЬ ШПУНТА ДАНА С УЧЕТОМ 4-ХКРАТНОЙ ОБОРАЧИВАЕМОСТИ										
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ				8215	16402	4150	47489	2946	75052	597
ОХР и ОПР									10122	
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ									6472	
ИТОГО ПО ПТМ									91646	
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ									597	
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ									251	

Ж080038. ПЛОЩАДКА 1. РАЗБОРКА

88	Е1-17-1 (Н1) Ж1000	РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1(1-1,2)М3, ГРУНТ 1 ГРУППЫ	1000М3 0.294	73.19 21.52	1386.35 407.59	506.26 148.84			1459.54 429.11	6.400 1.88
89	С310-1-1 (Н1)	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЯМИ- САМОСВАЛАМИ ДО 1 КМ	Т 470.4 294*1.6					1.18 555.07	1.18 555.07	
90	Е27-100-4 (Н1)	РАЗБОРКА ДОРОГ ИЗ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 3 М2	100М3 СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕ ТОННЫХ ПЛИТ 0.0534 0.89*6/100	444.69 23.75	762.76 40.73	212.50 11.35			1207.45 64.48	38.260 2.04
91	4/1-2-20-40- 30/999161 (Н16)	ПЛИТЫ ДЛЯ ПОКРЫТИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ)	М3 1.335 0.89*6*0.25				604.70 807.27	70.51 94.13	675.21 901.40	
ПРИМЕЧАНИЕ ПЛИТЫ ДАНЫ С УЧЕТОМ 4-ХКРАТНОЙ ОБОРАЧИВАЕМОСТИ										
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ				45	448	160	807	649	1949	4
ОХР и ОПР									168	
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ									107	
ИТОГО ПО ПТМ									2224	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ										4
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ										10
Ж080038. ПЛОЩАДКА 2. ОТСЫПКА										
93	С310-1-1 (Н1)	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ДО 1 КМ	Т 377.6 236*1.6					1.18 445.57	1.18 445.57	
94	Е1-20-1 (Н1) Ж1000	РАБОТА НА ОТВАЛЕ, ГРУНТ 1 ГРУППЫ	1000М3 ГРУНТА 0.236	36.14 8.53	163.50 38.59	55.55 13.11			199.64 47.12	3.160 0.75
95	Е1-130-2 (Н1) Ж1000	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т НА ПЕРВЫЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 30 СМ	1000М3 УПЛОТНЕН НОГО ГРУНТА 0.236		784.29 185.09	262.11 61.86			784.29 185.09	
96	Е1-130-8 (Н1) Н=5 К=5	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 30 СМ ДО 6 ПРОХОДОВ	1000М3 УПЛОТНЕН НОГО ГРУНТА 0.236		409.85 96.72	117.55 27.74			409.85 96.72	
97	Е27-100-2 (Н1)	УСТРОЙСТВО ДОРОГ ИЗ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 3 М2	100М3 СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕ ТОННЫХ ПЛИТ 0.0534 0.89*6/100	595.44 31.80	762.46 41.78	213.86 11.42			1377.90 73.58	51.230 2.74
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ				40	362	114	0	446	848	3
ОХР и ОПР									126	
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ									81	
ИТОГО ПО ПТМ									1055	
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ									3	
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ									7	
Ж5-66-11. ПЛОЩАДКА 2. ШПУНТОВОЕ КРЕПЛЕНИЕ										
98	Е5-12-2 (Н1) Ж1	ПОГРУЖЕНИЕ ВИБРОПОГРУЖАТЕЛЕМ СТАЛЬНЫХ ШПУНТОВЫХ СВАЙ МАССОЙ 1 М ДО 50 КГ, НА ГЛУБИНУ ДО 10 М	Т СВАЙ 36.672 36.672	137.76 5051.93	214.08 7850.74	53.69 1968.92	40.48 1484.48	3.42 125.42	395.74 14512.57	10.050 368.55
99	Е5-13-2 (Н1)	ИЗВЛЕЧЕНИЕ СТАЛЬНЫХ ШПУНТОВЫХ СВАЙ МАССОЙ 1 М ДО 50 КГ ДЛИНОЙ ДО 10 М, ИЗ ГРУНТОВ 2 ГРУППЫ	Т ИЗВЛЕЧЕН НЫХ СВАЙ 36.672 36.672	86.24 3162.59	233.19 8551.54	59.48 2181.25	9.48 347.65	1.34 49.14	330.25 12110.92	6.230 228.47

282

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

100	7/13/90П (Н37)	ШПУНТ ЛАРСЕН ЕСО	Т 9.168 36.672*0.25				4980.00 45656.64	302.29 2771.39	5282.29 48428.03	
-----	-------------------	------------------	---------------------------	--	--	--	---------------------	-------------------	---------------------	--

ПРИМЕЧАНИЕ СТОИМОСТЬ ШПУНТА ДАНА С УЧЕТОМ 4-ХКРАТНОЙ ОБОРАЧИВАЕМОСТИ

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ			8215	16402	4150	47489	2946	75052	597
ОХР и ОПР								10122	
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ								6472	
ИТОГО ПО ПТМ								91646	
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ								597	
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ								251	

Ж0800038. ПЛОЩАДКА 2. РАЗБОРКА

102	E1-17-1 (Н1) Ж1000	РАЗБОРКА ГРУНТА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1(1-1,2)М3,ГРУНТ 1 ГРУППЫ	1000М3 0.236	73.19 17.27	1386.35 327.18	506.26 119.48		1459.54 344.45	6.400 1.51
-----	--------------------------	---	-----------------	----------------	-------------------	------------------	--	-------------------	---------------

103	C310-1-1 (Н1)	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЯМИ- САМОСВАЛАМИ ДО 1 КМ	Т 377.6 236*1.6				1.18 445.57	1.18 445.57	
-----	------------------	---	-----------------------	--	--	--	----------------	----------------	--

104	E27-100-4 (Н1)	РАЗБОРКА ДОРОГ ИЗ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 3 М2	100М3 СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕ ТОННЫХ ПЛИТ 0.0534 0.89*6/100	444.69 23.75	762.76 40.73	212.50 11.35		1207.45 64.48	38.260 2.04
-----	-------------------	---	--	-----------------	-----------------	-----------------	--	------------------	----------------

105	4/1-2-20-40- 30/999161 (Н16)	ПЛИТЫ ДЛЯ ПОКРЫТИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ)	М3 1.335 0.89*6*0.25		604.70 807.27	70.51 94.13		675.21 901.40	
-----	------------------------------------	---	----------------------------	--	------------------	----------------	--	------------------	--

ПРИМЕЧАНИЕ ПЛИТЫ ДАНЫ С УЧЕТОМ 4-ХКРАТНОЙ ОБОРАЧИВАЕМОСТИ

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ			41	368	131	807	540	1756	4
ОХР и ОПР								141	
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ								90	
ИТОГО ПО ПТМ								1987	
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ								4	
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ								8	

ВСЕГО	307827
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	143348
В Т.Ч.	
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	25661
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН	54119
В Т.Ч. ЗПЛАТА	14055

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МАТЕРИАЛЫ							5510	
		ТРАНСПОРТ							4758	
		ОХР и ОПР 81.86%							32512	
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ 52.34%							20788	
		СМЕСИ ТОВАРНЫЕ							1139	
		в т.ч.								
		МАТЕРИАЛЫ							981	
		ТРАНСПОРТ							158	
		МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ							136	
		в т.ч.								
		МАТЕРИАЛЫ							119	
		ТРАНСПОРТ							17	
		ТРАНСПОРТ РАССЧИТЫВАЕТСЯ, ИСХОДЯ ИЗ ФАКТИЧЕСКИХ ЗАТРАТ							11813	
		в т.ч.								
		МАТЕРИАЛЫ							6903	
		ТРАНСПОРТ							4910	
		МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ							144476	
		в т.ч.								
		МАТЕРИАЛЫ							136208	
		ТРАНСПОРТ							8268	
		КОНСТРУКЦИИ МЕСТНЫЕ							6911	
		в т.ч.								
		МАТЕРИАЛЫ							6189	
		ТРАНСПОРТ							722	
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ							1879	
		СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ							34	
		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ							853	
		В С Е Г О							307827	
		в т.ч.								
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА							25662	
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН							54119	
		в т.ч. ЗПЛАТА							14055	
		МАТЕРИАЛЫ							155911	
		ТРАНСПОРТ							18833	
		ОХР и ОПР							32514	
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							20788	

Составил

(должность служащего)




РАЕВСКАЯ

(инициалы, фамилия)

Проверил

(должность служащего)



КОСОБУКО

(инициалы, фамилия)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА
КОД ОБЪЕКТА
НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ
ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ
КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ

: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МОСТА ПЕШЕХОДНОГО ЧЕРЕЗ КАНАЛ У МЕМОРИАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА МУЗЕЙ Я.КУПАЛЫ Д. ВЯЗЫНКА МОЛОДЕЧЕНСКОГО РАЙОНА, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: МИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, МОЛОДЕЧЕНСКИЙ И МИНСКИЙ РАЙОНЫ, КАНАЛ ОТ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ №5 ДО ЗАСЛАВСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА
: 1813
: ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ
: 2
: 1813-ПОС Л.2

ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ № : 2
на УСТРОЙСТВО РАБОЧЕЙ ПЛОЩАДКИ В РУСЛЕ

Составлена в ценах на 01 января 2025 г.

№ п/п	Код	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость ресурса, белорусских рублей	
					за единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7
1	1-1	ТРУДОЗАТРАТЫ РАБОЧИХ	ЧЕЛ/ЧАС	1876		
2	1-3	ТРУДОЗАТРАТЫ МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ/ЧАС	853		
		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
3	M010311	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, ДО 59 (80) КВТ (Л. С.)	МАШ.Ч	0.295412	40.06	11.83
4	M010312	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 79 (108) КВТ (Л. С.)	МАШ.Ч	6.14076	44.47	273.08
5	M021150	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 25 Т	МАШ.Ч	548.295828	62.29	34153.35
6	M040700	АППАРАТЫ ДЛЯ ВОЗДУШНОЙ ПЛАЗМЕННОЙ РЕЗКИ МЕТАЛЛА	МАШ.Ч	182.70468	21.76	3975.65
7	M060248	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 0,65 М3	МАШ.Ч	12.79019	58.91	763.47
8	M060249	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 1 М3	МАШ.Ч	10.7616	83.18	895.15
9	M070149	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 79 (108) КВТ (Л. С.)	МАШ.Ч	38.63342	47.39	1830.84
10	M090101	БОРОНЫ КОРЧЕВАЛЬНЫЕ (БЕЗ ТРАКТОРА)	МАШ.Ч	0.20332	1.88	0.38
11	M091303	СЕЯЛКИ ПРИЦЕПНЫЕ	МАШ.Ч	0.092092	0.20	0.02
12	M120110	АВТОБУТУМОВОЗЫ 15 Т	МАШ.Ч	0.004047	72.73	0.29
13	M120202	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л. С.)	МАШ.Ч	2.35075	69.35	163.02
14	M120711	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ ПРИЦЕПНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т	МАШ.Ч	6.14076	11.67	71.66
15	M120906	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ.Ч	5.28612	34.74	183.64

1	2	3	4	5	6	7
16	M120907	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	МАШ.Ч	4.87452	44.03	214.63
17	M120910	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 16 Т	МАШ.Ч	0.411004	71.23	29.28
18	M121601	МАШИНЫ ПОЛИВОМЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.Ч	1.04076	53.21	55.38
19	M140401	ВИБРОПОПУЖАТЕЛИ ВЫСОКОЧАСТОТНЫЕ ДЛЯ ПОГРУЖЕНИЯ ШТУНТОВ И СВАЙ ДО 1,5 Т	МАШ.Ч	521.85708	16.77	8751.54
20	M150702	КРАНЫ ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 700 ММ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 12,5 Т	МАШ.Ч	38.2914	71.69	2745.11
21	M331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.Ч	0.619562	17.07	10.58
		ИТОГО МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				54119
		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ				
1		Материалы для строительных работ				
1/10		Материалы для строительных работ общего назначения				
1/10-110		Лесоматериалы и пиломатериалы				
22	1/10-110-5/10	ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛИНОЙ 3-6,5 М, ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ, 1-2 СОРТА, ФРАНКО-НИЖНИЙ ЛЕСОСКОП (СКЛАД ПРЕДПРИЯТИЯ)	МЗ	4.704372	100.07	470.77
1/10-135		Нефтепродукты, газы, химические материалы				
23	1/10-135-20/35	АЦЕТИЛЕН РАСТВОРЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ МАРКИ Б	Т	0.032164	31900.00	1026.03
24	1/10-135-20/60	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	160.167456	4.75	760.80
1/10-230		Материалы для отделочных работ				
25	1/10-230-40-20/136	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	КГ	3.28212	5.91	19.40
1/10-240		Метизы и крепежные изделия				
26	1/10-240-10-10/131	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0.011488	3326.99	38.22
27	1/10-240-20/1	ГАЙКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0.003282	4129.35	13.55
28	1/10-240-50-16/25	ШАЙБА ДИАМЕТРОМ 16 ММ	КГ	1.64106	6.78	11.13
1/10-260		Металлопрокат и металлоизделия (за исключением металлоизделий части 2)				
29	1/10-260-170-4/21	ШВЕЛЛЕРЫ ГОРЯЧЕКАТАНЫЕ N 16 - 24 ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ С245	Т	0.875232	3071.70	2688.45
30	1/10-260-40-15/10	ПРОКАТ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ ГОРЯЧЕКАТАНОЙ С ОБРЕЗНОЙ КРОМКОЙ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ СТЗСП, СТЗПС, ТОЛЩИНОЙ 9 - 12 ММ	Т	0.218808	2007.00	439.15
1/10-280		Прочие материалы для строительных работ				
31	1/10-280-20/40	ВОДА	МЗ	6.174	1.99	12.29
1/60		Материалы для озеленения и благоустройства				
1/60-80		Прочие материалы для озеленения и благоустройства				
32	1/60-80-20/40	ТРАВОСМЕСЬ ДЛЯ ОТКОСОВ И СКЛОНОВ ДОРОГ (ОВСЯНИЦА, ТИМОФЕЕВКА, РАЙГРАС, ПЫРЕЙ)	КГ	11.96	7.70	92.09

254

1	2	3	4	5	6	7
	4	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы				
	4/1	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы				
	4/1-2	Конструкции и детали железобетонные инженерных сооружений и специального назначения				
33	4/1-2-20-40-30/999161	ПЛИТЫ ДЛЯ ПОКРЫТИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ)	M3	10.235	604.70	6189.10
	4/1-4	Бетоны, растворы, смеси асфальтобетонные				
34	4/1-4-30-20-20/10	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ (ГОРЯЧИЕ) ПЕСЧАНЫЕ ТИП Д, МАРКИ II (ПДГ-II)	T	4.2529	230.72	981.23
	4/1-5	Материалы природные нерудные. Гравий керамзитовый. Керамзит				
35	4/1-5-30-35-10/13	СМЕСИ ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНЫЕ ГПС С5	M3	88	18.63	1639.44
36	4/1-5-40-999/950	ПЕСОК (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ)	M3	465	11.32	5263.80
	7	Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства				
	7/10	Битумы, эмульсии дорожные для дорожного и мостового строительства				
	7/10-10	Битумы дорожные				
37	7/10-10/100	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ, МАРКИ БНД-60/90, БНД-90/130	T	0.0213	1501.33	31.98
	7/10-20	Эмульсии битумные катионные дорожные				
38	7/10-20/10	ЭМУЛЬСИЯ БИТУМНАЯ КАТИОННАЯ БЫСТРОРАСПАДАЮЩАЯСЯ С СОДЕРЖАНИЕМ ОСТАТОЧНОГО ВЯЖУЩЕГО ОТ 58 ДО 62% ЭБК-Б-60	T	0.021939	1238.58	27.17
	7/13	Металлические конструкции для мостостроительных работ				
39	7/13/90П	ШПУНТ ЛАРСЕН ЕСО	T	27.351	4980.00	136207.98
		ИТОГО МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ				155913
		ТРАНСПОРТ				14600

Составил _____ (подпись) _____ (должность служащего) _____ РАЕВСКАЯ (инициалы, фамилия)

Проверил _____ (подпись) _____ (должность служащего) _____ КОСОБУКО (инициалы, фамилия)

Объект: 176 Здание: 2 Рег № данных: 2

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МОСТА ПЕШЕХОДНОГО ЧЕРЕЗ КАНАЛ У МЕМОРИАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА МУЗЕЙ Я.КУПАЛЫ Д. ВЯЗЫНКА МОЛОДЕЧЕНСКОГО РАЙОНА, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: МИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, МОЛОДЕЧЕНСКИЙ И МИНСКИЙ РАЙОНЫ, КАНАЛ ОТ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ №5 ДО ЗАСЛАВСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА

КОД ОБЪЕКТА

НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ

ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ

КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ

: 1813

: ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

: 2

: 1813-ПОС Л.2

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ И РАСХОДА РЕСУРСОВ № : 2

(нормы 2022г.)

на УСТРОЙСТВО РАБОЧЕЙ ПЛОЩАДКИ В РУСЛЕ

Обоснование	Наименование видов работ	Единица измерения		Код ресурса	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество
		объем					
1	2	3		4	5	6	7
Ж5-65	РАЗБОРКА И УСТРОЙСТВО ЛОТКА	M2 35.50					
		1-1			ТРУДОЗАТРАТЫ РАБОЧИХ	ЧЕЛ/ЧАС	16
		1-3			ТРУДОЗАТРАТЫ МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ/ЧАС	2
		M021150			КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 25 Т	МАШ.Ч	1.4931
		M120110			АВТОБУТУМОВОЗЫ 15 Т	МАШ.Ч	0.004047
		M331617			СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.Ч	0.44352
		4			Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы		
		4/1			Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы		
		4/1-4			Бетоны, растворы, смеси асфальтобетонные		
		4/1-4-30-20-20/10			СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ (ГОРЯЧИЕ) ПЕСЧАНЫЕ ТИП Д, МАРКИ П (ПДГ-II)	Т	4.2529
7			Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства				

1	2	3	4	5	6	7
				Битумы, эмульсии дорожные для дорожного и мостового строительства		
			7/10	Битумы дорожные		
			7/10-10	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ, МАРКИ БНД-60/90, БНД-90/130	Т	0.0213
			7/10-20	Эмульсии битумные катионные дорожные		
			7/10-20/10	ЭМУЛЬСИЯ БИТУМНАЯ КАТИОННАЯ БЫСТРОРАСПАДАЮЩАЯСЯ С СОДЕРЖАНИЕМ ОСТАТОЧНОГО ВЯЖУЩЕГО ОТ 58 ДО 62% ЗБК-Б-60	Т	0.021939
Ж080038	ВРЕМЕННЫЙ СЪЕЗД 90М. ОТСЫПКА	МЗ 657,00				
			1-1	ТРУДОЗАТРАТЫ РАБОЧИХ	ЧЕЛ/ЧАС	41
			1-3	ТРУДОЗАТРАТЫ МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ/ЧАС	39
			М010312	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 79 (108) КВТ (Л. С.)	МАШ.Ч	1.2702
			М021150	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 25 Т	МАШ.Ч	3.349248
			М060248	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 0,65 МЗ	МАШ.Ч	9.21797
			М070149	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 79 (108) КВТ (Л. С.)	МАШ.Ч	15.02173
			М120202	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л. С.)	МАШ.Ч	1.414836
			М120711	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ ПРИЦЕПНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т	МАШ.Ч	1.2702
			М120906	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ.Ч	3.80277
			М120907	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	МАШ.Ч	3.50667
			М120910	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 16 Т	МАШ.Ч	0.27072
			М121601	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.Ч	0.74871
			1	Материалы для строительных работ		
			1/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
			1/10-280	Прочие материалы для строительных работ		
			1/10-280-20/40	ВОДА	МЗ	4.4415

1	2	3	4	5	6	7
			4	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы		
			4/1	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы		
			4/1-5	Материалы природные нерудные. Гравий керамзитовый. Керамзит		
			4/1-5-30-35-10/13	СМЕСИ ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНЫЕ ГПС С5	М3	63
			4/1-5-40-999/950	ПЕСОК (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ)	М3	145
Ж5-66-11	ВРЕМЕННЫЙ СЪЕЗД 90М. ШПУНТОВОЕ КРЕПЛЕНИЕ	Т 21.39	1-1	ТРУДОЗАТРАТЫ РАБОЧИХ	ЧЕЛ/ЧАС	348
			1-3	ТРУДОЗАТРАТЫ МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ/ЧАС	146
			M021150	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 25 Т	МАШ.Ч	105.03472
			M040700	АППАРАТЫ ДЛЯ ВОЗДУШНОЙ ПЛАЗМЕННОЙ РЕЗКИ МЕТАЛЛА	МАШ.Ч	35.72464
			M140401	ВИБРОПОГРУЖАТЕЛИ	МАШ.Ч	102.03984
			M150702	ВЫСОКОЧАСТОТНЫЕ ДЛЯ ПОГРУЖЕНИЯ ШПУНТОВ И СВАЙ ДО 1,5 Т	МАШ.Ч	7.4872
			1	КРАНЫ-ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 700 ММ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 12,5 Т	МАШ.Ч	
				Материалы для строительных работ		
			1/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
			1/10-110	Лесоматериалы и пиломатериалы		
			1/10-110-5/10	ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛИНОЙ 3-6,5 М, ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ, 1-2 СОРТА, ФРАНКО-НИЖНИЙ ПЕСОСКЛАД (СКЛАД ПРЕДПРИЯТИЯ)	М3	0.919856
			1/10-135	Нефтепродукты, газы, химические материалы		
			1/10-135-20/35	АЦЕТИЛЕН РАСТВОРЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ МАРКИ Б	Т	0.006289
			1/10-135-20/60	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	31.317888
			1/10-230	Материалы для отделочных работ		

1	2	3	4	5	6	7
Ж080038	ВРЕМЕННЫЙ СЪЕЗД 90М. РАЗБОРКА	МЗ 628,00	1/10-230-40-20/136	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	КГ	0.64176
			1/10-240	Метизы и крепежные изделия		
			1/10-240-10-10/131	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0.002246
			1/10-240-20/1	ГАЙКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0.000642
			1/10-240-50-16/25	ШАЙБА ДИАМЕТРОМ 16 ММ	КГ	0.32088
			1/10-260	Металлопрокат и металлоизделия (за исключением металлоизделий части 2)		
			1/10-260-170-4/21	ШВЕЛЕРЫ ГОРЯЧЕКАТАНЫЕ N 16 - 24 ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ С245	Т	0.171136
			1/10-260-40-15/10	ПРОКАТ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ОБРЕЗНОЙ КРОМКОЙ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ СТЗСП, СТЗПС, ТОЛЩИНОЙ 9 - 12 ММ	Т	0.042784
			7	Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства		
			7/13	Металлические конструкции для мостостроительных работ		
			7/13/90П	ШПУНТ ЛАРСЕН ЕСО	Т	5.348
			1-1	ТРУДОЗАТРАТЫ РАБОЧИХ	ЧЕЛ/ЧАС	13
			1-3	ТРУДОЗАТРАТЫ МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ/ЧАС	11
			М010311	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, ДО 59 (80) КВТ (П. С.)	МАШ.Ч	0.2223
			М021150	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 25 Т	МАШ.Ч	3.349248
			М060249	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 1 МЗ	МАШ.Ч	2.53464
			М070149	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 79 (108) КВТ (П. С.)	МАШ.Ч	2.8195
			М090101	БОРОНЫ КОРЧЕВАЛЬНЫЕ (БЕЗ ТРАКТОРА)	МАШ.Ч	0.153
			М091303	СЕЯЛКИ ПРИЦЕПНЫЕ	МАШ.Ч	0.0693
			М120202	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (П. С.)	МАШ.Ч	0.273984
			М120910	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 16 Т	МАШ.Ч	0.0261

1	2	3	4	5	6	7
			M331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.Ч	0.122464
			1	Материалы для строительных работ		
			1/60	Материалы для озеленения и благоустройства		
			1/60-80	Прочие материалы для озеленения и благоустройства		
			1/60-80-20/40	ТРАВОСМЕСЬ ДЛЯ ОТКОСОВ И СКЛОНОВ ДОРОГ (ОВСЯНИЦА, ТИМОФЕЕВКА, РАЙГРАС, ПЫРЕЙ)	КГ	9
			4	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т. ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетонные и растворы		
			4/1	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы		
			4/1-2	Конструкции и детали железобетонные инженерных сооружений и специального назначения		
			4/1-2-20-40-30/999161	ПЛИТЫ ДЛЯ ПОКРЫТИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ)	М3	7.12
Ж080038	ВРЕМЕННЫЙ СЪЕЗД 35М. ОТСЫПКА	М3 225.00				
			1-1	ТРУДОЗАТРАТЫ РАБОЧИХ	ЧЕЛ/ЧАС	10
			1-3	ТРУДОЗАТРАТЫ МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ/ЧАС	13
			M010312	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 79 (108) КВТ (Л. С.)	МАШ.Ч	0.22776
			M021150	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 25 Т	МАШ.Ч	0.209328
			M060248	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 0,65 М3	МАШ.Ч	3.57222
			M070149	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 79 (108) КВТ (Л. С.)	МАШ.Ч	5.3739
			M120202	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л. С.)	МАШ.Ч	0.484716
			M120711	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ ПРИЦЕПНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т	МАШ.Ч	0.22776

1	2	3	4	5	6	7
				КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ.Ч	1.48335
				КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	МАШ.Ч	1.36785
				КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 16 Т	МАШ.Ч	0.1056
				МАШИНЫ ПОЛИВОМОННЫЕ 6000 Л	МАШ.Ч	0.29205
				Материалы для строительных работ		
				Материалы для строительства работ общего назначения		
				Прочие материалы для строительных работ		
				ВОДА	М3	1.7325
				Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы		
				Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы		
				Материалы природные нерудные. Гравий керамзитовый. Керамзит		
				СМЕСИ ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНЫЕ ППС С5	М3	25
				ПЕСОК (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ)	М3	26
				ТРУДОЗАТРАТЫ РАБОЧИХ	ЧЕЛ/ЧАС	238
				ТРУДОЗАТРАТЫ МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ/ЧАС	100
				КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 25 Т	МАШ.Ч	72.01988
				АППАРАТЫ ДЛЯ ВОЗДУШНОЙ ПЛАЗМЕННОЙ РЕЗКИ МЕТАЛЛА	МАШ.Ч	24.49556
				ВИБРОПОГРУЖАТЕЛИ	МАШ.Ч	69.96636
				ВЫСОКОЧАСТОТНЫЕ ДЛЯ ПОГРУЖЕНИЯ ШПУНТОВ И СВАЙ ДО 1,5 Т	МАШ.Ч	5.1338
				КРАНЫ-ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 700 ММ.	МАШ.Ч	
				ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 12,5 Т		
				Материалы для строительных работ		
Ж5-66-11	ВРЕМЕННЫЙ СЪЕЗД 35М. ШПУНТОВОЕ КРЕПЛЕНИЕ	Т 14.67	4/1-5 4/1-5-30-35-10/13 4/1-5-40-999/950			
			1-1			
			1-3			
			M021150			
			M040700			
			M140401			
			M150702			
			1			

1	2	3	4	5	6	7
				Материалы для строительных работ общего назначения		
			1/10	Лесоматериалы и пиломатериалы		
			1/10-110	ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛИНОЙ 3-6,5 М, ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ, 1-2 СОРТА, ФРАНКО-НИЖНИЙ ЛЕСОСКЛАД (СКЛАД ПРЕДПРИЯТИЯ)	МЗ	0.630724
			1/10-135	Нефтепродукты, газы, химические материалы		
			1/10-135-20/35	АЦЕТИЛЕН РАСТВОРЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ МАРКИ Б	Т	0.004313
			1/10-135-20/60	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	21.473952
			1/10-230	Материалы для отделочных работ		
			1/10-230-40-20/136	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	КТ	0.44004
			1/10-240	Метизы и крепежные изделия		
			1/10-240-10-10/131	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0.00154
			1/10-240-20/1	ГАЙКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0.00044
			1/10-240-50-16/25	ШАЙБА ДИАМЕТРОМ 16 ММ	КТ	0.22002
			1/10-260	Металлопрокат и металлоизделия (за исключением металлоизделий части 2)		
			1/10-260-170-4/21	ШВЕЛЕРЫ ГОРЯЧЕКАТАНЫЕ N 16 - 24 ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ С245	Т	0.117344
			1/10-260-40-15/10	ПРОКАТ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ОБРЕЗНОЙ КРОМКОЙ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ СТЗСП, СТЗПС, ТОЛЩИНОЙ 9 - 12 ММ	Т	0.029336
			7	Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства		
			7/13	Металлические конструкции для мостостроительных работ		
			7/13/90П	ШПУНТ ЛАРСЕН ЕСО	Т	3.667
Ж080038	ВРЕМЕННЫЙ СЪЕЗД 36М. РАЗБОРКА	МЗ 225.00	1-1	ТРУДОЗАТРАТЫ РАБОЧИХ	ЧЕЛ/ЧАС	1
			1-3	ТРУДОЗАТРАТЫ МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ/ЧАС	3
			М010311	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, ДО 59 (80) КВТ (П. С.)	МАШ/Ч	0.073112

1	2	3	4	5	6	7
			M021150	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 25 Т	МАШ.Ч	0.209328
			M060249	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 1 М3	МАШ.Ч	0.72216
			M070149	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 79 (108) КВТ (Л. С.)	МАШ.Ч	0.99827
			M090101	БОРОНЫ КОРЧЕВАЛЬНЫЕ (БЕЗ ТРАКТОРА)	МАШ.Ч	0.05032
			M091303	СЕЯЛКИ ПРИЦЕПНЫЕ	МАШ.Ч	0.022792
			M120202	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л. С.)	МАШ.Ч	0.065074
			M120910	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 16 Т	МАШ.Ч	0.008584
			M331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.Ч	0.007654
			1	Материалы для строительных работ		
			1/60	Материалы для озеленения и благоустройства		
			1/60-80	Прочие материалы для озеленения и благоустройства		
			1/60-80-20/40	ТРАВОСМЕСЬ ДЛЯ ОТКОСОВ И СКЛОНОВ ДОРОГ (ОВСЯНИЦА, ТИМОФЕЕВКА, РАЙГРАС, ПЫРЕЙ)	КТ	2.96
			4	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы		
			4/1	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы		
			4/1-2	Конструкции и детали железобетонные инженерных сооружений и специального назначения		
			4/1-2-20-40-30/999161	ПЛИТЫ ДЛЯ ПОКРЫТИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ)	М3	0.445
Ж080038	ПЛОЩАДКА 1. ОТСЫПКА	М3 294.00				
			1-1	ТРУДОЗАТРАТЫ РАБОЧИХ	ЧЕЛ/ЧАС	3
			1-3	ТРУДОЗАТРАТЫ МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ/ЧАС	11

1	2	3	4	5	6	7
				ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 79 (108) КВТ (Л. С.)	МАШ.Ч	2.57544
				КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 25 Т	МАШ.Ч	0.627984
				БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 79 (108) КВТ (Л. С.)	МАШ.Ч	7.7763
				АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л. С.)	МАШ.Ч	0.038448
				КАТКИ ДОРОЖНЫЕ ПРИЦЕПНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т	МАШ.Ч	2.57544
			4	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы		
			4/1	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы		
			4/1-5	Материалы природные нерудные. Гравий керамзитовый. Керамзит		
Ж5-66-11	ПЛОЩАДКА 1. ШПУНТОВОЕ КРЕПЛЕНИЕ	Т 36.67	4/1-5-40-999/950	ПЕСОК (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ)	М3	294
			1-1	ТРУДОЗАТРАТЫ РАБОЧИХ	ЧЕЛ/ЧАС	597
			1-3	ТРУДОЗАТРАТЫ МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ/ЧАС	250
			М021150	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 25 Т	МАШ.Ч	180.05952
			М040700	АППАРАТЫ ДЛЯ ВОЗДУШНОЙ ПЛАЗМЕННОЙ РЕЗКИ МЕТАЛЛА	МАШ.Ч	61.24224
			М140401	ВИБРОПОГРУЖАТЕЛИ	МАШ.Ч	174.92544
			М150702	ВЫСОКОЧАСТОТНЫЕ ДЛЯ ПОГРУЖЕНИЯ ШПUNTOB И СВАИ ДО 1,5 Т	МАШ.Ч	12.8352
			1	КРАНЫ-ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 700 ММ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 12,5 Т	МАШ.Ч	
			1/10	Материалы для строительных работ		
			1/10-110	Материалы для строительных работ общего назначения		
				Лесоматериалы и пиломатериалы		

1	2	3	4	5	6	7
			1/10-110-5/10	ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛИНОЙ 3-6,5 М, ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ, 1-2 СОРТА, ФРАНКО-НИЖНИЙ ПЕСОСКЛАД (СКЛАД ПРЕДПРИЯТИЯ)	МЗ	1.576896
			1/10-135	Нефтепродукты, газы, химические материалы		
			1/10-135-20/35	АЦЕТИЛЕН РАСТВОРЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ МАРКИ Б	Т	0.010781
			1/10-135-20/60	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	53.687808
			1/10-230	Материалы для отделочных работ		
			1/10-230-40-20/136	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	КГ	1.10016
			1/10-240	Метизы и крепежные изделия		
			1/10-240-10-10/131	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0.003851
			1/10-240-20/1	ГАЙКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0.0011
			1/10-240-50-16/25	ШАЙБА ДИАМЕТРОМ 16 ММ	КГ	0.55008
			1/10-260	Металлопрокат и металлоизделия (за исключением металлоизделий части 2)		
			1/10-260-170-4/21	ШВЕЛЛЕРЫ ГОРЯЧЕКАТАНЫЕ N 16 - 24 ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ С245	Т	0.293376
			1/10-260-40-15/10	ПРОКАТ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ОБРЕЗНОЙ КРОМКОЙ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ СТЗПС, ТОЛЩИНОЙ 9 - 12 ММ	Т	0.073344
			7	Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства		
			7/13	Металлические конструкции для мостостроительных работ		
			7/13/90П	ШПУНТ ЛАРСЕН ЕСО	Т	9.168
			1-1	ТРУДОЗАТРАТЫ РАБОЧИХ	ЧЕЛ/ЧАС	4
			1-3	ТРУДОЗАТРАТЫ МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ/ЧАС	11
			M021150	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 25 Т	МАШ.Ч	0.627984
			M060249	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 1 МЗ	МАШ.Ч	4.16304
Ж080038	ПЛОЩАДКА 1. РАЗБОРКА	МЗ 294.00				

1	2	3	4	5	6	7
Ж080038	ПЛОЩАДКА 2. ОТСЫПКА	МЗ 472.00	M070149	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 79 (108) КВТ (Л. С.)	МШ.Ч	1.2936
			M120202	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л. С.)	МШ.Ч	0.017622
			M331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МШ.Ч	0.022962
			4	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т. ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, растворы		
			4/1	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы		
			4/1-2	Конструкции и детали железобетонные инженерных сооружений и специального назначения		
			4/1-2-20-40-30/999161	ПЛИТЫ ДЛЯ ПОКРЫТИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ)	МЗ	1.335
			1-1	ТРУДОЗАТРАТЫ РАБОЧИХ	ЧЕЛ/ЧАС	4
			1-3	ТРУДОЗАТРАТЫ МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ/ЧАС	8
			M010312	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 79 (108) КВТ (Л. С.)	МШ.Ч	2.06736
Ж5-66-11	ПЛОЩАДКА 2. ШПУНТОВОЕ КРЕПЛЕНИЕ	Т 36.67	M021150	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 25 Т	МШ.Ч	0.627984
			M070149	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 79 (108) КВТ (Л. С.)	МШ.Ч	4.31172
			M120202	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л. С.)	МШ.Ч	0.038448
			M120711	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ ПРИЦЕПНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т	МШ.Ч	2.06736
			1-1	ТРУДОЗАТРАТЫ РАБОЧИХ	ЧЕЛ/ЧАС	597
			1-3	ТРУДОЗАТРАТЫ МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ/ЧАС	250
			M021150	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 25 Т	МШ.Ч	180.05952
			M040700	АППАРАТЫ ДЛЯ ВОЗДУШНОЙ ПЛАЗМЕННОЙ РЕЗКИ МЕТАЛЛА	МШ.Ч	61.24224

1	2	3	4	5	6	7
				ВИБРОПОГРУЖАТЕЛИ		
			M140401	ВЫСОКОЧАСТОТНЫЕ ДЛЯ ПОГРУЖЕНИЯ ШПУНТОВ И СВАЙ ДО 1,5 Т	МАШ.Ч	174.92544
			M150702	КРАНЫ-ТРУБОУКАПЧКИ ДЛЯ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 700 ММ.	МАШ.Ч	12.8352
			1	ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 12,5 Т		
				<i>Материалы для строительных работ</i>		
			1/10	<i>Материалы для строительных работ общего назначения</i>		
			1/10-110	<i>Лесоматериалы и пиломатериалы</i>		
			1/10-110-5/10	ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛИНОЙ 3-6,5 М, ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ, 1-2 СОРТА, ФРАНКО-НИЖНИЙ ЛЕСОСКЛАД (СКЛАД ПРЕДПРИЯТИЯ)	М3	1.576896
			1/10-135	<i>Нефтепродукты, газы, химические материалы</i>		
			1/10-135-20/35	АЦЕТИЛЕН РАСТВОРЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ МАРКИ Б	Т	0.010781
			1/10-135-20/60	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	53.687808
			1/10-230	<i>Материалы для отделочных работ</i>		
			1/10-230-40-20/136	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	КГ	1.10016
			1/10-240	<i>Метизы и крепежные изделия</i>		
			1/10-240-10-10/131	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0.003851
			1/10-240-20/1	ГАЙКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0.0011
			1/10-240-50-16/25	ШАЙБА ДИАМЕТРОМ 16 ММ	КГ	0.55008
			1/10-260	<i>Металлопрокат и металлоизделия (за исключением металлоизделий части 2)</i>		
			1/10-260-170-4/21	ШВЕЛЛЕРЫ ГОРЯЧЕКАТАНЫЕ N 16 - 24 ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ С245	Т	0.293376
			1/10-260-40-15/10	ПРОКАТ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ ГОРЯЧЕКАТАНОЙ С ОБРЕЗНОЙ КРОМКОЙ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ СТЗСП, СТЗПС, ТОЛЩИНОЙ 9 - 12 ММ	Т	0.073344
			7	<i>Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства</i>		
			7/13	<i>Металлические конструкции для мостостроительных работ</i>		
			7/13/90П	ШПУНТ ЛАРСЕН ЕСО	Т	9.168

22.07

1	2	3	4	5	6	7
Ж080038	ПЛОЩАДКА 2. РАЗБОРКА	M3 236.00				
			1-1	ТРУДОЗАТРАТЫ РАБОЧИХ	ЧЕЛ/ЧАС	4
			1-3	ТРУДОЗАТРАТЫ МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ/ЧАС	9
			M021150	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 25 Т	МАШ.Ч	0.627984
			M060249	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 1 M3	МАШ.Ч	3.34176
			M070149	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 79 (108) КВТ (Л. С.)	МАШ.Ч	1.0384
			M120202	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л. С.)	МАШ.Ч	0.017622
			M331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.Ч	0.022962
			4	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы		
			4/1	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы		
			4/1-2	Конструкции и детали железобетонные инженерных сооружений и специального назначения		
			4/1-2-20-40-30/999161	ПЛИТЫ ДЛЯ ПОКРЫТИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ)	M3	1.335

Составил

(должность служащего)



(подпись)

РАЕВСКАЯ

(инициалы, фамилия)

Проверил

(должность служащего)


(подпись)

КОСОБУКО

(инициалы, фамилия)

И С Х О Д Н Ы Е Д А Н Н Ы Е

1	L3'176'2'2'SOPO'8'2'УСТРОЙСТВО РАБОЧЕЙ ПЛОЩАДКИ В РУСЛЕ '1813-ПОС Л.2'РАЕВСКАЯ'КОСОБУКО*
2	PM020435#M021150=?*
3	PM021143#M021150=?*
4	PM021243#M021150=?*
5	Ж3-65'РАЗБОРКА И УСТРОЙСТВО ЛОТКА'М2*
6	Е27-19-1' 35,5 'Н1=81,86#52,34/=/1-1=85,84'РАЗБОРКА АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ ЛОТКОВ ТОЛЩИНОЙ ДО 4 СМ'1000М2''*
7	Е27-55-1' 35,5 'Ж100/Н1=81,86#52,34/=/1-1=15,12/<7/10-10/100=>0,06/<4/1-4-30-10-10/10>'УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ ЛОТКОВ, ТОЛЩИНОЙ 3 СМ'100М2 ПОКРЫТИЯ''*
8	Е27-55-2#Н=4' 35,5 'Н1=81,86#52,34/=/1-Н2=4/Н3=4/Н6=4/1-1=2,43/<4/1-4-30-10-10/10>'ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЕ 0,5 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ДО 5 СМ'100М2 ПОКРЫТИЯ''*
9	4/1-4-30-20-20/10' (7,14+1,21.4).0,355 '230,72#37,12'=51'СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ (ТОРЯЧНЕ) ПЕСЧАНЫЕ ТИП Д, МАРКИ II (ПДГ-II)'Т''*
10	Е70-236-1' 0,6.0.0355 'Н1=81,86#52,34/=/1-1=0,19/М120110=0,19'РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ'Т''*
11	7/10-20/10' 0,0213.1.03 '1238,58#175,14'=13'ЭМУЛЬСИЯ БИТУМНАЯ КАТИОННАЯ ВЫСТРОРАЩАЮЩАЯСЯ С СОДЕРЖАНИЕМ ОСТАТОЧНОГО ВЯЖУЩЕГО ОТ 58 ДО 62% ЭВК-Б-60'Т''*
12	Е7-1-7' 1 'Н1=81,86#52,34/Н2=0/=/1-Н3=0,8/Н6=0,8/1-1=308,58/М2021150=82,95/М331617=24,64/М021244'ДЕМОНТАЖ КАМНЯ, МАССА КОНСТРУКЦИЙ БОЛЕЕ 3,5 Т'100ШТ СВОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ''*
13	Е7-1-7' 1 'Н1=81,86#52,34/=/1-1=308,58/М2021150=82,95/М331617=24,64/М021244'МОНТАЖ КАМНЯ, МАССА КОНСТРУКЦИЙ БОЛЕЕ 3,5 Т'100ШТ СВОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ''*
14	Ж080038'ВРЕМЕННЫЙ СЪЕЗД 90М. ОТСЫПКА'М3*
15	Е1-24-5' 68:1000 'Ж1000/Н1=81,86#52,34/=/1-М070149=10,23'СНЯТИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 (108) КВТ (Л.С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М, ГРУНТ 1 ГРУППЫ ВО ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ'1000М3''*
16	Е1-24-13' 68:1000 'Н1=81,86#52,34/=/1-М070149=8,61'РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 (108) КВТ (Л.С) ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М, ГРУНТ 1 ГРУППЫ'1000М3''*
17	Е1-17-7' 68 'Н1=81,86#52,34/=/1-1=9,28/М060248=20,53/М070149=6,38/<4/1-5-20-20-30/11>'РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65(0,5-1)М3,ГРУНТ 1 ГРУППЫ'1000М3''*
18	С310-1-1' 68.1,6 'Н1=81,86#52,34/0#1,18'=1'ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ДО 1 КМ'Т''*
19	Е1-20-1' 68 'Н1=81,86#52,34/=/1-1=3,16/М070149=3,45/<4/1-5-20-20-30/11>'РАБОТА НА ОТВАЛЕ, ГРУНТ 1 ГРУППЫ'1000М3 ГРУНТА''*
20	Е1-24-5' 381:1000 'Ж1000/Н1=81,86#52,34/=/1-М070149=10,23'СРЕЗКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 (108) КВТ (Л.С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М, ГРУНТ 1 ГРУППЫ ВО ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ'1000М3''*
21	Е1-24-13' 381:1000 'Н1=81,86#52,34/=/1-М070149=8,61'РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 (108) КВТ (Л.С) ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М, ГРУНТ 1 ГРУППЫ'1000М3''*
22	Е1-17-7' 381 'Н1=81,86#52,34/=/1-1=9,28/М060248=20,53/М070149=6,38/<4/1-5-20-20-30/11>'РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65(0,5-1)М3,ГРУНТ 1 ГРУППЫ'1000М3''*
23	С310-1-1' 381.1,6 'Н1=81,86#52,34/0#1,18'=1'ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ДО 1 КМ'Т''*
24	Е1-20-1' 381 'Н1=81,86#52,34/=/1-1=3,16/М070149=3,45/<4/1-5-20-20-30/11>'РАБОТА НА ОТВАЛЕ, ГРУНТ 1 ГРУППЫ'1000М3 ГРУНТА''*
25	4/1-5-40-999/950' 145 '11,32#8,83'=95'ПЕСОК (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ)'М3''*
26	Е1-130-2' 145 'Ж1000/Н1=81,86#52,34/=/1-М010312=1,46/М070149=14,82/М120711=1,46'УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т НА ПЕРВЫЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 30 СМ'1000М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА''*
27	Е1-130-8#Н=5' 145 'Н1=81,86#52,34/=/1-Н2=5/Н3=5/Н6=5/М010312=1,46/М120711=1,46'УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 30 СМ ДО 6 ПРОХОДОВ'1000М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА''*
28	Е27-21-1' 423 'Н1=81,86#52,34/=/1-1=46,18/<1/10-280-20/40>=10,5/М120202=2,86/М120906=8,99/М120907=6,29/М120910=0,64/М121601=1,77'УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНЫХ ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ ИЛИ ШЕБЕНОЧНО-ПЕСЧАНЫХ СМЕСЕЙ, ТОЛЩИНОЙ 20СМ'1000М2''*
29	4/1-5-30-35-10/13' 63 'Ж1/18,63#9,14'=95'СМЕСИ ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНЫЕ ТПС С5'М3''*
30	Е27-100-2' 0,89.32:100 'Н1=81,86#52,34/=/1-1=51,23/М021143#М021150=11,76/М120202=0,72/<4/1-5-40-10-10/10>'УКЛАДКА СВОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 3 М2'100М3 СВОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ''*
31	Ж3-66-11'ВРЕМЕННЫЙ СЪЕЗД 90М. ШПУНТОВОЕ КРЕПЛЕНИЕ'Т*
32	Е5-12-2' 21,392 'Ж1/Н1=81,86#52,34/=/1-1=10,05/<1/10-110-5/10>=0,043/<1/10-135-20/35>=0,000121/<1/10-135-20/60>=0,63/<1/10-230-40-20/136>=0,03/<1/10-240-10/131>=0,000105/<1/10-240-20/1>=0,00003/<1/10-240-50-16/2>#<1/10-240-50-16/25>=0,015/<1/10-260-170-4/21>=0,008/<1/10-260-40-15/10>=0,002/М021143#М021150=0,51/М021243#М021150=1,78/М040700=0,75/М140401=1,79/М150702=0,35'ПОГРУЖЕНИЕ ВИБРОПОГРУЖАТЕЛЕМ СТАЛЬНЫХ ШПУНТОВЫХ СВАЙ МАССОЙ 1 М ДО 50 КГ, НА ГЛУБИНУ ДО 10 М'Т СВАЙ''*
33	Е5-13-2' 21,392 'Н1=81,86#52,34/=/1-1=6,23/<1/10-135-20/35>=0,000173/<1/10-135-

20/60>=0,834/M021243#M021150=2,62/M040700=0,92/M140401=2,98'ИЗВЛЕЧЕНИЕ СТАЛЬНЫХ ШПУНТОВЫХ СВАЙ МАССОЙ 1 М ДО 50 КГ ДЛИНОЙ ДО 10 М, ИЗ
ГРУНТОВ 2 ГРУППЫ Т ИЗВЛЕЧЕННЫХ СВАЙ''''
7/13/90Л' 21,392.0,25 '4980#302,29'=37'ШПУНТ ЛАРСЕН ЕСО'Т''''
П'СТОИМОСТЬ ШПУНТА ДАНА С УЧЕТОМ 4-ХКРАТНОЙ ОБОРАЧИВАЕМОСТИ*
36 Ж080038'ВРЕМЕННЫЙ СЪЕЗД 90М. РАЗВОРКА МЗ*
37 Е1-17-1' 63 'Ж1000/Н1=81,86#52,34/=1/1-1=6,4/M060249=14,16/M070149=4,4/<4/1-5-20-30/11>'РАЗРАБОТКА ПОКРЫТИЯ ИЗ ГПС С ПОГРУЗКОЙ НА
АВТОМОБИЛИ-САМОСАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65(0,5-1)МЗ'1000МЗ''''
38 С310-1-1' 63.1,6 'Н1=81,86#52,34/0#1,18'=1'ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСАЛАМИ ДО 1 КМ'Т''''
39 Е1-20-1' 63 'Н1=81,86#52,34/=1/1-1=3,16/M070149=3,45/<4/1-5-20-30/11>'РАБОТА НА ОТВАЛЕ, ГРУНТ 1 ГРУППЫ'1000МЗ ГРУНТА''''
40 Е1-17-1' 116 'Ж1000/Н1=81,86#52,34/=1/1-1=6,4/M060249=14,16/M070149=4,4/<4/1-5-20-30/11>'РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-
САМОСАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1(1-1,2)МЗ,ГРУНТ 1 ГРУППЫ'1000МЗ''''
41 С310-1-1' 116.1,6 'Н1=81,86#52,34/0#1,18'=1'ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСАЛАМИ ДО 1 КМ'Т''''
42 С310-1-1' 381.1,6 'Н1=81,86#52,34/0#1,18'=1'ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСАЛАМИ ДО 1 КМ'Т''''
43 Е1-20-1' 381 'Ж1000/Н1=81,86#52,34/=1/1-1=3,16/M070149=3,45/<4/1-5-20-30/11>'РАБОТА НА ОТВАЛЕ, ГРУНТ 1 ГРУППЫ'1000МЗ ГРУНТА''''
44 С310-1-1' 68.1,6 'Н1=81,86#52,34/0#1,18'=1'ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСАЛАМИ ДО 1 КМ'Т''''
45 Е1-20-1' 68 'Ж1000/Н1=81,86#52,34/=1/1-1=3,16/M070149=3,45/<4/1-5-20-30/11>'РАБОТА НА ОТВАЛЕ, ГРУНТ 1 ГРУППЫ'1000МЗ ГРУНТА''''
46 Е1-145-1' 450 'Н1=81,86#52,34/=1/M070149=0,59/M120202=0,4'ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ГРУНТ 1 ГРУППЫ'1000МЗ
СПЛАНИРОВАННОЙ ПЛОЩАДИ''''
47 Е31-4-1' 0,045 'Н1=81,86#52,34/=1/1-1=2,1/M010311=4,94/M090101=3,4/M091303=1,54/M120910=0,58'ПОСЕВ СЕМЯН ТРАВ'ТА''''
48 1/60-80-20/40' 0,045.200 '7,7#1,09'=13'ТРАВКОСМЕСЬ ДЛЯ ОТКОСОВ И СКЛОНОВ ДОРОГ (ОВСЯНИЦА, ТИМОФЕВКА, РАЙГРАС, ПЫРЕЙ) КТ''''
49 Е27-100-4' 0,89.32:100 'Н1=81,86#52,34/=1/1-1=38,26/M021143#M021150=11,76/M120202=0,33/M331617=0,43'РАЗВОРКА СВОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ
ПЛИТ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 3 М2'100МЗ СВОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ''''
50 4/1-2-20-40-30/999161' 28,48.0.25 '604,7#70,51'=16'ПЛИТЫ ДЛЯ ПОКРЫТИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ)'МЗ''''
51 П'ПЛИТЫ ДАНЫ С УЧЕТОМ 4-ХКРАТНОЙ ОБОРАЧИВАЕМОСТИ*
52 Ж080038'ВРЕМЕННЫЙ СЪЕЗД 35М. ОТСЫЛКА МЗ*
53 Е1-24-5' 26:1000 'Ж1000/Н1=81,86#52,34/=1/M070149=10,23'СНЯТИЕ РАСШИТЕЛЬНОГО ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 (108) КВТ (Л.С) ПРИ
ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М, ГРУНТ 1 ГРУППЫ ВО ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ'1000МЗ''''
54 Е1-24-13' 26:1000 'Н1=81,86#52,34/=1/M070149=8,61'РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 (108) КВТ (Л.С) ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ
ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М, ГРУНТ 1 ГРУППЫ'1000МЗ''''
55 Е1-17-7' 26 'Н1=81,86#52,34/=1/1-1=9,28/M060248=20,53/M070149=6,38/<4/1-5-20-30/11>'РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-
САМОСАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65(0,5-1)МЗ,ГРУНТ 1 ГРУППЫ'1000МЗ''''
56 С310-1-1' 26.1,6 'Н1=81,86#52,34/0#1,18'=1'ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСАЛАМИ ДО 1 КМ'Т''''
57 Е1-20-1' 26 'Н1=81,86#52,34/=1/1-1=3,16/M070149=3,45/<4/1-5-20-30/11>'РАБОТА НА ОТВАЛЕ, ГРУНТ 1 ГРУППЫ'1000МЗ ГРУНТА''''
58 Е1-24-5' 148:1000 'Ж1000/Н1=81,86#52,34/=1/M070149=10,23'СРЕЗКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 (108) КВТ (Л.С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА
ДО 10 М, ГРУНТ 1 ГРУППЫ ВО ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ'1000МЗ''''
59 Е1-24-13' 148:1000 'Н1=81,86#52,34/=1/M070149=8,61'РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 (108) КВТ (Л.С) ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ
ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М, ГРУНТ 1 ГРУППЫ'1000МЗ''''
60 Е1-17-7' 148 'Н1=81,86#52,34/=1/1-1=9,28/M060248=20,53/M070149=6,38/<4/1-5-20-30/11>'РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-
САМОСАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65(0,5-1)МЗ,ГРУНТ 1 ГРУППЫ'1000МЗ''''
61 С310-1-1' 148.1,6 'Н1=81,86#52,34/0#1,18'=1'ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСАЛАМИ ДО 1 КМ'Т''''
62 Е1-20-1' 148 'Н1=81,86#52,34/=1/1-1=3,16/M070149=3,45/<4/1-5-20-30/11>'РАБОТА НА ОТВАЛЕ, ГРУНТ 1 ГРУППЫ'1000МЗ ГРУНТА''''
63 4/1-5-40-999/950' 26 '11,32#8,83'=95'ПЕСОК (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ)'МЗ''''
64 Е1-130-2' 26 'Ж1000/Н1=81,86#52,34/=1/M010312=1,46/M070149=14,82/M120711=1,46'УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПРИПЕНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ
ХОДУ 25 Т НА ПЕРВЫЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 30 СМ'1000МЗ УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА''''
65 Е1-130-8#Н=5' 26 'Н1=81,86#52,34/=1/Н2=5/Н3=5/Н6=5/M010312=1,46/M120711=1,46'УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПРИПЕНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ
25 Т НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 30 СМ'1000МЗ УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА''''
66 Е27-21-1' 165 'Н1=81,86#52,34/=1/1-1=46,18/<1/10-280-
20/40>=10,5/M120202=2,86/M120906=8,99/M120907=8,29/M120910=0,64/M121601=1,77'УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНЫХ ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-
ГРАВИЙНЫХ ИЛИ ШЕБЕНОЧНО-ПЕСЧАНЫХ СМЕСЕЙ,ТОЛЩИНОЙ 20СМ'1000МЗ''''
67 4/1-5-30-35-10/13' 25 'Ж1/18,63#9,14'=95'СМЕСИ ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНЫЕ ГПС С5'МЗ''''
68 Е27-100-2' 0,89.2:100 'Н1=81,86#52,34/=1/1-1=51,23/M021143#M021150=11,76/M120202=0,72/<4/1-5-40-10-10/10>'УКЛАДКА СВОРНЫХ
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 3 М2'100МЗ СВОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ''''
69 Ж5-66-11'ВРЕМЕННЫЙ СЪЕЗД 35М. ШПУНТОВОЕ КРЕПЛЕНИЕ Т*
70 Е5-12-2' 14,668 'Ж1/Н1=81,86#52,34/=1/1-1=10,05/<1/10-110-5/10>=0,043/<1/10-135-20/35>=0,000121/<1/10-135-20/60>=0,63/<1/10-230-40-
20/136>=0,03/<1/10-240-10-10/131>=0,000105/<1/10-240-20/1>=0,00003/<1/10-240-50-16/2>#<1/10-240-50-16/25>=0,015/<1/10-260-170-

71	4/21>=0,008/<1/10-260-40-15/10>=0,002/M021143#M021150=0,51/M021243#M021150=1,78/M040700=0,75/M140401=1,79/M150702=0,35'ПОГРУЖЕНИЕ ВЫРОПОГРУЖАТЕЛЕМ СТАЛЬНЫХ ШПУНТОВЫХ СВАЙ МАССОЙ 1 М ДО 50 КГ НА ГЛУБИНУ ДО 10 М'Т СВАЙ'''' ЕЗ-13-2' 14,668 'Н1=81,86#52,34/1/1-1=6,23/<1/10-135-20/35>=0,000173/<1/10-135- 20/60>=0,834/M021243#M021150=2,62/M040700=0,92/M140401=2,98'ИЗВЛЕЧЕНИЕ СТАЛЬНЫХ ШПУНТОВЫХ СВАЙ МАССОЙ 1 М ДО 50 КГ ДЛИНОЙ ДО 10 М, ИЗ ГРУНТОВ 2 ГРУППЫ'Т' ИЗВЛЕЧЕННЫХ СВАЙ'''' 7/13/90П' 14,668.0,25 '4980#302,29'=37'ШПУНТ ЛАРСЕН ЕСО'Т'''' П'СТОИМОСТЬ ШПУНТА ДАНА С УЧЕТОМ 4-ХКРАТНОЙ ОБОРАЧИВАЕМОСТИ' Ж080038'ВРЕМЕННЫЙ СЪЕЗД 35М. РАЗБОРКА'МЗ' ЕЗ-17-1' 25 'Ж1000/Н1=81,86#52,34/1/1-1=6,4/M060249=14,16/M070149=4,4/<4/1-5-20-20-30/11>'РАЗРАБОТКА ПОКРЫТИЯ ИЗ ГЛУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛИ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65(0,5-1)МЗ'1000МЗ'''' С310-1-1' 25,1,6 'Н1=81,86#52,34/0#1,18'=1'ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ДО 1 КМ'Т'''' ЕЗ-20-1' 25 'Н1=81,86#52,34/1/1-1=3,16/M070149=3,45/<4/1-5-20-20-30/11>'РАБОТА НА ОТВАЛЕ, ГРУНТ 1 ГРУППЫ'1000МЗ ГРУНТА'''' ЕЗ-17-1' 26 'Ж1000/Н1=81,86#52,34/1/1-1=6,4/M060249=14,16/M070149=4,4/<4/1-5-20-20-30/11>'РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ- САМОСВАЛИ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1(1-1,2)МЗ,ГРУНТ 1 ГРУППЫ'1000МЗ'''' С310-1-1' 26,1,6 'Н1=81,86#52,34/0#1,18'=1'ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ДО 1 КМ'Т'''' С310-1-1' 148,1,6 'Н1=81,86#52,34/0#1,18'=1'ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ДО 1 КМ'Т'''' ЕЗ-20-1' 148 'Ж1000/Н1=81,86#52,34/1/1-1=3,16/M070149=3,45/<4/1-5-20-20-30/11>'РАБОТА НА ОТВАЛЕ, ГРУНТ 1 ГРУППЫ'1000МЗ ГРУНТА'''' С310-1-1' 26,1,6 'Н1=81,86#52,34/0#1,18'=1'ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ДО 1 КМ'Т'''' ЕЗ-20-1' 26 'Ж1000/Н1=81,86#52,34/1/1-1=3,16/M070149=3,45/<4/1-5-20-20-30/11>'РАБОТА НА ОТВАЛЕ, ГРУНТ 1 ГРУППЫ'1000МЗ ГРУНТА'''' ЕЗ-145-1' 148 'Н1=81,86#52,34/1/1-1=3,16/M070149=0,59/M120202=0,4'ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДИ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ГРУНТ 1 ГРУППЫ'1000МЗ СПЛАНИРОВАННОЙ ПЛОЩАДИ'''' ЕЗ-14-1' 0,0148 'Н1=81,86#52,34/1/1-1=2,1/M010311=4,94/M090101=3,54/M120910=0,58'ПОСЕВ СЕМЯН ТРАВ'ТА'''' 1/60-80-20/40' 0,0148.200 '7,7#1,09'=13'ТРАВКОСЫ ДЛЯ ОТКОСОВ И СКЛОНОВ ДОРОГ (ОВСЯНИЦА, ТИМОФЕЕВКА, РАЙГРАС, ПЫРЕЙ)'КГ'''' ЕЗ-100-4' 1,78 'Н1=81,86#52,34/1/1-1=38,26/M021143#M021150=11,76/M120202=0,33/M331617=0,43'РАЗБОРКА СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 3 М2'100МЗ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ'''' 4/1-2-20-40-30/999161' 1,78.0,25 '604,7#70,51'=16'ПЛИТЫ ДЛЯ ПОКРЫТИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ)'МЗ'''' П'ПЛИТЫ ДАНЫ С УЧЕТОМ 4-ХКРАТНОЙ ОБОРАЧИВАЕМОСТИ' Ж080038'ПЛОЩАДКА 1. ОТСЫПКА'МЗ' 4/1-5-40-999/950' 294 '11,32#8,83'=95'ПЕСОК (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ)'МЗ'''' ЕЗ-24-6' 294 'Н1=81,86#52,34/1/1-1=63'РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 (108) КВТ (Л.С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М, ГРУНТ 2 ГРУППЫ'1000МЗ'''' ЕЗ-130-2' 294 'Ж1000/Н1=81,86#52,34/1/1-1=51,23/M010312=1,46/M070149=14,82/M120711=1,46'УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т НА ПЕРВЫЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 30 СМ'1000МЗ УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА'''' ЕЗ-130-8#Н=5' 294 'Н1=81,86#52,34/1/1-1=5,46/M10312=1,46/M120711=1,46'УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 30 СМ ДО 6 ПРОХОДОВ'1000МЗ УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА'''' ЕЗ-100-2' 0,89.6:100 'Н1=81,86#52,34/1/1-1=51,23/M021143#M021150=11,76/M120202=0,72/<4/1-5-40-10-10/10>'УСТРОЙСТВО ДОРОГ ИЗ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 3 М2'100МЗ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ'''' ЖЗ-66-11'ПЛОЩАДКА 1. ШПУНТОВОЕ КРЕПЛЕНИЕ'Т' ЕЗ-12-2' 36,672 'Ж1/Н1=81,86#52,34/1/1-1=10,05/<1/10-110-5/10>=0,043/<1/10-135-20/35>=0,000121/<1/10-135-20/60>=0,63/<1/10-230-40- 20/136>=0,03/<1/10-240-10-10/131>=0,000105/<1/10-240-20/1>=0,00003/<1/10-240-50-16/2>#<1/10-240-50-16/25>=0,015/<1/10-260-170- 4/21>=0,008/<1/10-260-40-15/10>=0,002/M021143#M021150=0,51/M021243#M021150=1,78/M040700=0,75/M140401=1,79/M150702=0,35'ПОГРУЖЕНИЕ ВЫРОПОГРУЖАТЕЛЕМ СТАЛЬНЫХ ШПУНТОВЫХ СВАЙ МАССОЙ 1 М ДО 50 КГ НА ГЛУБИНУ ДО 10 М'Т СВАЙ'''' ЕЗ-13-2' 36,672 'Н1=81,86#52,34/1/1-1=6,23/<1/10-135-20/35>=0,000173/<1/10-135- 20/60>=0,834/M021243#M021150=2,62/M040700=0,92/M140401=2,98'ИЗВЛЕЧЕНИЕ СТАЛЬНЫХ ШПУНТОВЫХ СВАЙ МАССОЙ 1 М ДО 50 КГ ДЛИНОЙ ДО 10 М, ИЗ ГРУНТОВ 2 ГРУППЫ'Т' ИЗВЛЕЧЕННЫХ СВАЙ'''' 7/13/90П' 36,672.0,25 '4980#302,29'=37'ШПУНТ ЛАРСЕН ЕСО'Т'''' П'СТОИМОСТЬ ШПУНТА ДАНА С УЧЕТОМ 4-ХКРАТНОЙ ОБОРАЧИВАЕМОСТИ' Ж080038'ПЛОЩАДКА 1. РАЗБОРКА'МЗ' ЕЗ-17-1' 294 'Ж1000/Н1=81,86#52,34/1/1-1=6,4/M060249=14,16/M070149=4,4/<4/1-5-20-20-30/11>'РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ- САМОСВАЛИ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1(1-1,2)МЗ,ГРУНТ 1 ГРУППЫ'1000МЗ'''' С310-1-1' 294,1,6 'Н1=81,86#52,34/0#1,18'=1'ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ДО 1 КМ'Т'''' ЕЗ-100-4' 0,89.6:100 'Н1=81,86#52,34/1/1-1=38,26/M021143#M021150=11,76/M120202=0,33/M331617=0,43'РАЗБОРКА ДОРОГ ИЗ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 3 М2'100МЗ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ'''' 4/1-2-20-40-30/999161' 0,89.6.0,25 '604,7#70,51'=16'ПЛИТЫ ДЛЯ ПОКРЫТИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ)'МЗ'''' П'ПЛИТЫ ДАНЫ С УЧЕТОМ 4-ХКРАТНОЙ ОБОРАЧИВАЕМОСТИ'
72	
73	
74	
75	
76	
77	
78	
79	
80	
81	
82	
83	
84	
85	
86	
87	
88	
89	
90	
91	
92	
93	
94	
95	
96	
97	
98	
99	
100	
101	
102	
103	
104	
105	
106	

107	Ж080038'ПЛОЩАДКА 2. ОТСЫЛКА'МЗ*
108	СЗ10-1-1' 236.1,6 'Н1=81,86#52,34/0#1,18'=1'ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ДО 1 КМ'Т'*
109	Е1-20-1' 236 'Ж1000/Н1=81,86#52,34/=1/1-1=3,16/М070149=3,45/<4/1-5-20-20-30/11>'РАБОТА НА ОТВАЛЕ, ГРУНТ 1 ГРУППЫ'1000МЗ ГРУНТА'*
110	Е1-130-2' 236 'Ж1000/Н1=81,86#52,34/=1/М010312=1,46/М070149=14,82/М120711=1,46'УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т НА ПЕРВЫЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 30 СМ'1000МЗ УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА'*
111	Е1-130-8#Н=5' 236 'Н1=81,86#52,34/=1/Н2=5/Н3=5/Н6=5/М010312=1,46/М120711=1,46'УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 30 СМ ДО 6 ПРОХОДОВ'1000МЗ УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА'*
112	Е27-100-2' 0,89.6:100 'Н1=81,86#52,34/=1/1-1=51,23/М021143#М021150=11,76/М120202=0,72/<4/1-5-40-10-10/10>'УСТРОЙСТВО ДОРОГ ИЗ СВОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 3 М2'100МЗ СВОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ'*
113	Ж5-66-11'ПЛОЩАДКА 2. ШПУНТОВОЕ КРЕПЛЕНИЕ'Т*
114	Е5-12-2' 36,672 'Ж1/Н1=81,86#52,34/=1/1-1=10,05/<1/10-110-5/10>=0,043/<1/10-135-20/35>=0,000121/<1/10-135-20/60>=0,63/<1/10-230-40-20/136>=0,03/<1/10-240-10-10/131>=0,000105/<1/10-240-20/1>=0,00003/<1/10-240-50-16/2>#<1/10-240-50-16/25>=0,015/<1/10-260-170-4/21>=0,008/<1/10-260-40-15/10>=0,002/М021143#М021150=0,51/М021243#М021150=1,78/М040700=0,75/М140401=1,79/М150702=0,35'ПОГРУЖЕНИЕ ВИБРОПОГРУЖАТЕЛЕМ СТАЛЬНЫХ ШПУНТОВЫХ СВАЙ МАССОЙ 1 М ДО 50 КГ НА ГЛУБИНУ ДО 10 М'Т СВАЙ'*
115	Е5-13-2' 36,672 'Н1=81,86#52,34/=1/1-1=6,23/<1/10-135-20/35>=0,000173/<1/10-135-20/60>=0,834/М021243#М021150=2,62/М040700=0,92/М140401=2,98'ИЗВЛЕЧЕНИЕ СТАЛЬНЫХ ШПУНТОВЫХ СВАЙ МАССОЙ 1 М ДО 50 КГ ДЛИНОЙ ДО 10 М, ИЗ ГРУНТОВ 2 ГРУППЫ'Т ИЗВЛЕЧЕННЫХ СВАЙ'*
116	7/13/90п' 36,672.0,25 '4980#302,29'=37'ШПУНТ ЛАРСЕН ЕСО'Т'*
117	П'СТОИМОСТЬ ШПУНТА ДАНА С УЧЕТОМ 4-ХКРАТНОЙ ОБОРАЧИВАЕМОСТИ*
118	Ж080038'ПЛОЩАДКА 2. РАЗБОРКА'МЗ*
119	Е1-17-1' 236 'Ж1000/Н1=81,86#52,34/=1/1-1=6,4/М060249=14,16/М070149=4,4/<4/1-5-20-20-30/11>'РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ДО 1 КМ'Т'*
120	СЗ10-1-1' 236.1,6 'Н1=81,86#52,34/0#1,18'=1'ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ДО 1 КМ'Т'*
121	Е27-100-4' 0,89.6:100 'Н1=81,86#52,34/=1/1-1=38,26/М021143#М021150=11,76/М120202=0,33/М331617=0,43'РАЗБОРКА ДОРОГ ИЗ СВОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 3 М2'100МЗ СВОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ'*
122	4/1-2-20-40-30/999161' 0,89.6.0,25 '604,7#70,51'=16'ПЛИТЫ ДЛЯ ПОКРЫТИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ)'МЗ'*
123	П'ПЛИТЫ ДАНЫ С УЧЕТОМ 4-ХКРАТНОЙ ОБОРАЧИВАЕМОСТИ*
124	1*

Объект: 176 Здание: 2 Рег № данных: 3

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА

КОД ОБЪЕКТА

НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ

ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ

КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ

: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МОСТА ПЕШЕХОДНОГО ЧЕРЕЗ КАНАЛ У МЕМОРИАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА МУЗЕЙ

: 1813

: ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

: 2

: 1813-СВСИУ

Я.КУПАЛЫ Д. ВЯЗЫНКА МОЛОДЕЧЕНСКОГО РАЙОНА, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: МИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, МОЛОДЕЧЕНСКИЙ И МИНСКИЙ РАЙОНЫ, КАНАЛ ОТ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ №5 ДО ЗАСЛАВСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № : 3

(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

на УСТРОЙСТВО ЗАКЛАДНОГО КРЕПЛЕНИЯ

Составлена в ценах на 01 января 2025 г				СТОИМОСТЬ 29,369 тысяч белорусских рублей							
№ п/п	Обоснование	Наименование работ, ресурсов, расходов	Единица измерения	Стоимость единицы измерения/всего, белорусских рублей					общая стоимость	транспорт	трудо-затраты рабочих
				заработная плата	эксплуатация машин и механизмов		материалы, изделия, конструкции (оборудование, мебель)	в т. ч. заработная плата машинистов			
					всего						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

Н1=81,86,52,34;

Коэффициенты для ОХР и ОПР 1 ; плановой прибыли 1

Ж5-66-11. ЗАКЛАДНОЕ КРЕПЛЕНИЕ

1	E5-12-1 (Н1) Ж1	ПОГРУЖЕНИЕ ВИБРОПОГРУЖАТЕЛЕМ СТАЛЬНЫХ ШПУНТОВЫХ СВАЙ МАССОЙ 1 М ДО 50 КГ НА ГЛУБИНУ ДО 5 М	Т СВАЙ, 9.49 4.745*2	215.20 2042.25	392.88 3728.43	98.28 932.68	80.50 763.95	6.84 64.91	695.42 6599.54	15.700 148.99
2	E5-13-2 (Н1) Н=9	ИЗВЛЕЧЕНИЕ СТАЛЬНЫХ ШПУНТОВЫХ СВАЙ МАССОЙ 1 М ДО 50 КГ ДЛИНОЙ ДО 10 М, ИЗ ГРУНТОВ 2 ГРУППЫ	Т ИЗВЛЕЧЕННЫХ СВАЙ 9.49 4.745*2	86.24 818.42	233.19 2212.97	59.48 564.47	9.48 89.97	1.34 12.72	330.25 3134.08	6.230 59.12
3	1/10-260-160-1/17 (Н37)	ДВУТАВРЫ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ ПОЛОК ГОРЯЧЕКАТАНЫЕ ИЗ СТАЛИ УПЛОРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ СТЗПС, СТЗСП, НОРМАЛЬНЫЕ 20 Б - 24 Б С УЧЕТОМ ОБОРАЧИВАЕМОСТИ	Т 2.3725 4.745*2*0.25				3679.94 8730.66	223.37 529.95	3903.31 9260.61	

273


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	E1-172-1 (Н1)	КРЕПЛЕНИЕ ДОСКАМИ СТЕНОК КОТЛОВАНОВ И ТРАНШЕЙ ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 2 М, ГЛУБИНОЙ ДО 3 М В НЕУСТОЙЧИВЫХ ГРУНТАХ	100М2 КРЕПЛЕНИ И 1 248 0.624*2	597.67 745.89	35.51 44.32	23.80 29.70	146.29 182.57	20.68 25.81	800.15 998.59	45.580 56.88
ПРИМЕЧАНИЕ СТОИМОСТЬ ШПУНТА ДАНА С УЧЕТОМ 4-ХКРАТНОЙ ОБОРАЧИВАЕМОСТИ										
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ				3607	5986	1527	9767	633	19993	265
ОХР и ОПР									4203	
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ									2687	
ИТОГО ПО ПИМ									26833	
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ									265	
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ									93	

Ж2-10-10. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ.КОТЛОВАН.

6	E1-17-7 (Н1) Ж1000	РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65(0,5-1)М3, ГРУНТ 1 ГРУППЫ	1000М3 0.15 0.075*2	106.13 15.92	1511.77 226.77	433.25 64.99			1617.90 242.69	9.280 1.39
7	E1-173-2 (Н1)	ВОДОУСТЛИВ ИЗ КОТЛОВАНОВ	100М3 МОКРОГО ГРУНТА 0.75		1009.80 757.35	678.30 508.73			1009.80 757.35	
8	C310-1-1 (Н1)	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЯМИ- САМОСВАЛАМИ ДО 1 КМ	Т 180 75*2*1.2					1.18 212.40	1.18 212.40	
9	C310-1-1 (Н1)	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЯМИ- САМОСВАЛАМИ ДО 1 КМ	Т 168 70*2*1.2					1.18 198.24	1.18 198.24	
10	E1-20-1 (Н1)	РАБОТА НА ОТВАЛЕ, ГРУНТ 1 ГРУППЫ	1000М3 ГРУНТА 0.14 0.07*2	36.14 5.06	163.50 22.89	55.55 7.78			199.64 27.95	3.160 0.44
11	E1-130-2 (Н1)	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т НА ПЕРВЫЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 30 СМ	1000М3 УПЛОТНЕН НОГО ГРУНТА 0.14 0.07*2		784.29 109.80	262.11 36.70			784.29 109.80	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	E1-130-8 (Н1) H=5 K=5	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 30 СМ ДО 5 ПРОХОДОВ	1000M3 УПЛОТНЕН НОГО ГРУНТА 0.14 0.07*2		409.85 57.38	117.55 16.46			409.85 57.38	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ				21	1174	635	0	411	1606	2
ОХР и ОПР									537	
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ									343	
ИТОГО ПО ПТМ									2486	
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ									2	
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ									46	

ВСЕГО	29369
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	20108
в т.ч.	
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	3628
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН	7160
в т.ч. ЗПЛАТА	2162
МАТЕРИАЛЫ	1036
ТРАНСПОРТ	514
ОХР и ОПР 81.86%	4740
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ 52.34%	3030
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ	9261
в т.ч.	
МАТЕРИАЛЫ	8731
ТРАНСПОРТ	530
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	267
СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ	3.7
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	139
ВСЕГО	29369
в т.ч.	
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	3628
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН	7160
в т.ч. ЗПЛАТА	2162
МАТЕРИАЛЫ	9767
ТРАНСПОРТ	1044
ОХР и ОПР	4740
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ	3030

Составил		РАЕВСКАЯ
	(подпись)	(инициалы, фамилия)
Проверил		КОСОБУКО
	(подпись)	(инициалы, фамилия)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА
КОД ОБЪЕКТА
НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ,
СООРУЖЕНИЯ
ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ
КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ

: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МОСТА ПЕШЕХОДНОГО ЧЕРЕЗ КАНАЛ У МЕМОРИАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА МУЗЕЙ Я.КУПАЛЫ Д.
ВЯЗЫНКА МОЛОДЕЧЕНСКОГО РАЙОНА, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: МИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, МОЛОДЕЧЕНСКИЙ И
МИНСКИЙ РАЙОНЫ, КАНАЛ ОТ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ №5 ДО ЗАСЛАВСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА
: 1813
: ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ
: 2
: 1813-СВСИУ

ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ № : 3
на УСТРОЙСТВО ЗАКЛАДНОГО КРЕПЛЕНИЯ

Составлена в ценах на 01 января 2025 г.

№ п/п	Код	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость ресурса, белорусских рублей	
					за единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7
1	1-1	ТРУДОЗАТРАТЫ РАБОЧИХ	ЧЕЛ/ЧАС	266		
2	1-3	ТРУДОЗАТРАТЫ МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ/ЧАС	138		
		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
3	M010312	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 79 (108) КВТ (Л. С.)	МАШ/Ч	1.2264	44.47	54.54
4	M021150	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 25 Т	МАШ/Ч	64.2473	62.29	4001.96
5	M040700	АППАРАТЫ ДЛЯ ВОЗДУШНОЙ ПЛАЗМЕННОЙ РЕЗКИ МЕТАЛЛА	МАШ/Ч	21.827	21.76	474.96
6	M060248	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 0,65 М3	МАШ/Ч	3.0795	58.91	181.41
7	M070149	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 79 (108) КВТ (Л. С.)	МАШ/Ч			
8	M120711	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ ПРИЦЕПНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т	МАШ/Ч	1.2264	11.67	14.31
9	M140401	ВИБРОПОГРУЗАТЕЛИ ВЫСОКОЧАСТОТНЫЕ ДЛЯ ПОГРУЖЕНИЯ ШПУНТОВ И СВАЙ ДО 1,5 Т	МАШ/Ч	58.9329	16.77	988.30
10	M150702	КРАНЫ-ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 700 ММ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 12,5 Т	МАШ/Ч	6.643	71.69	476.24
11	M310102	НАСОСЫ ДЛЯ ВОДОПОНИЖЕНИЯ И ВОДООТЛИВА 4 КВТ	МАШ/Ч	127.5	5.94	757.35
12	M331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ/Ч	2.59584	17.07	44.31
		ИТОГО МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				7160
		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ				
1		Материалы для строительных работ				
1/10		Материалы для строительных работ общего назначения				
1/10-110		Лесоматериалы и пиломатериалы				

1	2	3	4	5	6	7
13	1/10-110-5/10	ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛИНОЙ 3-6,5 М, ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ, 1-2 СОРТА, ФРАНКО-НИЖНИЙ ЛЕСОСКЛАД (СКЛАД ПРЕДПРИЯТИЯ)	МЗ	0.80665	100.07	80.72
14	1/10-110-50-20/785	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, 4 СОРТА	МЗ	0.624	185.93	116.02
15	1/10-110-80/5	ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА, ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ДИАМЕТРОМ 12-24 СМ, 2 СОРТА, ФРАНКО-НИЖНИЙ ЛЕСОСКЛАД (СКЛАД ПРЕДПРИЯТИЯ)	МЗ	0.7488	65.74	49.23
	1/10-135	Нефтепродукты, газы, химические материалы				
16	1/10-135-20/35	АЦЕТИЛЕН РАСТВОРЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ МАРКИ Б	Т	0.004024	31900.00	128.37
17	1/10-135-20/60	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	19.7392	4.75	93.76
	1/10-230	Материалы для отделочных работ				
18	1/10-230-40-20/136	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	КГ	0.2847	5.91	1.68
	1/10-240	Метизы и крепежные изделия				
19	1/10-240-10-15/46	БОЛТЫ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ 20-(22) ММ	Т	0.002059	5400.00	11.12
20	1/10-240-20/1	ГАЙКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0.000588	4129.35	2.43
21	1/10-240-25-35/240	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	КГ	4.8672	3.56	17.33
22	1/10-240-50-16/27	ШАЙБА ДИАМЕТРОМ 20 ММ	КГ	0.29419	7.03	2.07
	1/10-260	Металлопродукт и металлоизделия (за исключением металлоизделий части 2)				
23	1/10-260-160-1/17	ДУГАВРЫ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНИМИ ПОЛОК ГОРЯЧЕКАТАНЫЕ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ СТЗПС, СТЗСП, НОРМАЛЬНЫЕ 20 Б - 24 Б С УЧЕТОМ ОБОРАЧИВАЕМОСТИ	Т	2.3725	3679.94	8730.66
24	1/10-260-170-4/21	ШВЕЛПЕРЫ ГОРЯЧЕКАТАНЫЕ N 16 - 24 ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ С245	Т	0.16133	3071.70	495.56
25	1/10-260-40-15/10	ПРОКАТ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ОБРЕЗНОЙ КРОМКОЙ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ СТЗСП, СТЗПС, ТОЛЩИНОЙ 9 - 12 ММ	Т	0.01898	2007.00	38.09
		ИТОГО МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ				9767
		ТРАНСПОРТ				633

Составил

(должность служащего)


(подпись)

РАЕВСКАЯ

(инициалы, фамилия)

Проверил

(должность служащего)


(подпись)

КОСОБУКО

(инициалы, фамилия)

Объект: 176 Здание: 2 Рег № данных: 3

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МОСТА ПЕШЕХОДНОГО ЧЕРЕЗ КАНАЛ У МЕМОРИАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА МУЗЕЙ Я.КУПАЛЫ Д. ВЯЗЫНКА МОЛОДЕЧЕНСКОГО РАЙОНА, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: МИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, МОЛОДЕЧЕНСКИЙ И МИНСКИЙ РАЙОНЫ, КАНАЛ ОТ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ №5 ДО ЗАСЛАВСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА : 1813

КОД ОБЪЕКТА : ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ : 2

ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ : 1813-СВСИУ

КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ И РАСХОДА РЕСУРСОВ № : 3
(нормы 2022г.)
на УСТРОЙСТВО ЗАКЛАДНОГО КРЕПЛЕНИЯ

Обоснование	Наименование видов работ	Единица измерения		Код ресурса	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество
		3	объем				
1	2	3	4	5	6	7	
Ж5-66-11	ЗАКЛАДНОЕ КРЕПЛЕНИЕ	Т 9.49	1-1		ТРУДОЗАТРАТЫ РАБОЧИХ	ЧЕЛ/ЧАС	265
			1-3		ТРУДОЗАТРАТЫ МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ/ЧАС	93
			M021150		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 25 Т	МАШ.Ч	64.2473
			M040700		АППАРАТЫ ДЛЯ ВОЗДУШНОЙ ПЛАЗМЕННОЙ РЕЗКИ МЕТАЛЛА	МАШ.Ч	21.827
			M140401		ВИБРОПОГРУЖАТЕЛИ	МАШ.Ч	58.9329
			M150702		ВЫСОКОЧАСТОТНЫЕ ДЛЯ ПОГРУЖЕНИЯ ШПУНТОВ И СВАИ ДО 1,5 Т	МАШ.Ч	6.643
			M331617		КРАНЫ-ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 700 ММ	МАШ.Ч	2.59584
			1		ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 12,5 Т	МАШ.Ч	
			1/10		СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.Ч	
			1/10-110		Материалы для строительных работ		
			1/10		Материалы для строительных работ общего назначения		
			1/10-110		Лесоматериалы и пиломатериалы		
		ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛИНОЙ 3-6,5 М, ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ, 1-2 СОРТА, ФРАНКО-НИЖНИЙ ЛЕСОСКЛАД (СКЛАД ПРЕДПРИЯТИЯ)	M3	0.80665			

272

1	2	3	4	5	6	7
			1/10-110-50-20/785	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, 4 СОРТА	МЗ	0.624
			1/10-110-80/5	ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА, ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ДИАМЕТРОМ 12-24 СМ, 2 СОРТА, ФРАНКО-НИЖНИЙ ЛЕСОСКЛАД (СКЛАД ПРЕДПРИЯТИЯ)	МЗ	0.7488
			1/10-135	Нефтепродукты, газы, химические материалы		
			1/10-135-20/35	АЦЕТИЛЕН РАСТВОРЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ МАРКИ Б	Т	0.004024
			1/10-135-20/60	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	19.7392
			1/10-230	Материалы для отделочных работ		
			1/10-230-40-20/136	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	КГ	0.2847
			1/10-240	Метизы и крепежные изделия		
			1/10-240-10-15/46	БОЛТЫ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ 20-(22) ММ	Т	0.002059
			1/10-240-20/1	ГАЙКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0.000588
			1/10-240-25-35/240	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	КГ	4.8672
			1/10-240-50-16/27	ШАЙБА ДИАМЕТРОМ 20 ММ	КГ	0.29419
			1/10-260	Металлопрокат и металлоизделия (за исключением металлоизделий части 2)		
			1/10-260-160-1/17	ДВУТАВРЫ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ ПОЛОК ГОРЯЧЕКАТАНЫЕ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ СТЗПС, СТЗСП, НОРМАЛЬНЫЕ 20 Б - 24 Б С УЧЕТОМ ОБРАЧИВАЕМОСТИ	Т	2.3725
			1/10-260-170-4/21	ШВЕЛЕРЫ ГОРЯЧЕКАТАНЫЕ N 16 - 24 ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ С245	Т	0.16133
			1/10-260-40-15/10	ПРОКАТ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ОБРЕЗНОЙ КРОМКОЙ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ СТЗСП, СТЗПС, ТОЛЩИНОЙ 9 - 12 ММ	Т	0.01898
Ж2-10-10	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. КОТЛОВАН.	МЗ 150.00				
			1-1	ТРУДОЗАТРАТЫ РАБОЧИХ	ЧЕЛ/ЧАС	1
			1-3	ТРУДОЗАТРАТЫ МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ/ЧАС	45
			М010312	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 79 (108) КВТ (Л. С.)	МАШ/Ч	1.2264

1	2	3	4	5	6	7
				ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 0.65 МЗ	МАШ.Ч	3.0795
			М060248	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 79 (108) КВТ (Л. С.)	МАШ.Ч	3.5148
			М070149	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ ПРИЦЕПНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т	МАШ.Ч	1.2264
			М120711	НАСОСЫ ДЛЯ ВОДОПОНИЖЕНИЯ И ВОДООТПЛИВА 4 КВТ	МАШ.Ч	127.5
			М310102			


Составил



РАЕВСКАЯ

(инициалы, фамилия)

Проверил



КОСОБУКО

(инициалы, фамилия)

И С Х О Д Н Ы Е Д А Н Н Ы Е

1 L3'176'2'3'SOPO'8'2'УСТРОЙСТВО ЗАКЛАДНОГО КРЕПЛЕНИЯ '1813-СВЮИ'РАЕВСКАЯ'КОСОВУКО*
2 PM020435#M021150=?*
3 PM021143#M021150=?*
4 PM021243#M021150=?*
5 Ж5-66-11'ЗАКЛАДНОЕ КРЕПЛЕНИЕ'Т*
6 Е5-12-1' 4,745.2 'Ж1/Н1=81,86#52,34/=1/1-1=15,7/<1/10-110-5/10>=0,085/<1/10-135-20/35>=0,000251/<1/10-135-20/60>=1,246/<1/10-230-40-20/136>=0,03/#<1/10-240-10-15/46>=0,000217/<1/10-240-20/1>=0,000062/#<1/10-240-50-16/27>=0,031/<1/10-260-170-4/21>=0,017/<1/10-260-40-15/10>=0,002/M021143#M021150=0,93/M021243#M021150=3,22/M040700=1,38/M140401=3,23/M150702=0,7/<1/10-240-10-10/131>/<1/10-240-50-16/2>'ПОГРУЖЕНИЕ ВИБРОПОГРУЖАТЕЛЕМ СТАЛЬНЫХ ШПУНТОВЫХ СВАЙ МАССОЙ 1 М ДО 50 КГ НА ГЛУБИНУ ДО 5 М'Т СВАЙ'***
7 Е5-13-2#Н=9' 4,745.2 'Н1=81,86#52,34/=1/1-1=6,23/<1/10-135-20/35>=0,000173/<1/10-135-20/60>=0,834/M021243#M021150=2,62/M040700=0,92/M140401=2,98'ИЗВЛЕЧЕНИЕ СТАЛЬНЫХ ШПУНТОВЫХ СВАЙ МАССОЙ 1 М ДО 50 КГ ДЛИНОЙ ДО 10 М, ИЗ ГРУНТОВ 2 ГРУППЫ'Т' ИЗВЛЕЧЕННЫХ СВАЙ'***
8 1/10-260-160-1/17' 4,745.2.0,25 '3679,94#223,37'=37'ДЕТАВРЫ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ ПОЛОК ГОРЯЧЕКТАНИЕ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ СТЗПС, СТЗСП, НОРМАЛЬНЫЕ 20 Б - 24 Б С УЧЕТОМ ОБОРАЧИВАЕМОСТИ'Т'***
9 Е1-172-1' 0,624.2 'Н1=81,86#52,34/=1/1-1=45,58/<1/10-110-50-20/785>=0,5/<1/10-110-80/5>=0,6/<1/10-240-25-35/240>=3,9/M331617=2,08'КРЕПЛЕНИЕ ДОСКАМИ СТЕНОК КОТЛОВАНОВ И ТРАНШЕЙ ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 2 М, ГЛУБИНОЙ ДО 3 М В НЕУСТОЙЧИВЫХ ГРУНТАХ'100М2 КРЕПЛЕНИЙ'***
10 П'СТОИМОСТЬ ШПУНТА ДАНА С УЧЕТОМ 4-ХКРАТНОЙ ОБОРАЧИВАЕМОСТИ*
11 Ж2-10-10'ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ.КОТЛОВАН.'М3*
12 Е1-17-7' 0,075.2 'Ж1000/Н1=81,86#52,34/=1/1-1=9,28/M060248=20,53/M070149=6,38/<4/1-5-20-30/11>'РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65(0,5-1)М3,ГРУНТ 1 ГРУППЫ'1000М3'***
13 Е1-173-2' 75 'Н1=81,86#52,34/=1/M310102=170'ВОДООТЛИВ ИЗ КОТЛОВАНОВ'100М3 МОКРОГО ГРУНТА'***
14 С310-1-1' 75.2.1,2 'Н1=81,86#52,34/0#1,18'=1'ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ДО 1 КМ'Т'***
15 С310-1-1' 70.2.1,2 'Н1=81,86#52,34/0#1,18'=1'ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ДО 1 КМ'Т'***
16 Е1-20-1' 0,07.2 'Н1=81,86#52,34/=1/1-1=3,16/M070149=3,45/<4/1-5-20-30/11>'РАБОТА НА ОТВАЛЕ, ГРУНТ 1 ГРУППЫ'1000М3 ГРУНТА'***
17 Е1-130-2' 0,07.2 'Н1=81,86#52,34/=1/M010312=1,46/M070149=14,82/M120711=1,46'УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПРИЦЕННЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т НА ПЕРВЫЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 30 СМ'1000М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА'***
18 Е1-130-8#Н=5' 0,07.2 'Н1=81,86#52,34/=1/Н2=5/Н3=5/Н6=5/M010312=1,46/M120711=1,46'УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПРИЦЕННЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 30 СМ ДО 5 ПРОХОДОВ'1000М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА'***
19 L*

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МОСТА ПЕШЕХОДНОГО ЧЕРЕЗ КАНАЛ У МЕМОРИАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА МУЗЕЙ Я.КУПАЛЫ Д. ВЯЗЫНКА
МОЛОДЕЧЕНСКОГО РАЙОНА, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: МИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, МОЛОДЕЧЕНСКИЙ И МИНСКИЙ РАЙОНЫ,
КАНАЛ ОТ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ №5 ДО ЗАСЛАВСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА
1813

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА

КОД ОБЪЕКТА

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № : 4
(ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 4)

На строительство ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Составлена в ценах на 01 января 2025 г

		Стоимость, тысяч белорусских рублей					0.128 тысяч белорусских рублей			Общая стоимость, тысяч белорусских рублей	
№ Локальных смет (локальных сметных расчетов)	Наименование работ, расходов	зарплата	эксплуатация машин и механизмов	материалы, изделия, конструкции	ОХР и ОПР	оборудование, мебель	Прочие средства	трудоемкость, человеко-часов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
1	ВЫРУБКА ЛЕСОНАСАЖДЕНИЙ	0.032	0.018	-	0.029	-	0.017	0.128			
	в т.ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		0.003	0.014	0.018	-		3			
	ЗАТРАТЫ ТРУДА В ОХР И ОПР (0.55)							0			
	ВОЗВРАТНЫЕ СУММЫ							0			
	ИТОГО	0.032	0.018	-	0.029	-	0.017	0.128			
	в т.ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		0.003	0.014	0.018	-		3			
	ЗАТРАТЫ ТРУДА В ОХР И ОПР (0.55)							0			
	ВОЗВРАТНЫЕ СУММЫ							0			
	ВОЗВРАТНЫЕ СУММЫ							(0.033)			

Главный инженер проекта

Главный специалист

Составил

ГОРБАЧЕВ

МАРКОВЕЦ

РАЕВСКАЯ

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МОСТА ПЕШЕХОДНОГО ЧЕРЕЗ КАНАЛ У МЕМОРИАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА МУЗЕЙ
Я.КУПАЛЫ Д. ВЯЗЫНКА МОЛОДЕЧЕНСКОГО РАЙОНА, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: МИНСКАЯ ОБЛАСТЬ,
МОЛОДЕЧЕНСКИЙ И МИНСКИЙ РАЙОНЫ, КАНАЛ ОТ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ №5 ДО ЗАСПАВСКОГО
ВОДОХРАНИЛИЩА

: 1813

: ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ СТРОИТЕЛЬСТВА

: 4

: 1812-ПОС

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА

КОД ОБЪЕКТА

НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ

ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ

КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № : 1
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

на ВЫРУБКА ЛЕСОНАСАЖДЕНИЙ

Составлена в ценах на 01 января 2025 г				СТОИМОСТЬ 0.128 тысяч белорусских рублей							
№ п/п	Обоснование	Наименование работ, ресурсов, расходов	Единица измерения	Стоимость единицы измерения/всего, белорусских рублей				материалы, изделия, конструкции (оборудование, мебель)	транспорт	общая стоимость	трудозатраты рабочих
				заработная плата	эксплуатация машин и механизмов		в т. ч. заработная плата машинистов				
			количес- тво		5	6					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

Н1=81,86,52,34;

Коэффициенты для ОХР и ОПР 1 ; плановой прибыли 1
Ж000011. ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ.ВЫРУБКА ДЕРЕВЬЕВ

1	Е1-191-7 (Н1) Ж100	ВАЛКА С КОРНЯ ДЕРЕВЬЕВ ТВЕРДЫХ ПОРОД И ЛИСТВЕННИЦЫ, ДИАМЕТР СТВОЛОВ ДО 16 СМ	100 ДЕРЕВЬЕВ 0,01 0,01	109,66 1,10	1,63 0,02				111,29 1,12	8,000 0,08
2	Е1-191-11 (Н1) Ж100	ВАЛКА С КОРНЯ ДЕРЕВЬЕВ ТВЕРДЫХ ПОРОД И ЛИСТВЕННИЦЫ, ДИАМЕТР СТВОЛОВ ДО 32 СМ	100 ДЕРЕВЬЕВ 0,01 0,01	261,39 2,61	3,75 0,04				265,14 2,65	19,070 0,19
3	Е1-191-12 (Н1) Ж100	ВАЛКА С КОРНЯ ДЕРЕВЬЕВ ТВЕРДЫХ ПОРОД И ЛИСТВЕННИЦЫ, ДИАМЕТР СТВОЛОВ БОЛЕЕ 32 СМ	100 ДЕРЕВЬЕВ 0,01 0,01	449,59 4,50	6,88 0,07				456,47 4,57	32,800 0,33
4	Е1-193-8 (Н1)	РАЗДЕЛКА ДРЕВЕСИНЫ, ПОЛУЧЕННОЙ ОТ ВАЛКИ ЛЕСА ТВЕРДЫХ ПОРОД И ЛИСТВЕННИЦЫ, ДИАМЕТР СТВОЛОВ ДО 12 СМ	100 ДЕРЕВЬЕВ 0,01	118,73 1,19	1,66 0,02				120,39 1,21	9,600 0,10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	E1-193-13 (H1)	РАЗДЕЛКА ДРЕВЕСИНЫ, ПОЛУЧЕННОЙ ОТ ВАЛКИ ЛЕСА ТВЕРДЫХ ПОРОД И ЛИСТВЕННИЦЫ, ДИАМЕТР СТВОЛОВ ДО 32 CM	100 ДЕРЕВЬЕВ 0.01	848.55 8.49	28.15 0.28				876.70 8.77	68.610 0.69
6	E1-193-14 (H1)	РАЗДЕЛКА ДРЕВЕСИНЫ, ПОЛУЧЕННОЙ ОТ ВАЛКИ ЛЕСА ТВЕРДЫХ ПОРОД И ЛИСТВЕННИЦЫ, ДИАМЕТР СТВОЛОВ БОЛЕЕ 32 CM	100 ДЕРЕВЬЕВ 0.01	1421.05 14.21	40.00 0.40				1461.05 14.61	114.900 1.15
7	E1-211-13 (H1)	КОРЧЕВКА ПНЕЙ НА ГРУНТАХ ЕСТЕСТВЕННОГО ЗАЛЕГАНИЯ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 131 (178) КВТ (Л.С.) СО СМЕННЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ КОРЧЕВАТЕЛЕМ- СОБИРАТЕЛЕМ, С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ПНЕЙ ДО 5 М, ДИАМЕТР ПНЕЙ ДО 24 CM	100 ПНЕЙ 0.01		133.53 1.34	21.57 0.22			133.53 1.34	
8	E1-211-14 (H1)	КОРЧЕВКА ПНЕЙ НА ГРУНТАХ ЕСТЕСТВЕННОГО ЗАЛЕГАНИЯ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 131 (178) КВТ (Л.С.) СО СМЕННЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ КОРЧЕВАТЕЛЕМ- СОБИРАТЕЛЕМ, С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ПНЕЙ ДО 5 М, ДИАМЕТР ПНЕЙ ДО 32 CM	100 ПНЕЙ 0.01		280.02 2.80	45.24 0.45			280.02 2.80	
9	E1-211-15 (H1)	КОРЧЕВКА ПНЕЙ НА ГРУНТАХ ЕСТЕСТВЕННОГО ЗАЛЕГАНИЯ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 131 (178) КВТ (Л.С.) СО СМЕННЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ КОРЧЕВАТЕЛЕМ- СОБИРАТЕЛЕМ, С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ПНЕЙ ДО 5 М, ДИАМЕТР ПНЕЙ СВЫШЕ 32 CM	100 ПНЕЙ 0.01		449.42 4.49	72.61 0.73			449.42 4.49	
10	E1-211-19 (H1)	ОБИВКА ЗЕМЛИ С ВЫКОРЧЕВАННЫХ ПНЕЙ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 131 (178) КВТ (Л.С.) СО СМЕННЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ КОРЧЕВАТЕЛЕМ- СОБИРАТЕЛЕМ, С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ПНЕЙ ДО 20 М, ДИАМЕТР ПНЕЙ ДО 24 CM	100 ПНЕЙ 0.01		123.57 1.24	19.96 0.20			123.57 1.24	
11	E1-211-20 (H1)	ОБИВКА ЗЕМЛИ С ВЫКОРЧЕВАННЫХ ПНЕЙ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 131 (178) КВТ (Л.С.) СО СМЕННЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ КОРЧЕВАТЕЛЕМ- СОБИРАТЕЛЕМ, С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ПНЕЙ ДО 20 М, ДИАМЕТР ПНЕЙ СВЫШЕ 24 CM	100 ПНЕЙ 0.02		242.15 4.84	39.12 0.78			242.15 4.84	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	Е51-7-6 (Н1)	ПОГРУЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ ПОГРУЗЧИКАМИ	100М3 0.01 (0.1+0.7+0.2) 100		288.25 2.88	85.65 0.86			288.25 2.88	
13	СД-1730300 (Н30)	ПРИЕМКА ОТХОДЫ КОРЧЕВАНИЯ ПНЕЙ	T 0.1 0.1		120.00 12.00				120.00 12.00	
14	С310-50-1 (Н1)	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ, ЛЕГКО ОТДЕЛЯЮЩИХСЯ ОТ КУЗОВА АВТОМОБИЛЯ САМОСВАЛА (РАБОТАЮЩЕГО ВНЕ КАРЬЕРА), РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ, КМ: 50, КЛАСС ГРУЗА: 1	T 0.1 0.1			19.18 1.92		19.18 1.92	19.18 1.92	
15	С310-51-1 (Н1) Н=19 К=19	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ, ЛЕГКО ОТДЕЛЯЮЩИХСЯ ОТ КУЗОВА АВТОМОБИЛЯ САМОСВАЛА (РАБОТАЮЩЕГО ВНЕ КАРЬЕРА), РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ, КМ: СВ. 50 ЗА КАЖДЫЙ 1 КМ ДОБАВЛЯТЬ, КЛАСС ГРУЗА: 1	T 0.1 0.1			3.61 0.36		3.61 0.36	3.61 0.36	
16	8/1/190 (Н18)	ДРОВА	M3 0.7 0.7							
17	С310-50-1 (Н1)	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ, ЛЕГКО ОТДЕЛЯЮЩИХСЯ ОТ КУЗОВА АВТОМОБИЛЯ САМОСВАЛА (РАБОТАЮЩЕГО ВНЕ КАРЬЕРА), РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ, КМ: 50, КЛАСС ГРУЗА: 1	T 0.4 0.4			19.18 7.67		19.18 7.67	19.18 7.67	
18	С310-51-1 (Н1) Н=19 К=19	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ, ЛЕГКО ОТДЕЛЯЮЩИХСЯ ОТ КУЗОВА АВТОМОБИЛЯ САМОСВАЛА (РАБОТАЮЩЕГО ВНЕ КАРЬЕРА), РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ, КМ: СВ. 50 ЗА КАЖДЫЙ 1 КМ ДОБАВЛЯТЬ, КЛАСС ГРУЗА: 1	T 0.4 0.4			3.61 1.44		3.61 1.44	3.61 1.44	
19	СД-1730200 (Н30)	ПРИЕМКА СУЧЬЯ, ВЕТКИ, ВЕРШИНЫ	T 0.1 0.1		54.00 5.40				54.00 5.40	
20	С310-50-1 (Н1)	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ, ЛЕГКО ОТДЕЛЯЮЩИХСЯ ОТ КУЗОВА АВТОМОБИЛЯ САМОСВАЛА (РАБОТАЮЩЕГО ВНЕ КАРЬЕРА), РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ, КМ: 50, КЛАСС ГРУЗА: 1	T 0.1 0.1			19.18 1.92		19.18 1.92	19.18 1.92	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	СЗ10-51-1 (Н1) Н=19 К=19	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ, ЛЕГКО ОТДЕЛЯЮЩИХСЯ ОТ КУЗОВА АВТОМОБИЛЯ САМОСВАЛА (РАБОТАЮЩЕГО ВНЕ КАРЬЕРА). РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ, КМ: СВ. 50 ЗА КАЖДЫЙ 1 КМ ДОБАВЛЯЕТ, КЛАСС ГРУЗА: 1	Т 0.1 0.1					3.61 0.36		3.61 0.36
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ				32	18	3	17	14		81
ОХР и ОПР										29
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ										18
ИТОГО ПО ПТМ										128
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ										3
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ										0
ВСЕГО										128
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										111
в т.ч.										
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА										32
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН										18
в т.ч. ЗПЛАТА										3
ТРАНСПОРТ										14
ОХР и ОПР 81.86%										29
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ 52.34%										18
ПРОЧИЕ										17
в т.ч.										
МАТЕРИАЛЫ										17
ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ										33
в т.ч.										
МАТЕРИАЛЫ										33
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ										3
СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ										3.9
ВСЕГО										128
в т.ч.										
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА										32
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН										18
в т.ч. ЗПЛАТА										3
ТРАНСПОРТ										14
ОХР и ОПР										29
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ										18
ПРОЧИЕ										17

Составил

(должность служащего)


 (подпись)

РАЕВСКАЯ

(инициалы, фамилия)

Проверил

(должность служащего)

 (подпись)

КОСОВУКО

(инициалы, фамилия)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА : КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МОСТА ПЕШЕХОДНОГО ЧЕРЕЗ КАНАЛ У МЕМОРИАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА МУЗЕЙ Я.КУПАЛЫ Д.
КОД ОБЪЕКТА : 1813
НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, : ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ СТРОИТЕЛЬСТВА
СООРУЖЕНИЯ : 4
ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ : 1812-ПОС
КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ

ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ № : 1
на ВЫРУБКА ЛЕСОНАСАЖДЕНИЙ

Составлена в ценах на 01 января 2025 г.

№ п/п	Код	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость ресурса, белорусских рублей	
					за единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7
1	1-1	ТРУДОЗАТРАТЫ РАБОЧИХ	ЧЕЛ/ЧАС	2		
2	1-3	ТРУДОЗАТРАТЫ МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ/ЧАС	0		
		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
3	M031811	ПОГРУЗЧИКИ ОДНОКОЛЕСОВЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ	МАШ/Ч	0.0644	44.76	2.88
4	M070140	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ТИПА SHANTUI SD16, 131 (178) КВТ (Л.С.), СО СМЕННЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ (ОТВАЛОМ ИЛИ КОРЧЕВАТЕЛЕМ-СОБИРАТЕЛЕМ)	МАШ/Ч	0.1476	99.65	14.71
5	M331621	ПИЛА МЕХАНИЧЕСКАЯ	МАШ/Ч	0.2673	3.07	0.82
		ИТОГО МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				18
		ВОЗВРАТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ				
	8	Строительные отходы				
	8/1	Возвращаемые материалы				
6	8/1/190	ДРОВА (ВОЗВРАТ)	М3	0.7	46.90	32.83
		ПРОЧИЕ				
7	СД-1730200	ПРИЕМКА СУЧЬЯ, ВЕТКИ, ВЕРШИНЫ	Т	0.1	54.00	5.40
8	СД-1730300	ПРИЕМКА ОТХОДЫ КОРЧЕВАНИЯ ПНЕЙ	Т	0.1	120.00	12.00
		ИТОГО ПРОЧИЕ				17
		ТРАНСПОРТ				0

Составил

(должность служащего)

(подпись)

РАЕВСКАЯ

(инициалы, фамилия)

Проверил

(должность служащего)

(подпись)

КОСОБУКО

(инициалы, фамилия)

Объект: 176 Здание: 4 Рег № данных: 1
: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МОСТА ПЕШЕХОДНОГО ЧЕРЕЗ КАНАЛ У МЕМОРИАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА МУЗЕЙ Я.КУПАЛЫ Д.
ВЯЗЫНКА МОЛОДЕЧЕНСКОГО РАЙОНА, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: МИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, МОЛОДЕЧЕНСКИЙ И
МИНСКИЙ РАЙОНЫ, КАНАЛ ОТ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ №5 ДО ЗАСЛАВСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА

КОД ОБЪЕКТА

НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ,
СООРУЖЕНИЯ

ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ

КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ

: 1813

: ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ СТРОИТЕЛЬСТВА

: 4

: 1812-ПОС

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ И РАСХОДА РЕСУРСОВ № : 1
(нормы 2022г.)
на ВЫРУБКА ЛЕСОНАСАЖДЕНИЙ

Обоснование	Наименование видов работ	Единица измерения		Код ресурса	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество
		измерения	объем				
1	2	3	4	5	6	7	
Ж000011 ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ.ВЫРУБКА ДЕРЕВЬЕВ	ШТ 3.00	1-1 1-3 M031811 M070140 M331621 8 8/1 8/1/190 СД-1730200 СД-1730300			ТРУДОЗАТРАТЫ РАБОЧИХ	ЧЕЛ/ЧАС	2
					ТРУДОЗАТРАТЫ МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ/ЧАС	0
					ПОГРУЗЧИКИ ОДНОКОЛЕСОВЫЕ	МАШ Ч	0.0644
					УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПНЕВМОКОЛЕСНЫЕ 2 Т		
					БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА		
					ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ		
					ТИПА SHANTUI SD16, 131 (178) КВТ (Л.С.),		0.1476
					СО СМЕННЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ		
					(ОТВАЛОМ ИЛИ КОРЧЕВАТЕЛЕМ-СОБИРАТЕЛЕМ)		
					ПИЛА МЕХАНИЧЕСКАЯ	МАШ Ч	0.2673
				Строительные отходы			
				Возвращаемые материалы			
				ДРОВА (ВОЗВРАТ)	МЗ	0.7	
				ПРИЕМКА СУЧЬЯ, ВЕТКИ, ВЕРШИНЫ	Т	0.1	
				ПРИЕМКА ОТХОДЫ КОРЧЕВАНИЯ ПНЕЙ	Т	0.1	

Составил



РАЕВСКАЯ

(инициалы, фамилия)

Проверил



КОСОБУКО

(инициалы, фамилия)

И С Х О Д Н И Е Д А Н Н Ы Е

- 1 L3'176'4'1'S00'0'1'4'ВЫРУБКА ЛЕСОНАСАЖДЕНИЙ '1812-ПОС'РАЕВСКАЯ'КОСОВОКУ*
- 2 Ж000011'ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ.ВЫРУБКА ДЕРЕВЬЕВ'ШТ'
- 3 E1-191-7' 0,01 'Ж100/Н1=81,86#52,34/=1/1-1=8/М331621=0,53'ВАЛКА С КОРНЯ ДЕРЕВЬЕВ ТВЕРДЫХ ПОРОД И ЛИСТВЕННИЦ, ДИАМЕТР СТОЛОВ ДО 16 СМ'100 ДЕРЕВЬЕВ'***
- 4 E1-191-11' 0,01 'Ж100/Н1=81,86#52,34/=1/1-1=19,07/М331621=1,22'ВАЛКА С КОРНЯ ДЕРЕВЬЕВ ТВЕРДЫХ ПОРОД И ЛИСТВЕННИЦ, ДИАМЕТР СТОЛОВ ДО 32 СМ'100 ДЕРЕВЬЕВ'***
- 5 E1-191-12' 0,01 'Ж100/Н1=81,86#52,34/=1/1-1=32,8/М331621=2,24'ВАЛКА С КОРНЯ ДЕРЕВЬЕВ ТВЕРДЫХ ПОРОД И ЛИСТВЕННИЦ, ДИАМЕТР СТОЛОВ БОЛЕЕ 32 СМ'100 ДЕРЕВЬЕВ'***
- 6 E1-193-8' 1 'Н1=81,86#52,34/=1/1-1=9,6/М331621=0,54'РАЗДЕЛКА ДРЕВЕСИНЫ, ПОЛУЧЕННОЙ ОТ ВАЛКИ ЛЕСА ТВЕРДЫХ ПОРОД И ЛИСТВЕННИЦ, ДИАМЕТР СТОЛОВ ДО 12 СМ'100 ДЕРЕВЬЕВ'***
- 7 E1-193-13' 1 'Н1=81,86#52,34/=1/1-1=68,61/М331621=9,17'РАЗДЕЛКА ДРЕВЕСИНЫ, ПОЛУЧЕННОЙ ОТ ВАЛКИ ЛЕСА ТВЕРДЫХ ПОРОД И ЛИСТВЕННИЦ, ДИАМЕТР СТОЛОВ ДО 32 СМ'100 ДЕРЕВЬЕВ'***
- 8 E1-193-14' 1 'Н1=81,86#52,34/=1/1-1=114,9/М331621=13,03'РАЗДЕЛКА ДРЕВЕСИНЫ, ПОЛУЧЕННОЙ ОТ ВАЛКИ ЛЕСА ТВЕРДЫХ ПОРОД И ЛИСТВЕННИЦ, ДИАМЕТР СТОЛОВ БОЛЕЕ 32 СМ'100 ДЕРЕВЬЕВ'***
- 9 E1-211-13' 1 'Н1=81,86#52,34/=1/М070140=1,34'КОРЧЕВКА ПНЕЙ НА ГРУНТАХ ЕСТЕСТВЕННОГО ЗАЛЕГАНИЯ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 131 (178) КВТ (Л.С.) СО СМЕННЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ КОРЧЕВАТЕЛЕМ-СОБИРАТЕЛЕМ, С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ПНЕЙ ДО 5 М, ДИАМЕТР ПНЕЙ ДО 24 СМ'100 ПНЕЙ'***
- 10 E1-211-14' 1 'Н1=81,86#52,34/=1/М070140=2,81'КОРЧЕВКА ПНЕЙ НА ГРУНТАХ ЕСТЕСТВЕННОГО ЗАЛЕГАНИЯ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 131 (178) КВТ (Л.С.) СО СМЕННЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ КОРЧЕВАТЕЛЕМ-СОБИРАТЕЛЕМ, С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ПНЕЙ ДО 5 М, ДИАМЕТР ПНЕЙ ДО 32 СМ'100 ПНЕЙ'***
- 11 E1-211-15' 1 'Н1=81,86#52,34/=1/М070140=4,51'КОРЧЕВКА ПНЕЙ НА ГРУНТАХ ЕСТЕСТВЕННОГО ЗАЛЕГАНИЯ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 131 (178) КВТ (Л.С.) СО СМЕННЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ КОРЧЕВАТЕЛЕМ-СОБИРАТЕЛЕМ, С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ПНЕЙ ДО 5 М, ДИАМЕТР ПНЕЙ СВЫШЕ 32 СМ'100 ПНЕЙ'***
- 12 E1-211-19' 1 'Н1=81,86#52,34/=1/М070140=1,24'ОВИВКА ЗЕМЛИ С ВЫКОРЧЕВАНИЕМ ПНЕЙ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 131 (178) КВТ (Л.С.) СО СМЕННЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ КОРЧЕВАТЕЛЕМ-СОБИРАТЕЛЕМ, С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ПНЕЙ ДО 20 М, ДИАМЕТР ПНЕЙ ДО 24 СМ'100 ПНЕЙ'***
- 13 E1-211-20' 2 'Н1=81,86#52,34/=1/М070140=2,43'ОВИВКА ЗЕМЛИ С ВЫКОРЧЕВАНИЕМ ПНЕЙ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 131 (178) КВТ (Л.С.) СО СМЕННЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ КОРЧЕВАТЕЛЕМ-СОБИРАТЕЛЕМ, С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ПНЕЙ ДО 20 М, ДИАМЕТР ПНЕЙ СВЫШЕ 24 СМ'100 ПНЕЙ'***
- 14 E51-7-6' (0,1+0,7+0,2):100 'Н1=81,86#52,34/=1/М031811=6,44'ПОГРУЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ ПОГРУЗЧИКАМИ'100МЗ'***
- 15 СД-1730300' 0,1 '120#0'=30'ПРИЕМКА ОТХОДОВ КОРЧЕВАНИЯ ПНЕЙ'Т'***
- 16 С310-50-1' 0,1 'Н1=81,86#52,34/0#19,18'=1'ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ, ЛЕГКО ОТДЕЛЯЮЩИХСЯ ОТ КУЗОВА АВТОМОБИЛЯ САМОСВАЛА (РАБОТАЮЩЕГО ВНЕ КАРЬЕРА), РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ, КМ: 50, КЛАСС ГРУЗА: 1'Т'***
- 17 С310-51-1#Н=19' 0,1 'Н1=81,86#52,34/0#0,19'=1/Н2=19'ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ, ЛЕГКО ОТДЕЛЯЮЩИХСЯ ОТ КУЗОВА АВТОМОБИЛЯ САМОСВАЛА (РАБОТАЮЩЕГО ВНЕ КАРЬЕРА), РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ, КМ: СВ. 50 ЗА КАЖДЫЙ 1 КМ ДОБАВЛЯТЬ, КЛАСС ГРУЗА: 1'Т'***
- 18 8/1/190' 0,7 '46,9#0'=18'ДРОВА'МЗ'***
- 19 С310-50-1' 0,4 'Н1=81,86#52,34/0#19,18'=1'ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ, ЛЕГКО ОТДЕЛЯЮЩИХСЯ ОТ КУЗОВА АВТОМОБИЛЯ САМОСВАЛА (РАБОТАЮЩЕГО ВНЕ КАРЬЕРА), РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ, КМ: 50, КЛАСС ГРУЗА: 1'Т'***
- 20 С310-51-1#Н=19' 0,4 'Н1=81,86#52,34/0#0,19'=1/Н2=19'ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ, ЛЕГКО ОТДЕЛЯЮЩИХСЯ ОТ КУЗОВА АВТОМОБИЛЯ САМОСВАЛА (РАБОТАЮЩЕГО ВНЕ КАРЬЕРА), РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ, КМ: СВ. 50 ЗА КАЖДЫЙ 1 КМ ДОБАВЛЯТЬ, КЛАСС ГРУЗА: 1'Т'***
- 21 СД-1730200' 0,1 '54#0'=30'ПРИЕМКА СУЩЬЯ, ВЕТКИ, ВЕРШИНЫ'Т'***
- 22 С310-50-1' 0,1 'Н1=81,86#52,34/0#19,18'=1'ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ, ЛЕГКО ОТДЕЛЯЮЩИХСЯ ОТ КУЗОВА АВТОМОБИЛЯ САМОСВАЛА (РАБОТАЮЩЕГО ВНЕ КАРЬЕРА), РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ, КМ: 50, КЛАСС ГРУЗА: 1'Т'***
- 23 С310-51-1#Н=19' 0,1 'Н1=81,86#52,34/0#0,19'=1/Н2=19'ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ, ЛЕГКО ОТДЕЛЯЮЩИХСЯ ОТ КУЗОВА АВТОМОБИЛЯ САМОСВАЛА (РАБОТАЮЩЕГО ВНЕ КАРЬЕРА), РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ, КМ: СВ. 50 ЗА КАЖДЫЙ 1 КМ ДОБАВЛЯТЬ, КЛАСС ГРУЗА: 1'Т'***
- 24 L*