

Приложение №
к договору строительного подряда
от _____. 2026г. № _____

Форма С-1

Государственное учреждение «Центр по обеспечению деятельности
бюджетных организаций администрации Фрунзенского района г.Минска»
(наименование организации)

Код по ОКУД

УТВЕРЖДАЮ
Зам. управляющего (должность) А.В.Васильева (инициалы, фамилия)
«22» 25 20 26 г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ №1

Комиссия, образованна в соответствии с приказом от 15.01.2026 № 11 в составе:

председателя комиссии:	Заведующий	Т.В.Семенас
членов комиссии:	Зам.зав по х.р	Е.В.Шаломеева
	Воспитатель	С.С.Кайданик

составила настоящий акт в том, что в результате обследования объекта:

Государственное учреждение образования «Детский сад № 192 г.Минска», ул.Неманская, 30
(наименование объекта)

Установлено, что в результате длительного срока эксплуатации покрытие из резиновой крошки на спортивной площадке 174,42м2 имеет значительные разрушения, стертость, трещины, просадки покрытия, расслоение. Под резиновой крошкой основание из бетона имеет выбоины, трещины, бортовые камни частично выщерблены.

Работы выполнить согласно примерному (укрупненному) перечню видов строительно-монтажных работ.
(описание дефектов, их места нахождения, площадь, объем)

Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые характеризуются следующими факторами: $K=1.0$

(перечень факторов)

Работы следует производить с применением следующих механизмов: согласно локальной сметы

Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ: отсутствуют

Дата начала разработки сметной документации 11.01.2026

Дата начала выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ 01.04.2026

Продолжительность выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ 01.04.2026 - 30.04.2026

председателя комиссии:	Заведующий	Т.В.Семенас
членов комиссии:	Зам. зав. по х.р	Е.В.Шаломеева
	Воспитатель	С.С.Кайданик

ПРИМЕРНЫЙ (УКРУПНЕННЫЙ) ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

№ пп	Виды выполняемых строительно-монтажных работ	Единица измерения	Количество	Примечание
1	Ж Раздел 1			
2.	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ И ОСНОВАНИЙ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ С ПОМОЩЬЮ МОЛОТКОВ ОТБОЙНЫХ (ТОЛЩ. 6СМ)	100 МЗ	0,0978	E68-12-4
3	ПОГРУЗКА ВРУЧНУЮ СПОДРУЧНЫХ И НАВАЛОЧНЫХ ГРУЗОВ (ОТХОДОВ)	Т	23,472	E51-7-1
4	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ И ОСНОВАНИЙ ЩЕБЕНОЧНЫХ (ТОЛЩ. 6СМ)	100 МЗ КОНСТРУКЦИЙ	0,0978	E27-18-2
5	ПОГРУЗКА ВРУЧНУЮ СПОДРУЧНЫХ И НАВАЛОЧНЫХ ГРУЗОВ (ОТХОДОВ)	Т	17,604	E51-7-1
6	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100 МЗ ГРУНТА	0,036	E1-164-2
7	РАЗБОРКА БОРДЮРОВ НА БЕТОННОМ ОСНОВАНИИ	100 М	0,6	E68-14-1
8	ПОГРУЗКА ВРУЧНУЮ СПОДРУЧНЫХ И НАВАЛОЧНЫХ ГРУЗОВ (ОТХОДОВ)	Т	3,5	E51-7-1
9	УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БЕТОННЫХ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ	100 М БОРТОВОГО КАМНЯ	0,6	E27-34-2
10	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУНТ 1 ГРУППЫ (60*0,3*0,2)	100 МЗ ГРУНТА	0,036	E1-166-1
11	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ	МЗ	24,45	E11-2-1
12	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ ПО БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ	100 М2	1,7442	E11-11-11
13	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК: ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К НОРМАМ E11-11-11, E11-11-12	100 М2	1,7442	E11-11-13
14	УКЛАДКА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКИ В ЦЕМЕНТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ	1000 М2 ПОКРЫТИЯ	0,17442	E27-45-1
15	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100 М2 ПОКРЫТИЯ	1,7442	E11-20-3
16	НАНЕСЕНИЕ ИГРОВОЙ РАЗМЕТКИ ПО СПОРТИВНОМУ ПОКРЫТИЮ	100 М	1,2	E27-273-1

Составил

Инженер-строитель
(должность служащего)

(подпись)

Я.И.Нестерович
(инициалы, фамилия)

«19» 05 2026 г.