

Стройка : Текущий ремонт помещений, фасада, крыльца библиотеки № 15 по адресу: г.Минск, ул.Толбухина, 12а

Объект : Текущий ремонт помещений, фасада, крыльца библиотеки № 15 по адресу: г.Минск, ул.Толбухина, 12а

Локальная Смета

Составлена в ценах на Июль 2026

дата разработки:

Стоимость: Восемьдесят три тысячи четыреста двадцать семь рублей 26 копеек

83 427,26

№ п/п	№ С-Т	Обоснование	Наименование работ	Количество, единица измерения	Трудозатраты, чел.-ч	Основная заработная плата, руб.	ЭММ		Материальные ресурсы		Стоимость, руб.	Прим-ние / надбавки
			04.2026#с НДС#Зона 3 (г.Минск)#по городу Минск#Ремонт г.Минск#16,96#16,96				всего, руб.	в т. ч. Зар.плата маш. руб.	всего, руб.	транспорт, руб.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1			ЧИТАЛЬНЫЙ ЗАЛ, АБОНИМЕНТ									
2	E55-2-1		Разборка перегородок из гипсовых плит	100 м2 перегородок	133,77	1910,35	59,46	40,53			1969,81	3 130,99 1
	P17		000000 дополн.коэф.	0,2057	27,52	392,96	12,23	8,34			405,19	
3	E46-44-3		Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных	100 м2 проемов	109,51	1515,41	119,78	81,65			1635,19	3 103,91 1
	P29		000000 дополн.коэф.	0,1607	17,60	243,53	19,25	13,12			262,78	
4	E57-3-1		Разборка деревянных плинтусов и из пластмассовых материалов	100 м разбираемого плинтуса	2,90	42,29					42,29	3 2,9 1
	P17		000000 дополн.коэф.	0,696	2,02	29,43					29,43	
5	E63-12-1		Снятие простых и улучшенных обоев в помещениях площадью более 5 м2	100 м2	10,40	151,67					151,67	3 10,4 1
	P17		000000 дополн.коэф.	0,1337	1,39	20,28					20,28	
6	E15-314-2		Улучшенная окраска стен внутри помещений акриловыми составами с полной подготовкой поверхности по сборным конструкциям	100 м2	42,58	630,80	0,56	0,29	123,44	9,80	764,60	3,1 42,56 1
	P17		000000 дополн.коэф.	0,1337	5,69	84,34	0,07	0,04	16,50	1,31	102,22	
7	1/10-230-15/500		Грунтовка (концентрат) глубокого проникновения для наружных (Н) и внутренних (В) работ, полимерная (П), однокомпонентная (1), дисперсия (Д), применение 1:3	кг					5,78	0,46	6,24	
	P17		000000 дополн.коэф.	2,4066					13,91	1,11	15,02	
8	1/10-230-60-40/99		Сухая смесь шпатлевочная	кг					3,02	0,24	3,26	
	P17		000000 дополн.коэф.	14,707					44,42	3,53	47,95	
9	E10-229-3		Установка дверных блоков деревянных на распорных дюбелях в кирпичных стенах, при площади проема до 2 м2	100 м2 проемов	120,50	1757,36	41,11		134,91	10,71	1944,09	3 120,5 1
	P17		000000 дополн.коэф.	0,09	10,85	158,16	3,70		12,14	0,96	174,96	
10	2/50-20-999/130		Блоки дверные деревянные для зданий и сооружений (средняя цена по группе), опред. - 13	м2					163,99	13,02	177,01	
	P17		000000 дополн.коэф.	9					1475,91	117,18	1593,09	
11	2/50-30-5		Наличник	м					6,50	0,52	7,02	
	P17		000000 дополн.коэф.	53,01					344,57	27,57	372,14	
12	E10-242-2		Установка межкомнатных дверных блоков деревянных в проемы панелей КПД с устройством порталов на откосах при площади проема до 2,5 м2	100 м2 проемов	226,49	3572,00	70,72		243,14	19,31	3905,17	3,5 226,49 1
	P17		000000 дополн.коэф.	0,0525	11,89	187,53	3,71		12,76	1,01	205,01	
13	2/50-20-999/130		Блоки дверные	м2					163,99	13,02	177,01	
	P17		000000 дополн.коэф.	5,25					860,95	68,36	929,31	
14	2/50-999/131		Наличник	м					6,52	0,52	7,04	
	P17		000000 дополн.коэф.	30,9225					201,61	16,08	217,69	
15	2/50-999/132		Порталы шириной до 500мм	м2					188,95	15,00	203,95	
	P17		000000 дополн.коэф.	5,920					1118,58	88,80	1207,38	

16	E10-231-1	Заполнение зазора между дверной коробкой и стеной монтажной пеной в бетонных и кирпичных стенах, при площади проема до 2 м ²	100 м ² проемов	18,40	268,34			370,77	29,44	668,55	3 18,4 1
P17		000000 дополн.коэф.	0,09	1,66	24,15			33,37	2,65	60,17	
17	E10-231-2	Заполнение зазора между дверной коробкой и стеной монтажной пеной в бетонных и кирпичных стенах, при площади проема свыше 2 м ²	100 м ² проемов	10,36	151,09			272,63	21,65	445,37	3 10,36 1
P17		000000 дополн.коэф.	0,0525	0,54	7,93			14,31	1,14	23,38	
18	E11-39-1	Устройство плинтусов деревянных	100 м	7,73	120,65	1,71	1,17	0,93	0,07	123,36	3 5 7,65 1
1 P17		000000 дополн.коэф.	0,5478	4,23	66,09	0,94	0,64	0,51	0,04	67,58	
19	2/50-30-15/999130	Плинтусы и галтели деревянные (средняя цена по группе), опред. - 13	м					2,08	0,17	2,25	
P17		000000 дополн.коэф.	55,3278					115,08	9,41	124,49	
20	E57-9-2	Отделка поверхности паркетных покрытий механизированным способом	100 м ² шлифованного покрытия	9,29	162,38	82,58		30,77	2,44	278,17	4 3 9,29 1
P17		000000 дополн.коэф.	2,5983	24,14	421,91	214,57		79,95	6,34	722,77	
21	E57-9-1	Отделка поверхности паркетных покрытий вручную	100 м ² шлифованного покрытия	33,36	526,12			30,77	2,44	559,33	3 5 33,36 1
P17		000000 дополн.коэф.	0,2887	9,63	151,89			8,88	0,70	161,47	
22	E11-34-4	Шпатлевка паркетных полов	100 м ²	41,10	648,19					648,19	3 5 41,1 1
1 P17		000000 дополн.коэф.	2,887	118,66	1871,32					1871,32	
23	1/10-230-45-5/150	Лак мочевиный двухкомпонентный для покрытия паркетных полов МЧ-212	т					8288,89	658,14	8947,03	
P17		000000 дополн.коэф.	0,02887					239,30	19,00	258,30	
24	E62-47-3	Покрытие паркетных полов лаком за 2 раза	100 м ²	12,22	215,71			174,62	13,87	404,20	4 4 12,22 1
P17		000000 дополн.коэф.	2,887	35,28	622,75			504,13	40,04	1166,92	
25	E61-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью до 1 м ² толщиной слоя до 20 мм	100 м ²	229,50	3763,99	24,60	16,77	584,33	46,34	4419,26	3 8 228,35 1
1 P17		000000 дополн.коэф.	0,0665	15,26	250,31	1,64	1,12	38,86	3,08	293,89	
26	E62-16-4	Окрашивание водоземлюсионными составами стен, ранее окрашенных водоземлюсионной краской, с расчисткой старой краски до 10%	100 м ²	25,87	410,46	4,62	3,35	643,24	51,05	1109,37	3 6 25,64 1
P17		000000 дополн.коэф.	1,4329	37,07	588,15	6,62	4,80	921,70	73,15	1589,62	
27	E62-17-4	Окрашивание водоземлюсионными составами потолков, ранее окрашенных водоземлюсионной краской, с расчисткой старой краски до 10%	100 м ²	33,54	533,24	4,62	3,35	644,43	51,14	1233,43	3 6 33,31 1
P17		000000 дополн.коэф.	0,1943	6,52	103,61	0,90	0,65	125,21	9,94	239,66	
28	E34-57-3	Заполнение каркасов потолков минераловатными плитами, при толщине заполнения 50 мм	100 м ²	38,64	616,33	2,99	2,04	1300,83	103,29	2023,44	3 6 38,5 1
P22	0,30	111111 дополн.коэф.	0,749	8,68	138,49	0,67	0,46	292,30	23,21	454,67	
29	E34-57-3	Заполнение каркасов потолков минераловатными плитами, при толщине заполнения 50 мм	100 м ²	38,64	616,33	2,99	2,04	1300,83	103,29	2023,44	3 6 38,5 1
P22		000000 дополн.коэф.	0,749	28,94	461,63	2,24	1,53	974,32	77,36	1515,55	
30	E67-12-2	Смена одно- и двухклавишных выключателей и розеток штепсельных утопленного типа при скрытой проводке	100 шт.	64,40	1147,82			19,15	1,02	1167,99	4 5 64,4 1
3 P20		000000 дополн.коэф.	0,22	14,17	252,52			4,21	0,22	256,95	
31	5/20-40-4/1	Коробка монтажная скрытой установки под розетки и выключатели КМ-205	шт.					1,27	0,07	1,34	
P20		000000 дополн.коэф.	4					5,08	0,28	5,36	
32	5/30-30-4-1-1/1	Выключатель установочный одноклавишный скрытой проводки	шт.					2,64	0,14	2,78	
P20		000000 дополн.коэф.	4					10,56	0,56	11,12	
33	5/30-30-4-1-1/118	Выключатель установочный двухклавишный скрытой проводки	шт.					1,56	0,08	1,64	
P20		000000 дополн.коэф.	10					15,60	0,80	16,40	
34	5/30-30-4-1-1/112	Выключатель установочный одноклавишный открытой проводки	шт.					1,02	0,05	1,07	
P20		000000 дополн.коэф.	1					1,02	0,05	1,07	
35	5/30-30-4-1-2-2/2	Розетка 4-х местная скрытой проводки	шт.					2,43	0,13	2,56	
P20		000000 дополн.коэф.	1					2,43	0,13	2,56	
36	5/30-30-4-1-2-2/2	Розетка 3-х местная скрытой проводки	шт.					2,43	0,13	2,56	

P20	000000 дополн.коэф.	6					14,58	0,78	15,36	
37	КАБИНЕТ ЗАВЕДУЮЩЕЙ, ЗАПАСНОЙ ВЫХОД									
38	E63-12-2	Снятие высококачественных обоев и линкруста в помещениях площадью более 5 м2	100 м2	11,30	164,80				164,80	3 11,3 1
1 P17	000000 дополн.коэф.	0,2806	3,17	46,24					46,24	
39	E10-267-1	Устройство зашивок сантехоборудования из влагостойкого гипсокартона по металлическому каркасу	100 м2	128,68	2151,64	66,32		1474,74	117,09	3809,79 3,9 128,68 1
1 P17	000000 дополн.коэф.	0,0228	2,93	49,06	1,51		33,62	2,67	86,86	
40	1/10-240-55-20	Шурупы-саморезы по металлу 3,5 х 9,5 мм	шт.				0,50	0,04	0,54	
P17	000000 дополн.коэф.	33,744					16,87	1,35	18,22	
41	E26-96-1	Установка перфорированных алюминиевых уголков для защиты выступающих углов	100 м	30,10	474,24	0,58	0,44	0,01		474,83 3,5 30,07 1
2 P17	000000 дополн.коэф.	0,0217	0,65	10,29	0,01	0,01			10,30	
42	1/10-230-55-20/160	Уголок перфорированный алюминиевый	м				0,95	0,08	1,03	
P17	000000 дополн.коэф.	2,2134					2,10	0,18	2,28	
43	1/10-230-60	Цементно-клеевая смесь "LSZ-2"	т				15530,00	1233,08	16763,08	
P17	000000 дополн.коэф.	0,000312					4,85	0,39	5,24	
44	E17-17-1	Установка решеток на батареи (ПРИМ)	100 шт.	21,77	335,99	7,60	2,04	185,10	14,70	543,39 3,4 21,63 1
1 P19	000000 дополн.коэф.	0,01	0,22	3,36	0,08	0,02	1,85	0,15	5,44	
45	2/20-20-15-35/355	люки, дверцы ревизионны 100 х 75 см	шт.				151,86	8,69	160,55	
P19	000000 дополн.коэф.	1					151,86	8,69	160,55	
46	E61-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2	229,50	3763,99	24,60	16,77	584,33	46,34	4419,26 3,8 228,35 1
1 P17	000000 дополн.коэф.	0,056	12,85	210,78	1,38	0,94	32,72	2,60	247,48	
47	E15-281-1	Нанесение защитно-отделочного состава крупнозернистого (2-3 мм) по оштукатуренным внутренним поверхностям стен	100 м2	44,96	755,74	8,97	5,83			764,71 4 44,56 1
3 P17	000000 дополн.коэф.	0,2965	13,33	224,08	2,66	1,73			226,74	
48	1/10-230-60-10/10	Грунтовка	т				1635,00	129,82	1764,82	
P17	000000 дополн.коэф.	0,007413					12,12	0,96	13,08	
49	1/10-230-60-45-5/	Защитно-отделочный состав крупнозернистый (2-3 мм)	т				413,86	32,86	446,72	
P17	000000 дополн.коэф.	0,1186					49,08	3,90	52,98	
50	E62-10-4	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски до 10%	100 м2	49,80	780,67	5,96	4,37	252,38	20,04	1059,05 3,5 49,5 1
P17	000000 дополн.коэф.	0,036	1,79	28,10	0,21	0,16	9,09	0,72	38,12	
51	E15-339-1	Акриловая окраска стен внутри помещений по декоративной штукатурке	100 м2	27,72	450,01	0,53	0,29	166,36	13,21	630,11 3,7 27,7 1
P17	000000 дополн.коэф.	0,7532	20,88	338,95	0,40	0,22	125,30	9,95	474,60	
52	E62-17-4	Окрашивание водоземлемыми составами потолков, ранее окрашенных водоземлемой краской, с расчисткой старой краски до 10%	100 м2	33,54	533,24	4,62	3,35	644,43	51,14	1233,43 3,6 33,31 1
P17	000000 дополн.коэф.	0,1126	3,78	60,04	0,52	0,38	72,56	5,76	138,88	
53	E9-341-4	Демонтаж дверей металлических тамбурных на лестничных клетках двупольных в проемах кирпичных стен при площади проема свыше 2 м2	100 м2 проемов	198,46	2884,84	52,05	13,34	170,49	11,34	3118,72 3 197,81 1
2 P18 0,30	111111дополн.коэф.	0,0288	1,71	24,93	0,45	0,12	1,47	0,10	26,95	
54	E9-341-4	Установка дверей металлических тамбурных на лестничных клетках двупольных в проемах кирпичных стен при площади проема свыше 2 м2	100 м2 проемов	198,46	2884,84	52,05	13,34	170,49	11,34	3118,72 3 197,81 1
2 P18	000000 дополн.коэф.	0,0288	5,72	83,08	1,50	0,38	4,91	0,33	89,82	
55	1/10-280	Колпачки декоративные	шт.							
P18	000000 дополн.коэф.	8,4384								
56	2/20-20-15-10-10/	Дверь внутренняя лестничной клетки стальная глухая	м2				420,00	24,02	444,02	
P18	000000 дополн.коэф.	2,88					1209,60	69,18	1278,78	
57	E67-7-5	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	100 шт.	18,05	282,15	3,42	2,33			285,57 3,5 17,89 1

Библиотека № 1										
P20	000000	дополн.коэф.	0,01	0,18	2,82	0,03	0,02		2,85	
58	Ц8-607-6	Светильник с люминесцентными лампами, устанавливаемый в подвесных потолках типа "АРМСТРОНГ", без дополнительного крепления, количество ламп 4	100 шт.	209,29	3549,56	15,47		214,96	11,54	3791,53 4 209,29 1
4 P21	000000	дополн.коэф.	0,02	4,19	70,99	0,31		4,30	0,23	75,83
59	1/10-240-15/44	Винты стальные	кг					4,09	0,32	4,41
P21	000000	дополн.коэф.	0,0036					0,01		0,01
60	5/30-30-4-3-1-2	Светильник с люминесцентными лампами	шт.					103,00	5,48	108,48
P21	000000	дополн.коэф.	2					206,00	10,96	216,96
61	Ц8-403-4	Провод двух-трехжильный по перекрытиям	100 м	16,77	292,42	2,02	0,80	276,40	15,01	585,85 4,3 16,73 1
4 P21	000000	дополн.коэф.	0,02	0,34	5,85	0,04	0,02	5,53	0,30	11,72
62	5/20-40-4/999122	Коробки электромонтажные (средняя цена по группе), опред. - 12	шт.					1,64	0,09	1,73
P21	000000	дополн.коэф.	2					3,28	0,18	3,46
63	5/10-20-20-2/179	Провод	1000 м					6501,82	345,90	6847,72
P21	000000	дополн.коэф.	0,002					13,00	0,69	13,69
64	5/20-30-1-4/9	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-1	100 шт.					3,61	0,19	3,80
P21	000000	дополн.коэф.	0,0098					0,04		0,04
65	E67-12-2	Смена одно- и двухклавишных выключателей и розеток штепсельных утопленного типа при скрытой проводке	100 шт.	64,40	1147,82			19,15	1,02	1167,99 4,5 64,4 1
3 P20	000000	дополн.коэф.	0,04	2,58	45,91			0,77	0,04	46,72
66	5/20-40-4/1	Коробка монтажная скрытой установки под розетки и выключатели КМ-205	шт.					1,27	0,07	1,34
P20	000000	дополн.коэф.	4					5,08	0,28	5,36
67	5/30-30-4-1-1/1	Выключатель установочный одноклавишный скрытой проводки	шт.					2,64	0,14	2,78
P20	000000	дополн.коэф.	1					2,64	0,14	2,78
68	5/30-30-4-1-1/116	Выключатель установочный одноклавишный для открытой установки	шт.					2,16	0,11	2,27
P20	000000	дополн.коэф.	1					2,16	0,11	2,27
69	5/30-30-4-1-2-2/2	Розетка 3-х местная скрытой проводки	шт.					2,43	0,13	2,56
P20	000000	дополн.коэф.	1					2,43	0,13	2,56
70	5/30-30-4-1-2-1/8	Розетка двухместная для открытой установки	шт.					3,74	0,20	3,94
P20	000000	дополн.коэф.	1					3,74	0,20	3,94
71	ФОЙЕ									
72	E10-237-8	Демонтаж дверных блоков из ПВХ во внутренних дверных проемах при площади проема свыше 3 м!2	100 м2 проемов	116,13	1693,63	39,61		141,61	11,24	1886,09 3 116,13 1
1 P17	0,30	1111111 дополн.коэф.	0,0649	2,26	32,97	0,77		2,76	0,22	36,72
73	E10-237-8	Установка дверных блоков из ПВХ во внутренних дверных проемах и в перегородках в кирпичных стенах при площади проема свыше 3 м!2	100 м2 проемов	116,13	1693,63	39,61		141,61	11,24	1886,09 3 116,13 1
1 P17	000000	дополн.коэф.	0,0649	7,54	109,92	2,57		9,19	0,73	122,41
74	2/40-20	Блоки дверные	м2					800,00	63,52	863,52
P17	000000	дополн.коэф.	6,49					5192,00	412,24	5604,24
75	E57-3-1	Разборка деревянных плинтусов и из пластмассовых материалов	100 м разбираемого плинтуса	2,90	42,29					42,29 3 2,9 1
2 P17	000000	дополн.коэф.	0,1438	0,42	6,08					6,08
76	E10-264-1	Установка наличника из ПВХ	100 м	23,73	374,25	1,90		30,11	2,39	408,65 3,5 23,73 1
1 P17	000000	дополн.коэф.	0,2396	5,69	89,67	0,46		7,21	0,57	97,91
77	2/40-25-10	Наличник из ПВХ	м					6,50	0,52	7,02
P17	000000	дополн.коэф.	24,4392					158,85	12,71	171,56
78	E10-231-2	Заполнение зазора между дверной коробкой и стеной монтажной пеной в бетонных и кирпичных стенах, при площади проема свыше 2 м!2	100 м2 проемов	10,36	151,09			272,63	21,65	445,37 3 10,36 1
P17	000000	дополн.коэф.	0,0649	0,67	9,81			17,69	1,41	28,91
79	E11-49-1	Укладка плинтуса из плитки "ГРЕС" на клею	100 м	36,50	575,17	1,60	0,62	0,73	0,06	577,56 3,5 36,47 1
3 P17	000000	дополн.коэф.	0,1438	5,25	82,71	0,23	0,09	0,10	0,01	83,05

80	1/10-230-65-20-23/42	Плитки керамические и керамогранит (средняя цена по группе), опред. - 13	м2					10,73	0,85	11,58	
P17		000000 дополн.коэф.	1,4					15,02	1,19	16,21	
81	1/10-230-60-35/19	Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная, цементная, универсальная, для наружных и внутренних работ (НВ), М100/М150, F75	т					369,03	29,30	398,33	
P17		000000 дополн.коэф.	0,00718					2,65	0,21	2,86	
82	E62-17-4	Окрашивание водоэмульсионными составами потолков, ранее окрашенных водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 10%	100 м2	33,54	533,24	4,62	3,35	644,43	51,14	1233,43	3,6 33,31 1
P17		000000 дополн.коэф.	0,0135	0,45	7,20	0,06	0,05	8,70	0,69	16,65	
83	E62-16-4	Окрашивание водоэмульсионными составами стен, ранее окрашенных водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 10%	100 м2	25,87	410,46	4,62	3,35	643,24	51,05	1109,37	3,6 25,64 1
P17		000000 дополн.коэф.	0,5156	13,34	211,63	2,38	1,73	331,65	26,32	571,98	
84	E67-12-2	Смена одно- и двухклавишных выключателей и розеток штепсельных утопленного типа при скрытой проводке	100 шт.	64,40	1147,82			19,15	1,02	1167,99	4,5 64,4 1
3 P20		000000 дополн.коэф.	0,02	1,29	22,96			0,38	0,02	23,36	
85	5/20-40-4/1	Коробка монтажная скрытой установки под розетки и выключатели КМ-205	шт.					1,27	0,07	1,34	
P20		000000 дополн.коэф.	2					2,54	0,14	2,68	
86	5/30-30-4-1-1/118	Выключатель установочный двухклавишный скрытой проводки	шт.					1,56	0,08	1,64	
P20		000000 дополн.коэф.	1					1,56	0,08	1,64	
87	5/30-30-4-1-2-2/2	Розетка 2-х местная скрытой проводки	шт.					2,43	0,13	2,56	
P20		000000 дополн.коэф.	1					2,43	0,13	2,56	
88	КРЫЛЬЦО										
89	E68-55-1	Разборка покрытия из тротуарных плит вручную	100 м2 покрытия	21,36	264,42	16,56	5,34			280,98	2 21,1 1
P17		000000 дополн.коэф.	0,2543	5,43	67,24	4,21	1,36			71,45	
90	E68-12-5	Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных	100 м3	91,09	1358,47	857,19	273,82			2215,66	4,3 77,72 1
1 P17		000000 дополн.коэф.	0,0254	2,31	34,51	21,77	6,96			56,28	
91	E68-13-1	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см вручную	1000 м2	93,57	1364,62					1364,62	3 93,57 1
2 P17		000000 дополн.коэф.	0,0033	0,31	4,50					4,50	
92	E27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	25,24	229,26	556,42	188,67	7,25		792,93	3 15,72 1
1 P17		000000 дополн.коэф.	0,0254	0,64	5,82	14,13	4,79	0,18		20,13	
93	4/1-5-40	Песок для строительных работ	м3					8,00		8,00	
P17		000000 дополн.коэф.	2,5					20,00		20,00	
94	E6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т	13,30	208,35	32,23	12,09	137,66	7,87	386,11	3,8 12,64 1
1 P17		000000 дополн.коэф.	0,072	0,96	15,00	2,32	0,87	9,91	0,57	27,80	
95	2/10	Арматура	т					1960,00	112,11	2072,11	
P17		000000 дополн.коэф.	0,072					141,12	8,07	149,19	
96	E6-1-1	Устройство бетонной подготовки с применением бадьи	100 м3 в деле	190,00	2667,84	555,52	197,48	205,04	16,08	3444,48	3,1 180 1
1 P17		000000 дополн.коэф.	0,0254	4,83	67,76	14,11	5,02	5,21	0,41	87,49	
97	4/1-4-10-20	Бетон тяжелый (бетонная смесь, готовая к употреблению)	м3					150,00	11,67	161,67	
P17		000000 дополн.коэф.	2,5908					388,62	30,23	418,85	
98	E27-57-1	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов цементным раствором	100 м2 тротуара	50,81	728,03	60,75	17,33	12,98	0,84	802,60	3 49,92 1
1 P17		000000 дополн.коэф.	0,1392	7,07	101,34	8,46	2,41	1,81	0,12	111,73	
99	4/1-7-20	Плитка бетонная	м2					27,00	2,44	29,44	
P17		000000 дополн.коэф.	13,92					375,84	33,96	409,80	
100	E7-59-1	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких	100 м ступеней	119,62	1968,38	40,64	27,70	33,33	2,59	2044,94	3,9 117,72 1
1 P17		000000 дополн.коэф.	0,4845	57,96	953,68	19,69	13,42	16,15	1,25	990,77	
101	4/1-1-50-40	Ступени железобетонные	м					56,50	5,10	61,60	

P17	000000 дополн.коэф.	48,45						2737,43	247,10	2984,53	
102	E62-56-1	Очистка существующих металлических конструкций от наплывов соли и пластовой коррозии площадью до 50% вручную с земли	100 м2	54,58	795,99					795,99	3 54,58 1
P17	000000 дополн.коэф.	0,0509	2,78	40,52						40,52	
103	E62-37-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 2 раза	100 м2	80,75	1273,20	0,43	0,29	104,68	8,31	1386,62	3,5 80,73 1
P17	000000 дополн.коэф.	0,0509	4,11	64,81	0,02	0,01	5,33	0,42		70,58	
104	E7-60-4	Демонтаж металлических ограждений	100 м ограждений	46,95	797,92	27,81	18,95			825,73	4,3 45,65 1
2 P17	0,30	111111 дополн.коэф.	0,122	1,72	29,20	1,02	0,69			30,22	
105	E7-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	100 м ограждений	46,95	797,92	27,81	18,95			825,73	4,3 45,65 1
2 P17		000000 дополн.коэф.	0,072	3,38	57,45	2,00	1,36			59,45	
106	1/10-10-10/110	Портландцемент песчанистый ПЦП 400 (в упаковке)	т					209,39	16,63	226,02	
P17		000000 дополн.коэф.	0,0108					2,26	0,18	2,44	
107	2/20-20-20-999370	Ограждения, элементы ограждений стальные (средняя цена по группе), опред. - 37	м					87,14	4,98	92,12	
P17		000000 дополн.коэф.	7,3					636,12	36,35	672,47	
108	ФАСАД										
109	E53-1-1	Разборка неоштукатуренной обшивки	100 м2	12,69	179,38	8,34	5,69			187,72	3 12,3 1
2 P17		000000 дополн.коэф.	0,0695	0,88	12,47	0,58	0,40			13,05	
110	E53-1-4	Разборка каркаса из брусьев	100 м2	53,64	746,70	52,19	35,58			798,89	3 51,2 1
2 P17		000000 дополн.коэф.	0,0695	3,73	51,90	3,63	2,47			55,53	
111	E61-26-1	Отбивка штукатурки стен и потолков по кирпичу и бетону площадью до 5 м2	100 м2	48,90	648,55	147,87	73,47			796,42	3 44,47 1
1 P17		000000 дополн.коэф.	0,049	2,40	31,78	7,25	3,60			39,03	
112	E61-30-1	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям	100 м2	87,34	1268,51	7,81	5,25	1316,05	78,47	2670,84	3 86,98 1
P17		000000 дополн.коэф.	0,049	4,28	62,16	0,38	0,26	64,49	3,85	130,88	
113	E15-51-1	Улучшенная штукатурка стен цементно-известковым раствором по камню	100 м2 оштукатуриваемой поверхности и	74,22	1185,17	68,96	48,70	0,51		1254,64	3,9 70,88 1
1 P17		000000 дополн.коэф.	0,049	3,64	58,07	3,38	2,39	0,02		61,47	
114	4/1-4-20-10	Растворы отделочные тяжелые цементно-известковые, состав 1:1:6	м3					300,00	23,34	323,34	
P17		000000 дополн.коэф.	0,09261					27,78	2,16	29,94	
115	E61-10-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2	187,07	3017,69	28,23	19,25	585,34	46,34	3677,60	3,7 185,75 1
1 P17		000000 дополн.коэф.	0,15	28,06	452,65	4,23	2,89	87,80	6,95	551,63	
116	E26-126-5	Нанесение защитно-отделочных штукатурок на фасады вручную под окраску на прямолинейных поверхностях с лесов	100 м2	69,21	1173,80	0,94		15,53	1,22	1191,49	4 69,21 1
1 P17		000000 дополн.коэф.	0,3493	24,18	410,01	0,33		5,42	0,43	416,19	
117	1/10-230-60	Сухая клеевая смесь	т					1530,00	121,48	1651,48	
P17		000000 дополн.коэф.	0,13972					213,77	16,97	230,74	
118	E62-26-4	Огрунтовка сложных фасадов с земли и лесов	100 м2	4,45	70,02	11,47	0,15	104,37	8,29	194,15	3,5 4,44 1
P17		000000 дополн.коэф.	1,66	7,39	116,23	19,04	0,25	173,25	13,76	322,28	
119	E62-27-4	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности простых фасадов за 2 раза с земли и лесов	100 м2	14,65	226,01	34,37	1,46	186,41	14,80	461,59	3,4 14,55 1
P17		000000 дополн.коэф.	1,66	24,32	375,18	57,05	2,42	309,44	24,57	766,24	
120	E69-20-2	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м для отделочных работ	100 м2 вертикальной проекции	46,08	833,97	3,85	2,62	199,78	12,69	1050,29	4,7 45,9 1
P17		000000 дополн.коэф.	1,675	77,18	1396,90	6,45	4,39	334,63	21,26	1759,24	
121	E58-33-3	Смена карнизных свесов в кровлях из рулонных и штучных материалов	100 м	96,17	1512,45	8,30	3,94	994,19	56,94	2571,88	3,5 95,9 1
3 P17		000000 дополн.коэф.	0,28	26,93	423,49	2,32	1,10	278,37	15,94	720,12	

122	1/10-260-500	Поковки	т					5960,00	340,91	6300,91	
P17		000000 дополн.коэф.	0,03248					193,58	11,07	204,65	
123	E58-34-3	Смена брандмауэров и парапетов без обделки боковых сторон шириной до 1 м	100 м	70,44	1107,92	5,84	2,77	1417,43	81,38	2612,57	3,5 70,25 1
2 P17		000000 дополн.коэф.	0,08	5,64	88,63	0,47	0,22	113,39	6,51	209,00	
124	E9-521-1	Герметизация стыков силиконом	100 м	2,19	37,14			57,50	4,57	99,21	4 2,19 1
P18		000000 дополн.коэф.	0,066	0,14	2,45			3,80	0,30	6,55	
125	E58-40-3	Смена покрытия из рулонных материалов при ремонте примыканий, с применением газовой горелки: первый слой	100 м	42,35	707,23	21,48	11,02	42,18	3,35	774,24	4 41,7 1
2 P17		000000 дополн.коэф.	0,28	11,86	198,02	6,01	3,09	11,81	0,94	216,78	
126	1/10-115-5	Материалы кровельные и гидроизоляционные рулонные	м2					10,20	0,81	11,01	
P17		000000 дополн.коэф.	28,364					289,31	22,97	312,28	
127	E58-40-4	Смена покрытия из рулонных материалов при ремонте примыканий, с применением газовой горелки: второй слой	100 м	18,45	308,16	7,95	4,75	47,08	3,74	366,93	4 18,17 1
1 P17		000000 дополн.коэф.	0,28	5,17	86,28	2,23	1,33	13,18	1,05	102,74	
128	1/10-115-5	Материалы кровельные и гидроизоляционные рулонные	м2					10,20	0,81	11,01	
P17		000000 дополн.коэф.	28,42					289,88	23,02	312,90	
129	E12-4-3040	Установка прижимной планки	100 м	11,21	119,73	182,37	61,56	0,72	0,06	302,88	3 8,21 1
1 P17		000000 дополн.коэф.	0,28	3,14	33,52	51,06	17,24	0,20	0,02	84,80	
130	1/10-115-25/160	Планка примыкания металлическая	м					10,32	0,82	11,14	
P17		000000 дополн.коэф.	28,364					292,72	23,26	315,98	
131	СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОТХОДЫ										
132	E51-7-1	Погрузка вручную сподручных и навалочных грузов (отходов)	т	0,60	8,75					8,75	3 0,6 1
P17		000000 дополн.коэф.	9,21	5,53	80,59					80,59	
133	C310-21-К3	Перевозка на 21 км класс груза 3	т					15,79			
P30		000000 дополн.коэф.	9,21						145,43	145,43	
134	C999-9900-1	Плата за прием и захоронение отходов	т					13,50			
P30		000000 дополн.коэф.	12					162,00		162,00	

Коэф	Разд	ОХиОПР / ПП	ИТОГО по разделам работ	ОХиОПР	ПП	Труд.затр	Зар.раб	Зар.маш	Мусор	Перевозки	Мат.рес	Надбавки
1,2 P17	83,83 / 51,09	Рем-строй. и теплоизоляционные работы.	11988,89	7306,60	879,82	14 181,66	119,77				19 325,80	
1,2 P18	58,54 / 65,81	Монтаж металлических конструкций	77,95	87,63	9,08	132,55	0,60				1 219,78	
1,2 P19	68,61 / 48,59	Внутренние санитарно-технические работы	2,78	1,97	0,26	4,03	0,02				153,71	
1,2 P20	61,01 / 39,57	Электромонтажные работы	237,38	153,96	21,86	389,05	0,03				77,21	
1,2 P21	39,37 / 36,4	Монтаж оборудования	36,31	33,57	5,44	92,21	0,02				232,16	
1,2 P22	78,22 / 36,39	Работы по ремонту сетей связи	565,16	262,93	45,14	720,14	2,39				1 266,62	
1 P29	83,83 / 51,09	Работы по Е46	215,15	131,12	17,60	243,53	13,12					
1 P30	1 / 1	Перевозка, прием и переработка отходов							162,00	145,43		
		ИТОГО по всем разделам работ	13 123,62	7 977,78	979,20	15 763,17	135,95		162,00	145,43	22 275,28	

M2	ТРУД.ЗАТР	ЗАРПЛ.РАБ	ЭММ без НДС	ЭММ+НДС	ЗАРПЛ.МАШ	МАТ.РЕС.	ТРАНСПОРТ	НАДБАВКИ	ИТОГО
1	Итого прямые затраты	979,20	15 763,17	637,27	717,88	135,95	22 275,28	1 870,77	61 647,89
1	в том числе:	без НДС		с НДС		Расчет без льгот по НДС (мат-лы без НДС)			
1,1	Материала подрядчика	22 296,18		26 755,38					22 296,18
1,3	Материалы Всего	22 296,18		26 755,38					26 755,38
1,4	Зарботная плата с учетом коэффициента					K=	1		15 763,17
2	ОХ и ОПР						1		13 123,62
6	Прочие затраты в том числе:								7 277,19
6,1	Транспортные расходы (в том числе перевозка мусора)				Зона работ	3	без НДС		1 871,49
7	Итого строительных и иных специальных монтажных работ								67 075,21
12	Итого с учетом коэф., учитывающего применение прогнозного индекса цен в строительстве								69 522,72
13	Отклонение в стоимости материалов по отношению к учтенной в прямых затратах								4 480,10
14	Итого объем работ для статистической отчетности								69 522,72
15	Возврат стоимости материалов от стоимости временных (титальных) зданий и сооружений (-)								
16	Итого объем работ для налогообложения								69 522,72
16,1	Справочно: Средства на содержание заказчика						2,42		1 682,45
17	Сумма налога при упрощенной системе налогообложения						20%		13 904,54
18	Сумма НДС по ставке								
19	ВСЕГО выполнено работ в текущих ценах								83 427,26
20	Сумма прописью	Восемьдесят три тысячи четыреста двадцать семь рублей 26 копеек							
21	Вес и Стоимость Приема и переработки отходов					тн	34,051		162,00

23	Итого прочих средств с учетом прогнозного индекса	167,91
24	Всего прочих средств	167,91
25	Всего по расчету	83 595,17

Составил: _____
(должность) (подпись) (И.О.Фамилия)

Проверил: _____
(должность) (подпись) (И.О.Фамилия)