

Объект: Текущий ремонт помещений в детской библиотеке-филиале № 4 по адресу: г. Минск, ул. Жуковского, 9/1"

Локальная Смета

Составлена в ценах на Июль 2026

дата разработки:

Стоимость: Пятьдесят восемь тысяч триста двадцать девять рублей 71 копейка

58 329,71

№ п/п	№ С-Т	Обосно- вание	Наименование работ	Количество, единица измерения	Трудозатра- ты, чел.-ч	Основная заработная плата, руб.	ЭММ		Материальные ресурсы		Стоимость, руб.	Прим-ние / надбавки
							всего, руб.	в т. ч. Зар. плата маш. руб.	всего, руб.	транспорт, руб.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1		ФОЙЕ, ТАМБУР										
2	E57-3-1	Разборка деревянных плинтусов и из пластмассовых материалов	100 м разбираем ого плинтуса	2,90	42,29						42,29	3 2,9 1
2	P17	000000 дополн.коэф.		0,23	0,67	9,73					9,73	
3	E57-3-2	Разборка цементных плинтусов и из керамической плитки	100 м разбираем ого плинтуса	14,28	208,26						208,26	3 14,28 1
1	P17	000000 дополн.коэф.		0,043	0,61	8,96					8,96	
4	E57-2-5	Разборка покрытий полов из линолеума и релина	100 м2 разбираем ого покрытия	11,71	166,11	6,84	4,67				172,95	3 11,39 1
1	P17	000000 дополн.коэф.		0,232	2,72	38,54	1,59	1,08			40,13	
5	E57-15-1	Ремонт бетонных полов площадью мест до 1 м2	100 м2 отремонтир ованной площади	150,48	2673,34	41,28	28,14	463,83	36,07		3214,52	4,6 148,55 1
1	P17	000000 дополн.коэф.		0,046	6,92	122,97	1,90	1,29	21,34	1,66	147,87	
6	E11-66-1	Устройство самонивелирующихся стяжек по железобетонным конструкциям толщиной 5 мм	100 м2	51,64	814,42	5,20					819,62	3,5 51,64 1
3	P17	000000 дополн.коэф.		0,232	11,98	188,95	1,21				190,16	
7	1/10-230- 15/200	Грунтовка "ЛАКРИТ"	кг						2,70	0,21	2,91	
	P17	000000 дополн.коэф.		4,64					12,53	0,97	13,50	
8	1/10-230-60- 30/10	Растворная смесь сухая (РСС), для стяжек, цементная, самонивелирующаяся, М100	т						933,83	74,15	1007,98	
	P17	000000 дополн.коэф.		0,188					175,56	13,94	189,50	
9	E11-47-3	Устройство покрытий пола плиткой "ГРЕС" на клею по цементной стяжке	100 м2	163,35	2573,21	19,27	3,90	1107,01	87,90		3787,39	3,5 163,16 1
3	P17	000000 дополн.коэф.		0,232	37,90	596,98	4,47	0,90	256,83	20,39	878,67	
10	1/10-230-60- 35/19	Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная, цементная, универсальная, для наружных и внутренних работ (НВ), М100/М150, F75	т						369,03	29,30	398,33	
	P17	000000 дополн.коэф.		0,0023					0,85	0,07	0,92	
11	1/10-230-60- 15/13	Композиция для заполнения швов сухая шириной до 6 мм, пластичная, водостойкая, морозостойкая F75, для наружных и внутренних работ (НВ), белая (фасовка по 2 кг)	т						2095,00	166,34	2261,34	
	P17	000000 дополн.коэф.		0,00696					14,58	1,16	15,74	
12	E11-49-1	Укладка плинтуса из плитки "ГРЕС" на клею	100 м	36,50	575,17	1,60	0,62	0,73	0,06		577,56	3,5 36,47 1
3	P17	000000 дополн.коэф.		0,273	9,96	157,02	0,44	0,17	0,20	0,02	157,68	
13	1/10-230-65- 20-20/19	Плитки керамические для внутренней облицовки стен глазурованные, размером 300 x 93,8 мм, 300 x 100 мм	м2						17,74	1,41	19,15	
	P17	000000 дополн.коэф.		2,73					48,43	3,85	52,28	
14	1/10-230-60- 35/19	Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная, цементная, универсальная, для наружных и внутренних работ (НВ), М100/М150, F75	т						369,03	29,30	398,33	
	P17	000000 дополн.коэф.		0,0116					4,28	0,34	4,62	
15	E15-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей стен цементно- известковым или цементным раствором по камню и бетону	100 м2 оштукатури ваемой поверхност и	90,39	1400,87	120,87	96,37	97,39	6,42		1625,55	3,9 83,78 1
1	P17	000000 дополн.коэф.		0,6351	57,41	889,69	76,76	61,20	61,85	4,08	1032,38	

16	4/1-4-20-10-999/460	Растворы отделочные и растворные смеси (средняя цена по группе), опред. - 46	м3					115,38	8,98	124,36	
P17		000000 дополн.коэф.	1,187637					137,03	10,66	147,69	
17	E26-96-1	Установка перфорированных алюминиевых уголков для защиты выступающих углов	100 м	30,10	474,24	0,58	0,44	0,01		474,83	3.5 30.07 1
2 P17		000000 дополн.коэф.	0,108	3,25	51,22	0,06	0,05			51,28	
18	1/10-230-55-20/160	Уголок перфорированный алюминиевый, размером 25 х 25 мм, толщиной 0,25 мм	м					0,95	0,08	1,03	
P17		000000 дополн.коэф.	11,016					10,47	0,88	11,35	
19	1/10-230-60-35/61	Состав клеевой полиминеральный для наклеивания теплоизоляционных материалов и армирующей сетки (КС), однокомпонентный (1)	т					452,40	35,92	488,32	
P17		000000 дополн.коэф.	0,001555					0,70	0,06	0,76	
20	E15-314-2	Улучшенная окраска стен внутри помещений акриловыми составами с полной подготовкой поверхности по сборным конструкциям	100 м2	42,58	630,80	0,56	0,29	123,44	9,80	764,60	3.1 42.56 1
2 P17		000000 дополн.коэф.	0,6351	27,04	400,62	0,36	0,18	78,40	6,22	485,60	
21	1/10-230-15/200	Грунтовка "ЛАКРИТ"	кг					2,70	0,21	2,91	
P17		000000 дополн.коэф.	11,4318					30,87	2,40	33,27	
22	1/10-230-60-40/999130	Шпатлевки сухие (средняя цена по группе), опред. - 13	кг					1,10	0,09	1,19	
P17		000000 дополн.коэф.	69,861					76,85	6,29	83,14	
23	E62-16-4	Окрашивание водоземлюсионными составами стен, ранее окрашенных водоземлюсионной краской, с расчисткой старой краски до 10%	100 м2	25,87	410,46	4,62	3,35	643,24	51,05	1109,37	3.6 25.64 1
P17		000000 дополн.коэф.	0,116	3,00	47,61	0,54	0,39	74,62	5,92	128,69	
24	E46-44-3	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных	100 м2 проемов	109,51	1515,41	119,78	81,65			1635,19	3 103.91 1
P29		000000 дополн.коэф.	0,0218	2,39	33,04	2,61	1,78			35,65	
25	E10-10-2	Устройство барьеров в гардеробных	100 м2 перегородок и барьеров	76,60	1180,42	149,73	102,06	1340,78	106,46	2777,39	4 69.6 1
2 P17		000000 дополн.коэф.	0,0218	1,67	25,73	3,26	2,22	29,23	2,32	60,54	
26	1/10-250-20-25/999130	Задвижки накладные (средняя цена по группе), опред. - 13	компл.					0,94	0,07	1,01	
P17		000000 дополн.коэф.	2					1,88	0,14	2,02	
27	2/50-35-10/10	Щиты из досок хвойных пород, толщиной 40 мм	м2					36,14	2,87	39,01	
P17		000000 дополн.коэф.	2,18					78,79	6,26	85,05	
28	E46-44-3	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных	100 м2 проемов	109,51	1515,41	119,78	81,65			1635,19	3 103.91 1
P29		000000 дополн.коэф.	0,0826	9,05	125,17	9,89	6,74			135,06	
29	E10-242-2	Установка межкомнатных дверных блоков деревянных в проемы панелей КПД с устройством порталов на откосах при площади проема до 2,5 м2	100 м2 проемов	226,49	3572,00	70,72		243,14	19,31	3905,17	3.5 226.49 1
3 P17		000000 дополн.коэф.	0,0478	10,83	170,74	3,38		11,62	0,92	186,66	
30	2/50-20-999/130	Блоки дверные	м2					163,99	13,02	177,01	
P17		000000 дополн.коэф.	4,78					783,87	62,24	846,11	
31	2/50-999/131	Наличник	м					6,52	0,52	7,04	
P17		000000 дополн.коэф.	28,1542					183,57	14,64	198,21	
32	2/50-999/132	Порталы шириной до 500мм	м2					188,95	15,00	203,95	
P17		000000 дополн.коэф.	1,500					283,43	22,50	305,93	
33	E10-242-3	Установка межкомнатных дверных блоков деревянных в проемы панелей КПД с устройством порталов на откосах при площади проема до 3 м2	100 м2 проемов	176,99	2791,33	55,58		176,46	14,01	3037,38	3.5 176.99 1
3 P17		000000 дополн.коэф.	0,0348	6,16	97,14	1,93		6,14	0,49	105,70	
34	2/50-20-999/130	Блоки дверные	м2					163,99	13,02	177,01	
P17		000000 дополн.коэф.	3,5					573,97	45,57	619,54	
35	2/50-999/131	Наличник	м					6,52	0,52	7,04	
P17		000000 дополн.коэф.	22,1542					144,45	11,52	155,97	
36	2/50-999/132	Порталы шириной до 500мм	м2					188,95	15,00	203,95	
P17		000000 дополн.коэф.	1,300					245,64	19,50	265,14	

37	E10-231-1	Заполнение зазора между дверной коробкой и стеной монтажной пеной в бетонных и кирпичных стенах, при площади проема до 2 м2	100 м2 проемов	18,40	268,34			370,77	29,44	668,55	3 18,4 1
P17		000000 дополн.коэф.	0,0478	0,88	12,83			17,72	1,41	31,96	
38	E10-231-2	Заполнение зазора между дверной коробкой и стеной монтажной пеной в бетонных и кирпичных стенах, при площади проема свыше 2 м2	100 м2 проемов	10,36	151,09			272,63	21,65	445,37	3 10,36 1
P17		000000 дополн.коэф.	0,0348	0,36	5,26			9,49	0,75	15,50	
39	E20-11-1	Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением	решетка	1,38	22,91	1,30	0,15	3,84	0,29	28,34	3,9 1,37 1
1 P19		000000 дополн.коэф.	1	1,38	22,91	1,30	0,15	3,84	0,29	28,34	
40	3/1-150-10-140/50	Решетки жалюзийные	шт.					19,13	1,39	20,52	
P19		000000 дополн.коэф.	1					19,13	1,39	20,52	
41	САНУЗЕЛ										
42	E65-13-14	Смена унитазов	100 приборов	355,98	6015,71	27,38	18,66	55,68	4,42	6103,19	4 354,7 1
2 P19		000000 дополн.коэф.	0,01	3,56	60,16	0,27	0,19	0,56	0,04	61,03	
43	1/10-10-10/134	Цемент глиноземистый (в упаковке)	т					1915,25	152,07	2067,32	
P19		000000 дополн.коэф.	0,0002					0,38	0,03	0,41	
44	3/4-90-999/360	Унитазы, сливы (средняя цена по группе), опред. - 36	компл.					338,08	24,51	362,59	
P19		000000 дополн.коэф.	1					338,08	24,51	362,59	
45	E65-13-24	Смена умывальников	100 приборов	240,14	4031,39	52,19	35,58	125,25	9,95	4218,78	4 237,7 1
3 P19		000000 дополн.коэф.	0,01	2,40	40,31	0,52	0,36	1,25	0,10	42,18	
46	1/10-230-40-20/109	Краска масляная	т					4556,67	361,80	4918,47	
P19		000000 дополн.коэф.	0,0001					0,46	0,04	0,50	
47	3/4-130-10/999361	Сифоны пластмассовые (средняя цена по группе), опред. - 36	шт.					20,93	1,52	22,45	
P19		000000 дополн.коэф.	1					20,93	1,52	22,45	
48	3/4-80-999/360	Умывальники (средняя цена по группе), опред. - 36	компл.					90,54	6,56	97,10	
P19		000000 дополн.коэф.	1					90,54	6,56	97,10	
49	E65-12-7	Смена смесителей без душевой сетки	100 шт.	210,07	3561,60	1,50	1,02	5042,67	366,37	8972,14	4 210 1
2 P19		000000 дополн.коэф.	0,01	2,10	35,62	0,02	0,01	50,43	3,66	89,73	
50	1/10-230-40-20/109	Краска масляная	т					4556,67	361,80	4918,47	
P19		000000 дополн.коэф.	0,0001					0,46	0,04	0,50	
51	3/4-140-20/20	Смесители для умывальников СМ-УМ-ОРА с поворотным корпусом, одной рукояткой, с аэратором	компл.					75,94	5,51	81,45	
P19		000000 дополн.коэф.	1					75,94	5,51	81,45	
52	E20-55-1	Установка сушилок для рук	агрегат	12,51	217,09	5,56	1,31	24,18	1,92	248,75	4,3 12,42 1
1 P19		000000 дополн.коэф.	1	12,51	217,09	5,56	1,31	24,18	1,92	248,75	
53	3/1-210	Сушилка для рук	шт.					220,00	15,95	235,95	
P19		000000 дополн.коэф.	1					220,00	15,95	235,95	
54	E16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	шт.	1,70	29,07	2,19	0,29	6,07	0,44	37,77	4,2 1,68 1
3 P19		000000 дополн.коэф.	1	1,70	29,07	2,19	0,29	6,07	0,44	37,77	
55	3/3-50-80-80/10	Краны шаровые, муфтовые, латунные со встроенным фильтром прямые, диаметром 15 мм	шт.					18,66	1,35	20,01	
P19		000000 дополн.коэф.	1					18,66	1,35	20,01	
56	E65-13-28	Смена гибких подводок к смывным бачкам	100 приборов	39,98	675,35	3,42	2,33			678,77	4 39,82 1
1 P19		000000 дополн.коэф.	0,02	0,80	13,51	0,07	0,05			13,58	
57	3/6-80-10/10	Гибкие подводки	шт.					7,36	0,53	7,89	
P19		000000 дополн.коэф.	2					14,72	1,06	15,78	
58	E67-11-2	Смена светильников с люминесцентными лампами с количеством до 4 ламп	100 шт.	229,24	4200,74	4,71	3,21	54,28	2,89	4262,62	4,8 229,02 1
3 P20		000000 дополн.коэф.	0,02	4,58	84,01	0,09	0,06	1,09	0,06	85,25	
59	5/30-30-4-3-1-2-999/120	Светильники с люминесцентными лампами для внутреннего освещения (средняя цена по группе), опред. - 12	шт.					98,27	5,23	103,50	
P20		000000 дополн.коэф.	2					196,54	10,46	207,00	

60	E63-19-6	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток без сохранения плитки	100 м2	27,43	395,22	6,30	4,81		401,52	3 27,1	1
1	P17	000000 дополн.коэф.	0,0662	1,82	26,16	0,42	0,32		26,58		
61	E57-2-7	Разборка покрытий полов из керамических плиток	100 м2 разбираем ого покрытия	70,99	1101,93	23,96	16,33		1125,89	3,5 69,87	1
1	P17	000000 дополн.коэф.	0,0274	1,95	30,19	0,66	0,45		30,85		
62	E57-3-2	Разборка цементных плитусов и из керамической плитки	100 м разбираем ого плитуса	14,28	208,26				208,26	3 14,28	1
1	P17	000000 дополн.коэф.	0,0645	0,92	13,43				13,43		
63	E61-1-1	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 5 мм	100 м2	43,06	657,38	15,83	10,79		673,21	3,4 42,32	1
1	P17	000000 дополн.коэф.	0,1732	7,46	113,86	2,74	1,87		116,60		
64	4/1-4-20-10-999/460	Растворы отделочные и растворные смеси (средняя цена по группе), опред. - 46	м3					115,38	8,98	124,36	
	P17	000000 дополн.коэф.	0,091796					10,59	0,82	11,41	
65	E61-26-1	Отбивка штукатурки стен и потолков по кирпичу и бетону площадью до 5 м2	100 м2	48,90	648,55	147,87	73,47		796,42	3 44,47	1
1	P17	000000 дополн.коэф.	0,015	0,73	9,73	2,22	1,10		11,95		
66	E53-24-1	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором	10 м	2,52	40,20	4,71	3,21	0,15	45,06	4,3 2,3	1
1	P17	000000 дополн.коэф.	0,15	0,38	6,03	0,71	0,48	0,02	6,76		
67	4/1-4-20-20-999/460	Растворы кладочные (средняя цена по группе), опред. - 46	м3					148,95	11,59	160,54	
	P17	000000 дополн.коэф.	0,003					0,45	0,03	0,48	
68	E15-70-1	Улучшенная штукатурка стен по сетке без устройства каркаса	100 м2 оштукатуриваемой поверхность и	129,05	2016,97	24,81	16,91	1594,47	100,52	3736,77	3,5 127,89 1
	P17	000000 дополн.коэф.	0,015	1,94	30,25	0,37	0,25	23,92	1,51	56,05	
69	E15-300-2	Облицовка керамической плиткой с применением сухих смесей внутренних стен по кирпичу и бетону	100 м2	192,06	3252,25	5,99	4,37	2,37	0,14	3260,75	4 191,76 1
4	P17	000000 дополн.коэф.	0,1882	36,15	612,07	1,13	0,82	0,45	0,03	613,68	
70	1/10-230-60-35/19	Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная, цементная, универсальная, для наружных и внутренних работ (НВ), М100/М150, F75	т					369,03	29,30	398,33	
	P17	000000 дополн.коэф.	0,0941					34,73	2,76	37,49	
71	1/10-230-60-15/5	Композиция для заполнения швов сухая шириной до 5 мм, водостойкая, для внутренних работ (В), белая (фасовка по 20 кг)	т					1356,50	107,71	1464,21	
	P17	000000 дополн.коэф.	0,0056					7,60	0,60	8,20	
72	1/10-230-50-15/39	Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646	кг					4,36	0,35	4,71	
	P17	000000 дополн.коэф.	2,823					12,31	0,99	13,30	
73	1/10-230-95/130	Крестики для плитки толщиной 5 мм	1000 шт.					7,40	0,59	7,99	
	P17	000000 дополн.коэф.	0,07528					0,56	0,04	0,60	
74	E11-66-1	Устройство самонивелирующихся стяжек по железобетонным конструкциям толщиной 5 мм	100 м2	51,64	814,42	5,20			819,62	3,5 51,64	1
3	P17	000000 дополн.коэф.	0,0274	1,41	22,32	0,14			22,46		
75	1/10-230-15/200	Грунтовка "ЛАКРИТ"	кг					2,70	0,21	2,91	
	P17	000000 дополн.коэф.	0,548					1,48	0,12	1,60	
76	1/10-230-60-30/10	Растворная смесь сухая (РСС), для стяжек, цементная, самонивелирующаяся, М100	т					933,83	74,15	1007,98	
	P17	000000 дополн.коэф.	0,0223					20,82	1,65	22,47	
77	E11-47-3	Устройство покрытий пола плиткой "ГРЕС" на клею по цементной стяжке	100 м2	163,35	2573,21	19,27	3,90	1107,01	87,90	3787,39	3,5 163,16 1
3	P17	000000 дополн.коэф.	0,0274	4,48	70,51	0,53	0,11	30,33	2,41	103,78	
78	1/10-230-60-35/19	Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная, цементная, универсальная, для наружных и внутренних работ (НВ), М100/М150, F75	т					369,03	29,30	398,33	
	P17	000000 дополн.коэф.	0,0137					5,06	0,40	5,46	

79	1/10-230-60-15/15	Композиция для заполнения швов сухая шириной до 6 мм, пластичная, водостойкая, морозостойкая F75, для наружных и внутренних работ (НВ), белая (фасовка по 20-25 кг)	т					1371,00	108,86	1479,86	
P17		000000 дополн.коэф.	0,000822					1,13	0,09	1,22	
80	E10-242-2	Установка межкомнатных дверных блоков деревянных в проемы панелей КПД с устройством порталов на откосах при площади проема до 2,5 м2	100 м2 проемов	226,49	3572,00	70,72		243,14	19,31	3905,17	3,5 226,49 1
3 P17		000000 дополн.коэф.	0,0159	3,60	56,79	1,12		3,87	0,31	62,09	
81	2/50-20-999/130	Блоки дверные	м2					163,99	13,02	177,01	
P17		000000 дополн.коэф.	1,59					260,74	20,70	281,44	
82	2/50-999/131	Наличник	м					6,52	0,52	7,04	
P17		000000 дополн.коэф.	28,1542					183,57	14,64	198,21	
83	2/50-999/132	Порталы шириной до 500мм	м2					188,95	15,00	203,95	
P17		000000 дополн.коэф.	0,470					88,81	7,05	95,86	
84	E34-141-1	Монтаж алюминиевых реечных потолков с креплением дюбелями	100 м2 потолка	130,35	2323,26	7,63		7,24	0,57	2338,70	4,5 130,35 1
11 P22		000000 дополн.коэф.	0,0274	3,57	63,66	0,21		0,20	0,02	64,09	
85	1/10-230-55-20/10	Подвес прямой для профиля CD (ПП)	шт.					0,31	0,02	0,33	
P22		000000 дополн.коэф.	1,918					0,59	0,04	0,63	
86	1/10-230-55-20/12	Направляющий профиль (стрингер)	м					8,00	0,64	8,64	
P22		000000 дополн.коэф.	5,28					42,24	3,38	45,62	
87	2/30-999/370	Изделия и конструкции из алюминиевых сплавов (средняя цена по группе), опред. - 37	м					15,40	0,88	16,28	
P22		000000 дополн.коэф.	28,8					443,52	25,34	468,86	
88	E20-64-2	Прокладка гибких неизолированных воздуховодов алюминиевых диаметром до 355 мм	100 м	57,84	980,97	1,81		53,08	4,11	1039,97	4 57,84 1
6 P19		000000 дополн.коэф.	0,01	0,58	9,81	0,02		0,53	0,04	10,40	
89	3/1-30-30-10/80	Воздуховоды гибкие алюминиевые неизолированные полужесткие (бескаркасные), диаметром 356 мм	м					90,13	6,53	96,66	
P19		000000 дополн.коэф.	1,05					94,64	6,86	101,50	
90	3/11-20-10/10	Фланцы для воздуховодов окрашенные	кг					7,19	0,52	7,71	
P19		000000 дополн.коэф.	0,17					1,22	0,09	1,31	
91	3/10-10-20-10/10	Хомуты для воздуховодов	кг					3,70	0,27	3,97	
P19		000000 дополн.коэф.	0,55					2,04	0,15	2,19	
92	3/10-10-20-30/999360	Хомуты для крепления труб (средняя цена по группе), опред. - 36	шт.					1,16	0,08	1,24	
P19		000000 дополн.коэф.	0,34					0,39	0,03	0,42	
93	E20-68-2	Присоединение гибких неизолированных воздуховодов алюминиевых диаметром до 355 мм	шт.	0,22	3,73			1,02	0,08	4,83	4 0,22 1
2 P19		000000 дополн.коэф.	2	0,44	7,46			2,04	0,16	9,66	
94	3/10-10-20-10/999360	Кронштейны, планки, хомуты (средняя цена по группе), опред. - 36	кг					4,34	0,31	4,65	
P19		000000 дополн.коэф.	2					8,68	0,62	9,30	
95	3/10-10-20-30/100	Хомут с резьбой и прокладкой КТР-159	шт.					4,52	0,33	4,85	
P19		000000 дополн.коэф.	2					9,04	0,66	9,70	
96	E20-11-1	Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением	решетка	1,38	22,91	1,30	0,15	3,84	0,29	28,34	3,9 1,37 1
1 P19		000000 дополн.коэф.	2	2,76	45,82	2,60	0,30	7,68	0,58	56,68	
97	3/1-150-10-140/50	Решетки жалюзийные	шт.					19,13	1,39	20,52	
P19		000000 дополн.коэф.	2					38,26	2,78	41,04	
98	КЛАДОВАЯ										
99	E63-19-6	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток без сохранения плитки	100 м2	27,43	395,22	6,30	4,81			401,52	3 27,1 1
1 P17		000000 дополн.коэф.	0,0662	1,82	26,16	0,42	0,32			26,58	
100	E57-2-7	Разборка покрытий полов из керамических плиток	100 м2 разбираемого покрытия	70,99	1101,93	23,96	16,33			1125,89	3,5 69,87 1
1 P17		000000 дополн.коэф.	0,0274	1,95	30,19	0,66	0,45			30,85	

101	E57-3-2	Разборка цементных плитусов и из керамической плитки	100 м разбираемого плитуса	14,28	208,26				208,26	3 14,28	1
1	P17	000000 дополн.коэф.	0,0645	0,92	13,43				13,43		
102	E53-24-1	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором	10 м	2,52	40,20	4,71	3,21	0,15	45,06	4,3 2,3	1
1	P17	000000 дополн.коэф.	0,2	0,50	8,04	0,94	0,64	0,03	9,01		
103	4/1-4-20-20-999/460	Растворы кладочные (средняя цена по группе), опред. - 46	м3					148,95	11,59	160,54	
	P17	000000 дополн.коэф.	0,004					0,60	0,05	0,65	
104	E26-100-1	Устройство дополнительного слоя армирования стеклосеткой	100 м2	28,08	432,60	12,48	9,48	141,49	11,22	597,79	3,5 27,43 1
1	P17	000000 дополн.коэф.	0,02	0,56	8,65	0,25	0,19	2,83	0,22	11,95	
105	1/10-230-60-35/61	Состав клеевой полиминеральный для наклеивания теплоизоляционных материалов и армирующей сетки (КС), однокомпонентный (1)	т					452,40	35,92	488,32	
	P17	000000 дополн.коэф.	0,0072					3,26	0,26	3,52	
106	E61-1-3	Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета до 5 мм	100 м2	46,19	719,00	12,83	8,75	735,21	58,31	1525,35	3,5 45,59 1
	P17	000000 дополн.коэф.	0,1782	8,23	128,13	2,29	1,56	131,01	10,39	271,82	
107	E26-96-1	Установка перфорированных алюминиевых уголков для защиты выступающих углов	100 м	30,10	474,24	0,58	0,44	0,01		474,83	3,5 30,07 1
2	P17	000000 дополн.коэф.	0,115	3,46	54,54	0,07	0,05			54,61	
108	1/10-230-55-20/160	Уголок перфорированный алюминиевый, размером 25 x 25 мм, толщиной 0,25 мм	м					0,95	0,08	1,03	
	P17	000000 дополн.коэф.	11,73					11,14	0,94	12,08	
109	1/10-230-60-35/61	Состав клеевой полиминеральный для наклеивания теплоизоляционных материалов и армирующей сетки (КС), однокомпонентный (1)	т					452,40	35,92	488,32	
	P17	000000 дополн.коэф.	0,001656					0,75	0,06	0,81	
110	E46-44-3	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных	100 м2 проемов	109,51	1515,41	119,78	81,65			1635,19	3 103,91 1
	P29	000000 дополн.коэф.	0,0159	1,74	24,10	1,90	1,30			26,00	
111	E11-66-1	Устройство самонивелирующихся стяжек по железобетонным конструкциям толщиной 5 мм	100 м2	51,64	814,42	5,20				819,62	3,5 51,64 1
	P17	000000 дополн.коэф.	0,0274	1,41	22,32	0,14				22,46	
112	1/10-230-15/200	Грунтовка "ЛАКРИТ"	кг					2,70	0,21	2,91	
	P17	000000 дополн.коэф.	0,01					0,03		0,03	
113	1/10-230-60-30/10	Растворная смесь сухая (РСС), для стяжек, цементная, самонивелирующаяся, М100	т					933,83	74,15	1007,98	
	P17	000000 дополн.коэф.	0,0223					20,82	1,65	22,47	
114	E11-47-3	Устройство покрытий пола плиткой "ГРЕС" на клею по цементной стяжке	100 м2	163,35	2573,21	19,27	3,90	1107,01	87,90	3787,39	3,5 163,16 1
3	P17	000000 дополн.коэф.	0,0274	4,48	70,51	0,53	0,11	30,33	2,41	103,78	
115	1/10-230-60-35/19	Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная, цементная, универсальная, для наружных и внутренних работ (НВ), М100/М150, F75	т					369,03	29,30	398,33	
	P17	000000 дополн.коэф.	0,0137					5,06	0,40	5,46	
116	1/10-230-60-15/15	Композиция для заполнения швов сухая шириной до 6 мм, пластичная, водостойкая, морозостойкая F75, для наружных и внутренних работ (НВ), белая (фасовка по 20-25 кг)	т					1371,00	108,86	1479,86	
	P17	000000 дополн.коэф.	0,000822					1,13	0,09	1,22	
117	E11-49-1	Укладка плитуса из плитки "ГРЕС" на клею	100 м	36,50	575,17	1,60	0,62	0,73	0,06	577,56	3,5 36,47 1
3	P17	000000 дополн.коэф.	0,0645	2,35	37,10	0,10	0,04	0,05		37,25	
118	1/10-230-65-20-999/130	Плитки керамические и керамогранит (средняя цена по группе), опред. - 13	м2					23,24	1,85	25,09	
	P17	000000 дополн.коэф.	0,645					14,99	1,19	16,18	
119	1/10-230-60-35/19	Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная, цементная, универсальная, для наружных и внутренних работ (НВ), М100/М150, F75	т					369,03	29,30	398,33	
	P17	000000 дополн.коэф.	0,0032					1,18	0,09	1,27	

120	E10-236-1	Облицовка гипсокартонными листами стен с устройством металлического каркаса	100 м2	167,95	2768,39	37,17		948,41	75,30	3829,27	3,8 167,95	1
7	P17	000000 дополн.коэф.	0,01	1,68	27,68	0,37		9,48	0,75	38,28		
121	1/10-235-20/100	Лента паропроницаемая саморасширяющаяся уплотнительная (ПСУЛ) шириной 12 мм с максимальным расширением ленты 30 мм	м					0,67	0,05	0,72		
P17		000000 дополн.коэф.	0,8					0,54	0,04	0,58		
122	1/10-240-30-30/362	Дюбель-гвоздь монтажный 6 х 60 мм	100 шт.					4,93	0,39	5,32		
P17		000000 дополн.коэф.	0,01					0,05		0,05		
123	1/10-235-20/653	Лента уплотнительная	м					0,44	0,03	0,47		
P17		000000 дополн.коэф.	0,8262					0,36	0,02	0,38		
124	1/10-230-55-20/10	Подвес прямой для профиля CD (ПП)	шт.					0,31	0,02	0,33		
P17		000000 дополн.коэф.	2,7					0,84	0,05	0,89		
125	1/10-230-55-20	Профиль металлический оцинкованный 3000 х 28 х 27 мм	м					1,07	0,08	1,15		
P17		000000 дополн.коэф.	0,8					0,86	0,06	0,92		
126	1/10-230-57-10/10	Профиль стеновой перфорированный для крепления натяжных потолков размером 25 мм х 8 мм, длиной 2,0 м (алюминиевый)	м					1,40	0,11	1,51		
P17		000000 дополн.коэф.	1,8					2,52	0,20	2,72		
127	1/10-240-55-20/999131	Шурупы-саморезы (средняя цена по группе), опред. - 13	1000 шт.					33,20	2,64	35,84		
P17		000000 дополн.коэф.	0,0148					0,49	0,04	0,53		
128	E17-17-1	Установка люков сантехнических (ревизионных) с креплением саморезами	100 шт.	21,77	335,99	7,60	2,04	185,10	14,70	543,39	3,4 21,63	1
1	P19	000000 дополн.коэф.	0,01	0,22	3,36	0,08	0,02	1,85	0,15	5,44		
129	2/20-20-15-35/100	Люки инженерных коммуникаций металлические (люки, дверцы ревизионные, дверцы сантехкабин) 40 х 50 см	шт.					36,78	2,10	38,88		
P19		000000 дополн.коэф.	1					36,78	2,10	38,88		
130	E15-180-3	Окраска по штукатурке стен поливинилацетатными водоземлюсионными составами улучшенная	100 м2 окрашиваемой поверхности	43,39	686,77	10,48	7,14	527,29	41,87	1266,41	3,6 42,9	1
P17		000000 дополн.коэф.	0,1782	7,73	122,38	1,87	1,27	93,96	7,46	225,67		
131	E15-314-2	Улучшенная окраска стен внутри помещений акриловыми составами с полной подготовкой поверхности по сборным конструкциям	100 м2	42,58	630,80	0,56	0,29	123,44	9,80	764,60	3,1 42,56	1
2	P17	000000 дополн.коэф.	0,01	0,43	6,31	0,01		1,23	0,10	7,65		
132	1/10-230-15/395	Грунтовка акриловая глубокого проникновения для наружных (Н) и внутренних работ (В), полимерная (П), однокомпонентная (1), водно-дисперсионная (Д)	кг					5,19	0,41	5,60		
P17		000000 дополн.коэф.	0,18					0,93	0,07	1,00		
133	1/10-230-60-40	Сухая смесь шпатлевочная	кг					3,02	0,24	3,26		
P17		000000 дополн.коэф.	1,1					3,32	0,26	3,58		
134	E34-141-1	Монтаж алюминиевых реечных потолков с креплением дюбелями	100 м2 потолка	130,35	2323,26	7,63		7,24	0,57	2338,70	4,5 130,35	1
11	P22	000000 дополн.коэф.	0,0274	3,57	63,66	0,21		0,20	0,02	64,09		
135	1/10-230-55-20/10	Подвес прямой для профиля CD (ПП)	шт.					0,31	0,02	0,33		
P22		000000 дополн.коэф.	1,918					0,59	0,04	0,63		
136	1/10-230-55-20/12	Направляющий профиль (стрингер)	м					8,00	0,64	8,64		
P22		000000 дополн.коэф.	5,28					42,24	3,38	45,62		
137	2/30-999/370	Изделия и конструкции из алюминиевых сплавов (средняя цена по группе), опред. - 37	м					15,40	0,88	16,28		
P22		000000 дополн.коэф.	28,8					443,52	25,34	468,86		
138	ЧИТАЛЬНЫЙ ЗАЛ											
139	E57-3-1	Разборка деревянных плинтусов и из пластмассовых материалов	100 м разбираемого плинтуса	2,90	42,29					42,29	3 2,9	1
2	P17	000000 дополн.коэф.	0,5166	1,50	21,85					21,85		

140	E57-2-5	Разборка покрытий полов из линолеума и релина	100 м2 разбираемого покрытия	11,71	166,11	6,84	4,67			172,95	3 11,39	1
1	P17	000000 дополн.коэф.	0,6272	7,34	104,18	4,29	2,93			108,47		
141	E57-15-1	Ремонт бетонных полов площадью мест до 1 м2	100 м2 отремонтированной площади	150,48	2673,34	41,28	28,14	463,83	36,07	3214,52	4,6 148,55	1
1	P17	000000 дополн.коэф.	0,06	9,03	160,40	2,48	1,69	27,83	2,16	192,87		
142	E57-3-2	Разборка цементных плитусов и из керамической плитки	100 м разбираемого плитуса	14,28	208,26					208,26	3 14,28	1
1	P17	000000 дополн.коэф.	0,01	0,14	2,08					2,08		
143	E11-66-1	Устройство самонивелирующихся стяжек по железобетонным конструкциям толщиной 5 мм	100 м2	51,64	814,42	5,20				819,62	3,5 51,64	1
3	P17	000000 дополн.коэф.	0,6272	32,39	510,80	3,26				514,06		
144	1/10-230-15/200	Грунтовка "ЛАКРИТ"	кг					2,70	0,21	2,91		
	P17	000000 дополн.коэф.	12,544					33,87	2,63	36,50		
145	1/10-230-60-30/10	Растворная смесь сухая (РСС), для стяжек, цементная, самонивелирующаяся, М100	т					933,83	74,15	1007,98		
	P17	000000 дополн.коэф.	0,502					468,78	37,22	506,00		
146	E11-36-7	Устройство однородного покрытия на клею со свариванием полотнищ в стыках	100 м2	51,15	840,06	24,35	13,27	152,64	12,12	1029,17	3,9 50,24	1
2	P17	000000 дополн.коэф.	0,6272	32,08	526,89	15,27	8,32	95,74	7,60	645,50		
147	1/10-230-35/147	Клей ПВА строительный	кг					5,56	0,44	6,00		
	P17	000000 дополн.коэф.	31,36					174,36	13,80	188,16		
148	1/10-125-20/330	Покрытие напольное рулонное однородное поливинилхлоридное для жилых, общественных и производственных объектов с полиуретановым усилением, толщиной 2 мм, класс износостойкости Р (EN 649), с мраморным р	м2					27,72	2,20	29,92		
	P17	000000 дополн.коэф.	66,23232					1835,96	145,71	1981,67		
149	E57-32-5	Устройство поливинилхлоридных плитусов	100 м	10,82	171,93	1,71	1,17	556,90	44,22	774,76	3,6 10,74	1
	P17	000000 дополн.коэф.	0,5166	5,59	88,82	0,88	0,60	287,69	22,84	400,23		
150	E61-26-1	Отбивка штукатурки стен и потолков по кирпичу и бетону площадью до 5 м2	100 м2	48,90	648,55	147,87	73,47			796,42	3 44,47	1
1	P17	000000 дополн.коэф.	0,02	0,98	12,97	2,96	1,47			15,93		
151	E53-24-1	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором	10 м	2,52	40,20	4,71	3,21	0,15		45,06	4,3 2,3	1
1	P17	000000 дополн.коэф.	0,2	0,50	8,04	0,94	0,64	0,03		9,01		
152	4/1-4-20-20-999/460	Растворы кладочные (средняя цена по группе), опред. - 46	м3					148,95	11,59	160,54		
	P17	000000 дополн.коэф.	0,004					0,60	0,05	0,65		
153	E15-70-1	Улучшенная штукатурка стен по сетке без устройства каркаса	100 м2 оштукатуриваемой поверхности и	129,05	2016,97	24,81	16,91	1594,47	100,52	3736,77	3,5 127,89	1
	P17	000000 дополн.коэф.	0,02	2,58	40,34	0,50	0,34	31,89	2,01	74,74		
154	E15-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей стен цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону	100 м2 оштукатуриваемой поверхности и	90,39	1400,87	120,87	96,37	97,39	6,42	1625,55	3,9 83,78	1
1	P17	000000 дополн.коэф.	0,988	89,31	1384,06	119,42	95,21	96,22	6,34	1606,04		
155	4/1-4-20-10-999/460	Растворы отделочные и растворные смеси (средняя цена по группе), опред. - 46	м3					115,38	8,98	124,36		
	P17	000000 дополн.коэф.	1,84756					213,17	16,59	229,76		
156	E15-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	100 м2 оштукатуриваемой поверхности и	205,55	3266,70	31,87	21,72	11,00	0,86	3310,43	3,6 204,06	1
1	P17	000000 дополн.коэф.	0,0096	1,97	31,36	0,31	0,21	0,11	0,01	31,79		
157	4/1-4-20-10-999/460	Растворы отделочные и растворные смеси (средняя цена по группе), опред. - 46	м3					115,38	8,98	124,36		
	P17	000000 дополн.коэф.	0,04128					4,76	0,37	5,13		

158	E26-96-1	Установка перфорированных алюминиевых уголков для защиты выступающих углов	100 м	30,10	474,24	0,58	0,44	0,01		474,83	3,5 30,07	1
2	P17	000000 дополн.коэф.	0,6	18,06	284,54	0,35	0,26	0,01		284,90		
159	1/10-230-55-20/160	Уголок перфорированный алюминиевый, размером 25 x 25 мм, толщиной 0,25 мм	м					0,95	0,08	1,03		
P17	000000 дополн.коэф.	61,2						58,14	4,90	63,04		
160	1/10-230-60-35/61	Состав клеевой полиминеральный для наклеивания теплоизоляционных материалов и армирующей сетки (КС), однокомпонентный (1)	т					452,40	35,92	488,32		
P17	000000 дополн.коэф.	0,00864						3,91	0,31	4,22		
161	E15-314-2	Улучшенная окраска стен внутри помещений акриловыми составами с полной подготовкой поверхности по сборным конструкциям	100 м2	42,58	630,80	0,56	0,29	123,44	9,80	764,60	3,1 42,56	1
2	P17	000000 дополн.коэф.	1,018	43,35	642,15	0,57	0,30	125,66	9,98	778,36		
162	1/10-230-15/200	Грунтовка "ЛАКРИТ"	кг					2,70	0,21	2,91		
P17	000000 дополн.коэф.	18,324						49,47	3,85	53,32		
163	1/10-230-60-40/999130	Шпатлевки сухие (средняя цена по группе), опред. - 13	кг					1,10	0,09	1,19		
P17	000000 дополн.коэф.	111,98						123,18	10,08	133,26		
164	E10-267-1	Разборка зашивок сантехоборудования из влагостойкого гипсокартона по металлическому каркасу (ПРИМ)	100 м2	128,68	2151,64	66,32				2217,96	3,9 128,68	1
1	P17	0,30 111111 дополн.коэф.	0,117	4,52	75,52	2,33				77,85		
165	E10-267-1	Устройство зашивок сантехоборудования из влагостойкого гипсокартона по металлическому каркасу (ПРИМ)	100 м2	128,68	2151,64	66,32		1474,74	117,09	3809,79	3,9 128,68	1
1	P17	1,00 000000 дополн.коэф.	0,117	15,06	251,74	7,76		172,54	13,70	445,74		
166	1/10-230-55-10/15	Деревянные декоративные экраны	м2					170,94	13,57	184,51		
P17	000000 дополн.коэф.	15,8						2700,85	214,41	2915,26		
167	E62-34-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб за 2 раза	100 м2	79,13	1153,73	0,43	0,29	134,93	10,71	1299,80	3 79,11	1
P17	000000 дополн.коэф.	0,0159	1,26	18,34	0,01			2,15	0,17	20,67		
168	E20-11-1	Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением	решетка	1,38	22,91	1,30	0,15	3,84	0,29	28,34	3,9 1,37	1
1	P19	000000 дополн.коэф.	1	1,38	22,91	1,30	0,15	3,84	0,29	28,34		
169	3/1-150-10-140/50	Решетки жалюзийные	шт.					19,13	1,39	20,52		
P19	000000 дополн.коэф.	1						19,13	1,39	20,52		
170	E67-12-2	Смена одно- и двухклавишных выключателей и розеток штепсельных утопленного типа при скрытой проводке	100 шт.	64,40	1147,82			19,15	1,02	1167,99	4,5 64,4	1
3	P20	000000 дополн.коэф.	0,21	13,52	241,04			4,02	0,21	245,27		
171	5/20-40-4/1	Коробка монтажная скрытой установки под розетки и выключатели КМ-205	шт.					1,27	0,07	1,34		
P20	000000 дополн.коэф.	21,42						27,20	1,50	28,70		
172	5/30-30-4-1-1/10	Выключатель установочный одноклавишный для скрытой установки С14-003	шт.					2,64	0,14	2,78		
P20	000000 дополн.коэф.	5						13,20	0,70	13,90		
173	5/30-30-4-1-1/108	Выключатель установочный одноклавишный для открытой установки 10А/230В/ІР20	шт.					1,13	0,06	1,19		
P20	000000 дополн.коэф.	8						9,04	0,48	9,52		
174	5/30-30-4-1-1/118	Выключатель установочный двухклавишный для скрытой установки 10А/230В/ІР20	шт.					1,56	0,08	1,64		
P20	000000 дополн.коэф.	1						1,56	0,08	1,64		
175	5/30-30-4-1-2-2/42	Розетка одноместная РС16-312 с заземляющим контактом брызгозащищенная скрытой установки	шт.					4,65	0,25	4,90		
P20	000000 дополн.коэф.	1						4,65	0,25	4,90		
176	5/30-30-4-1-2-1/1	Розетка штепсельная с заземляющим контактом для открытой установки РА10-209	шт.					4,65	0,25	4,90		
P20	000000 дополн.коэф.	2						9,30	0,50	9,80		

177	5/30-30-4-1-2-1/11	Розетка штепсельная четырехместная с заземляющим контактом для открытой установки РА16-245	шт.					12,15	0,65	12,80	
P20		000000 дополн.коэф.	1					12,15	0,65	12,80	
178	5/30-30-4-1-2-1/10	Розетка штепсельная трехместная с заземляющим контактом для открытой установки РА16-244	шт.					7,24	0,39	7,63	
P20		000000 дополн.коэф.	3					21,72	1,17	22,89	
179	Ц8-423-3	Кабель-каналы ПВХ, сечение до 100 х 60 мм	100 м	23,30	395,17	2,31		347,24	19,97	764,69	4 23,3 1
2 P21		000000 дополн.коэф.	0,06	1,40	23,71	0,14		20,83	1,20	45,88	
180	5/20-20-1/999120	Кабель-каналы и аксессуары к ним (средняя цена по группе), опред. - 12	м					2,03	0,11	2,14	
P21		000000 дополн.коэф.	6,18					12,55	0,68	13,23	
181	Ц8-403-4	Провод двух-трехжильный по перекрытиям	100 м	16,77	292,42	2,02	0,80	276,40	15,01	585,85	4,3 16,73 1
4 P21		000000 дополн.коэф.	0,3	5,03	87,73	0,61	0,24	82,92	4,50	175,76	
182	5/20-40-4/999122	Коробки электромонтажные (средняя цена по группе), опред. - 12	шт.					1,64	0,09	1,73	
P21		000000 дополн.коэф.	2					3,28	0,18	3,46	
183	5/10-10-10-1/19	Кабель силовой марки ВВГ 3 х 1,5-0,66 с медными жилами, изоляция и оболочка из поливинилхлоридного пластика, без защитного покрова, с тремя жилами сечением 1,5 мм2, на напряжение 0,66 кВ	1000 м					2350,32	125,04	2475,36	
P21		000000 дополн.коэф.	0,03					70,51	3,75	74,26	
184	5/20-30-1-4/10	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2	100 шт.					5,64	0,30	5,94	
P21		000000 дополн.коэф.	0,09					0,51	0,03	0,54	
185	СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОТХОДЫ										
186	E51-7-1	Погрузка вручную сподручных и навалочных грузов (отходов)	т	0,60	8,75					8,75	3 0,6 1
P17		000000 дополн.коэф.	2,43	1,46	21,26					21,26	
187	C310-21-K3	Перевозка на 21 км класс груза 3	т					15,79			
P30		000000 дополн.коэф.	2,43						38,37	38,37	
188	C999-9900-1	Плата за прием и захоронение отходов	т					13,50			
P30		000000 дополн.коэф.	8					108,00		108,00	

Кодиф	Разд	ОХиОПР / ПП	ИТОГО по разделам работ	ОХиОПР	ПП	Труд.затр	Зар.раб	Зар.маш	Мусор	Перевозки	Мат.рес	Надбавки
1,2	P17	83,83 / 51,09	Рем-строй. и теплоизоляционные работы.	8797,75	5361,77	653,81	10 267,33	227,42			10 906,34	
1,2	P19	68,61 / 48,59	Внутренние санитарно-технические работы	420,59	297,86	35,80	609,64	3,37			1 111,75	
1,2	P20	61,01 / 39,57	Электромонтажные работы	238,02	154,38	21,72	390,06	0,08			300,47	
1,2	P21	39,37 / 36,4	Монтаж оборудования	52,76	48,78	7,72	133,73	0,29			190,60	
1,2	P22	78,22 / 36,39	Работы по ремонту сетей связи	119,50	55,60	8,57	152,78				973,10	
1	P29	83,83 / 51,09	Работы по E46	161,06	98,16	13,18	182,31	9,82				
1	P30	1 / 1	Перевозка, прием и переработка отходов						108,00	38,37		
			ИТОГО по всем разделам работ	9 789,68	6 016,55	740,80	11 735,85	240,98	108,00	38,37	13 482,26	

ИТОГО по всем разделам работ

M2	ТРУД.ЗАТР	ЗАРПЛ.РАБ	ЭММ без НДС	ЭММ+НДС	ЗАРПЛ.МАШ	МАТ.РЕС.	ТРАНСПОРТ	НАДБАВКИ	ИТОГО
1	Итого прямые затраты								
	740,80	11 735,85	362,46	383,01	240,98	13 482,26	1 065,49		42 452
1	в том числе:								
	без НДС		с НДС		Расчет без льгот по НДС (мат-лы без НДС)				
1.1	Материала подрящика		13 827,56		16 593,07		13 827,560		
1.3	Материалы Всего		13 827,56		16 593,07		16 593,070		
1.4	Зарботная плата с учетом коэффициента						K=	1	11 735,850
2	ОХ и ОПР							1	9 789,680
3	Плановая Прибыль							1	6 016,550
6	Прочие затраты в том числе:								5 164,272
6.1	Транспортные расходы (в том числе перевозка мусора)				Зона работ	3	без НДС		1 092,150
6.2	Затраты связанные с отчислением на социальное страхование						34,0%		4 072,122
7	Итого строительных и иных специальных монтажных работ								46 896,372
9	Итого с учетом налогов и отчислений, относимых на расходы по текущей деятельности								46 896,372
9.1	Итого с учетом Возвратных материалов и стоимости затрат заказчика								46 896,372
10.1	Итого с учетом Конкурсного Коэффициента						1		46 896,372
11	Коэф., учит. применение прогнозного индекса цен.				01.04.26		01.07.26		1,0365
12	Итого с учетом коэф., учитывающего применение прогнозного индекса цен в строительстве								48 608,09
	Отклонение в стоимости материалов по отношению к учтенной в прямых затратах								3 110,81
14	Итого объем работ для статистической отчетности								48 608,09
16	Итого объем работ для налогообложения								48 608,09
16.1	Справочно: Средства на содержание заказчика						2,42		1 176,32
17	Сумма налога при упрощенной системе налогообложения						20%		9 721,62
19	ВСЕГО выполнено работ в текущих ценах								58 329,71

20	Сумма прописью	Пятьдесят восемь тысяч триста двадцать девять рублей 71 копейка		
21	Вес и Стоимость Приема и переработки отходов	ТН	24,558	108,00
22	Итого средства на выполнение мероприятий по обращению с отходами			108,00
23	Итого прочих средств с учетом прогнозного индекса			111,94
24	Всего прочих средств			111,94
25	Всего по расчету			58 441,65

Составил: начальник управления «г.о.» В. Куз В.Ю. Куркина
(должность) (подпись) (И.О. Фамилия)

Проверил: _____
(должность) (подпись) (И.О. Фамилия)