

ООО «КонтинентПроектСтрой»

Проект шифр № 172/24-11.24/39

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Объект: «Модернизация многоквартирного жилого дома № 91 по улице Слободская в г. Минске»

172/24-11.24/39-СД. Сметная документация.

Отп. в 6 экз.

Экз. 1 – архив ООО «КонтинентПроектСтрой»

Экз. 5 – заказчик КУП «Жилищное коммунальное хозяйство №1
Московского района г. Минска»

Исп. Зенькович В.В.

МИНСК 2024

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к сметной документации

Регистрационный шифр объекта : 172/24-11.24/39

МОДЕРНИЗАЦИЯ МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА №91 ПО УЛИЦЕ СЛОБОДСКАЯ В Г.МИНСКЕ

Сметная документация составлена согласно:

- инструкции о порядке определения сметной стоимости строительства и составления сметной документации на основании нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении, утвержденной постановлением Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 19.04.2023г. №39
- сборникам нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении на строительные конструкции и работы
- сборникам нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении на монтаж оборудования
- сборнику на строительство временных зданий и сооружений
- сборнику норм на дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время
- цены на материалы на основании данных республиканской нормативной базы текущих цен на ресурсы
- цены на материалы на основании мониторинга цен, проводимого оператором информационно-справочной системы государственной информационной системы "Госстройпортал"

Документация составлена в ценах на 01.02.2025

ОХР и ОНР приняты

Монтаж металлических конструкций	57.16%
Монтаж оборудования	38.44%
Строительные работы (город)	65.72%
Электромонтажные работы (нов)	59.57%

Плановая прибыль принята

Монтаж металлических конструкций	67.42%
Монтаж оборудования	37.3%
Строительные работы (город)	69.89%
Электромонтажные работы (нов)	40.54%

В ССР учтены следующие лимитированные затраты

Временные здания и сооружения	4.50%	k=0.93
Дополнительные средства при производстве работ в зимнее время	2.34%	k=0.93; k=1.1
Средства по уплате обязательных страховых взносов	34%	
Средства, связанные с подготовкой объекта к приемке в эксплуатацию	0.306%	
Средства на осуществление авторского надзора	0.21%	
Средства на целевые отчисления, производимые заказчиками, застройщиками от стоимости строительно-монтажных работ на финансирование инспекций департамента контроля и надзора за строительством по областям и городу минску, специализированной инспекции департамента контроля и надзора за строительством государственного комитета по стандартизации	0.12%	

Средства на мониторинг цен (тарифов), расчет индексов цен в строительстве	0.07%	
Средства на непредвиденные работы и затраты	2%	k=0.8

Начало строительства - Сентябрь 2025 по данным ПОС
Согласно расчету ПОС продолжительность строительства - 1 мес
Источник финансирования -
Зона строительства - 3, район: Минск

Технико-экономические показатели:

Всего по сводному сметному расчету, в т.ч.	66,293	тыс. бел. руб.
строительно-монтажные работы	29,577	тыс. бел. руб.
оборудование	24,638	тыс. бел. руб.
прочие затраты	1,747	тыс. бел. руб.
прочие затраты, не подл. индекс. (с налогами)	10,331	тыс. бел. руб.
Возвратные суммы	0,071	тыс. бел. руб.

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА



Зенькович В.В.

РУКОВОДИТЕЛЬ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ



Овсяников Е.И.

СОСТАВИЛ



Царькова Е.А.

ПРОВЕРИЛ



Тимошенко О.И.

Расчет средств, связанных с применением прогнозных индексов

Дата составления сметной документации (в ценах)	Февраль 2025
Дата начала строительства	Сентябрь 2025
Нормативный срок строительства, мес	1

Итого по сводному сметному расчету, тыс. руб.	63,243
в том числе оборудование	24,405
затраты, не подлежащие индексации, без НДС (из главы 1)	0
затраты, не подлежащие индексации, с НДС (из главы 1)	1,558
другие затраты, не подлежащие индексации, без НДС (из главы 9)	0
затраты, не подл. индексации (средства на ПИР, экспертизу) (без налогов)	0
затраты, не подл. индексации (средства на ПИР, экспертизу) (с налогами)	8,773
прочие факт. затраты с налогами, не подлежащие индексации	0
затраты не подлежащие индексации в связи с пересчетом з/п	0
затраты не подлежащие индексации (материалы заказчика)	0
затраты не подлежащие индексации (оборудование заказчика)	0
Процент НДС	0 %
Итого по сводному сметному расчету для индексации, тыс. бел. руб.	52,912
63.243 - (0 + 1.558) - 8.773	
в том числе по индексу СМР	27,321
по индексу на оборудование	24,021
по индексу на прочие затраты	1,57

Ежемесячный прогнозный индекс от даты разработки СД до даты начала строительства

год	индекс СМР	индекс на оборудование	индекс на прочие затраты
Февраль 2025	1,0069	1,0037	1,0105
Март 2025	1,0138	1,0074	1,0211
Апрель 2025	1,025	1,0104	1,0358
Май 2025	1,0363	1,0135	1,0507
Июнь 2025	1,0477	1,0165	1,0659
Июль 2025	1,0592	1,0196	1,0812
Август 2025	1,0708	1,0226	1,0968

Итого на дату начала строительства, тыс. бел. руб.	55,541
27.321*1.0708 + 24.021*1.0226 + 1.57*1.0968	
в том числе стоимость строительно-монтажных работ	29,255
27.321*1.0708	
стоимость оборудования	24,564
24.021*1.0226	
стоимость прочих затрат	1,722
1.57*1.0968	
Средства, учитывающие применение прогнозных индексов на дату начала строительства, тыс. бел. руб.	2,629
1.934 + 0.543 + 0.152	
в том числе строительно-монтажные работы	1,934
29.255-27.321	
оборудование	0,543
24.564-24.021	
прочие затраты	0,152
1.722-1.57	

Месяц выполнения работ	Нормы задела в строительстве по месяцам, %	Стоимость, тыс. бел. руб.	Кэф-т, применяемый для определения средств, учитывающих применение прогнозных индексов	Средства, учитывающие применение прогнозных индексов цен в нормативный срок строительства, тыс. бел. руб.	Средства, с учетом прогнозных индексов цен в строительстве, тыс. бел. руб.
1	2	3	4	5	6
СМР					
Сентябрь 2025	100	29,255	1,011	0,322	29,577
				0,322	
Оборудование					
Сентябрь 2025	100	24,564	1,003	0,074	24,638
				0,074	
Прочие затраты					
Сентябрь 2025	100	1,722	1,0144	0,025	1,747
				0,025	
Итого				0,421	

Средства, учитывающие применение прогнозных индексов цен в строительстве, тыс. бел. руб

3,05

(2.629+0.421)

Итого по сводному сметному расчету с учетом средств, учитывающих применение прогнозных индексов цен в строительстве, без учета налогов, тыс. руб.

66,293

(63.243+3.05)

СОСТАВИЛ



Царькова Е.А.

ПРОВЕРИЛ



Тимошенко О.И.

Обоснование средств	Наименование глав, объектных (локальных) смет (сметных расчетов), средств	Стоимость, тысяч белорусских рублей						Общая стоимость, тысяч белорусских рублей
		заработная плата	эксплуатация машин и механизмов	материалы, изделия, конструкции	ОХР и ОПР	оборудование, мебель	прочие средства	трудоемкость, человеко-часов
			в том числе заработная плата машинистов	транспорт	плановая прибыль	транспорт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ГЛАВА 1. ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ СТРОИТЕЛЬСТВА								

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Пункт 22 Инструкции	ПРЕДПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ						1,537	1,537
Пункт 22 Инструкции	КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ВЫПЛАТЫ						0,021	0,021
Пункт 22 Инструкции	ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ СТРОИТЕЛЬСТВА	0,404	0,088	0,002	0,281			1,423
			0,023	0,349	0,299			34,17
	ИТОГО ПО ГЛАВЕ 1	0,404	0,088	0,002	0,281		1,558	2,981
			0,023	0,349	0,299			34,17
ГЛАВА 2. ОСНОВНЫЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ								
ОС-2	МОДЕРНИЗАЦИЯ	2,869	0,289	7,151	1,617	23,935	1,271	39,116
			0,073	0,568	1,33	0,086		223,00
	В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ			0,038				0,038
	ИТОГО ПО ГЛАВЕ 2	2,869	0,289	7,151	1,617	23,935	1,271	39,116
			0,073	0,568	1,33	0,086		223,00
	В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ			0,038				0,038
ГЛАВА 7. БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ								
ОС-3	БЛАГОУСТРОЙСТВО	1,798	0,187	2,795	1,215			7,836
			0,051	0,549	1,292			148,13
	ИТОГО ПО ГЛАВЕ 7	1,798	0,187	2,795	1,215			7,836
			0,051	0,549	1,292			148,13
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	5,071	0,564	9,948	3,113	23,935	2,829	49,933
			0,147	1,466	2,921	0,086		405,30
	В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ			0,038				0,038
ГЛАВА 8. ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ								
Пункт 29 Инструкции	ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ	0,055	0,033	0,131				0,218
	<i>Процент временных зданий и сооружений - 4.50; Поправочный коэффициент к стоимости временных зданий №1 (ежемесячные данные) - 0.93; Поправочный коэффициент к стоимости временных зданий №2 - 1; Поправочный коэффициент к стоимости временных зданий №3 - 1.00;</i>		0,007					14,67

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ ОТ РАЗБОРКИ ВРЕМЕННЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ			0,033				0,033
	ИТОГО ПО ГЛАВЕ 8	0,055	0,033 0,007	0,098				0,185 14,67
	В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ			0,033				0,033
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	5,126	0,597 0,154	10,046 1,466	3,113 2,921	23,935 0,086	2,829	50,119 419,97
	В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ			0,071				0,071
ГЛАВА 9. ПРОЧIE РАБОТЫ И РАСХОДЫ								
Подпункт 30.1 пункта 30 Инструкции	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ <i>Процент затрат на зимнее удорожание - 2.34; Поправочный коэффициент к стоимости зимних удорожаний №1 (ежемесячные данные) - 0.93; Поправочный коэффициент к стоимости зимних удорожаний №2 - 1; Поправочный коэффициент к стоимости зимних удорожаний №3 - 1.1; Поправочный коэффициент к норме зимних удорожаний к п. 11 Приложения А (часть1) - 1.00;</i>	0,074	0,037 0,004	0,015				0,125 15,32
Подпункт 30.2 пункта 30 Инструкции	СРЕДСТВА ПО УПЛАТЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ 34%						1,774	1,774
Подпункт 30.10 пункта 30 Инструкции	СРЕДСТВА, СВЯЗАННЫЕ С ПОДГОТОВКОЙ ОБЪЕКТА К ПРИЕМКЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 0.306%						0,075	0,075
	ИТОГО ПО ГЛАВЕ 9	0,074	0,037 0,004	0,015			1,849	1,975 15,32
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	5,2	0,634 0,158	10,061 1,466	3,113 2,921	23,935 0,086	4,678	52,094 435,29
	В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ			0,071				0,071

1	2	3	4	5	6	7	8	9
ГЛАВА 10. СРЕДСТВА ЗАКАЗЧИКА, ЗАСТРОЙЩИКА								
Подпункт 31.1 пункта 31 Инструкции	СРЕДСТВА НА СОДЕРЖАНИЕ ЗАСТРОЙЩИКА, ЗАКАЗЧИКА <i>Средства на содержание застройщика, заказчика (инженерной организации) - 1.446;</i>						1,446	1,446
Подпункт 31.2 пункта 31 Инструкции	СРЕДСТВА НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ АВТОРСКОГО НАДЗОРА <i>0.21%</i>						0,049	0,049
Подпункт 31.3 пункта 31 Инструкции	СРЕДСТВА НА ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ (с налогами, стадия С)						6,716	6,716
Подпункт 31.4 пункта 31 Инструкции	СРЕДСТВА НА ПРОВЕДЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ (с налогами, стадия С)						2,057	2,057
Подпункт 31.6 пункта 31 Инструкции	СРЕДСТВА НА ЦЕЛЕВЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ, ПРОИЗВОДИМЫЕ ЗАКАЗЧИКАМИ, ЗАСТРОЙЩИКАМИ ОТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ НА ФИНАНСИРОВАНИЕ ИНСПЕКЦИЙ ДЕПАРТАМЕНТА КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА ЗА СТРОИТЕЛЬСТВОМ ПО ОБЛАСТЯМ И ГОРОДУ МИНСКУ, СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ИНСПЕКЦИИ ДЕПАРТАМЕНТА КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА ЗА СТРОИТЕЛЬСТВОМ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ <i>0.12%</i>						0,03	0,03
Подпункт 31.7 пункта 31 Инструкции	СРЕДСТВА НА МОНИТОРИНГ ЦЕН (ТАРИФОВ), РАСЧЕТ ИНДЕКСОВ ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ <i>0.07%</i>						0,018	0,018
	ИТОГО ПО ГЛАВЕ 10						10,316	10,316
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-10	5,2	0,634	10,061	3,113	23,935	14,994	62,41

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			0,158	1,466	2,921	0,086		435,29
	В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ			0,071				0,071
Пункт 33 Инструкции	СРЕДСТВА НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ <i>Процент средств на непредвиденные работы и затраты - 2; Поправочный коэффициент к непредвиденным работам и затратам - 0.8;</i>	0,083	0,01 0,003	0,161 0,023	0,05 0,047	0,383 0,001	0,075	0,833
	ИТОГО С УЧЕТОМ НЕПРЕДВИДЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ	5,283	0,644	10,222	3,163	24,318	15,069	63,243
			0,161	1,489	2,968	0,087		435,29
	ИТОГО НА ДАТУ НАЧАЛА РАЗРАБОТКИ СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ	5,283	0,644	10,222	3,163	24,318	15,069	63,243
			0,161	1,489	2,968	0,087		435,29
Подпункт 34.1 пункта 34 Инструкции	СРЕДСТВА, УЧИТЫВАЮЩИЕ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНЫХ ИНДЕКСОВ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ОБОРУДОВАНИЯ И ПРОЧИХ ЗАТРАТ НА ДАТУ НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА						2,629	2,629
	ИТОГО НА ДАТУ НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА	5,283	0,644	10,222	3,163	24,318	17,698	65,872
			0,161	1,489	2,968	0,087		435,29
Подпункт 34.2 пункта 34 Инструкции	СРЕДСТВА, УЧИТЫВАЮЩИЕ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНЫХ ИНДЕКСОВ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ОБОРУДОВАНИЯ И ПРОЧИХ ЗАТРАТ В ПЕРИОД ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА						0,421	0,421
	ИТОГО НА ДАТУ ОКОНЧАНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В ПРЕДЕЛАХ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА	5,283	0,644	10,222	3,163	24,318	18,119	66,293
			0,161	1,489	2,968	0,087		435,29
	ИТОГО С УЧЕТОМ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ	5,283	0,644	10,222	3,163	24,318	18,119	66,293
			0,161	1,489	2,968	0,087		435,29
	ВСЕГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (ОЧЕРЕДИ СТРОИТЕЛЬСТВА)	5,283	0,644	10,222	3,163	24,318	18,119	66,293

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			0,161	1,489	2,968	0,087		435,29
Пункт 37 Инструкции	СПРАВОЧНО. ВОЗВРАТНЫЕ СУММЫ			0,071				0,071

РУКОВОДИТЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ

(подпись) Телепун А.В.
(инициалы, фамилия)

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА

(подпись) Зенькович В.В.
(инициалы, фамилия)

РУКОВОДИТЕЛЬ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

(подпись) Овсяников Е.И.
(инициалы, фамилия)

СОСТАВИЛ

(подпись) Царькова Е.А.
(инициалы, фамилия)

ПРОВЕРИЛ

(подпись) Тимошенко О.И.
(инициалы, фамилия)

Наименование объекта: МОДЕРНИЗАЦИЯ МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА №91 ПО УЛИЦЕ СЛОБОДСКАЯ В Г.МИНСКЕ
Код объекта: 172/24-11.24/39

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 1
(ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ 1)

на строительство ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ СТРОИТЕЛЬСТВА
(наименование здания, сооружения)

Составлена в ценах на 01.02.2025 Стоимость 1,423 тыс. бел. руб.
(дата разработки)

№ локальных смет (локаль- ных сметных расчетов)	Наименование работ, расходов	Стоимость, тысяч белорусских рублей						Общая стоимость, тыс. бел. руб.
		заработная плата	эксплуатация машин и механизмов	материалы, изделия, конструкции	ОХР и ОПР	оборудование, мебель	прочие средства	
			в т.ч. з/пл. машинистов	транспорт	плановая прибыль	транспорт		трудоемкость, человеко-часов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
101	№101 БЛАГОУСТРОЙСТВО (РАЗБОРКА)	0,404	0,088	0,002	0,281			1,423
			0,023	0,349	0,299			34,17
	ИТОГО	0,404	0,088 0,023	0,002 0,349	0,281 0,299			1,423 34,17

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА

Зенькович В.В.
(подпись) (инициалы, фамилия)

РУКОВОДИТЕЛЬ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

Овсяников Е.И.
(подпись) (инициалы, фамилия)

СОСТАВИЛ

(должность служащего)

Царькова Е.А.
(подпись) (инициалы, фамилия)

ПРОВЕРИЛ

(должность служащего) (подпись)

Тимошенко О.И.
(инициалы, фамилия)

Наименование объекта: МОДЕРНИЗАЦИЯ МНОГООКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА №91 ПО УЛИЦЕ СЛОБОДСКАЯ В Г.МИНСКЕ
Код объекта: 172/24-11.24/39
Наименование здания, сооружения: ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ СТРОИТЕЛЬСТВА
Шифр здания, сооружения: 172/24-11.24/39
Комплект чертежей: 172/24-11.24/39-ГП

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 101
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)
на БЛАГОУСТРОЙСТВО (РАЗБОРКА)

Составлена в ценах на 01.02.2025Стоимость 1.423 тыс. бел. руб.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ, ресурсов, расходов	Единица измерения	Стоимость единицы измерения/всего, белорусских рублей					
			количество	заработная плата	эксплуатация машин и механизмов		материалы, изделия, конструкции (оборудование, мебель)	транспорт	общая стоимость
					всего	в т.ч. з/п			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Чел.ч.= 13.39 руб/ч; Дата: на 1-ое Февраля 2025г.; Методика: Новое строительство, Льгота по НДС; Зона: 3, Район: Минск, База НРР 2022г.									
00000/79000 БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. ДЕМОНТАЖ - 844.34 РУБ.									
1 E68-55-2	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЯ ИЗ ТРОТУАРНЫХ ПЛИТ С ПОМОЩЬЮ ОТБойНОГО МОЛОТКА РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=65.72%, План=69.89% Примечание: ПОЗ. 1	100 М2 ПОКРЫТИЯ 0,38	52,16 19,82	29,21 11,10	4,86 1,85				81,37 30,92
2 E27-18-4	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ И ОСНОВАНИЙ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=65.72%, План=69.89% Примечание: ПОЗ.2	100 М3 КОНСТРУКЦИЙ 0,005	2 238,75 11,19	3 295,68 16,48	1 267,68 6,34				5 534,43 27,67
3 E27-20-1	РАЗБОРКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ НА БЕТОННОМ ОСНОВАНИИ РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=65.72%, План=69.89% Примечание: ПОЗ. 3,4	100 М 0,37	955,02 353,36						955,02 353,36
4 E46-70-1	РЕЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ БЕТОНОРЕЗНЫМИ МАШИНАМИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТРЕЗНЫХ СЕГМЕНТНЫХ КРУГОВ ДИАМЕТРОМ 500 ММ, ГЛУБИНОЙ РЕЗКИ 150 ММ РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=65.72%, План=69.89% Примечание: ПОЗ. 2	100 М 0,13	125,30 16,29	54,71 7,11		2,61 0,34			182,62 23,74
5 1/10-170-2/20	ДИСК АЛМАЗНЫЙ ОТРЕЗНОЙ ДЛЯ РЕЗКИ КАМНЯ, БЕТОНА ДИАМЕТРОМ 230 ММ	ДИСК 0,0598					32,58 1,95	2,59 0,15	35,17 2,10
6 E1-24-2	СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=65.72%, План=69.89%	1000 М3 0,0014		647,78 0,91	197,21 0,28				647,78 0,91
7 ПРИМЕЧАНИЕ:	РАСТИТЕЛЬНЫЙ ГРУНТ 11 М2 ОСТАЕТСЯ ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ, А 3 М2 ОТВОЗИТСЯ В МИНСКЗЕЛЕНСТРОЙ								
8 С310-15.1 перевозка	ПЕРЕВОЗКА ДО 15 КМ, КЛАСС ГРУЗА I (ВЫВОЗ РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА, МИНСКЗЕЛЕНСТРОЙ)	Т 0,48						7,73 3,71	7,73 3,71
9 E1-17-14	РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛЬ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 (0,5-0,63) М3, ГРУНТ 2 ГРУППЫ РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=65.72%, План=69.89%	1000 М3 0,021	173,63 3,65	2 506,64 52,64	706,65 14,84	1,97 0,04			2 682,24 56,33
10 С310-25.1 перевозка	ПЕРЕВОЗКА ДО 25 КМ, КЛАСС ГРУЗА I	Т 28,8						12,00 345,60	12,00 345,60
11 ПРИМЕЧАНИЕ:	РАСТИТЕЛЬНЫЙ ГРУНТ 3 М3 ОСТАЕТСЯ ДЛЯ ПОДСЫПКИ, А 18 М3 ПОДЛЕЖИТ УТИЛИЗАЦИИ								
12 ПРИМЕЧАНИЕ:	СТОИМОСТЬ ВЫТЕСНЕННОГО ГРУНТА УЧТЕНА Л.СМ. НА ОТХОДЫ								
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/79000				404	88	23	2	349	843
ОХР и ОПР									281
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ									299
ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ									1 423
ИТОГО ПО Строительные работы (город)				404	88	23	2	349	843
ОХРиОПР = 65.72%									281
План.приб. = 69.89%									299
ИТОГО									1 423
ИТОГО				404	88	23	2	349	843

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		В Т.Ч. ПЕРЕВОЗКА						349	349
		ОХР и ОПР							281
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							299
		СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ							3,5
		ВСЕГО							1 423
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ							843
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА							404
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ							88
		В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ							23
		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ							2
		ТРАНСПОРТ							349
		ОХР и ОПР							281
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							299
		ЗАТРАТЫ ТРУДА (ЧЕЛ-Ч)							32,50
		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ (МАШ-Ч)							1,52
		ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ С УЧЕТОМ ТЕНДЕРА [1423+0+0+0]							1 423
		ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОТЧИСЛЕНИЯМИ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ [(((404+23)*(34/100)) * ((100-0)/100)]							145
		ИТОГО ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ [0+145+0+0+0+0+0]							145
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [1423+145+0]							1 568

Составил

(должность служащего)



(подпись)

Царькова Е.А.
(инициалы, фамилия)

Проверил

(должность служащего)



(подпись)

Тимошенко О.И.
(инициалы, фамилия)

Наименование объекта: МОДЕРНИЗАЦИЯ МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА №91 ПО УЛИЦЕ СЛОБОДСКАЯ В Г.МИНСКЕ

Код объекта: 172/24-11.24/39

Наименование здания, сооружения: ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Шифр здания, сооружения: 172/24-11.24/39

Комплект чертежей: 172/24-11.24/39-ГП

ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ №101
на БЛАГОУСТРОЙСТВО (РАЗБОРКА)

Составлена в ценах на 01.02.2025
(дата разработки)

№ п/п	Код	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость ресурса, бел. руб.	
					за единицу измерения	общая (гр.5 x гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
1	C1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч.	32,50		
2	C1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч.	1,52		
3	M120202	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л. С.)	МАШ.-Ч	0,0084	79,04	0,66
4	M070148	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 59 (80) КВТ (Л. С.)	МАШ.-Ч	0,018718	48,45	0,91
5	M070149	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 79 (108) КВТ (Л. С.)	МАШ.-Ч	0,21714	53,17	11,55
6	M050102	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7АТМ) 5 МЗ/МИН	МАШ.-Ч	0,4629	33,55	15,53
7	M330400	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОЗАЧИСТНЫЕ	МАШ.Ч	1,1219	6,34	7,11
8	M261400	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ	МАШ.-Ч	1,0754	4,19	4,51
9	M330805	МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ (БЕЗ УЧЕТА СТОИМОСТИ СЖАТОГО ВОЗДУХА)	МАШ.-Ч	0,4629	0,60	0,28
10	M031830	ПОГРУЗЧИКИ ОДНОКОВШОВЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 3,4 Т	МАШ.-Ч	0,114	57,84	6,59
11	M331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.-Ч	0,00035	18,26	0,01
12	M060247	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 0,5 МЗ	МАШ.-Ч	0,69888	58,80	41,09
13	1/10-280-20/40	ВОДА	МЗ	0,195	1,74	0,34
14	1/10-170-2/20	ДИСК АЛМАЗНЫЙ ОТРЕЗНОЙ ДЛЯ РЕЗКИ КАМНЯ, БЕТОНА ДИАМЕТРОМ 230 ММ	ДИСК	0,0598	32,58	1,95
15	4/1-5-20-20-30/11	ЩЕБЕНЬ ИЗ ГРАВИЯ ФРАКЦИИ 40 - 80 (70) ММ	МЗ	0,00084	49,26	0,04

Составил

(должность служащего)

(подпись)

Царькова Е.А.

(инициалы, фамилия)

Проверил

(должность служащего)

(подпись)

Тимошенко О.И.

(инициалы, фамилия)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: МОДЕРНИЗАЦИЯ МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА №91 ПО УЛИЦЕ СЛОБОДСКАЯ В Г.МИНСКЕ
КОД ОБЪЕКТА: 172/24-11.24/39
НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ: ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ СТРОИТЕЛЬСТВА
ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ: 172/24-11.24/39
КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ: 172/24-11.24/39-ГП

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ №101
(НОРМЫ 2022 г.)

на БЛАГОУСТРОЙСТВО (РАЗБОРКА)
Составлена в ценах на 01/02/2025

Код ПТМ	Наименование ПТМ	Объем	Стоимость						
		Ед. изм.	З/плата	ЭМим	Материалы	Оборудование	ОХР и ОПР	Прочие	Всего
			трудоемкост ь чел.ч	в т.ч. з/п	Трансп. затраты	Трансп. затраты	План. Прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
00000/79000	БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. ДЕМОНТАЖ	844,34	404	88	2		281		1 423
		РУБ.	32,50	23	349		299		
	ИТОГО		404 32,50	88 23	2 349		281 299		1 423

Составил  Царькова Е.А.
Проверил  Тимошенко О.И.

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 2

(ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ 2)

на строительство МОДЕРНИЗАЦИЯ

(наименование здания, сооружения)

Составлена в ценах на 01.02.2025

Стоимость 39,116 тыс. бел. руб.

(дата разработки)

№ локальных смет (локаль- ных сметных расчетов)	Наименование работ, расходов	Стоимость, тысяч белорусских рублей						Общая стоимость, тыс. бел. руб.
		заработная плата	эксплуатация машин и механизмов	материалы, изделия, конструкции	ОХР и ОПР	оборудование, мебель	прочие средства	
			в т.ч. з/пл. машинистов	транспорт	плановая прибыль	транспорт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
103	№103 АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ	0,75	0,03	4,395	0,417	21,06		27,447
			0,008	0,323	0,443	0,029		61,53
104	№104 ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ	1,087	0,159	1,764	0,671	2,06		6,35
			0,035	0,097	0,471	0,041		84,30
105	№105 ОТХОДЫ		0,012		0,002		1,271	1,381
			0,003	0,094	0,002			0,25
106	№106 ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ	1,032	0,088	0,992	0,527	0,815		3,938
			0,027	0,054	0,414	0,016		76,92
	ИТОГО	2,869	0,289	7,151	1,617	23,935	1,271	39,116
			0,073	0,568	1,33	0,086		223,00
	Возврат материалов			0,038				0,038

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА

РУКОВОДИТЕЛЬ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ



Зенькович В.В.

(подпись) (инициалы, фамилия)

Овсяников Е.И.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

(подпись)

(инициалы, фамилия)

СОСТАВИЛ




Царькова Е.А.

(должность служащего)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

ПРОВЕРИЛ



Тимошенко О.И.

(должность служащего)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Наименование объекта: МОДЕРНИЗАЦИЯ МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА №91 ПО УЛИЦЕ СЛОБОДСКАЯ В Г.МИНСКЕ
Код объекта: 172/24-11.24/39
Наименование здания, сооружения: МОДЕРНИЗАЦИЯ
Шифр здания, сооружения: 172/24-11.24/39
Комплект чертежей: 172/24-11.24/39-АС

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 103
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)
на АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ

Составлена в ценах на 01.02.2025Стоимость 27.447 тыс. бел. руб.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ, ресурсов, расходов	Единица измерения	Стоимость единицы измерения/всего, белорусских рублей					
			количество	заработная плата	эксплуатация машин и механизмов		материалы, изделия, конструкции (оборудование, мебель)	транспорт	общая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Чел.ч.= 13.39 руб/ч; Дата: на 1-ое Февраля 2025г.; Методика: Новое строительство, Льгота по НДС; Зона: 3, Район: Минск, База НРР 2022г.									
00000/20000 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Демонтажные работы. - 102.46 РУБ.									
1 Е46-34-2	РАЗБОРКА ЧАСТИ БЕТОННОЙ ПЛИТЫ ДЛЯ УСТАНОВКИ ГРЯЗЕЗАЩИТНОЙ РЕШЕТКИ РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРИОПР=65.72%, План=69.89%	МЗ	0,0005	119,41 0,06	213,78 0,11	83,82 0,04			333,19 0,17
2 Е9-29-1	ДЕМОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ПОРУЧНЯ РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРИОПР=57.16%, План=67.42% Ктруд=0.3*1.2, Ктруд.маш=0.3*1.2	Т КОНСТРУКЦИЙ	0,01037	160,81 1,67	158,60 1,64	42,66 0,44	К=0 К=0	К=0 К=0	319,41 3,31
3 Е9-323-1	ДЕМОНТАЖ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ НАРУЖНЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ В ЖИЛЫХ ЗДАНИЯХ В БЕТОННЫХ СТЕНАХ РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРИОПР=57.16%, План=67.42% Ктруд=0.3*1.2, Ктруд.маш=0.3*1.2	Т	0,1	406,65 40,67	6,48 0,65		К=0 К=0	К=0 К=0	413,13 41,32
4 Е46-44-3	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ ДВЕРНЫХ И ВОРОТНЫХ РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРИОПР=65.72%, План=69.89%	100 М2 ПРОЕМОВ	0,028248	1 196,43 33,80	102,26 2,89	64,46 1,82			1 298,69 36,69
5 Е56-16-12	СМЕНА ДОМОФОННОЙ СИСТЕМЫ РАЗРЯД=5.2, МЕЖР.КОЭФФ.=1.1236 ОХРИОПР=65.72%, План=69.89% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	100 ШТ.	0,01	1 321,55 13,22			22,27 0,22	1,77 0,02	1 345,59 13,46
6 Е46-70-1	РЕЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ БЕТОНОРЕЗНЫМИ МАШИНАМИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТРЕЗНЫХ СЕГМЕНТНЫХ КРУГОВ ДИАМЕТРОМ 500 ММ, ГЛУБИНОЙ РЕЗКИ 100 ММ РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРИОПР=65.72%, План=69.89%	100 М	0,013	125,30 1,63	54,71 0,71		2,61 0,03		182,62 2,37
7 1/10-170-2/20	ДИСК АЛМАЗНЫЙ ОТРЕЗНОЙ ДЛЯ РЕЗКИ КАМНЯ, БЕТОНА ДИАМЕТРОМ 230 ММ	ДИСК	0,00598				32,58 0,19	2,59 0,02	35,17 0,21
8 Е69-9-1	РАСЧИСТКА ДВЕРНОГО ПРОЕМА РАЗРЯД=3.1, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8739 ОХРИОПР=65.72%, План=69.89% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	10 М2	0,0065	758,40 4,93					758,40 4,93
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/20000 ОХР и ОПР ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ				96	6	2			102 61 68 231
00000/29020 КРЫЛЬЦА									
9 ПРИМЕЧАНИЕ: РЕМОНТ ВХОДНОЙ ГРУППЫ (АС-5)									
10 ПРИМЕЧАНИЕ: РЕМОНТ СКОЛОВ ПЛОЩАДКИ КРЫЛЬЦА И УСТАНОВКА ГРЯЗЕЗАЩИТНОЙ РЕШЕТКИ									
11 Е13-73-4	ГРУНТОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ДНИЩ (ПОЛОВ) БЕЗ УКЛОНА В 2 СЛОЯ	100 М2		89,53					89,53
					К=2*1.2	К=2*1.2	К=2	К=2	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=65.72%, План=69.89% Ктруд=2*1.2, Ктруд.маш=2*1.2	0,0267	2,39					2,39
12	E13-73-1	ГРУНТОВАНИЕ НАРУЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН	100 М2	128,22		K=2*1.2	K=2*1.2	K=2	K=2
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=65.72%, План=69.89% Ктруд=2*1.2, Ктруд.маш=2*1.2	0,0034	0,44					0,44
13	1/10-230-15/395	ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ПОЛИМЕРНАЯ (П), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), ВОДНО- ДИСПЕРСИОННАЯ (Д)	КГ					6,36	0,50
			0,9					5,72	0,45
14	E13-72-1	УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩЕГО СЛОЯ ПО ДНИЩУ (ПОЛУ) ТОЛЩИНОЙ ДО 20 ММ, УКЛОН МЕНЕЕ 27%	100 М2 ОСНОВАНИЯ	462,40	35,28	25,14			
		РАЗРЯД=3.4, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9159 ОХРиОПР=65.72%, План=69.89% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	0,0267	12,35	0,94	0,67			13,29
15	E13-72-6	ДОБАВЛЯТЬ (ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ) НА КАЖДЫЙ 1 ММ ТОЛЩИНЫ ШТУКАТУРНОГО СЛОЯ: УКЛОН МЕНЕЕ 27%	100 М2 ОСНОВАНИЯ	-232,52	-17,40	-12,48			
		РАЗРЯД=3.4, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9159 ОХРиОПР=65.72%, План=69.89% Примечание: ИСКЛ. ДО ТОЛЩ. 10 ММ Ктруд=-10*1.2, Ктруд.маш=-10*1.2	0,0267	-6,21	-0,46	-0,33		K=-10	K=-10
16	1/10-230-60-45-15/75	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), РЕМОНТНАЯ, ДЛЯ РЕМОНТА, ВОССТАНОВЛЕНИЯ И УСИЛЕНИЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ЦЕМЕНТНАЯ, 500, F300	Т					950,40	75,46
			0,05871					55,80	4,43
17	E13-68-2	НАНЕСЕНИЕ ВЫРАВНИВАЮЩЕГО ШТУКАТУРНОГО СЛОЯ ТОЛЩИНОЙ 10 ММ НА СТЕНЫ ВРУЧНУЮ: УЛУЧШЕННОГО	100 М2	972,70	4,90				
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=65.72%, План=69.89% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	0,0034	3,31	0,02				3,33
18	1/10-230-60-45-15/75	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), РЕМОНТНАЯ, ДЛЯ РЕМОНТА, ВОССТАНОВЛЕНИЯ И УСИЛЕНИЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ЦЕМЕНТНАЯ, 500, F300	Т					950,40	75,46
			0,0074					7,03	0,56
19	E8-12-3	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК ДЛЯ ВЫТИРАНИЯ НОГ	Т МЕТАЛЛИЧ	750,57	12,71	8,02			
		РАЗРЯД=3.9, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9859 ОХРиОПР=65.72%, План=69.89% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	0,0052	3,90	0,07	0,04			3,97
20	2/20-40-35/77	РЕШЕТКИ ПРИЯМКОВ ГРЯЗЕЗАЩИТНЫЕ (ДЛЯ ВЫТИРАНИЯ НОГ) МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	Т					9 543,80	757,78
			0,0052					49,63	3,94
21	ПРИМЕЧАНИЕ: РЕМОНТ ПОДПОРНЫХ СТЕНOK								
22	E13-44-8	ПРОТРАВЛИВАНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	М2	15,39					
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=65.72%, План=69.89% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	0,7	10,77		K=1.2	K=1.2		10,77
23	1/55-50-25/21	ГРУНТОВКА АК-087	КГ					20,40	1,62
			0,42					8,57	0,68
24	E13-73-1	ГРУНТОВАНИЕ НАРУЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН	100 М2	128,22		K=2*1.2	K=2*1.2	K=2	K=2
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=65.72%, План=69.89% Ктруд=2*1.2, Ктруд.маш=2*1.2	0,023	2,95					2,95
25	1/10-230-15/395	ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ПОЛИМЕРНАЯ (П), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), ВОДНО- ДИСПЕРСИОННАЯ (Д)	КГ					6,36	0,50
			0,69					4,39	0,35
26	E13-68-2	НАНЕСЕНИЕ ВЫРАВНИВАЮЩЕГО ШТУКАТУРНОГО СЛОЯ ТОЛЩИНОЙ 10 ММ НА СТЕНЫ ВРУЧНУЮ: УЛУЧШЕННОГО	100 М2	972,70	4,90				
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=65.72%, План=69.89% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	0,023	22,37	0,11				22,48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
27	1/10-230-60-45-15/75	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), РЕМОНТНАЯ, ДЛЯ РЕМОНТА, ВОССТАНОВЛЕНИЯ И УСИЛЕНИЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ЦЕМЕНТНАЯ, 500, F300	Т				950,40	75,46	1 025,86	
				0,0506			48,09	3,82	51,91	
28 ПРИМЕЧАНИЕ: РЕМОНТ КОЗЫРЬКА В МЕСТАХ НАМОКАНИЯ										
29	E13-44-7	ОЧИСТКА ЩЕТКАМИ	М2	5,83					5,83	
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=65.72%, План=69.89% Примечание: ПРИМ. 4 АС-5 Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2		3,45	20,11	К=1.2	К=1.2		20,11	
30	E62-44-2	ПРОТРАВКА ЦЕМЕНТНОЙ ШТУКАТУРКИ НЕЙТРАЛИЗУЮЩИМ РАСТВОРОМ ПОТОЛКОВ	100 М2	84,97			11,97	0,94	97,88	
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=65.72%, План=69.89% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2		0,0345	2,93	К=1.2	К=1.2	0,41	0,03	3,37
31	E13-73-3	ГРУНТОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ	100 М2	166,91					166,91	
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=65.72%, План=69.89% Ктруд=2*1.2, Ктруд.маш=2*1.2		0,0345	5,76	К=2*1.2	К=2*1.2	К=2	К=2	5,76
32	1/10-230-15/395	ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ПОЛИМЕРНАЯ (П), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ (Д)	кг				6,36	0,50	6,86	
				1,035			6,58	0,52	7,10	
33	E13-71-2	НАНЕСЕНИЕ ВЫРАВНИВАЮЩЕГО ШТУКАТУРНОГО СЛОЯ ТОЛЩИНОЙ 5 ММ НА ПОТОЛКИ ВРУЧНУЮ: УЛУЧШЕННОГО	100 М2	919,06	2,45				921,51	
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=65.72%, План=69.89% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2		0,0345	31,71	К=1.2	К=1.2	0,08		31,79
34	E13-71-4	ДОБАВЛЯТЬ (ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ) НА КАЖДЫЙ 1 ММ ТОЛЩИНЫ ШТУКАТУРНОГО СЛОЯ ВРУЧНУЮ: УЛУЧШЕННОГО	100 М2	705,25	2,40				707,65	
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=65.72%, План=69.89% Примечание: ДОБ. ДО ТОЛЩ. 10ММ Ктруд=5*1.2, Ктруд.маш=5*1.2		0,0345	24,33	К=5*1.2	К=5*1.2	К=5	К=5	24,41
35	1/10-230-60-45-15/75	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), РЕМОНТНАЯ, ДЛЯ РЕМОНТА, ВОССТАНОВЛЕНИЯ И УСИЛЕНИЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ЦЕМЕНТНАЯ, 500, F300	Т				950,40	75,46	1 025,86	
				0,0759			72,14	5,73	77,87	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/29020				137	1		258	21	417	
ОХР и ОПР									90	
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ									96	
ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЮ									603	
00000/230500 ДВЕРИ - 3 ШТ.										
10										
36	E9-323-1	УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ НАРУЖНЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ В ЖИЛЫХ ЗДАНИЯХ В БЕТОННЫХ СТЕНАХ	Т	1 355,50	21,61		136,09	10,79	1 523,99	
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=57.16%, План=67.42% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2		0,06306	85,48	К=1.2	К=1.2	8,58	0,68	96,10
37	E10-36-1	ИСКЛЮЧИТЬ УСТАНОВКУ И КРЕПЛЕНИЕ НАЛИЧНИКОВ	100 М КОРОБОК БЛОКОВ	-109,71	-1,32	-0,83	-3,01	-0,24	-114,28	
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=65.72%, План=69.89% Ктруд=-1*1.2, Ктруд.маш=-1*1.2		0,0235	-2,58	К=-1*1.2	К=-1*1.2	К=-1	К=-1	-2,69
38	2/20-20-15-12-5/150	БЛОК ДВЕРНОЙ НАРУЖНЫЙ СТАЛЬНОЙ, ЧАСТИЧНО ОСТЕКЛЕННЫЙ С ЗАПОЛНЕНИЕМ ПОЛОТЕН ОДНОКАМЕРНЫМ СТЕКЛОПАКЕТОМ, С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ (С ДОВОДЧИКОМ) ДН С Ч1 21-13	ШТ.				1 416,01	81,00	1 497,01	
				1			1 416,01	81,00	1 497,01	
39	E10-229-2	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ДЕРЕВЯННЫХ НА РАСПОРНЫХ ДЮБЕЛЯХ В БЕТОННЫХ СТЕНАХ, ПРИ ПЛОЩАДИ ПРОЕМА СВЫШЕ 2 М2	100 М2 ПРОЕМОВ	1 391,22	49,74		141,18	11,16	1 593,30	
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=65.72%, План=69.89% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2		0,0483	67,20	К=1.2	К=1.2	6,82	0,54	76,96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	2/50-20-5-15/530	БЛОК ДВЕРНОЙ ВНУТРЕННИЙ ТАМБУРНЫЙ ДЕРЕВЯННЫЙ, ЧАСТИЧНО ОСТЕКЛЕННЫЙ, ДВУПОЛЬНЫЙ, С НАПЛАВОМ (С ПОРОГОМ), ЩИТОВОЙ ДВ7 Д Ч 21-13 2 Н Щ (П Щ)	M2				269,41	21,39	290,80
				2,73			735,49	58,39	793,88
41	2/50-20-5-15/525	БЛОК ДВЕРНОЙ ВНУТРЕННИЙ ТАМБУРНЫЙ ДЕРЕВЯННЫЙ, ЧАСТИЧНО ОСТЕКЛЕННЫЙ, ОДНОПОЛЬНЫЙ, С НАПЛАВОМ (С ПОРОГОМ), ЩИТОВОЙ ДВ7 Д Ч 21-10 Н Щ (П Щ)	M2				262,45	20,84	283,29
				2,1			551,15	43,76	594,91
42	2/50-30-5-5/20	НАЛИЧНИК ДЕРЕВЯННЫЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД	M				4,01	0,32	4,33
				18,6921			74,96	5,98	80,94
43	E10-231-2	ЗАПОЛНЕНИЕ ЗАЗОРА МЕЖДУ ДВЕРНОЙ КОРОБКой И СТЕНОЙ МОНТАЖНОЙ ПЕНОй В БЕТОННЫХ И КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ, ПРИ ПЛОЩАДИ ПРОЕМА СВЫШЕ 2 M2	100 M2 ПРОЕМОв	143,14			416,63	33,00	592,77
				0,0483	6,91	K=1.2 K=1.2	20,12	1,59	28,62
				РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=65.72%, План=69.89% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2					
44	E10-28-12	УСТРОЙСТВО ПРОТИВОУДАРНОЙ ПОЛОСЫ	100 M2 ПРОЕМОв	1 120,40	6,13	3,86	4,49	0,36	1 131,38
				0,01332	14,92	K=1.2 K=1.2	0,06		15,06
				РАЗРЯД=3.1, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8739 ОХРиОПР=65.72%, План=69.89% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2					
45	1/10-280/П1	ПРОТИВОУДАРНАЯ ПОЛОСА	M2				143,94	11,43	155,37
				1,332			191,73	15,22	206,95
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/23050010				172	4		3 005	207	3 388
ОХР и ОПР									106
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ									118
ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ									3 612
00000/24020 ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ - 3.94 M2									
46 ПРИМЕЧАНИЕ: ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОТКОСОВ (АС-7,8)									
47	E15-64-1	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ	100 M2 ОШТУКАТУР ИВАЕМОЙ ПОВЕР	620,75	6,13	3,86			626,88
				0,0394	24,46	K=1.2 K=1.2	0,24	0,15	24,70
				РАЗРЯД=3.4, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9159 ОХРиОПР=65.72%, План=69.89% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2					
48	1/10-230-60-45-15/75	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), РЕМОНТНАЯ, ДЛЯ РЕМОНТА, ВОССТАНОВЛЕНИЯ И УСИЛЕНИЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ЦЕМЕНТНАЯ, 500, F300	T				950,40	75,46	1 025,86
				0,08668			82,38	6,54	88,92
49	E15-281-1	НАНЕСЕНИЕ ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНОГО СОСТАВА КРУПНОЗЕРНИСТОГО (2-3 ММ) ПО ОШТУКАТУРЕННЫМ ВНУТРЕННИМ ПОВЕРХНОСТЯМ СТЕН	100 M2	715,99	9,25	5,52			725,24
				0,0394	28,21	K=1.2 K=1.2	0,36	0,22	28,57
				РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=65.72%, План=69.89% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2					
50	1/10-230-15/395	ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ПОЛИМЕРНАЯ (П), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ (Д)	KГ				6,36	0,50	6,86
				1,182			7,52	0,59	8,11
51	1/10-230-60-45-5/65	ШТУКАТУРКА ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНАЯ, ЦЕМЕНТНАЯ, БЕЛАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ (Н), ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), КРУПНОЗЕРНИСТАЯ	T				995,04	79,01	1 074,05
				0,03546			35,28	2,80	38,08
52	E15-180-1	ОКРАСКА СТЕН ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПРОСТАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ	100 M2 ОКРАШИВАЕ МОЙ ПОВЕРХНОС Т	226,81	6,13	3,86	305,68	24,27	562,89
				0,0394	8,94	K=1.2 K=1.2	12,04	0,96	22,18
				РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=65.72%, План=69.89% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2					
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/24020				62	1	1	137	11	211
ОХР и ОПР									41
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ									43
ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ									295
00000/26040 ПОЛЫ - 1.72 M2									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
53	ПРИМЕЧАНИЕ:	ВОССТАНОВЛЕНИЕ УЧАСТКОВ ПОЛОВ ПОСЛЕ УСТАНОВКИ ДВЕРЕЙ (АС-7,8)							
54	E13-73-4	ГРУНТОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ДНИЩ (ПОЛОВ) БЕЗ УКЛОНА В 2 СЛОЯ	100 М2	89,53					89,53
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=65.72%, План=69.89% Ктруд=2*1.2, Ктруд.маш=2*1.2	0,0172	1,54	К=2*1.2	К=2*1.2	К=2	К=2	1,54
55	1/10-230-15/395	ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ПОЛИМЕРНАЯ (П), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), ВОДНО- ДИСПЕРСИОННАЯ (Д)	КГ				6,36	0,50	6,86
			0,516				3,28	0,26	3,54
56	E13-72-1	УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩЕГО СЛОЯ ПО ДНИЩУ (ПОЛУ) ТОЛЩИНОЙ ДО 20 ММ, УКЛОН МЕНЕЕ 27%	100 М2 ОСНОВАНИЯ	462,40	35,28	25,14			497,68
		РАЗРЯД=3.4, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9159 ОХРиОПР=65.72%, План=69.89% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	0,0172	7,95	К=1.2 0,61	К=1.2 0,43			8,56
57	1/10-230-60-45-15/75	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), РЕМОНТНАЯ, ДЛЯ РЕМОНТА, ВОССТАНОВЛЕНИЯ И УСИЛЕНИЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ЦЕМЕНТНАЯ, 500, F300	Т				950,40	75,46	1 025,86
			0,07568				71,93	5,71	77,64
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/26040		9	1		75	6	91
		ОХР и ОПР							7
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							7
		ИТОГО С ОХР/ОПР и ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ							105
00000/20000		ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Устройство подъемника - 1 КОМПЛ.							
58	цз-960-1	ПЛАТФОРМЫ ПОДЪЕМНЫЕ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ, НАКЛОННОГО ПЕРЕМЕЩЕНИЯ, ДЛИНА ПЕРЕМЕЩЕНИЯ 5 М	ПЛАТФОРМА	252,81	16,90	5,05	2,12	0,17	272,00
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=38.44%, План=37.3% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	1	252,81	К=1.2 16,90	К=1.2 5,05	2,12	0,17	272,00
59	цз-960-3	ДОБАВЛЯТЬ (ИСКЛЮЧАТЬ) К НОРМЕ цз-960-1 ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ПУТИ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ НА 1 М	М ПЕРЕМЕЩЕН ИЯ	36,31	0,13		0,18	0,01	36,63
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=38.44%, План=37.3% Примечание: ИСКЛ. ДО 4-Х МЕТРОВ Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	-1	-36,31	К=1.2 -0,13	К=1.2	-0,18	-0,01	-36,63
60	1/10-280/П11	ПОДЪЕМНАЯ ПЛАТФОРМА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ НАКЛОННОГО ПЕРЕМЕЩЕНИЯ С ПРОСТОЙ ТРАЕКТОРИЕЙ ДВИЖЕНИЯ "НОВАСТАР" НС.ПН.225А	КОМПЛ.				19 620,00		19 620,00
	обор. подр.		1				19 620,00		19 620,00
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/20000		217	17	5	2		236
		ОХР и ОПР							85
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							83
		ИТОГО С ОХР/ОПР и ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ							404
		ОБОРУДОВАНИЕ ПОДРЯДЧИКА					19 620		
00000/20000		УСТРОЙСТВО БЕЗБАРЬЕРНОЙ СРЕДЫ ПО ПУТИ ДФИЖЕНИЯ ФОЛ - 9 ШТ							
61	E15-171-4	ТАКТИЛЬНЫЕ ТАБЛИЧКИ	100 М2 ОТДЕЛЫВАЕ МОЙ ПОВЕРХНОС	277,49	3,07	1,93	375,45	29,85	685,86
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=65.72%, План=69.89% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	0,0033	0,92	К=1.2 0,01	К=1.2 0,01	1,24	0,10	2,27
62	1/10-280/П2	ТАКТИЛЬНАЯ ТАБЛИЧКА "НОМЕР ЭТАЖА" С ШРИФТОМ БРАЙЛЯ А5	ШТ				33,96	2,70	36,66
			9				305,64	24,30	329,94
63	1/10-280/П21	ТАКТИЛЬНАЯ ТАБЛИЧКА "НОМЕР ПОДЪЕЗДА" С ШРИФТОМ БРАЙЛЯ А5	ШТ				33,96	2,70	36,66
			1				33,96	2,70	36,66
64	1/10-280/П3	НАБОР ТАКТИЛЬНЫХ НАКЛЕЕК ДЛЯ МАРКИРОВКИ ЛИФТА	ШТ				1,60	0,13	1,73
			9				14,40	1,17	15,57
65	1/10-240-30-30/354	ДЮБЕЛЬ-ГВОЗДЬ МОНТАЖНЫЙ 6 X 40 ММ	100 ШТ.				3,91	0,31	4,22
			0,036				0,14	0,01	0,15
66	E11-38-2	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЛИТОК ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ НА КЛЕЕ КН-2	100 М2 ПОКРЫТИЯ	916,29	18,23	4,42			934,52
					К=1.2	К=1.2			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗРЯД=4.1, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0102 ОХРиОПР=65.72%, План=69.89% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	0,0225	20,62	0,41	0,10			21,03
67	1/10-125-70/П	ТАКТИЛЬНЫЕ ПЛИТЫ ПУ 500*500	М2				224,36	20,24	244,60
			2,295				514,91	46,45	561,36
68	1/10-230-35/П	КЛЕЙ ДЛЯ ТАКТИЛЬНОЙ ПЛИТКИ ПВХ FIXVERT 2-Х КОМПОНЕНТНЫЙ	КГ				19,89	1,58	21,47
			2,25				44,75	3,56	48,31
69	ц10-709-1	УСТАНОВКА РЕЧЕВОГО ИНФОРМАТОРА	ОПОВЕЩАТЕ ЛЬ	8,96	0,10		0,24	0,01	9,31
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=38.44%, План=37.3% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	4	35,84	0,40	К=1.2 К=1.2	0,96	0,04	37,24
70	5/30-30-4/П обор. подр.	РЕЧЕВОЙ ИНФОРМАТОР VERTICAL-3/0.5/IR	ШТ.				360,00	7,20	367,20
			4				1 440,00	28,80	1 468,80
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/20000		57	1		916	78	1 052
		ОХР и ОПР							28
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							29
		ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ							1 109
		ОБОРУДОВАНИЕ ПОДРЯДЧИКА					1 440	29	
		ИТОГО ПО Строительные работы (город)		370	9	3	4 383	322	5 084
		ОХРиОПР = 65.72%							245
		План.приб. = 69.89%							261
		ИТОГО							5 590
		ИТОГО ПО Монтаж металлических конструкций		128	4		9	1	142
		ОХРиОПР = 57.16%							73
		План.приб. = 67.42%							86
		ИТОГО							301
		ИТОГО ПО Монтаж оборудования		252	17	5	3		272
		ОХРиОПР = 38.44%							99
		План.приб. = 37.3%							96
		ИТОГО							467
		ИТОГО		750	30	8	4 395	323	5 498
		ОХР и ОПР							417
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							443
		СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ							3,5
		ВСЕГО							6 358
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ							5 225
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА							498
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ							13
		В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ							4
		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ							4 391
		ТРАНСПОРТ							323
		ОХР и ОПР							319
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							347
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ							272
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА							252
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ							17
		В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ							5
		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ							3
		ТРАНСПОРТ							
		ОХР и ОПР							99
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							96
		ОБОРУДОВАНИЕ ПОДРЯДЧИКА					21 060	29	21 089
		ВСЕГО С ПРОЧИМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ							27 447
		ЗАТРАТЫ ТРУДА (ЧЕЛ-Ч)							60,68
		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ (МАШ-Ч)							0,62
		ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ С УЧЕТОМ ТЕНДЕРА [6358+0+0+0]							6 358
		ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОТЧИСЛЕНИЯМИ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ [(((750+8)*(34/100)) * ((100-0)/100))]							258
		ИТОГО ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ [0+258+0+0+0+0+0]							258
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [6358+258+0]							6 616

Составил

(должность служащего)



(подпись)

Царькова Е.А.

(инициалы, фамилия)

Проверил

(должность служащего)



(подпись)

Тимошенко О.И.

(инициалы, фамилия)

Наименование объекта: МОДЕРНИЗАЦИЯ МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА №91 ПО УЛИЦЕ СЛОБОДСКАЯ В Г.МИНСКЕ

Код объекта: 172/24-11.24/39

Наименование здания, сооружения: МОДЕРНИЗАЦИЯ

Шифр здания, сооружения: 172/24-11.24/39

Комплект чертежей: 172/24-11.24/39-АС

ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ №103
на АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ

Составлена в ценах на 01.02.2025
(дата разработки)

№ п/п	Код	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость ресурса, бел. руб.	
					за единицу измерения	общая (гр.5 x гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
1	C1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч.	60,68		
2	C1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч.	0,62		
3	M030204	ДОМКРАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 100 Т	МАШ.-Ч	0,004069	0,25	
4	M331615	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,983288	0,33	0,32
5	M050102	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7АТМ) 5 МЗ/МИН	МАШ.-Ч	0,00313	33,55	0,11
6	M021141	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 10 Т	МАШ.-Ч	0,338192	49,23	16,65
7	M030402	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 (1,25) КН (Т)	МАШ.-Ч	0,26352	1,18	0,31
8	M030405	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 49,05 (5) КН (Т)	МАШ.-Ч	0,462521	4,68	2,16
9	M330301	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,298083	0,85	0,25
10	M330400	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОЗАЧИСТНЫЕ	МАШ.-Ч	0,11219	6,34	0,71
11	M330805	МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ (БЕЗ УЧЕТА СТОИМОСТИ СЖАТОГО ВОЗДУХА)	МАШ.-Ч	0,00313	0,60	
12	M331451	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	2,479401	0,77	1,91
13	M041000	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315- 500 А	МАШ.-Ч	0,040692	7,79	0,32
14	M110902	РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 80 Л	МАШ.-Ч	0,067042	13,82	0,93
15	M331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.-Ч	0,220742	18,26	4,03
16	M040502	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	0,396436	4,36	1,73
17	M134041	ШУРУПОВЕРТ	МАШ.-Ч	0,283577	0,82	0,23
18	M041400	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕЧИ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЕДЕЛАХ 80-500 ГРАДУСОВ	МАШ.-Ч	0,001829	4,18	0,01
19	2/50-20-5-15/530	БЛОК ДВЕРНОЙ ВНУТРЕННИЙ ТАМБУРНЫЙ ДЕРЕВЯННЫЙ, ЧАСТИЧНО ОСТЕКЛЕННЫЙ, ДВУПОЛЬНЫЙ, С НАПЛАВОМ (С ПОРОГОМ), ЩИТОВОЙ ДВ7 Д Ч 21-13 2 Н Щ (П Щ)	М2	2,73	269,41	735,49

1	2	3	4	5	6	7
20	2/50-20-5-15/525	БЛОК ДВЕРНОЙ ВНУТРЕННИЙ ТАМБУРНЫЙ ДЕРЕВЯННЫЙ, ЧАСТИЧНО ОСТЕКЛЕННЫЙ, ОДНОПОЛЬНЫЙ, С НАПЛАВОМ (С ПОРОГОМ), ЩИТОВОЙ ДВ7 Д Ч 21-10 Н Щ (П Щ)	М2	2,1	262,45	551,15
21	2/20-20-15-12-5/150	БЛОК ДВЕРНОЙ НАРУЖНЫЙ СТАЛЬНОЙ, ЧАСТИЧНО ОСТЕКЛЕННЫЙ С ЗАПОЛНЕНИЕМ ПОЛОТЕН ОДНОКАМЕРНЫМ СТЕКЛОПАКЕТОМ, С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ (С ДОВОДЧИКОМ) ДН С Ч1 21-13	ШТ.	1	1 416,01	1 416,01
22	1/10-160-20/10	БЯЗЬ СУРОВАЯ	10 М2	0,03465	26,65	0,92
23	1/10-160-20/15	ВЕТОШЬ	КГ	0,00394	2,78	0,01
24	1/10-280-20/40	ВОДА	М3	0,021225	1,74	0,04
25	1/10-240-25-35/240	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	КГ	-0,016685	4,24	-0,07
26	1/10-240-25-35/10	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С КОНИЧЕСКОЙ ГОЛОВКОЙ 2 X 50 ММ	Т	0,000046	4 248,00	0,20
27	1/10-240-25-50/15	ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 2,5 X 32 ММ	КГ	0,015984	3,74	0,06
28	1/55-50-25/21	ГРУНТОВКА АК-087	КГ	0,42	20,40	8,57
29	1/10-230-15/395	ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ПОЛИМЕРНАЯ (П), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ (Д)	КГ	4,323	6,36	27,49
30	1/10-170-2/20	ДИСК АЛМАЗНЫЙ ОТРЕЗНОЙ ДЛЯ РЕЗКИ КАМНЯ, БЕТОНА ДИАМЕТРОМ 230 ММ	ДИСК	0,00598	32,58	0,19
31	1/10-110-100-15/80	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ МЯГКОЛИСТВЕННЫХ ПОРОД И БЕРЕЗЫ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ТОЛЩИНОЙ 19, 22 ММ, 3 СОРТА	М3	0,000542	211,08	0,11
32	1/10-110-50-15/325	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 19, 22 ММ, 2 СОРТА	М3	0,002222	407,50	0,91
33	1/10-240-30-45/11	ДЮБЕЛЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ РАМНЫЙ 10 X 112	10 ШТ.	0,95151	5,32	5,06
34	1/10-240-30-45/13	ДЮБЕЛЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ РАМНЫЙ 10 X 152	1000 ШТ.	0,004204	691,51	2,91
35	5/90-10/3	ДЮБЕЛЬ МОНТАЖНЫЙ У656 УЗ	10 ШТ.	0,8	1,02	0,82
36	1/10-240-30-30/354	ДЮБЕЛЬ-ГВОЗДЬ МОНТАЖНЫЙ 6 X 40 ММ	100 ШТ.	0,036	3,91	0,14
37	1/10-240-35/36	ЗАГЛУШКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ РАМНОГО АНКЕРА	1000 ШТ.	0,009515	37,20	0,35
38	1/10-230-35/61	КЛЕЙ БУСТИЛАТ	Т	0,000079	3 984,00	0,31
39	1/10-230-35/П	КЛЕЙ ДЛЯ ТАКТИЛЬНОЙ ПЛИТКИ ПВХ FIXVERT 2-Х КОМПОНЕНТНЫЙ	КГ	2,25	19,89	44,75
40	1/10-230-40-10/235	КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ ВД-ВА-224, БЕЛАЯ	Т	0,002049	5 506,67	11,28
41	1/10-135-25/250	КУПОРОС МЕДНЫЙ МАРКИ А	КГ	0,0345	11,88	0,41
42	1/10-280/ПЗ	НАБОР ТАКТИЛЬНЫХ НАКЛЕЕК ДЛЯ МАРКИРОВКИ ЛИФТА	ШТ	9	1,60	14,40
43	2/50-30-5-5/20	НАЛИЧНИК ДЕРЕВЯННЫЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД, ТИП Н-1, РАЗМЕРОМ 13 X 74 ММ	М	18,6921	4,01	74,96
44	1/10-230-50-15/29	ОЛИФА ОКСОЛЬ	КГ	0,00788	8,22	0,06
45	1/10-135-30/70	ПЕНА ПОЛИУРЕТАНОВАЯ МОНТАЖНАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ В АЭРОЗОЛЬНОЙ УПАКОВКЕ	Л	1,084022	22,22	24,09
46	1/10-280/П1	ПРОТИВОУДАРНАЯ ПОЛОСА	М2	1,332	143,94	191,73

1	2	3	4	5	6	7
47	1/10-230-60-45-15/75	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), РЕМОНТНАЯ, ДЛЯ РЕМОНТА, ВОССТАНОВЛЕНИЯ И УСИЛЕНИЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ЦЕМЕНТНАЯ, 500, F300	Т	0,35497	950,40	337,36
48	2/20-40-35/77	РЕШЕТКИ ПРИЯМКОВ ГРЯЗЕЗАЩИТНЫЕ (ДЛЯ ВЫТИРАНИЯ НОГ) МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	Т	0,0052	9 543,80	49,63
49	1/10-170-10/165	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 10-12 ММ, ДЛИНОЙ 110-165 ММ	ШТ.	0,612593	3,66	2,24
50	1/10-170-10/115	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 5-10 ММ, ДЛИНОЙ 210 (215) ММ	ШТ.	0,04	3,82	0,15
51	1/10-170-10/25	СВЕРЛА СПИРАЛЬНЫЕ С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ, ДЛИННАЯ СЕРИЯ (ПО МЕТАЛЛУ), ДИАМЕТРОМ 12,6-14 ММ	ШТ.	0,06306	15,50	0,98
52	8/2/1	СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОТХОДЫ И (ИЛИ) СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т	0,018265		
53	1/10-280/П21	ТАКТИЛЬНАЯ ТАБЛИЧКА "НОМЕР ПОДЪЕЗДА" С ШРИФТОМ БРАЙЛЯ А5	ШТ	1	33,96	33,96
54	1/10-280/П2	ТАКТИЛЬНАЯ ТАБЛИЧКА "НОМЕР ЭТАЖА" С ШРИФТОМ БРАЙЛЯ А5	ШТ	9	33,96	305,64
55	1/10-125-70/П	ТАКТИЛЬНЫЕ ПЛИТЫ ПУ 500*500	М2	2,295	224,36	514,91
56	1/10-180-20/113	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ НА БУМАЖНОЙ ОСНОВЕ ВОДОСТОЙКАЯ	М2	0,01182	5,95	0,07
57	1/10-230-60-55/5	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕМАСЛЯНАЯ	Т	0,000197	3 123,14	0,62
58	1/10-230-60-45-5/65	ШТУКАТУРКА ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНАЯ, ЦЕМЕНТНАЯ, СЕРАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ (Н), ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), КРУПНОЗЕРНИСТАЯ	Т	0,03546	995,04	35,28
59	1/10-240-55-10/30	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 3,5 X 35 ММ	Т	0,00004	5 568,00	0,22
60	1/10-140-40/125	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э50А ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	0,000042	7 629,60	0,32
61	1/10-230-45-10/165	ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ ПФ-115, СЕРАЯ	КГ	0,045403	6,62	0,30
62	1/10-280/П11	ОБОРУДОВАНИЕ: ПОДЪЕМНАЯ ПЛАТФОРМА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ НАКЛОННОГО ПЕРЕМЕЩЕНИЯ С ПРОСТОЙ ТРАЕКТОРИЕЙ ДВИЖЕНИЯ "НОВАСТАР" НС.ПН.225А	КОМПЛ.	1	19 620,00	19 620,00
63	5/30-30-4/П	РЕЧЕВОЙ ИНФОРМАТОР VERTICAL-3/0.5/IR	ШТ.	4	360,00	1 440,00

Составил

(должность служащего)

(подпись)

Царькова Е.А.

(инициалы, фамилия)

Проверил

(должность служащего)

(подпись)

Тимошенко О.И.

(инициалы, фамилия)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: МОДЕРНИЗАЦИЯ МНОГООКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА №91 ПО УЛИЦЕ СЛОБОДСКАЯ В Г.МИНСКЕ
КОД ОБЪЕКТА: 172/24-11.24/39
НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ: МОДЕРНИЗАЦИЯ
ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ: 172/24-11.24/39
КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ: 172/24-11.24/39-АС

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ №103
(НОРМЫ 2022 г.)

на АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ
Составлена в ценах на 01/02/2025

Код ПТМ	Наименование ПТМ	Объем	Стоимость						
		Ед. изм.	З/плата трудоемкост ь чел.ч	ЭМим в т.ч. з/п	Материалы Трансп. затраты	Оборудование Трансп. затраты	ОХР и ОПР План. Прибыль	Прочие	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
00000/20000	ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Демонтажные работы.	102,46	96	6			61		231
		РУБ.	7,75	2			68		
00000/29020	КРЫЛЬЦА		137	1	258		90		603
		М2	11,12		21		96		
00000/23050 010	ДВЕРИ	3	172	4	3 005		106		3 612
		ШТ.	14,36		207		118		
00000/24020	ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ	3,94	62	1	137		41		295
		М2	4,82	1	11		43		
00000/26040	ПОЛЫ	1,72	9	1	75		7		105
		М2	0,78		6		7		
00000/20000	ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Устройство подъемника	1	217	17	2	19 620	85		20 024
		КОМПЛ.	17,38	5			83		
00000/20000	УСТРОЙСТВО БЕЗБАРЬЕРНОЙ СРЕДЫ ПО ПУТИ ДФИЖЕНИЯ ФОЛ	9	57	1	916	1 440	28		2 578
		ШТ	4,47		78	29	29		
	ИТОГО		750	30	4 395	21 060	417		27 447
			60,68	8	323	29	443		

Составил  Царькова Е.А.
Проверил  Тимошенко О.И.

Наименование объекта: МОДЕРНИЗАЦИЯ МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА №91 ПО УЛИЦЕ СЛОБОДСКАЯ В Г.МИНСКЕ
Код объекта: 172/24-11.24/39
Наименование здания, сооружения: МОДЕРНИЗАЦИЯ
Шифр здания, сооружения: 172/24-11.24/39
Комплект чертежей: 172/24-11.24/39-ЭМ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 104
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)
на ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

Составлена в ценах на 01.02.2025Стоимость 6.350 тыс. бел. руб.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ, ресурсов, расходов	Единица измерения	Стоимость единицы измерения/всего, белорусских рублей					
			количество	заработная плата	эксплуатация машин и механизмов		материалы, изделия, конструк- ции (оборудова- ние, мебель)	транс- порт	общая стоимость
					всего	в т.ч. з/п			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Чел.ч.= 13.39 руб/ч; Дата: на 1-ое Февраля 2025г.; Методика: Новое строительство, Льгота по НДС; Зона: 3, Район: Минск, База НРР 2022г.									
00000/660001 ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети электроснабжения ЭС - 1 ШТ									
1 ПРИМЕЧАНИЕ: В СМЕТЕ ПРИМЕНЕН К=1,2 (СТЕСНЕННОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ)									
2	ц8-913-1	СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ, КРЕПЛЕНИЕ НА РАСПОРНЫЕ ДЮБЕЛЯ, КОЛИЧЕСТВО ЛАМП 1	100 ШТ.	1 391,90	20,65		259,18	13,91	1 685,64
		РАЗРЯД=3.8, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9719 ОХРиОПР=59.57%, План=40.54% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	0,01	13,92	0,21		2,59	0,14	16,86
3	5/30-30-4-3-2/П1	СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ ПОТОЛОЧНЫЙ НАКЛАДНОЙ СО ВСТРОЕННЫМ ДАТЧИКОМ ДВИЖЕНИЯ ДПП 22-12-111.5	ШТ.				146,89	7,81	154,70
			1				146,89	7,81	154,70
4	ц8-573-4	ШКАФ (ПУЛЬТ) УПРАВЛЕНИЯ НАВЕСНОЙ, ВЫСОТА, ШИРИНА, ГЛУБИНА ДО 600 X 600 X 350 ММ	ШТ.	40,02	25,45	6,90	3,99	0,33	69,79
		РАЗРЯД=4.5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0509 ОХРиОПР=59.57%, План=40.54% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	1	40,02	25,45	6,90	3,99	0,33	69,79
5	5/30-10-5/ПЗ	ЩИТ УЧЕТНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ТИПА ЩУР-14-Н-31	ШТ.				2 060,00	41,20	2 101,20
	обор. подр.		1				2 060,00	41,20	2 101,20
6	ц8-526-1	АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, ТОК ДО 25 А	ШТ.	26,09	1,08	0,07	24,18	1,35	52,70
		РАЗРЯД=4.4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0408 ОХРиОПР=59.57%, План=40.54% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	1	26,09	1,08	0,07	24,18	1,35	52,70
7	5/30-30-1-6-1/35	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 1Р 25А (С) 4,5КА ВМ 63-1С25	ШТ.				3,84	0,20	4,04
			1				3,84	0,20	4,04
8	ц8-600-2	СЧЕТЧИК, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА ГОТОВОМ ОСНОВАНИИ, ТРЕХФАЗНЫЙ	ШТ.	16,04	0,95	0,35	0,14	0,01	17,14
		РАЗРЯД=4.5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0509 ОХРиОПР=59.57%, План=40.54% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	1	16,04	0,95	0,35	0,14	0,01	17,14
9	5/30-30-4-8/103	СЧЕТЧИК ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ОДНОФАЗНЫЙ СЕ 208 ВУ S53.145.1.1A.UKVFLZ	ШТ.				198,01	10,53	208,54
			1				198,01	10,53	208,54
10	ц10-1-12	РАМКА СО ШТИФТАМИ НА ВИНТАХ В НАРЕЗНЫХ ОТВЕРСТИЯХ	РАМКА	1,01					1,01
		РАЗРЯД=3.3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9019 ОХРиОПР=38.44%, План=37.3% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	1	1,01					1,01
11	5/20-10-10/16П1	DIN-РЕЙКА	ШТ				17,23	0,92	18,15
			1				17,23	0,92	18,15
12	Е46-75-1	УСТРОЙСТВО ШТРАБ В БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ ПОЛОВ, СТЕН ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 20 СМ2	100 М	257,54	13,67				271,21
		РАЗРЯД=3.4, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9159 ОХРиОПР=65.72%, План=69.89% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	0,22	56,66	3,01				59,67
13	1/10-170-60/50	ЗУБИЛО ПЛОСКОЕ SDS+ РАЗМЕРОМ 14Х250Х25 ММ	ШТ.				8,88	0,71	9,59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			0,066				0,59	0,05	0,64
14	1/10-170-2/10	ДИСК АЛМАЗНЫЙ ОТРЕЗНОЙ ДЛЯ РЕЗКИ КАМНЯ, БЕТОНА ДИАМЕТРОМ 125 ММ	ДИСК				9,94	0,79	10,73
			0,22				2,19	0,17	2,36
15	1/10-170-10/130	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 8-10 ММ, ДЛИНОЙ 160 (165) ММ	ШТ.				3,53	0,28	3,81
			0,22				0,78	0,06	0,84
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/660001		154	31	7	400	22	607
		ОХР и ОПР							99
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							82
		ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ							788
		ОБОРУДОВАНИЕ ПОДРЯДЧИКА					2 060	41	
68 ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети электроснабжения ЭС - 65 М									
16 ПРИМЕЧАНИЕ: СИЛОВЫЕ КАБЕЛИ									
17	ц8-147-1	КАБЕЛИ ДО 35 КВ, ПРОКЛАДЫВАЕМЫЕ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ С КРЕПЛЕНИЕМ НА ПОВОРОТАХ И В КОНЦЕ ТРАССЫ, МАССА 1 М ДО 1 КГ	100 М КАБЕЛЯ	178,68	33,02	9,13	60,73	3,62	276,05
		РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=59.57%, План=40.54% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	1,26	225,14	К=1.2 41,61	К=1.2 11,50	76,52	4,56	347,83
18	ц8-146-1	КАБЕЛИ ДО 35 КВ, ПРОКЛАДЫВАЕМЫЕ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ, МАССА 1 М ДО 0,5 КГ	100 М КАБЕЛЯ	226,87	45,32	10,64	329,85	22,35	624,39
		РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=59.57%, План=40.54% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	0,24	54,45	К=1.2 10,88	К=1.2 2,55	79,16	5,36	149,85
19	ц8-148-1	КАБЕЛИ ДО 35 КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, БЛОКАХ И КОРОБАХ, МАССА 1 М ДО 1 КГ	100 М КАБЕЛЯ	191,10	55,00	16,73	46,12	2,47	294,69
		РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=59.57%, План=40.54% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	0,11	21,02	К=1.2 6,05	К=1.2 1,84	5,07	0,27	32,41
20	5/10-10-10-10-1/51	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ ВВГнг (А) -LS 3 X 2,5-0,66 С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ИЗОЛЯЦИЯ И ОБОЛОЧКА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ ПО КАТЕГОРИИ (А), С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, С ТРЕМЯ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 2,5 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ	1000 М				3 145,51	167,34	3 312,85
			0,084				264,22	14,06	278,28
21	5/10-10-10-10-5/40	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ ОГНЕСТОЙКИЙ МАРКИ ВВГнг(А)-FRLS 3 X 1,5-0,66 С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ ИЗ ПВХ ПЛАСТИКАТА, С ТЕРМИЧЕСКИМ БАРЬЕРОМ ИЗ СЛЮДОСОДЕРЖАЩИХ ЛЕНТ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ ПО КАТЕГОРИИ (А), С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, С ТРЕМЯ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 1,5 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ	1000 М				2 772,01	147,47	2 919,48
			0,081				224,53	11,95	236,48
22 ПРИМЕЧАНИЕ: ОСВЕЩЕНИЕ									
23	ц8-910-1	КАБЕЛЬ ТРЕХ-ПЯТИЖИЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 16 ММ2 ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ (СТЕНАМ, ПОТОЛКАМ) С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК, КРЕПЛЕНИЕ ПОЛОСКАМИ	100 М	687,61	44,22	9,34	40,15	2,33	774,31
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=59.57%, План=40.54% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	0,1	68,76	К=1.2 4,42	К=1.2 0,93	4,02	0,23	77,43
24	ц8-911-1	КАБЕЛЬ ТРЕХ-ПЯТИЖИЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 10 ММ2 ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК, КРЕПЛЕНИЕ ПОЛОСКАМИ (ПРЯЖКАМИ)	100 М	362,63	31,80	9,34	12,98	0,73	408,14
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=59.57%, План=40.54% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	0,63	228,46	К=1.2 20,03	К=1.2 5,88	8,18	0,46	257,13
25	ц8-912-1	КАБЕЛЬ ТРЕХ-ПЯТИЖИЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 6 ММ2 В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, КОРОБАХ (КАБЕЛЬ-КАНАЛАХ)	100 М	223,08	28,50	9,34	13,80	1,07	266,45
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=59.57%, План=40.54% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	0,06	13,38	К=1.2 1,71	К=1.2 0,56	0,83	0,06	15,98

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	5/10-10-10-10-1/14	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ ВВГНГ-LS 3 X 1,5-0,66 С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ИЗОЛЯЦИЯ И ОБОЛОЧКА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, С ТРЕМЯ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 1,5 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ	1000 М				2 221,82	118,20	2 340,02
			0,081				179,97	9,57	189,54
27 ПРИМЕЧАНИЕ: ПРОВОД									
28	ц8-472-8	ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ 8 ММ, ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ	100 М	332,85	48,13	4,94	393,79	22,49	797,26
		РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=59.57%, План=40.54% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	0,72549	241,48	К=1.2 34,92	К=1.2 3,58	285,69	16,32	578,41
29	5/10-20-60-7-1/75	ПРОВОД СИЛОВОЙ УСТАНОВОЧНЫЙ МАРКИ ПУГВНГ(А)-LS 1 X 4 С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ, ПОВЫШЕННОЙ ГИБКОСТИ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ ПО КАТЕГОРИИ (А) С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, С ОДНОЙ ЖИЛОЙ СЕЧЕНИЕМ 4 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,45 КВ	1000 М				1 854,55	98,66	1 953,21
			0,074				137,24	7,30	144,54
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 68		853	120	27	1 265	70	2 308
		ОХР и ОПР							524
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							357
		ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ							3 189
00000/660903 ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. ТРУБЫ И КОРОБА - 5 М									
30	ц8-409-1	ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ПО СТЕНАМ И КОЛОННАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ДИАМЕТР ДО 25 ММ	100 М	369,94	41,90	4,94	336,50	21,39	769,73
		РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=59.57%, План=40.54% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	0,215686	79,79	К=1.2 9,04	К=1.2 1,07	72,58	4,61	166,02
31	5/20-20-3-1/2	ТРУБА ГЛАДКАЯ ЖЕСТКАЯ ПВХ, ДИАМЕТР 20 ММ	М				1,15	0,06	1,21
			22				25,30	1,32	26,62
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/660903		80	9	1	98	6	193
		ОХР и ОПР							48
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							33
		ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ							274
		ИТОГО ПО Строительные работы (город)		57	3		4		64
		ОХРиОПР = 65.72%							37
		План.приб. = 69.89%							40
		ИТОГО							141
		ИТОГО ПО Электромонтажные работы (нов)		1 029	156	35	1 743	96	3 024
		ОХРиОПР = 59.57%							634
		План.приб. = 40.54%							431
		ИТОГО							4 089
		ИТОГО ПО Монтаж оборудования		1			17	1	19
		ОХРиОПР = 38.44%							
		План.приб. = 37.3%							
		ИТОГО							19
		ИТОГО		1 087	159	35	1 764	97	3 107
		ОХР и ОПР							671
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							471
		СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ							3,8
		ВСЕГО							4 249
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ							1 325
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА							57
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ							3
		В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ							
		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ							1 201
		ТРАНСПОРТ							64
		ОХР и ОПР							37
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							40
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ							1 783
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА							1 030
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ							156
		В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ							35
		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ							563
		ТРАНСПОРТ							34
		ОХР и ОПР							634
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							432
		ОБОРУДОВАНИЕ ПОДРЯДЧИКА					2 060	41	2 101
		ВСЕГО С ПРОЧИМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ							6 350
		ЗАТРАТЫ ТРУДА (ЧЕЛ-Ч)							81,64
		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ (МАШ-Ч)							2,29
		ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ С УЧЕТОМ							4 249

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		ТЕНДЕРА [4249+0+0+0]								
		ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОТЧИСЛЕНИЯМИ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ [[((1087+35)*(34/100)) * ((100-0)/100)]]								381
		ИТОГО ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ [0+381+0+0+0+0+0]								381
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [4249+381+0]								4 630

Составил _____  _____
(должность служащего) (подпись) (инициалы, фамилия)
Царькова Е.А.

Проверил _____  _____
(должность служащего) (подпись) (инициалы, фамилия)
Тимошенко О.И.

Наименование объекта: МОДЕРНИЗАЦИЯ МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА №91 ПО УЛИЦЕ СЛОБОДСКАЯ В Г.МИНСКЕ

Код объекта: 172/24-11.24/39

Наименование здания, сооружения: МОДЕРНИЗАЦИЯ

Шифр здания, сооружения: 172/24-11.24/39

Комплект чертежей: 172/24-11.24/39-ЭМ

ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ №104
на ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

Составлена в ценах на 01.02.2025
(дата разработки)

№ п/п	Код	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость ресурса, бел. руб.	
					за единицу измерения	общая (гр.5 x гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
1	C1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч.	81,64		
2	C1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч.	2,29		
3	M400002	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,757623	38,69	29,31
4	M150402	ГАЗОВАЯ ГОРЕЛКА	МАШ.-Ч	0,51247	0,37	0,19
5	M030203	ДОМКРАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 63 Т	МАШ.-Ч	6,06684	0,95	5,76
6	M331615	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,2556	0,33	0,08
7	M050102	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7АТМ) 5 МЗ/МИН	МАШ.-Ч	0,288	33,55	9,66
8	M021141	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 10 Т	МАШ.-Ч	1,032543	49,23	50,83
9	M030402	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 (1,25) КН (Т)	МАШ.-Ч	6,27192	1,18	7,40
10	M330301	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	4,767528	0,85	4,05
11	M100602	МОЛОТКИ БУРИЛЬНЫЕ ЛЕГКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ПЕРЕДВИЖНЫХ	МАШ.-Ч	0,288	11,05	3,18
12	M331451	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	19,707264	0,77	15,17
13	M330250	ПИСТОЛЕТ МОНТАЖНЫЙ	МАШ.-Ч	1,18944	1,22	1,45
14	M350451	ПРЕСС ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ	МАШ.-Ч	0,096	0,37	0,04
15	M010201	ПРИЦЕПЫ ТРАКТОРНЫЕ 2 Т	МАШ.-Ч	0,21804	1,35	0,29
16	M010410	ТРАКТОРЫ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 59 (80) КВТ (Л. С.)	МАШ.-Ч	0,21804	39,03	8,51
17	M040502	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	5,073881	4,36	22,12
18	M134041	ШУРУПОВЕРТ	МАШ.-Ч	1,53684	0,82	1,26
19	5/20-10-10/16П1	DIN-РЕЙКА	ШТ	1	17,23	17,23
20	5/30-30-1-6-1/35	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 1Р 25А (С) 4,5КА ВМ 63-1С25	ШТ.	1	3,84	3,84
21	5/20-30-5/2	БИРКА МАРКИРОВОЧНАЯ У134	100 ШТ.	0,18261	10,43	1,90
22	5/20-30-5/3	БИРКА МАРКИРОВОЧНАЯ У153 У3,5	1000 ШТ.	0,002	25,46	0,05
23	1/10-240-10- 10/131	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,000202	6 558,04	1,32
24	1/10-160-20/15	ВЕТОШЬ	КГ	0,0015	2,78	
25	1/10-240-15/250	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ ДИАМЕТРОМ 6-10 ММ ДЛИНОЙ 50 ММ	КГ	0,03	4,74	0,14
26	5/20-30-4/2	ВТУЛКА В22 УХЛ2	100 ШТ.	0,038823	15,60	0,61

1	2	3	4	5	6	7
27	5/20-30-4/3	ВТУЛКА В28 УХЛ2	100 ШТ.	0,073	27,88	2,04
28	1/10-240-20/1	ГАЙКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,000058	5 113,94	0,30
29	5/20-30-2/5	ДЕРЖАТЕЛЬ ШИН ЗАЗЕМЛЕНИЯ К188 УЗ	1000 ШТ.	0,097216	1 797,12	174,71
30	1/10-170-2/10	ДИСК АЛМАЗНЫЙ ОТРЕЗНОЙ ДЛЯ РЕЗКИ КАМНЯ, БЕТОНА ДИАМЕТРОМ 125 ММ	ДИСК	0,22	9,94	2,19
31	5/90-10/4	ДЮБЕЛЬ МОНТАЖНЫЙ У658	10 ШТ.	19,838658	1,08	21,43
32	5/90-10/2	ДЮБЕЛЬ МОНТАЖНЫЙ У661 УЗ	10 ШТ.	1,424	9,00	12,82
33	1/10-240-30-30/290	ДЮБЕЛЬ-ГВОЗДЬ ДЛЯ МОНТАЖНОГО ПИСТОЛЕТА 3,7 X 50 ММ	КГ	0,36	46,66	16,80
34	5/20-40-3/3	ЗАГЛУШКА У470	10 ШТ.	0,215686	6,04	1,30
35	1/10-170-60/50	ЗУБИЛО ПЛОСКОЕ SDS+ РАЗМЕРОМ 14X250X25 ММ	ШТ.	0,066	8,88	0,59
36	1/10-235-20/681	ИЗОЛЕНТА ПВХ (РАЗМЕРОМ 15 ММХ20 М)	М2	0,18	5,83	1,05
37	5/10-10-10-10-1/51	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ ВВГНГ (А) -LS 3 X 2,5-0,66 С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ИЗОЛЯЦИЯ И ОБОЛОЧКА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ ПО КАТЕГОРИИ (А), С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, С ТРЕМЯ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 2,5 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ	1000 М	0,084	3 145,51	264,22
38	5/10-10-10-10-1/14	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ ВВГНГ-LS 3 X 1,5-0,66 С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ИЗОЛЯЦИЯ И ОБОЛОЧКА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, С ТРЕМЯ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 1,5 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ	1000 М	0,081	2 221,82	179,97
39	5/10-10-10-10-5/40	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ ОГНЕСТОЙКИЙ МАРКИ ВВГНГ(А)-FRLS 3 X 1,5-0,66 С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ ИЗ ПВХ ПЛАСТИКАТА, С ТЕРМИЧЕСКИМ БАРЬЕРОМ ИЗ СЛЮДОСОДЕРЖАЩИХ ЛЕНТ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ ПО КАТЕГОРИИ (А), С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, С ТРЕМЯ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 1,5 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ	1000 М	0,081	2 772,01	224,53
40	1/10-230-35/105	КЛЕЙ ВК-11	КГ	0,043137	536,05	23,12
41	5/20-30-3/2	КНОПКА К227 УХЛ2	1000 ШТ.	0,043065	121,71	5,24
42	1/10-230-40-20/55	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15, ЖЕЛТАЯ	Т	0,001451	6 148,03	8,92
43	1/10-230-40-20/64	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15, ЗЕЛЕНАЯ	Т	0,001451	5 856,41	8,50
44	1/10-230-40-20/127	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т	0,000005	5 428,33	0,03
45	1/10-230-40-20/136	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	КГ	1,47098	5,34	7,86
46	1/10-180-20/57	КРУГИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ 5П 180 X 6 X 22	ШТ.	1,791176	3,90	6,99
47	1/55-50-20/35	ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-577	КГ	1,605	19,52	31,33
48	1/10-230-45-5/186	ЛАК НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗНЫЙ МЕБЕЛЬНЫЙ НЦ-218	КГ	0,006	12,72	0,08
49	5/20-30-3/43	ЛЕНТА К226	100 М	0,037806	62,65	2,37

1	2	3	4	5	6	7
50	5/30-40-2/21	ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ 0,14 - 0,19 ММ	КГ	0,0031	15,78	0,05
51	5/20-30-3/42	ЛЕНТА ЛМ-5 УХЛ2	100 М	0,0219	72,50	1,59
52	5/50-30-3/2	ЛИСТ НОРМАЛЬНОЙ ТОЧНОСТИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ, ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ИЗ СВИНЦА МАРКИ С1	Т	0,001253	9 466,20	11,86
53	1/55-50-30/20	ПАСТА КВАРЦЕВАЗЕЛИНОВАЯ	КГ	0,009	34,80	0,31
54	1/10-170-50/5	ПАТРОН СТРОИТЕЛЬНЫЙ Д-4	1000 ШТ.	0,05952	228,36	13,59
55	5/20-40-2/1	ПАТРУБОК ВВОДНОЙ У476 УЗ	10 ШТ.	0,388235	36,00	13,98
56	5/20-30-2/1	ПЕРЕМЫЧКА ГИБКАЯ ПГС-35-560 У2,5	ШТ.	1	8,74	8,74
57	5/20-30-3/40	ПОЛОСКА К404 И ПРЯЖКА К407 ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДОВ	100 ШТ.	0,02	91,00	1,82
58	5/50-70-2/13	ПРИПОЙ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЙ МАЛОСУРЬМЯНИСТЫЙ, МАРКИ ПОССУ 40-0,5	Т	0,000503	70 211,16	35,32
59	5/10-20-60-7-1/75	ПРОВОД СИЛОВОЙ УСТАНОВОЧНЫЙ МАРКИ ПУГВНГ(А)-LS 1 X 4 С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ, ПОВЫШЕННОЙ ГИБКОСТИ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ ПО КАТЕГОРИИ (А) С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, С ОДНОЙ ЖИЛОЙ СЕЧЕНИЕМ 4 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,45 КВ	1000 М	0,074	1 854,55	137,24
60	1/10-260-210-1/82	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 2 ММ	КГ	0,607341	5,70	3,46
61	1/10-230-50-15/39	РАСТВОРИТЕЛЬ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ МАРКИ 646	КГ	0,03	5,95	0,18
62	1/10-170-10/165	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 10-12 ММ, ДЛИНОЙ 110-165 ММ	ШТ.	0,0102	3,66	0,04
63	1/10-170-10/130	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 8-10 ММ, ДЛИНОЙ 160 (165) ММ	ШТ.	0,22	3,53	0,78
64	1/10-170-10/135	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 8-10 ММ, ДЛИНОЙ 260 (265) ММ	ШТ.	0,634235	4,26	2,70
65	5/30-30-4-3-2/П1	СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ ПОТОЛОЧНЫЙ НАКЛАДНОЙ СО ВСТРОЕННЫМ ДАТЧИКОМ ДВИЖЕНИЯ ДПП 22-12-111.5	ШТ.	1	146,89	146,89
66	5/20-30-3/20	СКОБА К 142 У2	10 ШТ.	7,088546	8,99	63,73
67	1/10-135-20/75	СМЕСЬ ПРОПАНА И БУТАНА ТЕХНИЧЕСКИХ	КГ	0,523039	1,90	0,99
68	1/10-260-1-1/2	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ ДЛЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ, КЛАССА S240 (A240), ДИАМЕТРОМ 8 ММ	Т	0,02902	2 384,44	69,20
69	5/30-30-4-8/103	СЧЕТЧИК ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ОДНОФАЗНЫЙ CE 208 BY S53.145.1.JA.UKVFLZ	ШТ.	1	198,01	198,01
70	1/10-80-30/50	ТАЛЬК ТЕХНИЧЕСКИЙ МОЛОТЫЙ	Т	0,000036	3 408,58	0,12

1	2	3	4	5	6	7
71	5/20-20-3-1/2	ТРУБА ГЛАДКАЯ ЖЕСТКАЯ ПВХ, ДИАМЕТР 20 ММ	М	22	1,15	25,30
72	5/20-20-3-4/10	ТРУБКА МАРКИ ТВ-40 ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 5 ММ	КГ	0,0102	65,65	0,67
73	1/10-240-50-16/6	ШАЙБА ПЛОСКАЯ ОЦИНКОВАННАЯ	КГ	0,02886	9,20	0,27
74	1/10-180-20/113	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ НА БУМАЖНОЙ ОСНОВЕ ВОДОСТОЙКАЯ	М2	0,0088	5,95	0,05
75	1/10-140-40/100	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42А ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	0,00103	5 040,00	5,19
76	1/10-230-45-10/165	ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ ПФ-115, СЕРАЯ	КГ	0,04	6,62	0,26
		ОБОРУДОВАНИЕ:				
77	5/30-10-5/ПЗ	ЩИТ УЧЕТНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ТИПА ЩУР-14-Н-31	ШТ.	1	2 060,00	2 060,00

Составил

(должность служащего)



(подпись)

Царькова Е.А.

(инициалы, фамилия)

Проверил

(должность служащего)



(подпись)

Тимошенко О.И.


(инициалы, фамилия)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: МОДЕРНИЗАЦИЯ МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА №91 ПО УЛИЦЕ СЛОБОДСКАЯ В Г.МИНСКЕ
КОД ОБЪЕКТА: 172/24-11.24/39
НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ: МОДЕРНИЗАЦИЯ
ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ: 172/24-11.24/39
КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ: 172/24-11.24/39-ЭМ

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ №104
(НОРМЫ 2022 г.)

на ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
Составлена в ценах на 01/02/2025

Код ПТМ	Наименование ПТМ	Объем	Стоимость						
		Ед. изм.	З/плата	ЭМиМ	Материалы	Оборудование	ОХР и ОПР	Прочие	Всего
			трудоемкост ь чел.ч	в т.ч. з/п	Трансп. затраты	Трансп. затраты	План. Прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
00000/660001	ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети электрообеспечения ЭС	1	154	31	400	2 060	99		2 889
		ШТ	11,62	7	22	41	82		
68	ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети электрообеспечения ЭС	65	853	120	1 265		524		3 189
		М	64,24	27	70		357		
00000/660903	ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. ТРУБЫ И КОРОБА	5	80	9	98		48		274
		М	5,78	1	6		33		
	ИТОГО		1 087 81,64	159 35	1 764 97	2 060 41	671 471		6 350

Составил  Царькова Е.А.
Проверил  Тимошенко О.И.

Наименование объекта: МОДЕРНИЗАЦИЯ МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА №91 ПО УЛИЦЕ СЛОБОДСКАЯ В Г.МИНСКЕ
Код объекта: 172/24-11.24/39
Наименование здания, сооружения: МОДЕРНИЗАЦИЯ
Шифр здания, сооружения: 172/24-11.24/39
Комплект чертежей: 172/24-11.24/39-ООС

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 105
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)
на ОТХОДЫ

Составлена в ценах на 01.02.2025
Стоимость 1.381 тыс. бел. руб.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ, ресурсов, расходов	Единица измерения	Стоимость единицы измерения/всего, белорусских рублей					
			количество	заработная плата	эксплуатация машин и механизмов		материалы, изделия, конструкции (оборудование, мебель)	транспорт	общая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Чел.ч.= 13.39 руб/ч; Дата: на 1-ое Февраля 2025г.; Методика: Новое строительство, Льгота по НДС; Зона: 3, Район: Минск, База НРР 2022г.									
00000/29090 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ОТХОДЫ - 26.48 м3									
1 ПРИМЕЧАНИЕ: ОБЪЕМ ОТХОДОВ МЕТАЛЛОЛОМА УТОЧНЯЕТСЯ АКТОМ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ									
2	8/1/1П возвр. мат. без вкл. в док.	МЕТАЛЛОЛОМ. ПРЕЙСКУРАНТ БЕЛВТОРЧЕРМЕТ №02-01	Т				316,36		316,36
			0,12				37,96		37,96
3	E51-7-6	ПОГРУЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ ПОГРУЗЧИКАМИ	100 м3		324,19	86,23			324,19
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФ.=1.0 ОХРиОПР=65.72%, План=69.89%	0,0382		12,38	3,29			12,38
4	C310-25.1 перевозка	ПЕРЕВОЗКА ДО 25 КМ,КЛАСС ГРУЗА I	Т					12,00	12,00
			7,874					94,49	94,49
5	8/2/1П прием отходов	ДРЕВЕСНЫЕ ОТХОДЫ С ЛАКОКРАСОЧНЫМ ПОКРЫТИЕМ НА ГОРОДСКУЮ СВАЛКУ ПРУДИЩИ	м3						
			0,23						
6	8/2/2П прием отходов	АСФАЛЬТОБЕТОН ОТ РАЗБОРКИ АСФАЛЬТОВЫХ ПОКРЫТИЙ	Т				36,00		36,00
			1,35				48,60		48,60
7	8/2/3П прием отходов	БОЙ БЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ	Т				36,00		36,00
			6,248				224,93		224,93
8 ПРИМЕЧАНИЕ: ПОГРУЗКА И ТРАНСПОРТИРОВКА МИНИРАЛЬНОГО ГРУНТА УЧТЕНА В ЛС-101									
9	8/2/4П прием отходов	ОТХОДЫ ЗЕМЛЯНОЙ ВЫЕМКИ	Т				29,70		29,70
			33,6				997,92		997,92
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/29090					12	3		94	106
ОХР и ОПР									2
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ									2
ИТОГО С ОХР/ОПР и ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ									110
ИТОГО ПО Строительные работы (город)					12	3		94	106
ОХРиОПР = 65.72%									2
План.приб. = 69.89%									2
ИТОГО									110
ИТОГО					12	3		94	106
В Т.Ч. ПЕРЕВОЗКА								94	94
ОХР и ОПР									2
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ									2
СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ									
ВСЕГО									110
В ТОМ ЧИСЛЕ:									
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									106
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА									
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ									12
В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ									3
МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ									
ТРАНСПОРТ									94
ОХР и ОПР									2
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ									2
ПРОЧИЕ СРЕДСТВА							1 271		1 271
В Т.Ч. СТ-ТЬ ПРИЕМА И ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ							1 271		1 271
ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ							38		38
В Т.Ч. БЕЗ ВКЛЮЧЕНИЯ В ИТОГИ							38		38
ВСЕГО С ПРОЧИМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ									1 381
ЗАТРАТЫ ТРУДА (ЧЕЛ-Ч)									
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ (МАШ-Ч)									0,25
ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ С УЧЕТОМ ТЕНДЕРА [110+0+0+0]									110
ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОТЧИСЛЕНИЯМИ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ [((0+3)*(34/100)) * ((100-0)/100)]									1
ДРУГИЕ ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ									1 271
В ТОМ ЧИСЛЕ СТОИМОСТЬ ПРИЕМА И ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ									1 271
ИТОГО ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ [0+1+0+0+0+1271+0+0]									1 272
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [110+1272+0]									1 382

Составил



Царькова Е.А.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
(должность служащего)			(подпись)		(инициалы, фамилия)				

Проверил

_____	_____	_____
(должность служащего)	(подпись)	(инициалы, фамилия)

Тимошенко О.И.

Наименование объекта: МОДЕРНИЗАЦИЯ МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА №91 ПО УЛИЦЕ СЛОБОДСКАЯ В Г.МИНСКЕ
Код объекта: 172/24-11.24/39
Наименование здания, сооружения: МОДЕРНИЗАЦИЯ
Шифр здания, сооружения: 172/24-11.24/39
Комплект чертежей: 172/24-11.24/39-ООС

ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ №105
на ОТХОДЫ

Составлена в ценах на 01.02.2025
(дата разработки)

№ п/п	Код	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость ресурса, бел. руб.	
					за единицу измерения	общая (гр.5 x гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
1	C1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ-Ч.			
2	C1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч.	0,25		
3	M031811	ПОГРУЗЧИКИ ОДНОКОВШОВЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПНЕВМОКОЛЕСНЫЕ 2 Т	МАШ.Ч	0,246008	50,34	12,38

Составил



Царькова Е.А.

(должность служащего)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Проверил



Тимошенко О.И.

(должность служащего)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: МОДЕРНИЗАЦИЯ МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА №91 ПО УЛИЦЕ СЛОБОДСКАЯ В Г.МИНСКЕ
КОД ОБЪЕКТА: 172/24-11.24/39
НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ: МОДЕРНИЗАЦИЯ
ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ: 172/24-11.24/39
КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ: 172/24-11.24/39-ООС

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ №105
(НОРМЫ 2022 г.)

на ОТХОДЫ
Составлена в ценах на 01/02/2025

Код ПТМ	Наименование ПТМ	Объем	Стоимость						
		Ед. изм.	З/плата	ЭМиМ	Материалы	Оборудование	ОХР и ОПР	Прочие	Всего
			трудоемкост ь чел.ч	в т.ч. з/п	Трансп. затраты	Трансп. затраты	План. Прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
00000/29090	ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ОТХОДЫ	26,48		12			2	1 271	1 381
		м3		3	94		2		
	ИТОГО			12			2	1 271	1 381
				3	94		2		

Составил  Царькова Е.А.
Проверил  Тимошенко О.И.

Наименование объекта: МОДЕРНИЗАЦИЯ МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА №91 ПО УЛИЦЕ СЛОБОДСКАЯ В Г.МИНСКЕ
Код объекта: 172/24-11.24/39
Наименование здания, сооружения: МОДЕРНИЗАЦИЯ
Шифр здания, сооружения: 172/24-11.24/39
Комплект чертежей: 172/24-11.24/37-ПС

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 106
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)
на ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ

Составлена в ценах на 01.02.2025
Стоимость 3.938 тыс. бел. руб.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ, ресурсов, расходов	Единица измерения	Стоимость единицы измерения/всего, белорусских рублей					
			количество	заработная плата	эксплуатация машин и механизмов		материалы, изделия, конструкции (оборудование, мебель)	транспорт	общая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Чел.ч.= 13.39 руб/ч; Дата: на 1-ое Февраля 2025г.; Методика: Новое строительство, Льгота по НДС; Зона: 3, Район: Минск, База НРР 2022г.									
00000/38042 ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Связь (УС,ДФ,ДВ,ПС,ВН). Охранно-пожарная сигнализация УС;С1;ПС. Оборудование и приборы									
1	Ц10-703-1	ИЗВЕЩАТЕЛИ БЕСПРОВОДНЫЕ ОХРАННЫЕ: ПО БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ	ИЗВЕЩАТЕЛЬ	22,46	0,16		0,24	0,01	22,87
		РАЗРЯД=4.5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0509 ОХРиОПР=38.44%, План=37.3% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	19	426,74	К=1.2 3,04	К=1.2	4,56	0,19	434,53
2	5/70-10-1-1/3	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ИП212-5МУ	ШТ.				22,93	1,22	24,15
			18				412,74	21,96	434,70
3	5/70-10-1-1/4	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ РУЧНОЙ ИП5-2Р	ШТ.				28,07	1,49	29,56
			1				28,07	1,49	29,56
4 ПРИМЕЧАНИЕ: ЗИП									
5	5/70-10-1-1/3	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ИП212-5МУ	ШТ.				22,93	1,22	24,15
			2				45,86	2,44	48,30
6	5/70-10-1-1/4	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ РУЧНОЙ ИП5-2Р	ШТ.				28,07	1,49	29,56
			1				28,07	1,49	29,56
7	Ц10-709-4	ОПОВЕЩАТЕЛЬ СВЕТОЗВУКОВОЙ НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ ПО БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ	ОПОВЕЩАТЕЛЬ	13,00	0,18		0,49	0,03	13,70
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=38.44%, План=37.3% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	1	13,00	К=1.2 0,18	К=1.2	0,49	0,03	13,70
8	5/70-10-1-4/П	ОПОВЕЩАТЕЛЬ СВЕТОЗВУКОВОЙ ЭОС-3М	ШТ.				79,20	4,21	83,41
			1				79,20	4,21	83,41
9	Ц10-709-1	ОПОВЕЩАТЕЛЬ СВЕТОЗВУКОВОЙ ВНУТРЕННЕЙ УСТАНОВКИ ПО БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ	ОПОВЕЩАТЕЛЬ	8,96	0,10		0,24	0,01	9,31
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=38.44%, План=37.3% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	1	8,96	К=1.2 0,10	К=1.2	0,24	0,01	9,31
10	5/70-10-1-4/П1	ОПОВЕЩАТЕЛЬ СВЕТОЗВУКОВОЙ ЭОС-3МВ	ШТ.				16,69	0,89	17,58
			1				16,69	0,89	17,58
11	Ц10-700-1	ПРИБОРЫ ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЕ ППК: ПО БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ	ПРИБОР ППК	47,34	0,28		2,38	0,12	50,12
		РАЗРЯД=4.7, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0713 ОХРиОПР=38.44%, План=37.3% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	1	47,34	К=1.2 0,28	К=1.2	2,38	0,12	50,12
12	5/70-10-1/П1	ПРИБОР ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЙ ПОЖАРНЫЙ И УПРАВЛЕНИЯ А24/4	ШТ				565,00	11,30	576,30
	обор. подр.		1				565,00	11,30	576,30
13	5/70-10-1/П21	АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ 9Ач	ШТ				95,00	1,90	96,90
	обор. подр.		1				95,00	1,90	96,90
14	Ц8-573-4	ШКАФ (ПУЛЬТ) УПРАВЛЕНИЯ НАВЕСНОЙ, ВЫСОТА, ШИРИНА, ГЛУБИНА ДО 600 X 600 X 350 ММ	ШТ.	40,02	25,45	6,90	3,99	0,33	69,79
		РАЗРЯД=4.5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0509 ОХРиОПР=59.57%, План=40.54% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	1	40,02	К=1.2 25,45	К=1.2 6,90	3,99	0,33	69,79
15	5/60-70/П1	КОРПУС МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ЩМП-1-0 (395x310x220мм)	ШТ				155,00	3,10	158,10
	обор. подр.		1				155,00	3,10	158,10
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/38042				536	29	7	622	33	1 220
ОХР и ОПР									219
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ									204
ИТОГО С ОХР/ОПР и ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ									1 643
ОБОРУДОВАНИЕ ПОДРЯДЧИКА							815	16	
00000/38041 ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Связь (УС,ДФ,ДВ,ПС,ВН). Охранно-пожарная сигнализация УС;С1;ПС. Сети									
16	Ц8-148-1	КАБЕЛИ ДО 35 КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, БЛОКАХ И КОРОБАХ, МАССА 1 М ДО 1 КГ	100 М КАБЕЛЯ	191,10	46,42	16,73	45,22	2,43	285,17
		РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=59.57%, План=40.54% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	1,22549	234,19	К=1.2 56,89	К=1.2 20,50	55,42	2,98	349,48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17	5/10-10-70-1/14	КАБЕЛЬ МОНТАЖНЫЙ МАРКИ МКЭШ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, С ЭКРАНОМ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ 2 X 0,75 ММ2	1000 М				1 608,97	85,60	1 694,57
		0,03					48,27	2,57	50,84
18	5/10-10-60-3/24	КАБЕЛЬ С ОДНОПРОВОЛОЧНЫМИ МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ МАРКИ КСВВ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ 2 X 0,4 ММ2	1000 М				365,48	19,44	384,92
		0,095					34,72	1,85	36,57
19	5/20-40-4/П	КОРОБКА РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ КО-4	ШТ.				1,43	0,08	1,51
		2					2,86	0,16	3,02
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/38041		234	57	21	141	8	440
		ОХР и ОПР							152
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							103
		ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ							695
	00000/38040	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Связь (УС,ДФ,ДВ,ПС,ВН). Охранно-пожарная сигнализация УС;С1;ПС							
20	ц8-423-2	КАБЕЛЬ-КАНАЛЫ ПВХ, СЕЧЕНИЕ ДО 25 X 25 ММ	100 М	270,10	2,02		79,00	5,00	356,12
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=59.57%, План=40.54% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	0,970874	262,23	1,96	К=1.2 К=1.2	76,70	4,85	345,74
21	5/20-20-1/5	КОРОБ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИЗ ПВХ ПРЯМОЙ 25 X 16 ММ					1,52	0,08	1,60
		100					152,00	8,00	160,00
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/38040		262	2		229	13	506
		ОХР и ОПР							156
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							106
		ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ							768
		ИТОГО ПО Электромонтажные работы (нов)		536	84	27	371	21	1 012
		ОХРиОПР = 59.57% План.приб. = 40.54% ИТОГО							336 229 1 577
		ИТОГО ПО Монтаж оборудования		496	4		621	33	1 154
		ОХРиОПР = 38.44% План.приб. = 37.3% ИТОГО							191 185 1 530
		ИТОГО		1 032	88	27	992	54	2 166
		ОХР и ОПР							527
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							414
		СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ							4,2
		ВСЕГО							3 107
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ							893
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА							
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ							
		В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ							
		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ							848
		ТРАНСПОРТ							45
		ОХР и ОПР							
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ							1 273
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА							1 032
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ							88
		В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ							27
		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ							144
		ТРАНСПОРТ							9
		ОХР и ОПР							527
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							414
		ОБОРУДОВАНИЕ ПОДРЯДЧИКА					815	16	831
		ВСЕГО С ПРОЧИМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ							3 938
		ЗАТРАТЫ ТРУДА (ЧЕЛ-Ч)							74,85
		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ (МАШ-Ч)							1,78
		ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ С УЧЕТОМ ТЕНДЕРА [3107+0+0+0]							3 107
		ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОТЧИСЛЕНИЯМИ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ [((1032+27)*(34/100)) * ((100-0)/100)]							360
		ИТОГО ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ [0+360+0+0+0+0+0]							360
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [3107+360+0]							3 467

Составил

(должность служащего)



(подпись)

Царькова Е.А.

(инициалы, фамилия)

Проверил

(должность служащего)



(подпись)

Тимошенко О.И.

(инициалы, фамилия)

Наименование объекта: МОДЕРНИЗАЦИЯ МНОГOKBAPTИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА №91 ПО УЛИЦЕ СЛОБОДСКАЯ В Г.МИНСКЕ

Код объекта: 172/24-11.24/39

Наименование здания, сооружения: МОДЕРНИЗАЦИЯ

Шифр здания, сооружения: 172/24-11.24/39

Комплект чертежей: 172/24-11.24/37-ПС

ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ №106
на ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ

Составлена в ценах на 01.02.2025
(дата разработки)

№ п/п	Код	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость ресурса, бел. руб.	
					за единицу измерения	общая (гр.5 x гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
1	C1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч.	74,85		
2	C1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч.	1,78		
3	M400002	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,743059	38,69	28,75
4	M050102	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7АТМ) 5 МЗ/МИН	МАШ.-Ч	0,288	33,55	9,66
5	M021141	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 10 Т	МАШ.-Ч	0,743059	49,23	36,58
6	M330301	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,096	0,85	0,08
7	M100602	МОЛОТКИ БУРИЛЬНЫЕ ЛЕГКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ПЕРЕДВИЖНЫХ	МАШ.-Ч	0,288	11,05	3,18
8	M331451	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	5,479806	0,77	4,22
9	M040502	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	0,936	4,36	4,08
10	M134041	ШУРУПОВЕРТ	МАШ.-Ч	1,548	0,82	1,27
11	M331620	ЭЛЕКТРОПАЯЛЬНИК	МАШ.-Ч	0,156	0,46	0,07
12	5/20-30-5/2	БИРКА МАРКИРОВОЧНАЯ У134	100 ШТ.	0,050245	10,43	0,52
13	1/10-240-10- 10/131	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,00007	6 558,04	0,46
14	1/10-240-20/1	ГАЙКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,00002	5 113,94	0,10
15	5/90-10/3	ДЮБЕЛЬ МОНТАЖНЫЙ У656 УЗ	10 ШТ.	43,63496	1,02	44,51
16	5/70-10-1-1/3	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ИП212-5МУ (+4 в ЗИП)	ШТ.	20	22,93	458,60
17	5/70-10-1-1/4	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ РУЧНОЙ ИП5-2Р (+2 в ЗИП)	ШТ.	2	28,07	56,14
18	5/10-10-70-1/14	КАБЕЛЬ МОНТАЖНЫЙ МАРКИ МКЭШ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, С ЭКРАНОМ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ 2 X 0,75 ММ2	1000 М	0,03	1 608,97	48,27
19	5/10-10-60-3/24	КАБЕЛЬ С ОДНОПРОВОЛОЧНЫМИ МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ МАРКИ КСВВ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ 2 X 0,4 ММ2	1000 М	0,095	365,48	34,72
20	5/20-30-3/2	КНОПКА К227 УХЛ2	1000 ШТ.	0,010196	12,71	0,13
21	5/20-20-1/5	КОРОБ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИЗ ПВХ ПРЯМОЙ 25 X 16 ММ	М	100	1,52	152,00

1	2	3	4	5	6	7
22	5/20-40-4/П	КОРОБКА РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ КО-4	ШТ.	2	1,43	2,86
23	1/10-230-40-20/136	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	КГ	0,02	5,34	0,11
24	1/10-180-20/57	КРУГИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ 5П 180 X 6 X 22	ШТ.	0,7	3,90	2,73
25	1/55-50-20/35	ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-577	КГ	0,073529	19,52	1,44
26	5/20-30-3/43	ЛЕНТА К226	100 М	0,011765	62,65	0,74
27	5/50-30-3/2	ЛИСТ НОРМАЛЬНОЙ ТОЧНОСТИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ, ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ИЗ СВИНЦА МАРКИ С1	Т	0,00098	9 466,20	9,28
28	5/70-10-1-4/П	ОПОВЕЩАТЕЛЬ СВЕТОЗВУКОВОЙ ЭОС-ЗМ	ШТ.	1	79,20	79,20
29	5/70-10-1-4/П1	ОПОВЕЩАТЕЛЬ СВЕТОЗВУКОВОЙ ЭОС-ЗМВ	ШТ.	1	16,69	16,69
30	5/50-70-2/2	ПРИПОЙ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЙ БЕССУРЬМЯНИСТЫЙ В ЧУШКАХ, МАРКИ ПОС61	Т	0,00002	96 060,00	1,92
31	5/50-70-2/13	ПРИПОЙ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЙ МАЛОСУРЬМЯНИСТЫЙ, МАРКИ ПОССУ 40-0,5	Т	0,000613	70 211,16	43,04
32	1/10-260-210-1/82	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 2 ММ	КГ	0,04902	5,70	0,28
33	1/10-170-10/115	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 5-10 ММ, ДЛИНОЙ 210 (215) ММ	ШТ.	9,93874	3,82	37,97
34	5/20-20-3-4/10	ТРУБКА МАРКИ ТВ-40 ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 5 ММ	КГ	0,00014	65,65	0,01
35	1/10-240-50-16/6	ШАЙБА ПЛОСКАЯ ОЦИНКОВАННАЯ	КГ	0,01	9,20	0,09
36	1/10-140-40/100	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42А ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	0,0001	5 040,00	0,50
		ОБОРУДОВАНИЕ:				
37	5/70-10-1/П21	АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ 9Ач	ШТ	1	95,00	95,00
38	5/60-70/П1	КОРПУС МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ЩМП-1-0 (395x310x220мм)	ШТ	1	155,00	155,00
39	5/70-10-1/П1	ПРИБОР ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЙ ПОЖАРНЫЙ И УПРАВЛЕНИЯ А24/4	ШТ	1	565,00	565,00

Составил

(должность служащего)

(подпись)

Царькова Е.А.

(инициалы, фамилия)

Проверил

(должность служащего)

(подпись)

Тимошенко О.И.

(инициалы, фамилия)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: МОДЕРНИЗАЦИЯ МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА №91 ПО УЛИЦЕ СЛОБОДСКАЯ В Г.МИНСКЕ
КОД ОБЪЕКТА: 172/24-11.24/39
НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ: МОДЕРНИЗАЦИЯ
ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ: 172/24-11.24/39
КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ: 172/24-11.24/37-ПС

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ №106
(НОРМЫ 2022 г.)

на ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ
Составлена в ценах на 01/02/2025

Код ПТМ	Наименование ПТМ	Объем	Стоимость						
		Ед. изм.	З/плата трудоемкост ь чел.ч	ЭМиМ в т.ч. з/п	Материалы Трансп. затраты	Оборудование Трансп. затраты	ОХР и ОПР План. Прибыль	Прочие	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
00000/38042	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Связь (УС,ДФ,ДВ,ПС,ВН). Охранно-пожарная сигнализация УС;С1;ПС. Оборудование и приборы		536	29	622	815	219		2 474
		ШТ	38,30	7	33	16	204		
00000/38041	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Связь (УС,ДФ,ДВ,ПС,ВН). Охранно-пожарная сигнализация УС;С1;ПС. Сети		234	57	141		152		695
		М	16,97	21	8		103		
00000/38040	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Связь (УС,ДФ,ДВ,ПС,ВН). Охранно-пожарная сигнализация УС;С1;ПС		262	2	229		156		768
		М2	19,58		13		106		
	ИТОГО		1 032	88	992	815	527		3 938
			74,85	27	54	16	414		

Составил  Царькова Е.А.
Проверил  Тимошенко О.И.

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 3

(ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ 3)

на строительство БЛАГОУСТРОЙСТВО

(наименование здания, сооружения)

Составлена в ценах на 01.02.2025

Стоимость 7,836 тыс. бел. руб.

(дата разработки)

№ локальных смет (локаль- ных сметных расчетов)	Наименование работ, расходов	Стоимость, тысяч белорусских рублей						Общая стоимость, тыс. бел. руб.
		заработная плата	эксплуатация машин и механизмов	материалы, изделия, конструкции	ОХР и ОПР	оборудование, мебель	прочие средства	
			в т.ч. з/пл. машинистов	транспорт	плановая прибыль	транспорт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
102	№102 БЛАГОУСТРОЙСТВО	1,798	0,187	2,795	1,215			7,836
			0,051	0,549	1,292			148,13
	ИТОГО	1,798	0,187 0,051	2,795 0,549	1,215 1,292			7,836 148,13

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА

(подпись)

Зенькович В.В.

(инициалы, фамилия)

РУКОВОДИТЕЛЬ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

(подпись)

Овсяников Е.И.

(инициалы, фамилия)

СОСТАВИЛ

(должность служащего)

(подпись)

Царькова Е.А.

(инициалы, фамилия)

ПРОВЕРИЛ

(должность служащего)

(подпись)

Тимошенко О.И.

(инициалы, фамилия)

Наименование объекта: МОДЕРНИЗАЦИЯ МНОГООКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА №91 ПО УЛИЦЕ СЛОБОДСКАЯ В Г.МИНСКЕ
Код объекта: 172/24-11.24/39
Наименование здания, сооружения: БЛАГОУСТРОЙСТВО
Шифр здания, сооружения: 172/24-11.24/39
Комплект чертежей: 172/24-11.24/39-ГП

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 102
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)
на БЛАГОУСТРОЙСТВО

Составлена в ценах на 01.02.2025Стоимость 7.836 тыс. бел. руб.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ, ресурсов, расходов	Единица измерения	Стоимость единицы измерения/всего, белорусских рублей					
			количество	заработная плата	эксплуатация машин и механизмов		материалы, изделия, конструк- ции (оборудова- ние, мебель)	транс- порт	общая стоимость
					всего	в т.ч. з/п			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Чел.ч.= 13.39 руб/ч; Дата: на 1-ое Февраля 2025г.; Методика: Новое строительство, Льгота по НДС; Зона: 3, Район: Минск, База НРР 2022г.									
00000/72000 БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. Устройство дорожек и площадок - 46 М2									
1 ПРИМЕЧАНИЕ: ТИП 1 (S=38 М2)									
2 Е8-3-1		УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ	М3 ОСНОВАНИЯ	11,28	1,84	0,92	0,44		13,56
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРИОПР=65.72%, План=69.89%	7,6	85,73	13,98	6,99	3,34		103,05
3 С310-35.1 перевозка		ПЕРЕВОЗКА ДО 35 КМ, КЛАСС ГРУЗА I	T					16,44	16,44
			13,376					219,90	219,90
4 4/1-5-40-10- 10/30		ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ 2 КЛАССА	М3				13,20		13,20
			8,36				110,35		110,35
5 Е27-251-1		УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНЫХ ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 15 СМ ИЗ АСФАЛЬТОГРАНУЛЯТА ШИРИНОЙ МЕНЕЕ 3 М	1000 М2	752,56	341,08	61,65	43,50		1 137,14
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРИОПР=65.72%, План=69.89%	0,038	28,60	12,96	2,34	1,65		43,21
6 4/1-4-30-75- 10/11		АСФАЛЬТОГРАНУЛЯТ ДЛЯ ТРАНСПОРТНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ТИПА А2 (АГТС А2)	T				17,77	1,38	19,15
			11,856				210,68	16,36	227,04
7 Е27-253-3		УСТРОЙСТВО СБОРНЫХ ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЛИТ ТРОТУАРНЫХ С НАИБОЛЬШИМ ГАБАРИТНЫМ РАЗМЕРОМ В ПЛАНЕ ДО 300 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО С ПОДАЧЕЙ ПЛИТ АВТОПОГРУЗЧИКОМ	100 М2	1 530,66	67,35	15,07	4,08	0,09	1 602,18
		РАЗРЯД=3.4, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9159 ОХРИОПР=65.72%, План=69.89%	0,38	581,65	25,59	5,73	1,55	0,03	608,82
8 4/1-5-40-10- 10/30		ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ 2 КЛАССА	М3				13,20		13,20
			1,1628				15,35		15,35
9 С310-35.2 перевозка		ПЕРЕВОЗКА ДО 35 КМ, КЛАСС ГРУЗА II	T					20,46	20,46
			1,86048					38,07	38,07
10 4/2-2-2-2- 10/262		ПЛИТА ТРОТУАРНАЯ П20.10.6 В25 СЕРИЯ Б3.020.1-8.08 ВЫП.1К	ШТ.				0,48	0,04	0,52
			1938				930,24	77,52	1 007,76
11 Е27-34-2		УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БЕТОННЫХ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ	100 М БОРТОВОГО КАМНЯ	918,78	36,92	12,15	931,17	72,48	1 959,35
		РАЗРЯД=3.3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9019 ОХРИОПР=65.72%, План=69.89%	0,28	257,26	10,34	3,40	260,73	20,29	548,62
12 4/2-2-1-10/16		КАМЕНЬ БОРТОВОЙ БРТ100.20.8 СЕРИЯ Б3.020.1-1.99 ВЫП.1	ШТ.				6,91	0,62	7,53
			28				193,48	17,36	210,84
13 ПРИМЕЧАНИЕ: ТИП 2 (S=3 М2)									
14 Е8-3-1		УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ	М3 ОСНОВАНИЯ	11,28	1,84	0,92	0,44		13,56
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРИОПР=65.72%, План=69.89%	0,6	6,77	1,10	0,55	0,26		8,13
15 С310-35.1 перевозка		ПЕРЕВОЗКА ДО 35 КМ, КЛАСС ГРУЗА I	T					16,44	16,44
			1,056					17,36	17,36
16 4/1-5-40-10- 10/30		ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ 2 КЛАССА	М3				13,20		13,20
			0,66				8,71		8,71
17 Е27-251-1		УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНЫХ ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 15 СМ ИЗ АСФАЛЬТОГРАНУЛЯТА ШИРИНОЙ МЕНЕЕ 3 М	1000 М2	752,56	341,08	61,65	43,50		1 137,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=65.72%, План=69.89%	0,003	2,26	1,02	0,18	0,13		3,41
18	4/1-4-30-75-10/11	АСФАЛЬТОГРАНУЛЯТ ДЛЯ ТРАНСПОРТНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ТИПА А2 (АГТС А2)	Т				17,77	1,38	19,15
			0,936				16,63	1,29	17,92
19	E27-253-3	УСТРОЙСТВО СБОРНЫХ ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЛИТ ТРОТУАРНЫХ С НАИБОЛЬШИМ ГАБАРИТНЫМ РАЗМЕРОМ В ПЛАНЕ ДО 300 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО С ПОДАЧЕЙ ПЛИТ АВТОПОГРУЗЧИКОМ РАЗРЯД=3.4, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9159 ОХРиОПР=65.72%, План=69.89%	100 М2	1 530,66	67,35	15,07	4,08	0,09	1 602,18
			0,03	45,92	2,02	0,45	0,12		48,06
20	4/1-5-40-10-10/30	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ 2 КЛАССА	М3				13,20		13,20
			0,0918				1,21		1,21
21	C310-35.2 перевозка	ПЕРЕВОЗКА ДО 35 КМ,КЛАСС ГРУЗА II	Т					20,46	20,46
			0,14688					3,01	3,01
22	4/1-7-20-60-12/412124	ПЛИТЫ БЕТОННЫЕ ТРОТУАРНЫЕ С ТАКТИЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ИЗ МЕЛКОЗЕРНИСТОГО БЕТОНА, ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ, ТОЛЩИНОЙ 80 ММ (БЕЗ ДИСКРЕТНОГО ЭЛЕМЕНТА), С ПРИМЕНЕНИЕМ ПИГМЕНТА (ЖЕЛТЫЙ) НА ВЕРХНЕЙ ПОВЕРХНОСТИ, ДИСКРЕТНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЙ ВЫСОТОЙ 5 ММ, КЛАСС БЕТОНА В30	М2				66,77	6,02	72,79
			3,06				204,32	18,42	222,74
23	ПРИМЕЧАНИЕ: ТИП 3 (S=5 М2)								
24	E8-3-1	УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ	М3 ОСНОВАНИЯ	11,28	1,84	0,92	0,44		13,56
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=65.72%, План=69.89%	1,25	14,10	2,30	1,15	0,55		16,95
25	C310-35.1 перевозка	ПЕРЕВОЗКА ДО 35 КМ,КЛАСС ГРУЗА I	Т					16,44	16,44
			2,2					36,17	36,17
26	4/1-5-40-10-10/30	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ 2 КЛАССА	М3				13,20		13,20
			1,375				18,15		18,15
27	E27-250-2	УСТРОЙСТВО ВЕРХНЕГО СЛОЯ ДВУХСЛОЙНЫХ ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 15 СМ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ МАРКИ 1000 И ВЫШЕ С РАСКЛИНЦОВКОЙ АСФАЛЬТОГРАНУЛЯТОМ РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=65.72%, План=69.89%	1000 М2	724,58	2 912,83	698,10	5 677,98		9 315,39
			0,005	3,62	14,56	3,49	28,39		46,57
28	E27-250-3	ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЙ 1 СМ К НОРМЕ 27-250-2	1000 М2	144,73	578,76	138,75	1 135,41		1 858,90
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=65.72%, План=69.89% Примечание: ДОБ. ДО ТОЛЩ. 18 СМ Ктруд=3, Ктруд.маш=3	0,005	0,72	К=3 2,89	К=3 0,69	К=3 5,68	К=3	9,29
29	C310-35.1 перевозка	ПЕРЕВОЗКА ДО 35 КМ,КЛАСС ГРУЗА I	Т					16,44	16,44
			0,5288					8,69	8,69
30	4/1-4-30-75-10/11	АСФАЛЬТОГРАНУЛЯТ ДЛЯ ТРАНСПОРТНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ТИПА А2 (АГТС А2)	Т				17,77	1,38	19,15
			0,5288				9,40	0,73	10,13
31	E27-53-6	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПОРИСТЫХ КРУПНОЗЕРНИСТЫХ СМЕСЕЙ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3 РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=65.72%, План=69.89%	1000 М2 ПОКРЫТИЯ	528,53	1 028,81	339,61	174,10	13,85	1 745,29
			0,005	2,64	5,14	1,70	0,87	0,07	8,72
32	E27-54-6	ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ НА 0,5 СМ ИСКЛЮЧАТЬ ИЛИ ДОБАВЛЯТЬ К ТАБЛИЦЕ E27-53: ПОРИСТЫМ КРУПНОЗЕРНИСТЫМ СМЕСЯМ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3 (К=4 ДО ТОЛЩИНЫ 6 СМ)	1000 М2 ПО	4,61	513,16	169,44			517,77
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=65.72%, План=69.89% Примечание: ДОБ. ДО ТОЛЩ. 6 СМ Ктруд=4, Ктруд.маш=4	0,005	0,02	К=4 2,57	К=4 0,85	К=4	К=4	2,59
33	4/1-4-30-30-10/20	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ (ГОРЯЧИЕ) ЩЕБЕНОЧНЫЕ КРУПНОЗЕРНИСТЫЕ ПОРИСТЫЕ, МАРКИ II	Т				130,54	10,16	140,70
			0,714				93,21	7,25	100,46
34	E27-53-1	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ СМЕСЕЙ ТИПА А, Б, В, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3 РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=65.72%, План=69.89%	1000 М2 ПО	528,53	1 028,81	339,61	140,39	10,17	1 707,90
			0,005	2,64	5,14	1,70	0,70	0,05	8,53
35	4/1-4-30-10-30/10	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ (ГОРЯЧИЕ) ЩЕБЕНОЧНЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ ТИП В, МАРКИ II	Т				162,04	12,61	174,65
			0,494				80,05	6,23	86,28
36	E27-34-2	УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БЕТОННЫХ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ	100 М БОРТОВОГО КАМНЯ	918,78	36,92	12,15	1 082,75	84,28	2 122,73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗРЯД=3.3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9019 ОХРиОПР=65.72%, План=69.89%	0,12	110,25	4,43	1,46	129,93	10,11	254,72
37	4/2-2-1-10/1	КАМЕНЬ БОРТОВОЙ БР100.30.15 СЕРИЯ БЗ.020.1-1.99 Вып.1	ШТ.				15,65	1,41	17,06
			12				187,80	16,92	204,72
38	E68-43-1	ЗАДЕЛКА ТРЕЩИН ДОРОЖНЫХ ПОКРЫТИЙ БИТУМНОЙ ЭМУЛЬСИЕЙ РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=65.72%, План=69.89% Примечание: ПРИМ. 1 ГП-5	100 М ТРЕЩИН	45,83	226,39	50,93			272,22
			0,13	5,96	29,43	6,62			35,39
39	7/10-20/30	ЭМУЛЬСИЯ БИТУМНАЯ КАТИОННАЯ БЫСТРОРАСПАДАЮЩАЯСЯ С СОДЕРЖАНИЕМ ОСТАТОЧНОГО ВЯЖУЩЕГО ОТ 68 ДО 72% ЭБК-Б-70	Т				1 591,85	126,39	1 718,24
			0,0117				18,62	1,48	20,10
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/72000 ОХР и ОПР ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ		1 148	133	37	2 532	517	4 330 779 829 5 938
00000/75000 БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. Озеленение - 11 М2									
40	E47-25-4	ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ ДЛЯ УСТРОЙСТВА ПАРТЕРНОГО И ОБЫКНОВЕННОГО ГАЗОНА С ВНЕСЕНИЕМ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ СЛОЕМ 15 СМ ВРУЧНУЮ РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=65.72%, План=69.89%	100 М2	584,72					584,72
			0,11	64,32					64,32
41	E47-25-5	ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ ДЛЯ УСТРОЙСТВА ПАРТЕРНОГО И ОБЫКНОВЕННОГО ГАЗОНА: НА КАЖДЫЕ 5 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=65.72%, План=69.89%	100 М2	86,91					86,91
			-0,11	-9,56					-9,56
42	1/60-80-10-15/8	ГРУНТ РАСТИТЕЛЬНЫЙ-1-ТУ ВУ 100289079.013-2005	Т				57,60		57,60
			1,76				101,38		101,38
43	C310-15.1 перевозка	ПЕРЕВОЗКА ДО 15 КМ,КЛАСС ГРУЗА I	Т					7,73	7,73
			1,76					13,60	13,60
44	E47-25-6	ПОСЕВ ГАЗОНОВ ПАРТЕРНЫХ, МАВРИТАНСКИХ И ОБЫКНОВЕННЫХ ВРУЧНУЮ РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=65.72%, План=69.89%	100 М2	76,70	165,41	36,69	39,26	1,74	283,11
			0,11	8,44	18,20	4,04	4,32	0,19	31,15
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/75000 ОХР и ОПР ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ		63	18	4	106	14	201 44 47 292
00000/79000 БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. МАФ - 2 ШТ									
45 ПРИМЕЧАНИЕ: ДЕМОНТАЖ/МОНТАЖ МАФ (ПРИМ.5 ГП-4)									
46	E7-86-16	ДЕМОНТАЖ СКАМЕЙКИ РАЗРЯД=3.2, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8879 ОХРиОПР=65.72%, План=69.89% Ктруд=0.8, Ктруд.маш=0.8	ШТ.	30,53		К=0.8	К=0.8	К=0	К=0
			1	30,53					30,53
47	E7-86-16	МОНТАЖ СКАМЕЙКИ РАЗРЯД=3.2, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8879 ОХРиОПР=65.72%, План=69.89%	ШТ.	38,16			20,42	1,59	60,17
			1	38,16			20,42	1,59	60,17
48	E70-87-3	ДЕМОНТАЖ УРНЫ РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=65.72%, План=69.89% Ктруд=0.8, Ктруд.маш=0.8	ШТ.	4,61		К=0.8	К=0.8	К=0	К=0
			1	4,61					4,61
49	E70-87-3	УСТРОЙСТВО УРНЫ РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=65.72%, План=69.89%	ШТ.	5,76					5,76
			1	5,76					5,76
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/79000 ОХР и ОПР ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ		79			20	2	101 52 55 208
00000/75000 ПЕРЕСАДКА КУСТАРНИКОВ - 7 ШТ									
50	E47-32-6	ЗАГОТОВКА ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ С КОМОМ ЗЕМЛИ РАЗМЕРОМ 0,5 X 0,5 X 0,4 М РАЗРЯД=4.6, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0611 ОХРиОПР=65.72%, План=69.89%	10 ДЕРЕВЬЕВ ИЛИ КУСТАРНИК ОВ	1 120,45	35,94	11,83	103,29	8,20	1 267,88
			0,3	336,14	10,78	3,55	30,99	2,46	380,37
51	E47-15-3	ПОДГОТОВКА СТАНДАРТНЫХ ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ ДЛЯ ПОСАДКИ КУСТАРНИКОВ-САЖЕНЦЕВ В ГРУППЫ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ С ДОБАВЛЕНИЕМ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ ДО 50 % РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=65.72%, План=69.89%	10 ЯМ	71,22	8,36	2,68			79,58
			0,3	21,37	2,51	0,80			23,88
52	C310-15.1 перевозка	ПЕРЕВОЗКА ДО 15 КМ,КЛАСС ГРУЗА I	Т					7,73	7,73
			0,456					3,52	3,52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
53	1/60-80-10-15/8	ГРУНТ РАСТИТЕЛЬНЫЙ-1-ТУ ВУ 100289079.013-2005	Т				57,60		57,60
				0,456			26,27		26,27
54	E47-17-1	ПОСАДКА КУСТАРНИКОВ-САЖЕНЦЕВ ГРУППАМИ В ЯМЫ РАЗМЕРОМ 0,5 X 0,5 М	10 КУСТАРНИК ОВ- САЖЕНЦЕВ	24,60	6,64	1,47	0,63		31,87
		РАЗРЯД=3.8, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9719 ОХРиОПР=65.72%, План=69.89%	0,3	7,38	1,99	0,44	0,19		9,56
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/75000		365	15	5	57	6	443
		ОХР и ОПР							243
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							258
		ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ							944
		00000/75000 БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. Озеленение. пересадка цветников - 3 М2							
55	ПРИМЕЧАНИЕ: ПЕРЕСАДКА ЦВЕТНИКОВ								
56	E47-27-2	УСТРОЙСТВО КОРЫТА ПОД ЦВЕТНИКИ ГЛУБИНОЙ 40 CM ВРУЧНУЮ	100 M2 КОРЫТА	1 009,18					1 009,18
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=65.72%, План=69.89%	0,04	40,37					40,37
57	E47-28-1	ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ ПОД ЦВЕТНИКИ ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ НАСЫПКИ 20 CM	100 M2 ЦВЕТНИКОВ	630,66					630,66
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=65.72%, План=69.89%	0,04	25,23					25,23
58	S310-15.1 перевозка	ПЕРЕВОЗКА ДО 15 КМ,КЛАСС ГРУЗА I	Т					7,73	7,73
			1,28					9,89	9,89
59	1/60-80-10-15/8	ГРУНТ РАСТИТЕЛЬНЫЙ-1-ТУ ВУ 100289079.013-2005	Т				57,60		57,60
			1,28				73,73		73,73
60	E47-29-1	ПОСАДКА МНОГОЛЕТНИХ ЦВЕТНИКОВ ПРИ ГУСТОТЕ ПОСАДКИ 1,6 ТЫС. ШТ ЦВЕТОВ	100 M2 ЦВЕТНИКОВ	1 916,39	495,64	109,93	148,27	1,67	2 561,97
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=65.72%, План=69.89%	0,04	76,66	19,83	4,40	5,93	0,07	102,49
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/75000		142	20	4	80	10	252
		ОХР и ОПР							96
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							102
		ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ							450
		ИТОГО ПО Строительные работы (город)		1 798	187	51	2 795	549	5 329
		ОХРиОПР = 65.72%							1 215
		План.приб. = 69.89%							1 292
		ИТОГО							7 836
		ИТОГО		1 798	187	51	2 795	549	5 329
		В Т.Ч. ПЕРЕВОЗКА						350	350
		ОХР и ОПР							1 215
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							1 292
		СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ							3,5
		ВСЕГО							7 836
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ							5 329
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА							1 798
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ							187
		В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ							51
		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ							2 795
		ТРАНСПОРТ							549
		ОХР и ОПР							1 215
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							1 292
		ЗАТРАТЫ ТРУДА (ЧЕЛ-Ч)							143,96
		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ (МАШ-Ч)							3,50
		ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ С УЧЕТОМ ТЕНДЕРА [7836+0+0+0]							
		ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОТЧИСЛЕНИЯМИ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ [(((1798+51)*(34/100)) * ((100-0)/100))]							
		ИТОГО ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ [0+629+0+0+0+0+0]							
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [7836+629+0]							

Составил

(должность служащего)

(подпись)

Царькова Е.А.
(инициалы, фамилия)

Проверил

(должность служащего)

(подпись)

Тимошенко О.И.
(инициалы, фамилия)

Наименование объекта: МОДЕРНИЗАЦИЯ МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА №91 ПО УЛИЦЕ СЛОБОДСКАЯ В Г.МИНСКЕ

Код объекта: 172/24-11.24/39

Наименование здания, сооружения: БЛАГОУСТРОЙСТВО

Шифр здания, сооружения: 172/24-11.24/39

Комплект чертежей: 172/24-11.24/39-ГП

ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ №102
на БЛАГОУСТРОЙСТВО

Составлена в ценах на 01.02.2025
(дата разработки)

№ п/п	Код	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость ресурса, бел. руб.	
					за единицу измерения	общая (гр.5 x гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
1	C1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч.	143,96		
2	C1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч.	3,5		
3	M120202	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л. С.)	МАШ.-Ч	0,0382	79,04	3,02
4	M030101	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.Ч	0,1394	40,64	5,67
5	M070148	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 59 (80) КВТ (Л. С.)	МАШ.Ч	0,13079	48,45	6,34
6	M070223	БУЛЬДОЗЕРЫ-РЫХЛИТЕЛИ НА ТРАКТОРЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА МОЩНОСТЬЮ, 79 (108) КВТ (Л. С.)	МАШ.-Ч	0,0082	64,64	0,53
7	M121010	ВИБРОПЛИТА ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА	МАШ.Ч	3,14079	3,61	11,34
8	M120907	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	МАШ.-Ч	0,2525	47,99	12,12
9	M120906	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ.-Ч	0,0534	37,97	2,03
10	M120910	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 16 Т	МАШ.-Ч	0,10025	78,63	7,88
11	M021141	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 10 Т	МАШ.-Ч	0,7199	49,23	35,44
12	M121601	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.Ч	0,77944	60,37	47,05
13	M331531	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ.Ч	4,3296	0,56	2,42
14	M121801	РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ ЩЕБНЯ И ГРАВИЯ	МАШ.-Ч	0,00365	80,77	0,29
15	M331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.-Ч	0,776	18,26	14,17
16	M010411	ТРАКТОРЫ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 158 (215) КВТ (Л. С.)	МАШ.-Ч	0,1976	87,60	17,31
17	M010410	ТРАКТОРЫ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 59 (80) КВТ (Л. С.)	МАШ.-Ч	0,06	39,03	2,34
18	M331100	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	2,268	1,59	3,61
19	M122000	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА	МАШ.-Ч	0,0432	68,97	2,98
20	M122401	УСТАНОВКА "НОРД Р-310М"	МАШ.-Ч	0,1976	61,34	12,12
21	M091500	ЯМОКОПАТЕЛИ	МАШ.-Ч	0,06	2,73	0,16
22	4/1-4-30-75-10/11	АСФАЛЬТОГРАНУЛЯТ ДЛЯ ТРАНСПОРТНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ТИПА А2 (АГТС А2)	Т	13,3208	17,77	236,71
23	4/1-4-10-20-40/50	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40 ММ, КЛАССА С12/15 (В15)	М3	2,12872	175,37	373,31

1	2	3	4	5	6	7
24	4/1-4-10-20-70/1050	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ БОЛЕЕ 5 ДО 20 ММ, КЛАССА С16/20, F100, W6	МЗ	0,09	224,98	20,25
25	1/10-110-50-5/365	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, 3 СОРТА	МЗ	0,0015	642,35	0,96
26	1/10-110-50-10/285	БРУСЬЯ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ТОЛЩИНОЙ 100,125 ММ, 4 СОРТА	МЗ	0,061336	209,22	12,83
27	1/10-280-20/40	ВОДА	МЗ	6,21	1,74	10,81
28	1/10-240-25-35/240	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	КГ	0,3608	4,24	1,53
29	1/10-240-25-35/70	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С КОНИЧЕСКОЙ ГОЛОВКОЙ 4 X 100 ММ	Т	0,0042	4 092,00	17,19
30	1/60-80-10-15/8	ГРУНТ РАСТИТЕЛЬНЫЙ-1-ТУ ВУ 100289079.013-2005	Т	3,496	57,60	201,37
31	1/10-110-50-15/785	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, 4 СОРТА	МЗ	0,05132	270,58	13,89
32	4/2-2-1-10/1	КАМЕНЬ БОРТОВОЙ БР100.30.15 СЕРИЯ Б3.020.1-1.99 ВЫП.1	ШТ.	12	15,65	187,80
33	4/2-2-1-10/16	КАМЕНЬ БОРТОВОЙ БРТ100.20.8 СЕРИЯ Б3.020.1-1.99 ВЫП.1	ШТ.	28	6,91	193,48
34	1/10-170-2/30	КРУГ НА БАКЕЛИТЕ УСИЛЕННОМ ОТРЕЗНОЙ 230 X 2 X 22 ДЛЯ РЕЗКИ КАМНЯ, БЕТОНА	ШТ.	0,164	2,74	0,45
35	1/60-80-10-20/6	ПЕРЕГНОЙ	Т	0,08	37,50	3,00
36	4/1-5-40-10-10/30	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ 2 КЛАССА	МЗ	11,7192	13,20	154,69
37	4/2-2-2-2-10/262	ПЛИТА ТРОТУАРНАЯ П20.10.6 В25 СЕРИЯ Б3.020.1-8.08 ВЫП.1К	ШТ.	1938	0,48	930,24
38	4/1-7-20-60-12/412124	ПЛИТЫ БЕТОННЫЕ ТРОТУАРНЫЕ С ТАКТИЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ИЗ МЕЛКОЗЕРНИСТОГО БЕТОНА, ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ, ТОЛЩИНОЙ 90 ММ (БЕЗ ДИСКРЕТНОГО ЭЛЕМЕНТА), С ПРИМЕНЕНИЕМ ПИГМЕНТА (ЖЕЛТЫЙ) НА ВЕРХНЕЙ ПОВЕРХНОСТИ, ДИСКРЕТНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЙ ВЫСОТОЙ 5 ММ, КЛАСС БЕТОНА В30	М2	3,06	66,77	204,32
39	1/10-260-500-5/5	ПОКОВКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ (СКОБЫ, ЗАКРЕПЫ, ХОМУТЫ) МАССОЙ ДО 1,6 КГ	Т	0,000031	7 104,00	0,22
40	4/1-4-20-20-10-20/10	РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 100	МЗ	0,021648	137,64	2,98
41	1/60-80-20/5	СЕМЕНА ГАЗОННЫХ ТРАВ	КГ	0,22	10,93	2,40
42	1/10-240-40/92	СКОБЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 10 ММ	КГ	0,031	12,54	0,39
43	1/10-130-30/103	СМАЗКА СОЛИДОЛ ЖИРОВОЙ (СОЛИДОЛ-Ж)	Т	0,00003	4 003,82	0,12
44	4/1-4-30-30-10/20	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ (ГОРЯЧИЕ) ЩЕБЕНОЧНЫЕ КРУПНОЗЕРНИСТЫЕ ПОРИСТЫЕ, МАРКИ II	Т	0,714	130,54	93,21
45	4/1-4-30-10-30/10	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ (ГОРЯЧИЕ) ЩЕБЕНОЧНЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ ТИП В, МАРКИ II	Т	0,494	162,04	80,05
46	1/10-235-3/110	ШПАГАТ БУМАЖНЫЙ	Т	0,000032	23 634,48	0,76
47	4/1-5-20-10-10/85	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКИ 1400, 3 ГРУППЫ, ФРАКЦИИ СВ.40 ДО 80 (70) ММ	МЗ	1,134	29,72	33,70

1	2	3	4	5	6	7
48	7/10-20/30	ЭМУЛЬСИЯ БИТУМНАЯ КАТИОННАЯ БЫСТРОРАСПАДАЮЩАЯСЯ С СОДЕРЖАНИЕМ ОСТАТОЧНОГО ВЯЖУЩЕГО ОТ 68 ДО 72% ЭБК- Б-70	Т	0,0117	1 591,85	18,62

Составил

(должность служащего)



(подпись)

Царькова Е.А.

(инициалы, фамилия)

Проверил

(должность служащего)



(подпись)

Тимошенко О.И.

(инициалы, фамилия)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: МОДЕРНИЗАЦИЯ МНОГООКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА №91 ПО УЛИЦЕ СЛОБОДСКАЯ В Г.МИНСКЕ
КОД ОБЪЕКТА: 172/24-11.24/39
НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ: БЛАГОУСТРОЙСТВО
ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ: 172/24-11.24/39
КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ: 172/24-11.24/39-ГП

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ №102
(НОРМЫ 2022 г.)

на БЛАГОУСТРОЙСТВО
Составлена в ценах на 01/02/2025

Код ПТМ	Наименование ПТМ	Объем	Стоимость						
		Ед. изм.	З/плата трудоемкост ь чел.ч	ЭМим в т.ч. з/п	Материалы Трансп. затраты	Оборудование Трансп. затраты	ОХР и ОПР План. Прибыль	Прочие	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
00000/72000	БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. Устройство дорожек и площадок	46	1 148	133	2 532		779		5 938
		М2	94,82	37	517		829		
00000/75000	БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. Озеленение	11	63	18	106		44		292
		М2	5,08	4	14		47		
00000/79000	БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. МАФ	2	79		20		52		208
		ШТ	6,68		2		55		
00000/75000	ПЕРЕСАДКА КУСТАРНИКОВ	7	365	15	57		243		944
		ШТ	25,95	5	6		258		
00000/75000	БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. Озеленение. пересадка цветников	3	142	20	80		96		450
		М2	11,43	4	10		102		
	ИТОГО		1 798	187	2 795		1 215		7 836
			143,96	51	549		1 292		

Составил  Царькова Е.А.
Проверил  Тимошенко О.И.

Наименование объекта: МОДЕРНИЗАЦИЯ МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА №5 КОРПУС 1 ПО УЛИЦЕ КОСМОНАВТОВ В Г.МИНСКЕ

Код объекта: 173/24-11.24/40

ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ ДЛЯ ССР-1

Составлена в ценах на 01.02.2025
(дата разработки)

№ п/п	Код	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость ресурса, бел. руб.	
					за единицу измерения	общая (гр.5 x гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
На основании данных республиканской нормативной базы текущих цен на ресурсы						
1	1/10-110-100-15/80	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ МЯГКОЛИСТВЕННЫХ ПОРОД И БЕРЕЗЫ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ТОЛЩИНОЙ 19, 22 ММ, 3 СОРТА	МЗ	0,000542	211,08	0,11
2	1/10-110-50-10/285	БРУСЬЯ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ТОЛЩИНОЙ 100,125 ММ, 4 СОРТА	МЗ	0,061336	209,22	12,83
3	1/10-110-50-15/325	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 19, 22 ММ, 2 СОРТА	МЗ	0,002222	407,50	0,91
4	1/10-110-50-15/785	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, 4 СОРТА	МЗ	0,05132	270,58	13,89
5	1/10-110-50-5/365	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, 3 СОРТА	МЗ	0,0015	642,35	0,96
6	1/10-130-30/103	СМАЗКА СОЛИДОЛ ЖИРОВОЙ (СОЛИДОЛ-Ж)	Т	0,00003	4 003,82	0,12
7	1/10-135-20/75	СМЕСЬ ПРОПАНА И БУТАНА ТЕХНИЧЕСКИХ	КГ	0,523039	1,90	0,99
8	1/10-135-25/250	КУПОРОС МЕДНЫЙ МАРКИ А	КГ	0,0345	11,88	0,41
9	1/10-135-30/70	ПЕНА ПОЛИУРЕТАНОВАЯ МОНТАЖНАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ В АЭРОЗОЛЬНОЙ УПАКОВКЕ	Л	1,084022	22,22	24,09
10	1/10-140-40/100	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42А ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	0,00103	5 040,00	5,19
11	1/10-140-40/125	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э50А ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	0,000042	7 629,60	0,32
12	1/10-160-20/10	БЯЗЬ СУРОВАЯ	10 М2	0,03465	26,65	0,92
13	1/10-160-20/15	ВЕТОШЬ	КГ	0,00544	2,78	0,02
14	1/10-170-10/115	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 5-10 ММ, ДЛИНОЙ 210 (215) ММ	ШТ.	0,04	3,82	0,15
15	1/10-170-10/130	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 8-10 ММ, ДЛИНОЙ 160 (165) ММ	ШТ.	0,22	3,53	0,78
16	1/10-170-10/135	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 8-10 ММ, ДЛИНОЙ 260 (265) ММ	ШТ.	0,634235	4,26	2,70
17	1/10-170-10/165	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 10-12 ММ, ДЛИНОЙ 110-165 ММ	ШТ.	0,622793	3,66	2,28
18	1/10-170-10/25	СВЕРЛА СПИРАЛЬНЫЕ С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ, ДЛИННАЯ СЕРИЯ (ПО МЕТАЛЛУ), ДИАМЕТРОМ 12,6-14 ММ	ШТ.	0,06306	15,50	0,98
19	1/10-170-2/10	ДИСК АЛМАЗНЫЙ ОТРЕЗНОЙ ДЛЯ РЕЗКИ КАМНЯ, БЕТОНА ДИАМЕТРОМ 125 ММ	ДИСК	0,22	9,94	2,19
20	1/10-170-2/20	ДИСК АЛМАЗНЫЙ ОТРЕЗНОЙ ДЛЯ РЕЗКИ КАМНЯ, БЕТОНА ДИАМЕТРОМ 230 ММ	ДИСК	0,06578	32,58	2,14
21	1/10-170-2/30	КРУГ НА БАКЕЛИТЕ УСИЛЕННОМ ОТРЕЗНОЙ 230 X 2 X 22 ДЛЯ РЕЗКИ КАМНЯ, БЕТОНА	ШТ.	0,164	2,74	0,45
22	1/10-170-50/5	ПАТРОН СТРОИТЕЛЬНЫЙ Д-4	1000 ШТ.	0,05952	228,36	13,59
23	1/10-180-20/113	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ НА БУМАЖНОЙ ОСНОВЕ ВОДОСТОЙКАЯ	М2	0,02062	5,95	0,12
24	1/10-180-20/57	КРУГИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ 5П 180 X 6 X 22	ШТ.	1,791176	3,90	6,99

1	2	3	4	5	6	7
25	1/10-230-15/395	ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ПОЛИМЕРНАЯ (П), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ (Д)	КГ	4,323	6,36	27,49
26	1/10-230-35/105	КЛЕЙ ВК-11	КГ	0,043137	536,05	23,12
27	1/10-230-35/61	КЛЕЙ БУСТИЛАТ	Т	0,000079	3 984,00	0,31
28	1/10-230-40-10/235	КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ ВД-ВА-224, БЕЛАЯ	Т	0,002049	5 506,67	11,28
29	1/10-230-40-20/127	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т	0,000005	5 428,33	0,03
30	1/10-230-40-20/136	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	КГ	1,47098	5,34	7,86
31	1/10-230-40-20/55	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15, ЖЕЛТАЯ	Т	0,001451	6 148,03	8,92
32	1/10-230-40-20/64	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15, ЗЕЛЕНАЯ	Т	0,001451	5 856,41	8,50
33	1/10-230-45-10/165	ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ ПФ-115, СЕРАЯ	КГ	0,085403	6,62	0,57
34	1/10-230-45-5/186	ЛАК НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗНЫЙ МЕБЕЛЬНЫЙ НЦ-218	КГ	0,006	12,72	0,08
35	1/10-230-50-15/29	ОЛИФА ОКСОЛЬ	КГ	0,00788	8,22	0,06
36	1/10-230-50-15/39	РАСТВОРИТЕЛЬ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ МАРКИ 646	КГ	0,03	5,95	0,18
37	1/10-230-60-45-15/75	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), РЕМОНТНАЯ, ДЛЯ РЕМОНТА, ВОССТАНОВЛЕНИЯ И УСИЛЕНИЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ЦЕМЕНТНАЯ 500. F300	Т	0,35497	950,40	337,36
38	1/10-230-60-45-5/65	ШТУКАТУРКА ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНАЯ, ЦЕМЕНТНАЯ, СЕРАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ (Н), ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), КРУПНОЗЕРНИСТАЯ	Т	0,03546	995,04	35,28
39	1/10-230-60-55/5	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕМАСЛЯНАЯ	Т	0,000197	3 123,14	0,62
40	1/10-235-20/681	ИЗОЛЕНТА ПВХ (РАЗМЕРОМ 15 ММХ20 М)	М2	0,18	5,83	1,05
41	1/10-240-10-10/131	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,000202	6 558,04	1,32
42	1/10-240-15/250	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ ДИАМЕТРОМ 6-10 ММ ДЛИНОЙ 50 ММ	КГ	0,03	4,74	0,14
43	1/10-240-20/1	ГАЙКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,000058	5 113,94	0,30
44	1/10-240-25-35/10	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С КОНИЧЕСКОЙ ГОЛОВКОЙ 2 X 50 ММ	Т	0,000046	4 248,00	0,20
45	1/10-240-25-35/240	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	КГ	0,344115	4,24	1,46
46	1/10-240-25-35/70	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С КОНИЧЕСКОЙ ГОЛОВКОЙ 4 X 100 ММ	Т	0,0042	4 092,00	17,19
47	1/10-240-25-50/15	ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 2,5 X 32 ММ	КГ	0,015984	3,74	0,06
48	1/10-240-30-30/290	ДЮБЕЛЬ-ГВОЗДЬ ДЛЯ МОНТАЖНОГО ПИСТОЛЕТА 3,7 X 50 ММ	КГ	0,36	46,66	16,80
49	1/10-240-30-30/354	ДЮБЕЛЬ-ГВОЗДЬ МОНТАЖНЫЙ 6 X 40 ММ	100 ШТ.	0,036	3,91	0,14
50	1/10-240-30-45/11	ДЮБЕЛЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ РАМНЫЙ 10 X 112	10 ШТ.	0,95151	5,32	5,06
51	1/10-240-30-45/13	ДЮБЕЛЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ РАМНЫЙ 10 X 152	1000 ШТ.	0,004204	691,51	2,91
52	1/10-240-35/36	ЗАГЛУШКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ РАМНОГО АНКЕРА	1000 ШТ.	0,009515	37,20	0,35
53	1/10-240-40/92	СКОБЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 10 ММ	КГ	0,031	12,54	0,39
54	1/10-240-50-16/6	ШАЙБА ПЛОСКАЯ ОЦИНКОВАННАЯ	КГ	0,02886	9,20	0,27
55	1/10-240-55-10/30	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 3,5 X 35 ММ	Т	0,00004	5 568,00	0,22
56	1/10-260-1-1/2	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ ДЛЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ, КЛАССА S240 (A240), ДИАМЕТРОМ 8 ММ	Т	0,02902	2 384,44	69,20
57	1/10-260-210-1/82	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 2 ММ	КГ	0,607341	5,70	3,46
58	1/10-260-500-5/5	ПОКОВКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ (СКОБЫ, ЗАКРЕПЫ, ХОМУТЫ) МАССОЙ ДО 1,6 КГ	Т	0,000031	7 104,00	0,22
59	1/10-280-20/40	ВОДА	М3	6,426225	1,74	11,18

1	2	3	4	5	6	7
60	1/10-80-30/50	ТАЛЬК ТЕХНИЧЕСКИЙ МОЛОТЫЙ	Т	0,000036	3 408,58	0,12
61	1/55-50-20/35	ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-577	КГ	1,605	19,52	31,33
62	1/55-50-25/21	ГРУНТОВКА АК-087	КГ	0,42	20,40	8,57
63	1/55-50-30/20	ПАСТА КВАРЦЕВАЗЕЛИНОВАЯ	КГ	0,009	34,80	0,31
64	1/60-80-10-15/8	ГРУНТ РАСТИТЕЛЬНЫЙ-1-ТУ ВУ 100289079.013-2005	Т	3,496	57,60	201,37
65	1/60-80-10-20/6	ПЕРЕГНОЙ	Т	0,08	37,50	3,00
66	1/60-80-20/5	СЕМЕНА ГАЗОННЫХ ТРАВ	КГ	0,22	10,93	2,40
67	2/20-20-15-12-5/150	БЛОК ДВЕРНОЙ НАРУЖНЫЙ СТАЛЬНОЙ, ЧАСТИЧНО ОСТЕКЛЕННЫЙ С ЗАПОЛНЕНИЕМ ПОЛОТЕН ОДНОКАМЕРНЫМ СТЕКЛОПАКЕТОМ, С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ (С ДОВОДЧИКОМ) ДН С Ч 1 21-13	ШТ.	1	1 416,01	1 416,01
68	2/20-40-35/77	РЕШЕТКИ ПРИЯМКОВ ГРЯЗЕЗАЩИТНЫЕ (ДЛЯ ВЫТИРАНИЯ НОГ) МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	Т	0,0052	9 543,80	49,63
69	2/50-20-5-15/525	БЛОК ДВЕРНОЙ ВНУТРЕННИЙ ТАМБУРНЫЙ ДЕРЕВЯННЫЙ, ЧАСТИЧНО ОСТЕКЛЕННЫЙ, ОДНОПОЛЬНЫЙ, С НАПЛАВОМ (С ПОРОГОМ), ШИТОВОЙ ДВ7 Д Ч 21-10 Н Ш (П Ш)	М2	2,1	262,45	551,15
70	2/50-20-5-15/530	БЛОК ДВЕРНОЙ ВНУТРЕННИЙ ТАМБУРНЫЙ ДЕРЕВЯННЫЙ, ЧАСТИЧНО ОСТЕКЛЕННЫЙ, ДВУПОЛЬНЫЙ, С НАПЛАВОМ (С ПОРОГОМ), ШИТОВОЙ ДВ7 Д Ч 21-13 2 Н Ш (П Ш)	М2	2,73	269,41	735,49
71	2/50-30-5-5/20	НАЛИЧНИК ДЕРЕВЯННЫЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД, ТИП Н-1, РАЗМЕРОМ 13 X 74 ММ	М	18,6921	4,01	74,96
72	4/1-4-10-20-40/50	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40 ММ, КЛАССА С12/15 (В15)	М3	2,12872	175,37	373,31
73	4/1-4-10-20-70/1050	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ БОЛЕЕ 5 ДО 20 ММ, КЛАССА С16/20, F100, W6	М3	0,09	224,98	20,25
74	4/1-4-20-20-10-20/10	РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 100	М3	0,021648	137,64	2,98
75	4/1-4-30-10-30/10	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ (ГОРЯЧИЕ) ЩЕБЕНОЧНЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ ТИП В, МАРКИ II	Т	0,494	162,04	80,05
76	4/1-4-30-30-10/20	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ (ГОРЯЧИЕ) ЩЕБЕНОЧНЫЕ КРУПНОЗЕРНИСТЫЕ ПОРИСТЫЕ, МАРКИ II	Т	0,714	130,54	93,21
77	4/1-4-30-75-10/11	АСФАЛЬТОГРАНУЛЯТ ДЛЯ ТРАНСПОРТНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ТИПА А2 (АГТС А2)	Т	13,3208	17,77	236,71
78	4/1-7-20-60-12/412124	ПЛИТЫ БЕТОННЫЕ ТРОТУАРНЫЕ С ТАКТИЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ИЗ МЕЛКОЗЕРНИСТОГО БЕТОНА, ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ, ТОЛЩИНОЙ 90 ММ (БЕЗ ДИСКРЕТНОГО ЭЛЕМЕНТА), С ПРИМЕНЕНИЕМ ПИГМЕНТА (ЖЕЛТЫЙ) НА ВЕРХНЕЙ ПОВЕРХНОСТИ, ДИСКРЕТНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЙ ВЫСОТОЙ 5 ММ, КЛАСС БЕТОНА В30	М2	3,06	66,77	204,32
79	4/2-2-1-10/1	КАМЕНЬ БОРТОВОЙ БР100.30.15 СЕРИЯ Б3.020.1-1.99 ВЫП.1	ШТ.	12	15,65	187,80
80	4/2-2-1-10/16	КАМЕНЬ БОРТОВОЙ БРТ100.20.8 СЕРИЯ Б3.020.1-1.99 ВЫП.1	ШТ.	28	6,91	193,48
81	4/2-2-2-2-10/262	ПЛИТА ТРОТУАРНАЯ П20.10.6 В25 СЕРИЯ Б3.020.1-8.08 ВЫП.1К	ШТ.	1938	0,48	930,24
82	5/10-10-10-10-1/14	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ ВВГНГ-LS 3 X 1,5-0,66 С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ИЗОЛЯЦИЯ И ОБОЛОЧКА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, С ТРЕМЯ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 1,5 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ	1000 М	0,081	2 221,82	179,97
83	5/10-10-10-10-1/51	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ ВВГНГ (А) -LS 3 X 2,5-0,66 С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ИЗОЛЯЦИЯ И ОБОЛОЧКА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ ПО КАТЕГОРИИ (А), С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, С ТРЕМЯ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 2,5 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ	1000 М	0,084	3 145,51	264,22

1	2	3	4	5	6	7
84	5/10-10-10-10-5/40	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ ОГНЕСТОЙКИЙ МАРКИ ВВГнг(А)-FRLS 3 X 1,5-0,66 С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ ИЗ ПВХ ПЛАСТИКАТА, С ТЕРМИЧЕСКИМ БАРЬЕРОМ ИЗ СЛЮДОСОДЕРЖАЩИХ ЛЕНТ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ ПО КАТЕГОРИИ (А), С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, С ТРЕМЯ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 1,5 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 кВ	1000 М	0,081	2 772,01	224,53
85	5/10-20-60-7-1/75	ПРОВОД СИЛОВОЙ УСТАНОВОЧНЫЙ МАРКИ ПУГВнг(А)-LS 1 X 4 С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ, ПОВЫШЕННОЙ ГИБКОСТИ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ ПО КАТЕГОРИИ (А) С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, С ОДНОЙ ЖИЛОЙ СЕЧЕНИЕМ 4 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,45 кВ	1000 М	0,074	1 854,55	137,24
86	5/20-20-3-1/2	ТРУБА ГЛАДКАЯ ЖЕСТКАЯ ПВХ, ДИАМЕТР 20 ММ	М	22	1,15	25,30
87	5/20-20-3-4/10	ТРУБКА МАРКИ ТВ-40 ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 5 ММ	КГ	0,0102	65,65	0,67
88	5/20-30-2/1	ПЕРЕМЫЧКА ГИБКАЯ ПГС-35-560 У2,5	ШТ.	1	8,74	8,74
89	5/20-30-2/5	ДЕРЖАТЕЛЬ ШИН ЗАЗЕМЛЕНИЯ К188 У3	1000 ШТ.	0,097216	1 797,12	174,71
90	5/20-30-3/20	СКОБА К 142 У2	10 ШТ.	7,088546	8,99	63,73
91	5/20-30-3/40	ПОЛОСКА К404 И ПРЯЖКА К407 ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДОВ	100 ШТ.	0,02	91,00	1,82
92	5/20-30-4/2	ВТУЛКА В22 УХЛ2	100 ШТ.	0,038823	15,60	0,61
93	5/20-30-4/3	ВТУЛКА В28 УХЛ2	100 ШТ.	0,073	27,88	2,04
94	5/20-30-5/2	БИРКА МАРКИРОВОЧНАЯ У134	100 ШТ.	0,18261	10,43	1,90
95	5/20-30-5/3	БИРКА МАРКИРОВОЧНАЯ У153 У3,5	1000 ШТ.	0,002	25,46	0,05
96	5/20-40-2/1	ПАТРУБОК ВВОДНОЙ У476 У3	10 ШТ.	0,388235	36,00	13,98
97	5/30-30-4-8/103	СЧЕТЧИК ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ОДНОФАЗНЫЙ СЕ 208 ВУ S53.145.1.JA.UKVFLZ	ШТ.	1	198,01	198,01
98	5/50-70-2/13	ПРИПОЙ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЙ МАЛОСУРЬМЯНИСТЫЙ, МАРКИ ПОССУ 40-0,5	Т	0,000503	70 211,16	35,32
99	5/90-10/2	ДЮБЕЛЬ МОНТАЖНЫЙ У661 У3	10 ШТ.	1,424	9,00	12,82
100	5/90-10/3	ДЮБЕЛЬ МОНТАЖНЫЙ У656 У3	10 ШТ.	0,8	1,02	0,82
101	5/90-10/4	ДЮБЕЛЬ МОНТАЖНЫЙ У658	10 ШТ.	19,838658	1,08	21,43
102	7/10-20/30	ЭМУЛЬСИЯ БИТУМНАЯ КАТИОННАЯ БЫСТРОРАСПАДАЮЩАЯСЯ С СОДЕРЖАНИЕМ ОСТАТОЧНОГО ВЯЖУЩЕГО ОТ 68 ДО 72% ЭБК-Б-70	Т	0,0117	1 591,85	18,62

На основании данных республиканской нормативной базы текущих цен на ресурсы (применительно-другой регион, период)

116	1/10-170-60/50	ЗУБИЛО ПЛОСКОЕ SDS+ РАЗМЕРОМ 14X250X25 ММ	ШТ.	0,066	8,88	0,59
117	1/10-235-3/110	ШПАГАТ БУМАЖНЫЙ	Т	0,000032	23 634,48	0,76
118	4/1-5-20-10-10/85	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКИ 1400, 3 ГРУППЫ, ФРАКЦИИ СВ.40 ДО 80 (70) ММ	М3	1,134	29,72	33,70
119	4/1-5-20-20-30/11	ЩЕБЕНЬ ИЗ ГРАВИЯ ФРАКЦИИ 40 - 80 (70) ММ	М3	0,00084	49,26	0,04
120	4/1-5-40-10-10/30	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ 2 КЛАССА	М3	11,7192	13,20	154,69
121	5/30-30-1-6-1/35	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 1Р 25А (С) 4,5КА ВМ 63-1С25	ШТ.	1	3,84	3,84
122	5/50-30-3/2	ЛИСТ НОРМАЛЬНОЙ ТОЧНОСТИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ, ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ИЗ СВИНЦА МАРКИ С1	Т	0,001253	9 466,20	11,86

На основании мониторинга цен, проводимого оператором информационно-справочной системы государственной информационной системы "Госстройпортал"

103	1/10-125-70/П	ТАКТИЛЬНЫЕ ПЛИТЫ ПУ 500*500	М2	2,295	224,36	514,91
104	1/10-230-35/П	КЛЕЙ ДЛЯ ТАКТИЛЬНОЙ ПЛИТКИ ПВХ FIXVERT 2-Х КОМПОНЕНТНЫЙ	КГ	2,25	19,89	44,75
105	1/10-280/П1	ПРОТИВОУДАРНАЯ ПОЛОСА	М2	1,332	143,94	191,73
106	1/10-280/П2	ТАКТИЛЬНАЯ ТАБЛИЧКА "НОМЕР ЭТАЖА" С ШРИФТОМ БРАЙЛЯ А5	ШТ	9	33,96	305,64
107	1/10-280/П21	ТАКТИЛЬНАЯ ТАБЛИЧКА "НОМЕР ПОДЪЕЗДА" С ШРИФТОМ БРАЙЛЯ А5	ШТ	1	33,96	33,96
108	1/10-280/П3	НАБОР ТАКТИЛЬНЫХ НАКЛЕЕК ДЛЯ МАРКИРОВКИ ЛИФТА	ШТ	9	1,60	14,40
109	5/20-10-10/16П1	DIN-РЕЙКА	ШТ	1	17,23	17,23

1	2	3	4	5	6	7
110	5/20-30-3/2	КНОПКА К227 УХЛ2	1000 ШТ.	0,043065	121,71	5,24
111	5/20-30-3/42	ЛЕНТА ЛМ-5 УХЛ2	100 М	0,0219	72,50	1,59
112	5/20-30-3/43	ЛЕНТА К226	100 М	0,037806	62,65	2,37
113	5/20-40-3/3	ЗАГЛУШКА У470	10 ШТ.	0,215686	6,04	1,30
114	5/30-30-4-3-2/П1	СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ ПОТОЛОЧНЫЙ НАКЛАДНОЙ СО ВСТРОЕННЫМ ДАТЧИКОМ ДВИЖЕНИЯ ДПП 22-12-111.5	ШТ.	1	146,89	146,89
115	5/30-40-2/21	ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ 0,14 - 0,19 ММ	КГ	0,0031	15,78	0,05

Составил

(должность служащего)

(подпись)

Царькова Е.А.

(инициалы, фамилия)

Проверил

(должность служащего)

(подпись)

Тимошенко О.И.

(инициалы, фамилия)