

УТВЕРЖДАЮ

Управляющий
(подпись)

(подпись)

И.В. Данилов
(инициалы, фамилия)

20 г.

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций администрации Партизанского района г.Минска"
АДРЕС: 220037, г. Минск, ул. Бумажкова, д.37
УНП: 193410358

ПОДРЯДЧИК:

ДОГОВОР: от

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Текущий ремонт крыльца в государственном учреждении образования "Гимназия №5 г.Минска имени героев встречи на Эльбе", г.Минск,
ул. Менделеева, 14

ЧАСТЬ ОБЪЕКТА: Текущий ремонт крыльца в государственном учреждении образования "Гимназия №5 г.Минска имени героев встречи на Эльбе", г.Минск,
ул. Менделеева, 14

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1

В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ В НОРМАХ НРР НА 01.04.2026

СТОИМОСТЬ 57 149,49 БЕЛ. РУБ.

№ П/П	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕД. ИЗМ. КОЛ-ВО	С Т О И М О С Т Ь ЕДИЗМ./ВСЕГО, БЕЛ. РУБ.						ТРУДОЗАТРАТЫ (ЧЕЛ. Ч.)	
				ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН		МАТЕРИАЛЫ (ОБОРУД.)	ТРАНСПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	РАБ-НИХ	МАШ-ОВ
					ВСЕГО	В Т.Ч. З/П					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Чел.ч.= 16.96 руб/ч; Дата: на 1-ое Апреля 2026г.; Методика: Ремонт; Зона: 3, Район: Минск, База НРР 2022г.											
Ж	Раздел 1										
1 E57-2-7	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК	100 М2 РАЗБИР АЕМОГО ПОКРЫТ ИЯ	1 101,93	23,96	16,33				1 125,89	69,87	1,12
	РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0,5981	659,06	14,33	9,77				673,39	41,79	0,67
2 E57-2-8	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ЦЕМЕНТНЫХ ПОЛОВ	100 М2 РАЗБИР АЕМОГО ПОКРЫТ ИЯ	1 753,75	151,59	81,79				1 905,34	111,20	5,13
	РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0,5981	1 048,92	90,67	48,92				1 139,59	66,51	3,07
3 E13-73-4	ГРУНТОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ДНИЩ (ПОЛОВ) БЕЗ УКЛОНА РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	100 М2	47,25						47,25	3,24	
		0,5981	28,26						28,26	1,94	
4 1/10-230-15/200	ГРУНТОВКА "ЛАКРИТ"	КГ					2,70	0,21	2,91		
		10,766					29,07	2,26	31,33		
5 E57-23-2	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ ПО БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ, ПЛОЩАДЬЮ ПОЛА СВЫШЕ 20 М2 РАЗРЯД=3.1, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8739 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	100 М2	864,68	52,83	36,01				917,51	58,34	2,47
		0,5981	517,17	31,60	21,54				548,77	34,89	1,48
6 E57-23-10	НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМАМ E57-23-2, E57-23-4 РАЗРЯД=3.1, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8739 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	100 М2	48,02	11,58	7,86				59,60	3,24	0,54
		0,5981	28,72	К=6 6,93	К=6 4,70	К=6	К=6		35,65	К=6 1,94	К=6 0,32
7 1/10-230-60-30/20	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ДЛЯ СТЯЖЕК, ЦЕМЕНТНАЯ, ВЫРАВНИВАЮЩАЯ, М150	Т					258,60	20,53	279,13		
		5,682					1 469,37	116,65	1 586,02		
8 E13-72-5	ДОБАВЛЯТЬ ПРИ АРМИРОВАНИИ СЕТКОЙ РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	100 М2 ОСНОВА НИЯ	78,02	1,16			820,80	46,44	946,42	5,35	
		0,5981	46,66	0,69			490,92	27,78	566,05	3,20	
9 E11-114-1	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ПЛИТАМИ ПОВЫШЕННОЙ ПРОЧНОСТИ ИЗ КЕРАМОГРАНИТА РАЗМЕРОМ 600 X 600 ММ РАЗРЯД=3.3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9019 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	100 М2	2 921,12	29,62			178,75	14,11	3 143,60	190,97	
		0,5981	1 747,12	17,72			106,91	8,44	1 880,19	114,22	
10 1/10-230-60-35/40	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ОБЛИЦОВОЧНАЯ, ЦЕМЕНТНАЯ, ПОВЫШЕННОЙ ФИКСАЦИИ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), М100/М150, F75	Т					463,13	36,77	499,90		
		0,3589					166,22	13,20	179,42		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
11	1/10-230-60-15/25	КОМПОЗИЦИЯ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ШВОВ СУХАЯ ШИРИНОЙ ДО 6 ММ, ПЛАСТИЧНАЯ, ВОДОСТОЙКАЯ, МОРОЗОСТОЙКАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ЦВЕТНАЯ (ФАСОВКА ПО 2-5 КГ)	Т				3 132,57	248,73	3 381,30			
				0,015503			48,56	3,86	52,42			
12	1/10-230-65-20-5/5	КЕРАМОГРАНИТ КРУПНОРАЗМЕРНЫЙ ПЛОСКИЙ НЕГЛАЗУРОВАННЫЙ (600 X 300-600 X 600 ММ)	М2				32,22	2,56	34,78			
				61,31			1 975,41	156,95	2 132,36			
13	E11-51-3	ДЕМОНТАЖ ОБЛИЦОВКИ СТУПЕНЕЙ И ПОДСТУПЕНКОВ ПЛИТКОЙ "ГРЕС" НА КЛЕЮ	100 М2	819,28	3,00	1,17				822,28	51,95	0,06
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%		0,4289	351,39	К=0.3 1,29	К=0.3 0,50	К=0	К=0		К=0.3 22,28	К=0.3 0,03
14	E46-41-1	РАЗБОРКА ОСНОВАНИЙ ИЗ БЕТОНА НА ГРАВИИ ПОД ПОЛЫ	М3	140,84	178,14	84,46				318,98	8,93	4,98
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%		9,78	1 377,42	1 742,21	826,02			3 119,63	87,34	48,70
15	E6-241-1	УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЛЕСТНИЦ СЛОЖНОЙ КОНФИГУРАЦИИ (КРУГЛЫХ И ПОЛУКРУГЛЫХ В ПЛАНЕ) В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА "МОДОСТР"	100 М3	40 428,32	4 190,07	1 703,96	11 989,64	934,37	57 542,40	2 684,70		98,60
		РАЗРЯД=3.2, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8879 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%		0,0978	3 953,89	409,79	166,65	1 172,59	91,38	5 627,65	262,56	9,64
16	2/10-50/12	СЕТКА АРМАТУРНАЯ СВАРНАЯ ДЛЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ИЗ СТАЛИ КЛАССА S500	Т				4 800,00	274,56	5 074,56			
				0,5868			2 816,64	161,11	2 977,75			
17	4/1-4-10-20-40/40	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40 ММ, КЛАССА С10/12,5 (В12,5)	М3				275,00	21,40	296,40			
				9,9267			2 729,84	212,43	2 942,27			
18	E7-59-1	УСТРОЙСТВО ЛЕСТНИЦ ПО ГОТОВОМУ ОСНОВАНИЮ ИЗ ОТДЕЛЬНЫХ СТУПЕНЕЙ ГЛАДКИХ	100 М СТУПЕН ЕЙ	1 968,38	40,64	27,70	33,33	2,59	2 044,94	117,72		1,90
		РАЗРЯД=3.9, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9859 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%		0,8138	1 601,87	33,07	22,54	27,12	2,11	1 664,17	95,80	1,55
19	4/1-7-20-20-10/50-1	СТУПЕНИ БЕССЕР	М2				5,80	0,52	6,32			
				428			2 482,40	222,56	2 704,96			
20	E68-55-1	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЯ ИЗ ТРОТУАРНЫХ ПЛИТ ВРУЧНУЮ	100 М2 ПОКРЫТ ИЯ	264,42						264,42	21,10	
		РАЗРЯД=2, МЕЖР.КОЭФФ.=0.7389 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%		0,0388	10,26					10,26	0,82	
21	E27-253-1	УСТРОЙСТВО СБОРНЫХ ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЛИТ ТРОТУАРНЫХ С НАИБОЛЬШИМ ГАБАРИТНЫМ РАЗМЕРОМ В ПЛАНЕ ДО 300 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО С ПОДАЧЕЙ ПЛИТ ВРУЧНУЮ	100 М2	2 098,13	21,33		351,43	27,69	2 498,58	135,07		
		РАЗРЯД=3.4, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9159 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%		0,0388	81,41	0,83	13,64	1,07	96,95	5,24		
22	4/1-7-20-10-10/20-1	ПЛИТЫ ТАКТИЛЬНЫЕ	М2				35,00	3,16	38,16			
				3,95			138,25	12,48	150,73			
23	E7-60-4	ДЕМОНТАЖ ПЕРИЛ	100 М ОГРАЖД ЕНИЙ	239,37	8,34	5,69				247,71	13,70	0,39
		РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%		0,14	33,51	К=0.3 1,17	К=0.3 0,80	К=0	К=0		К=0.3 1,92	К=0.3 0,05
24	E7-60-4	УСТАНОВКА ПЕРИЛ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	100 М ОГРАЖД ЕНИЙ	797,92	27,81	18,95				825,73	45,65	1,30
		РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%		0,14	111,71	3,89	2,65			115,60	6,39	0,18
25	2/20-20-20-20/35	ПОРУЧНИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ	М				293,00	16,76	309,76			
				14			4 102,00	234,64	4 336,64			
26	E63-19-6	РАЗБОРКА ОБЛИЦОВКИ СТЕН ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ГЛАЗУРОВАННЫХ ПЛИТОК БЕЗ СОХРАНЕНИЯ ПЛИТКИ	100 М2	395,22						395,22	27,10	
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%		0,318	125,68					125,68	8,62	
27	E15-300-1	ОБЛИЦОВКА КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКОЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ СУХИХ СМЕСЕЙ НАРУЖНЫХ (ЦОКОЛЬНЫХ) СТЕН ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	100 М2	4 968,94	1,15		2,41	0,15	4 972,65	292,98		
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%		0,389	1 932,92	0,45	0,94	0,06	1 934,37	113,97		
28	1/10-230-60-40/999130	ШПАТЛЕВКИ СУХИЕ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ), ОПРЕД. - 13	КГ				0,95	0,08	1,03			
				353,99			336,29	28,32	364,61			
29	1/10-230-95/105	КРЕСТИКИ ДЛЯ ПЛИТКИ ТОЛЩИНОЙ 1.5 ММ	1000 ШТ.				8,42	0,67	9,09			
				0,1167			0,98	0,08	1,06			
30	1/10-230-60-35/40	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ОБЛИЦОВОЧНАЯ, ЦЕМЕНТНАЯ, ПОВЫШЕННОЙ ФИКСАЦИИ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), М100/М150, F75	Т				463,13	36,77	499,90			
				0,1945			90,08	7,15	97,23			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	1/10-230-65-20-999/130	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ И КЕРАМОГРАНИТ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ), ОПРЕД. - 13	M2				23,24	1,85	25,09		
32	E58-4-1	РАЗБОРКА ПОЯСКОВ, САНДРИКОВ, ЖЕЛОБОВ, ОТЛИВОВ, СВЕСОВ И Т.П. РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0,8599 ОХРиОПР=83,83%, План=45,82%	100 М	198,34	0,11		904,04	71,97	976,01	198,45	13,60
33	E10-224-1	УСТАНОВКА ОТЛИВОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ РАЗРЯД=3,5, МЕЖР.КОЭФФ.=0,9299 ОХРиОПР=83,83%, План=45,82%	100 М	449,95	1,61		97,73	7,62	556,91		28,53
34	2/20-100-5/10	ОТЛИВ ОКОННЫЙ ИЗ СТАЛИ ОЦИНКОВАННОЙ ТОЛЩИНОЙ 0,45-0,5 ММ, ШИРИНОЙ 130 ММ, БЕЗ ОКРАСКИ	М				8,58	0,49	9,07		
35	2/20-100-5/30	ОТЛИВ ОКОННЫЙ ИЗ СТАЛИ ОЦИНКОВАННОЙ ТОЛЩИНОЙ 0,45-0,5 ММ, ШИРИНОЙ 225 ММ, БЕЗ ОКРАСКИ	М				104,68	5,98	110,66		
36	2/20-100-5/40	ОТЛИВ ОКОННЫЙ ИЗ СТАЛИ ОЦИНКОВАННОЙ ТОЛЩИНОЙ 0,45-0,5 ММ, ШИРИНОЙ 280 ММ, БЕЗ ОКРАСКИ	М				19,57	1,12	20,69		
37	E51-7-1	ПОГРУЗКА ВРУЧНУЮ СПОДРУЧНЫХ И НАВАЛОЧНЫХ ГРУЗОВ (ОТХОДОВ) РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0,8599 ОХРиОПР=83,83%, План=45,82%	Т	8,75			31,69	1,82	33,51	8,75	0,60
38	C310-30.1	ПЕРЕВОЗКА ДО 30 КМ.КЛАСС ГРУЗА I	Т						13,14	13,14	
39	C999-9900.72	СТОИМОСТЬ ПРИЕМА И ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ, ПОЛИГОН "ТРОСТЕНЕЦКИЙ" (14КМ. МОГИЛЕВСКОГО ШОССЕ)	Т				14,45		14,45		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ Ж ОХР и ОПР ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ		13 820,56	2 354,93	1 104,09	19 273,43	1 384,68	36 833,60	880,34	65,69
		ИТОГО ПО Строительные работы (ремонт) ОХРиОПР = 83,83% План.приб. = 45,82% * Ктек.ремонт=1.115 ИТОГО		13 820,56	2 354,93	1 104,09	19 273,43	1 384,68	36 833,60	880,34	65,69
		ИТОГО ОХР и ОПР ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ ВСЕГО СРЕДСТВА НА ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ: В Т.Ч. СТОИМОСТЬ ПРИЕМА И ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ В Т.Ч. СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ОТХОДОВ (ПОГРУЗКА, ТРАНСПОРТИРОВКА, РАЗГРУЗКА) ВСЕГО С ПРОЧИМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ МАССА (КОЛИЧЕСТВО) ОТХОДОВ ПРИЕМ И ПЕРЕРАБОТКА ОТХОДОВ, Т ПЕРЕВОЗКА ОТХОДОВ (ПОГРУЗКА, ТРАНСП., РАЗГРУЗКА), Т		13 820,56	2 354,93	1 104,09	19 273,43	1 384,68	36 833,60	880,34	65,69
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА [13820.56*1]						1	13 820,56		
		ТРУДОЕМКОСТЬ							880,34		
		ТРУДОЕМКОСТЬ МАШИНИСТОВ							65,69		
		СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ							3,3		
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ [2354.93*1]						1	2 354,93		
		ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ [1104.09*1]						1	1 104,09		
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ [1384.68*1]						1	1 384,68		
		МАТЕРИАЛЫ-ВСЕГО							19 273,43		
1		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ [13820.56+2354.93+1384.68+19273.43]							36 833,60		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1.2		МАТЕРИАЛЫ ПОДРЯДЧИКА							19 273,43		
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА [1384.68-0]							1 384,68		
2		ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ И ОБЩЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ [12511.36*1]						1	12 511,36		
3		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ [7624.86*1]						1	7 624,86		
		ИТОГО [36833.6+0+0+12511.36+7624.86]							56 969,82		
		ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [56969.82+0+0+0]							56 969,82		
		ПРОЧЕЕ ЗАТРАТЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОТЧИСЛЕНИЯМИ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ [(13820.56+1104.09)*(34/100)] * ((100-0)/100)]					34		5 074,38		
6		ИТОГО ПРОЧЕЕ ЗАТРАТЫ [0+5074.38+0+0+0+0+0+0]							5 074,38		
7		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [56969.82+5074.38+0]							62 044,20		
		ИТОГО С УЧЕТОМ СРЕДСТВ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ [62044.2+0]							62 044,20		
		РАСЧЕТ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ									
9		ИТОГО С УЧЕТОМ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ, ОТНОСИМЫХ НА РАСХОДЫ ПО ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ [62044.2+0]							62 044,20		
		ИТОГО ПОДРЯДНЫХ РАБОТ [62044.2-0-0-0]							62 044,20		
		КОНКУРСНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ						1			
		ИТОГО С УЧЕТОМ КОНКУРСНОГО КОЭФФИЦИЕНТА [62044.2*1]							62 044,20		
11		КОЭФФИЦИЕНТ, УЧИТЫВАЮЩИЙ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ						1			
12		ИТОГО С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА, УЧИТЫВАЮЩЕГО ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ [(62044.2+0+0-0)*1+0*1]							62 044,20		
14		ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ [62044.2+0+0+0+0+0]							62 044,20		
16		ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ [62044.2-(0+0+0)]							62 044,20		


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ИТОГО С НАЛОГАМИ И ОТЧИСЛЕНИЯМИ ОТ ВЫРУЧКИ [62044.2+0]								62 044,20		
18	СУММА НДС [62044.2*20/100]							20	12 408,84		
	ВСЕГО ВЫПОЛНЕНО РАБОТ [62044.2+12408.84+0]								74 453,04		
	СУММА ПРОПИСЬЮ: СЕМЬДЕСЯТ ЧЕТЫРЕ ТЫСЯЧИ ЧЕТЫРЕСТА ПЯТЬДЕСЯТ ТРИ БЕЛОРУССКИХ РУБ. 04 КОП.										
	СТОИМОСТЬ ПРИЕМА И ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ [94.1*1]							1	94,10		
	ПЕРЕВОЗКА ОТХОДОВ (ПОГРУЗКА, ТРАНСПОРТИРОВКА, РАЗГРУЗКА) [85.57*1]							1	85,57		
	ИТОГО СРЕДСТВА НА ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ [94.1+0+85.57]								179,67		
	ИТОГО ПРОЧИХ СРЕДСТВ С УЧЕТОМ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА [(0+179.67)*1]								179,67		
	СУММА НДС (ПРОЧИЕ СРЕДСТВА) [179.67*20/100]							20	35,93		
	ВСЕГО ПРОЧИХ СРЕДСТВ [179.67+0+35.93]								215,60		
	ВСЕГО ПО РАСЧЕТУ [74453.04+215.6+0]								74 668,64		

ВЕДОМОСТЬ ИСПОЛЪЗУЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ, МЕХАНИЗМОВ


№	Наименование ресурса	Ед. изм.	Кол-во	Цена за единицу, бел. руб.		Стои- мость, бел. руб.	Транспорт		
				без НДС	с НДС		%	на ед., бел. руб.	всего, бел. руб.
	Материалы подрядчика								
1	4/1-4-10-20-40/40 БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40 ММ, КЛАССА С10/12.5 (В12.5)	МЗ	9,9267	275,00		2 729,84	7,78	21,40	212,43
2	1/10-160-20/15 ВЕТОШЬ	КГ	0,31412	3,64		1,14	7,94	0,29	0,09
3	1/10-280-20/40 ВОДА	МЗ	1,859211	1,45		2,70			
4	1/10-240-25-41/15 ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ	КГ	0,0166	4,01		0,07	7,94	0,32	0,01
5	1/10-240-25-35/30 ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С КОНИЧЕСКОЙ ГОЛОВКОЙ 3 X 70 ММ	Т	0,003521	3 350,00		11,80	7,94	265,99	0,94
6	1/10-240-25-35/90 ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С КОНИЧЕСКОЙ ГОЛОВКОЙ 5 X 120 ММ	Т	0,003795	2 810,00		10,66	7,94	223,11	0,85
7	1/10-230-15/200 ГРУНТОВКА "ЛАКРИТ"	КГ	10,766	2,70		29,07	7,94	0,21	2,26
8	1/10-230-60-10/5 ГРУНТОВКА ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ (В) РАБОТ, ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), ЦЕМЕНТНАЯ	Т	0,05981	1 601,60		95,79	7,94	127,17	7,61
9	1/10-110-50-15/265 ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 32, 40 ММ, 2 СОРТА	МЗ	1,60881	510,00		820,49	7,94	40,49	65,14
10	1/10-110-50-15/285 ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, 2 СОРТА	МЗ	0,54768	464,68		254,50	7,94	36,90	20,21
11	1/10-240-30-50/50 ДЮБЕЛЬ С ШУРУПОМ ДЛЯ БЫСТРОГО МОНТАЖА 8 X 60 ММ	100 ШТ.	0,3984	9,00		3,59	7,94	0,71	0,28
12	1/10-230-65-20-5/5 КЕРАМОГРАНИТ КРУПНОРАЗМЕРНЫЙ ПЛОСКИЙ НЕГЛАЗУРОВАННЫЙ (600 X 300-600 X 600 ММ)	М2	61,31	32,22		1 975,41	7,94	2,56	156,95
13	1/10-230-60-15/25 КОМПОЗИЦИЯ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ШВОВ СУХАЯ ШИРИНОЙ ДО 6 ММ, ПЛАСТИЧНАЯ, ВОДОСТОЙКАЯ, МОРОЗОСТОЙКАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ЦВЕТНАЯ (ФАСОВКА ПО 2-5 КГ)	Т	0,015503	3 132,57		48,56	7,94	248,73	3,86
14	1/10-230-95/105 КРЕСТИКИ ДЛЯ ПЛИТКИ ТОЛЩИНОЙ 1,5 ММ	1000 ШТ.	0,1167	8,42		0,98	7,94	0,67	0,08
15	1/10-170-2/50 КРУГ НА БАКЕЛИТЕ УСИЛЕННОМ ОТРЕЗНОЙ 125 X 1,6 X 22 ДЛЯ РЕЗКИ МЕТАЛЛА	ШТ.	0,55746	0,68		0,38	7,94	0,05	0,03
16	1/10-170-2/30 КРУГ НА БАКЕЛИТЕ УСИЛЕННОМ ОТРЕЗНОЙ 230 X 2 X 22 ДЛЯ РЕЗКИ КАМНЯ, БЕТОНА	ШТ.	0,368399	1,90		0,70	7,94	0,15	0,06
17	1/10-235-20/757 ЛЕНТА КЛЕЙКАЯ (СКОТЧ) ПРОЗРАЧНАЯ, КОРИЧНЕВАЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА, ШИРИНОЙ 48-50 ММ	М	83,13	0,05		4,16			
18	2/20-100-5/10 ОТЛИВ ОКОННЫЙ ИЗ СТАЛИ ОЦИНКОВАННОЙ ТОЛЩИНОЙ 0,45-0,5 ММ, ШИРИНОЙ 130 ММ, БЕЗ ОКРАСКИ	М	12,2	8,58		104,68	5,72	0,49	5,98
19	2/20-100-5/30 ОТЛИВ ОКОННЫЙ ИЗ СТАЛИ ОЦИНКОВАННОЙ ТОЛЩИНОЙ 0,45-0,5 ММ, ШИРИНОЙ 225 ММ, БЕЗ ОКРАСКИ	М	1,8	10,87		19,57	5,72	0,62	1,12
20	2/20-100-5/40 ОТЛИВ ОКОННЫЙ ИЗ СТАЛИ ОЦИНКОВАННОЙ ТОЛЩИНОЙ 0,45-0,5 ММ, ШИРИНОЙ 280 ММ, БЕЗ ОКРАСКИ	М	2,6	12,19		31,69	5,72	0,70	1,82
21	4/1-5-50/10 ПЕСКОЦЕМЕНТНАЯ СМЕСЬ	МЗ	0,118728	113,71		13,50	7,94	9,03	1,07
22	4/1-5-40-10-10/30 ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ 2 КЛАССА	МЗ	0,006208	12,42		0,08			
23	1/10-160-10/190 ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ПЕРВОГО СОРТА, ТОЛЩИНОЙ 0,2 ММ	М2	35,59726	0,81		28,83	7,94	0,06	2,14
24	1/10-230-65-20-999/130 ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ И КЕРАМОГРАНИТ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ), ОПРЕД. - 13	М2	38,9	23,24		904,04	7,94	1,85	71,97
25	4/1-7-20-10-10/20-1 ПЛИТЫ ТАКТИЛЬНЫЕ	М2	3,95	35,00		138,25	9,02	3,16	12,48
26	2/20-20-20-20/35 ПОРУЧНИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ	М	14	293,00		4 102,00	5,72	16,76	234,64
27	1/10-260-210-2/25 ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ	Т	0,016186	3 048,45		49,34	5,72	174,37	2,82

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, БЕЗ ПОКРЫТИЯ (СВЕТЛАЯ И ЧЕРНАЯ), ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ										
28	1/10-230-60-30/20 РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ДЛЯ СТЯЖЕК, ЦЕМЕНТНАЯ, ВЫРАВНИВАЮЩАЯ, М150		Т		5,682	258,60		1 469,37	7,94	20,53	116,65
29	1/10-230-60-35/40 РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ОБЛИЦОВОЧНАЯ, ЦЕМЕНТНАЯ, ПОВЫШЕННОЙ ФИКСАЦИИ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), М100/М150, F75		Т		0,5534	463,13		256,30	7,94	36,77	20,35
30	4/1-4-20-20-10-20/10 РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 100		МЗ		0,10956	114,74		12,57	7,78	8,93	0,98
31	4/1-4-20-20-10-10/20 РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 50		МЗ		0,20345	133,32		27,12	7,78	10,37	2,11
32	2/10-50/12 СЕТКА АРМАТУРНАЯ СВАРНАЯ ДЛЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ИЗ СТАЛИ КЛАССА S500		Т		0,5868	4 800,00		2 816,64	5,72	274,56	161,11
33	1/10-260-380/2 СЕТКА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ПРОВОЛОЧНАЯ ТКАНАЯ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ N 05 БЕЗ ПОКРЫТИЯ		М2		64,5948	7,60		490,92	5,72	0,43	27,78
34	4/1-7-20-20-10/50-1 СТУПЕНИ БЕССЕР		М2		428	5,80		2 482,40	9,02	0,52	222,56
35	1/10-230-60-40/999130 ШПАТЛЕВКИ СУХИЕ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ), ОПРЕД. - 13		КГ		353,99	0,95		336,29	7,94	0,08	28,32
МАТЕРИАЛЫ ВСЕГО								19 273,43			1 384,70
в том числе:											
материалы подрядчика								19 273,43			1 384,70
Механизмы											
36	М110908 АВТОБЕТОНОНАСОСЫ 65 МЗ/Ч		МАШ.-Ч		1,4181	131,84		186,96			
37	М111100 ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ		МАШ.-Ч		21,9072	1,45		31,77			
38	М121010 ВИБРОПЛИТА ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА		МАШ.-Ч		0,161796	3,57		0,58			
39	М331615 ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ.-Ч		4,25836	0,33		1,41			
40	М050101 КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7АТМ) 2,2 МЗ/МИН		МАШ.-Ч		1,758414	35,09		61,70			
41	М050102 КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7АТМ) 5 МЗ/МИН		МАШ.-Ч		48,7044	35,23		1 715,86			
42	М020130 КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 10 Т		МАШ.-Ч		1,237167	49,87		61,70			
43	М030402 ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 (1,25) КН (Т)		МАШ.-Ч		0,571173	1,25		0,71			
44	М330302 МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ УГЛОВЫЕ		МАШ.-Ч		5,95805	1,03		6,14			
45	М330805 МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ (БЕЗ УЧЕТА СТОИМОСТИ СЖАТОГО ВОЗДУХА)		МАШ.-Ч		50,462814	0,54		27,25			
46	М331531 ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ		МАШ.-Ч		12,311988	0,61		7,51			
47	М331305 ПЫЛЕСОС ПРОМЫШЛЕННЫЙ		МАШ.-Ч		3,40917	3,26		11,11			
48	М331617 СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ		МАШ.-Ч		11,156972	21,39		238,65			
49	М331619 ЭЛЕКТРОЛОБЗИК		МАШ.-Ч		2,16138	1,62		3,50			
МЕХАНИЗМЫ ВСЕГО								2 354,85			

Составил



Проверил



Наименование объекта: Текущий ремонт крыльца в государственном учреждении образования "Гимназия №5 г.Минска имени героев встречи на Эльбе". г.Минск, ул. Менделеева, 14
Код объекта:

ВЕДОМОСТЬ ОТХОДОВ

Составлена в ценах на 01.04.2026
(дата разработки)

№ локальной сметы / объектной сметы	Отходы			Мероприятия по обращению с отходами, тысяч белорусских рублей			Всего, тысяч белорусских рублей
	код	наименование	масса (количество), т (шт.)	средства на перевозку отходов (погрузка, транспорти- ровка, разгрузка)	средства, связанные с приемом, использова- нием, обез- вреживанием, захоронением, хранением отходов	экологический налог	
1		2	3	4	5	6	7
		Объектная смета Гимназия №5 Крыльца					
1		Локальная смета					
	Ж	Раздел I (ед. изм. -)					
п. 38	С310-30.1	ПЕРЕВОЗКА ДО 30 КМ.КЛАСС ГРУЗА I (ед. изм. - Т)	6,512	0,08557			0,08557
п. 39	С999-9900.72	СТОИМОСТЬ ПРИЕМА И ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ. ПОЛИГОН "ТРОСТЕНЕЦКИЙ" (14КМ. МОГИЛЕВСКОГО ШОССЕ) (ед. изм. - Т)	6,512		0,0941		0,0941
		Итого		0,086	0,094		0,18

Составил

(должность служащего)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Проверил

(должность служащего)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

ГРАФИК производства работ

на Текущий ремонт крыльца в государственном учреждении образования "Гимназия №5 г. Минска имени героев встречи на Эльбе", г. Минск, ул. Менделеева, 14
(наименование объекта)

Стоимость подрядных работ на дату разработки сметной документации без налогов, рублей	62 044,20
Прогнозный индекс стоимости строительно-монтажных работ на дату начала выполнения работ	1,0272
Сметная стоимость подрядных работ на дату начала выполнения работ, без налогов, рублей	63 731,80

Месяцы выполнения работ	Сметная стоимость подрядных работ на дату начала производства работ, рублей	Прогнозный индекс	Стоимость подрядных работ с учетом прогнозного индекса, рублей	Налоги, рублей	Стоимость подрядных работ с учетом налогов, рублей
с 1 по 31 Июля 2026г.	63 731,80	1,009	64 305,39	12 861,08	77 166,47
Итого по неизменной договорной (контрактной) цене, рублей					77 166,47
в т.ч. налоги, рублей					12 861,08

СПРАВОЧНО			Стоимость на дату разработки сметной документации, рублей	Стоимость с налогами на дату окончания договора, рублей
Стоимость прочих средств, рублей			179,67	226,06

Заказчик	 _____ (подпись)	П.В. Данилов (инициалы, фамилия)
Управляющий	_____	
	(должность)	
Подрядчик	_____	
	(должность)	
	(подпись)	(инициалы, фамилия)