

УТВЕРЖДАЮ

Зам.директора
(должность) Д.Ю.Фёдоров
(подпись) (инициалы, фамилия)

" " 20 г.

ЗАКАЗЧИК: Коммунальное унитарное предприятие "Жилищное коммунальное хозяйство № 1 Московского района г. Минска"
АДРЕС: 220015, г. Минск, ул. Гурского, 26
УНП: 192604899

ПОДРЯДЧИК:

ДОГОВОР: от

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Выполнение работ по текущему ремонту и механической чистке теплообменников, установленных на системе горячего водоснабжения и отопления в жилых домах, расположенных на территории КУП "ЖКХ № 1 Московского района г.Минска" по адресам согласно приложению

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №

В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ В НОРМАХ НРР НА 01.05.2026

№ П/П	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕД. ИЗМ. КОЛ-ВО	С Т О И М О С Т Ь ЕДИЗМ/ВСЕГО, БЕЛ. РУБ.						ТРУДОЗАТРАТЫ (ЧЕЛ. Ч.)	
				ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН		МАТЕРИАЛЫ (ОБОРУД.)	ТРАНС-ПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	РАБ-ИХ	МАШ-ОВ
					ВСЕГО	В Т.Ч. ЗП					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Чел.ч.= 16.96 руб/ч; Дата: на 1-ое Мая 2026г.; Методика: Ремонт, Льгота по НДС; Зона: 3, Район: Минск, Прогн. индекс СМР = 1.0272, База НРР 2022г.											
1 ул.Р.Люксембург, д.150 (РС-02-30-2Х) ГВС											
1 Е65-28-18	ДЕМОНТАЖ СКОРОСТНЫХ ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЕЙ ОДНОСЕКЦИОННЫХ ПОВЕРХНОСТЬЮ НАГРЕВА ОДНОЙ СЕКЦИИ БОЛЕЕ 12 М2	100 ШТ.	23 810.71	859.78	546.92				24 670.49	1 509.77	37.51
	РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58%	0.01	238.11	8.60	5.47				246.71	15.10	0.38
2 Е13-44-7	ОЧИСТКА ЩЕТКАМИ	М2	7.38						7.38	0.47	
	РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	30	221.40						221.40	14.10	
3 Е65-45-6	СМЕНА РЕЗИНОВЫХ ПРОКЛАДOK	100 ШТ.	1 422.25						1 422.25	76.10	
	РАЗРЯД=5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.1019 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58%	0.76	1 080.91						1 080.91	57.84	
4 1/10-150-15/75-1	УПЛОТНЕНИЕ ТЕПЛООБМЕННИКА РС-02	ШТ.					32.40	2.57	34.97		
		76					2 462.40	195.32	2 657.72		
5 1/10-230-35/275	КЛЕЙ РЕЗИНОВЫЙ 88 СА	КТ					34.93	2.77	37.70		
		1.9					66.37	5.26	71.63		
6 Е18-3-4	УСТАНОВКА ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЕЙ СКОРОСТНЫХ ОДНОСЕКЦИОННЫХ, ПОВЕРХНОСТЬЮ НАГРЕВА ОДНОЙ СЕКЦИИ ДО 20 М2	ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЬ	563.64	33.92	21.17				597.56	31.32	1.45
	РАЗРЯД=4.6, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0611 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58%	1	563.64	33.92	21.17				597.56	31.32	1.45
7 1/10-150-15/100	ПРОКЛАДКА ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПОН ТОЛЩИНОЙ 2 ММ, ДИАМЕТРОМ 80 ММ	ШТ.					0.59	0.05	0.64		
		4					2.36	0.20	2.56		
8 Е65-78-3	ПРИВАРКА ФЛАНЦЕВ К СТАЛЬНЫМ ТРУБАМ ДИАМЕТРОМ ДО 200 ММ	100 ШТ.	5 868.21						5 868.21	288.50	
	РАЗРЯД=5.9, МЕЖР.КОЭФФ.=1.1993 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58%	-0.01	-58.68						-58.68	-2.89	
9 Е65-78-4	ПРИВАРКА ФЛАНЦЕВ К СТАЛЬНЫМ ТРУБАМ ДИАМЕТРОМ ДО 250 ММ	100 ШТ.	8 080.11						8 080.11	393.67	
	РАЗРЯД=6, МЕЖР.КОЭФФ.=1.2102 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58%	-0.03	-242.40						-242.40	-11.81	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 ОХР и ОПР ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ			1 803	43	27	2 531	201		4 578 1 289 895 6 762	103.66	1.83
2 ул.Р.Люксембург, д.170 (РС-02-20-2Х) ГВС											
10 Е65-28-18	ДЕМОНТАЖ СКОРОСТНЫХ ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЕЙ ОДНОСЕКЦИОННЫХ ПОВЕРХНОСТЬЮ НАГРЕВА ОДНОЙ СЕКЦИИ БОЛЕЕ 12 М2	100 ШТ.	23 810.71	859.78	546.92				24 670.49	1 509.77	37.51
	РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58%	0.01	238.11	8.60	5.47				246.71	15.10	0.38
11 Е13-44-7	ОЧИСТКА ЩЕТКАМИ	М2	7.38						7.38	0.47	
	РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	20	147.60						147.60	9.40	
12 Е65-45-6	СМЕНА РЕЗИНОВЫХ ПРОКЛАДOK	100 ШТ.	1 422.25						1 422.25	76.10	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗРЯД=5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.1019 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58%	0.51	725.35	K=1.2	K=1.2			725.35	K=1.2	K=1.2
13	1/10-150-15/75-1	УПЛОТНЕНИЕ ТЕПЛООБМЕННИКА РС-02	ШТ.				32.40	2.57	34.97		
			51				1 652.40	131.07	1 783.47		
14	1/10-230-35/275	КЛЕЙ РЕЗИНОВЫЙ 88 СА	КТ				34.93	2.77	37.70		
			1.28				44.71	3.55	48.26		
15	E18-3-4	УСТАНОВКА ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЕЙ СКОРОСТНЫХ ОДНОСЕКЦИОННЫХ, ПОВЕРХНОСТЬЮ НАГРЕВА ОДНОЙ СЕКЦИИ ДО 20 М2	ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЬ	563.64	33.92	21.17			597.56	31.32	1.45
		РАЗРЯД=4.6, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0611 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58%	1	563.64	K=1.2	K=1.2			597.56	K=1.2	K=1.2
16	1/10-150-15/100	ПРОКЛАДКА ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПОН ТОЛЩИНОЙ 2 ММ, ДИАМЕТРОМ 80 ММ	ШТ.				0.59	0.05	0.64		
			4				2.36	0.20	2.56		
17	E65-78-3	ПРИВАРКА ФЛАНЦЕВ К СТАЛЬНЫМ ТРУБАМ ДИАМЕТРОМ ДО 200 ММ	100 ШТ.	5 868.21					5 868.21	288.50	
		РАЗРЯД=5.9, МЕЖР.КОЭФФ.=1.1993 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58%	-0.01	-58.68	K=1.2	K=1.2			-58.68	K=1.2	K=1.2
18	E65-78-4	ПРИВАРКА ФЛАНЦЕВ К СТАЛЬНЫМ ТРУБАМ ДИАМЕТРОМ ДО 250 ММ	100 ШТ.	8 080.11					8 080.11	393.67	
		РАЗРЯД=6, МЕЖР.КОЭФФ.=1.2102 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58%	-0.03	-242.40	K=1.2	K=1.2			-242.40	K=1.2	K=1.2
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 ОХР и ОПР ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ		1 374	43	27	1 699	135	3 251 983 684 4 918	79.93	1.83
3 ул.Р.Люксембург, д.178 (Р-0,14-11,9) ГВС											
19	E65-28-17	ДЕМОНТАЖ СКОРОСТНЫХ ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЕЙ ОДНОСЕКЦИОННЫХ ПОВЕРХНОСТЬЮ НАГРЕВА ОДНОЙ СЕКЦИИ ДО 12 М2	100 ШТ.	16 421.13	379.01	241.09			16 800.14	1 041.22	16.54
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58%	0.01	164.21	K=1.2	K=1.2			168.00	K=1.2	K=1.2
20	E13-44-7	ОЧИСТКА ЩЕТКАМИ	М2	7.38					7.38	0.47	
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	11.9	87.82	K=1.2	K=1.2			87.82	K=1.2	K=1.2
21	E65-45-6	СМЕНА РЕЗИНОВЫХ ПРОКЛАДОК	100 ШТ.	1 422.25					1 422.25	76.10	
		РАЗРЯД=5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.1019 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58%	0.86	1 223.14	K=1.2	K=1.2			1 223.14	K=1.2	K=1.2
22	1/10-150-15/75-2	УПЛОТНЕНИЕ ТЕПЛООБМЕННИКА Р-014	ШТ.				15.20	1.21	16.41		
			86				1 307.20	104.06	1 411.26		
23	E18-3-3	УСТАНОВКА ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЕЙ СКОРОСТНЫХ ОДНОСЕКЦИОННЫХ, ПОВЕРХНОСТЬЮ НАГРЕВА ОДНОЙ СЕКЦИИ ДО 12 М2	ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЬ	391.24	25.13	15.58			416.37	22.16	1.07
		РАЗРЯД=4.4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0408 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58%	1	391.24	K=1.2	K=1.2			416.37	K=1.2	K=1.2
24	1/10-150-15/100	ПРОКЛАДКА ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПОН ТОЛЩИНОЙ 2 ММ, ДИАМЕТРОМ 80 ММ	ШТ.				0.59	0.05	0.64		
			4				2.36	0.20	2.56		
25	E65-78-2	ПРИВАРКА ФЛАНЦЕВ К СТАЛЬНЫМ ТРУБАМ ДИАМЕТРОМ ДО 150 ММ	100 ШТ.	3 867.48					3 867.48	191.87	
		РАЗРЯД=5.8, МЕЖР.КОЭФФ.=1.1885 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58%	-0.02	-77.35	K=1.2	K=1.2			-77.35	K=1.2	K=1.2
26	E65-78-3	ПРИВАРКА ФЛАНЦЕВ К СТАЛЬНЫМ ТРУБАМ ДИАМЕТРОМ ДО 200 ММ	100 ШТ.	5 868.21					5 868.21	288.50	
		РАЗРЯД=5.9, МЕЖР.КОЭФФ.=1.1993 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58%	-0.02	-117.36	K=1.2	K=1.2			-117.36	K=1.2	K=1.2
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 ОХР и ОПР ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ		1 672	29	18	1 310	104	3 115 1 173 823 5 111	94.00	1.24
4 ул.Р.Люксембург, д.177 (Р-0,14-5,18-1Х) СО											
27	E65-28-17	ДЕМОНТАЖ СКОРОСТНЫХ ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЕЙ ОДНОСЕКЦИОННЫХ ПОВЕРХНОСТЬЮ НАГРЕВА ОДНОЙ СЕКЦИИ ДО 12 М2	100 ШТ.	16 421.13	379.01	241.09			16 800.14	1 041.22	16.54
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58%	0.01	164.21	K=1.2	K=1.2			168.00	K=1.2	K=1.2
28	E13-44-7	ОЧИСТКА ЩЕТКАМИ	М2	7.38					7.38	0.47	
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	5.18	38.23	K=1.2	K=1.2			38.23	K=1.2	K=1.2
29	E65-45-6	СМЕНА РЕЗИНОВЫХ ПРОКЛАДОК	100 ШТ.	1 422.25					1 422.25	76.10	
		РАЗРЯД=5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.1019 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58%	0.38	540.46	K=1.2	K=1.2			540.46	K=1.2	K=1.2
30	1/10-150-15/75-2	УПЛОТНЕНИЕ ТЕПЛООБМЕННИКА Р-014	ШТ.				15.20	1.21	16.41		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			38				577.60	45.98	623.58		
31 Е18-3-3	УСТАНОВКА ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЕЙ СКОРОСТНЫХ ОДНОСЕКЦИОННЫХ, ПОВЕРХНОСТЬЮ НАГРЕВА ОДНОЙ СЕКЦИИ ДО 12 М2	ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЬ	391.24	25.13	15.58				416.37	22.16	1.07
	РАЗРЯД=4.4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0408 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58%	1	391.24	25.13	15.58				416.37	22.16	1.07
32 1/10-150-15/100	ПРОКЛАДКА ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПОН ТОЛЩИНОЙ 2 ММ, ДИАМЕТРОМ 80 ММ	ШТ.					0.59	0.05	0.64		
		4					2.36	0.20	2.56		
33 Е65-78-2	ПРИВАРКА ФЛАНЦЕВ К СТАЛЬНЫМ ТРУБАМ ДИАМЕТРОМ ДО 150 ММ	100 ШТ.	3 867.48						3 867.48	191.87	
	РАЗРЯД=5.8, МЕЖР.КОЭФФ.=1.1885 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58%	-0.02	-77.35			K=1.2	K=1.2		-77.35	-3.84	
34 Е65-78-3	ПРИВАРКА ФЛАНЦЕВ К СТАЛЬНЫМ ТРУБАМ ДИАМЕТРОМ ДО 200 ММ	100 ШТ.	5 868.21						5 868.21	288.50	
	РАЗРЯД=5.9, МЕЖР.КОЭФФ.=1.1993 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58%	-0.02	-117.36			K=1.2	K=1.2		-117.36	-5.77	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 ОХР и ОПР ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ		939	29	18		580	46	1 594 663 466 2 723	54.31	1.24
5 пр.Жукова, д.21/1 (Р-0,14-11,34) СО											
35 Е65-28-17	ДЕМОНТАЖ СКОРОСТНЫХ ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЕЙ ОДНОСЕКЦИОННЫХ ПОВЕРХНОСТЬЮ НАГРЕВА ОДНОЙ СЕКЦИИ ДО 12 М2	100 ШТ.	16 421.13	379.01	241.09				16 800.14	1 041.22	16.54
	РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58%	0.01	164.21	3.79	2.41	K=1.2	K=1.2		168.00	10.41	0.17
36 Е13-44-7	ОЧИСТКА ЩЕТКАМИ	М2	7.38						7.38	0.47	
	РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	11.34	83.69			K=1.2	K=1.2		83.69	5.33	
37 Е65-45-6	СМЕНА РЕЗИНОВЫХ ПРОКЛАДОК	100 ШТ.	1 422.25						1 422.25	76.10	
	РАЗРЯД=5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.1019 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58%	0.82	1 166.25			K=1.2	K=1.2		1 166.25	62.40	
38 1/10-150-15/75-2	УПЛОТНЕНИЕ ТЕПЛООБМЕННИКА Р-014	ШТ.					15.20	1.21	16.41		
		82					1 246.40	99.22	1 345.62		
39 Е18-3-3	УСТАНОВКА ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЕЙ СКОРОСТНЫХ ОДНОСЕКЦИОННЫХ, ПОВЕРХНОСТЬЮ НАГРЕВА ОДНОЙ СЕКЦИИ ДО 12 М2	ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЬ	391.24	25.13	15.58				416.37	22.16	1.07
	РАЗРЯД=4.4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0408 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58%	1	391.24	25.13	15.58				416.37	22.16	1.07
40 1/10-150-15/100	ПРОКЛАДКА ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПОН ТОЛЩИНОЙ 2 ММ, ДИАМЕТРОМ 80 ММ	ШТ.					0.59	0.05	0.64		
		4					2.36	0.20	2.56		
41 Е65-78-2	ПРИВАРКА ФЛАНЦЕВ К СТАЛЬНЫМ ТРУБАМ ДИАМЕТРОМ ДО 150 ММ	100 ШТ.	3 867.48						3 867.48	191.87	
	РАЗРЯД=5.8, МЕЖР.КОЭФФ.=1.1885 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58%	-0.02	-77.35			K=1.2	K=1.2		-77.35	-3.84	
42 Е65-78-3	ПРИВАРКА ФЛАНЦЕВ К СТАЛЬНЫМ ТРУБАМ ДИАМЕТРОМ ДО 200 ММ	100 ШТ.	5 868.21						5 868.21	288.50	
	РАЗРЯД=5.9, МЕЖР.КОЭФФ.=1.1993 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58%	-0.02	-117.36			K=1.2	K=1.2		-117.36	-5.77	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 ОХР и ОПР ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ		1 611	29	18		1 249	99	2 988 1 130 793 4 911	90.69	1.24
6 ул.Слободская, д.157 (ТАР-0,2-30)											
43 Е65-28-18	ДЕМОНТАЖ СКОРОСТНЫХ ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЕЙ ОДНОСЕКЦИОННЫХ ПОВЕРХНОСТЬЮ НАГРЕВА ОДНОЙ СЕКЦИИ БОЛЕЕ 12 М2	100 ШТ.	23 810.71	859.78	546.92				24 670.49	1 509.77	37.51
	РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58%	0.01	238.11	8.60	5.47	K=1.2	K=1.2		246.71	15.10	0.38
44 Е13-44-7	ОЧИСТКА ЩЕТКАМИ	М2	7.38						7.38	0.47	
	РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	30	221.40			K=1.2	K=1.2		221.40	14.10	
45 Е65-45-6	СМЕНА РЕЗИНОВЫХ ПРОКЛАДОК	100 ШТ.	1 422.25						1 422.25	76.10	
	РАЗРЯД=5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.1019 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58%	0.76	1 080.91			K=1.2	K=1.2		1 080.91	57.84	
46 1/10-150-15/75-1	УПЛОТНЕНИЕ ТЕПЛООБМЕННИКА РС-02	ШТ.					32.40	2.57	34.97		
		76					2 462.40	195.32	2 657.72		
47 1/10-230-35/275	КЛЕЙ РЕЗИНОВЫЙ 88 СА	КГ					34.93	2.77	37.70		
		1.9					66.37	5.26	71.63		
48 Е18-3-4	УСТАНОВКА ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЕЙ СКОРОСТНЫХ ОДНОСЕКЦИОННЫХ, ПОВЕРХНОСТЬЮ НАГРЕВА ОДНОЙ СЕКЦИИ ДО 20 М2	ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЬ	563.64	33.92	21.17				597.56	31.32	1.45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗРЯД=4.6, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0611 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58%	1	563.64	K=1.2 33.92	K=1.2 21.17			597.56	K=1.2 31.32	K=1.2 1.45
49	1/10-150-15/100	ПРОКЛАДКА ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПОН ТОЛЩИНОЙ 2 ММ, ДИАМЕТРОМ 80 ММ	ШТ.				0.59	0.05	0.64		
			4				2.36	0.20	2.56		
50	E65-78-3	ПРИВАРКА ФЛАНЦЕВ К СТАЛЬНЫМ ТРУБАМ ДИАМЕТРОМ ДО 200 ММ	100 ШТ.	5 868.21		K=1.2 K=1.2			5 868.21	288.50	
		РАЗРЯД=5.9, МЕЖР.КОЭФФ.=1.1993 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58%	-0.01	-58.68					-58.68	K=1.2 -2.89	K=1.2
51	E65-78-4	ПРИВАРКА ФЛАНЦЕВ К СТАЛЬНЫМ ТРУБАМ ДИАМЕТРОМ ДО 250 ММ	100 ШТ.	8 080.11		K=1.2 K=1.2			8 080.11	393.67	
		РАЗРЯД=6, МЕЖР.КОЭФФ.=1.2102 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58%	-0.03	-242.40					-242.40	K=1.2 -11.81	K=1.2
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 ОХР и ОПР ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ ИТОГО С ОХР/ОПР и ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ		1 803	43	27	2 531	201	4 578 1 289 895 6 762	103.66	1.83
7 ул.Слободская, д.175 (ТАР-0,2-7,6) СО											
52	E65-28-18	ДЕМОНТАЖ СКОРОСТНЫХ ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЕЙ ОДНОСЕКЦИОННЫХ ПОВЕРХНОСТЬЮ НАГРЕВА ОДНОЙ СЕКЦИИ БОЛЕЕ 12 М2	100 ШТ.	23 810.71	859.78	546.92			24 670.49	1 509.77	37.51
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=68.61%, План=45.82%	0.01	238.11	K=1.2 8.60	K=1.2 5.47			246.71	K=1.2 15.10	K=1.2 0.38
53	E13-44-7	ОЧИСТКА ЩЕТКАМИ	М2	7.38		K=1.2 K=1.2			7.38	0.47	
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	7.6	56.09					56.09	K=1.2 3.57	K=1.2
54	E65-45-6	СМЕНА РЕЗИНОВЫХ ПРОКЛАДОК	100 ШТ.	1 422.25		K=1.2 K=1.2			1 422.25	76.10	
		РАЗРЯД=5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.1019 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58%	0.2	284.45					284.45	K=1.2 15.22	K=1.2
55	1/10-150-15/75-1	УПЛОТНЕНИЕ ТЕПЛООБМЕННИКА РС-02	ШТ.				32.40	2.57	34.97		
			20				648.00	51.40	699.40		
56	1/10-230-35/275	КЛЕЙ РЕЗИНОВЫЙ 88 СА	КТ				34.93	2.77	37.70		
			0.5				17.47	1.39	18.86		
57	E18-3-4	УСТАНОВКА ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЕЙ СКОРОСТНЫХ ОДНОСЕКЦИОННЫХ, ПОВЕРХНОСТЬЮ НАГРЕВА ОДНОЙ СЕКЦИИ ДО 20 М2	ВОДОПО ДОГРЕВ АТЕЛЬ	563.64	33.92	21.17			597.56	31.32	1.45
		РАЗРЯД=4.6, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0611 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58%	1	563.64	K=1.2 33.92	K=1.2 21.17			597.56	K=1.2 31.32	K=1.2 1.45
58	1/10-150-15/100	ПРОКЛАДКА ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПОН ТОЛЩИНОЙ 2 ММ, ДИАМЕТРОМ 80 ММ	ШТ.				0.59	0.05	0.64		
			4				2.36	0.20	2.56		
59	E65-78-3	ПРИВАРКА ФЛАНЦЕВ К СТАЛЬНЫМ ТРУБАМ ДИАМЕТРОМ ДО 200 ММ	100 ШТ.	5 868.21		K=1.2 K=1.2			5 868.21	288.50	
		РАЗРЯД=5.9, МЕЖР.КОЭФФ.=1.1993 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58%	-0.01	-58.68					-58.68	K=1.2 -2.89	K=1.2
60	E65-78-4	ПРИВАРКА ФЛАНЦЕВ К СТАЛЬНЫМ ТРУБАМ ДИАМЕТРОМ ДО 250 ММ	100 ШТ.	8 080.11		K=1.2 K=1.2			8 080.11	393.67	
		РАЗРЯД=6, МЕЖР.КОЭФФ.=1.2102 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58%	-0.03	-242.40					-242.40	K=1.2 -11.81	K=1.2
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 ОХР и ОПР ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ ИТОГО С ОХР/ОПР и ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ		841	43	27	668	53	1 605 604 423 2 632	50.51	1.83
8 ул.Слободская, д.173 (ТАР-0,2-7,6) СО											
61	E65-28-18	ДЕМОНТАЖ СКОРОСТНЫХ ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЕЙ ОДНОСЕКЦИОННЫХ ПОВЕРХНОСТЬЮ НАГРЕВА ОДНОЙ СЕКЦИИ БОЛЕЕ 12 М2	100 ШТ.	23 810.71	859.78	546.92			24 670.49	1 509.77	37.51
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58%	0.01	238.11	K=1.2 8.60	K=1.2 5.47			246.71	K=1.2 15.10	K=1.2 0.38
62	E13-44-7	ОЧИСТКА ЩЕТКАМИ	М2	7.38		K=1.2 K=1.2			7.38	0.47	
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	7.6	56.09					56.09	K=1.2 3.57	K=1.2
63	E65-45-6	СМЕНА РЕЗИНОВЫХ ПРОКЛАДОК	100 ШТ.	1 422.25		K=1.2 K=1.2			1 422.25	76.10	
		РАЗРЯД=5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.1019 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58%	0.2	284.45					284.45	K=1.2 15.22	K=1.2
64	1/10-150-15/75-1	УПЛОТНЕНИЕ ТЕПЛООБМЕННИКА РС-02	ШТ.				32.40	2.57	34.97		
			20				648.00	51.40	699.40		
65	1/10-230-35/275	КЛЕЙ РЕЗИНОВЫЙ 88 СА	КТ				34.93	2.77	37.70		
			0.5				17.47	1.39	18.86		
66	E18-3-4	УСТАНОВКА ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЕЙ СКОРОСТНЫХ ОДНОСЕКЦИОННЫХ, ПОВЕРХНОСТЬЮ НАГРЕВА ОДНОЙ СЕКЦИИ ДО 20 М2	ВОДОПО ДОГРЕВ АТЕЛЬ	563.64	33.92	21.17			597.56	31.32	1.45
					K=1.2 K=1.2					K=1.2 K=1.2	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗРЯД=4.6, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0611 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58%	1	563.64	33.92	21.17			597.56	31.32	1.45
67	1/10-150-15/100	ПРОКЛАДКА ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПОН ТОЛЩИНОЙ 2 ММ, ДИАМЕТРОМ 80 ММ	ШТ.				0.59	0.05	0.64		
			4				2.36	0.20	2.56		
68	E65-78-3	ПРИВАРКА ФЛАНЦЕВ К СТАЛЬНЫМ ТРУБАМ ДИАМЕТРОМ ДО 200 ММ	100 ШТ.	5 868.21					5 868.21	288.50	
		РАЗРЯД=5.9, МЕЖР.КОЭФФ.=1.1993 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58%	-0.01	-58.68	K=1.2	K=1.2			-58.68	K=1.2	K=1.2
69	E65-78-4	ПРИВАРКА ФЛАНЦЕВ К СТАЛЬНЫМ ТРУБАМ ДИАМЕТРОМ ДО 250 ММ	100 ШТ.	8 080.11					8 080.11	393.67	
		РАЗРЯД=6, МЕЖР.КОЭФФ.=1.2102 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58%	-0.03	-242.40	K=1.2	K=1.2			-242.40	K=1.2	K=1.2
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8 ОХР и ОПР ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ		841	43	27	668	53	1 605 604 423 2 632	50.51	1.83
9 ул.Есенина, д.3/2 (ТАР-02-24,4-ЗХБГ В)											
70	E65-28-18	ДЕМОНТАЖ СКОРОСТНЫХ ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЕЙ ОДНОСЕКЦИОННЫХ ПОВЕРХНОСТЬЮ НАГРЕВА ОДНОЙ СЕКЦИИ БОЛЕЕ 12 М2	100 ШТ.	23 810.71	859.78	546.92			24 670.49	1 509.77	37.51
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58%	0.01	238.11	K=1.2	K=1.2			246.71	K=1.2	K=1.2
71	E13-44-7	ОЧИСТКА ЩЕТКАМИ	М2	7.38					7.38	0.47	
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	24.4	180.07	K=1.2	K=1.2			180.07	K=1.2	K=1.2
72	E65-45-6	СМЕНА РЕЗИНОВЫХ ПРОКЛАДОК	100 ШТ.	1 422.25					1 422.25	76.10	
		РАЗРЯД=5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.1019 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58%	0.62	881.80	K=1.2	K=1.2			881.80	K=1.2	K=1.2
73	1/10-150-15/75-1	УПЛОТНЕНИЕ ТЕПЛООБМЕННИКА РС-02	ШТ.				32.40	2.57	34.97		
			62				2 008.80	159.34	2 168.14		
74	1/10-230-35/275	КЛЕЙ РЕЗИНОВЫЙ 88 СА	КГ				34.93	2.77	37.70		
			1.55				54.14	4.29	58.43		
75	E18-3-4	УСТАНОВКА ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЕЙ СКОРОСТНЫХ ОДНОСЕКЦИОННЫХ, ПОВЕРХНОСТЬЮ НАГРЕВА ОДНОЙ СЕКЦИИ ДО 20 М2	ВОДОПО ДОГРЕВ АТЕЛЬ	563.64	33.92	21.17			597.56	31.32	1.45
		РАЗРЯД=4.6, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0611 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58%	1	563.64	K=1.2	K=1.2			597.56	K=1.2	K=1.2
76	1/10-150-15/100	ПРОКЛАДКА ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПОН ТОЛЩИНОЙ 2 ММ, ДИАМЕТРОМ 80 ММ	ШТ.				0.59	0.05	0.64		
			4				2.36	0.20	2.56		
77	E65-78-3	ПРИВАРКА ФЛАНЦЕВ К СТАЛЬНЫМ ТРУБАМ ДИАМЕТРОМ ДО 200 ММ	100 ШТ.	5 868.21					5 868.21	288.50	
		РАЗРЯД=5.9, МЕЖР.КОЭФФ.=1.1993 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58%	-0.01	-58.68	K=1.2	K=1.2			-58.68	K=1.2	K=1.2
78	E65-78-4	ПРИВАРКА ФЛАНЦЕВ К СТАЛЬНЫМ ТРУБАМ ДИАМЕТРОМ ДО 250 ММ	100 ШТ.	8 080.11					8 080.11	393.67	
		РАЗРЯД=6, МЕЖР.КОЭФФ.=1.2102 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58%	-0.03	-242.40	K=1.2	K=1.2			-242.40	K=1.2	K=1.2
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9 ОХР и ОПР ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ		1 563	43	27	2 065	164	3 835 1 118 777 5 730	90.37	1.83
10 ул.Каролинская, д.8 (ЕТ-012-34/34) ГВС											
79	E65-28-17	ДЕМОНТАЖ СКОРОСТНЫХ ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЕЙ ОДНОСЕКЦИОННЫХ ПОВЕРХНОСТЬЮ НАГРЕВА ОДНОЙ СЕКЦИИ ДО 12 М2	100 ШТ.	16 421.13	379.01	241.09			16 800.14	1 041.22	16.54
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58%	0.01	164.21	K=1.2	K=1.2			168.00	K=1.2	K=1.2
80	E13-44-7	ОЧИСТКА ЩЕТКАМИ	М2	7.38					7.38	0.47	
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	8.16	60.22	K=1.2	K=1.2			60.22	K=1.2	K=1.2
81	E65-45-6	СМЕНА РЕЗИНОВЫХ ПРОКЛАДОК	100 ШТ.	1 422.25					1 422.25	76.10	
		РАЗРЯД=5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.1019 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58%	0.69	981.35	K=1.2	K=1.2			981.35	K=1.2	K=1.2
82	1/10-150-15/75-3	УПЛОТНЕНИЕ ТЕПЛООБМЕННИКА ЕТ-012	ШТ.				14.00	1.11	15.11		
			69				966.00	76.59	1 042.59		
83	1/10-230-35/275	КЛЕЙ РЕЗИНОВЫЙ 88 СА	КГ				34.93	2.77	37.70		
			0.86				30.04	2.38	32.42		
84	E18-3-3	УСТАНОВКА ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЕЙ СКОРОСТНЫХ ОДНОСЕКЦИОННЫХ, ПОВЕРХНОСТЬЮ НАГРЕВА ОДНОЙ СЕКЦИИ ДО 12 М2	ВОДОПО ДОГРЕВ АТЕЛЬ	391.24	25.13	15.58			416.37	22.16	1.07
		РАЗРЯД=4.4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0408 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58%	1	391.24	K=1.2	K=1.2			416.37	K=1.2	K=1.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85	1/10-150-15/100	ПРОКЛАДКА ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПОН ТОЛЩИНОЙ 2 ММ, ДИАМЕТРОМ 80 ММ	ШТ.				0.59	0.05	0.64		
				4			2.36	0.20	2.56		
86	E65-78-2	ПРИВАРКА ФЛАНЦЕВ К СТАЛЬНЫМ ТРУБАМ ДИАМЕТРОМ ДО 150 ММ	100 ШТ.	3 867.48		K=1.2	K=1.2		3 867.48	191.87	
		РАЗРЯД=5.8, МЕЖР.КОЭФФ.=1.1885 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58%		-0.02	-77.35				-77.35	-3.84	K=1.2
87	E65-78-3	ПРИВАРКА ФЛАНЦЕВ К СТАЛЬНЫМ ТРУБАМ ДИАМЕТРОМ ДО 200 ММ	100 ШТ.	5 868.21		K=1.2	K=1.2		5 868.21	288.50	
		РАЗРЯД=5.9, МЕЖР.КОЭФФ.=1.1993 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58%		-0.02	-117.36				-117.36	-5.77	K=1.2
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10 ОХР и ОПР ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ		1 402	29	18	998	79	2 508 984 692 4 184	79.31	1.24
11 ул.Каролинская, д.10 (ЕТ-012-54/54) ГВС											
88	E65-28-18	ДЕМОНТАЖ СКОРОСТНЫХ ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЕЙ ОДНОСЕКЦИОННЫХ ПОВЕРХНОСТЬЮ НАГРЕВА ОДНОЙ СЕКЦИИ БОЛЕЕ 12 М2	100 ШТ.	23 810.71	859.78	546.92			24 670.49	1 509.77	37.51
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58%		0.01	238.11	8.60	5.47		246.71	15.10	0.38
89	E13-44-7	ОЧИСТКА ЩЕТКАМИ	М2	7.38		K=1.2	K=1.2		7.38	0.47	
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%		12.96	95.64				95.64	6.09	K=1.2
90	E65-45-6	СМЕНА РЕЗИНОВЫХ ПРОКЛАДОК	100 ШТ.	1 422.25		K=1.2	K=1.2		1 422.25	76.10	
		РАЗРЯД=5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.1019 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58%		1.09	1 550.25				1 550.25	82.95	K=1.2
91	1/10-150-15/75-3	УПЛОТНЕНИЕ ТЕПЛООБМЕННИКА ЕТ-012	ШТ.				14.00	1.11	15.11		
				109			1 526.00	120.99	1 646.99		
92	1/10-230-35/275	КЛЕЙ РЕЗИНОВЫЙ 88 СА	КТ				34.93	2.77	37.70		
				1.36			47.50	3.77	51.27		
93	E18-3-4	УСТАНОВКА ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЕЙ СКОРОСТНЫХ ОДНОСЕКЦИОННЫХ, ПОВЕРХНОСТЬЮ НАГРЕВА ОДНОЙ СЕКЦИИ ДО 20 М2	ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЬ	563.64	33.92	21.17			597.56	31.32	1.45
		РАЗРЯД=4.6, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0611 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58%		1	563.64	33.92	21.17		597.56	31.32	1.45
94	1/10-150-15/100	ПРОКЛАДКА ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПОН ТОЛЩИНОЙ 2 ММ, ДИАМЕТРОМ 80 ММ	ШТ.				0.59	0.05	0.64		
				4			2.36	0.20	2.56		
95	E65-78-3	ПРИВАРКА ФЛАНЦЕВ К СТАЛЬНЫМ ТРУБАМ ДИАМЕТРОМ ДО 200 ММ	100 ШТ.	5 868.21		K=1.2	K=1.2		5 868.21	288.50	
		РАЗРЯД=5.9, МЕЖР.КОЭФФ.=1.1993 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58%		-0.01	-58.68				-58.68	-2.89	K=1.2
96	E65-78-4	ПРИВАРКА ФЛАНЦЕВ К СТАЛЬНЫМ ТРУБАМ ДИАМЕТРОМ ДО 250 ММ	100 ШТ.	8 080.11		K=1.2	K=1.2		8 080.11	393.67	
		РАЗРЯД=6, МЕЖР.КОЭФФ.=1.2102 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58%		-0.03	-242.40				-242.40	-11.81	K=1.2
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11 ОХР и ОПР ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ		2 147	43	27	1 576	125	3 891 1 506 1 058 6 455	120.76	1.83
12 ул.Каролинская, д.14 (ЕТ-012-70/70) ГВС											
97	E65-28-18	ДЕМОНТАЖ СКОРОСТНЫХ ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЕЙ ОДНОСЕКЦИОННЫХ ПОВЕРХНОСТЬЮ НАГРЕВА ОДНОЙ СЕКЦИИ БОЛЕЕ 12 М2	100 ШТ.	23 810.71	859.78	546.92			24 670.49	1 509.77	37.51
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58%		0.01	238.11	8.60	5.47		246.71	15.10	0.38
98	E13-44-7	ОЧИСТКА ЩЕТКАМИ	М2	7.38		K=1.2	K=1.2		7.38	0.47	
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%		16.8	123.98				123.98	7.90	K=1.2
99	E65-45-6	СМЕНА РЕЗИНОВЫХ ПРОКЛАДОК	100 ШТ.	1 422.25		K=1.2	K=1.2		1 422.25	76.10	
		РАЗРЯД=5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.1019 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58%		1.41	2 005.37				2 005.37	107.30	K=1.2
100	1/10-150-15/75-3	УПЛОТНЕНИЕ ТЕПЛООБМЕННИКА ЕТ-012	ШТ.				14.00	1.11	15.11		
				141			1 974.00	156.51	2 130.51		
101	1/10-230-35/275	КЛЕЙ РЕЗИНОВЫЙ 88 СА	КТ				34.93	2.77	37.70		
				1.76			61.48	4.88	66.36		
102	E18-3-4	УСТАНОВКА ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЕЙ СКОРОСТНЫХ ОДНОСЕКЦИОННЫХ, ПОВЕРХНОСТЬЮ НАГРЕВА ОДНОЙ СЕКЦИИ ДО 20 М2	ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЬ	563.64	33.92	21.17			597.56	31.32	1.45
		РАЗРЯД=4.6, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0611 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58%		1	563.64	33.92	21.17		597.56	31.32	1.45
103	1/10-150-15/100	ПРОКЛАДКА ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПОН ТОЛЩИНОЙ 2 ММ, ДИАМЕТРОМ 80 ММ	ШТ.				0.59	0.05	0.64		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			4				2.36	0.20	2.56		
104	Е65-78-3	ПРИВАРКА ФЛАНЦЕВ К СТАЛЬНЫМ ТРУБАМ ДИАМЕТРОМ ДО 200 ММ	100 ШТ.	5 868.21		K=1.2	K=1.2		5 868.21	288.50	
		РАЗРЯД=5.9, МЕЖР.КОЭФФ.=1.1993 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58%	-0.01	-58.68					-58.68	-2.89	K=1.2
105	Е65-78-4	ПРИВАРКА ФЛАНЦЕВ К СТАЛЬНЫМ ТРУБАМ ДИАМЕТРОМ ДО 250 ММ	100 ШТ.	8 080.11		K=1.2	K=1.2		8 080.11	393.67	K=1.2
		РАЗРЯД=6, МЕЖР.КОЭФФ.=1.2102 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58%	-0.03	-242.40					-242.40	-11.81	K=1.2
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12 ОХР и ОПР ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ		2 630	43	27	2 038	162	4 873 1 842 1 294 8 009	146.92	1.83
		13 ул.Рафиева, д.90 (РС-02-20,0-3Х) ГВС									
106	Е65-28-18	ДЕМОНТАЖ СКОРОСТНЫХ ВОДОПОДГРЕВАТЕЛЕЙ ОДНОСЕКЦИОННЫХ ПОВЕРХНОСТЬЮ НАГРЕВА ОДНОЙ СЕКЦИИ БОЛЕЕ 12 М2	100 ШТ.	23 810.71	859.78	546.92			24 670.49	1 509.77	37.51
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58%	0.01	238.11	8.60	5.47			246.71	15.10	K=1.2
107	Е13-44-7	ОЧИСТКА ЩЕТКАМИ	М2	7.38			K=1.2	K=1.2	7.38	0.47	K=1.2
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	20	147.60					147.60	9.40	K=1.2
108	Е65-45-6	СМЕНА РЕЗИНОВЫХ ПРОКЛАДОК	100 ШТ.	1 422.25			K=1.2	K=1.2	1 422.25	76.10	K=1.2
		РАЗРЯД=5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.1019 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58%	0.51	725.35					725.35	38.81	K=1.2
109	1/10-150- 15/75-1	УПЛОТНЕНИЕ ТЕПЛООБМЕННИКА РС-02	ШТ.				32.40	2.57	34.97		
			51				1 652.40	131.07	1 783.47		
110	1/10-230- 35/275	КЛЕЙ РЕЗИНОВЫЙ 88 СА	КГ				34.93	2.77	37.70		
			1.28				44.71	3.55	48.26		
111	Е18-3-4	УСТАНОВКА ВОДОПОДГРЕВАТЕЛЕЙ СКОРОСТНЫХ ОДНОСЕКЦИОННЫХ, ПОВЕРХНОСТЬЮ НАГРЕВА ОДНОЙ СЕКЦИИ ДО 20 М2	ВОДОПО ДОГРЕВ АТЕЛЬ	563.64	33.92	21.17			597.56	31.32	1.45
		РАЗРЯД=4.6, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0611 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58%	1	563.64	33.92	21.17			597.56	31.32	K=1.2
112	1/10-150- 15/100	ПРОКЛАДКА ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПОН ТОЛЩИНОЙ 2 ММ, ДИАМЕТРОМ 80 ММ	ШТ.				0.59	0.05	0.64		
			4				2.36	0.20	2.56		
113	Е65-78-3	ПРИВАРКА ФЛАНЦЕВ К СТАЛЬНЫМ ТРУБАМ ДИАМЕТРОМ ДО 200 ММ	100 ШТ.	5 868.21		K=1.2	K=1.2		5 868.21	288.50	K=1.2
		РАЗРЯД=5.9, МЕЖР.КОЭФФ.=1.1993 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58%	-0.01	-58.68					-58.68	-2.89	K=1.2
114	Е65-78-4	ПРИВАРКА ФЛАНЦЕВ К СТАЛЬНЫМ ТРУБАМ ДИАМЕТРОМ ДО 250 ММ	100 ШТ.	8 080.11		K=1.2	K=1.2		8 080.11	393.67	K=1.2
		РАЗРЯД=6, МЕЖР.КОЭФФ.=1.2102 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58%	-0.03	-242.40					-242.40	-11.81	K=1.2
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13 ОХР и ОПР ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ		1 374	43	27	1 699	135	3 251 983 684 4 918	79.93	1.83
		14 ул.Я.Чечота, д.4 (Р-0,14-8,82) СО									
115	Е65-28-17	ДЕМОНТАЖ СКОРОСТНЫХ ВОДОПОДГРЕВАТЕЛЕЙ ОДНОСЕКЦИОННЫХ ПОВЕРХНОСТЬЮ НАГРЕВА ОДНОЙ СЕКЦИИ ДО 12 М2	100 ШТ.	16 421.13	379.01	241.09			16 800.14	1 041.22	16.54
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58%	0.01	164.21	3.79	2.41			168.00	10.41	K=1.2
116	Е13-44-7	ОЧИСТКА ЩЕТКАМИ	М2	7.38			K=1.2	K=1.2	7.38	0.47	K=1.2
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	8.82	65.09					65.09	4.15	K=1.2
117	Е65-45-6	СМЕНА РЕЗИНОВЫХ ПРОКЛАДОК	100 ШТ.	1 422.25			K=1.2	K=1.2	1 422.25	76.10	K=1.2
		РАЗРЯД=5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.1019 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58%	0.64	910.24					910.24	48.70	K=1.2
118	1/10-150- 15/75-2	УПЛОТНЕНИЕ ТЕПЛООБМЕННИКА Р-014	ШТ.				15.20	1.21	16.41		
			64				972.80	77.44	1 050.24		
119	Е18-3-3	УСТАНОВКА ВОДОПОДГРЕВАТЕЛЕЙ СКОРОСТНЫХ ОДНОСЕКЦИОННЫХ, ПОВЕРХНОСТЬЮ НАГРЕВА ОДНОЙ СЕКЦИИ ДО 12 М2	ВОДОПО ДОГРЕВ АТЕЛЬ	391.24	25.13	15.58			416.37	22.16	1.07
		РАЗРЯД=4.4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0408 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58%	1	391.24	25.13	15.58			416.37	22.16	K=1.2
120	1/10-150- 15/100	ПРОКЛАДКА ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПОН ТОЛЩИНОЙ 2 ММ, ДИАМЕТРОМ 80 ММ	ШТ.				0.59	0.05	0.64		
			4				2.36	0.20	2.56		
121	Е65-78-2	ПРИВАРКА ФЛАНЦЕВ К СТАЛЬНЫМ ТРУБАМ ДИАМЕТРОМ ДО 150 ММ	100 ШТ.	3 867.48					3 867.48	191.87	K=1.2
					K=1.2	K=1.2				K=1.2	K=1.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗРЯД=5.8, МЕЖР.КОЭФФ.=1.1885 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58%	-0.02	-77.35					-77.35	-3.84	
122	E65-78-3	ПРИВАРКА ФЛАНЦЕВ К СТАЛЬНЫМ ТРУБАМ ДИАМЕТРОМ ДО 200 ММ	100 ШТ.	5 868.21					5 868.21	288.50	
		РАЗРЯД=5.9, МЕЖР.КОЭФФ.=1.1993 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58%	-0.02	-117.36	K=1.2	K=1.2			-117.36	-5.77	K=1.2
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14 ОХР и ОПР ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ		1 336	29	18	975	78	2 418 939 660 4 017	75.81	1.24
15 ул.Короля, д.11 (Р-0,14-18,06)											
123	E65-28-17	ДЕМОНТАЖ СКОРОСТНЫХ ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЕЙ ОДНОСЕКЦИОННЫХ ПОВЕРХНОСТЬЮ НАГРЕВА ОДНОЙ СЕКЦИИ ДО 12 М2	100 ШТ.	16 421.13	379.01	241.09			16 800.14	1 041.22	16.54
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58%	0.01	164.21	K=1.2	K=1.2			168.00	10.41	K=1.2
124	E13-44-7	ОЧИСТКА ЩЕТКАМИ	M2	7.38					7.38	0.47	
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	18.06	133.28	K=1.2	K=1.2			133.28	8.49	K=1.2
125	E65-45-6	СМЕНА РЕЗИНОВЫХ ПРОКЛАДОК	100 ШТ.	1 422.25					1 422.25	76.10	
		РАЗРЯД=5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.1019 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58%	1.3	1 848.93	K=1.2	K=1.2			1 848.93	98.93	K=1.2
126	1/10-150-15/75-2	УПЛОТНЕНИЕ ТЕПЛООБМЕННИКА Р-014	ШТ.				15.20	1.21	16.41		
			130				1 976.00	157.30	2 133.30		
127	E18-3-3	УСТАНОВКА ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЕЙ СКОРОСТНЫХ ОДНОСЕКЦИОННЫХ, ПОВЕРХНОСТЬЮ НАГРЕВА ОДНОЙ СЕКЦИИ ДО 12 М2	ВОДОПО ДОГРЕВ АТЕЛЬ	391.24	25.13	15.58			416.37	22.16	1.07
		РАЗРЯД=4.4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0408 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58%	1	391.24	K=1.2	K=1.2			416.37	22.16	K=1.2
128	1/10-150-15/100	ПРОКЛАДКА ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПОН ТОЛЩИНОЙ 2 ММ, ДИАМЕТРОМ 80 ММ	ШТ.				0.59	0.05	0.64		
			4				2.36	0.20	2.56		
129	E65-78-2	ПРИВАРКА ФЛАНЦЕВ К СТАЛЬНЫМ ТРУБАМ ДИАМЕТРОМ ДО 150 ММ	100 ШТ.	3 867.48					3 867.48	191.87	
		РАЗРЯД=5.8, МЕЖР.КОЭФФ.=1.1885 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58%	-0.02	-77.35	K=1.2	K=1.2			-77.35	-3.84	K=1.2
130	E65-78-3	ПРИВАРКА ФЛАНЦЕВ К СТАЛЬНЫМ ТРУБАМ ДИАМЕТРОМ ДО 200 ММ	100 ШТ.	5 868.21					5 868.21	288.50	
		РАЗРЯД=5.9, МЕЖР.КОЭФФ.=1.1993 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58%	-0.02	-117.36	K=1.2	K=1.2			-117.36	-5.77	K=1.2
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15 ОХР и ОПР ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ		2 343	29	18	1 978	158	4 508 1 640 1 151 7 299	130.38	1.24
16 ул.Короля, д.20 (ВТГ-38/48) ГВС МЕХОЧИСТКА											
131	E65-28-17	ДЕМОНТАЖ СКОРОСТНЫХ ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЕЙ ОДНОСЕКЦИОННЫХ ПОВЕРХНОСТЬЮ НАГРЕВА ОДНОЙ СЕКЦИИ ДО 12 М2	100 ШТ.	16 421.13	379.01	241.09			16 800.14	1 041.22	16.54
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58%	0.01	164.21	K=1.2	K=1.2			168.00	10.41	K=1.2
132	E13-44-7	ОЧИСТКА ЩЕТКАМИ	M2	7.38					7.38	0.47	
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	11.18	82.51	K=1.2	K=1.2			82.51	5.25	K=1.2
133	E18-3-3	УСТАНОВКА ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЕЙ СКОРОСТНЫХ ОДНОСЕКЦИОННЫХ, ПОВЕРХНОСТЬЮ НАГРЕВА ОДНОЙ СЕКЦИИ ДО 12 М2	ВОДОПО ДОГРЕВ АТЕЛЬ	391.24	25.13	15.58			416.37	22.16	1.07
		РАЗРЯД=4.4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0408 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58%	1	391.24	K=1.2	K=1.2			416.37	22.16	K=1.2
134	1/10-150-15/100	ПРОКЛАДКА ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПОН ТОЛЩИНОЙ 2 ММ, ДИАМЕТРОМ 80 ММ	ШТ.				0.59	0.05	0.64		
			4				2.36	0.20	2.56		
135	E65-78-2	ПРИВАРКА ФЛАНЦЕВ К СТАЛЬНЫМ ТРУБАМ ДИАМЕТРОМ ДО 150 ММ	100 ШТ.	3 867.48					3 867.48	191.87	
		РАЗРЯД=5.8, МЕЖР.КОЭФФ.=1.1885 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58%	-0.02	-77.35	K=1.2	K=1.2			-77.35	-3.84	K=1.2
136	E65-78-3	ПРИВАРКА ФЛАНЦЕВ К СТАЛЬНЫМ ТРУБАМ ДИАМЕТРОМ ДО 200 ММ	100 ШТ.	5 868.21					5 868.21	288.50	
		РАЗРЯД=5.9, МЕЖР.КОЭФФ.=1.1993 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58%	-0.02	-117.36	K=1.2	K=1.2			-117.36	-5.77	K=1.2
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16 ОХР и ОПР ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ		443	29	18	2		474 329 226 1 029	28.21	1.24
17 ул.Слободская, д.165 (ТАР-02-12.0) СО											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
137	E65-28-18	ДЕМОНТАЖ СКОРОСТНЫХ ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЕЙ ОДНОСЕКЦИОННЫХ ПОВЕРХНОСТЬЮ НАГРЕВА ОДНОЙ СЕКЦИИ БОЛЕЕ 12 М2 РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58%	100 ШТ.	23 810.71	859.78	546.92			24 670.49	1 509.77	37.51
			0.01	238.11	K=1.2 8.60	K=1.2 5.47			246.71	K=1.2 15.10	K=1.2 0.38
138	E13-44-7	ОЧИСТКА ЩЕТКАМИ РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	М2	7.38			K=1.2 K=1.2		7.38	0.47 K=1.2	K=1.2
			12	88.56					88.56	5.64	
139	E65-45-6	СМЕНА РЕЗИНОВЫХ ПРОКЛАДОК РАЗРЯД=5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.1019 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58%	100 ШТ.	1 422.25			K=1.2 K=1.2		1 422.25	76.10 K=1.2	K=1.2
			0.3	426.68					426.68	22.83	
140	1/10-150-15/75-1	УПЛОТНЕНИЕ ТЕПЛООБМЕННИКА РС-02	ШТ.				32.40	2.57	34.97		
			30				972.00	77.10	1 049.10		
141	1/10-230-35/275	КЛЕЙ РЕЗИНОВЫЙ 88 СА	КГ				34.93	2.77	37.70		
			0.78				27.25	2.16	29.41		
142	E18-3-4	УСТАНОВКА ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЕЙ СКОРОСТНЫХ ОДНОСЕКЦИОННЫХ, ПОВЕРХНОСТЬЮ НАГРЕВА ОДНОЙ СЕКЦИИ ДО 20 М2 РАЗРЯД=4.6, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0611 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58%	ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЬ	563.64	33.92	21.17			597.56	31.32	1.45
			1	563.64	K=1.2 33.92	K=1.2 21.17			597.56	K=1.2 31.32	K=1.2 1.45
143	1/10-150-15/100	ПРОКЛАДКА ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПОН ТОЛЩИНОЙ 2 ММ, ДИАМЕТРОМ 80 ММ	ШТ.				0.59	0.05	0.64		
			4				2.36	0.20	2.56		
144	E65-78-3	ПРИВАРКА ФЛАНЦЕВ К СТАЛЬНЫМ ТРУБАМ ДИАМЕТРОМ ДО 200 ММ РАЗРЯД=5.9, МЕЖР.КОЭФФ.=1.1993 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58%	100 ШТ.	5 868.21			K=1.2 K=1.2		5 868.21	288.50	
			-0.01	-58.68					-58.68	K=1.2 -2.89	K=1.2
145	E65-78-4	ПРИВАРКА ФЛАНЦЕВ К СТАЛЬНЫМ ТРУБАМ ДИАМЕТРОМ ДО 250 ММ РАЗРЯД=6, МЕЖР.КОЭФФ.=1.2102 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58%	100 ШТ.	8 080.11			K=1.2 K=1.2		8 080.11	393.67	
			-0.03	-242.40					-242.40	K=1.2 -11.81	K=1.2
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17 ОХР и ОПР ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ		1 016	43	27	1 002	79	2 140 729 509 3 378	60.19	1.83
18 пер.Дубравинский, д.3/1 (РС-0,2-4,4-2Х) СО											
146	E65-28-18	ДЕМОНТАЖ СКОРОСТНЫХ ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЕЙ ОДНОСЕКЦИОННЫХ ПОВЕРХНОСТЬЮ НАГРЕВА ОДНОЙ СЕКЦИИ БОЛЕЕ 12 М2 РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58%	100 ШТ.	23 810.71	859.78	546.92			24 670.49	1 509.77	37.51
			0.01	238.11	K=1.2 8.60	K=1.2 5.47			246.71	K=1.2 15.10	K=1.2 0.38
147	E13-44-7	ОЧИСТКА ЩЕТКАМИ РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	М2	7.38			K=1.2 K=1.2		7.38	0.47 K=1.2	K=1.2
			4.4	32.47					32.47	2.07	
148	E65-45-6	СМЕНА РЕЗИНОВЫХ ПРОКЛАДОК РАЗРЯД=5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.1019 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58%	100 ШТ.	1 422.25			K=1.2 K=1.2		1 422.25	76.10 K=1.2	K=1.2
			0.12	170.67					170.67	9.13	
149	1/10-150-15/75-1	УПЛОТНЕНИЕ ТЕПЛООБМЕННИКА РС-02	ШТ.				32.40	2.57	34.97		
			12				388.80	30.84	419.64		
150	1/10-230-35/275	КЛЕЙ РЕЗИНОВЫЙ 88 СА	КГ				34.93	2.77	37.70		
			0.3				10.48	0.83	11.31		
151	E18-3-4	УСТАНОВКА ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЕЙ СКОРОСТНЫХ ОДНОСЕКЦИОННЫХ, ПОВЕРХНОСТЬЮ НАГРЕВА ОДНОЙ СЕКЦИИ ДО 20 М2 РАЗРЯД=4.6, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0611 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58%	ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЬ	563.64	33.92	21.17			597.56	31.32	1.45
			1	563.64	K=1.2 33.92	K=1.2 21.17			597.56	K=1.2 31.32	K=1.2 1.45
152	1/10-150-15/100	ПРОКЛАДКА ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПОН ТОЛЩИНОЙ 2 ММ, ДИАМЕТРОМ 80 ММ	ШТ.				0.59	0.05	0.64		
			4				2.36	0.20	2.56		
153	E65-78-3	ПРИВАРКА ФЛАНЦЕВ К СТАЛЬНЫМ ТРУБАМ ДИАМЕТРОМ ДО 200 ММ РАЗРЯД=5.9, МЕЖР.КОЭФФ.=1.1993 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58%	100 ШТ.	5 868.21			K=1.2 K=1.2		5 868.21	288.50	
			-0.01	-58.68					-58.68	K=1.2 -2.89	K=1.2
154	E65-78-4	ПРИВАРКА ФЛАНЦЕВ К СТАЛЬНЫМ ТРУБАМ ДИАМЕТРОМ ДО 250 ММ РАЗРЯД=6, МЕЖР.КОЭФФ.=1.2102 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58%	100 ШТ.	8 080.11			K=1.2 K=1.2		8 080.11	393.67	
			-0.03	-242.40					-242.40	K=1.2 -11.81	K=1.2
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18 ОХР и ОПР ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ		704	43	27	402	32	1 181 506 356 2 043	42.92	1.83
19 ул.Н.Орды, д.27 (Р-0,14-23,38-2ХГВ) ГВС											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
155	E65-28-17	ДЕМОНТАЖ СКОРОСТНЫХ ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЕЙ ОДНОСЕКЦИОННЫХ ПОВЕРХНОСТЬЮ НАГРЕВА ОДНОЙ СЕКЦИИ ДО 12 М2	100 ШТ.	16 421.13	379.01	241.09			16 800.14	1 041.22	16.54
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58%	0.01	164.21	K=1.2 3.79	K=1.2 2.41			168.00	K=1.2 10.41	K=1.2 0.17
156	E13-44-7	ОЧИСТКА ЩЕТКАМИ	М2	7.38					7.38	0.47	
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	23.38	172.54	K=1.2	K=1.2			172.54	K=1.2 10.99	K=1.2
157	E65-45-6	СМЕНА РЕЗИНОВЫХ ПРОКЛАДОК	100 ШТ.	1 422.25					1 422.25	76.10	
		РАЗРЯД=5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.1019 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58%	1.68	2 389.38	K=1.2	K=1.2			2 389.38	K=1.2 127.85	K=1.2
158	1/10-150-15/75-2	УПЛОТНЕНИЕ ТЕПЛООБМЕННИКА Р-014	ШТ.				15.20	1.21	16.41		
			168				2 553.60	203.28	2 756.88		
159	E18-3-3	УСТАНОВКА ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЕЙ СКОРОСТНЫХ ОДНОСЕКЦИОННЫХ, ПОВЕРХНОСТЬЮ НАГРЕВА ОДНОЙ СЕКЦИИ ДО 12 М2	ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЬ	391.24	25.13	15.58			416.37	22.16	1.07
		РАЗРЯД=4.4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0408 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58%	1	391.24	K=1.2 25.13	K=1.2 15.58			416.37	K=1.2 22.16	K=1.2 1.07
160	1/10-150-15/100	ПРОКЛАДКА ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПОН ТОЛЩИНОЙ 2 ММ, ДИАМЕТРОМ 80 ММ	ШТ.				0.59	0.05	0.64		
			4				2.36	0.20	2.56		
161	E65-78-2	ПРИВАРКА ФЛАНЦЕВ К СТАЛЬНЫМ ТРУБАМ ДИАМЕТРОМ ДО 150 ММ	100 ШТ.	3 867.48					3 867.48	191.87	
		РАЗРЯД=5.8, МЕЖР.КОЭФФ.=1.1885 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58%	-0.02	-77.35	K=1.2	K=1.2			-77.35	K=1.2 -3.84	K=1.2
162	E65-78-3	ПРИВАРКА ФЛАНЦЕВ К СТАЛЬНЫМ ТРУБАМ ДИАМЕТРОМ ДО 200 ММ	100 ШТ.	5 868.21					5 868.21	288.50	
		РАЗРЯД=5.9, МЕЖР.КОЭФФ.=1.1993 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58%	-0.02	-117.36	K=1.2	K=1.2			-117.36	K=1.2 -5.77	K=1.2
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19 ОХР и ОПР ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ		2 923	29	18	2 556	203	5 711 2 044 1 433 9 188	161.80	1.24
20 ул.Уманская, д.55 (ТОР-15М13-93 ЗХБГВ) ГВС МЕХОЧИСТКА											
163	E65-28-17	ДЕМОНТАЖ СКОРОСТНЫХ ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЕЙ ОДНОСЕКЦИОННЫХ ПОВЕРХНОСТЬЮ НАГРЕВА ОДНОЙ СЕКЦИИ ДО 12 М2	100 ШТ.	16 421.13	379.01	241.09			16 800.14	1 041.22	16.54
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58%	0.01	164.21	K=1.2 3.79	K=1.2 2.41			168.00	K=1.2 10.41	K=1.2 0.17
164	E13-44-7	ОЧИСТКА ЩЕТКАМИ	М2	7.38					7.38	0.47	
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	13.95	102.95	K=1.2	K=1.2			102.95	K=1.2 6.56	K=1.2
165	E18-3-3	УСТАНОВКА ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЕЙ СКОРОСТНЫХ ОДНОСЕКЦИОННЫХ, ПОВЕРХНОСТЬЮ НАГРЕВА ОДНОЙ СЕКЦИИ ДО 12 М2	ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЬ	391.24	25.13	15.58			416.37	22.16	1.07
		РАЗРЯД=4.4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0408 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58%	1	391.24	K=1.2 25.13	K=1.2 15.58			416.37	K=1.2 22.16	K=1.2 1.07
166	1/10-150-15/100	ПРОКЛАДКА ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПОН ТОЛЩИНОЙ 2 ММ, ДИАМЕТРОМ 80 ММ	ШТ.				0.59	0.05	0.64		
			6				3.54	0.30	3.84		
167	E65-78-2	ПРИВАРКА ФЛАНЦЕВ К СТАЛЬНЫМ ТРУБАМ ДИАМЕТРОМ ДО 150 ММ	100 ШТ.	3 867.48					3 867.48	191.87	
		РАЗРЯД=5.8, МЕЖР.КОЭФФ.=1.1885 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58%	-0.02	-77.35	K=1.2	K=1.2			-77.35	K=1.2 -3.84	K=1.2
168	E65-78-3	ПРИВАРКА ФЛАНЦЕВ К СТАЛЬНЫМ ТРУБАМ ДИАМЕТРОМ ДО 200 ММ	100 ШТ.	5 868.21					5 868.21	288.50	
		РАЗРЯД=5.9, МЕЖР.КОЭФФ.=1.1993 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58%	-0.02	-117.36	K=1.2	K=1.2			-117.36	K=1.2 -5.77	K=1.2
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20 ОХР и ОПР ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ		464	29	18	4		497 346 237 1 080	29.52	1.24
21 ул.К.Либкнехта, д.122 (ТОР-15М-149)											
169	E65-28-18	ДЕМОНТАЖ СКОРОСТНЫХ ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЕЙ ОДНОСЕКЦИОННЫХ ПОВЕРХНОСТЬЮ НАГРЕВА ОДНОЙ СЕКЦИИ БОЛЕЕ 12 М2	100 ШТ.	23 810.71	859.78	546.92			24 670.49	1 509.77	37.51
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58%	0.01	238.11	K=1.2 8.60	K=1.2 5.47			246.71	K=1.2 15.10	K=1.2 0.38
170	E13-44-7	ОЧИСТКА ЩЕТКАМИ	М2	7.38					7.38	0.47	
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	22.35	164.94	K=1.2	K=1.2			164.94	K=1.2 10.50	K=1.2
171	E65-45-6	СМЕНА РЕЗИНОВЫХ ПРОКЛАДОК	100 ШТ.	1 422.25					1 422.25	76.10	
		РАЗРЯД=5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.1019 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58%	1.5	2 133.38	K=1.2	K=1.2			2 133.38	K=1.2 114.15	K=1.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
172	1/10-150-15/75-4	УПЛОТНЕНИЕ ТЕПЛООБМЕННИКА ТОР 15М	ШТ.				32.40	2.57	34.97		
				150			4 860.00	385.50	5 245.50		
173	E18-3-4	УСТАНОВКА ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЕЙ СКОРОСТНЫХ ОДНОСЕКЦИОННЫХ, ПОВЕРХНОСТЬЮ НАГРЕВА ОДНОЙ СЕКЦИИ ДО 20 М2	ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЬ	563.64	33.92	21.17			597.56	31.32	1.45
		РАЗРЯД=4.6, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0611 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58%	1	563.64	33.92	21.17			597.56	31.32	1.45
174	1/10-150-15/100	ПРОКЛАДКА ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПОН ТОЛЩИНОЙ 2 ММ, ДИАМЕТРОМ 80 ММ	ШТ.				0.59	0.05	0.64		
			4				2.36	0.20	2.56		
175	E65-78-3	ПРИВАРКА ФЛАНЦЕВ К СТАЛЬНЫМ ТРУБАМ ДИАМЕТРОМ ДО 200 ММ	100 ШТ.	5 868.21					5 868.21	288.50	
		РАЗРЯД=5.9, МЕЖР.КОЭФФ.=1.1993 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58%	-0.01	-58.68					-58.68	-2.89	
176	E65-78-4	ПРИВАРКА ФЛАНЦЕВ К СТАЛЬНЫМ ТРУБАМ ДИАМЕТРОМ ДО 250 ММ	100 ШТ.	8 080.11					8 080.11	393.67	
		РАЗРЯД=6, МЕЖР.КОЭФФ.=1.2102 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58%	-0.03	-242.40					-242.40	-11.81	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21 ОХР и ОПР		2 799	43	27	4 862	386	8 090	156.37	1.83
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							1 964		
		ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ							1 377		
									11 431		
22 ул.Каролинская, д.6 (ВТ-0,12-30/30) СО											
177	E65-28-17	ДЕМОНТАЖ СКОРОСТНЫХ ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЕЙ ОДНОСЕКЦИОННЫХ ПОВЕРХНОСТЬЮ НАГРЕВА ОДНОЙ СЕКЦИИ ДО 12 М2	100 ШТ.	16 421.13	379.01	241.09			16 800.14	1 041.22	16.54
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58%	0.01	164.21	3.79	2.41			168.00	10.41	0.17
178	E13-44-7	ОЧИСТКА ЩЕТКАМИ	М2	7.38					7.38	0.47	
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	7.2	53.14					53.14	3.38	
179	E65-45-6	СМЕНА РЕЗИНОВЫХ ПРОКЛАДОК	100 ШТ.	1 422.25					1 422.25	76.10	
		РАЗРЯД=5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.1019 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58%	0.61	867.57					867.57	46.42	
180	1/10-150-15/75-3	УПЛОТНЕНИЕ ТЕПЛООБМЕННИКА ЕТ-012	ШТ.				14.00	1.11	15.11		
			61				854.00	67.71	921.71		
181	1/10-230-35/275	КЛЕЙ РЕЗИНОВЫЙ 88 СА	КГ				34.93	2.77	37.70		
			0.7				24.45	1.94	26.39		
182	E18-3-3	УСТАНОВКА ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЕЙ СКОРОСТНЫХ ОДНОСЕКЦИОННЫХ, ПОВЕРХНОСТЬЮ НАГРЕВА ОДНОЙ СЕКЦИИ ДО 12 М2	ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЬ	391.24	25.13	15.58			416.37	22.16	1.07
		РАЗРЯД=4.4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0408 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58%	1	391.24	25.13	15.58			416.37	22.16	1.07
183	1/10-150-15/100	ПРОКЛАДКА ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПОН ТОЛЩИНОЙ 2 ММ, ДИАМЕТРОМ 80 ММ	ШТ.				0.59	0.05	0.64		
			4				2.36	0.20	2.56		
184	E65-78-2	ПРИВАРКА ФЛАНЦЕВ К СТАЛЬНЫМ ТРУБАМ ДИАМЕТРОМ ДО 150 ММ	100 ШТ.	3 867.48					3 867.48	191.87	
		РАЗРЯД=5.8, МЕЖР.КОЭФФ.=1.1885 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58%	-0.02	-77.35					-77.35	-3.84	
185	E65-78-3	ПРИВАРКА ФЛАНЦЕВ К СТАЛЬНЫМ ТРУБАМ ДИАМЕТРОМ ДО 200 ММ	100 ШТ.	5 868.21					5 868.21	288.50	
		РАЗРЯД=5.9, МЕЖР.КОЭФФ.=1.1993 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58%	-0.02	-117.36					-117.36	-5.77	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22 ОХР и ОПР		1 281	29	18	881	70	2 261	72.76	1.24
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							900		
		ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ							633		
									3 794		
23 ул.Каролинская, д.6 (ВТ-0,12-54/54) ГВС											
186	E65-28-17	ДЕМОНТАЖ СКОРОСТНЫХ ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЕЙ ОДНОСЕКЦИОННЫХ ПОВЕРХНОСТЬЮ НАГРЕВА ОДНОЙ СЕКЦИИ ДО 12 М2	100 ШТ.	16 421.13	379.01	241.09			16 800.14	1 041.22	16.54
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58%	0.01	164.21	3.79	2.41			168.00	10.41	0.17
187	E13-44-7	ОЧИСТКА ЩЕТКАМИ	М2	7.38					7.38	0.47	
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	12.96	95.64					95.64	6.09	
188	E65-45-6	СМЕНА РЕЗИНОВЫХ ПРОКЛАДОК	100 ШТ.	1 422.25					1 422.25	76.10	
		РАЗРЯД=5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.1019 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58%	1.09	1 550.25					1 550.25	82.95	
189	1/10-150-15/75-3	УПЛОТНЕНИЕ ТЕПЛООБМЕННИКА ЕТ-012	ШТ.				14.00	1.11	15.11		
			109				1 526.00	120.99	1 646.99		
190	1/10-230-35/275	КЛЕЙ РЕЗИНОВЫЙ 88 СА	КГ				34.93	2.77	37.70		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			1.36				47.50	3.77	51.27		
191	E18-3-3	УСТАНОВКА ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЕЙ СКОРОСТНЫХ ОДНОСЕКЦИОННЫХ, ПОВЕРХНОСТЬЮ НАГРЕВА ОДНОЙ СЕКЦИИ ДО 12 М2	ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЬ	391.24	25.13	15.58			416.37	22.16	1.07
		РАЗРЯД=4.4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0408 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58%	1	391.24	25.13	15.58	K=1.2 K=1.2		416.37	22.16	1.07
192	1/10-150-15/100	ПРОКЛАДКА ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПОН ТОЛЩИНОЙ 2 ММ, ДИАМЕТРОМ 80 ММ	ШТ.				0.59	0.05	0.64		
			4				2.36	0.20	2.56		
193	E65-78-2	ПРИВАРКА ФЛАНЦЕВ К СТАЛЬНЫМ ТРУБАМ ДИАМЕТРОМ ДО 150 ММ	100 ШТ.	3 867.48					3 867.48	191.87	
		РАЗРЯД=5.8, МЕЖР.КОЭФФ.=1.1885 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58%	-0.02	-77.35		K=1.2 K=1.2			-77.35	-3.84	K=1.2 K=1.2
194	E65-78-3	ПРИВАРКА ФЛАНЦЕВ К СТАЛЬНЫМ ТРУБАМ ДИАМЕТРОМ ДО 200 ММ	100 ШТ.	5 868.21					5 868.21	288.50	
		РАЗРЯД=5.9, МЕЖР.КОЭФФ.=1.1993 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58%	-0.02	-117.36		K=1.2 K=1.2			-117.36	-5.77	K=1.2 K=1.2
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23		2 007	29	18	1 576	125	3 737	112.00	1.24
		ОХР и ОПР							1 404		
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							986		
		ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ							6 127		
		ИТОГО		35 314	828	518	33 850	2 688	72 680	2 014.52	35.60
		ОХР и ОПР							24 967		
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							17 474		
		СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ							4.3		
		ВСЕГО							115 121		
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА [35314*1]							1	35 314		
	ТРУДОЕМКОСТЬ								2 014.52		
	ТРУДОЕМКОСТЬ МАШИНИСТОВ								35.60		
	СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ								4.3		
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ [828*1]							1	828		
	ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ [518*1]							1	518		
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ [2688*1]							1	2 688		
	МАТЕРИАЛЫ-ВСЕГО								33 850		
1	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ [35314+828+2688+33850]								72 680		
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.2	МАТЕРИАЛЫ ПОДРЯДЧИКА								33 850		
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА [2688-0]								2 688		
2	ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ И ОБЩЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ [24967*1]							1	24 967		
3	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ [17474*1]							1	17 474		
	ИТОГО [72680+0+0+24967+17474]								115 121		
	ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [115121+0+0+0]								115 121		
	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОТЧИСЛЕНИЯМИ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ (((35314+518)*(34/100)) * ((100-0)/100))						34		12 183		
6	ИТОГО ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ [0+12183+0+0+0+0+0+0]								12 183		
7	ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [115121+12183+0]								127 304		
	ИТОГО С УЧЕТОМ СРЕДСТВ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ [127304+0]								127 304		
	РАСЧЕТ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ										
9	ИТОГО С УЧЕТОМ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ, ОТНОСИМЫХ НА РАСХОДЫ ПО ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ [127304+0]								127 304		
	ИТОГО ПОДРЯДНЫХ РАБОТ [127304-0-0-0]								127 304		
	КОНКУРСНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ							1			
	ИТОГО С УЧЕТОМ КОНКУРСНОГО КОЭФФИЦИЕНТА [127304*1]								127 304		
11	СПРАВОЧНО: Затраты на содержание технического надзора КОЭФФИЦИЕНТ, УЧИТЫВАЮЩИЙ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ (с 05/2026 по 07/2026)							1.0272	3 542.82		
12	ИТОГО С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА, УЧИТЫВАЮЩЕГО ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ [(127304+0+0-0)*1.0272+0*1]								130 767		
14	ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ [130767+0+0+0+0+0]								130 767		
16	ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ [130767-(0+0+0)]								130 767		
	ИТОГО С НАЛОГАМИ И ОТЧИСЛЕНИЯМИ ОТ ВЫРУЧКИ [130767+0]								130 767		
	ВСЕГО ВЫПОЛНЕНО РАБОТ [130767+0+0]								130 767		
	СУММА ПРОПИСЬЮ: СТО ТРИДЦАТЬ ТЫСЯЧ СЕМЬСОТ ШЕСТЬДЕСЯТ СЕМЬ БЕЛОРУССКИХ РУБ. 00 КОП.										

ВЕДОМОСТЬ ИСПОЛЪЗУЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ, МЕХАНИЗМОВ

№	Наименование ресурса	Ед. изм.	Кол-во	Цена за единицу, бел. руб.		Стоимость, бел. руб.	Транспорт		
				без НДС	с НДС		%	на ед., бел. руб.	всего, бел. руб.
	Материалы подрядчика								
1	1/10-230-35/275 КЛЕЙ РЕЗИНОВЫЙ 88 СА	КГ	16.03	29.11	34.93	559.93	7.94	2.77	44.40
2	1/10-150-15/100 ПРОКЛАДКА ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПОН ТОЛЩИНОЙ 2 ММ, ДИАМЕТРОМ 80 ММ	ШТ.	94	0.49	0.59	55.46	7.94	0.05	4.70
3	1/10-150-15/75-3 УПЛОТНЕНИЕ ТЕПЛООБМЕННИКА ЕТ-012	ШТ.	489	11.67	14.00	6 846.00	7.94	1.11	542.79
4	1/10-150-15/75-2 УПЛОТНЕНИЕ ТЕПЛООБМЕННИКА Р-014	ШТ.	568	12.67	15.20	8 633.60	7.94	1.21	687.28
5	1/10-150-15/75-1 УПЛОТНЕНИЕ ТЕПЛООБМЕННИКА РС-02	ШТ.	398	27.00	32.40	12 895.20	7.94	2.57	1 022.86
6	1/10-150-15/75-4 УПЛОТНЕНИЕ ТЕПЛООБМЕННИКА TOP 15M	ШТ.	150	27.00	32.40	4 860.00	7.94	2.57	385.50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	МАТЕРИАЛЫ ВСЕГО							33 850.19			2 687.53
	в том числе:										
	материалы подрядчика							33 850.19			2 687.53
	Механизмы										
7	М331617 СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ			МАШ.-Ч	35.4924	19.10	22.92	813.49			
8	М042900 УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ НИЗКОЕ 0,1 (1) МПА (КГС/СМ2), ВЫСОКОЕ 10 (100) МПА (КГС/СМ2)			МАШ.-Ч	11.04	1.12	1.34	14.79			
	МЕХАНИЗМЫ ВСЕГО							828.28			

Составил Ведущий инженер ПО Прокопчик Ю.Н. Проверил _____