

"Согласовано" / В.И.Бейкевич
"8" 06 2026 г.

Управляющий / И.В.Адамович /
"8" 06 2026 г.
Снос пустующего дома Радеж Красноармейская 42
УНП 291648569

https://BelStroyka.by/ верс. 1.22.30

Заказчик: ГУ "Центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций Малоритского района"
Адрес: 225903 Брестская область, г. Малорита, ул. Красноармейская, 1
Объект: Снос пустующего дома, расположенного по адресу: д. Радеж, ул. Красноармейская, 42 Гвозницкого сельского Совета
Форма С-2а (Постановление МАИС №21 от 28.06.2013 г.)

Смета

Расчет стоимости в ценах на 01.05.2026 г. Брестская обл.; Зона 2 (Сельское стр-во); Ремонт; НРР-2022; Цены ресурсов без НДС.
Тарифная ставка = 16,96 руб. **Страница 1**

№ п/п	Обоснование	Ед.изм.	Трудо- затраты; чел.час.	Стоимость: единица измерения / всего; руб.					
		Объем ра- бот		заработная плата рабочих	экспл. машин		материаль- ные ресурсы	Транспорт	общая стоимость
	Поправочные коэффициенты				всего	в т.ч. з/пл.			
(10) Снос пустующего дома									
Разборка деревянных жилых и общественных зданий, h=2,25 м+ перекр.0,2м									
1.	E69-45-3	100 м3	168,2	2 786,87	83,58	56,57			2 870,45
	Стр-во (Н10)	1,08	181,66	3 009,82	90,27	61,1			3 100,09
Планировка участка механизированным способом									
2.	E47-3-1	100 м2	0,28		14,24	5,23			14,24
	Озеленение	0,55	0,15		7,83	2,88			7,83
Очистка участка от мусора									
3.	E47-3-4	100 м2	4,24	66,87					66,87
	Стр-во (Н10)	0,6	2,54	40,12					40,12
Перевозка самосвалами до 5 км Класс груза 3.									
4.	C310-5	т						5,36	5,36
	Стр-во (Н10)	3,2						17,15	17,15
Итого по Снос пустующего дома			184,35	3 049,94	98,1	63,98	0	17,15	3 165,19
ИТОГО прямые затраты			184,35	3 049,94	98,1	63,98	0	17,15	3 165,19
Наименование затрат				%		Стоимость; руб.			
Ремонтно - строительные работы (Н10)									
Зарплата рабочих								3 049,94	
Эксплуатация машин								90,27	
в т.ч. зарплата машинистов								61,1	
ОХР и ОПР				83.83% * 0				0	
Плановая прибыль				45.82% * 0 * 1,115				0	
Озеленение									
Зарплата рабочих								7,83	
Эксплуатация машин								2,88	
в т.ч. зарплата машинистов								0	
ОХР и ОПР				56.39% * 0				0	
Плановая прибыль				26.09% * 0 * 1,115				0	
Зарплата рабочих								3 049,94	
Эксплуатация машин (из расшифровки)								98,09	
в т.ч. зарплата машинистов								63,98	
ОХР и ОПР								0,00	
Плановая прибыль								0,00	
Материалы без НДС								0,00	
Транспортные расходы								17,15	
в том числе перевозка (С310, С311)								17,15	
ИТОГО строительных и иных специ-альных монтажных работ								3 165,18	
Прочие затраты								1 058,73	
в том числе:								1 058,73	
Отчисления в соцстрах				34 %				1 058,73	
Итого строительных и иных специальных монтажных работ:								4 223,91	
Итого с учётом налогов и отчислений, относимых на расходы по текущей деятельности								4 223,91	
Затраты, связанные с применением прогнозного индекса цен в строительстве				K=1,0273				115,31	
Итого с учётом коэффициента, учитывающего применение прогнозного индекса цен в строительстве								4 339,22	

Итого объем работ для статистической отчетности подрядной организации			4 339,22
Итого объем работ для налогообложения			4 339,22
Сумма НДС	20 %	(Всего без НДС) * 20 / 100	867,84
		ВСЕГО с НДС	5 207,06
		Всего освоено (справочно)	5 207,06
Итого к оплате: 5 207,06 руб.			
Пять тысяч двести семь рублей шесть копеек			

Составил:  / Гимчинская Т.С. /

Проверил:  / Кивачук М.И. /