

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

РУКОВОДИТЕЛЬ

(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)

(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)

" " 20 г.

ЗАКАЗЧИК: Учреждение образования Минский государственный колледж архитектуры и строительства  
АДРЕС: г. Минск, 220034, г. Минск, ул. Змитрока Бядули, 7  
УНП: 193792895

ПОДРЯДЧИК:

ДОГОВОР: от

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ОБЩЕЖИТИЯ

ЧАСТЬ ОБЪЕКТА: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ОБЩЕЖИТИЯ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1

В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ В НОРМАХ НРР НА 01.05.2026

СТОИМОСТЬ 256 417.35 БЕЛ. РУБ.

| № П/П                                                                                                                                              | ОБОСНОВАНИЕ       | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ                                                                                      | ЕД. ИЗМ. КОЛ-ВО    | С Т О И М О С Т Ь ЕДИЗМ./ВСЕГО, БЕЛ. РУБ. |              |                     |           |                 |          | ТРУДОЗАТРАТЫ (ЧЕЛ. Ч.) |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|--------------|---------------------|-----------|-----------------|----------|------------------------|-------|
|                                                                                                                                                    |                   |                                                                                                                             |                    | ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА                          | ЭКСПЛ. МАШИН | МАТЕРИАЛЫ (ОБОРУД.) | ТРАНСПОРТ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ | РАБ-ИХ   | МАШ-ОВ                 |       |
| 1                                                                                                                                                  | 2                 | 3                                                                                                                           | 4                  | 5                                         | 6            | 7                   | 8         | 9               | 10       | 11                     | 12    |
| Чел.ч.= 16.96 руб/ч; Дата: на 1-ое Мая 2026г.; Методика: Ремонт, Льгота по НДС; Зона: 3, Район: Минск, Прогн. индекс СМР = 1.0272, База НРР 2022г. |                   |                                                                                                                             |                    |                                           |              |                     |           |                 |          |                        |       |
| <b>Ж Раздел 1</b>                                                                                                                                  |                   |                                                                                                                             |                    |                                           |              |                     |           |                 |          |                        |       |
| <b>1 ПРИМЕЧАНИЕ: ПОТОЛОК</b>                                                                                                                       |                   |                                                                                                                             |                    |                                           |              |                     |           |                 |          |                        |       |
| 2                                                                                                                                                  | E62-54-2          | СПЛОШНАЯ ОЧИСТКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОТ КРАСОК КЛЕЕВЫХ ИЛИ КАЗЕИНОВЫХ                                               | 100 М2             | 76,83                                     |              |                     |           |                 | 76,83    | 5,27                   |       |
|                                                                                                                                                    |                   | РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599<br>ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%                                                                 | 4,2                | 322,69                                    | K=1.2        | K=1.2               |           | 322,69          |          | K=1.2                  | K=1.2 |
| 3                                                                                                                                                  | E61-4-1           | РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ПОТОЛКОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ДО 1 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ                  | 100 М2             | 4 609,94                                  | 29,98        | 19,07               | 577,50    | 44,93           | 5 262,35 | 275,70                 | 1,31  |
|                                                                                                                                                    |                   | РАЗРЯД=3.9, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9859<br>ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%                                                               | 0,42               | 1 936,17                                  | K=1.2        | K=1.2               | 242,55    | 18,87           | 2 210,18 | 115,79                 | 0,55  |
| 4                                                                                                                                                  | E15-255-2         | ОКЛЕЙКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ МАЛЯРНЫМ СТЕКЛОХОЛОСТОМ                                                                       | 100 М2             | 548,69                                    | 0,10         |                     | 324,75    | 25,53           | 899,07   | 32,35                  |       |
|                                                                                                                                                    |                   | РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0<br>ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%                                                                    | 4,2                | 2 304,50                                  | K=1.2        | K=1.2               | 1 363,95  | 107,23          | 3 776,10 | 135,87                 | K=1.2 |
| 5                                                                                                                                                  | E15-311-3         | ШПАТЛЕВАНИЕ ПО ШТУКАТУРКЕ И БЕТОННЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ ПОТОЛКОВ ЗА ОДИН РАЗ                                                      | 100 М2 ПОВЕРХНОСТИ | 860,08                                    | 0,98         | 0,53                | 115,35    | 9,33            | 985,74   | 50,71                  | 0,04  |
|                                                                                                                                                    |                   | РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0<br>ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%                                                                    | 4,2                | 3 612,34                                  | K=1.2        | K=1.2               | 484,47    | 39,19           | 4 140,12 | 212,98                 | K=1.2 |
| 6                                                                                                                                                  | E13-73-3          | ГРУНТОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ                                                                                           | 100 М2             | 105,70                                    |              |                     |           |                 | 105,70   | 7,25                   |       |
|                                                                                                                                                    |                   | РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599<br>ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%                                                                 | 4,2                | 443,94                                    | K=1.2        | K=1.2               |           |                 | 443,94   | 30,45                  | K=1.2 |
| 7                                                                                                                                                  | 1/10-230-15/200   | ГРУНТОВКА "ЛАКРИТ"                                                                                                          | КТ                 |                                           |              |                     | 3,24      | 0,26            | 3,50     |                        |       |
|                                                                                                                                                    |                   |                                                                                                                             | 75,6               |                                           |              |                     | 244,94    | 19,66           | 264,60   |                        |       |
| 8                                                                                                                                                  | E15-315-1         | УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПОТОЛКОВ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ                        | 100 М2             | 1 070,14                                  | 1,02         | 0,53                | 148,05    | 11,91           | 1 231,12 | 71,06                  | 0,04  |
|                                                                                                                                                    |                   | РАЗРЯД=3.2, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8879<br>ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%                                                               | 4,2                | 4 494,59                                  | K=1.2        | K=1.2               | 621,81    | 50,02           | 5 170,70 | 298,45                 | K=1.2 |
| 9                                                                                                                                                  | 1/10-230-60-40/10 | ШПАТЛЕВКА БЕЛАЯ, ФИНИШНАЯ, ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), ГИПСОВАЯ | КТ                 |                                           |              |                     | 1,73      | 0,14            | 1,87     |                        |       |
|                                                                                                                                                    |                   |                                                                                                                             | 462                |                                           |              |                     | 799,26    | 64,68           | 863,94   |                        |       |
| 10                                                                                                                                                 | 1/10-230-15/200   | ГРУНТОВКА "ЛАКРИТ"                                                                                                          | КТ                 |                                           |              |                     | 3,24      | 0,26            | 3,50     |                        |       |
|                                                                                                                                                    |                   |                                                                                                                             | 75,6               |                                           |              |                     | 244,94    | 19,66           | 264,60   |                        |       |
| <b>11 ПРИМЕЧАНИЕ: Стены</b>                                                                                                                        |                   |                                                                                                                             |                    |                                           |              |                     |           |                 |          |                        |       |
| 12                                                                                                                                                 | E63-12-1          | СНЯТИЕ ПРОСТЫХ И УЛУЧШЕННЫХ ОБОЕВ В ПОМЕЩЕНИЯХ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 5 М2                                                          | 100 М2             | 182,01                                    |              |                     |           |                 | 182,01   | 12,48                  |       |
|                                                                                                                                                    |                   | РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599<br>ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%                                                                 | 8,98               | 1 634,45                                  | K=1.2        | K=1.2               |           |                 | 1 634,45 | 112,07                 | K=1.2 |

| 1  | 2                     | 3                                                                                                                           | 4                     | 5         | 6               | 7               | 8        | 9      | 10        | 11                | 12             |
|----|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|-----------------|-----------------|----------|--------|-----------|-------------------|----------------|
| 13 | E61-2-7               | РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ДО 1 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ  | 100 М2                | 4 516,79  | 31,63           | 20,12           | 700,33   | 55,61  | 5 304,36  | 274,02            | 1,38           |
|    |                       | РАЗРЯД=3.8, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9719<br>ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%                                                               | 8,98                  | 40 560,77 | K=1.2<br>284,04 | K=1.2<br>180,68 | 6 288,96 | 499,38 | 47 633,15 | K=1.2<br>2 460,70 | K=1.2<br>12,39 |
| 14 | E13-44-9              | ОБЕСПЫЛИВАНИЕ                                                                                                               | М2                    | 1,56      | 3,02            | 1,92            |          |        | 4,58      | 0,10              | 0,13           |
|    |                       | РАЗРЯД=3.7, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9579<br>ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%                                                               | 8,98                  | 14,01     | K=1.2<br>27,12  | K=1.2<br>17,24  |          |        | 41,13     | K=1.2<br>0,90     | K=1.2<br>1,17  |
| 15 | E13-73-2              | ГРУНТОВАНИЕ ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН                                                                                    | 100 М2                | 88,20     |                 |                 |          |        | 88,20     | 6,05              |                |
|    |                       | РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599<br>ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%                                                                 | 8,98                  | 792,04    | K=1.2           | K=1.2           |          |        | 792,04    | K=1.2<br>54,33    | K=1.2          |
| 16 | 1/10-230-15/200       | ГРУНТОВКА "ЛАКРИТ"                                                                                                          | КГ                    |           |                 |                 | 3,24     | 0,26   | 3,50      |                   |                |
|    |                       |                                                                                                                             | 162                   |           |                 |                 | 524,88   | 42,12  | 567,00    |                   |                |
| 17 | E26-130-1             | УСТРОЙСТВО АРМИРУЮЩЕГО СЛОЯ НА НЕУТЕПЛЯЕМЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ С ЛЕСОВ                                              | 100 М2                | 1 273,42  | 2,10            |                 | 193,70   | 15,60  | 1 484,82  | 75,08             |                |
|    |                       | РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0<br>ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%                                                                    | 8,98                  | 11 435,31 | K=1.2<br>18,86  | K=1.2           | 1 739,43 | 140,09 | 13 333,69 | K=1.2<br>674,22   | K=1.2          |
| 18 | 1/10-230-60-35/61     | СОСТАВ КЛЕЕВОЙ ПОЛИМИНЕРАЛЬНЫЙ ДЛЯ Т НАКЛЕИВАНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И АРМИРУЮЩЕЙ СЕТКИ (КС), ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ (1) |                       |           |                 |                 | 542,88   | 43,10  | 585,98    |                   |                |
|    |                       |                                                                                                                             | 5,39                  |           |                 |                 | 2 926,12 | 232,31 | 3 158,43  |                   |                |
| 19 | E15-314-2             | УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА СТЕН ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ С ПОЛНОЙ ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ      | 100 М2                | 756,96    | 0,74            | 0,35            | 148,05   | 11,91  | 917,66    | 51,07             | 0,02           |
|    |                       | РАЗРЯД=3.1, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8739<br>ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%                                                               | 8,98                  | 6 797,50  | K=1.2<br>6,65   | K=1.2<br>3,14   | 1 329,49 | 106,95 | 8 240,59  | K=1.2<br>458,61   | K=1.2<br>0,18  |
| 20 | 1/10-230-15/999131    | ГРУНТОВКИ И СОСТАВЫ ГРУНТОВОЧНЫЕ ДИСПЕРСИОННЫЕ И ПАСТОВЫЕ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ), ОПРЕД. - 13                             | КГ                    |           |                 |                 |          |        |           |                   |                |
|    |                       |                                                                                                                             | 161,4                 |           |                 |                 |          |        |           |                   |                |
| 21 | 1/10-230-60-40/999130 | ШПАТЛЕВКИ СУХИЕ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ), ОПРЕД. - 13                                                                       | КГ                    |           |                 |                 |          |        |           |                   |                |
|    |                       |                                                                                                                             | 988                   |           |                 |                 |          |        |           |                   |                |
| 22 | E26-85-1              | УСТАНОВКА ПЕРФОРИРОВАННЫХ АЛЮМИНИЕВЫХ УГОЛКОВ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ВЫСТУПАЮЩИХ УГЛОВ                                                  | 100 М                 | 776,43    | 0,02            |                 | 3,47     | 0,28   | 780,20    | 45,78             |                |
|    |                       | РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0<br>ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%                                                                    | 0,417                 | 323,77    | K=1.2<br>0,01   | K=1.2           | 1,45     | 0,12   | 325,35    | K=1.2<br>19,09    | K=1.2          |
| 23 | 1/10-230-55-20/160    | УГОЛОК ПЕРФОРИРОВАННЫЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ, РАЗМЕРОМ 25 X 25 ММ, ТОЛЩИНОЙ 0,25 ММ                                                   | М                     |           |                 |                 | 1,14     | 0,09   | 1,23      |                   |                |
|    |                       |                                                                                                                             | 42,534                |           |                 |                 | 48,49    | 3,83   | 52,32     |                   |                |
| 24 | 1/10-230-60-55/5      | ШПАТЛЕВКА КЛЕЕМАСЛЯНАЯ                                                                                                      | Т                     |           |                 |                 | 3 553,33 | 282,13 | 3 835,46  |                   |                |
|    |                       |                                                                                                                             | 0,003336              |           |                 |                 | 11,85    | 0,94   | 12,79     |                   |                |
| 25 | E15-314-2             | УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ОТКОСОВ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ С ПОЛНОЙ ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ   | 100 М2                | 756,96    | 0,74            | 0,35            | 148,05   | 11,91  | 917,66    | 51,07             | 0,02           |
|    |                       | РАЗРЯД=3.1, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8739<br>ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%                                                               | 0,44                  | 333,06    | K=1.2<br>0,33   | K=1.2<br>0,15   | 65,14    | 5,24   | 403,77    | K=1.2<br>22,47    | K=1.2<br>0,01  |
| 26 | 1/10-230-15/999131    | ГРУНТОВКИ И СОСТАВЫ ГРУНТОВОЧНЫЕ ДИСПЕРСИОННЫЕ И ПАСТОВЫЕ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ), ОПРЕД. - 13                             | КГ                    |           |                 |                 |          |        |           |                   |                |
|    |                       |                                                                                                                             | 7,92                  |           |                 |                 |          |        |           |                   |                |
| 27 | 1/10-230-60-40/999130 | ШПАТЛЕВКИ СУХИЕ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ), ОПРЕД. - 13                                                                       | КГ                    |           |                 |                 |          |        |           |                   |                |
|    |                       |                                                                                                                             | 48,4                  |           |                 |                 |          |        |           |                   |                |
| 28 | E62-35-2              | ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РАДИАТОРОВ И РЕБРИСТЫХ ТРУБ ОТОПЛЕНИЯ ЗА 2 РАЗА                   | 100 М2                | 1 247,94  | 0,55            | 0,35            | 149,23   | 11,85  | 1 409,57  | 79,13             | 0,02           |
|    |                       | РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299<br>ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%                                                               | 0,5                   | 623,97    | K=1.2<br>0,28   | K=1.2<br>0,18   | 74,62    | 5,93   | 704,80    | K=1.2<br>39,57    | K=1.2<br>0,01  |
| 29 | E62-34-2              | ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ЗА 2 РАЗА                                           | 100 М2                | 1 384,48  | 0,55            | 0,35            | 149,67   | 11,89  | 1 546,59  | 94,93             | 0,02           |
|    |                       | РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599<br>ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%                                                                 | 0,03                  | 41,53     | K=1.2<br>0,02   | K=1.2<br>0,01   | 4,49     | 0,36   | 46,40     | K=1.2<br>2,85     | K=1.2          |
| 30 | ПРИМЕЧАНИЕ:           | ПРОЧИЕ РАБОТЫ                                                                                                               |                       |           |                 |                 |          |        |           |                   |                |
| 31 | E10-33-1              | ДЕМОНТАЖ ПО МЕСТУ ШКАФНЫХ И АНТРЕСОЛЬНЫХ СТЕНОК                                                                             | 100 М2<br>ДЕТАЛЕ<br>И | 385,80    | 51,57           | 32,81           |          |        | 437,37    | 25,22             | 2,25           |
|    |                       |                                                                                                                             |                       |           | K=1.2*0.3       | K=1.2*0.3       | K=0      | K=0    |           | K=1.2*0.3         | K=1.2*0.3      |

| 1  | 2                            | 3                                                                                                                               | 4                                               | 5        | 6                  | 7                  | 8        | 9      | 10       | 11                 | 12                |
|----|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------|--------------------|--------------------|----------|--------|----------|--------------------|-------------------|
|    |                              | РАЗРЯД=3.3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9019<br>ОХРнОПР=83.83%, План=45.82%                                                                   | 1,8                                             | 694,44   | 92,83              | 59,06              |          |        | 787,27   | 45,40              | 4,05              |
| 32 | E10-33-2                     | ДЕМОНТАЖ ПО МЕСТУ ШКАФНЫХ И<br>АНТРЕСОЛЬНЫХ ПОЛОК                                                                               | 100 М2<br>ДЕТАЛЕ<br>И                           | 771,59   | 51,57              | 32,81              |          |        | 823,16   | 50,44              | 2,25              |
|    |                              | РАЗРЯД=3.3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9019<br>ОХРнОПР=83.83%, План=45.82%                                                                   | 0,8                                             | 617,27   | K=1.2*0.3<br>41,26 | K=1.2*0.3<br>26,25 | K=0      | K=0    | 658,53   | K=1.2*0.3<br>40,35 | K=1.2*0.3<br>1,80 |
| 33 | E10-34-2                     | ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ<br>АНТРЕСОЛЬНЫХ                                                                                         | 10<br>БЛОКОВ                                    | 18,85    | 2,06               | 1,31               |          |        | 20,91    | 1,18               | 0,09              |
|    |                              | РАЗРЯД=3.6, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9439<br>ОХРнОПР=83.83%, План=45.82%                                                                   | 32                                              | 603,20   | K=1.2*0.3<br>65,92 | K=1.2*0.3<br>41,92 | K=0      | K=0    | 669,12   | K=1.2*0.3<br>37,76 | K=1.2*0.3<br>2,88 |
| 34 | ПРИМЕЧАНИЕ: Электроснабжение |                                                                                                                                 |                                                 |          |                    |                    |          |        |          |                    |                   |
| 35 | E67-11-2                     | СМЕНА СВЕТИЛЬНИКОВ С<br>ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ С<br>КОЛИЧЕСТВОМ ДО 4 ЛАМП                                                      | 100 ШТ.                                         | 5 040,89 | 6,05               | 3,85               |          |        | 5 046,94 | 274,82             | 0,26              |
|    |                              | РАЗРЯД=4.8, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0815<br>ОХРнОПР=61.01%, План=35.49%                                                                   | 0,44                                            | 2 217,99 | K=1.2<br>2,66      | K=1.2<br>1,69      |          |        | 2 220,65 | K=1.2<br>120,92    | K=1.2<br>0,11     |
| 36 | 5/30-30-4-3-<br>2/20/1       | СВЕТИЛЬНИК                                                                                                                      | ШТ.                                             |          |                    |                    | 35,00    |        | 35,00    |                    |                   |
|    |                              |                                                                                                                                 | 44                                              |          |                    |                    | 1 540,00 |        | 1 540,00 |                    |                   |
| 37 | E67-12-2                     | СМЕНА ОДНО- И ДВУХКЛАВИШНЫХ<br>ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ И РОЗЕТОК ШТЕПСЕЛЬНЫХ<br>УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ<br>ПРОВОДКЕ                   | 100 ШТ.                                         | 1 377,38 |                    |                    |          |        | 1 377,38 | 77,28              |                   |
|    |                              | РАЗРЯД=4.5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0509<br>ОХРнОПР=61.01%, План=35.49%                                                                   | 2,1                                             | 2 892,50 | K=1.2              | K=1.2              |          |        | 2 892,50 | K=1.2<br>162,29    | K=1.2             |
| 38 | 5/30-30-4-1-<br>4/1          | БЛОК ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЙ<br>(ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ,<br>РОЗЕТКА С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ) В-<br>РЦ-207                        | ШТ.                                             |          |                    |                    | 7,50     | 0,40   | 7,90     |                    |                   |
|    |                              |                                                                                                                                 | 210                                             |          |                    |                    | 1 575,00 | 84,00  | 1 659,00 |                    |                   |
| 39 | ПРИМЕЧАНИЕ: Прочее           |                                                                                                                                 |                                                 |          |                    |                    |          |        |          |                    |                   |
| 40 | E51-7-1                      | ПОГРУЗКА ВРУЧНУЮ СПОДРУЧНЫХ И<br>НАВАЛОЧНЫХ ГРУЗОВ (ОТХОДОВ)                                                                    | Т                                               | 10,50    |                    |                    |          |        | 10,50    | 0,72               |                   |
|    |                              | РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599<br>ОХРнОПР=83.83%, План=45.82%                                                                     | 0,98                                            | 10,29    | K=1.2              | K=1.2              |          |        | 10,29    | K=1.2<br>0,71      | K=1.2             |
| 41 | C310-20.1<br>перевозка       | ПЕРЕВОЗКА ДО 20 КМ, КЛАСС ГРУЗА I                                                                                               | Т                                               |          |                    |                    |          | 11,00  | 11,00    |                    |                   |
|    |                              |                                                                                                                                 | 0,98                                            |          |                    |                    |          | 10,78  | 10,78    |                    |                   |
| 42 | БС999                        | УТИЛИЗАЦИЯ МУСОРА                                                                                                               | ТН                                              |          |                    |                    |          |        |          |                    |                   |
|    |                              |                                                                                                                                 | 0,98                                            |          |                    |                    |          |        |          |                    |                   |
| 43 | ПРИМЕЧАНИЕ: ПОЛЫ             |                                                                                                                                 |                                                 |          |                    |                    |          |        |          |                    |                   |
| 44 | E57-5-1                      | РЕМОНТ ДОЩАТЫХ ПОКРЫТИЙ,<br>СПЛАЧИВАНИЕ СО ВСТАВКОЙ РЕЕК                                                                        | 100 М2<br>РЕМОНТ<br>ИРУЕМО<br>ГО<br>ПОКРЫТ<br>И | 923,75   | 18,43              | 11,72              | 65,23    | 5,18   | 1 012,59 | 58,57              | 0,80              |
|    |                              | РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299<br>ОХРнОПР=83.83%, План=45.82%                                                                   | 0,4                                             | 369,50   | K=1.2<br>7,37      | K=1.2<br>4,69      | 26,09    | 2,07   | 405,03   | K=1.2<br>23,43     | K=1.2<br>0,32     |
| 45 | E57-3-1                      | РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ПЛИНТУСОВ И ИЗ<br>ПЛАСТМАССОВЫХ МАТЕРИАЛОВ                                                                  | 100 М<br>РАЗБИР<br>АЕМОГО<br>ПЛИНТУ<br>СА       | 50,75    |                    |                    |          |        | 50,75    | 3,48               |                   |
|    |                              | РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599<br>ОХРнОПР=83.83%, План=45.82%                                                                     | 3,2                                             | 162,40   | K=1.2              | K=1.2              |          |        | 162,40   | K=1.2<br>11,14     | K=1.2             |
| 46 | E57-2-5                      | РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ИЗ<br>ЛИНОЛЕУМА И РЕЛИНА                                                                                | 100 М2<br>РАЗБИР<br>АЕМОГО<br>ПОКРЫТ<br>ИЯ      | 199,33   | 8,80               | 5,60               |          |        | 208,13   | 13,67              | 0,38              |
|    |                              | РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599<br>ОХРнОПР=83.83%, План=45.82%                                                                     | 3,83                                            | 763,43   | K=1.2<br>33,70     | K=1.2<br>21,45     |          |        | 797,13   | K=1.2<br>52,36     | K=1.2<br>1,46     |
| 47 | E57-20-2                     | УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ ПОД ПОКРЫТИЕ<br>ПОЛА ПЛОЩАДЬЮ СВЫШЕ 20 М2 ИЗ<br>ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫХ ПЛИТ<br>УЛОЖЕННЫХ НАСУХО В ДВА СЛОЯ    | 100 М2<br>ОСНОВА<br>НИЯ                         | 415,57   | 12,10              | 7,70               |          |        | 427,67   | 27,17              | 0,53              |
|    |                              | РАЗРЯД=3.3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9019<br>ОХРнОПР=83.83%, План=45.82%                                                                   | 3,83                                            | 1 591,63 | K=1.2<br>46,34     | K=1.2<br>29,49     |          |        | 1 637,97 | K=1.2<br>104,06    | K=1.2<br>2,03     |
| 48 | 1/10-230-55-<br>13/15        | ЛИСТЫ ГИПСОВОЛОКНИСТЫЕ<br>ВЛАГОСТОЙКИЕ (ГВЛВ) С ФАЛЬЦЕВОЙ<br>КРОМКОЙ (ФК), ДЛИНОЙ 2500 ММ, ШИРИНОЙ<br>1200 ММ, ТОЛЩИНОЙ 12,5 ММ | М2                                              |          |                    |                    | 11,94    | 0,95   | 12,89    |                    |                   |
|    |                              |                                                                                                                                 | 390                                             |          |                    |                    | 4 656,60 | 370,50 | 5 027,10 |                    |                   |
| 49 | E11-136-1                    | АРМИРОВАНИЕ СТЫКОВ ЛЕНТОЙ<br>"СЕРПЯНКА", ШИРИНА ЛЕНТЫ 50 ММ                                                                     | 100 М                                           | 184,14   |                    |                    | 23,97    | 1,86   | 209,97   | 11,68              |                   |
|    |                              | РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299<br>ОХРнОПР=83.83%, План=45.82%                                                                   | 5,95                                            | 1 095,63 | K=1.2              | K=1.2              | 142,62   | 11,07  | 1 249,32 | K=1.2<br>69,50     | K=1.2             |
| 50 | 1/10-230-60-<br>45-15/5      | РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС),<br>РЕМОНТНАЯ, ГИПСОВАЯ, ДЛЯ ВНУТРЕННИХ<br>РАБОТ (В), М4                                           | КГ                                              |          |                    |                    | 0,90     | 0,07   | 0,97     |                    |                   |

| 1   | 2                | 3                                                                                                                                                                                                               | 4      | 5         | 6      | 7      | 8         | 9                 | 10                                                                 | 11       | 12    |
|-----|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|--------|--------|-----------|-------------------|--------------------------------------------------------------------|----------|-------|
|     |                  |                                                                                                                                                                                                                 | 300    |           |        |        | 270,00    | 21,00             | 291,00                                                             |          |       |
| 51  | 1/10-235-20/797  | ЛЕНТА АРМИРУЮЩАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ ИЗ СТЕКЛОВОЛОНКА НА КЛЕЕВОЙ ОСНОВЕ (СЕРПЯНКА), ШИРИНОЙ 45 ММ (50 ММ)                                                                                                              | М      |           |        |        | 0,13      | 0,01              | 0,14                                                               |          |       |
|     |                  |                                                                                                                                                                                                                 | 600    |           |        |        | 78,00     | 6,00              | 84,00                                                              |          |       |
| 52  | E11-36-7         | УСТРОЙСТВО ГОМОГЕННОГО ПОКРЫТИЯ НА КЛЕЕ СО СВАРИВАНИЕМ ПОЛОТНИЩ В СТЫКАХ                                                                                                                                        | 100 М2 | 1 008,07  | 31,94  | 15,92  | 183,46    | 14,30             | 1 237,77                                                           | 60,29    | 1,09  |
|     |                  | РАЗРЯД=3.9, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9859<br>ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%                                                                                                                                                   | 3,83   | 3 860,91  | 122,33 | 60,97  | 702,65    | 54,77             | 4 740,66                                                           | 230,91   | 4,17  |
| 53  | 1/10-125-20/330  | ПОКРЫТИЕ НАПОЛЬНОЕ РУЛОННОЕ ГОМОГЕННОЕ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЕ ДЛЯ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ С ПОЛИУРЕТАНОВЫМ УСИЛЕНИЕМ, ТОЛЩИНОЙ 2 ММ, КЛАСС ИЗНОСОСТОЙКОСТИ Р (EN 649), С МРАМОРНЫМ РИСУНКОМ | М2     |           |        |        | 33,26     | 2,64              | 35,90                                                              |          |       |
|     |                  |                                                                                                                                                                                                                 | 404,5  |           |        |        | 13 453,67 | 1 067,88          | 14 521,55                                                          |          |       |
| 54  | 1/10-230-35/33/1 | КЛЕЙ                                                                                                                                                                                                            | КГ     |           |        |        | 14,00     |                   | 14,00                                                              |          |       |
|     |                  |                                                                                                                                                                                                                 | 191,5  |           |        |        | 2 681,00  |                   | 2 681,00                                                           |          |       |
| 55  | E57-32-1         | УСТРОЙСТВО ДЕРЕВЯННЫХ ПЛИНТУСОВ                                                                                                                                                                                 | 100 М  | 174,74    | 3,90   | 2,48   | 327,56    | 26,41             | 532,61                                                             | 11,08    | 0,17  |
|     |                  | РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299<br>ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%                                                                                                                                                   | 3      | 524,22    | 11,70  | 7,44   | 982,68    | 79,23             | 1 597,83                                                           | 33,24    | 0,51  |
| 56  | E62-18-2         | ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПЛИНТУСОВ И ГАЛТЕЛЕЙ                                                                                                                                                                | 100 М2 | 958,57    | 3,80   | 2,63   | 152,73    | 12,13             | 1 127,23                                                           | 60,78    | 0,18  |
|     |                  | РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299<br>ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%                                                                                                                                                   | 0,38   | 364,26    | 1,44   | 1,00   | 58,04     | 4,61              | 428,35                                                             | 23,10    | 0,07  |
| 57  | E11-72-1         | УСТАНОВКА ДЕКОРАТИВНЫХ ПЛАНКОВ ПОЛОВ С ОТКРЫТОЙ СИСТЕМОЙ КРЕПЛЕНИЯ                                                                                                                                              | 100 М  | 346,34    | 7,80   |        | 33,51     | 2,67              | 390,32                                                             | 23,75    |       |
|     |                  | РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599<br>ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%                                                                                                                                                     | 0,22   | 76,19     | 1,72   |        | 7,37      | 0,59              | 85,87                                                              | 5,23     |       |
| 58  | 1/10-115-25/160  | ПЛАНКА ПРИМЫКАНИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ                                                                                                                                                                                 | М      |           |        |        | 12,38     | 0,98              | 13,36                                                              |          |       |
|     |                  |                                                                                                                                                                                                                 | 22,22  |           |        |        | 275,08    | 21,78             | 296,86                                                             |          |       |
|     |                  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ Ж<br>ОХР и ОПР<br>ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ<br>ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ                                                                                                                      |        | 91 514,50 | 785,99 | 467,83 | 43 465,64 | 3 090,86          | 138 856,99<br>75 942,17<br>41 618,19<br>256 417,35                 | 5 620,88 | 32,05 |
|     |                  | ИТОГО ПО Строительные работы (ремонт)<br>ОХРиОПР = 83.83%<br>План.приб. = 45.82%<br>ИТОГО                                                                                                                       |        | 86 404,01 | 783,33 | 466,14 | 40 350,64 | 3 006,86          | 130 544,84<br>72 823,23<br>39 803,88<br>243 171,95                 | 5 337,67 | 31,94 |
|     |                  | ИТОГО ПО Электромонтажные работы (рем)<br><br>ОХРиОПР = 61.01%<br>План.приб. = 35.49%<br>ИТОГО                                                                                                                  |        | 5 110,49  | 2,66   | 1,69   | 3 115,00  | 84,00             | 8 312,15<br><br>3 118,94<br>1 814,31<br>13 245,40                  | 283,21   | 0,11  |
|     |                  | ИТОГО<br>В Т.Ч. ПЕРЕВОЗКА<br>ОХР и ОПР<br>ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ<br>СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ<br>ВСЕГО                                                                                                                   |        | 91 514,50 | 785,99 | 467,83 | 43 465,64 | 3 090,86<br>10,78 | 138 856,99<br>10,78<br>75 942,17<br>41 618,19<br>3,8<br>256 417,35 | 5 620,88 | 32,05 |
|     |                  | ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА [91514.5*1]                                                                                                                                                                                    |        |           |        |        |           | 1                 | 91 514,50                                                          |          |       |
|     |                  | ТРУДОЕМКОСТЬ                                                                                                                                                                                                    |        |           |        |        |           |                   | 5 620,88                                                           |          |       |
|     |                  | ТРУДОЕМКОСТЬ МАШИНИСТОВ                                                                                                                                                                                         |        |           |        |        |           |                   | 32,05                                                              |          |       |
|     |                  | СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ                                                                                                                                                                                          |        |           |        |        |           |                   | 3,8                                                                |          |       |
|     |                  | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ [785.99*1]                                                                                                                                                                |        |           |        |        |           | 1                 | 785,99                                                             |          |       |
|     |                  | ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ [467.83*1]                                                                                                                                                                                  |        |           |        |        |           | 1                 | 467,83                                                             |          |       |
|     |                  | ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ [3090.86*1]<br>В Т.Ч. ПЕРЕВОЗКА [10.78]                                                                                                                                                    |        |           |        |        |           | 1                 | 3 090,86<br>10,78                                                  |          |       |
|     |                  | МАТЕРИАЛЫ-ВСЕГО                                                                                                                                                                                                 |        |           |        |        |           |                   | 43 465,64                                                          |          |       |
| 1   |                  | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ [91514.5+785.99+3090.86+43465.64]                                                                                                                                                          |        |           |        |        |           |                   | 138 856,99                                                         |          |       |
|     |                  | В ТОМ ЧИСЛЕ:                                                                                                                                                                                                    |        |           |        |        |           |                   |                                                                    |          |       |
| 1.2 |                  | МАТЕРИАЛЫ ПОДРЯДЧИКА                                                                                                                                                                                            |        |           |        |        |           |                   | 43 465,57                                                          |          |       |
|     |                  | ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА [3090.86-0]                                                                                                                                                                     |        |           |        |        |           |                   | 3 090,86                                                           |          |       |
| 2   |                  | ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ И ОБЩЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ [75942.17*1]                                                                                                                                                   |        |           |        |        |           | 1                 | 75 942,17                                                          |          |       |
| 3   |                  | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ [41618.19*1]                                                                                                                                                                                   |        |           |        |        |           | 1                 | 41 618,19                                                          |          |       |
|     |                  | ИТОГО [138856.99+0+0+75942.17+41618.19]                                                                                                                                                                         |        |           |        |        |           |                   | 256 417,35                                                         |          |       |
|     |                  | ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [256417.35+0+0+0]                                                                                                                                         |        |           |        |        |           |                   | 256 417,35                                                         |          |       |
|     |                  | ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ:                                                                                                                                                                                    |        |           |        |        |           |                   |                                                                    |          |       |
|     |                  | ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОТЧИСЛЕНИЯМИ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ [((91514.5+467.83)*(34/100)) * ((100-0)/100)]                                                                                                       |        |           |        |        | 34        |                   | 31 273,99                                                          |          |       |
| 6   |                  | ИТОГО ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ [0+31273.99+0+0+0+0+0+0]                                                                                                                                                                   |        |           |        |        |           |                   | 31 273,99                                                          |          |       |
| 7   |                  | ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [256417.35+31273.99+0]                                                                                                                                    |        |           |        |        |           |                   | 287 691,34                                                         |          |       |
|     |                  | ИТОГО С УЧЕТОМ СРЕДСТВ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ [287691.34+0]                                                                                                                                         |        |           |        |        |           |                   | 287 691,34                                                         |          |       |
|     |                  | РАСЧЕТ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ                                                                                                                                                                                     |        |           |        |        |           |                   |                                                                    |          |       |
| 9   |                  | ИТОГО С УЧЕТОМ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ, ОТНОСИМЫХ НА РАСХОДЫ ПО ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ [287691.34+0]                                                                                                                 |        |           |        |        |           |                   | 287 691,34                                                         |          |       |
|     |                  | ИТОГО ПОДРЯДНЫХ РАБОТ [287691.34-0-0-0]                                                                                                                                                                         |        |           |        |        |           |                   | 287 691,34                                                         |          |       |
|     |                  | КОНКУРСНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ                                                                                                                                                                                          |        |           |        |        |           | 1                 |                                                                    |          |       |
|     |                  | ИТОГО С УЧЕТОМ КОНКУРСНОГО КОЭФФИЦИЕНТА [287691.34*1]                                                                                                                                                           |        |           |        |        |           |                   | 287 691,34                                                         |          |       |
| 11  |                  | КОЭФФИЦИЕНТ, УЧИТЫВАЮЩИЙ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА ЦЕН В                                                                                                                                                   |        |           |        |        |           | 1,0272            |                                                                    |          |       |

|    |                                                                                                                               |   |   |   |   |   |   |   |            |    |    |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|------------|----|----|
| 1  | 2                                                                                                                             | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10         | 11 | 12 |
|    | СТРОИТЕЛЬСТВЕ (с 05/2026 по 07/2026)                                                                                          |   |   |   |   |   |   |   |            |    |    |
| 12 | ИТОГО С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА, УЧИТЫВАЮЩЕГО ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ $[(287691.34+0+0-0)*1.0272+0*1]$ |   |   |   |   |   |   |   | 295 516,54 |    |    |
| 14 | ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ $[295516.54+0+0+0+0+0]$                                 |   |   |   |   |   |   |   | 295 516,54 |    |    |
| 16 | ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ $[295516.54-(0+0+0)]$                                                                   |   |   |   |   |   |   |   | 295 516,54 |    |    |
|    | ИТОГО С НАЛОГАМИ И ОТЧИСЛЕНИЯМИ ОТ ВЫРУЧКИ $[295516.54+0]$                                                                    |   |   |   |   |   |   |   | 295 516,54 |    |    |
|    | ВСЕГО ВЫПОЛНЕНО РАБОТ $[295516.54+0+0]$                                                                                       |   |   |   |   |   |   |   | 295 516,54 |    |    |
|    | СУММА ПРОПИСЬЮ: ДВЕСТИ ДЕВЯНОСТО ПЯТЬ ТЫСЯЧ ПЯТЬСОТ ШЕСТНАДЦАТЬ БЕЛОРУССКИХ РУБ. 54 КОП.                                      |   |   |   |   |   |   |   |            |    |    |

ВЕДОМОСТЬ ИСПОЛЪЗУЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ, МЕХАНИЗМОВ

| №  | Наименование ресурса                                                                                                                                                                                                            | Ед. изм. | Кол-во   | Цена за единицу, бел. руб. |          | Стоимость, бел. руб. | Транспорт |                   |                  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------------------------|----------|----------------------|-----------|-------------------|------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                 |          |          | без НДС                    | с НДС    |                      | %         | на ед., бел. руб. | всего, бел. руб. |
|    | <b>Материалы подрядчика</b>                                                                                                                                                                                                     |          |          |                            |          |                      |           |                   |                  |
| 1  | 5/30-30-4-1-4/1 БЛОК ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЙ (ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ, РОЗЕТКА С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ) В-РЦ-207                                                                                                                  | ШТ.      | 210      | 6,25                       | 7,50     | 1 575,00             | 5,32      | 0,40              | 84,00            |
| 2  | 1/10-160-20/15 ВЕТОПЬ                                                                                                                                                                                                           | КГ       | 22,6412  | 3,64                       | 4,37     | 98,94                | 7,94      | 0,35              | 7,92             |
| 3  | 1/10-240-25-35/240 ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ                                                                                                                                                                                          | КГ       | 0,4      | 3,36                       | 4,03     | 1,61                 | 7,94      | 0,32              | 0,13             |
| 4  | 1/10-230-15/200 ГРУНТОВКА "ЛАКРИТ"                                                                                                                                                                                              | КГ       | 313,2    | 2,70                       | 3,24     | 1 014,77             | 7,94      | 0,26              | 81,43            |
| 5  | 1/10-110-50-15/365 ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 32, 40 ММ, 2 СОРТА                                                                                                                  | МЗ       | 0,04     | 510,00                     | 612,00   | 24,48                | 7,94      | 48,59             | 1,94             |
| 6  | 1/10-240-30-50/10 ДЮБЕЛЬ С ШУРУПОМ ДЛЯ БЫСТРОГО МОНТАЖА 6 X 40 ММ                                                                                                                                                               | 100 ШТ.  | 1,4674   | 3,36                       | 4,03     | 5,91                 | 7,94      | 0,32              | 0,47             |
| 7  | 1/10-230-35/33/1 КЛЕЙ                                                                                                                                                                                                           | КГ       | 191,5    | 11,67                      | 14,00    | 2 681,00             |           |                   |                  |
| 8  | 1/10-230-35/145 КЛЕЙ ДЛЯ НАКЛЕЙКИ СТЕКЛОХОЛСТА НА ОСНОВЕ ПВА ДИСПЕРСИИ, ГОТОВЫЙ К ПРИМЕНЕНИЮ                                                                                                                                    | КГ       | 148,26   | 4,46                       | 5,35     | 793,19               | 7,94      | 0,42              | 62,27            |
| 9  | 1/10-230-40-10/64 КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ, БАЗА (ОСНОВА) БЕЛАЯ, ПРОЗРАЧНАЯ                                                                                                                              | КГ       | 476,7    | 3,10                       | 3,72     | 1 773,32             | 7,94      | 0,30              | 143,01           |
| 10 | 1/10-230-40-20/73 КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15, КОРИЧНЕВАЯ                                                                                                                                                                             | Т        | 0,005206 | 4 900,00                   | 5 880,00 | 30,61                | 7,94      | 466,87            | 2,43             |
| 11 | 1/10-230-40-20/109 КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15, СЕРАЯ                                                                                                                                                                                 | Т        | 0,008533 | 4 556,67                   | 5 468,00 | 46,66                | 7,94      | 434,16            | 3,70             |
| 12 | 1/10-235-20/797 ЛЕНТА АРМИРУЮЩАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ ИЗ СТЕКЛОВОЛОНКА НА КЛЕЕВОЙ ОСНОВЕ (СЕРПЯНКА), ШИРИНОЙ 45 ММ (50 ММ)                                                                                                              | М        | 600      | 0,11                       | 0,13     | 78,00                | 7,94      | 0,01              | 6,00             |
| 13 | 1/10-230-55-13/15 ЛИСТЫ ГИПСОВОЛОКНИСТЫЕ ВЛАГОСТОЙКИЕ (ГВЛВ) С ФАЛЬЦЕВОЙ КРОМКОЙ (ФК), ДЛИНОЙ 2500 ММ, ШИРИНОЙ 1200 ММ, ТОЛЩИНОЙ 12,5 ММ                                                                                        | М2       | 390      | 9,95                       | 11,94    | 4 656,60             | 7,94      | 0,95              | 370,50           |
| 14 | 1/10-230-50-15/29 ОЛИФА ОКСОЛЬ                                                                                                                                                                                                  | КГ       | 5,986    | 5,67                       | 6,80     | 40,70                | 7,94      | 0,54              | 3,23             |
| 15 | 1/10-115-25/160 ПЛАНКА ПРИМЫКАНИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ                                                                                                                                                                                 | М        | 22,22    | 10,32                      | 12,38    | 275,08               | 7,94      | 0,98              | 21,78            |
| 16 | 2/50-30-15/15 ПЛИНТУС ДЕРЕВЯННЫЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД, ТИП ПЛ-3, РАЗМЕРОМ 25 X 25 ММ                                                                                                                                                   | М        | 309      | 2,58                       | 3,10     | 957,90               | 7,94      | 0,25              | 77,25            |
| 17 | 1/10-125-20/330 ПОКРЫТИЕ НАПОЛЬНОЕ РУЛОННОЕ ГОМОГЕННОЕ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЕ ДЛЯ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ С ПОЛИУРЕТАНОВЫМ УСИЛЕНИЕМ, ТОЛЩИНОЙ 2 ММ, КЛАСС ИЗНОСОСТОЙКОСТИ Р (EN 649), С МРАМОРНЫМ РИСУНКОМ | М2       | 404,5    | 27,72                      | 33,26    | 13 453,67            | 7,94      | 2,64              | 1 067,88         |
| 18 | 1/10-10-10/6 ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ БЕЗДОБАВОЧНЫЙ ЦЕМ 0 42,5 Н (В УПАКОВКЕ)                                                                                                                                                             | Т        | 0,003336 | 361,07                     | 433,28   | 1,45                 | 7,94      | 34,40             | 0,11             |
| 19 | 1/10-230-60-45-15/5 РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), РЕМОНТНАЯ, ГИПСОВАЯ, ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), М4                                                                                                                             | КГ       | 300      | 0,75                       | 0,90     | 270,00               | 7,94      | 0,07              | 21,00            |
| 20 | 1/10-230-60-45-5/215 РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ШТУКАТУРНАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВАЯ, М75, F75                                                                                            | Т        | 20,654   | 253,74                     | 304,49   | 6 288,94             | 7,94      | 24,18             | 499,41           |
| 21 | 4/1-4-20-20-10-20/20 РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 150                                                                                                                                                            | МЗ       | 0,7735   | 153,64                     | 184,37   | 142,61               | 7,78      | 14,34             | 11,09            |
| 22 | 4/1-4-20-10-10/20 РАСТВОРЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ИЗВЕСТКОВЫЕ, В СООТНОШЕНИИ 1:2,5                                                                                                                                                  | МЗ       | 0,9702   | 208,33                     | 250,00   | 242,55               | 7,78      | 19,45             | 18,87            |
| 23 | 1/10-170-10/115 СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 5-10 ММ, ДЛИНОЙ 210 (215) ММ                                                                                          | ШТ.      | 0,4928   | 2,47                       | 2,96     | 1,46                 | 7,94      | 0,24              | 0,12             |
| 24 | 5/30-30-4-3-2/20/1 СВЕТИЛЬНИК                                                                                                                                                                                                   | ШТ.      | 44       | 29,17                      | 35,00    | 1 540,00             |           |                   |                  |
| 25 | 1/10-230-60-35/61 СОСТАВ КЛЕЕВОЙ ПОЛИМИНЕРАЛЬНЫЙ ДЛЯ НАКЛЕИВАНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И АРМИРУЮЩЕЙ СЕТКИ (КС), ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ (1)                                                                                     | Т        | 5,39     | 452,40                     | 542,88   | 2 926,12             | 7,94      | 43,10             | 232,31           |

| 1                      | 2                  | 3                                                                                                                           | 4 | 5      | 6        | 7        | 8        | 9         | 10   | 11     | 12       |
|------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|----------|----------|----------|-----------|------|--------|----------|
| 26                     | 1/10-120-220-70/22 | СТЕКЛОСЕТКА ССШ-160(100)                                                                                                    |   | M2     | 1167,4   | 1,24     | 1,49     | 1 739,43  | 7,94 | 0,12   | 140,09   |
| 27                     | 1/10-230-80/20     | СТЕКЛОХОЛСТ МАЛЯРНЫЙ (ПАУТИНКА), ПЛОТНОСТЬЮ 40-50 Г/М2                                                                      |   | M2     | 449,4    | 1,06     | 1,27     | 570,74    | 7,94 | 0,10   | 44,94    |
| 28                     | 1/10-230-55-20/160 | УГОЛОК ПЕРФОРИРОВАННЫЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ, РАЗМЕРОМ 25 X 25 ММ, ТОЛЩИНОЙ 0,25 ММ                                                   |   | M      | 42,534   | 0,95     | 1,14     | 48,49     | 7,94 | 0,09   | 3,83     |
| 29                     | 1/10-180-20/113    | ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ НА БУМАЖНОЙ ОСНОВЕ ВОДОСТОЙКАЯ                                                                          |   | M2     | 42,8592  | 4,96     | 5,95     | 255,01    | 7,94 | 0,47   | 20,14    |
| 30                     | 1/10-125-55/5      | ШНУР СВАРОЧНЫЙ ДЛЯ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ                                                                    |   | M      | 260,44   | 1,93     | 2,32     | 604,22    | 7,94 | 0,18   | 46,88    |
| 31                     | 1/10-230-60-40/10  | ШПАТЛЕВКА БЕЛАЯ, ФИНИШНАЯ, ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), ГИПСОВАЯ |   | КГ     | 736,26   | 1,44     | 1,73     | 1 273,73  | 7,94 | 0,14   | 103,08   |
| 32                     | 1/10-230-60-55/5   | ШПАТЛЕВКА КЛЕЕМАСЛЯНАЯ                                                                                                      |   | T      | 0,008048 | 2 961,11 | 3 553,33 | 28,60     | 7,94 | 282,13 | 2,27     |
| 33                     | 1/10-240-55-25/35  | ШУРУПЫ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 3 ММ, ДЛИНОЙ 25 ММ И БОЛЕЕ                                                                   |   | КГ     | 3        | 6,88     | 8,26     | 24,78     | 7,94 | 0,66   | 1,98     |
| <b>МАТЕРИАЛЫ ВСЕГО</b> |                    |                                                                                                                             |   |        |          |          |          | 43 465,57 |      |        | 3 080,06 |
| в том числе:           |                    |                                                                                                                             |   |        |          |          |          |           |      |        |          |
| материалы подрядчика   |                    |                                                                                                                             |   |        |          |          |          | 43 465,57 |      |        | 3 080,06 |
| <b>Механизмы</b>       |                    |                                                                                                                             |   |        |          |          |          |           |      |        |          |
| 34                     | M331615            | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ                                                                                                         |   | МАШ.-Ч | 56,1111  | 0,33     | 0,40     | 22,44     |      |        |          |
| 35                     | M331451            | ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ                                                                                                   |   | МАШ.-Ч | 1,86384  | 0,77     | 0,92     | 1,71      |      |        |          |
| 36                     | M031110            | ПОДЪЕМНИКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т                                                                                               |   | МАШ.-Ч | 0,038    | 16,43    | 19,72    | 0,75      |      |        |          |
| 37                     | M331305            | ПЫЛЕСОС ПРОМЫШЛЕННЫЙ                                                                                                        |   | МАШ.-Ч | 6,894    | 3,20     | 3,84     | 26,47     |      |        |          |
| 38                     | M331617            | СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ                                                                                                  |   | МАШ.-Ч | 32,0518  | 19,10    | 22,92    | 734,63    |      |        |          |
| <b>МЕХАНИЗМЫ ВСЕГО</b> |                    |                                                                                                                             |   |        |          |          |          | 786,00    |      |        |          |

Составил \_\_\_\_\_

Проверил \_\_\_\_\_