

(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)

Заместитель управляющего  
(должность)

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций администрации Партизанского района г. Минска"  
АДРЕС: Республика Беларусь, Партизанский район, г. Минск, ул. Бумажкова, дом 37  
УНП: 193410358

ПОДРЯДЧИК:

ДОГОВОР: от

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Текущий ремонт теневых навесов в государственном учреждении образования "Детский сад № 442 г. Минска", ул. Ивановская 34  
ЧАСТЬ ОБЪЕКТА: Текущий ремонт теневых навесов в государственном учреждении образования "Детский сад № 442 г. Минска", ул. Ивановская 34

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1

В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ В НОРМАХ НРР НА 01.05.2026

СТОИМОСТЬ 72 361.36 БЕЛ. РУБ.

| № П/П                                                                                                                                                | ОБОСНОВАНИЕ         | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ                                                                                                                                    | ЕД. ИЗМ. КОЛ-ВО                | С Т О И М О С Т Ь ЕДИЗМ./ВСЕГО, БЕЛ. РУБ |              |                     |           |                 |        | ТРУДОЗАТРАТЫ (ЧЕЛ. Ч.) |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------|--------------|---------------------|-----------|-----------------|--------|------------------------|----|
|                                                                                                                                                      |                     |                                                                                                                                                                           |                                | ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА                         | ЭКСПЛ. МАШИН | МАТЕРИАЛЫ (ОБОРУД.) | ТРАНСПОРТ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ | РАБ-ИХ | МАШ-ОВ                 |    |
| 1                                                                                                                                                    | 2                   | 3                                                                                                                                                                         | 4                              | 5                                        | 6            | 7                   | 8         | 9               | 10     | 11                     | 12 |
| Чел.ч.= 16.96 руб/ч; Дата: на 1-ое Мая 2026г.; Методика: Ремонт; Зона: 3, Район: Минск, Прогн. индекс СМР = 1.0365, прочие = 1.0485, База НРР 2022г. |                     |                                                                                                                                                                           |                                |                                          |              |                     |           |                 |        |                        |    |
| 20-1-1                                                                                                                                               | ТЕНЕВОЙ НАВЕС № 1   |                                                                                                                                                                           |                                |                                          |              |                     |           |                 |        |                        |    |
| 1                                                                                                                                                    | ПРИМЕЧАНИЕ:         | ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ                                                                                                                                                        |                                |                                          |              |                     |           |                 |        |                        |    |
| 2                                                                                                                                                    | E58-2-4             | РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЛИ ИЗ ВОЛНИСТЫХ И ПОЛУВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%                                    | 100 М2                         | 270,39                                   | 17,81        | 11,37               |           | 288,20          | 18,54  | 0,78                   |    |
|                                                                                                                                                      |                     |                                                                                                                                                                           | 0,68                           | 183,87                                   | 12,11        | 7,73                |           | 195,98          | 12,61  | 0,53                   |    |
| 3                                                                                                                                                    | E58-1-2             | РАЗБОРКА СТОПИЛ СО СТОЙКАМИ И ПОДКОСАМИ ИЗ ДОСОК РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%                                                               | 100 М2 КРОВЛИ                  | 285,46                                   | 12,83        | 9,77                |           | 298,29          | 18,10  | 0,67                   |    |
|                                                                                                                                                      |                     |                                                                                                                                                                           | 0,68                           | 194,11                                   | 8,72         | 6,64                |           | 202,83          | 12,31  | 0,46                   |    |
| 4                                                                                                                                                    | E58-1-1             | РАЗБОРКА ОБРЕШЕТКИ ИЗ БРУСКОВ С ПРОЗОРАМИ РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%                                                                        | 100 М2 КРОВЛИ                  | 181,57                                   | 20,87        | 15,89               |           | 202,44          | 12,45  | 1,09                   |    |
|                                                                                                                                                      |                     |                                                                                                                                                                           | 0,6                            | 108,94                                   | 12,52        | 9,53                |           | 121,46          | 7,47   | 0,65                   |    |
| 5                                                                                                                                                    | E54-5-1             | РАЗБОРКА ЧИСТОЙ ПОДШИВКИ ПОТОЛКОВ ИЗ ДЕРЕВЯННЫХ ПЛАНКОВ РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%                                                          | 100 М2 РАЗБИРАЕМОЙ ПОДШИВКИ    | 429,64                                   | 20,68        | 14,00               |           | 450,32          | 29,46  | 0,96                   |    |
|                                                                                                                                                      |                     |                                                                                                                                                                           | 0,51                           | 219,12                                   | 10,55        | 7,14                |           | 229,67          | 15,02  | 0,49                   |    |
| 6                                                                                                                                                    | E57-2-9             | РАЗБОРКА БЕТОННОЙ СТЯЖКИ ТОЛЩИНОЙ 0,06 М РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%                                                                       | 100 М2 РАЗБИРАЕМОГО ПОКРЫТИЯ   | 533,54                                   | 104,60       | 59,39               |           | 638,14          | 33,83  | 3,82                   |    |
|                                                                                                                                                      |                     |                                                                                                                                                                           | 0,504                          | 268,90                                   | 52,72        | 29,93               |           | 321,62          | 17,05  | 1,93                   |    |
| 7                                                                                                                                                    | E7-86-15            | ДЕМОНТАЖ СКАМЕЙКИ РАЗРЯД=3.2, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8879 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% Примечание: ПРИМ                                                                             | ШТ.                            | 25,75                                    |              |                     |           | 25,75           | 1,71   |                        |    |
|                                                                                                                                                      |                     |                                                                                                                                                                           | 6                              | 154,50                                   | K=0.3        | K=0.3               | K=0       | 154,50          | K=0.3  | K=0.3                  |    |
| 8                                                                                                                                                    | ПРИМЕЧАНИЕ:         | ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ                                                                                                                                                   |                                |                                          |              |                     |           |                 |        |                        |    |
| 9                                                                                                                                                    | E1-162-2            | РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ С КРЕПЛЕНИЯМИ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ДО 2 М, ГЛУБИНОЙ ДО 2 М, ГРУНТ 2 ГРУППЫ РАЗРЯД=4.2, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0204 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%             | 100 М3                         | 3 803,68                                 |              |                     |           | 3 803,68        | 219,79 |                        |    |
|                                                                                                                                                      |                     |                                                                                                                                                                           | 0,0342                         | 130,09                                   |              |                     |           | 130,09          | 7,52   |                        |    |
| 10                                                                                                                                                   | E27-21-1            | УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНЫХ ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ ИЛИ ЩЕБЕНОЧНО-ПЕСЧАНЫХ СМЕСЕЙ, ТОЛЩИНОЙ 12 СМ РАЗРЯД=3.3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9019 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 1000 М2 ОСНОВАНИЯ ИЛИ ПОКРЫТИЯ | 706,38                                   | 1 195,40     | 439,97              | 15,23     | 1 917,01        | 46,18  | 22,55                  |    |
|                                                                                                                                                      |                     |                                                                                                                                                                           | 0,065                          | 45,91                                    | 77,70        | 28,60               | 0,99      | 124,60          | 3,00   | 1,47                   |    |
| 11                                                                                                                                                   | 4/1-5-30-10/10      | СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЕ                                                                                                                  | М3                             |                                          |              |                     | 4,79      | 4,79            |        |                        |    |
|                                                                                                                                                      |                     |                                                                                                                                                                           | 9,384                          |                                          |              |                     | 44,95     | 44,95           |        |                        |    |
| 12                                                                                                                                                   | C310-25.1 перевозка | ПЕРЕВОЗКА ДО 25 КМ, КЛАСС ГРУЗА I                                                                                                                                         | Т                              | 15,008                                   |              |                     |           |                 |        |                        |    |
|                                                                                                                                                      |                     |                                                                                                                                                                           |                                |                                          |              |                     | 11,11     | 11,11           |        |                        |    |
|                                                                                                                                                      |                     |                                                                                                                                                                           |                                |                                          |              |                     | 166,74    | 166,74          |        |                        |    |

| 1                        | 2                                                                                                                                                                                                      | 3                     | 4        | 5      | 6     | 7        | 8      | 9         | 10       | 11     | 12 |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------|--------|-------|----------|--------|-----------|----------|--------|----|
| 13 E27-253-1             | УСТРОЙСТВО СБОРНЫХ ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЛИТ ТРОТУАРНЫХ С НАИБОЛЬШИМ ГАБАРИТНЫМ РАЗМЕРОМ В ПЛАНЕ ДО 300 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО С ПОДАЧЕЙ ПЛИТ ВРУЧНУЮ<br>РАЗРЯД=3.4, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9159<br>ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 100 М2                | 2 098,13 | 59,92  | 12,42 | 351,43   | 27,69  | 2 537,17  | 135,07   | 0,63   |    |
| 14 4/1-7-20-30-14/110011 | ПЛИТЫ БЕТОННЫЕ ТРОТУАРНЫЕ, КВАДРАТНЫЕ, ТОЛЩИНОЙ 80 ММ, ИЗ МЕЛКОЗЕРНИСТОГО БЕТОНА, СЕРЫЕ, ОДНОСЛОЙНЫЕ, КЛАСС БЕТОНА В22,5                                                                               | М2                    |          |        |       | 25,78    | 2,33   | 28,11     |          |        |    |
| 15 E27-34-2              | УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БЕТОННЫХ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ<br>РАЗРЯД=3.3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9019<br>ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%                                                                          | 100 М БОРТОВОГО КАМНЯ | 1 163,74 | 45,36  | 15,39 | 1 032,94 | 80,45  | 2 322,49  | 76,08    | 0,75   |    |
| 16 4/1-7-10-10-23/111001 | КАМНИ БОРТОВЫЕ ТИПА БРТ, ВЫСОТОЙ 200 ММ И ШИРИНОЙ 80 ММ, ИЗ МЕЛКОЗЕРНИСТОГО БЕТОНА, СЕРЫЕ, КЛАСС БЕТОНА В30                                                                                            | М                     |          |        |       | 5,33     | 0,48   | 5,81      |          |        |    |
| 17 E1-166-1              | ДОСЫПКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА ВРУЧНУЮ<br>РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599<br>ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%                                                                                                    | 100 М3 ГРУНТА         | 1 500,83 |        |       | 202,54   | 18,24  | 220,78    | 1 500,83 | 102,91 |    |
| 18 1/60-80-10-15/999951  | ГРУНТ, ЗЕМЛЯ РАСТИТЕЛЬНАЯ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ), ОПРЕД. - 95                                                                                                                                        | Т                     |          |        |       | 48,00    |        | 48,00     |          |        |    |
| 19 С310-25.1 перевозка   | ПЕРЕВОЗКА ДО 25 КМ, КЛАСС ГРУЗА I                                                                                                                                                                      | Т                     |          |        |       | 240,00   |        | 240,00    |          |        |    |
| 20 E47-3-2               | ПЛАНИРОВКА УЧАСТКА ВРУЧНУЮ<br>РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299<br>ОХРиОПР=56.39%, План=26.09%                                                                                                            | 100 М2                | 174,59   |        |       |          | 11,11  | 11,11     |          |        |    |
| 21 E13-44-7              | ОЧИСТКА ЩЕТКАМИ<br>РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299<br>ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%                                                                                                                       | М2                    | 6,15     |        |       |          |        | 6,15      | 0,39     |        |    |
| 22 E56-40-1              | УСИЛЕНИЕ УЗЛОВ КАРКАСА<br>РАЗРЯД=3.9, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9859<br>ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%                                                                                                                | Т                     | 735,72   | 12,96  | 7,87  | 4 878,82 | 287,70 | 5 915,20  | 44,00    | 0,54   |    |
| 23 1/10-140-40/999131    | ЭЛЕКТРОДЫ ДЛЯ СВАРКИ УГЛЕРОДИСТЫХ И НИЗКОЛЕГИРОВАННЫХ СТАЛЕЙ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ), ОПРЕД. - 13                                                                                                     | Т                     |          |        |       | 9 388,51 | 745,45 | 10 133,96 |          |        |    |
| 24 E13-16-6              | ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021<br>РАЗРЯД=5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.1019<br>ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%                                                                     | 100 М2                | 117,55   | 3,76   | 0,29  | 71,12    | 5,62   | 198,05    | 6,29     | 0,02   |    |
| 25 E13-26-6              | ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 В 2 СЛОЯ<br>РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0<br>ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%                                                                    | 100 М2                | 148,23   | 4,70   | 0,58  | 122,94   | 9,86   | 285,73    | 8,74     | 0,04   |    |
| 26 ПРИМЕЧАНИЕ:           | КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ                                                                                                                                                                                      |                       | 0,001244 |        |       | 11,68    | 0,93   | 12,61     |          |        |    |
| 27 E10-212-1             | УСТАНОВКА СТРОПИЛ<br>РАЗРЯД=3.6, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9439<br>ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%                                                                                                                     | 100 М2 СКА            | 1 586,13 | 5,06   |       | 79,30    | 5,98   | 1 676,47  | 99,08    |        |    |
| 28 1/10-110-50-5/265     | БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 100-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125 ММ, 2 СОРТА                                                                                                        | М3                    |          |        |       | 464,68   | 36,90  | 501,58    |          |        |    |
| 29 E10-211-1             | УСТРОЙСТВО НЕСУЩЕГО КАРКАСА НАСЛОННОЙ СТРОПИЛЬНОЙ СИСТЕМЫ<br>РАЗРЯД=3.6, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9439<br>ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%                                                                             | 10 М3                 | 6 657,47 | 140,45 | 41,25 | 574,64   | 45,45  | 7 418,01  | 415,87   | 2,01   |    |
| 30 1/10-110-50-5/265     | БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 100-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125 ММ, 2 СОРТА                                                                                                        | М3                    |          |        |       | 464,68   | 36,90  | 501,58    |          |        |    |
| 31 E10-213-1             | УСТРОЙСТВО ОБРЕШЕТКИ ДЛЯ НАСЛОННОЙ СТРОПИЛЬНОЙ СИСТЕМЫ<br>РАЗРЯД=3.6, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9439<br>ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%                                                                                | 100 М2 СКА            | 278,07   | 9,19   | 3,08  | 20,31    | 1,61   | 309,18    | 17,37    | 0,15   |    |
| 32 1/10-110-50-15/365    | ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 32, 40 ММ, 2 СОРТА                                                                                                            | М3                    |          |        |       | 510,00   | 40,49  | 550,49    |          |        |    |
| 33 E10-213-1             | УСТРОЙСТВО КОНТРОБРЕШЕТКИ ДЛЯ НАСЛОННОЙ СТРОПИЛЬНОЙ СИСТЕМЫ<br>РАЗРЯД=3.6, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9439<br>ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%                                                                           | 100 М2 СКА            | 278,07   | 9,19   | 3,08  | 400,04   | 31,76  | 431,80    | 17,37    | 0,15   |    |
| 34 1/10-110-50-15/365    | ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 32, 40 ММ, 2 СОРТА                                                                                                            | М3                    |          |        |       | 510,00   | 40,49  | 550,49    |          |        |    |
| 35 E10-300-1             | ОГНЕБИОЗАЩИТНАЯ ОБРАБОТКА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ, УСТАНОВЛЕННЫХ В ПРОЕКТНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ, ПРЕПАРАТОМ "БАН" ЗА 2 РАЗА                                                                                      | 100 М2 ОБР            | 190,90   | 0,39   |       | 57,61    | 4,57   | 62,18     | 13,09    |        |    |

| 1  | 2                            | 3                                                                                                                                                         | 4                      | 5        | 6      | 7      | 8        | 9      | 10       | 11    | 12    |
|----|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------|--------|--------|----------|--------|----------|-------|-------|
|    |                              | РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0,8599<br>ОХРиОПР=83,83%, План=45,82%                                                                                               | 0,68                   | 129,81   | 0,27   |        | 1,24     | 0,10   | 131,42   | 8,90  |       |
| 36 | 1/10-230-5/5                 | АНТИСЕПТИЧЕСКИЙ ПРЕПАРАТ ТИПА "БАН" Т                                                                                                                     |                        |          |        |        | 3 950,00 | 313,63 | 4 263,63 |       |       |
|    |                              |                                                                                                                                                           | 0,0221                 |          |        |        | 87,30    | 6,93   | 94,23    |       |       |
| 37 | E12-117-1                    | УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ ЛИСТОВ<br>ПРОФИЛИРОВАННЫХ С ВОЛНЫМ И<br>ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ ОЧЕРТАНИЕМ ГОФРА                                                             | 100 M2                 | 1 623,58 | 15,74  | 3,51   | 43,59    | 3,46   | 1 686,37 | 95,73 | 0,20  |
|    |                              | РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1,0<br>ОХРиОПР=83,83%, План=45,82%                                                                                                  | 0,68                   | 1 104,03 | 10,70  | 2,39   | 29,64    | 2,35   | 1 146,72 | 65,10 | 0,14  |
| 38 | 1/10-115-20-5/31             | ПРОФИЛИРОВАННЫЙ ЛИСТ ТИПА<br>МОНТЕРРЕЙ (МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА)<br>ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ<br>СТАЛИ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ                               | M2                     |          |        |        | 27,42    | 2,18   | 29,60    |       |       |
|    |                              |                                                                                                                                                           | 75,82                  |          |        |        | 2 078,98 | 165,29 | 2 244,27 |       |       |
| 39 | E12-120-1                    | УСТАНОВКА КОНЬКОВЫХ ПЛАНК ДЛЯ<br>КРОВЛИ ИЗ ЛИСТОВ ПРОФИЛИРОВАННЫХ С<br>ВОЛНЫМ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ<br>ОЧЕРТАНИЕМ ГОФРА                                        | 100 M                  | 453,07   | 3,33   |        | 438,53   | 34,23  | 929,16   | 25,42 |       |
|    |                              | РАЗРЯД=4,5, МЕЖР.КОЭФФ.=1,0509<br>ОХРиОПР=83,83%, План=45,82%                                                                                             | 0,1                    | 45,31    | 0,33   |        | 43,85    | 3,42   | 92,91    | 2,54  |       |
| 40 | 1/10-115-25/160              | ПЛАНКА КОНЬКОВАЯ                                                                                                                                          | M                      |          |        |        | 10,32    | 0,82   | 11,14    |       |       |
|    |                              |                                                                                                                                                           | 10,5                   |          |        |        | 108,36   | 8,61   | 116,97   |       |       |
| 41 | E12-121-1                    | УСТАНОВКА КАРНИЗНОЙ ПЛАНКИ ДЛЯ<br>КРОВЛИ ИЗ ЛИСТОВ ПРОФИЛИРОВАННЫХ С<br>ВОЛНЫМ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ<br>ОЧЕРТАНИЕМ ГОФРА                                       | 100 M                  | 508,80   | 2,15   |        | 673,96   | 53,99  | 1 238,90 | 30,00 |       |
|    |                              | РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1,0<br>ОХРиОПР=83,83%, План=45,82%                                                                                                  | 0,2                    | 101,76   | 0,43   |        | 134,79   | 10,80  | 247,78   | 6,00  |       |
| 42 | E12-123-1                    | УСТАНОВКА ТОРЦЕВЫХ ВЕТРОВЫХ ПЛАНК<br>ПО ФАСАДУ ДЛЯ КРОВЛИ ИЗ ЛИСТОВ<br>ПРОФИЛИРОВАННЫХ С ВОЛНЫМ И<br>ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ ОЧЕРТАНИЕМ ГОФРА                      | 100 M                  | 440,96   | 979,14 | 229,82 | 867,83   | 68,69  | 2 356,62 | 26,00 | 11,20 |
|    |                              | РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1,0<br>ОХРиОПР=83,83%, План=45,82%                                                                                                  | 0,14                   | 61,73    | 137,08 | 32,17  | 121,50   | 9,62   | 329,93   | 3,64  | 1,57  |
| 43 | E10-12-1                     | ПОДШИВКА ПОТОЛКОВ ПЛАНКАМИ<br>ОБЫШКИ                                                                                                                      | 100 M2<br>ПОТОЛК<br>ОВ | 917,77   | 23,91  | 16,18  | 1 697,33 | 134,78 | 2 773,79 | 57,33 | 1,11  |
|    |                              | РАЗРЯД=3,6, МЕЖР.КОЭФФ.=0,9439<br>ОХРиОПР=83,83%, План=45,82%                                                                                             | 0,51                   | 468,06   | 12,19  | 8,25   | 865,64   | 68,74  | 1 414,63 | 29,24 | 0,57  |
| 44 | ПРИМЕЧАНИЕ:<br>ФАСАДЫ        |                                                                                                                                                           |                        |          |        |        |          |        |          |       |       |
| 45 | E26-85-1                     | УСТАНОВКА ПЕРФОРИРОВАННЫХ<br>АЛЮМИНИЕВЫХ УГОЛКОВ ДЛЯ ЗАЩИТЫ<br>ВЫСТУПАЮЩИХ УГЛОВ                                                                          | 100 M                  | 647,02   | 0,02   |        | 2,89     | 0,23   | 650,16   | 38,15 |       |
|    |                              | РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1,0<br>ОХРиОПР=83,83%, План=45,82%                                                                                                  | 0,24                   | 155,28   |        |        | 0,69     | 0,06   | 156,03   | 9,16  |       |
| 46 | 1/10-230-55-20/158           | УГОЛОК ПЕРФОРИРОВАННЫЙ<br>АЛЮМИНИЕВЫЙ С ТИСНЕНИЕМ, РАЗМЕРОМ<br>30X30 ММ, ТОЛЩИНОЙ 0,4 ММ                                                                  | M                      |          |        |        | 0,88     | 0,07   | 0,95     |       |       |
|    |                              |                                                                                                                                                           | 24,48                  |          |        |        | 21,54    | 1,71   | 23,25    |       |       |
| 47 | 1/10-230-60-35/999131        | СУХИЕ СМЕСИ ДЛЯ ОБЛИЦОВОЧНЫХ РАБОТ<br>(СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ), ОПРЕД. - 13                                                                               | T                      |          |        |        | 650,48   | 51,65  | 702,13   |       |       |
|    |                              |                                                                                                                                                           | 0,00192                |          |        |        | 1,25     | 0,10   | 1,35     |       |       |
| 48 | E26-130-1                    | УСТРОЙСТВО АРМИРУЮЩЕГО СЛОЯ НА<br>НЕУТЕПЛЯЕМЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ<br>ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ С ЛЕСОВ                                                                      | 100 M2                 | 1 061,19 | 2,29   |        | 161,46   | 13,00  | 1 237,94 | 62,57 |       |
|    |                              | РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1,0<br>ОХРиОПР=83,83%, План=45,82%                                                                                                  | 0,55                   | 583,65   | 1,26   |        | 88,80    | 7,15   | 680,86   | 34,41 |       |
| 49 | 1/10-230-60-35/61            | СОСТАВ КЛЕВОЙ ПОЛИМИНЕРАЛЬНЫЙ ДЛЯ<br>НАКЛЕИВАНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ<br>МАТЕРИАЛОВ И АРМИРУЮЩЕЙ СЕТКИ (КС),<br>ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ (1)                         | T                      |          |        |        | 452,40   | 35,92  | 488,32   |       |       |
|    |                              |                                                                                                                                                           | 0,33                   |          |        |        | 149,29   | 11,85  | 161,14   |       |       |
| 50 | E26-126-1                    | НАНЕСЕНИЕ ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНЫХ<br>ШТУКАТУРОК НА ФАСАДЫ ВРУЧНУЮ ПОД<br>ФАКТУРУ НА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ<br>ПОВЕРХНОСТЯХ С ЛЕСОВ                                      | 100 M2                 | 1 504,52 | 0,95   |        | 15,53    | 1,22   | 1 522,22 | 88,71 |       |
|    |                              | РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1,0<br>ОХРиОПР=83,83%, План=45,82%                                                                                                  | 0,55                   | 827,49   | 0,52   |        | 8,54     | 0,67   | 837,22   | 48,79 |       |
| 51 | 1/10-230-60-45-10/175-1      | РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС),<br>ШТУКАТУРНАЯ, С ФАКТУРОЙ "КОРНИК",<br>СЕРАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ<br>РАБОТ (НВ), ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВАЯ, М100,<br>F100 | T                      |          |        |        | 554,94   | 44,06  | 599,00   |       |       |
|    |                              |                                                                                                                                                           | 0,22                   |          |        |        | 122,09   | 9,69   | 131,78   |       |       |
| 52 | E26-127-1                    | ОКРАСКА ОШТУКАТУРЕННЫХ<br>ПОВЕРХНОСТЕЙ ФАСАДОВ ВРУЧНУЮ С<br>ЛЕСОВ                                                                                         | 100 M2                 | 313,08   | 0,25   |        | 15,31    | 1,22   | 329,86   | 18,46 |       |
|    |                              | РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1,0<br>ОХРиОПР=83,83%, План=45,82%                                                                                                  | 0,55                   | 172,19   | 0,14   |        | 8,42     | 0,67   | 181,42   | 10,15 |       |
| 53 | 1/10-230-40-10/134           | КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ ДЛЯ<br>НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (V2, W2),<br>ОСНОВА (БАЗА) БЕЛАЯ                                                            | КГ                     |          |        |        | 6,35     | 0,50   | 6,85     |       |       |
|    |                              |                                                                                                                                                           | 33                     |          |        |        | 209,55   | 16,50  | 226,05   |       |       |
| 54 | ПРИМЕЧАНИЕ:<br>ПРОЧИЕ РАБОТЫ |                                                                                                                                                           |                        |          |        |        |          |        |          |       |       |
| 55 | E51-7-1                      | ПОГРУЗКА ВРУЧНУЮ СПОДРУЧНЫХ И<br>НАВАЛОЧНЫХ ГРУЗОВ (ОТХОДОВ)                                                                                              | T                      | 8,75     |        |        |          |        | 8,75     | 0,60  |       |

| 1                               | 2                         | 3                                                                                                                                                  | 4                                              | 5        | 6        | 7      | 8        | 9        | 10                                             | 11     | 12    |
|---------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------|----------|--------|----------|----------|------------------------------------------------|--------|-------|
|                                 |                           | РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0,8599<br>ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%                                                                                        | 11,2                                           | 98,00    |          |        |          |          | 98,00                                          | 6,72   |       |
| 56                              | 8/2/1                     | СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОТХОДЫ И (ИЛИ)<br>СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР                                                                                                  | Т                                              |          |          |        | 65,00    |          | 65,00                                          |        |       |
|                                 | присл. отходов            |                                                                                                                                                    | 11,2                                           |          |          |        | 728,00   |          | 728,00                                         |        |       |
| 57                              | С310-20.1                 | ПЕРЕВОЗКА ДО 20 КМ, КЛАСС ГРУЗА I                                                                                                                  | Т                                              |          |          |        |          | 9,17     | 9,17                                           |        |       |
|                                 | перевозка                 |                                                                                                                                                    | 11,2                                           |          |          |        |          | 102,70   | 102,70                                         |        |       |
|                                 |                           | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20-1-1<br>ОХР и ОПР<br>ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ<br>ИТОГО С ОХР/ОПР и ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ                                                    |                                                | 8 851,87 | 416,51   | 152,92 | 8 930,26 | 1 020,24 | 19 218,88<br>7 524,76<br>4 581,27<br>31 324,91 | 551,27 | 8,84  |
| <b>20-1-2 ТЕНЕВОЙ НАВЕС № 2</b> |                           |                                                                                                                                                    |                                                |          |          |        |          |          |                                                |        |       |
| 58                              | ПРИМЕЧАНИЕ:               | ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ                                                                                                                                 |                                                |          |          |        |          |          |                                                |        |       |
| 59                              | E58-2-4                   | РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЛИ ИЗ<br>ВОЛНИСТЫХ И ПОЛУВОЛНИСТЫХ<br>АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ<br>РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0,8599<br>ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 100 М2                                         | 270,39   | 17,81    | 11,37  |          |          | 288,20                                         | 18,54  | 0,78  |
|                                 |                           |                                                                                                                                                    | 0,68                                           | 183,87   | 12,11    | 7,73   |          |          | 195,98                                         | 12,61  | 0,53  |
| 60                              | E58-1-2                   | РАЗБОРКА СТРОПИЛ СО СТОЙКАМИ И<br>ПОДКОСАМИ ИЗ ДОСОК                                                                                               | 100 М2<br>КРОВЛИ                               | 285,46   | 12,83    | 9,77   |          |          | 298,29                                         | 18,10  | 0,67  |
|                                 |                           | РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0,9299<br>ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%                                                                                      | 0,68                                           | 194,11   | 8,72     | 6,64   |          |          | 202,83                                         | 12,31  | 0,46  |
| 61                              | E58-1-1                   | РАЗБОРКА ОБРЕШЕТКИ ИЗ БРУСКОВ С<br>ПРОЗОРАМИ                                                                                                       | 100 М2<br>КРОВЛИ                               | 181,57   | 20,87    | 15,89  |          |          | 202,44                                         | 12,45  | 1,09  |
|                                 |                           | РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0,8599<br>ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%                                                                                        | 0,6                                            | 108,94   | 12,52    | 9,53   |          |          | 121,46                                         | 7,47   | 0,65  |
| 62                              | E54-5-1                   | РАЗБОРКА ЧИСТОЙ ПОДШИВКИ ПОТОЛКОВ<br>ИЗ ДЕРЕВЯННЫХ ПЛАНК                                                                                           | 100 М2<br>РАЗБИР<br>АЕМОЙ<br>ПОДШИ<br>ВКИ      | 429,64   | 20,68    | 14,00  |          |          | 450,32                                         | 29,46  | 0,96  |
|                                 |                           | РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0,8599<br>ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%                                                                                        | 0,51                                           | 219,12   | 10,55    | 7,14   |          |          | 229,67                                         | 15,02  | 0,49  |
| 63                              | E57-2-9                   | РАЗБОРКА БЕТОННОЙ СТЯЖКИ ТОЛЩИНОЙ<br>0,06 М                                                                                                        | 100 М2<br>РАЗБИР<br>АЕМОГО<br>ПОКРЫТ<br>ИЯ     | 533,54   | 104,60   | 59,39  |          |          | 638,14                                         | 33,83  | 3,82  |
|                                 |                           | РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0,9299<br>ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%                                                                                      | 0,504                                          | 268,90   | 52,72    | 29,93  |          |          | 321,62                                         | 17,05  | 1,93  |
| 64                              | E7-86-15                  | ДЕМОНТАЖ СКАМЕЙКИ                                                                                                                                  | ШТ.                                            | 25,75    |          |        |          |          | 25,75                                          | 1,71   |       |
|                                 |                           | РАЗРЯД=3.2, МЕЖР.КОЭФФ.=0,8879<br>ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%                                                                                      | 6                                              | 154,50   |          |        | К=0.3    | К=0.3    |                                                | К=0.3  | К=0.3 |
|                                 |                           | Примечание: ПРИМ                                                                                                                                   |                                                |          |          |        |          |          | 154,50                                         | 10,26  |       |
| 65                              | ПРИМЕЧАНИЕ:               | ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ                                                                                                                            |                                                |          |          |        |          |          |                                                |        |       |
| 66                              | E1-162-2                  | РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ С<br>КРЕПЛЕНИЯМИ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ДО 2<br>М, ГЛУБИНОЙ ДО 2 М, ГРУНТ 2 ГРУППЫ                                           | 100 М3                                         | 3 803,68 |          |        |          |          | 3 803,68                                       | 219,79 |       |
|                                 |                           | РАЗРЯД=4.2, МЕЖР.КОЭФФ.=1,0204<br>ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%                                                                                      | 0,0342                                         | 130,09   |          |        |          |          | 130,09                                         | 7,52   |       |
| 67                              | E27-21-1                  | УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНЫХ ОСНОВАНИЙ И<br>ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ ИЛИ<br>ЩЕБЕНОЧНО-ПЕСЧАНЫХ СМЕСЕЙ,<br>ТОЛЩИНОЙ 12 СМ                            | 1000 М2<br>ОСНОВА<br>НИЯ<br>ИЛИ<br>ПОКРЫТ<br>И | 706,38   | 1 195,40 | 439,97 | 15,23    |          | 1 917,01                                       | 46,18  | 22,55 |
|                                 |                           | РАЗРЯД=3.3, МЕЖР.КОЭФФ.=0,9019<br>ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%                                                                                      | 0,065                                          | 45,91    | 77,70    | 28,60  | 0,99     |          | 124,60                                         | 3,00   | 1,47  |
| 68                              | 4/1-5-30-30-<br>10/10     | СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ДЛЯ<br>СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЕ                                                                                        | М3                                             |          |          |        | 4,79     |          | 4,79                                           |        |       |
|                                 |                           |                                                                                                                                                    | 9,384                                          |          |          |        | 44,95    |          | 44,95                                          |        |       |
| 69                              | С310-25.1                 | ПЕРЕВОЗКА ДО 25 КМ, КЛАСС ГРУЗА I                                                                                                                  | Т                                              |          |          |        |          | 11,11    | 11,11                                          |        |       |
|                                 | перевозка                 |                                                                                                                                                    | 15,008                                         |          |          |        |          | 166,74   | 166,74                                         |        |       |
| 70                              | E27-253-1                 | УСТРОЙСТВО СБОРНЫХ ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЛИТ<br>ТРОТУАРНЫХ С НАИБОЛЬШИМ ГАБАРИТНЫМ<br>РАЗМЕРОМ В ПЛАНЕ ДО 300 ММ<br>ВКЛЮЧИТЕЛЬНО С ПОДАЧЕЙ ПЛИТ<br>ВРУЧНУЮ  | 100 М2                                         | 2 098,13 | 59,92    | 12,42  | 351,43   | 27,69    | 2 537,17                                       | 135,07 | 0,63  |
|                                 |                           | РАЗРЯД=3.4, МЕЖР.КОЭФФ.=0,9159<br>ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%                                                                                      | 0,65                                           | 1 363,78 | 38,95    | 8,07   | 228,43   | 18,00    | 1 649,16                                       | 87,80  | 0,41  |
| 71                              | 4/1-7-20-30-<br>14/110011 | ПЛИТЫ БЕТОННЫЕ ТРОТУАРНЫЕ,<br>КВАДРАТНЫЕ, ТОЛЩИНОЙ 80 ММ, ИЗ<br>МЕЛКОЗЕРНИСТОГО БЕТОНА, СЕРЫЕ,<br>ОДНОСЛОЙНЫЕ, КЛАСС БЕТОНА В22,5                  | М2                                             |          |          |        | 25,78    | 2,33     | 28,11                                          |        |       |
|                                 |                           |                                                                                                                                                    | 66,3                                           |          |          |        | 1 709,21 | 154,48   | 1 863,69                                       |        |       |
| 72                              | E27-34-2                  | УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БЕТОННЫХ<br>ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ                                                                                    | 100 М<br>БОРТОВ<br>ОГО<br>КАМНЯ                | 1 163,74 | 45,36    | 15,39  | 1 032,94 | 80,45    | 2 322,49                                       | 76,08  | 0,75  |
|                                 |                           | РАЗРЯД=3.3, МЕЖР.КОЭФФ.=0,9019<br>ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%                                                                                      | 0,38                                           | 442,22   | 17,24    | 5,85   | 392,52   | 30,57    | 882,55                                         | 28,91  | 0,29  |
| 73                              | 4/1-7-10-10-<br>23/111001 | КАМНИ БОРТОВЫЕ ТИПА БРТ, ВЫСОТОЙ 200<br>ММ И ШИРИНОЙ 80 ММ, ИЗ<br>МЕЛКОЗЕРНИСТОГО БЕТОНА, СЕРЫЕ, КЛАСС<br>БЕТОНА В30                               | М                                              |          |          |        | 5,33     | 0,48     | 5,81                                           |        |       |
|                                 |                           |                                                                                                                                                    | 38                                             |          |          |        | 202,54   | 18,24    | 220,78                                         |        |       |

| 1  | 2                             | 3                                                                                                                  | 4                | 5        | 6      | 7     | 8        | 9      | 10        | 11     | 12   |
|----|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|--------|-------|----------|--------|-----------|--------|------|
| 74 | E1-166-1                      | ДОСЫПКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА ВРУЧНУЮ                                                                               | 100 М3<br>ГРУНТА | 1 500,83 |        |       |          |        | 1 500,83  | 102,91 |      |
|    |                               | РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0,8599<br>ОХРиОПР=83,83%, План=45,82%                                                        | 0,042            | 63,03    |        |       |          |        | 63,03     | 4,32   |      |
| 75 | 1/60-80-10-15/999951          | ГРУНТ, ЗЕМЛЯ РАСТИТЕЛЬНАЯ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ), ОПРЕД. - 95                                                    | T                |          |        |       | 48,00    |        | 48,00     |        |      |
| 76 | C310-25.1<br>перевозка        | ПЕРЕВОЗКА ДО 25 КМ.КЛАСС ГРУЗА I                                                                                   | T                | 5        |        |       | 240,00   |        | 240,00    |        |      |
| 77 | E47-3-2                       | ПЛАНИРОВКА УЧАСТКА ВРУЧНУЮ                                                                                         | 100 М2           | 174,59   |        |       |          | 11,11  | 11,11     |        |      |
|    |                               | РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0,9299<br>ОХРиОПР=56,39%, План=26,09%                                                      | 0,5              | 87,30    |        |       |          | 55,55  | 55,55     | 11,07  |      |
| 78 | E13-44-7                      | ОЧИСТКА ЩЕТКАМИ                                                                                                    | M2               | 6,15     |        |       |          |        | 6,15      | 0,39   |      |
|    |                               | РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0,9299<br>ОХРиОПР=83,83%, План=45,82%                                                      | 7,16             | 44,03    |        |       |          |        | 44,03     | 2,79   |      |
| 79 | E56-40-1                      | УСИЛЕНИЕ УЗЛОВ КАРКАСА                                                                                             | T                | 735,72   | 12,96  | 7,87  | 4 878,82 | 287,70 | 5 915,20  | 44,00  | 0,54 |
|    |                               | РАЗРЯД=3.9, МЕЖР.КОЭФФ.=0,9859<br>ОХРиОПР=83,83%, План=45,82%                                                      | 0,1131           | 83,21    | 1,47   | 0,89  | 551,79   | 32,54  | 669,01    | 4,98   | 0,06 |
| 80 | 1/10-140-40/999131            | ЭЛЕКТРОДЫ ДЛЯ СВАРКИ УГЛЕРОДИСТЫХ И НИЗКОЛЕГИРОВАННЫХ СТАЛЕЙ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ), ОПРЕД. - 13                 | T                |          |        |       | 9 388,51 | 745,45 | 10 133,96 |        |      |
| 81 | E13-16-6                      | ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021                                                | 100 М2           | 117,55   | 3,76   | 0,29  | 71,12    | 5,62   | 198,05    | 6,29   | 0,02 |
|    |                               | РАЗРЯД=5, МЕЖР.КОЭФФ.=1,1019<br>ОХРиОПР=83,83%, План=45,82%                                                        | 0,072            | 8,46     | 0,27   | 0,02  | 5,12     | 0,40   | 14,25     | 0,45   |      |
| 82 | E13-26-6                      | ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 В 2 СЛОЯ                                            | 100 М2           | 148,23   | 4,70   | 0,58  | 122,94   | 9,86   | 285,73    | 8,74   | 0,04 |
|    |                               | РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1,0<br>ОХРиОПР=83,83%, План=45,82%                                                           | 0,072            | 10,67    | 0,34   | 0,04  | 8,85     | 0,71   | 20,57     | 0,63   | K=2  |
| 83 | ПРИМЕЧАНИЕ: КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |                                                                                                                    |                  |          |        |       |          |        |           |        |      |
| 84 | E10-212-1                     | УСТАНОВКА СТРОПИЛ                                                                                                  | 100 М2<br>СКА    | 1 586,13 | 5,06   |       | 79,30    | 5,98   | 1 676,47  | 99,08  |      |
|    |                               | РАЗРЯД=3,6, МЕЖР.КОЭФФ.=0,9439<br>ОХРиОПР=83,83%, План=45,82%                                                      | 0,68             | 1 078,57 | 3,44   |       | 53,92    | 4,07   | 1 140,00  | 67,37  |      |
| 85 | 1/10-110-50-5/265             | БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 100-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125 ММ, 2 СОРТА                    | M3               |          |        |       | 464,68   | 36,90  | 501,58    |        |      |
| 86 | E10-211-1                     | УСТРОЙСТВО НЕСУЩЕГО КАРКАСА НАСЛОННОЙ СТРОПИЛЬНОЙ СИСТЕМЫ                                                          | 10 М3            | 6 657,47 | 140,45 | 41,25 | 574,64   | 45,45  | 7 418,01  | 415,87 | 2,01 |
|    |                               | РАЗРЯД=3,6, МЕЖР.КОЭФФ.=0,9439<br>ОХРиОПР=83,83%, План=45,82%                                                      | 0,036            | 239,67   | 5,06   | 1,49  | 20,69    | 1,64   | 267,06    | 14,97  | 0,07 |
| 87 | 1/10-110-50-5/265             | БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 100-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125 ММ, 2 СОРТА                    | M3               |          |        |       | 464,68   | 36,90  | 501,58    |        |      |
| 88 | E10-213-1                     | УСТРОЙСТВО ОБРЕШЕТКИ ДЛЯ НАСЛОННОЙ СТРОПИЛЬНОЙ СИСТЕМЫ                                                             | 100 М2<br>СКА    | 278,07   | 9,19   | 3,08  | 167,28   | 13,28  | 180,56    |        |      |
|    |                               | РАЗРЯД=3,6, МЕЖР.КОЭФФ.=0,9439<br>ОХРиОПР=83,83%, План=45,82%                                                      | 0,68             | 189,09   | 6,25   | 2,09  | 20,31    | 1,61   | 309,18    | 17,37  | 0,15 |
| 89 | 1/10-110-50-15/365            | ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 32, 40 ММ, 2 СОРТА                        | M3               |          |        |       | 510,00   | 40,49  | 550,49    |        |      |
| 90 | E10-213-1                     | УСТРОЙСТВО КОНТРОБРЕШЕТКИ ДЛЯ НАСЛОННОЙ СТРОПИЛЬНОЙ СИСТЕМЫ                                                        | 100 М2<br>СКА    | 278,07   | 9,19   | 3,08  | 400,04   | 31,76  | 431,80    |        |      |
|    |                               | РАЗРЯД=3,6, МЕЖР.КОЭФФ.=0,9439<br>ОХРиОПР=83,83%, План=45,82%                                                      | 0,68             | 189,09   | 6,25   | 2,09  | 20,31    | 1,61   | 309,18    | 17,37  | 0,15 |
| 91 | 1/10-110-50-15/365            | ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 32, 40 ММ, 2 СОРТА                        | M3               |          |        |       | 510,00   | 40,49  | 550,49    |        |      |
| 92 | E10-300-1                     | ОГНЕБИОЗАЩИТНАЯ ОБРАБОТКА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ, УСТАНОВЛЕННЫХ В ПРОЕКТНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ, ПРЕПАРАТОМ "БАН" ЗА 2 РАЗА  | 100 М2<br>ОБР    | 190,90   | 0,39   |       | 57,61    | 4,57   | 62,18     |        |      |
|    |                               | РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0,8599<br>ОХРиОПР=83,83%, План=45,82%                                                        | 0,68             | 129,81   | 0,27   |       | 1,82     | 0,15   | 193,26    | 13,09  |      |
| 93 | 1/10-230-5/5                  | АНТИСЕПТИЧЕСКИЙ ПРЕПАРАТ ТИПА "БАН"                                                                                | T                |          |        |       | 3 950,00 | 313,63 | 4 263,63  |        |      |
| 94 | E12-117-1                     | УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ ЛИСТОВ ПРОФИЛИРОВАННЫХ С ВОЛНОВЫМ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ ОЧЕРТАНИЕМ ГОФРА                          | 100 М2           | 1 623,58 | 15,74  | 3,51  | 87,30    | 6,93   | 94,23     |        |      |
|    |                               | РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1,0<br>ОХРиОПР=83,83%, План=45,82%                                                           | 0,68             | 1 104,03 | 10,70  | 2,39  | 43,59    | 3,46   | 1 686,37  | 95,73  | 0,20 |
| 95 | 1/10-115-20-5/31              | ПРОФИЛИРОВАННЫЙ ЛИСТ ТИПА МОНТЕРРЕЙ (МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА) ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ ИЗ ОДИНКОВАННОЙ СТАЛИ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ | M2               |          |        |       | 27,42    | 2,18   | 29,60     |        |      |
| 96 | E12-120-1                     | УСТАНОВКА КОНЬКОВЫХ ПЛАНК ДЛЯ КРОВЛИ ИЗ ЛИСТОВ ПРОФИЛИРОВАННЫХ С ВОЛНОВЫМ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ ОЧЕРТАНИЕМ ГОФРА        | 100 М            | 453,07   | 3,33   |       | 2 078,98 | 165,29 | 2 244,27  |        |      |
|    |                               | РАЗРЯД=4,5, МЕЖР.КОЭФФ.=1,0509<br>ОХРиОПР=83,83%, План=45,82%                                                      | 0,1              | 45,31    | 0,33   |       | 438,53   | 34,23  | 929,16    | 25,42  |      |
|    |                               |                                                                                                                    |                  |          |        |       | 43,85    | 3,42   | 92,91     | 2,54   |      |

| 1      | 2                         | 3                                                                                                                                             | 4                                          | 5       | 6        | 7      | 8      | 9        | 10       | 11        | 12     |
|--------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------|----------|--------|--------|----------|----------|-----------|--------|
| 97     | 1/10-115-25/160           | ПЛАНКА КОНЬКОВАЯ                                                                                                                              | М                                          |         |          |        | 10,32  | 0,82     | 11,14    |           |        |
| 98     | E12-121-1                 | УСТАНОВКА КАРНИЗНОЙ ПЛАНКИ ДЛЯ КРОВЛИ ИЗ ЛИСТОВ ПРОФИЛИРОВАННЫХ С ВОЛНЫМ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ ОЧЕРТАНИЕМ ГОФРА                                    | 100 М                                      | 10,5    | 508,80   | 2,15   | 108,36 | 8,61     | 116,97   |           |        |
|        |                           | РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1,0<br>ОХРиОПР=83,83%, План=45,82%                                                                                      |                                            | 0,2     | 101,76   | 0,43   | 134,79 | 10,80    | 247,78   | 6,00      |        |
| 99     | E12-123-1                 | УСТАНОВКА ТОРЦЕВЫХ ВЕТРОВЫХ ПЛАНК ПО ФАСАДУ ДЛЯ КРОВЛИ ИЗ ЛИСТОВ ПРОФИЛИРОВАННЫХ С ВОЛНЫМ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ ОЧЕРТАНИЕМ ГОФРА                   | 100 М                                      |         | 440,96   | 979,14 | 229,82 | 867,83   | 68,69    | 2 356,62  | 26,00  |
|        |                           | РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1,0<br>ОХРиОПР=83,83%, План=45,82%                                                                                      |                                            | 0,14    | 61,73    | 137,08 | 32,17  | 121,50   | 9,62     | 329,93    | 3,64   |
| 100    | E10-12-1                  | ПОДШИВКА ПОТОЛКОВ ПЛАНКАМИ ОБШИВКИ                                                                                                            | 100 М2<br>ПОТОЛК<br>ОВ                     |         | 917,77   | 23,91  | 16,18  | 1 697,33 | 134,78   | 2 773,79  | 57,33  |
|        |                           | РАЗРЯД=3,6, МЕЖР.КОЭФФ.=0,9439<br>ОХРиОПР=83,83%, План=45,82%                                                                                 |                                            | 0,51    | 468,06   | 12,19  | 8,25   | 865,64   | 68,74    | 1 414,63  | 29,24  |
| 101    | ПРИМЕЧАНИЕ: ФАСАДЫ        |                                                                                                                                               |                                            |         |          |        |        |          |          |           |        |
| 102    | E26-85-1                  | УСТАНОВКА ПЕРФОРИРОВАННЫХ АЛЮМИНИЕВЫХ УГОЛКОВ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ВЫСТУПАЮЩИХ УГЛОВ                                                                    | 100 М                                      |         | 647,02   | 0,02   | 2,89   | 0,23     | 650,16   | 38,15     |        |
|        |                           | РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1,0<br>ОХРиОПР=83,83%, План=45,82%                                                                                      |                                            | 0,24    | 155,28   |        | 0,69   | 0,06     | 156,03   | 9,16      |        |
| 103    | 1/10-230-55-20/158        | УГОЛОК ПЕРФОРИРОВАННЫЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ С ТИСНЕНИЕМ, РАЗМЕРОМ 30Х30 ММ, ТОЛЩИНОЙ 0,4 ММ                                                            | М                                          |         |          |        | 0,88   | 0,07     | 0,95     |           |        |
|        |                           |                                                                                                                                               |                                            | 24,48   |          |        | 21,54  | 1,71     | 23,25    |           |        |
| 104    | 1/10-230-60-35/999131     | СУХИЕ СМЕСИ ДЛЯ ОБЛИЦОВОЧНЫХ РАБОТ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ), ОПРЕД. - 13                                                                      | Т                                          |         |          |        | 650,48 | 51,65    | 702,13   |           |        |
| 105    | E26-130-1                 | УСТРОЙСТВО АРМИРУЮЩЕГО СЛОЯ НА НЕУТЕПЛЯЕМЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ С ЛЕСОВ                                                                | 100 М2                                     | 0,00192 | 1 061,19 | 2,29   | 1,25   | 0,10     | 1,35     |           |        |
|        |                           | РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1,0<br>ОХРиОПР=83,83%, План=45,82%                                                                                      |                                            | 0,55    | 583,65   | 1,26   | 88,80  | 7,15     | 680,86   | 34,41     |        |
| 106    | 1/10-230-60-35/61         | СОСТАВ КЛЕЕВОЙ ПОЛИМИНЕРАЛЬНЫЙ ДЛЯ НАКЛЕИВАНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И АРМИРУЮЩЕЙ СЕТКИ (КС), ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ (1)                     | Т                                          |         |          |        | 452,40 | 35,92    | 488,32   |           |        |
| 107    | E26-126-1                 | НАНЕСЕНИЕ ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНЫХ ШТУКАТУРОК НА ФАСАДЫ ВРУЧНУЮ ПОД ФАКТУРУ НА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ С ЛЕСОВ                                   | 100 М2                                     | 0,33    | 1 504,52 | 0,95   | 149,29 | 11,85    | 161,14   |           |        |
|        |                           | РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1,0<br>ОХРиОПР=83,83%, План=45,82%                                                                                      |                                            | 0,55    | 827,49   | 0,52   | 8,54   | 0,67     | 837,22   | 48,79     |        |
| 108    | 1/10-230-60-45-10/175-1   | РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ШТУКАТУРНАЯ, С ФАКТУРОЙ "КОРНИК", СЕРАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВАЯ, М100, F100 | Т                                          |         |          |        | 554,94 | 44,06    | 599,00   |           |        |
| 109    | E26-127-1                 | ОКРАСКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ФАСАДОВ ВРУЧНУЮ С ЛЕСОВ                                                                                   | 100 М2                                     | 0,22    | 313,08   | 0,25   | 122,09 | 9,69     | 131,78   |           |        |
|        |                           | РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1,0<br>ОХРиОПР=83,83%, План=45,82%                                                                                      |                                            | 0,55    | 172,19   | 0,14   | 8,42   | 0,67     | 181,42   | 10,15     |        |
| 110    | 1/10-230-40-10/134        | КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (V2, W2), ОСНОВА (БАЗА) БЕЛАЯ                                                      | КГ                                         |         |          |        | 6,35   | 0,50     | 6,85     |           |        |
| 111    | ПРИМЕЧАНИЕ: ПРОЧИЕ РАБОТЫ |                                                                                                                                               |                                            |         |          |        |        |          |          |           |        |
| 112    | E51-7-1                   | ПОГРУЗКА ВРУЧНУЮ СПОДРУЧНЫХ И НАВАЛОЧНЫХ ГРУЗОВ (ОТХОДОВ)                                                                                     | Т                                          |         | 8,75     |        |        |          | 8,75     | 0,60      |        |
|        |                           | РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0,8599<br>ОХРиОПР=83,83%, План=45,82%                                                                                   |                                            | 11,2    | 98,00    |        |        |          | 98,00    | 6,72      |        |
| 113    | 8/2/1                     | СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОТХОДЫ И (ИЛИ) СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР                                                                                                | Т                                          |         |          |        | 65,00  |          | 65,00    |           |        |
|        | принем отходов            |                                                                                                                                               |                                            | 11,2    |          |        | 728,00 |          | 728,00   |           |        |
| 114    | S310-20.1                 | ПЕРЕВОЗКА ДО 20 КМ, КЛАСС ГРУЗА I                                                                                                             | Т                                          |         |          |        |        | 9,17     | 9,17     |           |        |
|        |                           |                                                                                                                                               |                                            | 11,2    |          |        |        | 102,70   | 102,70   |           |        |
|        |                           | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20-1-2                                                                                                                       |                                            |         | 8 851,87 | 416,51 | 152,92 | 8 930,26 | 1 020,24 | 19 218,88 | 551,27 |
|        |                           | ОХР и ОПР                                                                                                                                     |                                            |         |          |        |        |          |          | 7 524,76  |        |
|        |                           | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ                                                                                                                              |                                            |         |          |        |        |          |          | 4 581,27  |        |
|        |                           | ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ                                                                                                           |                                            |         |          |        |        |          |          | 31 324,91 |        |
| 20-1-3 | ТЕНЕВОЙ НАВЕС № 3         |                                                                                                                                               |                                            |         |          |        |        |          |          |           |        |
| 115    | E57-2-9                   | РАЗБОРКА БЕТОННОЙ СТЫЖКИ ТОЛЩИНОЙ 0,06 М                                                                                                      | 100 М2<br>РАЗБИР<br>АЕМОГО<br>ПОКРЫТ<br>ИЯ |         | 533,54   | 104,60 | 59,39  |          | 638,14   | 33,83     | 3,82   |
|        |                           | РАЗРЯД=3,5, МЕЖР.КОЭФФ.=0,9299<br>ОХРиОПР=83,83%, План=45,82%                                                                                 |                                            | 0,7     | 373,48   | 73,22  | 41,57  |          | 446,70   | 23,68     | 2,67   |

| 1   | 2                     | 3                                                                                                                                     | 4                      | 5         | 6        | 7      | 8         | 9        | 10        | 11       | 12    |
|-----|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------|----------|--------|-----------|----------|-----------|----------|-------|
| 116 | E1-162-2              | РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ С КРЕПЛЕНИЯМИ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ДО 2 М, ГЛУБИНОЙ ДО 2 М, ГРУНТ 2 ГРУППЫ                                    | 100 М3                 | 3 803,68  |          |        |           |          | 3 803,68  | 219,79   |       |
|     |                       | РАЗРЯД=4.2, МЕЖР.КОЭФФ.=1,0204<br>ОХРнОПР=83.83%, План=45.82%                                                                         | 0,0188                 | 71,51     |          |        |           |          | 71,51     | 4,13     |       |
| 117 | E27-21-1              | УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНЫХ ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ ИЛИ ЩЕБЕНОЧНО-ПЕСЧАНЫХ СМЕСЕЙ, ТОЛЩИНОЙ 12 СМ                        | 1000 М2                | 706,38    | 1 195,40 | 439,97 | 15,23     |          | 1 917,01  | 46,18    | 22,55 |
|     |                       | РАЗРЯД=3.3, МЕЖР.КОЭФФ.=0,9019<br>ОХРнОПР=83.83%, План=45.82%                                                                         | 0,07                   | 49,45     | 83,68    | 30,80  | 1,07      |          | 134,20    | 3,23     | 1,58  |
| 118 | 4/1-5-30-30-10/10     | СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЕ                                                                              | М3                     |           |          |        | 4,79      |          | 4,79      |          |       |
|     |                       |                                                                                                                                       | 5,635                  |           |          |        | 26,99     |          | 26,99     |          |       |
| 119 | C310-25.1 перевозка   | ПЕРЕВОЗКА ДО 25 КМ, КЛАСС ГРУЗА I                                                                                                     | Т                      | 9,024     |          |        |           | 11,11    | 11,11     |          |       |
| 120 | E27-253-1             | УСТРОЙСТВО СБОРНЫХ ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЛИТ ТРОТУАРНЫХ С НАИБОЛЬШИМ ГАБАРИТНЫМ РАЗМЕРОМ В ПЛАНЕ ДО 300 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО С ПОДАЧЕЙ ПЛИТ ВРУЧНУЮ | 100 М2                 | 2 098,13  | 59,92    | 12,42  | 351,43    | 27,69    | 2 537,17  | 135,07   | 0,63  |
|     |                       | РАЗРЯД=3.4, МЕЖР.КОЭФФ.=0,9159<br>ОХРнОПР=83.83%, План=45.82%                                                                         | 0,7                    | 1 468,69  | 41,94    | 8,69   | 246,00    | 19,38    | 1 776,01  | 94,55    | 0,44  |
| 121 | 4/1-7-20-30-14/110011 | ПЛИТЫ БЕТОННЫЕ ТРОТУАРНЫЕ, КВАДРАТНЫЕ, ТОЛЩИНОЙ 80 ММ, ИЗ МЕЛКОЗЕРНИСТОГО БЕТОНА, СЕРЫЕ, ОДНОСЛОЙНЫЕ, КЛАСС БЕТОНА В22,5              | М2                     |           |          |        | 25,78     | 2,33     | 28,11     |          |       |
|     |                       |                                                                                                                                       | 71,4                   |           |          |        | 1 840,69  | 166,36   | 2 007,05  |          |       |
| 122 | E27-34-2              | УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БЕТОННЫХ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ                                                                          | 100 М БОРТОВ ОГО КАМНЯ | 1 163,74  | 45,36    | 15,39  | 1 032,94  | 80,45    | 2 322,49  | 76,08    | 0,75  |
|     |                       | РАЗРЯД=3.3, МЕЖР.КОЭФФ.=0,9019<br>ОХРнОПР=83.83%, План=45.82%                                                                         | 0,208                  | 242,06    | 9,43     | 3,20   | 214,85    | 16,73    | 483,07    | 15,82    | 0,16  |
| 123 | 4/1-7-10-10-23/111001 | КАМНИ БОРТОВЫЕ ТИПА БРТ, ВЫСОТОЙ 200 ММ И ШИРИНОЙ 80 ММ, ИЗ МЕЛКОЗЕРНИСТОГО БЕТОНА, СЕРЫЕ, КЛАСС БЕТОНА В30                           | М                      |           |          |        | 5,33      | 0,48     | 5,81      |          |       |
|     |                       |                                                                                                                                       | 20,8                   |           |          |        | 110,86    | 9,98     | 120,84    |          |       |
|     |                       | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20-1-3                                                                                                               |                        | 2 205,19  | 208,27   | 84,26  | 2 440,46  | 312,71   | 5 166,63  | 141,41   | 4,85  |
|     |                       | ОХР и ОПР                                                                                                                             |                        |           |          |        |           |          | 1 919,25  |          |       |
|     |                       | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ                                                                                                                      |                        |           |          |        |           |          | 1 169,66  |          |       |
|     |                       | ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЮ                                                                                                    |                        |           |          |        |           |          | 8 255,54  |          |       |
|     |                       | ИТОГО ПО Строительные работы (ремонт)                                                                                                 |                        | 19 734,33 | 1 041,29 | 390,10 | 20 300,98 | 2 353,19 | 43 429,79 | 1 232,87 | 22,53 |
|     |                       | ОХРнОПР = 83.83%                                                                                                                      |                        |           |          |        |           |          | 16 870,31 |          |       |
|     |                       | План.приб. = 45.82% * Ктек.ремонт=1,115                                                                                               |                        |           |          |        |           |          | 10 281,40 |          |       |
|     |                       | ИТОГО                                                                                                                                 |                        |           |          |        |           |          | 70 581,50 |          |       |
|     |                       | ИТОГО ПО Ремонтные работы по озеленению территорий                                                                                    |                        | 174,60    |          |        |           |          | 174,60    | 11,08    |       |
|     |                       | ОХРнОПР = 56.39%                                                                                                                      |                        |           |          |        |           |          | 98,46     |          |       |
|     |                       | План.приб. = 26.09% * Ктек.ремонт=1,115                                                                                               |                        |           |          |        |           |          | 50,80     |          |       |
|     |                       | ИТОГО                                                                                                                                 |                        |           |          |        |           |          | 323,86    |          |       |
|     |                       | ИТОГО                                                                                                                                 |                        | 19 908,93 | 1 041,29 | 390,10 | 20 300,98 | 2 353,19 | 43 604,39 | 1 243,95 | 22,53 |
|     |                       | В Т.Ч. ПЕРЕВОЗКА                                                                                                                      |                        |           |          |        |           | 750,24   | 750,24    |          |       |
|     |                       | ОХР и ОПР                                                                                                                             |                        |           |          |        |           |          | 16 968,77 |          |       |
|     |                       | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ                                                                                                                      |                        |           |          |        |           |          | 10 332,20 |          |       |
|     |                       | СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ                                                                                                                |                        |           |          |        |           |          | 3,7       |          |       |
|     |                       | ВСЕГО                                                                                                                                 |                        |           |          |        |           |          | 70 905,36 |          |       |
|     |                       | СРЕДСТВА НА ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ:                                                                           |                        |           |          |        | 1 456,00  |          | 1 456,00  |          |       |
|     |                       | В Т.Ч. СТОИМОСТЬ ПРИЕМА И ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ                                                                                         |                        |           |          |        | 1 456,00  |          | 1 456,00  |          |       |
|     |                       | ВСЕГО С ПРОЧИМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ                                                                                                       |                        |           |          |        |           |          | 72 361,36 |          |       |
|     |                       | МАССА (КОЛИЧЕСТВО) ОТХОДОВ                                                                                                            |                        |           |          |        |           |          |           |          |       |
|     |                       | ПРИЕМ И ПЕРЕРАБОТКА ОТХОДОВ, Т                                                                                                        |                        |           |          |        |           |          | 22,4      |          |       |
|     |                       | ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА [19908.93*1]                                                                                                         |                        |           |          |        |           | 1        | 19 908,93 |          |       |
|     |                       | ТРУДОЕМКОСТЬ                                                                                                                          |                        |           |          |        |           |          | 1 243,95  |          |       |
|     |                       | ТРУДОЕМКОСТЬ МАШИНИСТОВ                                                                                                               |                        |           |          |        |           |          | 22,53     |          |       |
|     |                       | СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ                                                                                                                |                        |           |          |        |           |          | 3,7       |          |       |
|     |                       | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ [1041.29*1]                                                                                     |                        |           |          |        |           | 1        | 1 041,29  |          |       |
|     |                       | ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ [390.1*1]                                                                                                         |                        |           |          |        |           | 1        | 390,10    |          |       |
|     |                       | ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ [2353.19*1]                                                                                                      |                        |           |          |        |           | 1        | 2 353,19  |          |       |
|     |                       | В Т.Ч. ПЕРЕВОЗКА [750.24]                                                                                                             |                        |           |          |        |           |          | 750,24    |          |       |
|     |                       | МАТЕРИАЛЫ-ВСЕГО                                                                                                                       |                        |           |          |        |           |          | 20 300,98 |          |       |
| 1   |                       | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ [19908.93+1041.29+2353.19+20300.98]                                                                              |                        |           |          |        |           |          | 43 604,39 |          |       |
|     |                       | В ТОМ ЧИСЛЕ:                                                                                                                          |                        |           |          |        |           |          |           |          |       |
| 1.2 |                       | МАТЕРИАЛЫ ПОДРЯДЧИКА                                                                                                                  |                        |           |          |        |           |          | 20 301,04 |          |       |
|     |                       | ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА [2353.19*0]                                                                                           |                        |           |          |        |           |          | 2 353,19  |          |       |
| 2   |                       | ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ И ОБЩЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ [16968.77*1]                                                                         |                        |           |          |        |           | 1        | 16 968,77 |          |       |
| 3   |                       | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ [10332.2*1]                                                                                                          |                        |           |          |        |           | 1        | 10 332,20 |          |       |
|     |                       | ИТОГО [43604.39+0+0+16968.77+10332.2]                                                                                                 |                        |           |          |        |           |          | 70 905,36 |          |       |
|     |                       | ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [70905.36+0+0+0]                                                                |                        |           |          |        |           |          | 70 905,36 |          |       |
|     |                       | ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ:                                                                                                          |                        |           |          |        |           |          |           |          |       |
|     |                       | ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОТЧИСЛЕНИЯМИ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ [((19908.93+390.1)*(34/100)) * ((100-0)/100)]                             |                        |           |          |        | 34        |          | 6 901,67  |          |       |
| 6   |                       | ИТОГО ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ [0+6901.67+0+0+0+0+0+0]                                                                                          |                        |           |          |        |           |          | 6 901,67  |          |       |
| 7   |                       | ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [70905.36+6901.67+0]                                                            |                        |           |          |        |           |          | 77 807,03 |          |       |
|     |                       | ИТОГО С УЧЕТОМ СРЕДСТВ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ [77807.03+0]                                                                |                        |           |          |        |           |          | 77 807,03 |          |       |
|     |                       | РАСЧЕТ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ                                                                                                           |                        |           |          |        |           |          |           |          |       |
| 9   |                       | ИТОГО С УЧЕТОМ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ, ОТНОСИМЫХ НА РАСХОДЫ ПО ТЕКУЩЕЙ                                                                  |                        |           |          |        |           |          | 77 807,03 |          |       |

| 1  | 2                                                                                                                          | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8  | 9      | 10        | 11 | 12 |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|----|--------|-----------|----|----|
|    | ДЕЯТЕЛЬНОСТИ [77807.03+0]                                                                                                  |   |   |   |   |   |    |        |           |    |    |
|    | ИТОГО ПОДРЯДНЫХ РАБОТ [77807.03-0-0]                                                                                       |   |   |   |   |   |    |        |           |    |    |
|    | КОНКУРСНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ                                                                                                     |   |   |   |   |   |    |        | 77 807,03 |    |    |
|    | ИТОГО С УЧЕТОМ КОНКУРСНОГО КОЭФФИЦИЕНТА [77807.03*1]                                                                       |   |   |   |   |   |    |        |           |    |    |
| 11 | КОЭФФИЦИЕНТ, УЧИТЫВАЮЩИЙ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ (с 05/2026 по 08/2026)                         |   |   |   |   |   |    | 1,0312 | 77 807,03 |    |    |
| 12 | ИТОГО С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА, УЧИТЫВАЮЩЕГО ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ [(77807.03+0+0-0)*1.0312+0*1] |   |   |   |   |   |    |        | 80 234,10 |    |    |
| 14 | ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ [80234,1+0+0+0+0]                                    |   |   |   |   |   |    |        | 80 234,10 |    |    |
| 16 | ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ [80234,1-(0+0+0)]                                                                    |   |   |   |   |   |    |        | 80 234,10 |    |    |
| 18 | ИТОГО С НАЛОГАМИ И ОТЧИСЛЕНИЯМИ ОТ ВЫРУЧКИ [80234,1+0]                                                                     |   |   |   |   |   |    |        | 80 234,10 |    |    |
|    | СУММА НДС [80234,1*20/100]                                                                                                 |   |   |   |   |   | 20 |        | 16 046,82 |    |    |
|    | ВСЕГО ВЫПОЛНЕНО РАБОТ [80234,1+16046,82+0]                                                                                 |   |   |   |   |   |    |        | 96 280,92 |    |    |
|    | СУММА ПРОПИСЬЮ: ДЕВЯНОСТО ШЕСТЬ ТЫСЯЧ ДВЕСТИ ВОСЕМЬДЕСЯТ БЕЛОРУССКИХ РУБ. 92 КОП.                                          |   |   |   |   |   |    |        |           |    |    |
|    | СТОИМОСТЬ ПРИЕМА И ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ [1456*1]                                                                            |   |   |   |   |   |    |        |           |    |    |
|    | ИТОГО СРЕДСТВА НА ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ [1456+0+0]                                                |   |   |   |   |   |    |        | 1 456,00  |    |    |
|    | ИТОГО ПРОЧИХ СРЕДСТВ С УЧЕТОМ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА [(0+1456)*1.0413]                                                        |   |   |   |   |   |    |        | 1 516,13  |    |    |
|    | СУММА НДС (ПРОЧИЕ СРЕДСТВА) [1516,13*20/100]                                                                               |   |   |   |   |   | 20 |        | 303,23    |    |    |
|    | ВСЕГО ПРОЧИХ СРЕДСТВ [1516,13+0+303,23]                                                                                    |   |   |   |   |   |    |        | 1 819,36  |    |    |
|    |                                                                                                                            |   |   |   |   |   |    |        | 98 100,28 |    |    |

ВЕДОМОСТЬ ИСПОЛЪЗУЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ, МЕХАНИЗМОВ, СМОНТИРОВАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

| №  | Наименование ресурса                                                                                                             | Ед. изм. | Кол-во   | Цена за единицу, бел. руб. |       | Стоимость, бел. руб. |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------------------------|-------|----------------------|
|    |                                                                                                                                  |          |          | без НДС                    | с НДС |                      |
|    | <b>Материалы подрядчика</b>                                                                                                      |          |          |                            |       |                      |
| 1  | 1/10-230-5/5 АНТИСЕПТИЧЕСКИЙ ПРЕПАРАТ ТИПА "БАН"                                                                                 | Т        | 0,0442   | 3 950,00                   |       | 174,59               |
| 2  | 1/10-135-20/35 АЦЕТИЛЕН РАСТВОРЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ МАРКИ Б                                                                         | Т        | 0,002688 | 31 900,00                  |       | 85,75                |
| 3  | 4/1-4-10-20-40/50 БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40 ММ, КЛАССА С12/15 (В15)                                           | М3       | 5,7112   | 168,06                     |       | 959,82               |
| 4  | 1/10-240-10-10/125 БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДИАМЕТРОМ 18-27 ММ                                                     | Т        | 0,004488 | 6 684,85                   |       | 30,00                |
| 5  | 1/10-110-50-10/285 БРУСЬЯ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ТОЛЩИНОЙ 100, 125 ММ, 4 СОРТА                                 | М3       | 0,16456  | 183,25                     |       | 30,16                |
| 6  | 1/10-110-50-5/265 БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 100-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125 ММ, 2 СОРТА                | М3       | 3,8428   | 464,68                     |       | 1 785,67             |
| 7  | 1/10-160-20/15 ВЕТОШЬ                                                                                                            | КГ       | 0,68     | 3,64                       |       | 2,48                 |
| 8  | 1/10-280-20/40 ВОДА                                                                                                              | М3       | 3,464536 | 1,45                       |       | 5,02                 |
| 9  | 1/10-240-20/54 ГАЙКИ ШЕСТИГРАННЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ 16-18 ММ                                                         | Т        | 0,000166 | 6 268,35                   |       | 1,04                 |
| 10 | 1/10-240-25-35/240 ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ                                                                                           | КГ       | 7,394    | 3,36                       |       | 24,84                |
| 11 | 1/10-240-25-35/50 ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С КОНИЧЕСКОЙ ГОЛОВКОЙ 3,5 X 90 ММ                                                          | Т        | 0,016156 | 3 420,00                   |       | 55,25                |
| 12 | 1/10-240-25-35/70 ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С КОНИЧЕСКОЙ ГОЛОВКОЙ 4 X 100 ММ                                                           | Т        | 0,000156 | 3 330,00                   |       | 0,52                 |
| 13 | 1/10-240-25-35/90 ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С КОНИЧЕСКОЙ ГОЛОВКОЙ 5 X 120 ММ                                                           | Т        | 0,007704 | 2 810,00                   |       | 21,65                |
| 14 | 1/10-240-25-50/16 ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 2,5 X 40 ММ                                                                             | Т        | 0,0007   | 3 040,00                   |       | 2,13                 |
| 15 | 1/10-130-15/107 ГЕРМЕТИК СИЛИКОНОВЫЙ 280 МЛ                                                                                      | ШТ.      | 0,222    | 6,69                       |       | 1,49                 |
| 16 | 1/60-80-10-15/999951 ГРУНТ, ЗЕМЛЯ РАСТИТЕЛЬНАЯ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ), ОПРЕД. - 95                                             | Т        | 10       | 48,00                      |       | 480,00               |
| 17 | 1/55-50-25/55 ГРУНТОВКА ГФ-021, КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ                                                                                | КГ       | 1,296    | 6,46                       |       | 8,37                 |
| 18 | 1/10-110-50-15/365 ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 32, 40 ММ, 2 СОРТА                   | М3       | 1,79472  | 510,00                     |       | 915,31               |
| 19 | 2/10-10/20 ЗАГОТОВКИ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНОЙ АРМАТУРНОЙ ГЛАДКОЙ СТАЛИ КЛАССА S240(A240) ДИАМЕТРОМ 12 ММ                                 | Т        | 0,00238  | 2 538,09                   |       | 6,04                 |
| 20 | 4/1-7-10-10-23/11001 КАМНИ БОРТОВЫЕ ТИПА БРТ, ВЫСОТОЙ 200 ММ И ШИРИНОЙ 80 ММ, ИЗ МЕЛКОЗЕРНИСТОГО БЕТОНА, СЕРЫЕ, КЛАСС БЕТОНА В30 | М        | 96,8     | 5,33                       |       | 515,94               |
| 21 | 1/10-115-25/30 КАРНИЗНАЯ ПЛАНКА ДЛЯ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ (ВСЕ ЦВЕТА)                                                                  | М        | 42       | 6,24                       |       | 262,08               |
| 22 | 1/10-135-20/60 КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ                                                                                 | М3       | 2,845596 | 0,75                       |       | 2,13                 |
| 23 | 1/10-230-40-5/5 КРАСКА (АЭРОЗОЛЬ) 400 МЛ                                                                                         | ШТ.      | 1,728    | 7,53                       |       | 13,01                |
| 24 | 1/10-230-40-10/134 КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (V2, W2), ОСНОВА (БАЗА) БЕЛАЯ                      | КГ       | 66       | 6,35                       |       | 419,10               |

| 1  | 2                                                                                                                                                                                 | 3 | 4        | 5        | 6        | 7 | 8 | 9        | 10 | 11 | 12 |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|----------|----------|---|---|----------|----|----|----|
| 25 | 1/10-170-2/30 КРУГ НА БАКЕЛИТЕ<br>УСИЛЕННОМ ОТРЕЗНОЙ 230 X 2 X 22 ДЛЯ<br>РЕЗКИ КАМНЯ, БЕТОНА                                                                                      |   | ШТ.      | 0,8      | 1,90     |   |   | 1,52     |    |    |    |
| 26 | 1/10-170-2/40 КРУГ НА БАКЕЛИТЕ<br>УСИЛЕННОМ ОТРЕЗНОЙ 230 X 2 X 22 ДЛЯ<br>РЕЗКИ МЕТАЛЛА                                                                                            |   | ШТ.      | 1,632    | 1,88     |   |   | 3,07     |    |    |    |
| 27 | 1/10-230-50-15/22 КСИЛОЛ                                                                                                                                                          |   | Л        | 0,248184 | 7,53     |   |   | 1,87     |    |    |    |
| 28 | 1/10-235-20/772 ЛЕНТА МАЛЯРНАЯ,<br>ОДНОСТОРОННЯЯ, 50 ММХ50 М                                                                                                                      |   | М2       | 13,42    | 2,51     |   |   | 33,68    |    |    |    |
| 29 | 1/10-235-20/674 ЛЕНТА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ<br>УНИВЕРСАЛЬНАЯ (КРОВЕЛЬНАЯ)                                                                                                                |   | М        | 40       | 1,80     |   |   | 72,00    |    |    |    |
| 30 | 1/10-115-5/355 МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ<br>БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ<br>НАПЛАВЛЯЕМЫЙ "БИПОЛИКРИН", К-СХ-БЭ-<br>П/П/П-3,0 КГ                                                          |   | М2       | 4,32792  | 5,34     |   |   | 23,11    |    |    |    |
| 31 | 2/50-30-10/43 ОБШИВКА ДЕРЕВЯННАЯ<br>ХВОЙНЫХ ПОРОД, НАРУЖНАЯ И ВНУТРЕННЯЯ,<br>ТИП О-1, О-2, О-3, ТОЛЩИНОЙ 16 ММ,<br>ШИРИНОЙ БЕЗ ГРЕБНЯ ОТ 70 ДО 90 ММ                              |   | М3       | 1,8972   | 901,16   |   |   | 1 709,68 |    |    |    |
| 32 | 4/1-5-50/10 ПЕСКОЦЕМЕНТНАЯ СМЕСЬ                                                                                                                                                  |   | М3       | 6,12     | 113,71   |   |   | 695,91   |    |    |    |
| 33 | 4/1-5-40-10-10/30 ПЕСОК ДЛЯ<br>СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ 2 КЛАССА                                                                                                              |   | М3       | 0,32     | 12,42    |   |   | 3,97     |    |    |    |
| 34 | 1/10-115-25/160 ПЛАНКА КОНЬКОВАЯ                                                                                                                                                  |   | М        | 21       | 10,32    |   |   | 216,72   |    |    |    |
| 35 | 1/10-115-25/190 ПЛАНКА ТОРЦЕВАЯ<br>МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ                                                                                                                                  |   | М        | 29,4     | 7,96     |   |   | 234,02   |    |    |    |
| 36 | 4/1-7-20-30-14/110011 ПЛИТЫ БЕТОННЫЕ<br>ТРОТУАРНЫЕ, КВАДРАТНЫЕ, ТОЛЩИНОЙ 80<br>ММ, ИЗ МЕЛКОЗЕРНИСТОГО БЕТОНА, СЕРЫЕ,<br>ОДНОСЛОЙНЫЕ, КЛАСС БЕТОНА В22,5                           |   | М2       | 204      | 25,78    |   |   | 5 259,12 |    |    |    |
| 37 | 1/10-10-10/6 ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ<br>БЕЗДОБАВОЧНЫЙ ЦЕМ 0 42,5 Н (В<br>УПАКОВКЕ)                                                                                                         |   | Т        | 0,00384  | 361,07   |   |   | 1,39     |    |    |    |
| 38 | 1/10-260-210-1/90 ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ<br>НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ<br>ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ,<br>ДИАМЕТРОМ 4 ММ                                           |   | КГ       | 5,236    | 2,61     |   |   | 13,67    |    |    |    |
| 39 | 1/10-260-30-31/5 ПРОКАТ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ<br>ПОЛОСОВОЙ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ<br>ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ СТЗСП,<br>СТЗПС, ТОЛЩИНОЙ 10 - 80 ММ ПРИ ШИРИНЕ<br>100 - 200 ММ          |   | Т        | 0,01131  | 2 393,29 |   |   | 27,07    |    |    |    |
| 40 | 1/10-115-20-5/31 ПРОФИЛИРОВАННЫЙ ЛИСТ<br>ТИПА МОНТЕРРЕЙ (МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА)<br>ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ<br>С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ                                      |   | М2       | 151,64   | 27,42    |   |   | 4 157,97 |    |    |    |
| 41 | 1/10-230-60-45-10/175-1 РАСТВОРНАЯ<br>СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ШТУКАТУРНАЯ, С<br>ФАКТУРОЙ "КОРНИК", СЕРАЯ, ДЛЯ<br>НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ),<br>ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВАЯ, М100, F100 |   | Т        | 0,44     | 554,94   |   |   | 244,17   |    |    |    |
| 42 | 4/1-4-20-20-10-20/10 РАСТВОРЫ<br>КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ<br>100                                                                                                        |   | М3       | 0,05808  | 114,74   |   |   | 6,66     |    |    |    |
| 43 | 1/10-240-55-20/100 САМОРЕЗ КРОВЕЛЬНЫЙ<br>ОЦИНКОВАННЫЙ 4,8 X 29 ММ                                                                                                                 |   | 1000 ШТ. | 1,1072   | 48,53    |   |   | 53,73    |    |    |    |
| 44 | 1/10-240-55-20/150 САМОРЕЗ КРОВЕЛЬНЫЙ<br>ОЦИНКОВАННЫЙ 4,8 X 80 ММ                                                                                                                 |   | 1000 ШТ. | 0,182    | 78,40    |   |   | 14,27    |    |    |    |
| 45 | 1/10-170-10/175 СВЕРЛА С SDS PLUS<br>ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ<br>ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ),<br>ДИАМЕТРОМ 12 ММ, ДЛИНОЙ 210 ММ                                           |   | ШТ.      | 1,40088  | 4,87     |   |   | 6,82     |    |    |    |
| 46 | 1/10-170-10/225 СВЕРЛА С SDS PLUS<br>ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ<br>ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ),<br>ДИАМЕТРОМ 18-20 ММ, ДЛИНОЙ 250-315 ММ                                    |   | ШТ.      | 0,2808   | 6,38     |   |   | 1,79     |    |    |    |
| 47 | 1/10-170-10/115 СВЕРЛА С SDS PLUS<br>ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ<br>ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ),<br>ДИАМЕТРОМ 5-10 ММ, ДЛИНОЙ 210 (215)<br>ММ                                |   | ШТ.      | 0,5848   | 2,47     |   |   | 1,44     |    |    |    |
| 48 | 1/10-170-10/15 СВЕРЛА СПИРАЛЬНЫЕ С<br>ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ, ДЛИННАЯ<br>СЕРИЯ (ПО МЕТАЛЛУ), ДИАМЕТРОМ 4,3-5,3<br>ММ                                                          |   | ШТ.      | 3,856    | 1,77     |   |   | 6,83     |    |    |    |
| 49 | 1/10-240-40/92 СКОБЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ<br>ДИАМЕТРОМ 10 ММ                                                                                                                              |   | КГ       | 2,312    | 9,16     |   |   | 21,18    |    |    |    |
| 50 | 4/1-5-30-30-10/10 СМЕСИ ПЕСЧАНО-<br>ГРАВИЙНЫЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ<br>ПРИРОДНЫЕ                                                                                                 |   | М3       | 24,403   | 4,79     |   |   | 116,89   |    |    |    |
| 51 | 1/10-230-60-35/61 СОСТАВ КЛЕЕВОЙ<br>ПОЛИМИНЕРАЛЬНЫЙ ДЛЯ НАКЛЕИВАНИЯ<br>ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И<br>АРМИРУЮЩЕЙ СЕТКИ (КС),<br>ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ (1)                           |   | Т        | 0,66     | 452,40   |   |   | 298,58   |    |    |    |
| 52 | 1/10-120-220-70/22 СТЕКЛОСЕТКА ССШ-<br>160(100)                                                                                                                                   |   | М2       | 143      | 1,24     |   |   | 177,32   |    |    |    |
| 53 | 1/10-230-60-35/999131 СУХИЕ СМЕСИ ДЛЯ<br>ОБЛИЦОВОЧНЫХ РАБОТ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО<br>ГРУППЕ), ОПРЕД. - 13                                                                              |   | Т        | 0,00384  | 650,48   |   |   | 2,50     |    |    |    |
| 54 | 1/10-230-50-15/93 УАЙТ-СПИРИТ                                                                                                                                                     |   | КГ       | 0,4032   | 4,63     |   |   | 1,87     |    |    |    |
| 55 | 1/10-230-55-20/158 УГОЛОК                                                                                                                                                         |   | М        | 48,96    | 0,88     |   |   | 43,08    |    |    |    |

| 1  | 2                                                                                                                                                                                | 3 | 4        | 5        | 6         | 7 | 8 | 9                | 10 | 11 | 12 |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|----------|-----------|---|---|------------------|----|----|----|
|    | ПЕРФОРИРОВАННЫЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ С<br>ТИСНЕНИЕМ, РАЗМЕРОМ 30X30 ММ,<br>ТОЛЩИНОЙ 0,4 ММ                                                                                                |   |          |          |           |   |   |                  |    |    |    |
| 56 | 1/10-260-150-1/104 УГОЛОК<br>РАВНОПОЛОЧНЫЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ИЗ СТАЛИ<br>УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА<br>МАРКИ СТЗСП, СТЗПС, ТОЛЩИНОЙ 11-30 ММ<br>ПРИ ШИРИНЕ ПОЛКИ 180-200 ММ |   | Т        | 0,221676 | 4 459,92  |   |   | 988,66           |    |    |    |
| 57 | 1/10-240-50-16/5 ШАЙБА ПЛОСКАЯ<br>ОЦИНКОВАННАЯ                                                                                                                                   |   | 1000 ШТ. | 0,002528 | 96,50     |   |   | 0,24             |    |    |    |
| 58 | 1/10-240-50-10/24 ШПИЛЬКИ<br>ОЦИНКОВАННЫЕ СТЫЖНЫЕ ДИАМЕТРОМ 12 ММ                                                                                                                |   | Т        | 0,00262  | 3 580,00  |   |   | 9,38             |    |    |    |
| 59 | 1/10-140-40/999131 ЭЛЕКТРОДЫ ДЛЯ<br>СВАРКИ УГЛЕРОДИСТЫХ И<br>НИЗКОЛЕГИРОВАННЫХ СТАЛЕЙ (СРЕДНЯЯ<br>ЦЕНА ПО ГРУППЕ), ОПРЕД. - 13                                                   |   | Т        | 0,002488 | 9 388,51  |   |   | 23,36            |    |    |    |
| 60 | 1/10-140-40/110 ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э46<br>ДИАМЕТРОМ 4 ММ                                                                                                                             |   | Т        | 0,000816 | 11 357,53 |   |   | 9,27             |    |    |    |
| 61 | 1/10-230-45-10/165 ЭМАЛЬ<br>ПЕНТАФТАЛЕВАЯ ПФ-115, СЕРАЯ                                                                                                                          |   | КГ       | 2,592    | 6,11      |   |   | 15,84            |    |    |    |
|    | <b>МАТЕРИАЛЫ ВСЕГО</b>                                                                                                                                                           |   |          |          |           |   |   | <b>20 301,04</b> |    |    |    |
|    | в том числе:                                                                                                                                                                     |   |          |          |           |   |   |                  |    |    |    |
|    | материалы подрядчика                                                                                                                                                             |   |          |          |           |   |   | 20 301,04        |    |    |    |
|    | <b>Механизмы</b>                                                                                                                                                                 |   |          |          |           |   |   |                  |    |    |    |
| 62 | М031004 АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКИ, ВЫСОТОЙ<br>ПОДЪЕМА 28 М                                                                                                                             |   | МАШ.-Ч   | 3,136    | 87,27     |   |   | 273,68           |    |    |    |
| 63 | М120202 АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99<br>(135) КВТ (Л. С.)                                                                                                                       |   | МАШ.-Ч   | 0,572    | 79,50     |   |   | 45,47            |    |    |    |
| 64 | М340101 АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО<br>ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ<br>КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ                                                                         |   | МАШ.-Ч   | 0,40896  | 2,52      |   |   | 1,03             |    |    |    |
| 65 | М040504 АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И<br>РЕЗКИ                                                                                                                                    |   | МАШ.-Ч   | 0,753246 | 0,40      |   |   | 0,30             |    |    |    |
| 66 | М121010 ВИБРОПЛИТА ИМПОРТНОГО<br>ПРОИЗВОДСТВА                                                                                                                                    |   | МАШ.-Ч   | 8,34     | 3,63      |   |   | 30,27            |    |    |    |
| 67 | М331615 ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ                                                                                                                                                      |   | МАШ.Ч    | 42,8982  | 0,33      |   |   | 14,16            |    |    |    |
| 68 | М120907 КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ<br>ГЛАДКИЕ 13 Т                                                                                                                                |   | МАШ.-Ч   | 1,658    | 52,39     |   |   | 86,86            |    |    |    |
| 69 | М120906 КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ<br>ГЛАДКИЕ 8 Т                                                                                                                                 |   | МАШ.-Ч   | 1,798    | 41,33     |   |   | 74,31            |    |    |    |
| 70 | М120910 КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА<br>ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 16 Т                                                                                                                 |   | МАШ.-Ч   | 0,128    | 83,71     |   |   | 10,71            |    |    |    |
| 71 | М050101 КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С<br>ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ<br>ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7АТМ) 2,2<br>МЗ/МИН                                                                |   | МАШ.-Ч   | 2,6474   | 35,39     |   |   | 93,69            |    |    |    |
| 72 | М021143 КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ<br>ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ<br>СТРОИТЕЛЬСТВА, 16 Т                                                                                         |   | МАШ.-Ч   | 2,39472  | 60,48     |   |   | 144,83           |    |    |    |
| 73 | М030301 ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ<br>ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 9,81 (1) КН (Т)                                                                                                          |   | МАШ.Ч    | 1,1696   | 0,45      |   |   | 0,53             |    |    |    |
| 74 | М030402 ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ<br>УСИЛИЕМ ДО 12,26 (1,25) КН (Т)                                                                                                          |   | МАШ.-Ч   | 1,0608   | 1,29      |   |   | 1,37             |    |    |    |
| 75 | М030401 ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ<br>УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)                                                                                                           |   | МАШ.-Ч   | 1,837    | 0,83      |   |   | 1,52             |    |    |    |
| 76 | М121601 МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л                                                                                                                                              |   | МАШ.-Ч   | 0,634    | 61,35     |   |   | 38,90            |    |    |    |
| 77 | М330301 МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ<br>ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ                                                                                                                                     |   | МАШ.Ч    | 0,3944   | 0,91      |   |   | 0,36             |    |    |    |
| 78 | М330805 МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ<br>ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ<br>ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ (БЕЗ УЧЕТА<br>СТОИМОСТИ СЖАТОГО ВОЗДУХА)                                           |   | МАШ.-Ч   | 2,6474   | 0,55      |   |   | 1,46             |    |    |    |
| 79 | М331531 ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ                                                                                                                                              |   | МАШ.-Ч   | 32,16472 | 0,62      |   |   | 19,94            |    |    |    |
| 80 | М031110 ПОДЪЕМНИКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т                                                                                                                                            |   | МАШ.-Ч   | 2,2192   | 19,15     |   |   | 42,50            |    |    |    |
| 81 | М331617 СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ                                                                                                                                               |   | МАШ.-Ч   | 7,316148 | 21,54     |   |   | 157,59           |    |    |    |
| 82 | М040502 УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ<br>ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)                                                                                                                |   | МАШ.Ч    | 0,3944   | 4,56      |   |   | 1,80             |    |    |    |
|    | <b>МЕХАНИЗМЫ ВСЕГО</b>                                                                                                                                                           |   |          |          |           |   |   | <b>1 041,28</b>  |    |    |    |

Составил

Проверил

# **ГРАФИК производства работ**

на Текущий ремонт тентовых навесов в государственном учреждении образования "Детский сад № 442 г. Минска", ул. Ивановская 34  
(наименование объекта)

|                                                                                               |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Стоимость подрядных работ на дату разработки сметной документации без налогов, рублей         | 77 807,03        |
| Прогнозный индекс стоимости строительно-монтажных работ на дату начала выполнения работ       | 1,0181           |
| <b>Сметная стоимость подрядных работ на дату начала выполнения работ, без налогов, рублей</b> | <b>79 215,34</b> |

| Месяцы выполнения работ                                          | Сметная стоимость подрядных работ на дату начала производства работ, рублей | Прогнозный индекс | Стоимость подрядных работ с учетом прогнозного индекса, рублей | Налоги, рублей | Стоимость подрядных работ с учетом налогов, рублей |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------|
| с 13 по 31 Июля 2026г.                                           | 45 608,83                                                                   | 1,009             | 46 019,31                                                      | 9 203,86       | 55 223,17                                          |
| с 1 по 14 Августа 2026г.                                         | 33 606,51                                                                   | 1,0181            | 34 214,79                                                      | 6 842,96       | 41 057,75                                          |
| <b>Итого по неизменной договорной (контрактной) цене, рублей</b> |                                                                             |                   |                                                                |                | <b>96 280,92</b>                                   |
| в т.ч. налоги, рублей                                            |                                                                             |                   |                                                                |                | 16 046,82                                          |

СПРАВОЧНО

| Стоимость прочих средств, рублей | Стоимость на дату разработки сметной документации, рублей | Стоимость с налогами на дату окончания договора, рублей |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                  | 1 456,00                                                  | 1 819,36                                                |

Заказчик Заместитель управляющего  
(должность)

Л.М. Сергневич  
(инициалы, фамилия)

Подрядчик \_\_\_\_\_  
(должность)

(подпись)

(инициалы, фамилия)