

УТВЕРЖДАЮ

(должность)

(подпись) (инициалы, фамилия)

« »

No

(инициалы, фамилия)

(наименование объекта)

(описание дефектов, их местонахождение, площадь, объем)

(перечень факторов)

(грузоподъемные механизмы, люльки электрические, автовышки)

(должность)

(ДОЛЖНОСТЬ)

(ПОДПИСЬ)

(подпись)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

(инициалы, фамилия)

(инициалы, фамилия)

Примерный (укрупненный) перечень видов строительно-монтажных работ

№ п/п	Виды выполняемых строительно-монтажных работ	Единица измерения	Количество	Примечание
1	2	3	4	5
	ТЕНЕВОЙ НАВЕС № 1			
1	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЛИ ИЗ ВОЛНИСТЫХ И ПОЛУВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ	100 М2	0,68	
2	РАЗБОРКА СТОПИЛ СО СТОЙКАМИ И ПОДКОСАМИ ИЗ ДОСОК	100 М2 КРОВЛИ	0,68	
3	РАЗБОРКА ОБРЕШЕТКИ ИЗ БРУСКОВ С ПРОЗОРАМИ	100 М2 КРОВЛИ	0,6	
4	РАЗБОРКА ЧИСТОЙ ПОДШИВКИ ПОТОЛКОВ ИЗ ДЕРЕВЯННЫХ ПЛАНКОВ	100 М2 РАЗБИРАЕМО	0,51	
5	РАЗБОРКА БЕТОННОЙ СТЯЖКИ ТОЛЩИНОЙ 0,06 М	100 М2 РАЗБИРАЕМО	0,504	
6	ДЕМОНТАЖ СКАМЕЙКИ	ШТ.	6	
7	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ С КРЕПЛЕНИЯМИ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ДО 2 М, ГЛУБИНОЙ ДО 2 М, ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100 М3	0,0342	
8	УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНЫХ ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ ИЛИ ЩЕБЕНОЧНО-ПЕСЧАНЫХ СМЕСЕЙ, ТОЛЩИНОЙ 12 СМ	1000 М2 ОСНОВАНИЯ	0,065	
9	ПЕРЕВОЗКА ДО 25 КМ, КЛАСС ГРУЗА I	Т	15,008	
10	УСТРОЙСТВО СБОРНЫХ ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЛИТ ТРОТУАРНЫХ С НАИБОЛЬШИМ ГАБАРИТНЫМ РАЗМЕРОМ В ПЛАНЕ ДО 300 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО С ПОДАЧЕЙ ПЛИТ ВРУЧНУЮ	100 М2	0,65	
11	УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БЕТОННЫХ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ	100 М БОРТОВОГО КА	0,38	
12	ДОСЫПКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА ВРУЧНУЮ	100 М3 ГРУНТА	0,042	
13	ПЕРЕВОЗКА ДО 25 КМ, КЛАСС ГРУЗА I	Т	5	
14	ПЛАНИРОВКА УЧАСТКА ВРУЧНУЮ	100 М2	0,5	
15	ОЧИСТКА ЩЕТКАМИ	М2	7,16	
16	УСИЛЕНИЕ УЗЛОВ КАРКАСА	Т	0,1131	
17	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021	100 М2	0,072	
18	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 В 2 СЛОЯ	100 М2	0,072	
19	УСТАНОВКА СТОПИЛ	100 М2 СКА	0,68	
20	УСТРОЙСТВО НЕСУЩЕГО КАРКАСА НАСЛОННОЙ СТОПИЛЬНОЙ СИСТЕМЫ	10 М3	0,036	
21	УСТРОЙСТВО ОБРЕШЕТКИ ДЛЯ НАСЛОННОЙ СТОПИЛЬНОЙ СИСТЕМЫ	100 М2 СКА	0,68	
22	УСТРОЙСТВО КОНТРОБРЕШЕТКИ ДЛЯ НАСЛОННОЙ СТОПИЛЬНОЙ СИСТЕМЫ	100 М2 СКА	0,68	
23	ОГНЕБИОЗАЩИТНАЯ ОБРАБОТКА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ, УСТАНОВЛЕННЫХ В ПРОЕКТНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ, ПРЕПАРАТОМ "БАН" ЗА 2 РАЗА	100 М2 ОБР	0,68	
24	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ ЛИСТОВ ПРОФИЛИРОВАННЫХ С ВОЛНОВЫМ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ ОЧЕРТАНИЕМ ГОФРА	100 М2	0,68	
25	УСТАНОВКА КОНЬКОВЫХ ПЛАНКОВ ДЛЯ КРОВЛИ ИЗ ЛИСТОВ ПРОФИЛИРОВАННЫХ С ВОЛНОВЫМ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ ОЧЕРТАНИЕМ ГОФРА	100 М	0,1	
26	УСТАНОВКА КАРНИЗНОЙ ПЛАНКИ ДЛЯ КРОВЛИ ИЗ ЛИСТОВ ПРОФИЛИРОВАННЫХ С ВОЛНОВЫМ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ ОЧЕРТАНИЕМ ГОФРА	100 М	0,2	
27	УСТАНОВКА ТОРЦЕВЫХ ВЕТРОВЫХ ПЛАНКОВ ПО ФАСАДУ ДЛЯ КРОВЛИ ИЗ ЛИСТОВ ПРОФИЛИРОВАННЫХ С ВОЛНОВЫМ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ ОЧЕРТАНИЕМ ГОФРА	100 М	0,14	
28	ПОДШИВКА ПОТОЛКОВ ПЛАНКАМИ ОБШИВКИ	100 М2 ПОТОЛКОВ	0,51	
29	УСТАНОВКА ПЕРФОРИРОВАННЫХ АЛЮМИНИЕВЫХ УГОЛКОВ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ВЫСТУПАЮЩИХ УГЛОВ	100 М	0,24	
30	УСТРОЙСТВО АРМИРУЮЩЕГО СЛОЯ НА НЕУТЕПЛЯЕМЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ С ЛЕСОВ	100 М2	0,55	

31	НАНЕСЕНИЕ ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНЫХ ШТУКАТУРОК НА ФАСАДЫ ВРУЧНУЮ ПОД ФАКТУРУ НА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ С ЛЕСОВ	100 М2	0,55
32	ОКРАСКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ФАСАДОВ ВРУЧНУЮ С ЛЕСОВ	100 М2	0,55
33	ПОГРУЗКА ВРУЧНУЮ СПОДРУЧНЫХ И НАВАЛОЧНЫХ ГРУЗОВ (ОТХОДОВ)	Т	11,2
34	ПЕРЕВОЗКА ДО 20 КМ.КЛАСС ГРУЗА I	Т	11,2
ТЕНЕВОЙ НАВЕС № 2			
35	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЛИ ИЗ ВОЛНИСТЫХ И ПОЛУВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ	100 М2	0,68
36	РАЗБОРКА СТРОПИЛ СО СТОЙКАМИ И ПОДКОСАМИ ИЗ ДОСОК	100 М2 КРОВЛИ	0,68
37	РАЗБОРКА ОБРЕШЕТКИ ИЗ БРУСКОВ С ПРОЗОРАМИ	100 М2 КРОВЛИ	0,6
38	РАЗБОРКА ЧИСТОЙ ПОДШИВКИ ПОТОЛКОВ ИЗ ДЕРЕВЯННЫХ ПЛАНОВ	100 М2 РАЗБИРАЕМО	0,51
39	РАЗБОРКА БЕТОННОЙ СТЯЖКИ ТОЛЩИНОЙ 0,06 М	100 М2 РАЗБИРАЕМО	0,504
40	ДЕМОНТАЖ СКАМЕЙКИ	ШТ.	6
41	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ С КРЕПЛЕНИЯМИ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ДО 2 М, ГЛУБИНОЙ ДО 2 М, ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100 М3	0,0342
42	УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНЫХ ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ ИЛИ ЩЕБЕНОЧНО-ПЕСЧАНЫХ СМЕСЕЙ, ТОЛЩИНОЙ 12 СМ	1000 М2 ОСНОВАНИЯ	0,065
43	ПЕРЕВОЗКА ДО 25 КМ.КЛАСС ГРУЗА I	Т	15,008
44	УСТРОЙСТВО СБОРНЫХ ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЛИТ ТРОТУАРНЫХ С НАИБОЛЬШИМ ГАБАРИТНЫМ РАЗМЕРОМ В ПЛАНЕ ДО 300 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО С ПОДАЧЕЙ ПЛИТ ВРУЧНУЮ	100 М2	0,65
45	УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БЕТОННЫХ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ	100 М БОРТОВОГО КА	0,38
46	ДОСЫПКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА ВРУЧНУЮ	100 М3 ГРУНТА	0,042
47	ПЕРЕВОЗКА ДО 25 КМ.КЛАСС ГРУЗА I	Т	5
48	ПЛАНИРОВКА УЧАСТКА ВРУЧНУЮ	100 М2	0,5
49	ОЧИСТКА ЩЕТКАМИ	М2	7,16
50	УСИЛЕНИЕ УЗЛОВ КАРКАСА	Т	0,1131
51	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021	100 М2	0,072
52	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 В 2 СЛОЯ	100 М2	0,072
53	УСТАНОВКА СТРОПИЛ	100 М2 СКА	0,68
54	УСТРОЙСТВО НЕСУЩЕГО КАРКАСА НАСЛОННОЙ СТРОПИЛЬНОЙ СИСТЕМЫ	10 М3	0,036
55	УСТРОЙСТВО ОБРЕШЕТКИ ДЛЯ НАСЛОННОЙ СТРОПИЛЬНОЙ СИСТЕМЫ	100 М2 СКА	0,68
56	УСТРОЙСТВО КОНТРОБРЕШЕТКИ ДЛЯ НАСЛОННОЙ СТРОПИЛЬНОЙ СИСТЕМЫ	100 М2 СКА	0,68
57	ОГНЕБИОЗАЩИТНАЯ ОБРАБОТКА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ, УСТАНОВЛЕННЫХ В ПРОЕКТНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ, ПРЕПАРАТОМ "БАН" ЗА 2 РАЗА	100 М2 ОБР	0,68
58	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ ЛИСТОВ ПРОФИЛИРОВАННЫХ С ВОЛНОВЫМ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ ОЧЕРТАНИЕМ ГОФРА	100 М2	0,68
59	УСТАНОВКА КОНЬКОВЫХ ПЛАНОВ ДЛЯ КРОВЛИ ИЗ ЛИСТОВ ПРОФИЛИРОВАННЫХ С ВОЛНОВЫМ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ ОЧЕРТАНИЕМ ГОФРА	100 М	0,1
60	УСТАНОВКА КАРНИЗНОЙ ПЛАНКИ ДЛЯ КРОВЛИ ИЗ ЛИСТОВ ПРОФИЛИРОВАННЫХ С ВОЛНОВЫМ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ ОЧЕРТАНИЕМ ГОФРА	100 М	0,2
61	УСТАНОВКА ТОРЦЕВЫХ ВЕТРОВЫХ ПЛАНОВ ПО ФАСАДУ ДЛЯ КРОВЛИ ИЗ ЛИСТОВ ПРОФИЛИРОВАННЫХ С ВОЛНОВЫМ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ ОЧЕРТАНИЕМ ГОФРА	100 М	0,14
62	ПОДШИВКА ПОТОЛКОВ ПЛАНКАМИ ОБШИВКИ	100 М2 ПОТОЛКОВ	0,51
63	УСТАНОВКА ПЕРФОРИРОВАННЫХ АЛЮМИНИЕВЫХ УГОЛКОВ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ВЫСТУПАЮЩИХ УГЛОВ	100 М	0,24

64	УСТРОЙСТВО АРМИРУЮЩЕГО СЛОЯ НА НЕУТЕПЛЯЕМЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ С ЛЕСОВ	100 М2	0,55
65	НАНЕСЕНИЕ ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНЫХ ШТУКАТУРОК НА ФАСАДЫ ВРУЧНУЮ ПОД ФАКТУРУ НА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ С ЛЕСОВ	100 М2	0,55
66	ОКРАСКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ФАСАДОВ ВРУЧНУЮ С ЛЕСОВ	100 М2	0,55
67	ПОГРУЗКА ВРУЧНУЮ СПОДРУЧНЫХ И НАВАЛОЧНЫХ ГРУЗОВ (ОТХОДОВ)	Т	11,2
68	ПЕРЕВОЗКА ДО 20 КМ, КЛАСС ГРУЗА I	Т	11,2
ТЕНЕВОЙ НАВЕС № 3			
69	РАЗБОРКА БЕТОННОЙ СТЯЖКИ ТОЛЩИНОЙ 0,06 М	100 М2 РАЗБИРАЕМО	0,7
70	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ С КРЕПЛЕНИЯМИ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ДО 2 М, ГЛУБИНОЙ ДО 2 М, ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100 М3	0,0188
71	УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНЫХ ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ ИЛИ ЩЕБЕНОЧНО-ПЕСЧАНЫХ СМЕСЕЙ, ТОЛЩИНОЙ 12 СМ	1000 М2 ОСНОВАНИЯ	0,07
72	ПЕРЕВОЗКА ДО 25 КМ, КЛАСС ГРУЗА I	Т	9,024
73	УСТРОЙСТВО СБОРНЫХ ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЛИТ ТРОТУАРНЫХ С НАИБОЛЬШИМ ГАБАРИТНЫМ РАЗМЕРОМ В ПЛАНЕ ДО 300 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО С ПОДАЧЕЙ ПЛИТ ВРУЧНУЮ	100 М2	0,7
74	УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БЕТОННЫХ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ	100 М БОРТОВОГО КА	0,208

Составил

И.И.И.

(должность, служащего)

И.И.И.

(подпись)

И.И.И.

(инициалы, фамилия)

" " 20 г.