

Учреждение образования «Минский государственный торгово-экономический колледж»

Код по ОКУД

(наименование организации)

УТВЕРЖДАЮ

Директор колледжа
(должность служащего)



(подпись)

(инициалы, фамилия)

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

№ _____

Комиссия, образованная в соответствии с приказом № 14 от "29" 07 2026г.

в составе:

председателя комиссии

членов комиссии:

Председатель

*зам. директора по УНР
забезпечення безпеки
коледжант
осв. інспектор ОД*

*Е.В. Соканова
М.А. Ворона
О.В. Шурявська
Е.В. Васильев*

(должность служащего)

(инициалы, фамилия)

составила настоящий акт о том, что в результате обследования объекта

"Текущий ремонт пожарной сигнализации в Учреждении образования «Минский государственный торгово-экономический колледж», по адресу: г. Минск, ул. Восточная, 183»

(наименование объекта)

установлено, что

*требуется ремонт пожарной
сигнализации согласно смете и дефектному
акту (перечню строительных-монтажных работ)*

(описание дефектов, их местонахождение, объем)

Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые характеризуются следующими факторами:

НРР 8.01.104-2022 23 Приложение В (обязательное) Таблица В.1 – Коэффициенты к нормам затрат труда рабочих, нормам эксплуатации машин для учета влияния усложненных и стесненных условий производства работ при строительстве объектов. п. 2 Производство наружных и внутренних работ в эксплуатируемых зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других загромождающих предметов. К=1,2

(перечень факторов)

Работы следует производить с применением следующих механизмов:

согласно сметной документации

(грузоподъемные механизмы, люльки электрические, автовышки)

Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ

согласно сметной документации

Дата начала разработки сметной документации

июль 2026

Дата начала выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ

09.07.2026

Продолжительность выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ

июль - август 2026

Председатель комиссии

Члены комиссии

Председатель

*зам. дир по УНР
заб. безпекою
осв. інспектор ОД
коледжант*
*Е.В. Соканова
М.А. Ворона
Е.В. Васильев
О.В. Шурявська*

Примерный (укрупненный) перечень видов строительно-монтажных работ

№ п/п	Виды выполняемых строительно-монтажных работ	Единица измерения	Количество	Примечание
1	2	3	4	5
	Ж Раздел I			
1	ДЕМОНТАЖ ИЗВЕЩАТЕЛИ ПС АВТОМАТИЧЕСКИЕ: ДЫМОВОЙ, ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ, РАДИОИЗОТОПНЫЙ, СВЕТОВОЙ В НОРМАЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ	ШТ.	229	Ц10-668-2
2	ДЕМОНТАЖ КАБЕЛЯ	100 М	7,3	Е67-6-1
3	ИЗВЕЩАТЕЛИ ПС АВТОМАТИЧЕСКИЕ: ДЫМОВОЙ, ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ, РАДИОИЗОТОПНЫЙ, СВЕТОВОЙ В НОРМАЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ	ШТ.	44	Ц10-668-2
4	ИЗВЕЩАТЕЛИ ПС АВТОМАТИЧЕСКИЕ: ТЕПЛОВОЙ ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫЙ, МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ В НОРМАЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ	ШТ.	174	Ц10-668-1
5	ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, КОЛИЧЕСТВО ЭЛЕМЕНТОВ ПОСТА ДО 3	ШТ.	11	Ц8-532-4
6	ДЕМОНТАЖ СЪЕМНЫЕ И ВЫДВИЖНЫЕ БЛОКИ (МОДУЛИ, ЯЧЕЙКИ, ТЭЗЫ), МАССА ДО 0,005 Т	10 ШТ.	0,1	Ц11-96-1
7	СЪЕМНЫЕ И ВЫДВИЖНЫЕ БЛОКИ (МОДУЛИ, ЯЧЕЙКИ, ТЭЗЫ), МАССА ДО 0,005 Т	10 ШТ.	0,1	Ц11-96-1
8	КАБЕЛЬ-КАНАЛЫ ПВХ, СЕЧЕНИЕ ДО 25 X 25 ММ	100 М	2,2	Ц8-423-2
9	КАБЕЛЬ ТРЕХ-ПЯТИЖИЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 6 ММ ² В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, КОРОБАХ (КАБЕЛЬ-КАНАЛАХ)	100 М	7,3	Ц8-912-1
10	АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ I КАТЕГОРИИ ТЕХНИЧЕСКОЙ СЛОЖНОСТИ С КОЛИЧЕСТВОМ КАНАЛОВ (КОБЦ) РАВНЫМ 10	СИСТЕМА	1	ЦПНР02-01-003

Составил

(должность служащего)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

" " 20__ г.