

УТВЕРЖДАЮ

Зам.директора
(должность) Д.Ю.Фёдоров
(подпись) (инициалы, фамилия)

" " 20 г.

ЗАКАЗЧИК: Коммунальное унитарное предприятие "Жилищное коммунальное хозяйство № 1 Московского района г. Минска"
АДРЕС: 220015, г. Минск, ул. Гурского, 26
УНП: 192604899
ПОДРЯДЧИК:
ДОГОВОР: от
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Выполнение работ по текущему ремонту кровли жилых домов, расположенных на территории КУП "ЖКХ № 1 Московского района г.Минска", согласно перечню адресов

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №

В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ В НОРМАХ НРР НА 01.03.2026

№ П/П	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕД. ИЗМ. КОЛ-ВО	С Т О И М О С Т Ь ЕДИЗМ/ВСЕГО, БЕЛ. РУБ.						ТРУДОЗАТРАТЫ (ЧЕЛ. Ч.)	
				ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН		МАТЕРИАЛЫ (ОБОРУД.)	ТРАНСПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	РАБ-ИХ	МАШ-ОВ
					ВСЕГО	В Т.Ч. ЗП					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Чел.ч.= 16.96 руб/ч; Дата: на 1-ое Марта 2026г.; Методика: Ремонт, Льгота по НДС; Зона: 3, Район: Минск, База НРР 2022г.											
1 ул.Громова, д.46 (5 подъезд)											
1 E58-28-3		ОГРУНТОВКА ОСНОВАНИЯ ПРАЙМЕРОМ "АУТОКРИН"	100 М2	139.66	1.61	1.04			141.27	9.58	0.07
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	4.12	575.40	K=1.2 6.63	K=1.2 4.28			582.03	K=1.2 39.47	K=1.2 0.29
2 1/10-130-5/304		ПРАЙМЕР БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ "АУТОКРИН"	КТ				3.61	0.29	3.90		
			329.6				1 189.86	95.58	1 285.44		
3 E58-40-1		СМЕНА СТАРОГО РУЛОННОГО ПОКРЫТИЯ КРОВЛИ С НАКЛЕИВАНИЕМ НОВОГО ПОКРЫТИЯ, С ПРИМЕНЕНИЕМ ГАЗОВОЙ ГОРЕЛКИ: ПЕРВЫЙ СЛОЙ	100 М2	878.19	52.97	34.39	1 040.32	83.15	2 054.63	51.78	2.03
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	3.1	2 722.39	K=1.2 164.21	K=1.2 106.61	3 224.99	257.77	6 369.36	K=1.2 160.52	K=1.2 6.29
4 E58-40-2		СМЕНА СТАРОГО РУЛОННОГО ПОКРЫТИЯ КРОВЛИ С НАКЛЕИВАНИЕМ НОВОГО ПОКРЫТИЯ, С ПРИМЕНЕНИЕМ ГАЗОВОЙ ГОРЕЛКИ: ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ СЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ	100 М2	292.05	10.33	6.31	1 063.82	84.31	1 450.51	17.22	0.37
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	3.1	905.36	K=1.2 32.02	K=1.2 19.56	3 297.84	261.36	4 496.58	K=1.2 53.38	K=1.2 1.15
5 E58-40-3		СМЕНА ПОКРЫТИЯ ИЗ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ ПРИ РЕМОНТЕ ПРИМЫКАНИЙ, С ПРИМЕНЕНИЕМ ГАЗОВОЙ ГОРЕЛКИ: ПЕРВЫЙ СЛОЙ	100 М	848.68	27.10	13.22	50.61	4.10	930.49	50.04	0.78
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	1.02	865.65	K=1.2 27.64	K=1.2 13.48	51.62	4.18	949.09	K=1.2 51.04	K=1.2 0.80
6 1/10-115-5/445		МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ НАПЛАВЛЯЕМЫЙ "БИПОЛИКРИН", К-ПХ-БЭ-ПП/ПП-3.5 КГ	М2				8.14	0.65	8.79		
			117.3				954.82	76.25	1 031.07		
7 E58-40-4		СМЕНА ПОКРЫТИЯ ИЗ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ ПРИ РЕМОНТЕ ПРИМЫКАНИЙ, С ПРИМЕНЕНИЕМ ГАЗОВОЙ ГОРЕЛКИ: ВТОРОЙ СЛОЙ	100 М	369.80	10.01	5.70	56.49	4.57	440.87	21.80	0.34
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	1.02	377.20	K=1.2 10.21	K=1.2 5.81	57.62	4.66	449.69	K=1.2 22.24	K=1.2 0.35
8 1/10-115-5/415		МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ НАПЛАВЛЯЕМЫЙ "БИПОЛИКРИН", К-СТ-БЭ-КПП-4.5 КГ	М2				8.34	0.66	9.00		
			117.3				978.28	77.42	1 055.70		
9 E12-4-3040		УСТАНОВКА ПРИЖИМНОЙ ПЛАНКИ	100 М	143.68	2.90		0.86	0.07	147.51	9.85	
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	1.035	148.71	K=1.2 3.00	K=1.2	0.89	0.07	152.67	K=1.2 10.19	K=1.2
10 1/10-115-25/160		ПЛАНКА ПРИМЫКАНИЯ	М				12.28	0.98	13.26		
			103.5				1 270.98	101.43	1 372.41		
11 1/10-240-30-50/20		ДЮБЕЛЬ С ШУРУПОМ ДЛЯ БЫСТРОГО МОНТАЖА 6 X 60	100 ШТ.				5.92	0.47	6.39		
			3.1				18.35	1.46	19.81		
12 E58-25-3		УСТРОЙСТВО КАРНИЗНЫХ СВЕСОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	100 М	575.90	16.21	7.18	1 298.85	77.23	1 968.19	36.52	0.49
					K=1.2	K=1.2				K=1.2	K=1.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0.16	92.14	2.59	1.15	207.82	12.36	314.91	5.84	0.08
13	1/10-260-500-5/5	ПОКОВКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ (СКОБЫ, ЗАКРЕПЫ, ХОМУТЫ) МАССОЙ ДО 1,6 КГ	T				7 152.00	409.09	7 561.09		
			0.0256				183.09	10.47	193.56		
14	E7-19-3	ГЕРМЕТИЗАЦИЯ МАСТИКОЙ ШВОВ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ	100 М ШВА	341.62	1.34	0.88	970.50	77.25	1 390.71	19.74	0.06
		РАЗРЯД=4.2, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0204 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0.44	150.31	K=1.2 0.59	K=1.2 0.39	427.02	33.99	611.91	K=1.2 8.69	K=1.2 0.03
15	E65-13-23	СМЕНА ВОДОСТОЧНЫХ ВОРОНОК	100 ПРИБОР ОВ	10 000.97	49.99	32.54			10 050.96	589.68	2.23
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58%	0.02	200.02	K=1.2 1.00	K=1.2 0.65			201.02	K=1.2 11.79	K=1.2 0.04
16	1/10-115-30-50/22	ВОРОНКА ЛИВНЕСТОКА СБОРНАЯ	ШТ.				360.00	28.58	388.58		
			2				720.00	57.16	777.16		
17	E12-72-1	УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ ВОДОПРИЕМНЫХ ВОРОНОК ЗАЩИТНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ "АУТОКРИН"	10 ШТ.	70.00	0.24	0.18	442.88	34.84	547.96	4.80	0.01
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0.2	14.00	K=1.2 0.05	K=1.2 0.04	88.58	6.97	109.60	K=1.2 0.96	K=1.2 0.01
18	E12-112-1	УСТРОЙСТВО ПРИМЫКАНИЙ КРОВЛИ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ К ВОРОНКЕ ВНУТРЕННЕГО ВОДОСТОКА	100 ШТ.	2 661.33	26.04	3.85	114.45	9.27	2 811.09	182.48	0.26
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0.02	53.23	K=1.2 0.52	K=1.2 0.08	2.29	0.19	56.23	K=1.2 3.65	K=1.2 0.01
19	1/10-115-5/445	МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ НАПЛАВЛЯЕМЫЙ "БИПОЛИКРИН", К-ПХ-БЭ-ПП/ПП-3.5 КГ	M2				8.14	0.65	8.79		
			2				16.28	1.30	17.58		
20	1/10-115-5/415	МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ НАПЛАВЛЯЕМЫЙ "БИПОЛИКРИН", К-СТ-БЭ-КПП-4.5 КГ	M2				8.34	0.66	9.00		
			2				16.68	1.32	18.00		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 ОХР и ОПР ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ		6 104	248	152	12 707	1 004	20 063 5 214 3 191 28 468	367.77	9.04
		2 ул.Рафиева, д.81 (3 подъезд - козырек темной лестницы)									
21	E58-28-3	ОГРУНТОВКА ОСНОВАНИЯ ПРАЙМЕРОМ "АУТОКРИН"	100 М2	139.66	1.61	1.04			141.27	9.58	0.07
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0.214	29.89	K=1.2 0.34	K=1.2 0.22			30.23	K=1.2 2.05	K=1.2 0.01
22	1/10-130-5/304	ПРАЙМЕР БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ "АУТОКРИН"	КГ				3.61	0.29	3.90		
			17.12				61.80	4.96	66.76		
23	E58-40-1	СМЕНА СТАРОГО РУЛОННОГО ПОКРЫТИЯ КРОВЛИ С НАКЛЕИВАНИЕМ НОВОГО ПОКРЫТИЯ, С ПРИМЕНЕНИЕМ ГАЗОВОЙ ГОРЕЛКИ: ПЕРВЫЙ СЛОЙ	100 М2	878.19	52.97	34.39	1 040.32	83.15	2 054.63	51.78	2.03
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0.15	131.73	K=1.2 7.95	K=1.2 5.16	156.05	12.47	308.20	K=1.2 7.77	K=1.2 0.30
24	E58-40-2	СМЕНА СТАРОГО РУЛОННОГО ПОКРЫТИЯ КРОВЛИ С НАКЛЕИВАНИЕМ НОВОГО ПОКРЫТИЯ, С ПРИМЕНЕНИЕМ ГАЗОВОЙ ГОРЕЛКИ: ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ СЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ	100 М2	292.05	10.33	6.31	1 063.82	84.31	1 450.51	17.22	0.37
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0.15	43.81	K=1.2 1.55	K=1.2 0.95	159.57	12.65	217.58	K=1.2 2.58	K=1.2 0.06
25	E58-40-3	СМЕНА ПОКРЫТИЯ ИЗ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ ПРИ РЕМОНТЕ ПРИМЫКАНИЙ, С ПРИМЕНЕНИЕМ ГАЗОВОЙ ГОРЕЛКИ: ПЕРВЫЙ СЛОЙ	100 М	848.68	27.10	13.22	50.61	4.10	930.49	50.04	0.78
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0.16	135.79	K=1.2 4.34	K=1.2 2.12	8.10	0.66	148.89	K=1.2 8.01	K=1.2 0.12
26	1/10-115-5/445	МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ НАПЛАВЛЯЕМЫЙ "БИПОЛИКРИН", К-ПХ-БЭ-ПП/ПП-3.5 КГ	M2				8.14	0.65	8.79		
			7.36				59.91	4.78	64.69		
27	E58-40-4	СМЕНА ПОКРЫТИЯ ИЗ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ ПРИ РЕМОНТЕ ПРИМЫКАНИЙ, С ПРИМЕНЕНИЕМ ГАЗОВОЙ ГОРЕЛКИ: ВТОРОЙ СЛОЙ	100 М	369.80	10.01	5.70	56.49	4.57	440.87	21.80	0.34
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0.16	59.17	K=1.2 1.60	K=1.2 0.91	9.04	0.73	70.54	K=1.2 3.49	K=1.2 0.05
28	1/10-115-5/415	МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ НАПЛАВЛЯЕМЫЙ "БИПОЛИКРИН", К-СТ-БЭ-КПП-4.5 КГ	M2				8.34	0.66	9.00		
			7.36				61.38	4.86	66.24		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	E12-4-3040	УСТАНОВКА ПРИЖИМНОЙ ПЛАНКИ	100 М	143.68	2.90 К=1.2	К=1.2	0.86	0.07	147.51	9.85 К=1.2	К=1.2
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0.16	22.99	0.46		0.14	0.01	23.60	1.58	
30	1/10-115-25/160	ПЛАНКА ПРИМЫКАНИЯ	М				12.28	0.98	13.26		
			16				196.48	15.68	212.16		
31	1/10-240-30-50/20	ДЮБЕЛЬ С ШУРУПОМ ДЛЯ БЫСТРОГО МОНТАЖА 6 X 60	100 ШТ.				5.92	0.47	6.39		
			0.48				2.84	0.23	3.07		
32	E58-25-3	УСТРОЙСТВО КАРНИЗНЫХ СВЕСОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	100 М	575.90	16.21 К=1.2	7.18 К=1.2	1 298.85	77.23	1 968.19	36.52 К=1.2	0.49 К=1.2
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0.16	92.14	2.59	1.15	207.82	12.36	314.91	5.84	0.08
33	1/10-260-500-5/5	ПОКОВКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ (СКОБЫ, ЗАКРЕПЫ, ХОМУТЫ) МАССОЙ ДО 1,6 КГ	Т				7 152.00	409.09	7 561.09		
			0.0256				183.09	10.47	193.56		
34	E7-19-3	ГЕРМЕТИЗАЦИЯ МАСТИКОЙ ШВОВ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ	100 М ШВА	341.62	1.34 К=1.2	0.88 К=1.2	970.50	77.25	1 390.71	19.74 К=1.2	0.06 К=1.2
		РАЗРЯД=4.2, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0204 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0.16	54.66	0.21	0.14	155.28	12.36	222.51	3.16	0.01
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 ОХР и ОПР ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ		570	19	11	1 262	92	1 943 487 297 2 727	34.48	0.63
		3 ул.Голубева, д.26/1 (3 подъезд + машинное помещение)									
35	E58-28-3	ОГРУНТОВКА ОСНОВАНИЯ ПРАЙМЕРОМ "АУТОКРИН"	100 М2	139.66	1.61 К=1.2	1.04 К=1.2			141.27	9.58 К=1.2	0.07 К=1.2
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	4.179	583.64	6.73	4.35			590.37	40.03	0.29
36	1/10-130-5/304	ПРАЙМЕР БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ "АУТОКРИН"	КГ				3.61	0.29	3.90		
			334.32				1 206.90	96.95	1 303.85		
37	E58-40-1	СМЕНА СТАРОГО РУЛОННОГО ПОКРЫТИЯ КРОВЛИ С НАКЛЕИВАНИЕМ НОВОГО ПОКРЫТИЯ, С ПРИМЕНЕНИЕМ ГАЗОВОЙ ГОРЕЛКИ: ПЕРВЫЙ СЛОЙ	100 М2	878.19	52.97 К=1.2	34.39 К=1.2	1 040.32	83.15	2 054.63	51.78 К=1.2	2.03 К=1.2
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	3.5	3 073.67	185.40	120.37	3 641.12	291.03	7 191.22	181.23	7.11
38	E58-40-2	СМЕНА СТАРОГО РУЛОННОГО ПОКРЫТИЯ КРОВЛИ С НАКЛЕИВАНИЕМ НОВОГО ПОКРЫТИЯ, С ПРИМЕНЕНИЕМ ГАЗОВОЙ ГОРЕЛКИ: ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ СЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ	100 М2	292.05	10.33 К=1.2	6.31 К=1.2	1 063.82	84.31	1 450.51	17.22 К=1.2	0.37 К=1.2
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	3.5	1 022.18	36.16	22.09	3 723.37	295.09	5 076.80	60.27	1.30
39	E58-40-2	СМЕНА СТАРОГО РУЛОННОГО ПОКРЫТИЯ КРОВЛИ С НАКЛЕИВАНИЕМ НОВОГО ПОКРЫТИЯ, С ПРИМЕНЕНИЕМ ГАЗОВОЙ ГОРЕЛКИ: ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ СЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ (паралет)	100 М2	292.05	10.33 К=1.2	6.31 К=1.2	1 063.82	84.31	1 450.51	17.22 К=1.2	0.37 К=1.2
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0.25	73.01	2.58	1.58	265.96	21.08	362.63	4.31	0.09
40	E58-40-3	СМЕНА ПОКРЫТИЯ ИЗ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ ПРИ РЕМОНТЕ ПРИМЫКАНИЙ, С ПРИМЕНЕНИЕМ ГАЗОВОЙ ГОРЕЛКИ: ПЕРВЫЙ СЛОЙ	100 М	848.68	27.10 К=1.2	13.22 К=1.2	50.61	4.10	930.49	50.04 К=1.2	0.78 К=1.2
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0.66	560.13	17.89	8.73	33.40	2.71	614.13	33.03	0.51
41	1/10-115-5/445	МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ НАПЛАВЛЯЕМЫЙ "БИПОЛИКРИН", К-ПХ-БЭ-ПП/ПП-3.5 КГ	М2				8.14	0.65	8.79		
			49.34				401.63	32.07	433.70		
42	E58-40-4	СМЕНА ПОКРЫТИЯ ИЗ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ ПРИ РЕМОНТЕ ПРИМЫКАНИЙ, С ПРИМЕНЕНИЕМ ГАЗОВОЙ ГОРЕЛКИ: ВТОРОЙ СЛОЙ	100 М	369.80	10.01 К=1.2	5.70 К=1.2	56.49	4.57	440.87	21.80 К=1.2	0.34 К=1.2
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0.66	244.07	6.61	3.76	37.28	3.02	290.98	14.39	0.22
43	1/10-115-5/415	МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ НАПЛАВЛЯЕМЫЙ "БИПОЛИКРИН", К-СТ-БЭ-КПП-4.5 КГ	М2				8.34	0.66	9.00		
			49.34				411.50	32.56	444.06		
44	E12-4-3040	УСТАНОВКА ПРИЖИМНОЙ ПЛАНКИ	100 М	143.68	2.90 К=1.2	К=1.2	0.86	0.07	147.51	9.85 К=1.2	К=1.2
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0.66	94.83	1.91		0.57	0.05	97.36	6.50	
45	1/10-115-25/160	ПЛАНКА ПРИМЫКАНИЯ	М				12.28	0.98	13.26		
			66				810.48	64.68	875.16		
46	1/10-240-30-50/20	ДЮБЕЛЬ С ШУРУПОМ ДЛЯ БЫСТРОГО МОНТАЖА 6 X 60	100 ШТ.				5.92	0.47	6.39		
			1.98				11.72	0.93	12.65		
47	E7-19-3	ГЕРМЕТИЗАЦИЯ МАСТИКОЙ ШВОВ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ	100 М ШВА	341.62	1.34	0.88	970.50	77.25	1 390.71	19.74	0.06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗРЯД=4.2, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0204 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0.298	101.80	K=1.2 0.40	K=1.2 0.26	289.21	23.02	414.43	K=1.2 5.88	K=1.2 0.02
48	E65-13-23	СМЕНА ВОДОСТОЧНЫХ ВОРОНОК	100 ПРИБОР ОВ	10 000.97	49.99	32.54			10 050.96	589.68	2.23
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58%	0.02	200.02	K=1.2 1.00	K=1.2 0.65			201.02	K=1.2 11.79	K=1.2 0.04
49	1/10-115-30-50/22	ВОРОНКА ЛИВНЕСТОКА СБОРНАЯ	ШТ.				360.00	28.58	388.58		
			2				720.00	57.16	777.16		
50	E12-72-1	УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ ВОДОПРИЕМНЫХ ВОРОНОК ЗАЩИТНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ "АУТОКРИН"	10 ШТ.	70.00	0.24	0.18	442.88	34.84	547.96	4.80	0.01
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0.2	14.00	K=1.2 0.05	K=1.2 0.04	88.58	6.97	109.60	K=1.2 0.96	K=1.2
51	E12-112-1	УСТРОЙСТВО ПРИМЫКАНИЙ КРОВЛИ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ К ВОРОНКЕ ВНУТРЕННЕГО ВОДОСТОКА	100 ШТ.	2 661.33	26.04	3.85	114.45	9.27	2 811.09	182.48	0.26
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0.02	53.23	K=1.2 0.52	K=1.2 0.08	2.29	0.19	56.23	K=1.2 3.65	K=1.2 0.01
52	1/10-115-5/445	МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ БИТУМНО- ПОЛИМЕРНЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ НАПЛАВЛЯЕМЫЙ "БИПОЛИКРИН", К-ПХ-БЭ- ПП/ПП-3.5 КГ	М2				8.14	0.65	8.79		
			2				16.28	1.30	17.58		
53	1/10-115-5/415	МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ БИТУМНО- ПОЛИМЕРНЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ НАПЛАВЛЯЕМЫЙ "БИПОЛИКРИН", К-СТ-БЭ- КПП-4.5 КГ	М2				8.34	0.66	9.00		
			2				16.68	1.32	18.00		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 ОХР и ОПР ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ		6 021	259	162	11 677	930	18 887 5 152 3 154 27 193	362.04	9.59
		4 ул.Рафиева, д.31/2 (кв.280 - козырек балкона)									
54	E58-28-3	ОГРУНТОВКА ОСНОВАНИЯ ПРАЙМЕРОМ "АУТОКРИН"	100 М2	139.66	1.61	1.04			141.27	9.58	0.07
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0.1	13.97	K=1.2 0.16	K=1.2 0.10			14.13	K=1.2 0.96	K=1.2 0.01
55	1/10-130-5/304	ПРАЙМЕР БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ "АУТОКРИН"	КГ				3.61	0.29	3.90		
			8				28.88	2.32	31.20		
56	E58-40-1	СМЕНА СТАРОГО РУЛОННОГО ПОКРЫТИЯ КРОВЛИ С НАКЛЕИВАНИЕМ НОВОГО ПОКРЫТИЯ, С ПРИМЕНЕНИЕМ ГАЗОВОЙ ГОРЕЛКИ: ПЕРВЫЙ СЛОЙ	100 М2	878.19	52.97	34.39	1 040.32	83.15	2 054.63	51.78	2.03
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0.08	70.26	K=1.2 4.24	K=1.2 2.75	83.23	6.65	164.38	K=1.2 4.14	K=1.2 0.16
57	E58-40-2	СМЕНА СТАРОГО РУЛОННОГО ПОКРЫТИЯ КРОВЛИ С НАКЛЕИВАНИЕМ НОВОГО ПОКРЫТИЯ, С ПРИМЕНЕНИЕМ ГАЗОВОЙ ГОРЕЛКИ: ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ СЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ	100 М2	292.05	10.33	6.31	1 063.82	84.31	1 450.51	17.22	0.37
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0.08	23.36	K=1.2 0.83	K=1.2 0.50	85.11	6.74	116.04	K=1.2 1.38	K=1.2 0.03
58	E58-40-3	СМЕНА ПОКРЫТИЯ ИЗ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ ПРИ РЕМОНТЕ ПРИМЫКАНИЙ, С ПРИМЕНЕНИЕМ ГАЗОВОЙ ГОРЕЛКИ: ПЕРВЫЙ СЛОЙ	100 М	848.68	27.10	13.22	50.61	4.10	930.49	50.04	0.78
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0.05	42.43	K=1.2 1.36	K=1.2 0.66	2.53	0.21	46.53	K=1.2 2.50	K=1.2 0.04
59	1/10-115-5/445	МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ БИТУМНО- ПОЛИМЕРНЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ НАПЛАВЛЯЕМЫЙ "БИПОЛИКРИН", К-ПХ-БЭ- ПП/ПП-3.5 КГ	М2				8.14	0.65	8.79		
			2.3				18.72	1.50	20.22		
60	E58-40-4	СМЕНА ПОКРЫТИЯ ИЗ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ ПРИ РЕМОНТЕ ПРИМЫКАНИЙ, С ПРИМЕНЕНИЕМ ГАЗОВОЙ ГОРЕЛКИ: ВТОРОЙ СЛОЙ	100 М	369.80	10.01	5.70	56.49	4.57	440.87	21.80	0.34
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0.05	18.49	K=1.2 0.50	K=1.2 0.29	2.82	0.23	22.04	K=1.2 1.09	K=1.2 0.02
61	1/10-115-5/415	МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ БИТУМНО- ПОЛИМЕРНЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ НАПЛАВЛЯЕМЫЙ "БИПОЛИКРИН", К-СТ-БЭ- КПП-4.5 КГ	М2				8.34	0.66	9.00		
			2.3				19.18	1.52	20.70		
62	E12-4-3040	УСТАНОВКА ПРИЖИМНОЙ ПЛАНКИ	100 М	143.68	2.90		0.86	0.07	147.51	9.85	
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0.05	7.18	K=1.2 0.15	K=1.2	0.04		7.37	K=1.2 0.49	K=1.2
63	1/10-115-25/160	ПЛАНКА ПРИМЫКАНИЯ	М				12.28	0.98	13.26		
			5				61.40	4.90	66.30		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	1/10-240-30-50/20	ДЮБЕЛЬ С ШУРУПОМ ДЛЯ БЫСТРОГО МОНТАЖА 6 X 60	100 ШТ.				5.92	0.47	6.39		
			0.15				0.89	0.07	0.96		
65	E7-19-3	ГЕРМЕТИЗАЦИЯ МАСТИКОЙ ШВОВ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ	100 М ШВА	341.62	1.34	0.88	970.50	77.25	1 390.71	19.74	0.06
		РАЗРЯД=4.2, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0204 ОХРнОПР=83.83%, План=45.82%	0.05	17.08	0.07	0.04	48.53	3.86	69.54	0.99	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 ОХР и ОПР ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ		193	7	4	351	28	579 165 101 845	11.55	0.26
5 ул.Рафиева, д.31/2 (1 подъезд + машинное помещение)											
66	E58-28-3	ОГРУНТОВКА ОСНОВАНИЯ ПРАЙМЕРОМ "АУТОКРИН"	100 М2	139.66	1.61	1.04			141.27	9.58	0.07
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРнОПР=83.83%, План=45.82%	3.843	536.71	6.19	4.00			542.90	36.82	0.27
67	1/10-130-5/304	ПРАЙМЕР БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ "АУТОКРИН"	КТ				3.61	0.29	3.90		
			307.44				1 109.86	89.16	1 199.02		
68	E58-40-1	СМЕНА СТАРОГО РУЛОННОГО ПОКРЫТИЯ КРОВЛИ С НАКЛЕИВАНИЕМ НОВОГО ПОКРЫТИЯ, С ПРИМЕНЕНИЕМ ГАЗОВОЙ ГОРЕЛКИ: ПЕРВЫЙ СЛОЙ	100 М2	878.19	52.97	34.39	1 040.32	83.15	2 054.63	51.78	2.03
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРнОПР=83.83%, План=45.82%	3.01	2 643.35	159.44	103.51	3 131.36	250.28	6 184.43	155.86	6.11
69	E58-40-2	СМЕНА СТАРОГО РУЛОННОГО ПОКРЫТИЯ КРОВЛИ С НАКЛЕИВАНИЕМ НОВОГО ПОКРЫТИЯ, С ПРИМЕНЕНИЕМ ГАЗОВОЙ ГОРЕЛКИ: ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ СЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ	100 М2	292.05	10.33	6.31	1 063.82	84.31	1 450.51	17.22	0.37
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРнОПР=83.83%, План=45.82%	3.01	879.07	31.09	18.99	3 202.10	253.77	4 366.03	51.83	1.11
70	E58-40-2	СМЕНА СТАРОГО РУЛОННОГО ПОКРЫТИЯ КРОВЛИ С НАКЛЕИВАНИЕМ НОВОГО ПОКРЫТИЯ, С ПРИМЕНЕНИЕМ ГАЗОВОЙ ГОРЕЛКИ: ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ СЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ (паралет)	100 М2	292.05	10.33	6.31	1 063.82	84.31	1 450.51	17.22	0.37
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРнОПР=83.83%, План=45.82%	0.3	87.62	3.10	1.89	319.15	25.29	435.16	5.17	0.11
71	E58-40-3	СМЕНА ПОКРЫТИЯ ИЗ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ ПРИ РЕМОНТЕ ПРИМЫКАНИЙ, С ПРИМЕНЕНИЕМ ГАЗОВОЙ ГОРЕЛКИ: ПЕРВЫЙ СЛОЙ	100 М	848.68	27.10	13.22	50.61	4.10	930.49	50.04	0.78
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРнОПР=83.83%, План=45.82%	0.82	695.92	22.22	10.84	41.50	3.36	763.00	41.03	0.64
72	1/10-115-5/445	МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ НАПЛАВЛЯЕМЫЙ "БИПОЛИКРИН", К-ПХ-БЭ-ПП/ПП-3.5 КГ	М2				8.14	0.65	8.79		
			61.3				498.98	39.85	538.83		
73	E58-40-4	СМЕНА ПОКРЫТИЯ ИЗ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ ПРИ РЕМОНТЕ ПРИМЫКАНИЙ, С ПРИМЕНЕНИЕМ ГАЗОВОЙ ГОРЕЛКИ: ВТОРОЙ СЛОЙ	100 М	369.80	10.01	5.70	56.49	4.57	440.87	21.80	0.34
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРнОПР=83.83%, План=45.82%	0.82	303.24	8.21	4.67	46.32	3.75	361.52	17.88	0.28
74	1/10-115-5/415	МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ НАПЛАВЛЯЕМЫЙ "БИПОЛИКРИН", К-СТ-БЭ-КПП-4.5 КГ	М2				8.34	0.66	9.00		
			61.3				511.24	40.46	551.70		
75	E12-4-3040	УСТАНОВКА ПРИЖИМНОЙ ПЛАНКИ	100 М	143.68	2.90		0.86	0.07	147.51	9.85	
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРнОПР=83.83%, План=45.82%	0.82	117.82	2.38		0.71	0.06	120.97	8.08	
76	1/10-115-25/160	ПЛАНКА ПРИМЫКАНИЯ	М				12.28	0.98	13.26		
			82				1 006.96	80.36	1 087.32		
77	1/10-240-30-50/20	ДЮБЕЛЬ С ШУРУПОМ ДЛЯ БЫСТРОГО МОНТАЖА 6 X 60	100 ШТ.				5.92	0.47	6.39		
			2.46				14.56	1.16	15.72		
78	E7-19-3	ГЕРМЕТИЗАЦИЯ МАСТИКОЙ ШВОВ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ	100 М ШВА	341.62	1.34	0.88	970.50	77.25	1 390.71	19.74	0.06
		РАЗРЯД=4.2, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0204 ОХРнОПР=83.83%, План=45.82%	0.28	95.65	0.38	0.25	271.74	21.63	389.40	5.53	0.02
79	E65-13-23	СМЕНА ВОДОСТОЧНЫХ ВОРОНОК	100 ПРИБОР ОВ	10 000.97	49.99	32.54			10 050.96	589.68	2.23
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРнОПР=68.61%, План=43.58%	0.02	200.02	1.00	0.65			201.02	11.79	0.04
80	1/10-115-30-50/22	ВОРОНКА ЛИВНЕСТОКА СБОРНАЯ	ШТ.				360.00	28.58	388.58		
			2				720.00	57.16	777.16		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	E12-72-1	УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ ВОДОПРИЕМНЫХ ВОРОНОК ЗАЩИТНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ "АУТОКРИН"	10 ШТ.	70.00	0.24	0.18	442.88	34.84	547.96	4.80	0.01
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0.2	14.00	K=1.2 0.05	K=1.2 0.04	88.58	6.97	109.60	K=1.2 0.96	K=1.2
82	E12-112-1	УСТРОЙСТВО ПРИМЫКАНИЙ КРОВЛИ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ К ВОРОНКЕ ВНУТРЕННЕГО ВОДОСТОКА	100 ШТ.	2 661.33	26.04	3.85	114.45	9.27	2 811.09	182.48	0.26
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0.02	53.23	K=1.2 0.52	K=1.2 0.08	2.29	0.19	56.23	K=1.2 3.65	K=1.2 0.01
83	1/10-115-5/445	МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ НАПЛАВЛЯЕМЫЙ "БИПОЛИКРИН", К-ПХ-БЭ-ПП/ПП-3.5 КГ	M2				8.14	0.65	8.79		
			2				16.28	1.30	17.58		
84	1/10-115-5/415	МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ НАПЛАВЛЯЕМЫЙ "БИПОЛИКРИН", К-СТ-БЭ-КПП-4.5 КГ	M2				8.34	0.66	9.00		
			2				16.68	1.32	18.00		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5				5 627	235	145	10 998	876	17 736	338.60	8.59
ОХР и ОПР									4 808		
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ									2 944		
ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ									25 488		
6 ул.Волоха, д.51 (4 подъезд)											
85	E58-28-3	ОГРУНТОВКА ОСНОВАНИЯ ПРАЙМЕРОМ "АУТОКРИН"	100 М2	139.66	1.61	1.04			141.27	9.58	0.07
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	2.94	410.60	K=1.2 4.73	K=1.2 3.06			415.33	K=1.2 28.17	K=1.2 0.21
86	1/10-130-5/304	ПРАЙМЕР БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ "АУТОКРИН"	КГ				3.61	0.29	3.90		
			235.2				849.07	68.21	917.28		
87	E58-40-1	СМЕНА СТАРОГО РУЛОННОГО ПОКРЫТИЯ КРОВЛИ С НАКЛЕИВАНИЕМ НОВОГО ПОКРЫТИЯ, С ПРИМЕНЕНИЕМ ГАЗОВОЙ ГОРЕЛКИ: ПЕРВЫЙ СЛОЙ	100 М2	878.19	52.97	34.39	1 040.32	83.15	2 054.63	51.78	2.03
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	2.7	2 371.11	K=1.2 143.02	K=1.2 92.85	2 808.86	224.51	5 547.50	K=1.2 139.81	K=1.2 5.48
88	E58-40-2	СМЕНА СТАРОГО РУЛОННОГО ПОКРЫТИЯ КРОВЛИ С НАКЛЕИВАНИЕМ НОВОГО ПОКРЫТИЯ, С ПРИМЕНЕНИЕМ ГАЗОВОЙ ГОРЕЛКИ: ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ СЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ	100 М2	292.05	10.33	6.31	1 063.82	84.31	1 450.51	17.22	0.37
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	2.7	788.54	K=1.2 27.89	K=1.2 17.04	2 872.31	227.64	3 916.38	K=1.2 46.49	K=1.2 1.00
89	E58-40-3	СМЕНА ПОКРЫТИЯ ИЗ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ ПРИ РЕМОНТЕ ПРИМЫКАНИЙ, С ПРИМЕНЕНИЕМ ГАЗОВОЙ ГОРЕЛКИ: ПЕРВЫЙ СЛОЙ	100 М	848.68	27.10	13.22	50.61	4.10	930.49	50.04	0.78
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0.42	356.45	K=1.2 11.38	K=1.2 5.55	21.26	1.72	390.81	K=1.2 21.02	K=1.2 0.33
90	1/10-115-5/445	МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ НАПЛАВЛЯЕМЫЙ "БИПОЛИКРИН", К-ПХ-БЭ-ПП/ПП-3.5 КГ	M2				8.14	0.65	8.79		
			27.61				224.75	17.95	242.70		
91	E58-40-4	СМЕНА ПОКРЫТИЯ ИЗ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ ПРИ РЕМОНТЕ ПРИМЫКАНИЙ, С ПРИМЕНЕНИЕМ ГАЗОВОЙ ГОРЕЛКИ: ВТОРОЙ СЛОЙ	100 М	369.80	10.01	5.70	56.49	4.57	440.87	21.80	0.34
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0.42	155.32	K=1.2 4.20	K=1.2 2.39	23.73	1.92	185.17	K=1.2 9.16	K=1.2 0.14
92	1/10-115-5/415	МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ НАПЛАВЛЯЕМЫЙ "БИПОЛИКРИН", К-СТ-БЭ-КПП-4.5 КГ	M2				8.34	0.66	9.00		
			27.61				230.27	18.22	248.49		
93	E12-4-3040	УСТАНОВКА ПРИЖИМНОЙ ПЛАНКИ	100 М	143.68	2.90		0.86	0.07	147.51	9.85	
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0.42	60.35	K=1.2 1.22	K=1.2	0.36	0.03	61.96	K=1.2 4.14	K=1.2
94	1/10-115-25/160	ПЛАНКА ПРИМЫКАНИЯ	М				12.28	0.98	13.26		
			42				515.76	41.16	556.92		
95	1/10-240-30-50/20	ДЮБЕЛЬ С ШУРУПОМ ДЛЯ БЫСТРОГО МОНТАЖА 6 X 60	100 ШТ.				5.92	0.47	6.39		
			1.26				7.46	0.59	8.05		
96	E7-19-3	ГЕРМЕТИЗАЦИЯ МАСТИКОЙ ШВОВ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ	100 М ШВА	341.62	1.34	0.88	970.50	77.25	1 390.71	19.74	0.06
		РАЗРЯД=4.2, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0204 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0.42	143.48	K=1.2 0.56	K=1.2 0.37	407.61	32.45	584.10	K=1.2 8.29	K=1.2 0.03
97	E58-4-1	РАЗБОРКА ПОЯСКОВ, САНДРИКОВ, ЖЕЛОБОВ, ОТЛИВОВ, СВСЕВ И Т.П.	100 М	238.01	0.16				238.17	16.32	
					K=1.2	K=1.2				K=1.2	K=1.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0.79	188.03	0.13				188.16	12.89	
98 E12-10-1		УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ (парапет)	100 М2	2 133.83	7.79	5.90	3 118.52	178.59	5 438.73	135.30	0.35
					K=1.2	K=1.2				K=1.2	K=1.2
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0.09	192.04	0.70	0.53	280.67	16.07	489.48	12.18	0.03
99 E58-25-3		УСТРОЙСТВО КАРНИЗНЫХ СВЕСОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	100 М	575.90	16.21	7.18	1 298.85	77.23	1 968.19	36.52	0.49
					K=1.2	K=1.2				K=1.2	K=1.2
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0.32	184.29	5.19	2.30	415.63	24.71	629.82	11.69	0.16
100 1/10-260-500-5/5		ПОКОВКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ (СКОБЫ, ЗАКРЕПЫ, ХОМУТЫ) МАССОЙ ДО 1,6 КГ	Т				7 152.00	409.09	7 561.09		
			0.0512				366.18	20.95	387.13		
101 E58-25-2		УСТРОЙСТВО НАСТЕННЫХ ЖЕЛОБОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	100 М	1 159.74	10.68	4.73	1 294.03	76.85	2 541.30	73.54	0.32
					K=1.2	K=1.2				K=1.2	K=1.2
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0.32	371.12	3.42	1.51	414.09	24.59	813.22	23.53	0.10
102 1/10-260-500-5/5		ПОКОВКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ (СКОБЫ, ЗАКРЕПЫ, ХОМУТЫ) МАССОЙ ДО 1,6 КГ	Т				7 152.00	409.09	7 561.09		
			0.02112				151.05	8.64	159.69		
103 E58-13-1		ПРОМАЗКА ФАЛЬЦЕВ В ПОКРЫТИИ ИЗ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛИ	100 М	210.53			42.75	3.39	256.67	14.44	
					K=1.2	K=1.2				K=1.2	K=1.2
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0.06	12.63			2.57	0.20	15.40	0.87	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 ОХР и ОПР ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ		5 234	202	126	9 592	730	15 758 4 493 2 738 22 989	318.24	7.48
		7 проспект газеты "Звезда", д.3 (кв.65 - козырек балкона)									
104 E58-28-3		ОГРУНТОВКА ОСНОВАНИЯ ПРАЙМЕРОМ "АУТОКРИН"	100 М2	139.66	1.61	1.04			141.27	9.58	0.07
					K=1.2	K=1.2				K=1.2	K=1.2
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0.139	19.41	0.22	0.14			19.63	1.33	0.01
105 1/10-130-5/304		ПРАЙМЕР БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ "АУТОКРИН"	КГ				3.61	0.29	3.90		
			11.12				40.14	3.22	43.36		
106 E58-40-1		СМЕНА СТАРОГО РУЛОННОГО ПОКРЫТИЯ КРОВЛИ С НАКЛЕИВАНИЕМ НОВОГО ПОКРЫТИЯ, С ПРИМЕНЕНИЕМ ГАЗОВОЙ ГОРЕЛКИ: ПЕРВЫЙ СЛОЙ	100 М2	878.19	52.97	34.39	1 040.32	83.15	2 054.63	51.78	2.03
					K=1.2	K=1.2				K=1.2	K=1.2
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0.065	57.08	3.44	2.24	67.62	5.40	133.54	3.37	0.13
107 E58-40-2		СМЕНА СТАРОГО РУЛОННОГО ПОКРЫТИЯ КРОВЛИ С НАКЛЕИВАНИЕМ НОВОГО ПОКРЫТИЯ, С ПРИМЕНЕНИЕМ ГАЗОВОЙ ГОРЕЛКИ: ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ СЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ	100 М2	292.05	10.33	6.31	1 063.82	84.31	1 450.51	17.22	0.37
					K=1.2	K=1.2				K=1.2	K=1.2
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0.065	18.98	0.67	0.41	69.15	5.48	94.28	1.12	0.02
108 E58-40-3		СМЕНА ПОКРЫТИЯ ИЗ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ ПРИ РЕМОНТЕ ПРИМЫКАНИЙ, С ПРИМЕНЕНИЕМ ГАЗОВОЙ ГОРЕЛКИ: ПЕРВЫЙ СЛОЙ	100 М	848.68	27.10	13.22	50.61	4.10	930.49	50.04	0.78
					K=1.2	K=1.2				K=1.2	K=1.2
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0.148	125.60	4.01	1.96	7.49	0.61	137.71	7.41	0.12
109 1/10-115-5/445		МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ БИТУМНО- ПОЛИМЕРНЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ НАПЛАВЛЯЕМЫЙ "БИПОЛИКРИН", К-ПХ-БЭ- ПП/ПП-3.5 КГ	М2				8.14	0.65	8.79		
			8.51				69.27	5.53	74.80		
110 E58-40-4		СМЕНА ПОКРЫТИЯ ИЗ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ ПРИ РЕМОНТЕ ПРИМЫКАНИЙ, С ПРИМЕНЕНИЕМ ГАЗОВОЙ ГОРЕЛКИ: ВТОРОЙ СЛОЙ	100 М	369.80	10.01	5.70	56.49	4.57	440.87	21.80	0.34
					K=1.2	K=1.2				K=1.2	K=1.2
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0.148	54.73	1.48	0.84	8.36	0.68	65.25	3.23	0.05
111 1/10-115-5/415		МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ БИТУМНО- ПОЛИМЕРНЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ НАПЛАВЛЯЕМЫЙ "БИПОЛИКРИН", К-СТ-БЭ- КПП-4.5 КГ	М2				8.34	0.66	9.00		
			8.51				70.97	5.62	76.59		
112 E12-4-3040		УСТАНОВКА ПРИЖИМНОЙ ПЛАНКИ	100 М	143.68	2.90		0.86	0.07	147.51	9.85	
					K=1.2	K=1.2				K=1.2	K=1.2
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0.148	21.26	0.43		0.13	0.01	21.83	1.46	
113 1/10-115-25/160		ПЛАНКА ПРИМЫКАНИЯ	М				12.28	0.98	13.26		
			14.8				181.74	14.50	196.24		
114 1/10-240-30-50/20		ДЮБЕЛЬ С ШУРУПОМ ДЛЯ БЫСТРОГО МОНТАЖА 6 X 60	100 ШТ.				5.92	0.47	6.39		
			0.44				2.60	0.21	2.81		
115 E7-19-3		ГЕРМЕТИЗАЦИЯ МАСТИКОЙ ШВОВ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ	100 М ШВА	341.62	1.34	0.88	970.50	77.25	1 390.71	19.74	0.06
					K=1.2	K=1.2				K=1.2	K=1.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗРЯД=4.2, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0204 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0.148	50.56	0.20	0.13	143.63	11.43	205.82	2.92	0.01
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 ОХР и ОПР ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ		348	10	6	661	53	1 072 296 181 1 549	20.84	0.34
		8 проспект газеты "Правда", д.8 (2 подъезд - козырек входа в подъезд)									
116	E58-28-3	ОГРУНТОВКА ОСНОВАНИЯ ПРАЙМЕРОМ "АУТОКРИН"	100 М2	139.66	1.61	1.04			141.27	9.58	0.07
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0.173	24.16	0.28	0.18			24.44	1.66	0.01
117	1/10-130-5/304	ПРАЙМЕР БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ "АУТОКРИН"	КТ				3.61	0.29	3.90		
			13.84				49.96	4.01	53.97		
118	E58-27-1	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНОЙ ВЫРАВНИВАЮЩЕЙ СТЯЖКИ НА КРОВЛЕ	100 М2	661.64	49.03	21.70			710.67	39.01	1.49
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0.132	87.34	6.47	2.86			93.81	5.15	0.20
119	4/1-4-20-20-10-20/10	РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 100	М3				137.69	10.71	148.40		
			0.40392				55.62	4.33	59.95		
120	E58-40-1	СМЕНА СТАРОГО РУЛОННОГО ПОКРЫТИЯ КРОВЛИ С НАКЛЕИВАНИЕМ НОВОГО ПОКРЫТИЯ, С ПРИМЕНЕНИЕМ ГАЗОВОЙ ГОРЕЛКИ: ПЕРВЫЙ СЛОЙ	100 М2	878.19	52.97	34.39	1 040.32	83.15	2 054.63	51.78	2.03
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0.132	115.92	6.99	4.54	137.32	10.98	271.21	6.83	0.27
121	E58-40-2	СМЕНА СТАРОГО РУЛОННОГО ПОКРЫТИЯ КРОВЛИ С НАКЛЕИВАНИЕМ НОВОГО ПОКРЫТИЯ, С ПРИМЕНЕНИЕМ ГАЗОВОЙ ГОРЕЛКИ: ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ СЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ	100 М2	292.05	10.33	6.31	1 063.82	84.31	1 450.51	17.22	0.37
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0.132	38.55	1.36	0.83	140.42	11.13	191.46	2.27	0.05
122	E58-40-3	СМЕНА ПОКРЫТИЯ ИЗ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ ПРИ РЕМОНТЕ ПРИМЫКАНИЙ, С ПРИМЕНЕНИЕМ ГАЗОВОЙ ГОРЕЛКИ: ПЕРВЫЙ СЛОЙ	100 М	848.68	27.10	13.22	50.61	4.10	930.49	50.04	0.78
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0.138	117.12	3.74	1.82	6.98	0.57	128.41	6.91	0.11
123	1/10-115-5/445	МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ БИТУМНО- ПОЛИМЕРНЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ НАПЛАВЛЯЕМЫЙ "БИПОЛИКРИН", К-ПХ-БЭ- ПП/ПП-3.5 КГ	М2				8.14	0.65	8.79		
			4.76				38.75	3.09	41.84		
124	E58-40-4	СМЕНА ПОКРЫТИЯ ИЗ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ ПРИ РЕМОНТЕ ПРИМЫКАНИЙ, С ПРИМЕНЕНИЕМ ГАЗОВОЙ ГОРЕЛКИ: ВТОРОЙ СЛОЙ	100 М	369.80	10.01	5.70	56.49	4.57	440.87	21.80	0.34
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0.138	51.03	1.38	0.79	7.80	0.63	60.84	3.01	0.05
125	1/10-115-5/415	МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ БИТУМНО- ПОЛИМЕРНЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ НАПЛАВЛЯЕМЫЙ "БИПОЛИКРИН", К-СТ-БЭ- КПП-4.5 КГ	М2				8.34	0.66	9.00		
			4.76				39.70	3.14	42.84		
126	E12-4-3040	УСТАНОВКА ПРИЖИМНОЙ ПЛАНКИ	100 М	143.68	2.90		0.86	0.07	147.51	9.85	
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0.138	19.83	0.40		0.12	0.01	20.36	1.36	
127	1/10-115-25/160	ПЛАНКА ПРИМЫКАНИЯ	М				12.28	0.98	13.26		
			13.8				169.46	13.52	182.98		
128	1/10-240-30-50/20	ДЮБЕЛЬ С ШУРУПОМ ДЛЯ БЫСТРОГО МОНТАЖА 6 X 60	100 ШТ.				5.92	0.47	6.39		
			0.41				2.43	0.19	2.62		
129	E7-19-3	ГЕРМЕТИЗАЦИЯ МАСТИКОЙ ШВОВ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ	100 М ШВА	341.62	1.34	0.88	970.50	77.25	1 390.71	19.74	0.06
		РАЗРЯД=4.2, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0204 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0.138	47.14	0.18	0.12	133.93	10.66	191.91	2.72	0.01
130	E58-4-1	РАЗБОРКА ПОЯСКОВ, САНДРИКОВ, ЖЕЛОБОВ, ОТЛИВОВ, СВЕСОВ И Т.П.	100 М	238.01					238.01	16.32	
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0.115	27.37					27.37	1.88	
131	E12-10-1	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ (БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И Т.П.) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	100 М2 ПОКРЫТ ИЯ	2 133.83	7.79	5.90	3 118.52	178.59	5 438.73	135.30	0.35
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0.046	98.16	0.36	0.27	143.45	8.22	250.19	6.22	0.02
132	E12-125-1	УСТАНОВКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ	100 М	1 054.23	4.87		17.94	1.43	1 078.47	62.16	
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0.036	37.95	0.18		0.65	0.05	38.83	2.24	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
133	1/10-115-30-5/10	ТРУБА ВОДОСТОЧНАЯ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ, ИЗ ПРОКАТА ТОНКОЛИСТОВОГО ОЦИНКОВАННОГО, ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, БЕЗ ЗАЩИТНО-ДЕКОРАТИВНОГО ПОКРЫТИЯ, ДИАМЕТРОМ 100 ММ	М				10.51	0.83	11.34		
				3.636			38.21	3.02	41.23		
134	1/10-115-30-10/10	ДЕРЖАТЕЛЬ ТРУБЫ ВОДОСТОЧНОЙ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ, ИЗ ПРОКАТА ТОНКОЛИСТОВОГО ОЦИНКОВАННОГО, ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, БЕЗ ЗАЩИТНО-ДЕКОРАТИВНОГО ПОКРЫТИЯ, ДИАМЕТРОМ 100 ММ	ШТ.				3.25	0.26	3.51		
				2			6.50	0.52	7.02		
135	1/10-115-30-45/10	ВОРОНКА ВОДОСТОЧНАЯ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ, ИЗ ПРОКАТА ТОНКОЛИСТОВОГО ОЦИНКОВАННОГО, ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, БЕЗ ЗАЩИТНО-ДЕКОРАТИВНОГО ПОКРЫТИЯ, ДИАМЕТРОМ 100 ММ	ШТ.				14.12	1.12	15.24		
				2			28.24	2.24	30.48		
136	1/10-115-30-20/10	ОТМЕТ ТРУБЫ ВОДОСТОЧНОЙ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ, ИЗ ПРОКАТА ТОНКОЛИСТОВОГО ОЦИНКОВАННОГО, ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, БЕЗ ЗАЩИТНО-ДЕКОРАТИВНОГО ПОКРЫТИЯ, ДЛИНОЙ 350 ММ, ДИАМЕТРОМ 100 ММ	ШТ.				9.86	0.78	10.64		
				2			19.72	1.56	21.28		
137	ПРИМЕЧАНИЕ: Потолок входной группы										
138	E62-43-1	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ ОТ АКРИЛОВЫХ КРАСОК С ЗЕМЛИ	100 М2	364.01					364.01	24.96	
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%		0.152	55.33		K=1.2	K=1.2		K=1.2	K=1.2
									55.33	3.79	
139	E15-293-2	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ШТУКАТУРНЫМ СОСТАВОМ ВРУЧНУЮ	100 М2	893.46	25.58	15.74			919.04	56.65	1.08
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%		0.152	135.81	3.89	K=1.2	K=1.2		K=1.2	K=1.2
						2.39			139.70	8.61	0.16
140	1/10-230-60-45-5/125	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ШТУКАТУРНАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ЦЕМЕНТНАЯ, М75/М100, F75	Т				320.88	25.48	346.36		
				0.1292			41.46	3.29	44.75		
141	E26-130-1	УСТРОЙСТВО АРМИРУЮЩЕГО СЛОЯ НА НЕУТЕПЛЯЕМЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ	100 М2	1 273.42	2.04		184.60	14.30	1 474.36	75.08	
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%		0.152	193.56	0.31	K=1.2	K=1.2		K=1.2	K=1.2
							28.06	2.17	224.10	11.41	
142	1/10-230-60-35/61	СОСТАВ КЛЕЕВОЙ ПОЛИМИНЕРАЛЬНЫЙ ДЛЯ НАКЛЕИВАНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И АРМИРУЮЩЕЙ СЕТКИ (КС), ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ (I)	Т				541.44	42.99	584.43		
				0.0912			49.38	3.92	53.30		
143	E15-284-3	НАНЕСЕНИЕ ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНОГО СОСТАВА ФАКТУРНЫМ (0,7 ММ) ВРУЧНУЮ С НАНЕСЕНИЕМ ФАКТУРЫ ПО ОШТУКАТУРЕННЫМ НАРУЖНЫМ СТЕНАМ	100 М2	419.86	13.97	7.52			433.83	24.76	0.52
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%		0.152	63.82	2.12	K=1.2	K=1.2		K=1.2	K=1.2
						1.14			65.94	3.76	0.08
144	1/10-230-15/200	ГРУНТОВКА "ЛАКРИТ"	КГ				3.24	0.26	3.50		
				2.736			8.86	0.71	9.57		
145	1/10-230-60-45-10/105	ШТУКАТУРКА ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНАЯ, ЦЕМЕНТНАЯ, С ФАКТУРОЙ "ШУБА", ПОД ОКРАСКУ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), КРУПНОЗЕРНИСТАЯ	Т				626.88	49.77	676.65		
				0.0304			19.06	1.51	20.57		
146	E15-313-4	ОКРАСКА ФАСАДОВ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ	100 М2	348.57	0.31	0.18	242.00	19.20	610.08	21.46	0.01
		РАЗРЯД=3.7, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9579 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%		0.192	66.93	0.06	K=1.2	K=1.2		K=1.2	K=1.2
						0.03	46.46	3.69	117.14	4.12	
147	1/10-230-15/200	ГРУНТОВКА "ЛАКРИТ"	КГ				3.24	0.26	3.50		
				3.456			11.20	0.90	12.10		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8 ОХР и ОПР ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ ИТОГО С ОХР/ОПР и ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ		1 180	28	15	1 224	94	2 526 1 002 611 4 139	71.94	0.96
		ИТОГО ОХР и ОПР ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ ВСЕГО		25 276	1 009	620	48 472	3 806	78 563 21 617 13 216 3.8 113 396	1 525.46	36.89

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА [25276*1]							1	25 276		
	ТРУДОЕМКОСТЬ								1 525.46		
	ТРУДОЕМКОСТЬ МАШИНИСТОВ								36.89		
	СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ								3.8		
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ [1009*1]							1	1 009		
	ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ [620*1]							1	620		
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ [3806*1]							1	3 806		
	МАТЕРИАЛЫ-ВСЕГО								48 472		
1	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ [25276+1009+3806+48472]								78 563		
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.2	МАТЕРИАЛЫ ПОДРЯДЧИКА								48 472		
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА [3806-0]								3 806		
2	ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ И ОБЩЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ [21617*1]							1	21 617		
3	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ [13216*1]							1	13 216		
	ИТОГО [78563+0+0+21617+13216]								113 396		
	ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [113396+0+0+0]								113 396		
	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОТЧИСЛЕНИЯМИ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ [[((25276+620)*(34/100)) * ((100-0)/100)]]						34		8 805		
6	ИТОГО ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ [0+8805+0+0+0+0+0+0]								8 805		
7	ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [113396+8805+0]								122 201		
	ИТОГО С УЧЕТОМ СРЕДСТВ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ [122201+0]								122 201		
	РАСЧЕТ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ										
9	ИТОГО С УЧЕТОМ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ, ОТНОСИМЫХ НА РАСХОДЫ ПО ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ [122201+0]								122 201		
	ИТОГО ПОДРЯДНЫХ РАБОТ [122201-0-0-0]								122 201		
	КОНКУРСНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ							1			
	ИТОГО С УЧЕТОМ КОНКУРСНОГО КОЭФФИЦИЕНТА [122201*1]								122 201		
11	СПРАВОЧНО: Затраты на содержание технического надзора КОЭФФИЦИЕНТ, УЧИТЫВАЮЩИЙ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ							1	3 610.60		
12	ИТОГО С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА, УЧИТЫВАЮЩЕГО ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ [(122201+0+0-0)*1+0*1]								122 201		
14	ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ [122201+0+0+0+0+0]								122 201		
16	ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ [122201-(0+0+0)]								122 201		
	ИТОГО С НАЛОГАМИ И ОТЧИСЛЕНИЯМИ ОТ ВЫРУЧКИ [122201+0]								122 201		
	ВСЕГО ВЫПОЛНЕНО РАБОТ [122201+0+0]								122 201		
	СУММА ПРОПИСЬЮ: СТО ДВАДЦАТЬ ДВЕ ТЫСЯЧИ ДВЕСТИ ОДИН БЕЛОРУССКИХ РУБ. 00 КОП.										

ВЕДОМОСТЬ ИСПОЛЪЗУЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ, МЕХАНИЗМОВ

№	Наименование ресурса	Ед. изм.	Кол-во	Цена за единицу, бел. руб.		Стоимость, бел. руб.	Транспорт		
				без НДС	с НДС		%	на ед., бел. руб.	всего, бел. руб.
	Материалы подрядчика								
1	1/10-115-30-45/10 ВОРОНКА ВОДОСТОЧНАЯ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ, ИЗ ПРОКАТА ТОНКОЛИСТОВОГО ОЦИНКОВАННОГО, ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, БЕЗ ЗАЩИТНО-ДЕКОРАТИВНОГО ПОКРЫТИЯ, ДИАМЕТРОМ 100 ММ	ШТ.	2	11.77	14.12	28.24	7.94	1.12	2.24
2	1/10-115-30-50/22 ВОРОНКА ЛИВНЕСТОКА СБОРНАЯ	ШТ.	6	300.00	360.00	2 160.00	7.94	28.58	171.48
3	1/10-240-25-41/15 ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ	КГ	2.832	4.02	4.82	13.65	7.94	0.38	1.08
4	1/10-130-15/139 ГЕРМЕТИК БУТИЛ-КАУЧУКОВЫЙ ХОЛОДНЫЙ	КГ	145.05	10.78	12.94	1 876.95	7.94	1.03	149.40
5	1/10-230-15/200 ГРУНТОВКА "ЛАКРИТ"	КГ	6.192	2.70	3.24	20.06	7.94	0.26	1.61
6	1/10-115-30-10/10 ДЕРЖАТЕЛЬ ТРУБЫ ВОДОСТОЧНОЙ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ, ИЗ ПРОКАТА ТОНКОЛИСТОВОГО ОЦИНКОВАННОГО, ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, БЕЗ ЗАЩИТНО-ДЕКОРАТИВНОГО ПОКРЫТИЯ, ДИАМЕТРОМ 100 ММ	ШТ.	2	2.71	3.25	6.50	7.94	0.26	0.52
7	2/10-35/30 ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ, ИЗГОТОВЛЕННЫЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ СВАРКИ, ГНУТЬЯ, СВЕРЛЕНИЯ (ПРОБИВКИ) ОТВЕРСТИЙ (ПРИ НАЛИЧИИ ОДНОЙ ИЗ ЭТИХ ОПЕРАЦИЙ ИЛИ ВСЕГО ПЕРЕЧНЯ В ЛЮБЫХ СОЧЕТАНИЯХ), ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО	Т	0.01972	8 566.51	10 279.81	202.72	5.72	588.01	11.60
8	1/10-240-30-50/20 ДЮБЕЛЬ С ШУРУПОМ ДЛЯ БЫСТРОГО МОНТАЖА 6 X 60	100 ШТ.	10.28	4.93	5.92	60.86	7.94	0.47	4.83
9	1/10-240-30-50/60 ДЮБЕЛЬ С ШУРУПОМ ДЛЯ БЫСТРОГО МОНТАЖА 8 X 80 ММ	100 ШТ.	0.03888	11.63	13.96	0.54	7.94	1.11	0.04
10	1/10-230-20/30 ЗАМАЗКА ТИОКОЛОВАЯ УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ	КГ	0.0252	67.80	81.36	2.05	7.94	6.46	0.16
11	1/10-240-38/35 КЛЯММЕР РЯДОВОЙ (ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ 1,2 ММ)	ШТ.	192	0.39	0.47	90.24	7.94	0.04	7.68
12	1/10-230-40-10/197 КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ, ОСНОВА (БАЗА) БЕЛАЯ	КГ	7.68	5.04	6.05	46.46	7.94	0.48	3.69
13	1/10-130-5/87 МАСТИКА БИТУМНО-ПОЛИМЕРНАЯ "АУТОКРИН"	КГ	42	4.87	5.84	245.28	7.94	0.46	19.32
14	1/10-115-5/445 МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ НАПЛАВЛЯЕМЫЙ "БИПОЛИКРИН", К-ПХ-БЭ-ПП/ПП-3.5 КГ	М2	1807.8252	6.78	8.14	14 715.70	7.94	0.65	1 175.09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	1/10-115-5/415 МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ НАПЛАВЛЯЕМЫЙ "БИПОЛИКРИН", К-СТ-БЭ-К/ПП-4.5 КГ			М2	1873.6052	6.95	8.34	15 625.87	7.94	0.66	1 236.58
16	1/10-230-50-15/29 ОЛИФА ОКСОЛЬ			КГ	0.06	7.15	8.58	0.51	7.94	0.68	0.04
17	1/10-115-30-20/10 ОТМЕТ ТРУБЫ ВОДОСТОЧНОЙ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ, ИЗ ПРОКАТА ТОНКОЛИСТОВОГО ОЦИНКОВАННОГО, ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, БЕЗ ЗАЩИТНО-ДЕКОРАТИВНОГО ПОКРЫТИЯ, ДЛИНОЙ 350 ММ, ДИАМЕТРОМ 100 ММ			ШТ.	2	8.22	9.86	19.72	7.94	0.78	1.56
18	1/10-115-25/160 ПЛАНКА ПРИМЫКАНИЯ			М	343.1	10.23	12.28	4 213.27	7.94	0.98	336.24
19	1/10-260-500-5/5 ПОКОВКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ (СКОБЫ, ЗАКРЕПЫ, ХОМУТЫ) МАССОЙ ДО 1, 6 КГ			Т	0.12352	5 960.00	7 152.00	883.42	5.72	409.09	50.53
20	1/10-130-5/304 ПРАЙМЕР БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ "АУТОКРИН"			КГ	1256.64	3.01	3.61	4 536.47	7.94	0.29	364.43
21	1/10-230-60-45-5/125 РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ШТУКАТУРНАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ЦЕМЕНТНАЯ, М75/М100, F75			Т	0.1292	267.40	320.88	41.46	7.94	25.48	3.29
22	4/1-4-20-20-10-20/10 РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 100			М3	0.40392	114.74	137.69	55.62	7.78	10.71	4.33
23	1/10-170-10/135 СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 8-10 ММ, ДЛИНОЙ 260 (265) ММ			ШТ.	0.53265	4.77	5.72	3.05	7.94	0.45	0.24
24	1/10-135-20/75 СМЕСЬ ПРОПАНА И БУТАНА ТЕХНИЧЕСКИХ			КГ	1002.3918	1.75	2.10	2 105.02	7.94	0.17	170.41
25	1/10-230-60-35/61 СОСТАВ КЛЕЕВОЙ ПОЛИМИНЕРАЛЬНЫЙ ДЛЯ НАКЛЕИВАНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И АРМИРУЮЩЕЙ СЕТКИ (КС), ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ (1)			Т	0.0912	451.20	541.44	49.38	7.94	42.99	3.92
26	1/10-260-50-5/1 СТАЛЬ ТОНКОЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ УГЛЕРОДИСТАЯ ТОЛЩИНОЙ 0, 5 ММ			Т	0.350336	3 241.80	3 890.16	1 362.86	5.72	222.52	77.96
27	1/10-120-220-70/22 СТЕКЛОСЕТКА ССП-160(100)			М2	34.16	1.18	1.42	48.51	7.94	0.11	3.76
28	1/10-115-30-5/10 ТРУБА ВОДОСТОЧНАЯ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ, ИЗ ПРОКАТА ТОНКОЛИСТОВОГО ОЦИНКОВАННОГО, ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, БЕЗ ЗАЩИТНО-ДЕКОРАТИВНОГО ПОКРЫТИЯ, ДИАМЕТРОМ 100 ММ			М	3.636	8.76	10.51	38.21	7.94	0.83	3.02
29	1/10-230-60-45-10/105 ШТУКАТУРКА ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНАЯ, ЦЕМЕНТНАЯ, С ФАКТУРОЙ "ШУБА", ПОД ОКРАСКУ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), КРУПНОЗЕРНИСТАЯ			Т	0.0304	522.40	626.88	19.06	7.94	49.77	1.51
	МАТЕРИАЛЫ ВСЕГО							48 471.68			3 806.56
	в том числе:										
	материалы подрядчика							48 471.68			3 806.56
	Механизмы										
30	М150402 ГАЗОВАЯ ГОРЕЛКА			МАШ.-Ч	189.88801	0.33	0.39	74.06			
31	М331615 ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ			МАШ.-Ч	2.0496	0.33	0.39	0.80			
32	М050401 КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ ДАВЛЕНИЕМ 600 КПА (6 АТМ) 0,5 М3/МИН			МАШ.-Ч	5.043852	1.95	2.34	11.80			
33	М021805 КРАН ПЕРЕНОСНОЙ			МАШ.-Ч	34.585656	18.48	22.17	766.76			
34	М030402 ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 (1,25) КН (Т)			МАШ.-Ч	0.08532	1.18	1.41	0.12			
35	М331451 ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ			МАШ.-Ч	8.975496	0.76	0.91	8.17			
36	М331531 ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ			МАШ.-Ч	128.34913	0.57	0.68	87.28			
37	М031120 ПОДЪЕМНИК МАЧТОВЫЙ ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М			МАШ.-Ч	0.614976	27.46	32.95	20.26			
38	М030903 ПОДЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ, ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 12,5 М			МАШ.-Ч	0.047328	18.66	22.39	1.06			
39	М031110 ПОДЪЕМНИКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т			МАШ.-Ч	0.0072	16.33	19.59	0.14			
40	М331305 ПЫЛЕСОС ПРОМЫШЛЕННЫЙ			МАШ.-Ч	0.07296	3.13	3.75	0.27			
41	М331617 СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ			МАШ.-Ч	1.641672	18.67	22.40	36.77			
42	М134041 ШУРУПОВЕРТ			МАШ.-Ч	1.770396	0.85	1.02	1.81			
	МЕХАНИЗМЫ ВСЕГО							1 009.30			

Составил Ведущий инженер ПО Прокопчик Ю.Н. Проверил