

УТВЕРЖДАЮ

Зам.директора
(должность)

Д.Ю.Фёдоров
(подпись)
(инициалы, фамилия)

" " 20 г.

ЗАКАЗЧИК: Коммунальное унитарное предприятие "Жилищное коммунальное хозяйство № 1 Московского района г. Минска"
АДРЕС: 220015, г. Минск, ул. Гурского, 26
УНП: 192604899
ПОДРЯДЧИК:
ДОГОВОР: от
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Выполнение работ по текущему ремонту кровли жилых домов, находящихся на техническом обслуживании ГП «ЖЭУ № 3 Московского района г.Минска», согласно перечню адресов

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №

В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ В НОРМАХ НРР НА 01.03.2026

№ П/П	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕД. ИЗМ. КОЛ-ВО	С Т О И М О С Т Ь ЕДИЗМ/ВСЕГО, БЕЛ. РУБ.						ТРУДОЗАТРАТЫ (ЧЕЛ. Ч.)	
				ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН		МАТЕРИАЛЫ (ОБОРУД.)	ТРАНС-ПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	РАБ-ИХ	МАШ-ОВ
					ВСЕГО	В Т.Ч. ЗП					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Чел.ч.= 16.96 руб/ч; Дата: на 1-ое Марта 2026г.; Методика: Ремонт, Льгота по НДС; Зона: 3, Район: Минск, База НРР 2022г.											
1 ул.Р.Люксембург, д.148 (3,4 подъезды)											
1	E58-28-3	ОГРУНТОВКА ОСНОВАНИЯ ПРАЙМЕРОМ "АУТОКРИН"	100 М2	139.66	1.61	1.04			141.27	9.58	0.07
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	5.294	739.36	K=1.2 8.52	K=1.2 5.51			747.88	K=1.2 50.72	K=1.2 0.37
2	1/10-130-5/304	ПРАЙМЕР БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ "АУТОКРИН"	КТ	423.52			3.61	0.29	3.90		
3	E58-40-1	СМЕНА СТАРОГО РУЛОННОГО ПОКРЫТИЯ КРОВЛИ С НАКЛЕИВАНИЕМ НОВОГО ПОКРЫТИЯ, С ПРИМЕНЕНИЕМ ГАЗОВОЙ ГОРЕЛКИ: ПЕРВЫЙ СЛОЙ	100 М2	878.19	52.97	34.39	1 040.32	83.15	2 054.63	51.78	2.03
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	4.9	4 303.13	K=1.2 259.55	K=1.2 168.51	5 097.57	407.44	10 067.69	K=1.2 253.72	K=1.2 9.95
4	E58-40-2	СМЕНА СТАРОГО РУЛОННОГО ПОКРЫТИЯ КРОВЛИ С НАКЛЕИВАНИЕМ НОВОГО ПОКРЫТИЯ, С ПРИМЕНЕНИЕМ ГАЗОВОЙ ГОРЕЛКИ: ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ СЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ	100 М2	292.05	10.33	6.31	1 063.82	84.31	1 450.51	17.22	0.37
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	4.9	1 431.05	K=1.2 50.62	K=1.2 30.92	5 212.72	413.12	7 107.51	K=1.2 84.38	K=1.2 1.81
5	E58-40-3	СМЕНА ПОКРЫТИЯ ИЗ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ ПРИ РЕМОНТЕ ПРИМЫКАНИЙ, С ПРИМЕНЕНИЕМ ГАЗОВОЙ ГОРЕЛКИ: ПЕРВЫЙ СЛОЙ	100 М	848.68	27.10	13.22	50.61	4.10	930.49	50.04	0.78
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0.91	772.30	K=1.2 24.66	K=1.2 12.03	46.06	3.73	846.75	K=1.2 45.54	K=1.2 0.71
6	1/10-115-5/445	МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ НАПЛАВЛЯЕМЫЙ "БИПОЛИКРИН", К-ПХ-БЭ-ПП/ТПП-3.5 КГ	М2	45.31			8.14	0.65	8.79		
7	E58-40-4	СМЕНА ПОКРЫТИЯ ИЗ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ ПРИ РЕМОНТЕ ПРИМЫКАНИЙ, С ПРИМЕНЕНИЕМ ГАЗОВОЙ ГОРЕЛКИ: ВТОРОЙ СЛОЙ	100 М	369.80	10.01	5.70	56.49	4.57	440.87	21.80	0.34
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0.91	336.52	K=1.2 9.11	K=1.2 5.19	51.41	4.16	401.20	K=1.2 19.84	K=1.2 0.31
8	1/10-115-5/415	МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ НАПЛАВЛЯЕМЫЙ "БИПОЛИКРИН", К-СТ-БЭ-КПП-4.5 КГ	М2	45.31			8.34	0.66	9.00		
9	E12-4-3040	УСТАНОВКА ПРИЖИМНОЙ ПЛАНКИ	100 М	143.68	2.90		0.86	0.07	147.51	9.85	
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0.83	119.25	K=1.2 2.41	K=1.2	0.71	0.06	122.43	K=1.2 8.18	K=1.2
10	1/10-115-25/160	ПЛАНКА ПРИМЫКАНИЯ	М	83			12.28	0.98	13.26		
							1 019.24	81.34	1 100.58		
11	1/10-240-30-50/20	ДЮБЕЛЬ С ШУРУПОМ ДЛЯ БЫСТРОГО МОНТАЖА 6 X 60	100 ШТ.	2.49			5.92	0.47	6.39		
							14.74	1.17	15.91		
12	E7-19-3	ГЕРМЕТИЗАЦИЯ МАСТИКОЙ ШВОВ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ	100 М ШВА	341.62	1.34	0.88	970.50	77.25	1 390.71	19.74	0.06
					K=1.2	K=1.2				K=1.2	K=1.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗРЯД=4.2, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0204 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0.83	283.54	1.11	0.73	805.52	64.12	1 154.29	16.38	0.05
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 ОХР и ОПР ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ		7 985	356	223	14 524	1 157	24 022 6 881 4 193 35 096	478.76	13.20
		2 ул.Р.Люксембург, д.168/1 (1,2 подъезды)									
13	E58-28-3	ОГРУНТОВКА ОСНОВАНИЯ ПРАЙМЕРОМ "АУТОКРИН"	100 М2	139.66	1.61	1.04			141.27	9.58	0.07
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	5.88	821.20	K=1.2 9.47	K=1.2 6.12			830.67	K=1.2 56.33	K=1.2 0.41
14	1/10-130-5/304	ПРАЙМЕР БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ "АУТОКРИН"	КТ				3.61	0.29	3.90		
			470.4				1 698.14	136.42	1 834.56		
15	E58-40-1	СМЕНА СТАРОГО РУЛОННОГО ПОКРЫТИЯ КРОВЛИ С НАКЛЕИВАНИЕМ НОВОГО ПОКРЫТИЯ, С ПРИМЕНЕНИЕМ ГАЗОВОЙ ГОРЕЛКИ: ПЕРВЫЙ СЛОЙ	100 М2	878.19	52.97	34.39	1 040.32	83.15	2 054.63	51.78	2.03
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	5.6	4 917.86	K=1.2 296.63	K=1.2 192.58	5 825.79	465.64	11 505.92	K=1.2 289.97	K=1.2 11.37
16	E58-40-2	СМЕНА СТАРОГО РУЛОННОГО ПОКРЫТИЯ КРОВЛИ С НАКЛЕИВАНИЕМ НОВОГО ПОКРЫТИЯ, С ПРИМЕНЕНИЕМ ГАЗОВОЙ ГОРЕЛКИ: ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ СЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ	100 М2	292.05	10.33	6.31	1 063.82	84.31	1 450.51	17.22	0.37
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	5.6	1 635.48	K=1.2 57.85	K=1.2 35.34	5 957.39	472.14	8 122.86	K=1.2 96.43	K=1.2 2.07
17	E58-40-3	СМЕНА ПОКРЫТИЯ ИЗ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ ПРИ РЕМОНТЕ ПРИМЫКАНИЙ, С ПРИМЕНЕНИЕМ ГАЗОВОЙ ГОРЕЛКИ: ПЕРВЫЙ СЛОЙ	100 М	848.68	27.10	13.22	50.61	4.10	930.49	50.04	0.78
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0.56	475.26	K=1.2 15.18	K=1.2 7.40	28.34	2.30	521.08	K=1.2 28.02	K=1.2 0.44
18	1/10-115-5/445	МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ БИТУМНО- ПОЛИМЕРНЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ НАПЛАВЛЯЕМЫЙ "БИПОЛИКРИН", К-ПХ-БЭ- ПП/ПП-3.5 КГ	М2				8.14	0.65	8.79		
			32.2				262.11	20.93	283.04		
19	E58-40-4	СМЕНА ПОКРЫТИЯ ИЗ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ ПРИ РЕМОНТЕ ПРИМЫКАНИЙ, С ПРИМЕНЕНИЕМ ГАЗОВОЙ ГОРЕЛКИ: ВТОРОЙ СЛОЙ	100 М	369.80	10.01	5.70	56.49	4.57	440.87	21.80	0.34
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0.56	207.09	K=1.2 5.61	K=1.2 3.19	31.63	2.56	246.89	K=1.2 12.21	K=1.2 0.19
20	1/10-115-5/415	МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ БИТУМНО- ПОЛИМЕРНЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ НАПЛАВЛЯЕМЫЙ "БИПОЛИКРИН", К-СТ-БЭ- КПП-4.5 КГ	М2				8.34	0.66	9.00		
			32.2				268.55	21.25	289.80		
21	E12-4-3040	УСТАНОВКА ПРИЖИМНОЙ ПЛАНКИ	100 М	143.68	2.90		0.86	0.07	147.51	9.85	
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0.56	80.46	K=1.2 1.62	K=1.2	0.48	0.04	82.60	K=1.2 5.52	K=1.2
22	1/10-115-25/160	ПЛАНКА ПРИМЫКАНИЯ	М				12.28	0.98	13.26		
			56				687.68	54.88	742.56		
23	1/10-240-30-50/20	ДЮБЕЛЬ С ШУРУПОМ ДЛЯ БЫСТРОГО МОНТАЖА 6 X 60	100 ШТ.				5.92	0.47	6.39		
			1.68				9.95	0.79	10.74		
24	E7-19-3	ГЕРМЕТИЗАЦИЯ МАСТИКОЙ ШВОВ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ	100 М ШВА	341.62	1.34	0.88	970.50	77.25	1 390.71	19.74	0.06
		РАЗРЯД=4.2, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0204 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0.56	191.31	K=1.2 0.75	K=1.2 0.49	543.48	43.26	778.80	K=1.2 11.05	K=1.2 0.03
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 ОХР и ОПР ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ		8 329	387	245	15 314	1 220	25 250 7 187 4 380 36 817	499.53	14.51
		3 ул.Р.Люксембург, д.178 (1/2 часть - над кв.50)									
25	E58-5-1	ДЕМОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО ОГРАЖДЕНИЯ	100 М	259.01	11.22	6.47			270.23	17.76	0.44
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0.6	155.41	K=1.2 6.73	K=1.2 3.88			162.14	K=1.2 10.66	K=1.2 0.26
26	E58-28-3	ОГРУНТОВКА ОСНОВАНИЯ ПРАЙМЕРОМ "АУТОКРИН"	100 М2	139.66	1.61	1.04			141.27	9.58	0.07
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	3.22	449.71	K=1.2 5.18	K=1.2 3.35			454.89	K=1.2 30.85	K=1.2 0.23
27	1/10-130-5/304	ПРАЙМЕР БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ "АУТОКРИН"	КТ				3.61	0.29	3.90		
			257.6				929.94	74.70	1 004.64		
28	E58-40-1	СМЕНА СТАРОГО РУЛОННОГО ПОКРЫТИЯ КРОВЛИ С НАКЛЕИВАНИЕМ НОВОГО ПОКРЫТИЯ, С ПРИМЕНЕНИЕМ ГАЗОВОЙ ГОРЕЛКИ: ПЕРВЫЙ СЛОЙ	100 М2	878.19	52.97	34.39	1 040.32	83.15	2 054.63	51.78	2.03
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	2.7	2 371.11	K=1.2 143.02	K=1.2 92.85	2 808.86	224.51	5 547.50	K=1.2 139.81	K=1.2 5.48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	E58-40-2	СМЕНА СТАРОГО РУЛОННОГО ПОКРЫТИЯ КРОВЛИ С НАКЛЕИВАНИЕМ НОВОГО ПОКРЫТИЯ, С ПРИМЕНЕНИЕМ ГАЗОВОЙ ГОРЕЛКИ: ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ СЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ	100 М2	292.05	10.33	6.31	1 063.82	84.31	1 450.51	17.22	0.37
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	2.7	788.54	K=1.2 27.89	K=1.2 17.04	2 872.31	227.64	3 916.38	K=1.2 46.49	K=1.2 1.00
30	E58-40-3	СМЕНА ПОКРЫТИЯ ИЗ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ ПРИ РЕМОНТЕ ПРИМЫКАНИЙ, С ПРИМЕНЕНИЕМ ГАЗОВОЙ ГОРЕЛКИ: ПЕРВЫЙ СЛОЙ	100 М	848.68	27.10	13.22	50.61	4.10	930.49	50.04	0.78
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0.92	780.79	K=1.2 24.93	K=1.2 12.16	46.56	3.77	856.05	K=1.2 46.04	K=1.2 0.72
31	1/10-115-5/445	МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ НАПЛАВЛЯЕМЫЙ "БИПОЛИКРИН", К-ПХ-БЭ-ПП/ПП-3.5 КГ	М2				8.14	0.65	8.79		
			59.8				486.77	38.87	525.64		
32	E58-40-4	СМЕНА ПОКРЫТИЯ ИЗ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ ПРИ РЕМОНТЕ ПРИМЫКАНИЙ, С ПРИМЕНЕНИЕМ ГАЗОВОЙ ГОРЕЛКИ: ВТОРОЙ СЛОЙ	100 М	369.80	10.01	5.70	56.49	4.57	440.87	21.80	0.34
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0.92	340.22	K=1.2 9.21	K=1.2 5.24	51.97	4.20	405.60	K=1.2 20.06	K=1.2 0.31
33	1/10-115-5/415	МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ НАПЛАВЛЯЕМЫЙ "БИПОЛИКРИН", К-СТ-БЭ-КПП-4.5 КГ	М2				8.34	0.66	9.00		
			59.8				498.73	39.47	538.20		
34	E12-111-1	УСТРОЙСТВО ПРИМЫКАНИЙ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ К КАНАЛИЗАЦИОННЫМ ВЫПУСКАМ	ШТ.	9.63	0.29	0.18	1.93	0.16	12.01	0.66	0.01
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	6	57.78	K=1.2 1.74	K=1.2 1.08	11.58	0.96	72.06	K=1.2 3.96	K=1.2 0.06
35	1/10-115-30-50/13	ВОДООТВОДЯЩИЙ ФАРТУК	КГ				10.50	0.83	11.33		
			1.92				20.16	1.59	21.75		
36	1/10-115-5/445	МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ НАПЛАВЛЯЕМЫЙ "БИПОЛИКРИН", К-ПХ-БЭ-ПП/ПП-3.5 КГ	М2				8.14	0.65	8.79		
			6				48.84	3.90	52.74		
37	1/10-115-5/415	МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ НАПЛАВЛЯЕМЫЙ "БИПОЛИКРИН", К-СТ-БЭ-КЛП-4.5 КГ	М2				8.34	0.66	9.00		
			6				50.04	3.96	54.00		
38	E58-27-1	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНОЙ ВЫРАВНИВАЮЩЕЙ СТЯЖКИ (параметр)	100 М2	661.64	49.03	21.70			710.67	39.01	1.49
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0.27	178.64	K=1.2 13.24	K=1.2 5.86			191.88	K=1.2 10.53	K=1.2 0.40
39	4/1-4-20-20-10-20/10	РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 100	М3				137.69	10.71	148.40		
			0.8262				113.76	8.85	122.61		
40	E58-33-3	СМЕНА КАРНИЗНЫХ СВЕСОВ В КРОВЛЯХ ИЗ РУЛОННЫХ И ШТУЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ	100 М	1 814.94	10.68	4.73	1 179.40	67.56	3 072.58	115.08	0.32
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0.6	1 088.96	K=1.2 6.41	K=1.2 2.84	707.64	40.54	1 843.55	K=1.2 69.05	K=1.2 0.19
41	1/10-260-500-5/5	ПОКОВКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ (СКОБЫ, ЗАКРЕПЫ, ХОМУТЫ) МАССОЙ ДО 1,6 КГ	Т				7 152.00	409.09	7 561.09		
			0.0696				497.78	28.47	526.25		
42	E58-34-1	СМЕНА ПОЯСКОВ, САНДРИКОВ, ОТЛИВОВ, КАРНИЗОВ ШИРИНОЙ ДО 0,4 М	100 М	783.70	3.56	1.57	763.84	44.07	1 595.17	49.69	0.11
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0.48	376.18	K=1.2 1.71	K=1.2 0.75	366.64	21.15	765.68	K=1.2 23.85	K=1.2 0.05
43	E12-4-3040	УСТАНОВКА ПРИЖИМНОЙ ПЛАНКИ	100 М	143.68	2.90		0.86	0.07	147.51	9.85	
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0.6	86.21	K=1.2 1.74		0.52	0.04	88.51	K=1.2 5.91	K=1.2
44	1/10-115-25/160	ПЛАНКА ПРИМЫКАНИЯ	М				12.28	0.98	13.26		
			60				736.80	58.80	795.60		
45	1/10-240-30-50/20	ДЮБЕЛЬ С ШУРУПОМ ДЛЯ БЫСТРОГО МОНТАЖА 6 X 60	100 ШТ.				5.92	0.47	6.39		
			1.8				10.66	0.85	11.51		
46	E7-19-3	ГЕРМЕТИЗАЦИЯ МАСТИКОЙ ШВОВ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ	100 М ШВА	341.62	1.34	0.88	970.50	77.25	1 390.71	19.74	0.06
		РАЗРЯД=4.2, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0204 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0.6	204.97	K=1.2 0.80	K=1.2 0.53	582.30	46.35	834.42	K=1.2 11.84	K=1.2 0.04
47	E46-71-1	СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ НА ГЛУБИНУ 200 ММ ЭЛЕКТРОПЕРФОРАТОРОМ С ПРИМЕНЕНИЕМ СПИРАЛЬНЫХ ШНЕКОВ ДИАМЕТРОМ ОТВЕРСТИЙ ДО 20 ММ	100 ОТВЕРС ТИЙ	318.26	16.83				335.09	20.18	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0.6	190.96	10.10				201.06	12.11	
48	1/10-170-10/155	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 8-12 ММ, ДЛИНОЙ 310-360 ММ	ШТ.				5.84	0.46	6.30		
			0.882				5.15	0.41	5.56		
49	E46-71-5	НА КАЖДЫЕ 10 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ГЛУБИНЫ СВЕРЛЕНИЯ ОТВЕРСТИЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕТСЯ К НОРМЕ 46-71-1	100 ОТВЕРСТИЙ	234.20	13.50				247.70	14.85	
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	-0.6	-140.52	-8.10	K=15	K=15	K=15	K=15	K=15	K=15
50	1/10-170-10/155	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 8-12 ММ, ДЛИНОЙ 310-360 ММ	ШТ.				5.84	0.46	6.30		
			-0.639				-3.73	-0.29	-4.02		
51	E7-60-4	УСТАНОВКА КРОВЕЛЬНОГО ОГРАЖДЕНИЯ	100 М ОГРАЖДЕНИЙ	957.50	34.94	22.74			992.44	54.78	1.56
		РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0.6	574.50	20.96	K=1.2	K=1.2		595.46	K=1.2	K=1.2
52	2/20-20-20-20/26	ОГРАЖДЕНИЕ КРОВЛИ СТАЛЬНОЕ	М				47.60	2.72	50.32		
			60				2 856.00	163.20	3 019.20		
53	ПРИМЕЧАНИЕ: Вент.шахты										
54	E53-26-1	РЕМОНТ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ СТЕН ОТДЕЛЬНЫМИ МЕСТАМИ	МЗ	669.77	8.46	6.30			678.23	42.47	0.43
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0.5	334.89	4.23	K=1.2	K=1.2		339.12	K=1.2	K=1.2
55	4/1-6-10-20-11/3000	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ ОДИНАРНЫЙ, МАРКИ ПО ПРОЧНОСТИ 200	1000 ШТ.				851.02	66.55	917.57		
			0.201				171.06	13.38	184.44		
56	4/1-4-20-20-10-20/10	РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 100	МЗ				137.69	10.71	148.40		
			0.1265				17.42	1.35	18.77		
57	E15-276-12	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА НАРУЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ИЗ КИРПИЧА И БЕТОНА ПОД ОТДЕЛКУ СОСТАВОМ ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНЫМ КРУПНОЗЕРНИСТЫМ (2-3 ММ)	100 М2	1 420.53	62.36	22.74			1 482.89	90.07	1.56
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0.42	596.62	26.19	K=1.2	K=1.2		622.81	K=1.2	K=1.2
58	E15-289-4	ДОБАВЛЯТЬ (ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ) НА КАЖДЫЙ 1 ММ ТОЛЩИНЫ ШТУКАТУРНОГО СЛОЯ ПРИ УЛУЧШЕННОЙ ШТУКАТУРКЕ ВРУЧНУЮ НАРУЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН, В Т.Ч. ЛОДЖИЙ, ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА, БЕТОННЫХ И КИРПИЧНЫХ С ЛЕСОВ	100 М2	612.23	25.56	15.72			637.79	38.82	1.08
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	-0.42	-257.14	-10.74	K=1.2*5	K=1.2*5	K=5	K=5	K=1.2*5	K=1.2*5
59	1/10-230-15/200	ГРУНТОВКА "ЛАКРИТ"	КГ				3.24	0.26	3.50		
			7.56				24.49	1.97	26.46		
60	1/10-230-60-45-5/125	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ШТУКАТУРНАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ЦЕМЕНТНАЯ, М75/М100, F75	Т				320.88	25.48	346.36		
			0.1428				45.82	3.64	49.46		
61	E26-130-1	УСТРОЙСТВО АРМИРУЮЩЕГО СЛОЯ НА НЕУТЕПЛЯЕМЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ	100 М2	1 273.42	3.16		184.60	14.30	1 475.48	75.08	
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0.42	534.84	1.33	K=1.2	K=1.2		619.71	K=1.2	K=1.2
62	1/10-230-60-35/61	СОСТАВ КЛЕЕВОЙ ПОЛИМИНЕРАЛЬНЫЙ ДЛЯ НАКЛЕИВАНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И АРМИРУЮЩЕЙ СЕТКИ (КС), ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ (1)	Т				541.44	42.99	584.43		
			0.252				136.44	10.83	147.27		
63	E15-284-3	НАНЕСЕНИЕ ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНОГО СОСТАВА ФАКТУРНЫМ (0,7 ММ) ВРУЧНУЮ С НАНЕСЕНИЕМ ФАКТУРЫ ПО ОШТУКАТУРЕННЫМ НАРУЖНЫМ СТЕНАМ	100 М2	419.86	13.97	7.52			433.83	24.76	0.52
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0.42	176.34	5.87	K=1.2	K=1.2		182.21	K=1.2	K=1.2
64	1/10-230-15/200	ГРУНТОВКА "ЛАКРИТ"	КГ				3.24	0.26	3.50		
			7.56				24.49	1.97	26.46		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	1/10-230-60-45-10/105	ШТУКАТУРКА ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНАЯ, ЦЕМЕНТНАЯ, С ФАКТУРОЙ "ПУБА", ПОД ОКРАСКУ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), КРУПНОЗЕРНИСТАЯ	Т				626.88	49.77	676.65		
			0.084				52.66	4.18	56.84		
66	E15-313-4	ОКРАСКА ФАСАДОВ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ	100 М2	348.57	0.31	0.18	242.00	19.20	610.08	21.46	0.01
		РАЗРЯД=3,7, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9579 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0.42	146.40	K=1.2 0.13	K=1.2 0.08	101.64	8.06	256.23	K=1.2 9.01	K=1.2
67	1/10-230-15/200	ГРУНТОВКА "ЛАКРИТ"	КТ				3.24	0.26	3.50		
			7.56				24.49	1.97	26.46		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		9 035	293	169	14 375	1 045	24 748	548.83	10.33
		ОХР и ОПР							7 716		
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							4 702		
		ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ							37 166		
4 ул.Лермонтова, д.29 (1 подъезд)											
68	E58-28-3	ОГРУНТОВКА ОСНОВАНИЯ ПРАЙМЕРОМ "АУТОКРИН"	100 М2	139.66	1.61	1.04			141.27	9.58	0.07
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	6.247	872.46	K=1.2 10.06	K=1.2 6.50			882.52	K=1.2 59.85	K=1.2 0.44
69	1/10-130-5/304	ПРАЙМЕР БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ "АУТОКРИН"	КТ				3.61	0.29	3.90		
			499.76				1 804.13	144.93	1 949.06		
70	E58-40-1	СМЕНА СТАРОГО РУЛОННОГО ПОКРЫТИЯ КРОВЛИ С НАКЛЕИВАНИЕМ НОВОГО ПОКРЫТИЯ, С ПРИМЕНЕНИЕМ ГАЗОВОЙ ГОРЕЛКИ: ПЕРВЫЙ СЛОЙ	100 М2	878.19	52.97	34.39	1 040.32	83.15	2 054.63	51.78	2.03
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	4.75	4 171.40	K=1.2 251.61	K=1.2 163.35	4 941.52	394.96	9 759.49	K=1.2 245.96	K=1.2 9.64
71	E58-40-2	СМЕНА СТАРОГО РУЛОННОГО ПОКРЫТИЯ КРОВЛИ С НАКЛЕИВАНИЕМ НОВОГО ПОКРЫТИЯ, С ПРИМЕНЕНИЕМ ГАЗОВОЙ ГОРЕЛКИ: ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ СЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ	100 М2	292.05	10.33	6.31	1 063.82	84.31	1 450.51	17.22	0.37
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	4.75	1 387.24	K=1.2 49.07	K=1.2 29.97	5 053.15	400.47	6 889.93	K=1.2 81.80	K=1.2 1.76
72	E58-40-3	СМЕНА ПОКРЫТИЯ ИЗ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ ПРИ РЕМОНТЕ ПРИМЫКАНИЙ, С ПРИМЕНЕНИЕМ ГАЗОВОЙ ГОРЕЛКИ: ПЕРВЫЙ СЛОЙ	100 М	848.68	27.10	13.22	50.61	4.10	930.49	50.04	0.78
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	3.4	2 885.51	K=1.2 92.14	K=1.2 44.95	172.07	13.94	3 163.66	K=1.2 170.14	K=1.2 2.65
73	1/10-115-5/445	МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ НАПЛАВЛЯЕМЫЙ "БИПОЛИКРИН", К-ПХ-БЭ-ПП/ПП-3.5 КГ	М2				8.14	0.65	8.79		
			169.05				1 376.07	109.88	1 485.95		
74	E58-40-4	СМЕНА ПОКРЫТИЯ ИЗ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ ПРИ РЕМОНТЕ ПРИМЫКАНИЙ, С ПРИМЕНЕНИЕМ ГАЗОВОЙ ГОРЕЛКИ: ВТОРОЙ СЛОЙ	100 М	369.80	10.01	5.70	56.49	4.57	440.87	21.80	0.34
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	3.4	1 257.32	K=1.2 34.03	K=1.2 19.38	192.07	15.54	1 498.96	K=1.2 74.12	K=1.2 1.16
75	1/10-115-5/415	МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ НАПЛАВЛЯЕМЫЙ "БИПОЛИКРИН", К-СТ-БЭ-КПП-4.5 КГ	М2				8.34	0.66	9.00		
			169.05				1 409.88	111.57	1 521.45		
76	E58-27-1	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНОЙ ВЫРАВНИВАЮЩЕЙ СТЯЖКИ (плита вент. шахты)	100 М2	661.64	49.03	21.70			710.67	39.01	1.49
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0.027	17.86	K=1.2 1.32	K=1.2 0.59			19.18	K=1.2 1.05	K=1.2 0.04
77	4/1-4-20-20-10-20/10	РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 100	М3				137.69	10.71	148.40		
			0.08262				11.38	0.88	12.26		
78	E58-40-2	СМЕНА СТАРОГО РУЛОННОГО ПОКРЫТИЯ КРОВЛИ С НАКЛЕИВАНИЕМ НОВОГО ПОКРЫТИЯ, С ПРИМЕНЕНИЕМ ГАЗОВОЙ ГОРЕЛКИ: ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ СЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ	100 М2	292.05	10.33	6.31	66.36	5.37	374.11	17.22	0.37
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0.027	7.89	K=1.2 0.28	K=1.2 0.17	1.79	0.14	10.10	K=1.2 0.46	K=1.2 0.01
79	1/10-115-5/445	МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ НАПЛАВЛЯЕМЫЙ "БИПОЛИКРИН", К-ПХ-БЭ-ПП/ПП-3.5 КГ	М2				8.14	0.65	8.79		
			3.2292				26.29	2.10	28.39		
80	E58-40-2	СМЕНА СТАРОГО РУЛОННОГО ПОКРЫТИЯ КРОВЛИ С НАКЛЕИВАНИЕМ НОВОГО ПОКРЫТИЯ, С ПРИМЕНЕНИЕМ ГАЗОВОЙ ГОРЕЛКИ: ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ СЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ	100 М2	292.05	10.33	6.31	1 063.82	84.31	1 450.51	17.22	0.37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРнОПР=83.83%, План=45.82%	0.027	7.89	K=1.2 0.28	K=1.2 0.17	28.72	2.28	39.17	K=1.2 0.46	K=1.2 0.01
81 E58-4-1		РАЗБОРКА ПОЯСКОВ, САНДРИКОВ, ЖЕЛОБОВ, ОТЛИВОВ, СВЕСОВ И Т.П.	100 М	238.01	0.16				238.17	16.32	
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРнОПР=83.83%, План=45.82%	1.6	380.82	K=1.2 0.26	K=1.2			381.08	K=1.2 26.11	K=1.2
82 E12-10-1		УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ (БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И Т.П.) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	100 М2 ПОКРЫТ ИЯ	2 133.83	7.79	5.90	3 118.52	178.59	5 438.73	135.30	0.35
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРнОПР=83.83%, План=45.82%	1.5	3 200.75	K=1.2 11.69	K=1.2 8.85	4 677.78	267.89	8 158.11	K=1.2 202.95	K=1.2 0.53
83 E58-13-1		ПРОМАЗКА ФАЛЬЦЕВ В ПОКРЫТИИ ИЗ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛИ	100 М	210.53			42.75	3.39	256.67	14.44	
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРнОПР=83.83%, План=45.82%	0.6	126.32	K=1.2	K=1.2	25.65	2.03	154.00	K=1.2 8.66	K=1.2
84 E12-4-3040		УСТАНОВКА ПРИЖИМНОЙ ПЛАНКИ	100 М	143.68	2.90		0.86	0.07	147.51	9.85	
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРнОПР=83.83%, План=45.82%	3.4	488.51	K=1.2 9.86	K=1.2	2.92	0.24	501.53	K=1.2 33.49	K=1.2
85 1/10-115-25/160		ПЛАНКА ПРИМЫКАНИЯ	М				12.28	0.98	13.26		
			340				4 175.20	333.20	4 508.40		
86 1/10-240-30-50/20		ДЮБЕЛЬ С ШУРУПОМ ДЛЯ БЫСТРОГО МОНТАЖА 6 X 60	100 ШТ.				5.92	0.47	6.39		
			10.2				60.38	4.79	65.17		
87 E7-19-3		ГЕРМЕТИЗАЦИЯ МАСТИКОЙ ШВОВ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ	100 М ШВА	341.62	1.34	0.88	970.50	77.25	1 390.71	19.74	0.06
		РАЗРЯД=4.2, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0204 ОХРнОПР=83.83%, План=45.82%	3.4	1 161.51	K=1.2 4.56	K=1.2 2.99	3 299.70	262.65	4 728.42	K=1.2 67.12	K=1.2 0.20
88 E65-13-23		СМЕНА ВОДОСТОЧНЫХ ВОРОНОК	100 ПРИБОР ОВ	10 000.97	49.99	32.54			10 050.96	589.68	2.23
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРнОПР=68.61%, План=43.58%	0.04	400.04	K=1.2 2.00	K=1.2 1.30			402.04	K=1.2 23.59	K=1.2 0.09
89 1/10-115-30-50/22		ВОРОНКА ЛИВНЕСТОКА СБОРНАЯ	ШТ.				360.00	28.58	388.58		
			4				1 440.00	114.32	1 554.32		
90 E12-72-1		УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ ВОДОПРИЕМНЫХ ВОРОНОК ЗАЩИТНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ "АУТОКРИН"	10 ШТ.	70.00	0.24	0.18	442.88	34.84	547.96	4.80	0.01
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРнОПР=83.83%, План=45.82%	0.4	28.00	K=1.2 0.10	K=1.2 0.07	177.15	13.94	219.19	K=1.2 1.92	K=1.2
91 E12-112-1		УСТРОЙСТВО ПРИМЫКАНИЙ КРОВЛИ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ К ВОРОНКЕ ВНУТРЕННЕГО ВОДОСТОКА	100 ШТ.	2 661.33	26.04	3.85	114.45	9.27	2 811.09	182.48	0.26
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРнОПР=83.83%, План=45.82%	0.04	106.45	K=1.2 1.04	K=1.2 0.15	4.58	0.37	112.44	K=1.2 7.30	K=1.2 0.01
92 1/10-115-5/445		МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ НАПЛАВЛЯЕМЫЙ "БИПОЛИКРИН", К-ПХ-БЭ-ПП/ПП-3.5 КГ	М2				8.14	0.65	8.79		
			4				32.56	2.60	35.16		
93 1/10-115-5/415		МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ НАПЛАВЛЯЕМЫЙ "БИПОЛИКРИН", К-СТ-БЭ-К/ПП-4.5 КГ	М2				8.34	0.66	9.00		
			4				33.36	2.64	36.00		
94 E65-2-2		РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 100 ММ	100 М ТРУБОП РОВОДО В	1 590.03	20.16	13.13			1 610.19	102.36	0.90
		РАЗРЯД=3.4, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9159 ОХРнОПР=68.61%, План=43.58%	0.04	63.60	K=1.2 0.81	K=1.2 0.53			64.41	K=1.2 4.09	K=1.2 0.04
95 E65-9-2		ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 100 ММ	100 М ТРУБОП РОВОДО В	1 750.29	3.25	1.75	297.48	21.44	2 072.46	95.42	0.12
		РАЗРЯД=4.8, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0815 ОХРнОПР=68.61%, План=43.58%	0.04	70.01	K=1.2 0.13	K=1.2 0.07	11.90	0.86	82.90	K=1.2 3.82	K=1.2
96 6/40-25-2/9		ТРУБА ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА С РАСТРУБОМ НОМИНАЛЬНЫМ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 110 ММ И НОМИНАЛЬНОЙ ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 2,7 ММ	М				10.73	0.51	11.24		
			4				42.92	2.04	44.96		
97 6/40-80-30-5/2		ПЕРЕХОД С ЧУГУНА НА ПОЛИПРОПИЛЕН (ПП) ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ, НОМИНАЛЬНЫМ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 110 ММ НА ДОПУСТИМОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 2,0 МПА	ШТ.				3.85	0.18	4.03		
			4				15.40	0.72	16.12		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
98	6/40-80-30-2/1	ОТВОД ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА (ПП) С УГЛОМ 45 ШТ. ГРАДУСОВ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ, НОМИНАЛЬНЫМ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 110 ММ С ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 2,7 ММ НА ДОПУСТИМОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 2,0 МПА					2.86	0.14	3.00		
			4				11.44	0.56	12.00		
99	6/40-80-50-2-2/1	МАНЖЕТА РЕЗИНОВАЯ, НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 110 ММ	ШТ.				7.76	0.37	8.13		
			4				31.04	1.48	32.52		
100	E53-26-1	РЕМОНТ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ СТЕН ОТДЕЛЬНЫМИ МЕСТАМИ	МЗ	669.77	8.46	6.30			678.23	42.47	0.43
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0.11	73.67	0.93	0.69			74.60	4.67	0.05
101	4/1-6-10-20-11/3000	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ ОДИНАРНЫЙ, МАРКИ ПО ПРОЧНОСТИ 200	1000 ШТ.				851.02	66.55	917.57		
			0.044				37.44	2.93	40.37		
102	4/1-4-20-20-10-20/10	РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 100	МЗ				137.69	10.71	148.40		
			0.02783				3.83	0.30	4.13		
103	E15-276-12	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА НАРУЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ИЗ КИРПИЧА И БЕТОНА ПОД ОТДЕЛКУ СОСТАВОМ ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНЫМ КРУПНОЗЕРНИСТЫМ (2-3 ММ)	100 М2	1 420.53	62.36	22.74			1 482.89	90.07	1.56
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0.4	568.21	24.94	9.10			593.15	36.03	0.62
104	E15-289-4	ДОБАВЛЯТЬ (ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ) НА КАЖДЫЙ 1 ММ ТОЛЩИНЫ ШТУКАТУРНОГО СЛОЯ ПРИ УЛУЧШЕННОЙ ШТУКАТУРКЕ ВРУЧНУЮ НАРУЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН, В Т.Ч. ЛУДЖИЙ, ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА, БЕТОННЫХ И КИРПИЧНЫХ С ЛЕСОВ	100 М2	612.23	25.56	15.72			637.79	38.82	1.08
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	-0.4	-244.89	-10.22	-6.29	К=1.2*5 К=1.2*5 К=5 К=5		-255.11	К=1.2*5 -15.53	К=1.2*5 -0.43
105	1/10-230-15/200	ГРУНТОВКА "ЛАКРИТ"	КГ				3.24	0.26	3.50		
			7.2				23.33	1.87	25.20		
106	1/10-230-60-45-5/125	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ШТУКАТУРНАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ЦЕМЕНТНАЯ, М75/М100, F75	Т				320.88	25.48	346.36		
			0.136				43.64	3.47	47.11		
107	E26-130-1	УСТРОЙСТВО АРМИРУЮЩЕГО СЛОЯ НА НЕУТЕПЛЯЕМЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ	100 М2	1 273.42	3.16		184.60	14.30	1 475.48	75.08	
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0.4	509.37	1.26		73.84	5.72	590.19	30.03	К=1.2 К=1.2
108	1/10-230-60-35/61	СОСТАВ КЛЕЕВОЙ ПОЛИМИНЕРАЛЬНЫЙ ДЛЯ НАКЛЕИВАНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И АРМИРУЮЩЕЙ СЕТКИ (КС), ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ (1)	Т				541.44	42.99	584.43		
			0.24				129.95	10.32	140.27		
109	E15-284-3	НАНЕСЕНИЕ ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНОГО СОСТАВА ФАКТУРНЫМ (0,7 ММ) ВРУЧНУЮ С НАНЕСЕНИЕМ ФАКТУРЫ ПО ОШТУКАТУРЕННЫМ НАРУЖНЫМ СТЕНАМ	100 М2	419.86	13.97	7.52			433.83	24.76	0.52
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0.4	167.94	5.59	3.01			173.53	9.90	0.21
110	1/10-230-15/200	ГРУНТОВКА "ЛАКРИТ"	КГ				3.24	0.26	3.50		
			7.2				23.33	1.87	25.20		
111	1/10-230-60-45-10/105	ШТУКАТУРКА ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНАЯ, ЦЕМЕНТНАЯ, С ФАКТУРОЙ "ШУБА", ПОД ОКРАСКУ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), КРУПНОЗЕРНИСТАЯ	Т				626.88	49.77	676.65		
			0.08				50.15	3.98	54.13		
112	E15-313-4	ОКРАСКА ФАСАДОВ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ	100 М2	348.57	0.31	0.18	242.00	19.20	610.08	21.46	0.01
		РАЗРЯД=3.7, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9579 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0.4	139.43	0.12	0.07	96.80	7.68	244.03	8.58	К=1.2 К=1.2
113	1/10-230-15/200	ГРУНТОВКА "ЛАКРИТ"	КГ				3.24	0.26	3.50		
			7.2				23.33	1.87	25.20		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 ОХР и ОПР ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ		17 847	492	286	29 565	2 247	50 151 15 119 9 251 74 521	1 086.57	17.03
		ИТОГО ОХР и ОПР ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ		43 197	1 528	922	73 777	5 670	124 172 36 903 22 526	2 613.69	55.07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ										3.8	
ВСЕГО										183 601	
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА [43197*1]							1	43 197		
	ТРУДОЕМКОСТЬ								2 613.69		
	ТРУДОЕМКОСТЬ МАШИНИСТОВ								55.07		
	СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ								3.8		
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ [1528*1]							1	1 528		
	ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ [922*1]							1	922		
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ [5670*1]							1	5 670		
	МАТЕРИАЛЫ-ВСЕГО								73 777		
1	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ [43197+1528+5670+73777]								124 172		
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.2	МАТЕРИАЛЫ ПОДРЯДЧИКА								73 777		
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА [5670-0]								5 670		
2	ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ И ОБЩЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ [36903*1]							1	36 903		
3	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ [22526*1]							1	22 526		
	ИТОГО [124172+0+0+36903+22526]								183 601		
	ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [183601+0+0+0]								183 601		
	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОТЧИСЛЕНИЯМИ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ [(((43197+922)*(34/100)) * ((100-0)/100)]						34		15 000		
6	ИТОГО ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ [0+15000+0+0+0+0+0+0]								15 000		
7	ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [183601+15000+0]								198 601		
	ИТОГО С УЧЕТОМ СРЕДСТВ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ [198601+0]								198 601		
	РАСЧЕТ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ										
9	ИТОГО С УЧЕТОМ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ, ОТНОСИМЫХ НА РАСХОДЫ ПО ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ [198601+0]								198 601		
	ИТОГО ПОДРЯДНЫХ РАБОТ [198601-0-0-0]								198 601		
	КОНКУРСНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ							1			
	ИТОГО С УЧЕТОМ КОНКУРСНОГО КОЭФФИЦИЕНТА [198601*1]								198 601		
11	СПРАВОЧНО: Затраты на содержание технического надзора КОЭФФИЦИЕНТ, УЧИТЫВАЮЩИЙ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ							1	5 585.36		
12	ИТОГО С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА, УЧИТЫВАЮЩЕГО ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ [(198601+0+0-0)*1+0*1]								198 601		
14	ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ [198601+0+0+0+0+0]								198 601		
16	ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ [198601-(0+0+0)]								198 601		
	ИТОГО С НАЛОГАМИ И ОТЧИСЛЕНИЯМИ ОТ ВЫРУЧКИ [198601+0]								198 601		
	ВСЕГО ВЫПОЛНЕНО РАБОТ [198601+0+0]								198 601		
СУММА ПРОПИСЬЮ: СТО ДЕВЯНОСТО ВОСЕМЬ ТЫСЯЧ ШЕСТЬСОТ ОДИН БЕЛОРУССКИХ РУБ. 00 КОП.											

ВЕДОМОСТЬ ИСПОЛЪЗУЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ, МЕХАНИЗМОВ

№	Наименование ресурса	Ед. изм.	Кол-во	Цена за единицу, бел. руб.		Стоимость, бел. руб.	Транспорт		
				без НДС	с НДС		%	на ед., бел. руб.	всего, бел. руб.
	Материалы подрячика								
1	1/10-115-30-50/13 ВОДООТВОДЯЩИЙ ФАРТУК	КГ	1.92	8.75	10.50	20.16	7.94	0.83	1.59
2	1/10-115-30-50/22 ВОРОНКА ЛИВНЕСТОКА СБОРНАЯ	ШТ.	4	300.00	360.00	1 440.00	7.94	28.58	114.32
3	1/10-240-25-35/240 ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	КГ	2.52	3.43	4.12	10.38	7.94	0.33	0.83
4	1/10-240-25-41/15 ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ	КГ	3	4.02	4.82	14.46	7.94	0.38	1.14
5	1/10-130-15/139 ГЕРМЕТИК БУТИЛ-КАУЧУКОВЫЙ ХОЛОДНЫЙ	КГ	404.25	10.78	12.94	5 231.00	7.94	1.03	416.38
6	1/10-130-15/107 ГЕРМЕТИК СИЛИКОНОВЫЙ 280 МЛ	ШТ.	0.66	6.69	8.03	5.30	7.94	0.64	0.42
7	1/10-230-15/200 ГРУНТОВКА "ЛАКРИТ"	КГ	44.28	2.70	3.24	143.47	7.94	0.26	11.51
8	2/10-35/30 ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ, ИЗГОТОВЛЕННЫЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ СВАРКИ, ГНУТЬЯ, СВЕРЛЕНИЯ (ПРОБИВКИ) ОТВЕРСТИЙ (ПРИ НАЛИЧИИ ОДНОЙ ИЗ ЭТИХ ОПЕРАЦИЙ ИЛИ ВСЕГО ПЕРЕЧНЯ В ЛЮБЫХ СОЧЕТАНИЯХ), ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО	Т	0.2175	8 566.51	10 279.81	2 235.86	5.72	588.01	127.89
9	1/10-240-30-50/20 ДЮБЕЛЬ С ШУРУПОМ ДЛЯ БЫСТРОГО МОНТАЖА 6 X 60	100 ШТ.	16.17	4.93	5.92	95.73	7.94	0.47	7.60
10	1/10-230-20/30 ЗАМАЗКА ТИОКОЛОВАЯ УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ	КГ	0.252	67.80	81.36	20.50	7.94	6.46	1.63
11	4/1-6-10-20-11/3000 КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ ОДИНАРНЫЙ, МАРКИ ПО ПРОЧНОСТИ 200	1000 ШТ.	0.245	709.18	851.02	208.50	7.82	66.55	16.30
12	1/10-230-40-10/197 КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ, ОСНОВА (БАЗА) БЕЛАЯ	КГ	32.8	5.04	6.05	198.44	7.94	0.48	15.74
13	6/40-80-50-2-2/1 МАНЖЕТА РЕЗИНОВАЯ, НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 110 ММ	ШТ.	4	6.47	7.76	31.04	4.73	0.37	1.48
14	1/10-130-5/87 МАСТИКА БИТУМНО-ПОЛИМЕРНАЯ "АУТОКРИН"	КГ	28	4.87	5.84	163.52	7.94	0.46	12.88
15	1/10-115-5/445 МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ НАПЛАВЛЯЕМЫЙ "БИПОЛИКРИН", К-ПХ-БЭ-ПП/ПП-3.5 КГ	М2	2466.4092	6.78	8.14	20 076.57	7.94	0.65	1 603.17
16	1/10-115-5/415 МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ НАПЛАВЛЯЕМЫЙ "БИПОЛИКРИН", К-СТ-БЭ-К/ПП-4.5 КГ	М2	2466.4092	6.95	8.34	20 569.85	7.94	0.66	1 627.83
17	2/20-20-20-20/26 ОГРАЖДЕНИЕ КРОВЛИ	М	60	39.67	47.60	2 856.00	5.72	2.72	163.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	СТАЛЬНОЕ										
18	1/10-230-50-15/29 ОЛИФА ОКСОЛЬ			КГ	0.6	7.15	8.58	5.15	7.94	0.68	0.41
19	6/40-80-30-2/1 ОТВОД ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА (ПП) С УГЛОМ 45 ГРАДУСОВ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ, НОМИНАЛЬНЫМ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 110 ММ С ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 2,7 ММ НА ДОПУСТИМОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 2,0 МПА			ШТ.	4	2.38	2.86	11.44	4.73	0.14	0.56
20	6/40-80-30-5/2 ПЕРЕХОД С ЧУГУНА НА ПОЛИПРОПИЛЕН (ПП) ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ, НОМИНАЛЬНЫМ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 110 ММ НА ДОПУСТИМОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 2,0 МПА			ШТ.	4	3.21	3.85	15.40	4.73	0.18	0.72
21	1/10-115-25/160 ПЛАНКА ПРИМЫКАНИЯ			М	539	10.23	12.28	6 618.92	7.94	0.98	528.22
22	1/10-260-500-5/5 ПОКОВКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ (СКОБЫ, ЗАКРЕПЫ, ХОМУТЫ) МАССОЙ ДО 1, 6 КГ			Т	0.0696	5 960.00	7 152.00	497.78	5.72	409.09	28.47
23	1/10-130-5/304 ПРАЙМЕР БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ "АУТОКРИН"			КГ	1651.28	3.01	3.61	5 961.12	7.94	0.29	478.87
24	1/10-260-210-1/35 ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 3 ММ			Т	0.00648	4 384.21	5 261.05	34.09	5.72	300.93	1.95
25	1/10-230-60-45-5/125 РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ШТУКАТУРНАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ЦЕМЕНТНАЯ, М75/М100, F75			Т	0.2788	267.40	320.88	89.46	7.94	25.48	7.10
26	4/1-4-20-20-10-20/10 РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 100			МЗ	1.06315	114.74	137.69	146.39	7.78	10.71	11.39
27	1/10-170-10/135 СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОВ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 8-10 ММ, ДЛИНОЙ 260 (265) ММ			ШТ.	0.8085	4.77	5.72	4.62	7.94	0.45	0.36
28	1/10-170-10/155 СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОВ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 8-12 ММ, ДЛИНОЙ 310-360 ММ			ШТ.	0.243	4.87	5.84	1.42	7.94	0.46	0.11
29	1/10-135-20/75 СМЕСЬ ПРОПАНА И БУТАНА ТЕХНИЧЕСКИХ			КГ	1440.2064	1.75	2.10	3 024.43	7.94	0.17	244.84
30	1/10-230-60-35/61 СОСТАВ КЛЕЕВОЙ ПОЛИМИНЕРАЛЬНЫЙ ДЛЯ НАКЛЕИВАНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И АРМИРУЮЩЕЙ СЕТКИ (КС), ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ (I)			Т	0.492	451.20	541.44	266.39	7.94	42.99	21.15
31	1/10-260-50-5/1 СТАЛЬ ТОНКОЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ УГЛЕРОДИСТАЯ ТОЛЩИНОЙ 0, 5 ММ			Т	0.88872	3 241.80	3 890.16	3 457.26	5.72	222.52	197.76
32	1/10-120-220-70/22 СТЕКЛОСЕТКА ССП-160(100)			М2	116.2	1.18	1.42	165.00	7.94	0.11	12.78
33	6/40-25-2/9 ТРУБА ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА С РАСТРУБОМ НОМИНАЛЬНЫМ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 110 ММ И НОМИНАЛЬНОЙ ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 2,7 ММ			М	4	8.94	10.73	42.92	4.73	0.51	2.04
34	3/10-10-20-30/90 ХОМУТ С РЕЗЬБОЙ И ПРОКЛАДКОЙ КТР-100			ШТ.	2.68	3.70	4.44	11.90	7.25	0.32	0.86
35	1/10-230-60-45-10/105 ШТУКАТУРКА ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНАЯ, ЦЕМЕНТНАЯ, С ФАКТУРОЙ "ШУБА", ПОД ОКРАСКУ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), КРУПНОЗЕРНИСТАЯ			Т	0.164	522.40	626.88	102.81	7.94	49.77	8.16
	МАТЕРИАЛЫ ВСЕГО							73 777.28			5 669.66
	в том числе:										
	материалы подрядчика							73 777.28			5 669.66
	Механизмы										
36	М150402 ГАЗОВАЯ ГОРЕЛКА			МАШ.-Ч	273.93929	0.33	0.39	106.84			
37	М331615 ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ			МАШ.-Ч	6.87816	0.33	0.39	2.68			
38	М050401 КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ ДАВЛЕНИЕМ 600 КПА (6 АТМ) 0,5 МЗ/МИН			МАШ.-Ч	13.701	1.95	2.34	32.06			
39	М021805 КРАН ПЕРЕНОСНОЙ			МАШ.-Ч	49.561728	18.48	22.17	1 098.78			
40	М030402 ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 (1,25) КН (Т)			МАШ.-Ч	0.7128	1.18	1.41	1.01			
41	М030401 ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)			МАШ.-Ч	1.01352	0.75	0.90	0.91			
42	М331450 ПЕРФОРАТОРЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРОВ			МАШ.-Ч	0.00288	6.59	7.91	0.02			
43	М331451 ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ			МАШ.-Ч	22.28664	0.76	0.91	20.28			
44	М331531 ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ			МАШ.-Ч	191.6538	0.57	0.68	130.32			
45	М031120 ПОДЪЕМНИК МАЧТОВЫЙ ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М			МАШ.-Ч	0.688176	27.46	32.95	22.68			
46	М030903 ПОДЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ, ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 12,5 М			МАШ.-Ч	0.522	18.66	22.39	11.69			
47	М031110 ПОДЪЕМНИКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т			МАШ.-Ч	0.26832	16.33	19.59	5.26			
48	М331305 ПЫЛЕСОС ПРОМЫШЛЕННЫЙ			МАШ.-Ч	0.3936	3.13	3.75	1.48			
49	М331617 СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ			МАШ.-Ч	4.051152	18.67	22.40	90.75			
50	М134041 ШУРУПОВЕРТ			МАШ.-Ч	2.78124	0.85	1.02	2.84			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	МЕХАНИЗМЫ ВСЕГО							1 527.60			

Составил Ведущий инженер ПО Прокопчик Ю.Н.

Проверил _____