



ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК

ДОГОВОР: от

НАИМЕНОВАНИЕ
ОБЪЕКТА:

ЧАСТЬ ОБЪЕКТА:

Учреждение образования «Минский государственный торгово-экономический колледж»

«Текущий ремонт потолков в Учреждении образования «Минский государственный торгово-экономический колледж», по адресу: г. Минск, ул. Восточная, 183»

«Текущий ремонт потолков в Учреждении образования «Минский государственный торгово-экономический колледж», по адресу: г. Минск, ул. Восточная, 183»

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 10 янв

В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ В НОРМАХ НРР НА 01.04.2026

СТОИМОСТЬ 43 019,84 БЕЛ. РУБ.

№ П/П	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕД ИЗМ КОЛ-ВО	С Т О И М О С Т Ь ЕДИЗМ/ВСЕГО, БЕЛ. РУБ						ТРУДОЗАТРАТЫ (ЧЕЛ-Ч)	
				ЗАРАБОТ-НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН	МАТЕРИАЛЫ (ОБОРУД.)	ТРАНСПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	РАБ-ИХ	МАШ-ОВ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Чел.ч = 16,96 руб/ч; Дата: на 1-ое Апреля 2026г.; Методика: Ремонт; Зона: 3, Район: Минск, База НРР 2022г.											
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1											
00000/26030040 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Подвесные потолки - 115,3 М2											
23	ПРИМЕЧАНИЕ:	Коридор 5-го этажа									
24	E63-16-2	РАЗБОРКА ЭЛЕМЕНТОВ ОБЛИЦОВКИ ПОТОЛКОВ С РАЗБОРКОЙ КАРКАСА: ПЛАСТИКОВЫХ ПАНЕЛЕЙ	100 М2	470,77					470,77	32,28	
		РАЗРЯД=3, МЕЖР. КОЭФФ.=0,8599 ОХРнОПР=83,83%, План=45,82%	1,153	542,80	K=1,2	K=1,2			542,80	37,22	K=1,2
25	E34-140-1	УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНОГО ПОТОЛКА НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КАРКАСЕ С ЗАПОЛНЕНИЕМ ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВОЛОКНИСТЫМИ С ЯЧЕЙКОЙ 600 X 600 ММ	100 М2	1 986,71	3,08		4,20	0,33	1 994,32	120,53	
		РАЗРЯД=3 В, МЕЖР. КОЭФФ.=0,9719 ОХРнОПР=83,83%, План=45,82%	1,153	2 290,68	K=1,2	K=1,2	4,84	0,38	2 299,45	138,97	K=1,2
26	1/10-230-95/55	ПАНЕЛЬ ПОТОЛОЧНАЯ АЛЮМИНИЕВАЯ АР600А6 600 X 600 ММ	ШТ	329,758			11,42	0,91	12,33		
							3 765,84	300,08	4 065,92		
27	1/10-240-30-30/26	ДЮБЕЛЬ-ГВОЗДЬ 8 X 120 ММ ПОТАЙ	ШТ	80,71			0,11	0,01	0,12		
							8,88	0,81	9,69		
28	1/10-230-55-20/25	ПРОФИЛЬ Т24 БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ, ДЛИНОЙ 1,2 М	100 М	1,92551			239,74	19,04	258,78		
							461,62	36,66	498,28		
29	1/10-230-55-20/20	ПРОФИЛЬ Т24 БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ, ДЛИНОЙ 0,6 М	100 М	0,95699			229,99	18,26	248,25		
							220,10	17,47	237,57		
30	1/10-230-55-20/30	ПРОФИЛЬ Т24 БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ, ДЛИНОЙ 3,7 М	100 М	0,95699			230,76	18,32	249,08		
							220,84	17,53	238,37		
31	1/10-230-55-20/15	ПОДВЕС РЕГУЛИРУЕМЫЙ С ЗАЖИМОМ ДЛЯ ПРОФИЛЯ CD (ПП)	ШТ	80,71			0,26	0,02	0,28		
							20,98	1,61	22,59		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/26030040				2 833,48	3,55		4 703,10	374,54	7 914,67	176,19	
ОХРнОПР									2 375,31		
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ									1 447,61		
ИТОГО С ОХРнОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ									11 737,59		
00000/26030040 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Подвесные потолки. Молдинг - 121 М											
32	E34-140-3	УСТАНОВКА УГЛОВОГО МОЛДИНГА	100 М	471,79	9,20		5,63	0,46	487,08	30,37	
		РАЗРЯД=3, МЕЖР. КОЭФФ.=0,9159 ОХРнОПР=83,83%, План=45,82%	1,21	570,87	K=1,2	K=1,2	6,81	0,56	589,37	36,75	K=1,2
33	1/10-240-30-30/26	ДЮБЕЛЬ-ГВОЗДЬ 8 X 120 ММ ПОТАЙ	ШТ	220,22			0,11	0,01	0,12		
							24,22	2,20	26,42		
34	1/10-230-65-40-20/2151	ПРИСТЕННЫЙ УГОЛОК	М	124,63			7,87	0,62	8,49		
							980,84	77,27	1 058,11		

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/26030040		570,87	11,13	1 011,87	80,03	1 673,90	36,75		
ОХР и ОНР						478,56			
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ						291,65			
ИТОГО С ОХР/ОНР и ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ						2 444,11			
00000/26030040	ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Перекрытия, покрытия. Потолки - 18.9 М2								
35 E61-1-8	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ШТУКАТУРКИ ПОТОЛКОВ ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПРИ ТОЛЩИНЕ НАМЕТА ДО 10 ММ	100 М2	1 382,49	32,34	22,04	724,39	57,51	2 196,73	87,66
				K=1.2	K=1.2			K=1.2	K=1.2
	РАЗРЯД=3.5. МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОНР=83.83%. План=45.82%	0,189	261,29	6,11	4,17	136,91	10,87	415,18	16,57
36 E62-17-2	УЛУЧШЕННОЕ ОКРАШИВАНИЕ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПОТОЛКОВ, РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ИЗВЕСТКОВОЙ ИЛИ КЛЕЕВОЙ КРАСКОЙ, С ПОЛНОЙ РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ	100 М2	1 348,62	2,57	1,75	989,14	78,41	2 418,74	85,51
				K=1.2	K=1.2			K=1.2	K=1.2
	РАЗРЯД=3.5. МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОНР=83.83%. План=45.82%	0,189	254,89	0,49	0,33	186,95	14,82	457,15	16,16
37 1/10-230-15/395	ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ПОЛИМЕРНАЯ (П), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ (Д)	КГ				5,19	0,41	5,60	
		3,78				19,62	1,55	21,17	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/26030040			516,18	6,60	4,50	343,48	27,24	893,50	32,73
ОХР и ОНР								436,48	
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ								266,01	
ИТОГО С ОХР/ОНР и ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ								1 595,99	
00000/34012	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Другое. Электроосвещение ЭО. Электроприемники - 12 ШТ								
38 E67-7-5	ДЕМОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП	100 ШТ	338,57	4,10	2,80			342,67	21,47
				K=1.2	K=1.2			K=1.2	K=1.2
	РАЗРЯД=3.5. МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОНР=61.01%. План=35.49%	0,12	40,63	0,49	0,34			41,12	2,58
39 Ц8-593-20	СВЕТИЛЬНИК В ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКАХ	100 ШТ	1 770,06			1 053,14	58,83	2 882,03	99,31
				K=1.2	K=1.2			K=1.2	K=1.2
	РАЗРЯД=4.5. МЕЖР.КОЭФФ.=1.0509 ОХРиОНР=61.01%. План=35.49%	0,12	212,41			126,38	7,06	345,85	11,92
40 5/30-30-4-3-1-2-999/1201	СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ	ШТ				40,00	2,13	42,13	
		12				480,00	25,56	505,56	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/34012			253,04	0,49	0,34	606,38	32,62	892,53	14,50
ОХР и ОНР								154,58	
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ								100,26	
ИТОГО С ОХР/ОНР и ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ								1 147,37	
00000/34011	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Другое. Электроосвещение ЭО. Электроснабжение - 98.34 М								
41 Ц8-911-1	КАБЕЛЬ ТРЕХ-ПЯТИЖИЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 10 ММ2 ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК, КРЕПЛЕНИЕ ПОЛОСКАМИ (ПРЯЖКАМИ)	100 М	459,32	3,77		11,07	0,60	474,76	29,12
				K=1.2	K=1.2			K=1.2	K=1.2
	РАЗРЯД=3.5. МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОНР=61.01%. План=35.49%	0,9834	451,70	3,71		10,89	0,59	466,89	28,64
42 5/20-30-3/18	ХОМУТ 3,6 X 150 ММ, НЕЙЛОН	100 ШТ				4,10	0,22	4,32	
		1,27842				5,24	0,28	5,52	
43 5/10-10-10-2/19	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ ВВГнг 3 X 1,5-0,66 С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ. ИЗОЛЯЦИЯ И ОБОЛОЧКА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ. БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, С ТРЕМЯ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 1,5 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ	1000 М				2 517,97	133,96	2 651,93	
		0,100307				252,57	13,44	266,01	
44 5/20-30-1-4/10	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ИЗОЛИРУЮЩИЙ ЗАЖИМ СИЗ-2	100 ШТ				5,64	0,30	5,94	
		0,629376				3,55	0,19	3,74	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/34011			451,70	3,71		272,25	14,50	742,16	28,64
ОХР и ОНР								275,58	
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ								178,74	
ИТОГО С ОХР/ОНР и ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ								1 196,48	
00000/34022	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Другое. Силовое электрооборудование ЭО.								
45 E67-12-2	ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ - 1 ШТ СМЕНА ОДНО- И ДВУХЖАВИШНЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ И РОЗЕТОК ШТЕПСЕЛЬНЫХ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100 ШТ	1 377,38			19,14	1,03	1 397,55	77,28
				K=1.2	K=1.2			K=1.2	K=1.2
	РАЗРЯД=4.5. МЕЖР.КОЭФФ.=1.0509 ОХРиОНР=61.01%. План=35.49%	0,01	13,77			0,19	0,01	13,97	0,77
46 5/20-40-4/1	КОРОБКА МОНТАЖНАЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ ПОД РОЗЕТКИ И ВЫКЛЮЧАТЕЛИ КМ-205	ШТ				1,27	0,07	1,34	
		1				1,27	0,07	1,34	
47 5/30-30-4-1-2-2/41	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ДВУХМЕСТНАЯ РС16-ШТ 350 С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ СО ШТОРКАМИ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ	ШТ				7,94	0,42	8,36	
		1				7,94	0,42	8,36	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/34022			13,77			9,40	0,50	23,67	0,77

	ОХР и ОПР								8,40	
	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ								5,45	
	ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ								37,52	
00000/34011	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Другое. Электроосвещение ЭО. Электроснабжение - 5 М									
48 Ц8-423-2	КАБЕЛЬ-КАНАЛЫ ПВХ, СЕЧЕНИЕ ДО 25 X 25 ММ	100 М	102,64	0,68					103,32	6,05
	РАЗРЯД=4. МЕЖР КОЭФФ=1.0 ОХРиОПР=61.01%. План=35.49%	0,05	5,13	0,03	K=0.3*1.2	K=0.3*1.2	K=0	K=0	K=0.3*1.2	K=0.3*1.2
49 Ц8-423-2	КАБЕЛЬ-КАНАЛЫ ПВХ, СЕЧЕНИЕ ДО 25 X 25 ММ	100 М	342,12	2,28			62,70	4,00	411,10	20,17
	РАЗРЯД=4. МЕЖР КОЭФФ=1.0 ОХРиОПР=61.01%. План=35.49%	0,05	17,11	0,11	K=1.2	K=1.2			K=1.2	K=1.2
50 5/20-20-1/5	КОРОБ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИЗ ПВХ ПРЯМОЙ 25 X 16 ММ	М					2,77	0,15	2,92	
		5,15					14,27	0,77	15,04	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/34011		22,24	0,14			17,41	0,97	40,76	1,31
	ОХР и ОПР								13,57	
	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ								8,80	
	ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ								63,13	
00000/31025	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Водопровод и канализация. Противопожарное водоснабжение. Оборудование и приборы - 5 ШТ(КОМПЛ.)									
51 Ц10-709-2	ОПОВЕЩАТЕЛЬ СВЕТОЗВУКОВОЙ ВНУТРЕННЕЙ УСТАНОВКИ ПО КИРПИЧНОМУ ОСНОВАНИЮ	ОПОВЕЩАТЕЛЬ	3,24	0,03					3,27	0,21
	РАЗРЯД=3.5. МЕЖР КОЭФФ=0.9299 ОХРиОПР=39.37%. План=32.65%	1	3,24	0,03	K=0.3*1.2	K=0.3*1.2	K=0	K=0	K=0.3*1.2	K=0.3*1.2
52 Ц10-668-2	ИЗВЕЩАТЕЛИ ПС АВТОМАТИЧЕСКИЕ: ДЫМОВОЙ, ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ, РАДИОИЗОТОПНЫЙ, СВЕТОВОЙ В НОРМАЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ	ШТ	10,57	0,03					10,60	0,60
	РАЗРЯД=4.3. МЕЖР КОЭФФ=1.0306 ОХРиОПР=39.37%. План=32.65%	5	52,85	0,15	K=0.3*1.2	K=0.3*1.2	K=0	K=0	K=0.3*1.2	K=0.3*1.2
53 Ц10-668-2	ИЗВЕЩАТЕЛИ ПС АВТОМАТИЧЕСКИЕ: ДЫМОВОЙ, ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ, РАДИОИЗОТОПНЫЙ, СВЕТОВОЙ В НОРМАЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ	ШТ	35,24	0,08			1,10	0,05	36,47	2,02
	РАЗРЯД=4.3. МЕЖР КОЭФФ=1.0306 ОХРиОПР=39.37%. План=32.65%	5	176,20	0,40	K=1.2	K=1.2			K=1.2	K=1.2
54 5/70-10-1-1/2	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ИП1212-5М	ШТ					21,43	1,14	22,57	
		5					107,15	5,70	112,85	
55 Ц10-709-2	ОПОВЕЩАТЕЛЬ СВЕТОЗВУКОВОЙ ВНУТРЕННЕЙ УСТАНОВКИ ПО КИРПИЧНОМУ ОСНОВАНИЮ	ОПОВЕЩАТЕЛЬ	10,79	0,08			0,21	0,01	11,09	0,68
	РАЗРЯД=3.5. МЕЖР КОЭФФ=0.9299 ОХРиОПР=39.37%. План=32.65%	1	10,79	0,08	K=1.2	K=1.2			K=1.2	K=1.2
56 5/70-10-1-4/101	ОПОВЕЩАТЕЛЬ СВЕТОЗВУКОВОЙ	ШТ					25,00	1,33	26,33	
		1					25,00	1,33	26,33	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/31025		243,08	0,66			137,86	7,29	388,89	13,99
	ОХР и ОПР								95,68	
	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ								88,51	
	ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ								573,08	
00000/34011	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Другое. Электроосвещение ЭО. Электроснабжение - 15.12 М									
57 Ц8-423-2	КАБЕЛЬ-КАНАЛЫ ПВХ, СЕЧЕНИЕ ДО 25 X 25 ММ	100 М	102,64	0,68					103,32	6,05
	РАЗРЯД=4. МЕЖР КОЭФФ=1.0 ОХРиОПР=61.01%. План=35.49%	0,1512	15,52	0,10	K=0.3*1.2	K=0.3*1.2	K=0	K=0	K=0.3*1.2	K=0.3*1.2
58 Б67-6-1	ДЕМОНТАЖ КАБЕЛЯ	100 М	182,44	0,52	K=1.2	K=1.2	0,35		182,96	11,57
	РАЗРЯД=3.5. МЕЖР КОЭФФ=0.9299 ОХРиОПР=61.01%. План=35.49%	0,1512	27,58	0,08	0,05				27,66	1,75
59 Ц8-423-2	КАБЕЛЬ-КАНАЛЫ ПВХ, СЕЧЕНИЕ ДО 25 X 25 ММ	100 М	342,12	2,28			62,70	4,00	411,10	20,17
	РАЗРЯД=4. МЕЖР КОЭФФ=1.0 ОХРиОПР=61.01%. План=35.49%	0,1512	51,73	0,34	K=1.2	K=1.2			K=1.2	K=1.2
60 5/20-20-1/5	КОРОБ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИЗ ПВХ ПРЯМОЙ 25 X 16 ММ	М					2,77	0,15	2,92	
		15,5736					43,14	2,34	45,48	
61 Ц8-911-1	КАБЕЛЬ ТРЕХ-ПЯТИЖИЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 10 ММ2 ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК, КРЕПЛЕНИЕ ПОЛОСКАМИ (ПРЯЖКАМИ)	100 М	459,32	3,77			11,07	0,60	474,76	29,12
	РАЗРЯД=3.5. МЕЖР КОЭФФ=0.9299 ОХРиОПР=61.01%. План=35.49%	0,1512	69,45	0,57	K=1.2	K=1.2			K=1.2	K=1.2
62 5/10-10-60-5-1/41	КАБЕЛЬ ПАРНОЙ СКРУТКИ С ОДНОПРОВОЛОЧНЫМИ МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ МАРКИ КСВВнг(А)-LS. С ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ ПО КАТЕГОРИИ (А), С НИЗКИМ ГАЗО-ДЫМОВЫДЕЛЕНИЕМ. С ЧИСЛОМ ЖИЛ И ДИАМЕТРОМ 1 X 2 X 0,80 ММ	1000 М					1108,25	58,96	1167,21	
		0,015424					17,09	0,91	18,00	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/34011		164,28	1,09	0,05		71,38	3,94	240,69	10,11

	ОХР и ОПР							100,26		
	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							65,03		
	ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ							405,98		
00000/26030040	ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Подвесные потолки - 140 М2									
63 ПРИМЕЧАНИЕ:	Коридор 4-го этажа									
64 E63-16-2	РАЗБОРКА ЭЛЕМЕНТОВ ОБЛИЦОВКИ ПОТОЛКОВ С РАЗБОРКОЙ КАРКАСА ПЛАСТИКОВЫХ ПАНЕЛЕЙ	100 М2	470,77					470,77	32,28	
	РАЗРЯД=3 МЕЖР КОЭФФ=0,8599 ОХРиОПР=83,83%, План=45,82%	1,4	659,08	K=1,2	K=1,2			659,08	45,19	K=1,2
65 E34-140-1	УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНОГО ПОТОЛКА НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КАРКАСЕ С ЗАПОЛНЕНИЕМ ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВОЛОКНИСТЫМИ С ЯЧЕЙКОЙ 600 X 600 ММ	100 М2	1 986,71	3,08		4,20	0,33	1 994,32	120,53	
	РАЗРЯД=3 Я. МЕЖР КОЭФФ=0,9719 ОХРиОПР=83,83%, План=45,82%	1,4	2 781,39	K=1,2	K=1,2			2 792,04	168,74	K=1,2
66 1/10-230-95/55	ПАНЕЛЬ ПОТОЛОЧНАЯ АЛЮМИНИЕВАЯ АР600А6 600 X 600 ММ	ШТ				11,42	0,91	12,33		
		400,4				4 572,57	364,36	4 936,93		
67 1/10-240-30-30/26	ДЮБЕЛЬ-ГВОЗДЬ 8 X 120 ММ ПОТАЙ	ШТ				0,11	0,01	0,12		
		98				10,78	0,98	11,76		
68 1/10-230-55-20/25	ПРОФИЛЬ Т24 БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ, ДЛИНОЙ 1,2 М	100 М				239,74	19,04	258,78		
		2,338				560,51	44,52	605,03		
69 1/10-230-55-20/20	ПРОФИЛЬ Т24 БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ, ДЛИНОЙ 0,6 М	100 М				229,99	18,26	248,25		
		1,162				267,25	21,22	288,47		
70 1/10-230-55-20/30	ПРОФИЛЬ Т24 БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ, ДЛИНОЙ 3,7 М	100 М				230,76	18,32	249,08		
		1,162				268,14	21,29	289,43		
71 1/10-230-55-20/15	ПОДВЕС РЕГУЛИРУЕМЫЙ С ЗАЖИМОМ ДЛЯ ПРОФИЛЯ CD (ПП)	ШТ				0,26	0,02	0,28		
		98				25,48	1,96	27,44		
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/26030040		3 440,47	4,31		5 710,61	454,79	9 610,18	213,93	
	ОХР и ОПР							2 884,15		
	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							1 757,71		
	ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ							14 252,04		
00000/26030040	ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Подвесные потолки. Молдинг - 146 М									
72 E34-140-3	УСТАНОВКА УГЛОВОГО МОЛДИНГА	100 М	471,79	9,20		5,63	0,46	487,08	30,37	
	РАЗРЯД=3,4 МЕЖР КОЭФФ=0,9159 ОХРиОПР=83,83%, План=45,82%	1,46	688,81	K=1,2	K=1,2			711,13	44,34	K=1,2
73 1/10-240-30-30/26	ДЮБЕЛЬ-ГВОЗДЬ 8 X 120 ММ ПОТАЙ	ШТ				0,11	0,01	0,12		
		265,72				29,23	2,66	31,89		
74 1/10-230-65-40-20/2151	ПРИСТЕННЫЙ УГОЛОК	М				7,87	0,62	8,49		
		150,38				1 183,49	93,24	1 276,73		
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/26030040		688,81	13,43		1 220,94	96,57	2 019,75	44,34	
	ОХР и ОПР							577,43		
	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							351,90		
	ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ							2 949,08		
00000/26030040	ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Перекрытия, покрытия, Потолки - 18,9 М2									
75 E61-1-8	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ШТУКАТУРКИ ПОТОЛКОВ ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПРИ ТОЛЩИНЕ НАМЕТА ДО 10 ММ	100 М2	1 382,49	32,34	22,04	724,39	57,51	2 196,73	87,66	1,51
	РАЗРЯД=3,5 МЕЖР КОЭФФ=0,9299 ОХРиОПР=83,83%, План=45,82%	0,189	261,29	K=1,2	K=1,2			415,18	16,57	K=1,2
76 E62-17-2	УЛУЧШЕННОЕ ОКРАШИВАНИЕ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПОТОЛКОВ, РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ИЗВЕСТКОВОЙ ИЛИ КЛЕЕВОЙ КРАСКОЙ, С ПОЛНОЙ РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ	100 М2	1 348,62	2,57	1,75	989,14	78,41	2 418,74	85,51	0,12
	РАЗРЯД=3,5 МЕЖР КОЭФФ=0,9299 ОХРиОПР=83,83%, План=45,82%	0,189	254,89	K=1,2	K=1,2			457,15	16,16	K=1,2
77 1/10-230-15/395	ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ПОЛИМЕРНАЯ (П), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ (Д)	КГ				5,19	0,41	5,60		
		3,78				19,62	1,55	21,17		
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/26030040		516,18	6,60	4,50	343,48	27,24	893,50	32,73	0,31
	ОХР и ОПР							436,48		
	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							266,01		
	ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ							1 595,99		
00000/34012	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Другое. Электроосвещение ЭО. Электроприемники - 27 ШТ									
78 E67-7-5	ДЕМОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП	100 ШТ	338,57	4,10	2,80			342,67	21,47	0,19
	РАЗРЯД=3,5 МЕЖР КОЭФФ=0,9299 ОХРиОПР=61,01%, План=35,49%	0,16	54,17	K=1,2	K=1,2			54,83	3,44	K=1,2
79 Ц8-593-20	СВЕТИЛЬНИК В ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКАХ	100 ШТ	1 770,06			1 053,14	58,83	2 882,03	99,31	
	РАЗРЯД=4,5 МЕЖР КОЭФФ=1,0509 ОХРиОПР=61,01%, План=35,49%	0,27	477,92	K=1,2	K=1,2			778,15	26,81	K=1,2

80	5/30-30-4-3-1-2-999/1201	СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ	ШТ.				40,00	2,13	42,13		
			27				1 080,00	57,51	1 137,51		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/34012		532,09	0,66	0,45	1 364,35	73,39	1 970,49	30,25	0,03
		ОХР и ОПР							324,90		
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							210,73		
		ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ							2 506,12		
	00000/34011	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Другое. Электроосвещение ЭО. Электроснабжение - 116,38 М									
81	Ц8-911-1	КАБЕЛЬ ТРЕХ-ПЯТИЖИЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 10 ММ2 ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК, КРЕПЛЕНИЕ ПОЛОСКАМИ (ПРЯЖКАМИ)	100 М	459,32	3,77		11,07	0,60	474,76	29,12	
		РАЗРЯД=3 5. МЕЖР.КОЭФФ.=0 9299 ОХР/ОПР=61 01%. План=35 49%		1,1638	534,56	K=1 2 4,39	12,88	0,70	552,53	K=1 2 33,89	K=1 2
82	5/20-30-3/18	ХОМУТ 3,6 X 150 ММ, НЕЙЛОН	100 ШТ				4,10	0,22	4,32		
			1,51294				6,20	0,33	6,53		
83	5/10-10-10-2/19	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ ВВГНГ 3 X 1,5-0,66 С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ИЗОЛЯЦИЯ И ОБОЛОЧКА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, С ТРЕМЯ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 1,5 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ	1000 М				2 517,97	133,96	2 651,93		
				0,118708			298,90	15,90	314,80		
84	5/20-30-1-4/10	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ИЗОЛИРУЮЩИЙ ЗАЖИМ СИЗ-2	100 ШТ				5,64	0,30	5,94		
				0,744832			4,20	0,22	4,42		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/34011		534,56	4,39		322,18	17,15	878,28	33,89	
		ОХР и ОПР							326,13		
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							211,53		
		ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ							1 415,94		
	00000/34022	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Другое. Силовое электрооборудование ЭО.									
85	Е67-12-2	Электрооборудование - 1 ШТ СМЕНА ОДНО- И ДВУХКЛАВИШНЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ И РОЗЕТОК ШТЕПСЕЛЬНЫХ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100 ШТ	1 377,38			19,14	1,03	1 397,55	77,28	
		РАЗРЯД=4 5. МЕЖР.КОЭФФ.=1 0509 ОХР/ОПР=61 01%. План=35 49%		0,01	13,77	K=1 2 K=1 2	0,19	0,01	13,97	K=1 2 0,77	K=1 2
86	5/20-40-4/1	КОРОБКА МОНТАЖНАЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ ПОД РОЗЕТКИ И ВЫКЛЮЧАТЕЛИ КМ-205	ШТ				1,27	0,07	1,34		
			1				1,27	0,07	1,34		
87	5/30-30-4-1-2-2/41	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ДВУХМЕСТНАЯ РС16-ШТ 350 С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ СО ШТОРКАМИ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ	ШТ				7,94	0,42	8,36		
			1				7,94	0,42	8,36		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/34022		13,77			9,40	0,50	23,67	0,77	
		ОХР и ОПР							8,40		
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							5,45		
		ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ							37,52		
	00000/34011	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Другое. Электроосвещение ЭО. Электроснабжение - 5 М									
88	Ц8-423-2	КАБЕЛЬ-КАНАЛЫ ПВХ, СЕЧЕНИЕ ДО 25 X 25 ММ	100 М	102,64	0,68				103,32	6,05	
		РАЗРЯД=4. МЕЖР.КОЭФФ.=1 0 ОХР/ОПР=61 01%. План=35 49%		0,05	5,13	K=0 3*1 2 0,03			5,16	K=0 3*1 2 0,30	K=0 3*1 2
89	Ц8-423-2	КАБЕЛЬ-КАНАЛЫ ПВХ, СЕЧЕНИЕ ДО 25 X 25 ММ	100 М	342,12	2,28		62,70	4,00	411,10	20,17	
		РАЗРЯД=4. МЕЖР.КОЭФФ.=1 0 ОХР/ОПР=61 01%. План=35 49%		0,05	17,11	K=1 2 0,11	3,14	0,20	20,56	K=1 2 1,01	K=1 2
90	5/20-20-1/5	КОРОБ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИЗ ПВХ ПРЯМОЙ 25 X 16 ММ	М				2,77	0,15	2,92		
			5,15				14,27	0,77	15,04		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/34011		22,24	0,14		17,41	0,97	40,76	1,31	
		ОХР и ОПР							13,57		
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							8,80		
		ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ							63,13		
	00000/31025	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Водопровод и канализация. Противопожарное водоснабжение. Оборудование и приборы - 5 ШТ(КОМП.Л.)									
91	Ц10-709-2	ОПОВЕЩАТЕЛЬ СВЕТОЗВУКОВОЙ ВНУТРЕННЕЙ УСТАНОВКИ ПО КИРПИЧНОМУ ОСНОВАНИЮ	ОПОВЕЩАТЕЛЬ	3,24	0,03				3,27	0,21	
		РАЗРЯД=3 5. МЕЖР.КОЭФФ.=0 9299 ОХР/ОПР=39 37%. План=32 65%		1	3,24	K=0 3*1 2 0,03			3,27	K=0 3*1 2 0,21	K=0 3*1 2
92	Ц10-668-2	ИЗВЕЩАТЕЛИ ПС АВТОМАТИЧЕСКИЕ: ДЫМОВОЙ, ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ, РАДИОИЗОТОПНЫЙ, СВЕТОВОЙ В НОРМАЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ	ШТ	10,57	0,03				10,60	0,60	
		РАЗРЯД=4 3. МЕЖР.КОЭФФ.=1 0306 ОХР/ОПР=39 37%. План=32 65%		5	52,85	K=0 3*1 2 0,15			53,00	K=0 3*1 2 3,00	K=0 3*1 2
93	Ц10-668-2	ИЗВЕЩАТЕЛИ ПС АВТОМАТИЧЕСКИЕ: ДЫМОВОЙ, ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ, РАДИОИЗОТОПНЫЙ, СВЕТОВОЙ В НОРМАЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ	ШТ	35,24	0,08		1,10	0,05	36,47	2,02	
						K=1 2 K=1 2				K=1 2 K=1 2	

	РАЗРЯД=4.3. МЕЖР КОЭФФ=1.0316 ОХРиОПР=39.37%. План=32.65%	5	176,20	0,40	5,50	0,25	182,35	10,10	
94 5/70-10-1-1/2	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ИП212-5М	ШТ			21,43	1,14	22,57		
		5			107,15	5,70	112,85		
95 Ц10-709-2	ОПОВЕЩАТЕЛЬ СВЕТОЗВУКОВОЙ ВНУТРЕННЕЙ УСТАНОВКИ ПО КИРПИЧНОМУ ОСНОВАНИЮ	ОПОВЕ ЩАТЕЛЬ	10,79	0,08	0,21	0,01	11,09	0,68	
	РАЗРЯД=3.5. МЕЖР КОЭФФ=0.9299 ОХРиОПР=39.37%. План=32.65%	1	10,79	0,08	0,21	0,01	11,09	0,68	
96 5/70-10-1-4/101	ОПОВЕЩАТЕЛЬ СВЕТОЗВУКОВОЙ	ШТ			25,00	1,33	26,33		
		1			25,00	1,33	26,33		
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/31025 ОХР и ОПР ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ		243,08	0,66	137,86	7,29	388,89	13,99	
00000/34011	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Другое. Электроосвещение ЭО. Электроснабжение - 15,12 М								
97 Ц8-423-2	КАБЕЛЬ-КАНАЛЫ ПВХ, СЕЧЕНИЕ ДО 25 X 25 ММ	100 М	102,64	0,68			103,32	6,05	
	РАЗРЯД=4. МЕЖР КОЭФФ=1.0 ОХРиОПР=61.01%. План=35.49%	0,1512	15,52	0,10			15,62	0,91	
98 Е67-6-1	ДЕМОНТАЖ КАБЕЛЯ	100 М	182,44	0,52	0,35		182,96	11,57	0,02
	РАЗРЯД=3.5. МЕЖР КОЭФФ=0.9299 ОХРиОПР=61.01%. План=35.49%	0,1512	27,58	0,08	0,05		27,66	1,75	
99 Ц8-423-2	КАБЕЛЬ-КАНАЛЫ ПВХ, СЕЧЕНИЕ ДО 25 X 25 ММ	100 М	342,12	2,28		62,70	4,00	411,10	20,17
	РАЗРЯД=4. МЕЖР КОЭФФ=1.0 ОХРиОПР=61.01%. План=35.49%	0,1512	51,73	0,34		9,48	0,60	62,15	3,05
100 5/20-20-1/5	КОРОБ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИЗ ПВХ ПРЯМОЙ 25 X 16 ММ	М			2,77	0,15	2,92		
		15,5736			43,14	2,34	45,48		
101 Ц8-911-1	КАБЕЛЬ ТРЕХ-ПЯТИЖИЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 10 ММ2 ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК, КРЕПЛЕНИЕ ПОЛОСКАМИ (ПРЯЖКАМИ)	100 М	459,32	3,77		11,07	0,60	474,76	29,12
	РАЗРЯД=3.5. МЕЖР КОЭФФ=0.9299 ОХРиОПР=61.01%. План=35.49%	0,1512	69,45	0,57		1,67	0,09	71,78	4,40
102 5/10-10-60-5-1/41	КАБЕЛЬ ПАРНОЙ СКРУТКИ С ОДНОПРОВОЛОЧНЫМИ МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ МАРКИ КСВВнг(А)-LS, С ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ ПО КАТЕГОРИИ (А), С НИЗКИМ ГАЗО- ДЫМОВЫДЕЛЕНИЕМ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И ДИАМЕТРОМ 1 X 2 X 0,80 ММ	1000 М			1108,25	58,96	1167,21		
		0,015424			17,09	0,91	18,00		
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/34011 ОХР и ОПР ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ		164,28	1,09	0,05	71,38	3,94	240,69	10,11
00000/90000	ДРУГИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯДЧИКА								
103 С310-30 1	ПЕРЕВОЗКА ДО 30 КМ.КЛАСС ГРУЗА I	Т				13,14	13,14		
перевозка отходов		1,5				19,71	19,71		
	ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1 ОХР и ОПР ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ		11 224,12	58,65	9,89	16 370,74	1 223,47	28 876,98	696,31
	ИТОГО ПО Строительные работы (ремонт) ОХРиОПР = 83.83% План приб = 45.82% * Ктек ремонт=1.115 ИТОГО		8 565,99	45,62	9,00	13 333,48	1 060,41	23 005,50	536,67
	ИТОГО ПО Электромонтажные работы (рем)		2 171,97	11,71	0,89	2 761,54	148,48	5 093,70	131,66
	ОХРиОПР = 61.01% План приб = 35.49% * Ктек ремонт=1.115 ИТОГО							1 325,65	
	ИТОГО ПО Монтаж оборудования (ремонт)		486,16	1,32		275,72	14,58	777,78	27,98
	ОХРиОПР = 39.37% План приб = 32.65% * Ктек ремонт=1.115 ИТОГО							191,36	
	ИТОГО ОХР и ОПР ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ ВСЕГО СРЕДСТВА НА ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ: В Т.Ч. СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ОТХОДОВ (ПОГРУЗКА, ТРАНСПОРТИРОВКА, РАЗГРУЗКА) ВСЕГО С ПРОЧИМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ МАССА (КОЛИЧЕСТВО) ОТХОДОВ ПЕРЕВОЗКА ОТХОДОВ (ПОГРУЗКА, ТРАНСП., РАЗГРУЗКА), Т		11 224,12	58,65	9,89	16 370,74	1 223,47	28 876,98	696,31
								8 705,42	
								5 417,73	
								3,8	
								43 000,13	
							19,71	19,71	
							19,71	19,71	
								43 019,84	
								1,5	
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА						1	11 224,12	
	ТРУДОЕМКОСТЬ							696,31	
	ТРУДОЕМКОСТЬ МАШИНИСТОВ							0,67	
	СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ							3,8	
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ						1	58,65	
	ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ						1	9,89	
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ						1	1 223,47	

	МАТЕРИАЛЫ-ВСЕГО			16 370,74
1	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ			28 876,98
	В ТОМ ЧИСЛЕ:			
1.2	МАТЕРИАЛЫ ПОДРЯДЧИКА			16 370,81
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА			1 223,47
2	ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ И ОБЩЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ		1	8 705,42
3	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ		1	5 417,73
	ИТОГО			43 000,13
	ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ			43 000,13
	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ:			
	ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОТЧИСЛЕНИЯМИ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ	34		3 819,56
6	ИТОГО ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ			3 819,56
7	ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ			46 819,69
	ИТОГО С УЧЕТОМ СРЕДСТВ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ			46 819,69
	РАСЧЕТ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ			
9	ИТОГО С УЧЕТОМ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ, ОТНОСИМЫХ НА РАСХОДЫ ПО ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			46 819,69
	ИТОГО ПОДРЯДНЫХ РАБОТ			46 819,69
	КОНКУРСНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ		1	
	ИТОГО С УЧЕТОМ КОНКУРСНОГО КОЭФФИЦИЕНТА			46 819,69
11	КОЭФФИЦИЕНТ, УЧИТЫВАЮЩИЙ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ		1	
12	ИТОГО С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА, УЧИТЫВАЮЩЕГО ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ			46 819,69
14	ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ			46 819,69
16	ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ			46 819,69
	ИТОГО С НАЛОГАМИ И ОТЧИСЛЕНИЯМИ ОТ ВЫРУЧКИ			46 819,69
18	СУММА НДС	20		9 363,94
	ВСЕГО ВЫПОЛНЕНО РАБОТ			56 183,63
	СУММА ПРОПИСЬЮ: ПЯТЬДЕСЯТ ШЕСТЬ ТЫСЯЧ СТО ВОСЕМЬДЕСЯТ ТРИ БЕЛОРУССКИХ РУБ. 63 КОП.			
	ПЕРЕВОЗКА ОТХОДОВ (ПОГРУЗКА, ТРАНСПОРТИРОВКА, РАЗГРУЗКА)		1	19,71
	ИТОГО СРЕДСТВА НА ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ			19,71
	ИТОГО ПРОЧИХ СРЕДСТВ С УЧЕТОМ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА			19,71
	СУММА НДС (ПРОЧИЕ СРЕДСТВА)	20		3,94
	ВСЕГО ПРОЧИХ СРЕДСТВ			23,65
	ВСЕГО ПО РАСЧЕТУ			56 207,28

ВЕДОМОСТЬ ИСПОЛЪЗУЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ, МЕХАНИЗМОВ

№	Наименование ресурса	Ед. изм.	Кол-во	Цена за единицу, бел. руб.		Стоимость, бел. руб.	Транспорт		
				без НДС	с НДС		%	на ед., бел. руб.	всего, бел. руб.
	Материалы подрядчика								
1	5/20-30-5/2 БИРКА МАРКИРОВОЧНАЯ У134	100 ШТ	0,12248	8,69		1,06	5,32	0,46	0,06
2	5/20-30-5/1 БИРКА-ОКОНЦЕВАТЕЛЬ У136 У3/5	100 ШТ	0,0408	8,58		0,35	5,32	0,46	0,02
3	5/20-30-4/3 ВТУЛКА В28 УХЛ2	100 ШТ	0,24496	13,00		3,18	5,32	0,69	0,17
4	1/10-230-55-5/22 ВЯЖУЩЕЕ ГИПСОВОЕ МАРКИ Г-4 НОРМАЛЬНОТВЕРДЕЮЩЕЕ (Б), СРЕДНЕГО ПОМОЛА (II) (ФАСОВАННОЕ)	Т	0,0001	319,94		0,03	7,94	25,40	
5	1/10-230-15/395 ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ПОЛИМЕРНАЯ (П), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ (Д)	КГ	7,56	5,19		39,24	7,94	0,41	3,10
6	5/90-10/3 ДЮБЕЛЬ МОНТАЖНЫЙ У656 У3	10 ШТ	18,996	0,95		18,05	5,32	0,05	0,95
7	5/90-10/4 ДЮБЕЛЬ МОНТАЖНЫЙ У658	10 ШТ	10,77824	1,01		10,89	5,32	0,05	0,54
8	1/10-240-30-30/26 ДЮБЕЛЬ-ГВОЗДЬ 8 X 120 ММ ПОТАЙ	ШТ	664,65	0,11		73,11	7,94	0,01	6,65
9	5/70-10-1-1/2 ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ИП212-5М	ШТ	10	21,43		214,30	5,32	1,14	11,40
10	5/10-10-60-5-1/41 КАБЕЛЬ ПАРНОЙ СКРУТКИ С ОДНОПРОВОЛОЧНЫМИ МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ МАРКИ КСВВНГ(А)-LS, С ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ ПО КАТЕГОРИИ (А), С НИЗКИМ ГАЗО- ДЫМОВЫДЕЛЕНИЕМ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И ДИАМЕТРОМ 1 X 2 X 0,80 ММ	1000 М	0,030848	1 108,25		34,19	5,32	58,96	1,82
11	5/10-10-10-2/19 КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ ВВГНГ 3 X 1,5-0,66 С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ИЗОЛЯЦИЯ И ОБОЛОЧКА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, С ТРЕМЯ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 1,5 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ	1000 М	0,219015	2 517,97		551,47	5,32	133,96	29,34
12	5/50-70-3/7 КАНИФОЛЬ СОСНОВАЯ ВЫСШЕГО СОРТА	КГ	0,005	49,00		0,25	5,32	2,61	0,01
13	5/20-30-3/2 КНОПКА К227 УХЛ2	1000 ШТ	0,036744	120,00		4,41	5,32	6,38	0,23
14	5/20-20-1/5 КОРОБ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИЗ ПВХ ПРЯМОЙ 25 X 16 ММ	М	41,4472	2,77		114,81	5,32	0,15	6,22
15	5/20-40-4/1 КОРОБКА МОНТАЖНАЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ ПОД РОЗЕТКИ И ВЫКЛЮЧАТЕЛИ КМ-205	ШТ	2	1,27		2,54	5,32	0,07	0,14
16	1/10-230-40-10/15 КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МАТОВАЯ, I КЛАССА СТОЙКОСТИ К ВЛАЖНОМУ ИСТИРАНИЮ, БАЗА (ОСНОВА) БЕЛАЯ, ПРОЗРАЧНАЯ	КГ	26,082	11,86		309,33	7,94	0,94	24,52
17	5/30-30-4-12/2 КРЮК У623 У4	ШТ	39,78	4,38		174,24	5,32	0,23	9,15
18	5/30-40-2/21 ЛЕНТА ЛИПКАЯ	КГ	0,078	72,92		5,69	5,32	3,88	0,30