

" " 202 г.

" " 202 г.

https://BelStroyka.by/ верс. 1.22.30

Смета центральная поликлиника правильная

Заказчик: Учреждение здравоохранения "Брестская центральная поликлиника"

УНП 200030527

Адрес: 224023, г. Брест, ул. Советской Конституции, 8

Объект: Текущий ремонт помещений 2-го этажа поликлиники, расположенной по ул. Советской Конституции, 8 г. Брест

Форма С-2а (Постановление МАиС №21 от 28.06.2013 г.)

Смета

Расчет стоимости в ценах на 01.05.2026 г.

Брестская обл.; Зона 1 (Пром.-гражд. стр-во); Ремонт: НРР-2022; Цены ресурсов без НДС

Тарифная ставка = 16,96 руб.

Страница 1

№ п/п	Обоснование	Ед. изм.	Трудо- затраты; чел. час.	Стоимость: единица измерения / всего; руб.					общая стоимость
		Объем ра- бот		заработная плата рабочих	экспл. машин	материаль- ные ресурсы	Транспорт		
Поправочные коэффициенты				всего	в т.ч. з/пл.				
(10) Коридор									
Производство наружных и внутренних работ в эксплуатируемых зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других загромождающих предметов K=1,2									
Разборка покрытий полов из керамических плиток									
1.	E57-2-7	100 м2 разби- раемого по- крытия	70,99	1 101,93	24,12	16,33			1 126,05
	Стр-во (Н10)	0,5786	49,29	765,09	16,75	11,34			781,84
Разборка цементных плинтусов и из керамической плитки									
2.	E57-3-2	100 м разби- раемого плин- та	14,28	208,26					208,26
	Стр-во (Н10)	0,463	7,93	115,71					115,71
Демонтаж подвесного потолка на металлическом каркасе с заполнением плитами минераловолокнистыми с ячейкой 600 x 600 мм									
3.	E34-140-1	100 м2 поверх- ности потолка	100,44	1 655,6	2,57	4,2	0,3		1 662,67
	Стр-во (Н10) K_мех =0,3 K_мат.=0	0,5786	20,92	344,85	0,54				345,39
Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных									
4.	E46-47-3	100 м2	24,75	360,95					360,95
	Стр-во (Н10)	1,4243	35,25	514,1					514,1
Устройство самонивелирующихся стяжек по железобетонным конструкциям толщиной 5 мм									
5.	E11-66-1	100 м2	51,64	814,42	5,26				819,68
	Стр-во (Н10)	0,5786	35,85	565,47	3,65				569,12
Устройство самонивелирующихся стяжек по железобетонным конструкциям добавлять (или исключать) на каждый 1 мм изменения толщины стяжки									
6.	E11-66-2	100 м2	7,94	125,22	0,85				126,07
	Стр-во (Н10) K_мех =12 K_мат.=12 K_труд.=12	0,5786	66,15	1 043,31	7,08				1 050,39
Грунтовка (концентрат) глубокого проникновения для наружных (н) и внутренних (в) работ, полимерная (п), однокомпонентная (1), дисперсия (д), применение 1 л									
7.	1/10-230-15/545	кг				4,38	0,31		4,69
	Материал	11,6				50,81	3,6		54,41
Растворная смесь сухая (рсс), для стяжек, цементная, самонивелирующаяся, м100									
8.	1/10-230-60-30/10	I				933,83	65,74		999,57
	Материал	1,775				1 657,55	116,69		1 774,24
Устройство покрытий пола плиткой "грес" на клею по цементной стяжке									
9.	E11-47-3	100 м2	163,35	2 573,21	19,61	3,9	1 718,83	121,01	4 432,66
	Стр-во (Н10)	0,5786	113,42	1 786,63	13,62	2,71	994,52	70,02	2 864,79
Растворная смесь сухая (рсс), облицовочная, цементная, повышенной фиксации, для наружных и внутренних работ (нв), м100/м150, F75									
10.	1/10-230-60-35/40	I				489,2	34,44		523,64
	Материал	0,2893				141,53	9,96		151,49
Композиция для заполнения швов сухая шириной до 8 мм, эластичная, водостойкая, трещиностойкая, противогрибковая, для наружных и внутренних работ (нв), цветная (фасовка по 5 кг)									
11.	1/10-230-60-15/40	I				4 080,87	287,29		4 368,16
	Материал	0,0156				63,66	4,48		68,14
Плитки керамические для полов основные неглазурованные (керамогранит) размером 400 x 400 мм, 406 x 406 мм									
12.	1/10-230-65-20-23/58	M2				10,29	0,72		11,01
	Материал	59,6				613,28	42,91		656,19
Укладка плинтуса из плитки "грес" на клею									
13.	E11-49-1	100 м	36,5	575,17	1,63	0,62	0,73	0,05	577,58
	Стр-во (Н10)	0,463	20,28	319,56	0,91	0,34	0,34	0,02	320,83
Растворная смесь сухая (рсс), облицовочная, цементная, повышенной фиксации, для наружных и внутренних работ (нв), м100/м150, F75									
14.	1/10-230-60-35/40	I				489,2	34,44		523,64
	Материал	0,028				13,7	0,96		14,66
Композиция для заполнения швов сухая шириной до 8 мм, эластичная, водостойкая, трещиностойкая, противогрибковая, для наружных и внутренних работ (нв), цветная (фасовка по 5 кг)									
15.	1/10-230-60-15/40	I				4 080,87	287,29		4 368,16
	Материал	0,003				12,24	0,86		13,1
Плитки керамические для полов основные неглазурованные (керамогранит) размером 400 x 400 мм, 406 x 406 мм									
16.	1/10-230-65-20-23/58	M2				10,29	0,72		11,01
	Материал	4,9				50,42	3,53		53,95

№ п/п	Обоснование	Ед.изм.	Трудо-затраты; чел.час.	Стоимость: единица измерения / всего; руб.				
		Объем работ		заработная плата рабочих	экспл. машин	материальные ресурсы	Транспорт	общая стоимость
	Грунтование внутренних поверхностей стен							
17.	E13-73-2	100 м2	5,04	73,5				73,5
	Стр-во (Н10)	1,4243	8,61	125,62				125,62
	Грунтовка акриловая глубокого проникновения для наружных (н) и внутренних работ (в), полимерная (п), однокомпонентная (1), водно-дисперсионная (д)							
18.	1/10-230-15/395	КГ				3,92	0,28	4,2
	Материал	28,5				111,72	7,98	119,7
	Устройство армирующего слоя на неутепляемых поверхностях прямолинейных с лесов							
19.	E26-130-1	100 м2	62,57	1 061,19	2,29	165,49	11,62	1 240,59
	Стр-во (Н10)	1,4243	105,94	1 813,74	3,91	235,71	16,55	2 069,91
	Состав клеевой полиминеральный для наклеивания теплоизоляционных материалов и армирующей сетки (кс), однокомпонентный (1)							
20.	1/10-230-60-35/61	I				464,4	32,69	497,09
	Материал	0,855				397,06	27,95	425,01
	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) известковым раствором							
21.	E15-64-1	100 м2 оштукатуриваемой поверх	42,46	655,21	6,03	4,08		661,24
	Стр-во (Н10)	1,4243	72,57	1 119,86	10,31	6,97		1 130,17
	Растворная смесь сухая (рсс), штукатурная, для наружных и внутренних работ (нв), цементная, м75/м100, F75							
22.	1/10-230-60-45-5/125	I				286,63	20,18	306,81
	Материал	1,538				440,84	31,04	471,88
	Нанесение защитно-отделочного состава крупнозернистого (2-3 мм) по оштукатуренным внутренним поверхностям стен							
23.	E15-281-1	100 м2	44,96	755,74	9,03	5,83		764,77
	Стр-во (Н10)	1,4243	76,84	1 291,68	15,43	9,96		1 307,11
	Штукатурка защитно-отделочная, цементная с фактурой "камешковая", под окраску, для наружных и внутренних работ (нв), полиминеральная (пм), сухая смесь (сс), крупнозернистая							
24.	1/10-230-60-45-10/5	I				989,41	69,65	1 059,06
	Материал	0,57				563,96	39,7	603,66
	Акриловая окраска стен внутри помещений по декоративной штукатурке							
25.	E15-339-1	100 м2	27,72	450,01	0,54	0,29	141,57	602,08
	Стр-во (Н10)	1,4243	47,37	769,14	0,92	0,5	201,64	985,89
	Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям внутренних стен за два раза							
26.	E15-311-2	100 м2 поверхности	50,64	858,01	1,27	0,73	137,56	1 006,51
	Стр-во (Н10)	0,0339	2,06	34,9	0,05	0,03	4,66	39,94
	Окраска стен поливинилацетатными водоземлюсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску							
27.	E15-180-1	100 м2 окрашиваемой поверхности	15,46	239,41	6,03	4,08	18,05	264,76
	Стр-во (Н10)	0,0339	0,63	9,74	0,25	0,17	0,61	10,64
	Краска водно-дисперсионная для внутренних работ, база (основа) белая, прозрачная							
28.	1/10-230-40-10/64	КГ				2,48	0,17	2,65
	Материал	1,017				2,52	0,17	2,69
	Грунтование внутренних поверхностей стен							
29.	E13-73-2	100 м2	5,04	73,5				73,5
	Стр-во (Н10)	0,0339	0,21	2,99				2,99
	Грунтовка акриловая глубокого проникновения для наружных (н) и внутренних работ (в), полимерная (п), однокомпонентная (1), водно-дисперсионная (д)							
30.	1/10-230-15/395	КГ				3,92	0,28	4,2
	Материал	0,006				0,02		0,02
	Установка перфорированных алюминиевых уголков для защиты выступающих углов							
31.	E26-96-1	100 м	30,1	474,24	0,58	0,44	0,01	474,83
	Стр-во (Н10)	0,46	16,62	261,78	0,32	0,24		262,1
	Уголок перфорированный алюминиевый, размером 25 x 25 мм, толщиной 0,25 мм							
32.	1/10-230-55-20/160	М				0,7	0,05	0,75
	Материал	47				32,9	2,35	35,25
	Шпатлевка белая, для заполнения швов гипсокартонных плит, для внутренних работ (в), полиминеральная (пм), однокомпонентная (1), сухая смесь (сс), гипсовая							
33.	1/10-230-60-40/15	I				890,74	62,71	953,45
	Материал	0,0066				5,88	0,41	6,29
	Устройство подвесного потолка на металлическом каркасе с заполнением плитами минераловолокнистыми с ячейкой 600 x 600 мм							
34.	E34-140-1	100 м2 поверхности потолка	100,44	1 655,6	2,57	4,2	0,3	1 662,67
	Стр-во (Н10)	0,5786	69,74	1 149,52	1,78	2,43	0,17	1 153,9
	Плита потолочная из минерального волокна, размером 600 x 600 мм							
35.	1/10-230-95/50	М2				15,71	1,11	16,82
	Материал	55,5456				872,62	61,66	934,28
	Анкерный болт с крюком м6 x 8 x 40 мм, оцинкованный							
36.	1/10-240-5-15/5	1000 шт.				408,33	28,75	437,08
	Материал	0,0007				0,29	0,02	0,31
	Подвес прямой для профиля сD (пп)							
37.	1/10-230-55-20/10	ШТ				0,31	0,02	0,33
	Материал	40,502				12,56	0,81	13,37
	Профиль т24 белый матовый, длиной 0,6 м							
38.	1/10-230-55-20/10	100 м				1,05	8,8	130,8
	Материал	0,480238				60,03	4,23	64,26

Растворная смесь сухая (рсс), для стяжек, цементная, самонивелирующаяся, м100

№ п/п	Обоснование Поправочные коэффициенты	Ед. изм.	Трудо- затраты; чел. час.	Стоимость: единица измерения / всего; руб.					
		Объем ра- бот		заработная плата рабочих	экспл. машин		материаль- ные ресурсы	Транспорт	общая стоимость
					всего	в т.ч. з/пл.			
58.	1/10-230-60-30/10	I					933.83	65.74	999.57
	Материал	0,075					70,04	4,93	74,97
Устройство покрытий пола плиткой "грес" на клею по цементной стяжке									
59.	E11-47-3	100 м2	163.35	2 573.21	19.61	3.9	1 718.83	121.01	4 432.66
	Стр-во (Н10)	0,0254	4,98	78,43	0,6	0,12	43,66	3,07	125,76
Растворная смесь сухая (рсс), облицовочная, цементная, повышенной фиксации, для наружных и внутренних работ (нв), м100/м150, F75									
60.	1/10-230-60-35/40	I					489.2	34.44	523.64
	Материал	0,0128					6,26	0,44	6,7
Композиция для заполнения швов сухая шириной до 8 мм, эластичная, водостойкая, трещиностойкая, противогрибковая, для наружных и внутренних работ (нв), цветная (фасовка по 5 кг)									
61.	1/10-230-60-15/40	I					4 080.87	287.29	4 368.16
	Материал	0,0007					2,86	0,2	3,06
Плитки керамические для полов основные неглазурованные (керамогранит) размером 400 x 400 мм, 406 x 406 мм									
62.	1/10-230-65-20-23/58	M2					10.29	0.72	11.01
	Материал	2,62					26,96	1,89	28,85
Грунтование внутренних поверхностей стен									
63.	E13-73-2	100 м2	5.04	73.5					73.5
	Стр-во (Н10)	0,1857	1,12	16,38					16,38
Грунтовка акриловая глубокого проникновения для наружных (н) и внутренних работ (в), полимерная (п), однокомпонентная (1), водно-дисперсионная (д)									
64.	1/10-230-15/395	кг					3.92	0.28	4.2
	Материал	3,714					14,56	1,04	15,6
Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) известковым раствором									
65.	E15-64-1	100 м2 штукатур- куваемой поверх	42.46	655.21	6.03	4.08			661.24
	Стр-во (Н10)	0,1857	9,46	146,01	1,34	0,91			147,35
Растворная смесь сухая (рсс), штукатурная, для наружных и внутренних работ (нв), цементная, м75/м100, F75									
66.	1/10-230-60-45-5/125	I					286.63	20.18	306.81
	Материал	0,2005					57,47	4,05	61,52
Облицовка керамической плиткой с применением сухих смесей внутренних стен по кирпичу и бетону									
67.	E15-300-2	100 м2	192.06	3 252.25	6.01	4.37	1 736.32	122.18	5 116.76
	Стр-во (Н10)	0,1857	42,8	724,73	1,34	0,97	322,43	22,69	1 071,19
Растворная смесь сухая (рсс), облицовочная, цементная, повышенной фиксации, для наружных и внутренних работ (нв), м100/м150, F75									
68.	1/10-230-60-35/40	I					489.2	34.44	523.64
	Материал	0,093					45,5	3,2	48,7
Композиция для заполнения швов сухая шириной до 8 мм, эластичная, водостойкая, трещиностойкая, противогрибковая, морозостойкая F50, для наружных и внутренних работ (нв), белая (фасовка по 2 кг)									
69.	1/10-230-60-15/67	I					3 537.5	249.04	3 786.54
	Материал	0,0046425					16,42	1,16	17,58
Крестики для плитки толщиной 2 мм									
70.	1/10-230-95/110	1000 шт.					8.3	0.58	8.88
	Материал	0,07428					0,62	0,04	0,66
Установка перфорированных алюминиевых уголков для защиты выступающих углов									
71.	E26-96-1	100 м	30.1	474.24	0.58	0.44	0.01		474.83
	Стр-во (Н10)	0,2204	7,96	125,43	0,15	0,12			125,58
Уголок перфорированный алюминиевый, размером 20 x 20 мм, толщиной 1 мм (длина 2 м)									
72.	1/10-230-55-20/160	шт.					0.7	0.05	0.75
	Материал	11					7,7	0,55	8,25
Клей монтажный (жидкие гвозди) на основе синтетических смол									
73.	1/10-230-35/200	кг					23.33	1.64	24.97
	Материал	0,8					18,66	1,31	19,97
Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза									
74.	E62-35-2	100 м2	65.96	1 039.95	0.43	0.29	175.52	12.36	1 228.26
	Стр-во (Н10)	0,009	0,71	11,23			1,58	0,11	12,92
Устройство подвесного потолка на металлическом каркасе с заполнением плитами минераловолокнистыми с ячейкой 600 x 600 мм									
75.	E34-140-1	100 м2 поверх- ности потолка	100.44	1 655.6	2.57		4.2	0.3	1 662.67
	Стр-во (Н10)	0,0254	3,06	50,46	0,08		0,11	0,01	50,66
Плита потолочная из минерального волокна, размером 600 x 600 мм									
76.	1/10-230-95/50	M2					15.71	1.11	16.82
	Материал	2,286					35,91	2,54	38,45
Анкерный болт с крюком м8 x 8 x 40 мм, оцинкованный									
77.	1/10-240-5-15/5	1000 шт.					408.33	28.75	437.08
	Материал	0,001778					0,73	0,05	0,78
Подвес прямой для профиля сД (пп)									
78.	1/10-230-55-20/10	шт.					0.31	0.02	0.33
	Материал	1,778					0,55	0,04	0,59
Профиль т24 белый матовый, длиной 0,6 м									
79.	1/10-230-55-20/20	100 м					125	8.8	133.8
	Материал	0,021082					2,64	0,19	2,83
Профиль т24 белый матовый, длиной 1,2 м									
80.	1/10-230-55-20/25	100 м					124.17	8.74	132.91
	Материал	0,042418					5,27	0,37	5,64

№ п/п	Обоснование	Ед.изм.	Трудо-затраты; чел.час.	Стоимость: единица измерения / всего; руб.					
		Объем ра-бот		заработная плата рабочих	экспл. машин	материаль-ные ресурсы	Транспорт	общая стоимость	
	Поправочные коэффициенты				всего	в т.ч. з/пл.			
Профиль т24 белый матовый, длиной 3,7 м									
81.	1/10-230-55-20/30	100 М					125,15	8,81	133,96
	Материал	0,021082					2,64	0,19	2,83
Установка углового молдинга									
82.	E34-140-3	100 м углового молдинга	25,31	393,16	7,71		5,63	0,4	406,9
	Стр-во (Н10)	0,074	2,25	34,91	0,68		0,42	0,03	36,04
Дюбель с шурупом (гвоздем) для быстрого монтажа 6х40 мм									
83.	1/10-240-30-50/10	100 ШТ					2,92	0,21	3,13
	Материал	0,13468					0,39	0,03	0,42
Уголок белый стальной, размером 19 х 24 мм, длиной 3 м									
84.	1/10-230-55-20/155	100 М					102,08	7,19	109,27
	Материал	0,07622					7,78	0,55	8,33
Итого по Туалет для персонала			88,63	1 433,31	11,47	6,18	693,02	48,81	2 186,61
(40) Кабинет 202									
Производство наружных и внутренних работ в эксплуатируемых зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других загромождающих предметов К=1,2									
Разборка покрытий полов из линолеума и релина									
85.	E57-2-5	100 м2 разби-раемого по-крытия	11,71	166,11	6,89	4,67			173
	Стр-во (Н10)	0,1452	2,04	28,94	1,2	0,81			30,14
Разборка деревянных плинтусов и из пластмассовых материалов									
86.	E57-3-1	100 м разби-раемого плин-туса	2,9	42,29					42,29
	Стр-во (Н10)	0,1428	0,5	7,25					7,25
Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток без сохранения плитки									
87.	E63-19-6	100 м2	27,43	395,22	6,32	4,81			401,54
	Стр-во (Н10)	0,0269	0,88	12,76	0,2	0,16			12,96
Устройство самонивелирующихся стяжек по железобетонным конструкциям толщиной 5 мм									
88.	E11-66-1	100 м2	51,64	814,42	5,26				819,68
	Стр-во (Н10)	0,1452	9	141,9	0,92				142,82
Грунтовка (концентрат) глубокого проникновения для наружных (н) и внутренних (в) работ, полимерная (п), однокомпонентная (1), дисперсия (д), применение 1:1									
89.	1/10-230-15/545	КГ					4,38	0,31	4,69
	Материал	2,904					12,72	0,9	13,62
Растворная смесь сухая (рсс) для стяжек, цементная, самонивелирующаяся, м100									
90.	1/10-230-60-30/10	I					933,83	65,74	999,57
	Материал	0,131					122,33	8,61	130,94
Устройство однородного покрытия на клею со свариванием полотнищ в стыках									
91.	E11-36-7	100 м2	51,15	840,06	24,58	13,27	152,64	10,75	1 028,03
	Стр-во (Н10)	0,1452	8,91	146,37	4,28	2,31	22,16	1,56	174,37
Покрытие напольное рулонное однородное поливинилхлоридное для жилых, общественных и производственных объектов с полиуретановым усилением, толщиной 2 мм, класс износостойкости Р (EN 649), с мраморным рисунком									
92.	1/10-125-20/330	М2					28,19	1,98	30,17
	Материал	15,246					429,78	30,19	459,97
Клей бустилат									
93.	1/10-230-35/61	I					2,910	204,86	3 114,86
	Материал	0,0073					21,24	1,5	22,74
Устройство плинтусов поливинилхлоридных с креплением шурупами (кирпичные стены)									
94.	E11-40-9	100 м плинтусов	17,34	257	10,69		13,48	0,94	282,11
	Стр-во (Н10)	0,1428	2,97	44,04	1,83		1,92	0,13	47,92
Плинтус поливинилхлоридный (пвх) со съемной наружной панелью и изолированным однокамерным кабель-каналом, высотой 72 мм									
95.	2/40-25-15/8	М					3,86	0,27	4,13
	Материал	14,43					55,7	3,9	59,6
Улучшенная окраска стен внутри помещений акриловыми составами с полной подготовкой поверхности по сборным конструкциям									
96.	E15-314-2	100 м2	42,58	630,8	0,56	0,29	101,77	7,16	740,29
	Стр-во (Н10)	0,4067	20,78	307,86	0,27	0,14	41,39	2,91	352,43
Грунтовка акриловая глубокого проникновения для наружных (н) и внутренних работ (в), полимерная (п), однокомпонентная (1), водно-дисперсионная (д)									
97.	1/10-230-15/395	КГ					3,92	0,28	4,2
	Материал	7,3206					28,7	2,05	30,75
Шпатлевка белая, финишная, для внутренних работ (в), полиминеральная (пм), однокомпонентная (1), сухая смесь (сс), гипсовая									
98.	1/10-230-60-40/5	I					1 000	70,4	1 070,4
	Материал	0,04437					44,37	3,12	47,49
Облицовка керамической плиткой с применением сухих смесей внутренних стен по кирпичу и бетону									
99.	E15-300-2	100 м2	192,06	3 252,25	6,01	4,37	1 736,32	122,18	5 116,76
	Стр-во (Н10)	0,027	6,22	105,37	0,19	0,14	46,88	3,3	155,74
Растворная смесь сухая (рсс), облицовочная, цементная, повышенной фиксации, для наружных и внутренних работ (нв), м100/м150, F75									
100.	1/10-230-60-35/40	I					489,2	34,44	523,64
	Материал	0,0135					6,6	0,46	7,06
Композиция для заполнения швов сухая шириной до 8 мм, эластичная, водостойкая, трещиностойкая, противогрибковая, морозостойкая F50, для наружных и внутренних работ (нв), белая (фасовка по 2 кг)									
101.	1/10-230-60-15/67	I					3 537,5	240,04	3 796,54
	Материал	0,000675					2,39	0,17	2,56

Композиция для заполнения швов сухая шириной до 8 мм, эластичная, водостойкая, трещиностойкая, противогрибковая, морозостойкая F50, для наружных и внутренних работ (нв), белая (фасовка по 2 кг)

№ п/п	Обоснование	Ед. изм.	Трудо- затраты; чел. час.	Стоимость: единица измерения / всего; руб.					
		Объем ра- бот		заработная плата рабочих	экспл. машин		материаль- ные ресурсы	Транспорт	общая стоимость
	Поправочные коэффициенты				всего	в т.ч. з/пл.			
123.	1/10-230-60-15/67	I					3 537.5	249.04	3 786.54
	Материал	0,000505					1,79	0,13	1,92
Крестики для плитки толщиной 2 мм									
124.	1/10-230-95/110	1000 шт.					8.3	0.58	8.88
	Материал	0,00808					0,07		0,07
Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза									
125.	E62-35-2	100 м2	65.96	1 039.95	0.43	0.29	175.52	12.36	1 228.26
	Стр-во (Н10)	0,0252	1,99	31,45	0,01	0,01	4,42	0,31	36,19
Улучшенная окраска потолков акриловыми составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску									
126.	E15-315-1	100 м2	59.25	891.78	0.78	0.44	101.77	7.16	1 001.49
	Стр-во (Н10)	0,1233	8,76	131,95	0,12	0,07	12,55	0,88	145,5
Грунтовка акриловая глубокого проникновения для наружных (н) и внутренних работ (в), полимерная (п), однокомпонентная (1), водно-дисперсионная (д)									
127.	1/10-230-15/395	кг					3.92	0.28	4.2
	Материал	2,2194					8,7	0,62	9,32
Шпатлевка белая, финишная, для внутренних работ (в) , полиминеральная (пм), однокомпонентная (1), сухая смесь (сс), гипсовая									
128.	1/10-230-60-40/5	I					1 000	70.4	1 070.4
	Материал	0,01356					13.56	0.95	14.51
Итого по Кабинет 204			55.53	854.6	7.83	3.1	758.05	53.31	1 673.79
(60) Кабинет 203									
Производство наружных и внутренних работ в эксплуатируемых зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других загораживающих предметов				K=1,2					
Разборка деревянных плинтусов и из пластмассовых материалов									
129.	E57-3-1	100 м разби- раемого плин-	2.9	42.29					42.29
	Стр-во (Н10)	0,3484	1,21	17,68					17,68
Разборка покрытий полов из линолеума и релина									
130.	E57-2-5	100 м2 разби- раемого по- крытия	11.71	166.11	6.89	4.67			173
	Стр-во (Н10)	0,3647	5,12	72,7	3,02	2,04			75,72
Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток без сохранения плитки									
131.	E63-19-6	100 м2	27.43	395.22	6.32	4.81			401.54
	Стр-во (Н10)	0,0793	2.61	37.61	0.6	0.46			38.21
Устройство самонивелирующихся стяжек по железобетонным конструкциям толщиной 5 мм									
132.	E11-66-1	100 м2	51.64	814.42	5.26				819.68
	Стр-во (Н10)	0,3647	22.6	356.42	2.3				358.72
Устройство самонивелирующихся стяжек по железобетонным конструкциям добавлять (или исключать) на каждый 1 мм изменения толщины стяжки									
133.	E11-66-2	100 м2	7.94	125.22	0.85				126.07
	Стр-во (Н10) K _{мех} =12 K _{мат.} =12 K _{труд} =12	0,3674	42,01	662,48	4,5				666,98
Грунтовка (концентрат) глубокого проникновения для наружных (н) и внутренних (в) работ, полимерная (п), однокомпонентная (1), дисперсия (д) , применение 1 л									
134.	1/10-230-15/545	кг					4.38	0.31	4.69
	Материал	6,0900059					26,67	1,89	28,56
Растворная смесь сухая (рсс), для стяжек, цементная, самонивелирующаяся, м100									
135.	1/10-230-60-30/10	I					933.83	65.74	999.57
	Материал	1,115					1 041,22	73,3	1 114,52
Устройство покрытий пола плиткой "грес" на клею по цементной стяжке									
136.	E11-47-3	100 м2	163.35	2 573.21	19.61	3.9	1 718.83	121.01	4 432.66
	Стр-во (Н10)	0,3647	71,49	1 126,14	8,58	1,71	626,86	44,13	1 805,71
Растворная смесь сухая (рсс), облицовочная, цементная, повышенной фиксации, для наружных и внутренних работ (нв), м100/м150, F75									
137.	1/10-230-60-35/40	I					489.2	34.44	523.64
	Материал	0,21882					107,05	7,54	114,59
Композиция для заполнения швов сухая шириной до 8 мм, эластичная, водостойкая, трещиностойкая, противогрибковая, для наружных и внутренних работ (нв), цветная (фасовка по 5 кг)									
138.	1/10-230-60-15/40	I					4 080.87	287.29	4 368.16
	Материал	0,0094822					38,7	2,72	41,42
Плитки керамические для полов основные неглазурованные (керамогранит) размером 400 x 400 мм, 406 x 406 мм									
139.	1/10-230-65-20-23/58	м2					10.29	0.72	11.01
	Материал	37,56					386,49	27,04	413,53
Насечка поверхности стен									
140.	E15-65-8	100 м2 оштук- туриваемой поверх	41.05	647.4					647.4
	Стр-во (Н10)	1,057	52,07	821,16					821,16
Грунтование внутренних поверхностей стен									
141.	E13-73-2	100 м2	5.04	73.5					73.5
	Стр-во (Н10)	1,057	6,39	93,23					93,23
Грунтовка акриловая глубокого проникновения для наружных (н) и внутренних работ (в), полимерная (п), однокомпонентная (1), водно-дисперсионная (д)									
142.	1/10-230-15/395	кг					3.92	0.28	4.2
	Материал	19,026					74,58	5,33	79,91
Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) известковым раствором									
143.	E15-64-1	100 м2 оштук- туриваемой поверх	42.46	655.21	6.03	4.08			661.24
	Стр-во (Н10)	1,057	53,00	831,07	7,53	5,18			838,72

№ п/п	Обоснование	Ед.изм.	Трудо- затраты; чел.час.	Стоимость: единица измерения / всего; руб.					
		Объем ра- бот		заработная плата рабочих	экспл. машин всего	в т.ч. з/пл.	материаль- ные ресурсы	Транспорт	общая стоимость
	Поправочные коэффициенты								
Растворная смесь сухая (рсс), штукатурная, для наружных и внутренних работ (нв), цементная, м75/м100, F75									
144.	1/10-230-60-45-5/125	I					286.63	20.18	306.81
	Материал	1,14138					327,15	23,03	350,18
Облицовка керамической плиткой с применением сухих смесей внутренних стен по кирпичу и бетону									
145.	E15-300-2	100 м2	192.06	3 252.25	6.01	4.37	1 736.32	122.18	5 116.76
	Стр-во (Н10)	1,141	262.97	4 452.98	8,23	5.98	1 981,14	139,41	6 581.76
Растворная смесь сухая (рсс), облицовочная, цементная, повышенной фиксации, для наружных и внутренних работ (нв), м100/м150, F75									
146.	1/10-230-60-35/40	I					489.2	34.44	523.64
	Материал	0,5705					279.09	19,65	298.74
Композиция для заполнения швов сухая шириной до 8 мм, эластичная, водостойкая, трещиностойкая, противогрибковая, морозостойкая F50, для наружных и внутренних работ (нв). белая (фасовка по 2 кг)									
147.	1/10-230-60-15/67	I					3 537.5	249.04	3 786.54
	Материал	0,028525					100,91	7,1	108,01
Крестики для плитки толщиной 2 мм									
148.	1/10-230-95/110	1000 ШТ.					8.3	0.58	8.88
	Материал	0,4564					3,79	0,26	4,05
Установка перфорированных алюминиевых уголков для защиты выступающих углов									
149.	E26-96-1	100 м	30.1	474.24	0.58	0.44	0.01		474.83
	Стр-во (Н10)	0,36	13	204,87	0,25	0,19			205,12
Уголок перфорированный алюминиевый, размером 20 x 20 мм, толщиной 1 мм (длина 2 м)									
150.	1/10-230-55-20/160	ШТ.					0.7	0.05	0.75
	Материал	18					12,6	0,9	13,5
Клей монтажный (жидкие гвозди) на основе синтетических смол									
151.	1/10-230-35/200	КГ					23.33	1.64	24.97
	Материал	1,9					44,33	3,12	47,45
Улучшенная окраска стен внутри помещений акриловыми составами с полной подготовкой поверхности по сборным конструкциям									
152.	E15-314-2	100 м2	42.58	630.8	0.56	0.29	101.77	7.16	740.29
	Стр-во (Н10)	0,0585	2.99	44,28	0,04	0,02	5,95	0,42	50,69
Грунтовка акриловая глубокого проникновения для наружных (н) и внутренних работ (в), полимерная (п), однокомпонентная (1), водно-дисперсионная (д)									
153.	1/10-230-15/395	КГ					3.92	0.28	4.2
	Материал	1,053					4,13	0,29	4,42
Шпатлевка белая, для заполнения швов гипсокартонных плит, для внутренних работ (в), полиминеральная (пм), однокомпонентная (1), сухая смесь (сс), гипсовая									
154.	1/10-230-60-40/15	I					890.74	62.71	953.45
	Материал	0,0064					5,7	0,4	6,1
Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза									
155.	E62-35-2	100 м2	65.96	1 039.95	0.43	0.29	175.52	12.36	1 228.26
	Стр-во (Н10)	0,064	5.06	79,87	0,03	0,02	11,23	0,79	91,92
Устройство подвесного потолка на металлическом каркасе с заполнением плитами минераловолокнистыми с ячейкой 600 x 600 мм									
156.	E34-140-1	100 м2 поверх- ности потолка	100.44	1 655.6	2.57		4.2	0.3	1 662.67
	Стр-во (Н10)	0,3647	43,96	724,66	1,12		1,53	0,11	727,32
Плита потолочная из минерального волокна, размером 600 x 600 мм									
157.	1/10-230-95/50	М2					15.71	1.11	16.82
	Материал	35,0112					550,03	38,86	588,89
Анкерный болт с крюком м6 x 8 x 40 мм, оцинкованный									
158.	1/10-240-5-15/5	1000 ШТ.					408.33	28.75	437.08
	Материал	0,025529					10,42	0,73	11,15
Подвес прямой для профиля сД (пп)									
159.	1/10-230-55-20/10	ШТ.					0.31	0.02	0.33
	Материал	25,529					7,91	0,51	8,42
Профиль т24 белый матовый, длиной 0,6 м									
160.	1/10-230-55-20/20	100 М					125	8.8	133.8
	Материал	0,302701					37,84	2,66	40,5
Профиль т24 белый матовый, длиной 1,2 м									
161.	1/10-230-55-20/25	100 М					124.17	8.74	132.91
	Материал	0,609049					75,63	5,32	80,95
Профиль т24 белый матовый, длиной 3,7 м									
162.	1/10-230-55-20/30	100 М					125.15	8.81	133.96
	Материал	0,302701					37,88	2,67	40,55
Установка углового молдинга									
163.	E34-140-3	100 м углового молдинга	25.31	393.16	7.71		5.63	0.4	406.9
	Стр-во (Н10)	0,074184	2,25	35	0,69		0,42	0,03	36,14
Дюбель с шурупом (гвоздем) для быстрого монтажа 6x40 мм									
164.	1/10-240-30-50/10	100 ШТ.					2.92	0.21	3.13
	Материал	0,1350149					0,39	0,03	0,42
Уголок белый стальной, размером 19 x 24 мм, длиной 3 м									
165.	1/10-230-55-20/155	100 М					102.08	7.19	109.27
	Материал	0,0764085					7,8	0,55	8,35
Итого по Кабинет 203			587,59	9 560,05	37,01	15,6	5 807,44	408,79	15 813,29
(70) Кабинет 205									
Производство наружных и внутренних работ в эксплуатируемых зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других загромождающих предметов									

№ п/п	Обоснование	Ед.изм.	Трудо-затраты, чел.час	Стоимость: единица измерения / всего, руб.					
		Объем ра-бот		заработная плата рабочих	экспл. машин	материаль-ные ресурсы	Транспорт	общая стоимость	
	Поправочные коэффициенты				всего	в т.ч. з/пл.			
Разборка покрытий полов из линолеума и релина									
166.	E57-2-5	100 м2 разби-ваемого по-крытия	11,71	166,11	6,89	4,67			173
	Стр-во (Н10)	0,0976	1,37	19,45	0,81	0,55			20,26
Разборка деревянных плинтусов и из пластмассовых материалов									
167.	E57-3-1	100 м разби-ваемого плин-туса	2,9	42,29					42,29
	Стр-во (Н10)	0,1156	0,4	5,87					5,87
Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток без сохранения плитки									
168.	E63-19-6	100 м2	27,43	395,22	6,32	4,81			401,54
	Стр-во (Н10)	0,022	0,73	10,43	0,17	0,13			10,6
Устройство самонивелирующихся стяжек по железобетонным конструкциям толщиной 5 мм									
169.	E11-66-1	100 м2	51,64	814,42	5,26				819,68
	Стр-во (Н10)	0,0976	6,05	95,38	0,62				96
Грунтовка (концентрат) глубокого проникновения для наружных (н) и внутренних (в) работ, полимерная (п), однокомпонентная (1), дисперсия (д), применение 1 л									
170.	1/10-230-15/545	кг					4,38	0,31	4,69
	Материал	1,952					8,55	0,61	9,16
Растворная смесь сухая (рсс), для стяжек, цементная, самонивелирующаяся, м100									
171.	1/10-230-60-30/10	I					933,83	65,74	999,57
	Материал	0,088					82,18	5,79	87,97
Устройство однородного покрытия на клею со свариванием полотнищ в стыках									
172.	E11-36-7	100 м2	51,15	840,06	24,58	13,27	152,64	10,75	1 028,03
	Стр-во (Н10)	0,0976	5,99	98,39	2,88	1,55	14,9	1,05	117,22
Покрытие напольное рулонное однородное поливинилхлоридное для жилых, общественных и производственных объектов с полиуретановым усилением, толщиной 2 мм, класс износостойкости Р (EN 649), с мраморным рисунком									
173.	1/10-125-20/330	м2					28,19	1,98	30,17
	Материал	10,25					288,95	20,29	309,24
Клей бустилат									
174.	1/10-230-35/61	I					2 910	204,86	3 114,86
	Материал	0,0049					14,26	1	15,26
Устройство плинтусов поливинилхлоридных с креплением шурупами (кирпичные стены)									
175.	E11-40-9	100 м плинтусов	17,34	257	10,69		13,48	0,94	282,11
	Стр-во (Н10)	0,1156	2,41	35,65	1,48		1,56	0,11	38,8
Плинтус поливинилхлоридный (пвх) со съемной наружной панелью и изолированным однокамерным кабель-каналом, высотой 72 мм									
176.	2/40-25-15/8	м					3,86	0,27	4,13
	Материал	11,8					45,55	3,19	48,74
Улучшенная окраска стен внутри помещений акриловыми составами с полной подготовкой поверхности по сборным конструкциям									
177.	E15-314-2	100 м2	42,58	630,8	0,56	0,29	101,77	7,16	740,29
	Стр-во (Н10)	0,03308	1,69	25,04	0,02	0,01	3,37	0,24	28,67
Грунтовка акриловая глубокого проникновения для наружных (н) и внутренних работ (в), полимерная (п), однокомпонентная (1), водно-дисперсионная (д)									
178.	1/10-230-15/395	кг					3,92	0,28	4,2
	Материал	0,59544					2,33	0,17	2,5
Шпатлевка белая, финишная, для внутренних работ (в), полиминеральная (пм), однокомпонентная (1), сухая смесь (сс), гипсовая									
179.	1/10-230-60-40/5	I					1 000	70,4	1 070,4
	Материал	0,0037					3,7	0,26	3,96
Облицовка керамической плиткой с применением сухих смесей внутренних стен по кирпичу и бетону									
180.	E15-300-2	100 м2	192,06	3 252,25	6,01	4,37	1 736,32	122,18	5 116,76
	Стр-во (Н10)	0,0202	4,66	78,83	0,15	0,11	35,07	2,47	116,52
Растворная смесь сухая (рсс), облицовочная, цементная, повышенной фиксации, для наружных и внутренних работ (нв), м100/м150, F75									
181.	1/10-230-60-35/40	I					489,2	34,44	523,64
	Материал	0,0101					4,94	0,35	5,29
Композиция для заполнения швов сухая шириной до 8 мм, эластичная, водостойкая, трещиностойкая, противогрибковая, морозостойкая F50, для наружных и внутренних работ (нв), белая (фасовка по 2 кг)									
182.	1/10-230-60-15/67	I					3 537,5	249,04	3 786,54
	Материал	0,000505					1,79	0,13	1,92
Крестики для плитки толщиной 2 мм									
183.	1/10-230-95/110	1000 шт.					8,3	0,58	8,88
	Материал	0,00808					0,07		0,07
Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза									
184.	E62-35-2	100 м2	65,96	1 039,95	0,43	0,29	175,52	12,36	1 228,26
	Стр-во (Н10)	0,0224	1,77	27,65	0,01	0,01	3,93	0,28	32,17
Улучшенная окраска потолков акриловыми составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску									
185.	E15-315-1	100 м2	59,25	891,78	0,78	0,44	101,77	7,16	1 001,49
	Стр-во (Н10)	0,0976	6,94	104,45	0,09	0,05	9,93	0,7	115,17
Грунтовка акриловая глубокого проникновения для наружных (н) и внутренних работ (в), полимерная (п), однокомпонентная (1), водно-дисперсионная (д)									
186.	1/10-230-15/395	кг					3,92	0,28	4,2
	Материал	1,7568					6,89	0,49	7,38
Шпатлевка белая, финишная, для внутренних работ (в), полиминеральная (пм), однокомпонентная (1), сухая смесь (сс), гипсовая									
187.	1/10-230-60-40/5	I					1 000	70,4	1 070,4
	Материал	0,01076					10,76	0,76	11,52
Итого по Кабинет 205			32,01	501,44	6,23	2,41	538,73	37,89	1 084,29

Смена унитазов типа "компакт"

№ п/п	Обоснование	Ед.изм.	Трудо- затраты; чел.час.	Стоимость: единица измерения / всего; руб.					
		Объем ра- бот		заработная плата рабочих	экспл. машин		материаль- ные ресурсы	Транспорт	общая стоимость
	Поправочные коэффициенты				всего	в т.ч. э/пл.			
208.	E65-13-12	100 приборов	414.56	6 999.39	40.06	27.12	146.94	9.82	7 196.21
		0,01	4,97	83,99	0,48	0,33	1,47	0,1	86,04
Унитазы унит. с цельноотлитой полочкой с непосредственно присоединенным смывным бачком с верхним пуском, с сиденьем и арматурой, "компакт"									
209.	3/4-90-10-30/20	КОМПЛ.					153.34	8.51	161.85
	Материал	1					153,34	8,51	161,85
Гибкие подводки									
210.	3/6-80-10/10	ШТ.					9.84	0.55	10.39
	Материал	1					9,84	0,55	10,39
Смена умывальников									
211.	E65-13-24	100 приборов	240.14	4 031.39	52.56	35.58	142.81	10.06	4 236.82
		0,08	23,05	387,01	5,05	3,42	11,42	0,8	404,28
Умывальники овальные умов2 с комплектующей арматурой, кронштейнами без смесителя									
212.	3/4-80-10-10/20	КОМПЛ.					98.79	5.48	104.27
	Материал	8					790,32	43,84	834,16
Смена смесителей без душевой сетки									
213.	E65-12-7	100 шт.	210.07	3 561.6	1.51	1.02	4 440.94	248.15	8 252.2
		0,08	20,17	341,91	0,14	0,1	355,28	19,85	717,18
Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 15 мм									
214.	E16-27-1	Врезка	5.1	90.72	0.7	0.15	4.3	0.25	95.97
		16	97,92	1 741,82	13,44	2,88	68,8	4	1 828,06
Вентили проходные муфтовые 1563р диаметром 15 мм									
215.	3/3-10-10-10/10	ШТ.					12.34	0.68	13.02
	Материал	16					197,44	10,88	208,32
Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб, при сборке узлов в построечных условиях в зданиях кирпичных и из ячеистых блоков диаметром 20 мм									
216.	E16-41-5	100 м	123.24	2 111.3	49.79	0.15	282.15	11.91	2 455.15
		0,32	47,32	810,74	19,12	0,06	90,29	3,81	923,96
Муфта из полипропилена (пп тип 3), номинальным диаметром 20 мм на допустимое рабочее давление 2,0 мпа									
217.	6/40-80-20-3/1	10 ШТ.							0
	Материал	5,058							0
Дюбель с шурупом (гвоздем) для быстрого монтажа 6х40 мм									
218.	1/10-240-30-50/10	100 ШТ.					2.92	0.21	3.13
	Материал	0,3328					0,97	0,07	1,04
Изоляция трубопроводов (в т.ч. фасонных частей и арматуры) изделиями из вспененных полимеров, диаметр трубопровода 25 мм, толщина изоляционного слоя 15 мм									
219.	E26-136-1	10 м	2	30.12	0.25				30.37
	Изоляция (Н19)	3,2	7,68	115,66	0,96				116,62
Трубка теплоизоляционная из вспененного полистилена ENERGOFLEX SUPER, внутренним диаметром 22 мм, толщиной изоляции 20 мм									
220.	1/10-120-175-5/51	М					2.86	0.2	3.06
	Материал	32					91,52	6,4	97,92
Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 50 мм									
221.	E16-28-1	Врезка	8.05	134.44	0.22	0.15	84.4	4.08	223.14
		8	77,28	1 290,62	2,11	1,44	675,2	32,64	2 000,57
Прокладка трубопроводов хозяйственно-бытовой канализации из полипропиленовых труб диаметром 50 мм при сборке узлов в построечных условиях поэтажных разводов в зданиях кирпичных									
222.	E16-45-3	100 м	107.71	1 826.08	3.9	0.58	936.3	42.41	2 808.69
		0,08	10,34	175,3	0,37	0,06	74,9	3,39	253,96
Тройник переходной из полипропилена (пп) с углом 45 градусов для соединения канализационных труб, номинальным наружным диаметром 110/50 мм на допустимое рабочее давление 2,0 мпа									
223.	6/40-80-30-1/5	ШТ.					2.89	0.12	3.01
	Материал	8					23,12	0,96	24,08
Пробивка борозд в кирпичных стенах площадью сечения до 50 см2									
224.	E46-31-2	100 м борозд	37.21	352.93	469.28	220.65			822.21
	Стр-во (Н10)	0,48	17,11	162,35	215,87	101,5			378,22
Заделка на оштукатуренных поверхностях стен и перегородках борозд глубиной до 40 мм, шириной 100 мм									
225.	E61-39-1	100 м	50.35	985.61	19.39	13.12			1 005
	Стр-во (Н10)	0,48	27,8	544,06	10,7	7,24			554,76
Растворная смесь сухая (рсс), штукатурная, для наружных и внутренних работ (нв), цементная, м75/м100, F75									
226.	1/10-230-60-45-5/125	I					286.63	20.18	306.81
	Материал	0,3634					104,16	7,33	111,49
Итого по Сантехнические работы			618,5	10 610,87	390,07	161,4	3 675,03	198,4	14 874,37
(100) Электромонтажные работы									
Производство наружных и внутренних работ в эксплуатируемых зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других загромождающих предметов K=1,2									
Пробивка борозд в кирпичных стенах для устройства электропроводки									
227.	E69-5-2	100 м	20.29	295.91	10.36				306.27
	Стр-во (Н10)	0,1	2,43	35,51	1,24				36,75
Смена одно- и двухклавишных выключателей и розеток штепсельных утопленного типа при скрытой проводке									
228.	E67-12-2	100 шт.	64.4	1 147.82			23.26	1.12	1 172.2
	Электрика (Н16)	0,39	30,14	537,18			9,07	0,44	546,69
Выключатель установочный одноклавишный для скрытой установки с14-003									
229.	5/30-30-4-1-1/1	ШТ.					6.75	0.32	7.07
	Материал	11					74,25	3,52	77,77

№ п/п	Обоснование	Ед. изм.	Трудо-затраты; чел. час.	Стоимость: единица измерения / всего; руб.					
		Объем ра-бот		заработная плата рабочих	экспл. машин		материаль-ные ресурсы	Транспорт	общая стоимость
Поправочные коэффициенты									
всего									
в т.ч. з/пл.									
Выключатель установочный двухклавишный для скрытой установки 10а/230в/ІР20									
230.	5/30-30-4-1-1/118	ШТ					7.92	0.38	8.3
Материал		3					23.76	1.14	24.9
Розетка штепсельная с заземляющим контактом ра16-254									
231.	5/30-30-4-1-2-1/14	ШТ					3.03	0.15	3.18
Материал		25					75.75	3.75	79.5
Рамка 1 пост									
232.	5/90-20/12	ШТ					2.08	0.1	2.18
Материал		19					39.52	1.9	41.42
Рамка 2 поста									
233.	5/90-20/12	ШТ					3.08	0.15	3.23
Материал		4					12.32	0.6	12.92
Рамка 4 поста									
234.	5/90-20/12	ШТ					9.58	0.46	10.04
Материал		3					28.74	1.38	30.12
Коробка монтажная (подрозетник)									
235.	5/20-40-4/11	100 ШТ					54.17	2.61	56.78
Материал		0.39					21.13	1.02	22.15
Смена светильников с люминесцентными лампами с количеством до 4 ламп									
236.	E67-11-2	100 шт.	229.24	4 200.74	4.74	3.21	50.05	2.4	4 257.93
Электрика (Н16)		0.05	13.75	252.04	0.28	0.19	2.5	0.12	254.94
Светильник светодиодный потолочный для общественных зданий дпо 12-34-113.04 оп. WN2 (236)									
237.	5/30-30-4-3-2/28	ШТ					45.83	2.2	48.03
Материал		5					229.15	11	240.15
Светильник с люминесцентными лампами, устанавливаемый в подвесных потолках типа "армстронг", без дополнительного крепления, количество ламп 4									
238.	Ц8-607-6	100 шт.	209.29	3 549.56	15.48		201.34	9.76	3 776.14
Электрика (Н16)		0.24	60.28	1 022.27	4.46		48.32	2.34	1 077.39
Светильник потолочный для общественных помещений встраиваемый									
239.	5/30-30-4-3-1-2-1/10	ШТ					98.48	4.74	103.22
Материал		24					2 363.52	113.76	2 477.28
Кабель трех-пятижильный сечением жилы до 16 мм2 по строительным конструкциям (стенам, потолкам) с установкой ответвительных коробок, крепление полосками									
240.	Ц8-910-1	100 м	46.54	725.79	42.44	9.85	129.97	6.37	904.57
Электрика (Н16)		0.9	50.26	783.85	45.84	10.64	116.97	5.73	952.39
Провод двух-трехжильный под штукатурку по стенам или в бороздах									
241.	Ц8-403-3	100 м	23.64	311.13	124.13	99.17	355.88	17.23	808.47
Электрика (Н16)		0.1	2.84	37.34	14.9	11.9	35.6	1.72	89.56
Кабель силовой марки ввг-пнг(а)-LS 3х1,5-0,66 с медными жилами, изоляция и оболочка из поливинилхлоридного пластика, не распространяющий горение по категории (а) с низким дымо- и газовыделением, без защитного покрова, с тремя жилами сечением 1,5 мм2, на напряжение 0,66 кв, в плоском исполнении									
242.	5/10-10-10-10-1/121	1000 М					1 720	82.73	1 802.73
Материал		0.1					172	8.27	180.27
Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором толщиной стен 0,5 кирпича с диаметром отверстия до 20 мм									
243.	E69-13-1	100 отверстий	6.02	102.1	5.36				107.46
Стр-во (Н10)		0.35	2.53	42.88	2.25				45.13
Коронка 68 мм									
244.	1/30-70-90-40/15	ШТ					26.67	1.88	28.55
Материал		1					26.67	1.88	28.55
Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке с креплением на распорный дюбель									
245.	Ц8-591-502	100 шт.	32.57	579.08	7.59	1.6	58.4	2.92	647.99
Электрика (Н16)		0.03	1.17	20.85	0.27	0.06	1.75	0.09	22.96
Выключатель установочный двухклавишный для скрытой установки 10а/230в/ІР20									
246.	5/30-30-4-1-1/118	ШТ					7.92	0.38	8.3
Материал		3					23.76	1.14	24.9
Рамка 1 пост									
247.	5/90-20/12	ШТ					2.08	0.1	2.18
Материал		3					6.24	0.3	6.54
Коробка монтажная (подрозетник)									
248.	5/20-40-4/11	100 ШТ					54.17	2.61	56.78
Материал		0.03					1.63	0.08	1.71
Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке с креплением на распорные дюбеля									
249.	Ц8-591-902	100 шт.	37.85	673.18	7.59	1.6	58.4	2.92	742.09
Электрика (Н16)		0.24	10.9	193.88	2.19	0.46	14.02	0.7	210.79
Коробка монтажная (подрозетник)									
250.	5/20-40-4/11	100 ШТ					54.17	2.61	56.78
Материал		0.24					13	0.63	13.63
Розетка штепсельная с заземляющим контактом ра16-254									
251.	5/30-30-4-1-2-1/14	ШТ					3.03	0.15	3.18
Материал		24					72.72	3.6	76.32
Рамка 1 пост									
252.	5/90-20/12	ШТ					2.08	0.1	2.18
Материал		6					12.48	0.6	13.08

№ п/п	Обоснование	Ед.изм.	Трудо- затраты; чел.час.	Стоимость: единица измерения / всего; руб.					
		Объем ра- бот		заработная плата рабочих	экспл. машин		материаль- ные ресурсы	Транспорт	общая стоимость
Поправочные коэффициенты					всего	в т.ч. з/пл.			
Рамка 2 поста									
253.	5/90-20/12	шт.					3.08	0.15	3.23
Материал		5					15,4	0,75	16,15
Рамка 4 поста									
254.	5/90-20/12	шт.					9.58	0.46	10.04
Материал		2					19,16	0,92	20,08
Розетка сетевая									
255.	Ц10-349-7	10 шт.	10.2	160.87			2.67	0.14	163.68
Оборуд. (Н15)		0,6	7.34	115,83			1,6	0,08	117,51
Рамка 1 пост									
256.	5/90-20/12	шт.					2.08	0.1	2.18
Материал		2					4,16	0,2	4,36
Рамка 2 поста									
257.	5/90-20/12	шт.					3.08	0.15	3.23
Материал		2					6,16	0,3	6,46
Розетка телефонная двойная									
258.	5/30-30-4-1-2-2/36	шт.					43.75	2.1	45.85
Материал		1					43,75	2,1	45,85
Розетка двойная									
259.	5/30-30-4-1-2-2/53	шт.					55.2	2.66	57.86
Материал		5					276	13,3	289,3
Светильник двухламповый потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды с креплением винтами									
260.	Ц8-593-701	100 шт.	155.45	1 632.61	1 482.63	1 095.12	388.96	21.13	3 525.33
Электрика (Н16)		0,08	14,92	156,73	142,33	105,13	31,12	1,69	331,87
Светильник светодиодный потолочный для общественных зданий									
261.	5/30-30-4-3-2/28	шт.					50	2.4	52.4
Материал		8					400	19,2	419,2
Итого по Электромонтажные работы			196,56	3 198,36	213,76	128,38	4 222,22	204,25	7 838,59
(110) Входная группа									
Производство наружных и внутренних работ в эксплуатируемых зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других загромождающих предметов K=1,2									
Демонтаж дверных блоков из пвх в наружных дверных проемах в бетонных стенах при площади проема свыше 3 м2									
262.	E10-237-2	100 м2 проемов	146.93	2 142.81	51.52		143.26	10.09	2 347.68
Стр-во (Н10) K_мех.=0,3 K_мат.=0 K_труд.=0,3		0,26	13,75	200,57	4,82				205,39
Установка дверных блоков из алюминиевых сплавов в наружных дверных проемах в кирпичных стенах с креплением дюбелями, при площади проема свыше 3 м2									
263.	E9-356-2	100 м2 проемов	102.74	1 620.32	28.26		85.18	6	1 739.76
Металл. (Н11)		0,26	32,05	505,54	8,82		22,15	1,56	538,07
Блок дверной внутренней входной в помещения общественных, производственных и вспомогательных зданий из алюминиевого профиля SPECTRAL двз а ч 21-10 п, частично остекленный с одинарным остеклением полотен стеклом 6м1, сэндвич плита толщиной 24 мм, с порогом									
264.	2/30-40-5/5	м2					1 091.67	53.71	1 145.38
Материал		26					28 383,42	1 396,46	29 779,88
Лента самоклеящаяся уплотнительная ул односторонняя, толщиной 3 мм, шириной 95 мм									
265.	1/10-235-20/567	м					0.94	0.07	1.01
Материал		39,936					37,54	2,8	40,34
Герметизация мест примыкания оконных и балконных блоков с алюминиевыми переплетами к кирпичным стенам полиуретановой пеной									
266.	E9-70-1	100 м	15.55	226.78			123.59	8.7	359.07
Металл. (Н11)		0,392	7,31	106,68			48,45	3,41	158,54
Лента самоклеящаяся двухсторонняя герметизирующая и гидроизолирующая битумно-полимерная, шириной 7,5 см									
267.	1/10-235-20/53	м					3.38	0.24	3.62
Материал		41,16					139,12	9,88	149
Установка нащельника из пвх самоклеящегося									
268.	E10-240-1	100 м	5.45	92.43					92.43
Стр-во (Н10)		0,392	2,56	43,48					43,48
Нащельник (планка, наличник) из стали оцинкованной толщиной 0,45 - 0,5 мм, шириной 70 мм, с односторонним полимерным покрытием, цвет белый									
269.	2/20-105-10/10	м					11	0.54	11.54
Материал		41,16					452,76	22,23	474,99
Итого по Входная группа			55,67	856,27	13,64	0	29 083,44	1 436,34	31 389,69
ИТОГО прямые затраты			2 562,43	41 761,89	799,01	358,07	64 196,98	3 755,09	110 512,97
Наименование затрат				%		Стоимость.; руб.			
Ремонтно - строительные работы (Н10)									
Зарплата рабочих						28 125,24			
Эксплуатация машин						416,42			
в т.ч. зарплата машинистов						175,03			
ОХР и ОПР				83.83%		23 724,12			
Плановая прибыль				45.82% * 1,115		14 458,41			
Монтаж металлоконструкций (Н11)									
Зарплата рабочих						612,22			
Эксплуатация машин						8,82			
в т.ч. зарплата машинистов						0			
ОХР и ОПР				58.54%		358,39			
Плановая прибыль				59.02% * 1,115		402,89			

Внутренние сантехнические работы в городе (Н12)			
Зарплата рабочих			9 788,8
Эксплуатация машин			162,54
в т.ч. зарплата машинистов			52,66
ОХР и ОНР	68.61%		6 752,23
Плановая прибыль	43.58% * 1,115		4 782,13
Теплоизоляционные работы (Н19)			
Зарплата рабочих			115,66
Эксплуатация машин			0,96
в т.ч. зарплата машинистов			0
ОХР и ОНР	83.83%		96,96
Плановая прибыль	45.82% * 1,115		59,09
Монтаж оборудования (Н15)			
Зарплата рабочих			115,83
Эксплуатация машин			0
в т.ч. зарплата машинистов			0
ОХР и ОНР	39.37%		45,6
Плановая прибыль	32.65% * 1,115		42,17
Электромонтажные работы (Н16)			
Зарплата рабочих			3 004,14
Эксплуатация машин			210,27
в т.ч. зарплата машинистов			128,38
ОХР и ОНР	61.01%		1 911,15
Плановая прибыль	35.49% * 1,115		1 239,58
Зарплата рабочих			41 761,89
Эксплуатация машин (из расшифровки)			798,81
в т.ч. зарплата машинистов			355,82
ОХР и ОНР			32 888,45
Плановая прибыль			20 984,27
Материалы без НДС			64 196,88
Транспортные расходы			3 754,95
ИТОГО строительных и иных специальных монтажных работ			164 385,25
Прочие затраты			14 320,02
в том числе:			
Отчисления в соцстрах	34 %		14 320,02
Итого строительных и иных специальных монтажных работ:			178 705,27
Итого с учётом налогов и отчислений, относимых на расходы по текущей деятельности			178 705,27
Итого с учётом коэффициента, учитывающего применение прогнозного индекса цен в строительстве			178 705,27
Итого объем работ для статистической отчётности подрядной организации			178 705,27
Итого объем работ для налогообложения			178 705,27
Сумма НДС	20 %	(Всего без НДС) * 20 / 100	35 741,05
ВСЕГО с НДС:			214 446,32
Всего освоено (справочно):			214 446,32
Итого к оплате: 214 446,32 руб.			
Двести четырнадцать тысяч четыреста сорок шесть рублей тридцать две копейки			

Составил: _____ / _____ /

Проверил: _____ / _____ /

Согласовано  К. Н. Кондратьев