

ГУО "Минский городской машиностроительный колледж"

(наименование организации)

Код по ОКУД

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(должность)

" "

20 г.

Ю.С.Золотковский

(инициалы, фамилия)

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

№ _____

Комиссия, образованная в соответствии с приказом № 1-8/28 от "17 " апреля 2026 г.

в составе:

председателя комиссии

Зам.директора по ХР

М.С.Жизневский

членов комиссии:

Зав.отделением

А.С.Чуприс

Зав.общезитием

И.В.Зубович

Зав.УПМ

Г.М.Бибик

Комендант

А.В.Скрунда

(должность служащего)

(инициалы, фамилия)

составила настоящий акт о том, что в результате обследования объекта

Объект: Текущий ремонт пожарной сигнализации ГУО "Минский городской машиностроительный колледж"

(наименование объекта)

установлено, что

(описание дефектов, их местонахождение, объем)

Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые характеризуются следующими факторами:

(перечень факторов)

Работы следует производить с применением следующих механизмов:

(грузоподъемные механизмы, люльки электрические, автовышки)

Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ

Дата начала разработки сметной документации

01.05.2026

Дата начала выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ

Июль 2026г.

Продолжительность выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ

2

Председатель комиссии

Зам.директора по ХР

М.С.Жизневский

Члены комиссии

Зав.отделением

А.С.Чуприс

Зав.общезитием

И.В.Зубович

Зав.УПМ

Г.М.Бибик

Комендант

А.В.Скрунда

(должность служащего)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Примерный (укрупненный) перечень видов строительно-монтажных работ

№ п/п	Виды выполняемых строительно-монтажных работ	Единица измерения	Количество	Примечание
1	2	3	4	5
	00000/29090 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Другие элементы и конструкции. Другое			
1	ДЕМОНТАЖ ПРИБОРА АКП ХРАБ	ШТ.	2	Ц10-667-1
2	ДЕМОНТАЖ ПРИБОРЫ ПС ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЕ, ПУСКОВЫЕ. ПРИБОР ОРАКУЛ	ШТ.	1	Ц10-667-2
3	ДЕМОНТАЖ ПРИБОРА УОО СПИ МОЛНИЯ	ШТ.	1	Ц10-667-4
4	ДЕМОНТАЖ УСТРОЙСТВА ДОСТУПА	УСТРОЙСТВО	1	Ц10-707-2
5	ДЕМОНТАЖ ДЕМОНТАЖ ПРИБОРА ПС ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЕ, ПУСКОВЫЕ. ПРИБОР ОРАКУЛ С СОХРАНИЕНИЕМ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕЙ УСТАНОВКИ	ШТ.	1	Ц10-667-2
6	ПРИМЕЧАНИЕ: ВОЗВРАТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ ОФОРМЛЯЮТСЯ АКТАМИ ФОРМЫ С-14, ПРИГОДНОСТЬ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ КОМИССИОННО			
	00000/38000 ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Связь (УС,ДФ,ДВ,ПС,ВН)			
7	ПРИБОРЫ ПС ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЕ, ПУСКОВЫЕ. ПКП БИРЮЗА М	ШТ.	2	Ц10-667-2
8	ПРИБОРЫ ПС ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЕ . ПРИБОР МАШ-ХРАБ	ШТ.	4	Ц10-667-1
9	УСТРОЙСТВО ДОСТУПА: ПО КИРПИЧНОМУ ОСНОВАНИЮ.	УСТРОЙСТВО	1	Ц10-707-2
10	ПРИБОРЫ ПС ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЕ, ПУСКОВЫЕ. ПРИБОР ОРАКУЛ (ПОВТОРНО ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ)	ШТ.	1	Ц10-667-2
	00000/38000 ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Связь (УС,ДФ,ДВ,ПС,ВН). МОНТАЖ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ			
11	КАБЕЛЬ ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ (КОАКСИАЛЬНЫЙ) ОТКРЫТО ПО СТЕНЕ	100 М	1,8	Ц10-520-1

Составил

(должность служащего)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

" ____ " _____ 20 ____ г.

ООО "ЗАКАЗЧИК СЕРВИС" 

ТЕХНАДЗС

ПИБОВАРОВ П.Е. 

УТВЕРЖДАЮ

Директор
(должность)Ю.С.Золотковский
(инициалы, фамилия)

" " 20 г.

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

ДОГОВОР: от

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Текущий ремонт ГУО "Минский городской машиностроительный колледж"

ЧАСТЬ ОБЪЕКТА: Текущий ремонт ГУО "Минский городской машиностроительный колледж"

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6

текущий ремонт пожарной сигнализации

В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ В НОРМАХ НРР НА 01.05.2026

СТОИМОСТЬ

11 418.00 БЕЛ. РУБ.

№ П/П	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕД. ИЗМ. КОЛ-ВО	С Т О И М О С Т Ь ЕД.ИЗМ./ВСЕГО, БЕЛ. РУБ.						ТРУДОЗАТРАТЫ (ЧЕЛ-Ч.)	
				ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН		МАТЕРИА- ЛЫ (ОБОРУД.)	ТРАНС- ПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	РАБ-ИХ	МАШ-ОВ
					ВСЕГО	В Т.Ч. 3/П					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Чел.ч.= 16.96 руб/ч; Дата: на 1-ое Мая 2026г.; Методика: Ремонт; Зона: 3, Район: Минск, Прогн. индекс СМР = 1.0272, оборудование = 1.0078, прочие = 1.0361, База НРР 2022г.											
00000/29090 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Другие элементы и конструкции. Другое - 6 ШТ.											
1	Ц10-667-1	ДЕМОНТАЖ ПРИБОРА АКП ХРАБ	ШТ.	46,65	0,03				46,68	2,59	
		РАЗРЯД=4,6, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0611 ОХРиОПР=39.37%, План=32.65%	2	93,30	0,06				93,36	5,18	
2	Ц10-667-2	ДЕМОНТАЖ ПРИБОРЫ ПС ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЕ, ШТ. ПУСКОВЫЕ. ПРИБОР ОРАКУЛ		75,80	0,03				75,83	4,21	
		РАЗРЯД=4,6, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0611 ОХРиОПР=39.37%, План=32.65%	1	75,80	0,03				75,83	4,21	
3	Ц10-667-4	ДЕМОНТАЖ ПРИБОРА УОО СПИ МОЛНИЯ	ШТ.	21,79	0,04				21,83	1,19	
		РАЗРЯД=4,8, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0815 ОХРиОПР=39.37%, План=32.65%	1	21,79	0,04				21,83	1,19	
4	Ц10-707-2	ДЕМОНТАЖ УСТРЙСТВА ДОСТУПА	УСТРОЙС ТВО	5,13	0,01				5,14	0,29	
		РАЗРЯД=4,5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0509 ОХРиОПР=39.37%, План=32.65%	1	5,13	0,01				5,14	0,29	
5	Ц10-667-2	ДЕМОНТАЖ ДЕМОНТАЖ ПРИБОРА ПС ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЕ, ПУСКОВЫЕ. ПРИБОР ОРАКУЛ С СОХРАНИЕНИЕМ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕЙ УСТАНОВКИ	ШТ.	101,07	0,03				101,10	5,62	
		РАЗРЯД=4,6, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0611 ОХРиОПР=39.37%, План=32.65%	1	101,07	0,03				101,10	5,62	
6	5/70-10/П1-СП4	ПРИБОР ОРАКУЛ (ВОЗВРАТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, УСТАНОВЛИВАЕТСЯ ПОВТОРНО ПОСЛЕ ДЕМОНТАЖА)	ШТ								
	обор. зак.		1								
7	ПРИМЕЧАНИЕ ВОЗВРАТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ ОФОРМЛЯЮТСЯ АКТАМИ ФОРМЫ С-14, ПРИГОДНОСТЬ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ КОМИССИОННО										
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/29090			297					297	16,49	
	ОХР и ОПР								117		
	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ								97		
	ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ								511		
00000/38000 ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Связь (УС,ДФ,ДВ,ПС,ВН) - 9 ШТ											
8	Ц10-667-2	ПРИБОРЫ ПС ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЕ, ПУСКОВЫЕ. ШТ. ПКП БИРЮЗА М		252,67	0,08		16,45	0,88	270,08	14,04	
		РАЗРЯД=4,6, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0611 ОХРиОПР=39.37%, План=32.65%	2	505,34	0,16		32,90	1,76	540,16	28,08	
9	5/70-10/П1-СП1	ППКПиУ "Бирюза-М" (исп. RS485)	ШТ				1 870,00	99,48	1 969,48		
	обор. подр.		2				3 740,00	198,96	3 938,96		
10	Ц10-667-1	ПРИБОРЫ ПС ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЕ . ПРИБОР МАШ-ХРАБ	ШТ.	155,49	0,08		9,27	0,49	165,33	8,64	
		РАЗРЯД=4,6, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0611 ОХРиОПР=39.37%, План=32.65%	4	621,96	0,32		37,08	1,96	661,32	34,56	
11	5/70-10/П1-СП2	ПРИБОР ПС МАШ-ХРАБ В КОРПУСЕ	ШТ				291,46	15,51	306,97		
	обор. подр.		4				1 165,84	62,04	1 227,88		
12	Ц10-707-2	УСТРОЙСТВО ДОСТУПА: ПО КИРПИЧНОМУ ОСНОВАНИЮ.	УСТРОЙС ТВО	17,11	0,05		4,66	0,25	22,07	0,96	
		РАЗРЯД=4,5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0509 ОХРиОПР=39.37%, План=32.65%	1	17,11	0,05		4,66	0,25	22,07	0,96	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	5/70-10/П1-СПЗ обор. подпр.	Устройство доступа УД-1Т	ШТ				12,00	0,64	12,64		
14	Ц10-667-2	ПРИБОРЫ ПС ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЕ, ПУСКОВЫЕ. ШТ. ПРИБОР ОРАКУЛ (ПОВТОРНО ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ)		252,67	0,08		12,00 16,45	0,64 0,88	12,64 270,08	14,04	
		РАЗРЯД=4,6, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0611 ОХРиОПР=39.37%, План=32.65%	1	252,67	0,08	K=1.2 K=1.2	16,45	0,88	270,08	K=1.2 14,04	K=1.2
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/38000 ОХР и ОПР		1 397	1		91	5	1 494	77,64	
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							550		
		ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ							456		
		ОБОРУДОВАНИЕ ПОДРЯДЧИКА							2 500		
		00000/38000 ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Связь (УС,ДФ,ДВ,ПС,ВН). МОНТАЖ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ					4 918	262			
15	Ц10-520-1	КАБЕЛЬ ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ (КОАКСИАЛЬНЫЙ) ОТКРЫТО ПО СТЕНЕ	100 М	507,17	4,49		27,19	2,16	541,01	34,78	
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=39.37%, План=32.65%	1,8	912,91	8,08	K=1.2 K=1.2	48,94	3,89	973,82	K=1.2 62,60	K=1.2
16	5/10-10-60-3/23/СП	КАБЕЛЬ МАРКИ КСВЭВ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ 4 X 0,5 ММ2	1000 М				830,00	44,16	874,16		
			1,827				1 516,41	80,68	1 597,09		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/38000 ОХР и ОПР		913	8		1 565	85	2 571	62,60	
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							359		
		ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ							298		
		ИТОГО ПО Монтажу оборудования (ремонт) ОХРиОПР = 39.37% План.приб. = 32.65%		2 607	9		1 656	89	4 361	156,73	
		ИТОГО							1 026		
		ИТОГО							851		
		ОХР и ОПР		2 607	9		1 656	89	4 361	156,73	
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							1 026		
		СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ							851		
		ВСЕГО							4		
		МОНТИРУЕМЫЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ							6 238		
		ТРАНСПОРТ					4 918		4 918		
		ВСЕГО С ПРОЧИМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ						262	262		
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА [2607*1]							11 418		
		ТРУДОЕМКОСТЬ						1	2 607		
		СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ							156,73		
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ [9*1]							4		
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ [89*1]						1	9		
		МАТЕРИАЛЫ-ВСЕГО						1	89		
1		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ [2607+9+89+1656]							1 656		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							4 361		
1.2		МАТЕРИАЛЫ ПОДРЯДЧИКА							1 656		
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА [89-0]							89		
2		ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ И ОБЩЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ [1026*1]						1	1 026		
3		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ [851*1]						1	851		
		ИТОГО [4361+0+0+1026+851]							6 238		
		ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [6238+0+0+0]							6 238		
		ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОТЧИСЛЕНИЯМИ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ (((2607+0)*(34/100)))*((100-0)/100)					34		886		
6		ИТОГО ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ [0+886+0+0+0+0+0+0+0]							886		
7		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [6238+886+0]							7 124		
		ИТОГО С УЧЕТОМ СРЕДСТВ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ [7124+0]							7 124		
		РАСЧЕТ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ							7 124		
9		ИТОГО С УЧЕТОМ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ, ОТНОСИМЫХ НА РАСХОДЫ ПО ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ [7124+0]							7 124		
		ИТОГО ПОДРЯДНЫХ РАБОТ [7124-0-0-0]							7 124		
		КОНКУРСНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ						1	7 124		
11		ИТОГО С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА КОЭФФИЦИЕНТА [7124*1]							7 124		
		КОЭФФИЦИЕНТ, УЧИТЫВАЮЩИЙ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ (с 05/2026 по 07/2026)						1,0272	7 318		
12		ИТОГО С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА, УЧИТЫВАЮЩЕГО ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ((7124+0+0-0)*1.0272+0*1)							7 318		
14		ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ [7318+0+0+0+0+0]							7 318		
16		ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ [7318-(0+0+0)]							7 318		
		ИТОГО С НАЛОГАМИ И ОТЧИСЛЕНИЯМИ ОТ ВЫРУЧКИ [7318+0]							7 318		
18		СУММА НДС [7318*20/100]							1 464		
		ВСЕГО ВЫПОЛНЕНО РАБОТ [7318+1464+0]					20		8 782		
		СУММА ПРОПИСЬЮ: ВОСЕМЬ ТЫСЯЧ СЕМЬСОТ ВОСЕМЬДЕСЯТ ДВА БЕЛОРУССКИХ РУБ. 00 КОП.									
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ [4918*1.0078]							4 956		
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ (ОБОРУДОВАНИЕ) [262*1.0078]							264		
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЕ [4956+264+0]							5 220		
		СУММА НДС (ОБОРУДОВАНИЕ) [(5220+0)*20/100]							1 044		
		ВСЕГО ПО ОБОРУДОВАНИЮ [5220+1044]					20		6 264		
		ВСЕГО ПО РАСЧЕТУ [8782+0+6264]							15 046		

ВЕДОМОСТЬ ИСПОЛЪЗУЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ, МЕХАНИЗМОВ, СМОНТИРОВАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

No	Наименование ресурса	Ед. изм.	Кол-во	Цена за единицу, бел. руб.	Стои- мость	Транспорт
----	----------------------	----------	--------	-------------------------------	----------------	-----------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		наименование ресурса		ед. изм.	количество	без НДС	с НДС	бел. руб.	%	на ед., бел. руб.	всего, бел. руб.
		Материалы подрящика									
1	5/90-10/3	ДЮБЕЛЬ МОНТАЖНЫЙ У656 УЗ	10 ШТ.	2,8	0,31			0,87	5,32	0,02	0,06
2	1/10-240-30-30/10	ДЮБЕЛЬ-ГВОЗДИ 3,7 X 40	Т	0,002574	15 213,34			39,16	7,94	1 207,94	3,11
3	1/10-240-30-30/354	ДЮБЕЛЬ-ГВОЗДЬ МОНТАЖНЫЙ 6 X 40 ММ	100 ШТ.	0,02	3,36			0,07	7,94	0,27	0,01
4	5/10-10-60-3/23/СП	КАБЕЛЬ МАРКИ КСВЭВ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ 4 X 0,5 ММ2	1000 М	1,827	830,00			1 516,41	5,32	44,16	80,68
5	5/50-70-3/7	КАНИФОЛЬ СОСНОВАЯ ВЫСШЕГО СОРТА	КГ	0,0524	49,00			2,57	5,32	2,61	0,14
6	5/50-70-2/7	ПРИПОЙ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЙ БЕССУРЬМЯНИСТЫЙ В ЧУШКАХ, МАРКИ ПОС40	КГ	0,524	158,15			82,87	5,32	8,41	4,41
7	5/50-70-2/2	ПРИПОЙ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЙ БЕССУРЬМЯНИСТЫЙ В ЧУШКАХ, МАРКИ ПОС61	Т	0,000016	283 793,78			4,54	5,32	15 097,83	0,24
8	1/10-170-10/105	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 4-8 ММ, ДЛИНОЙ 110-165 ММ	ШТ.	4,5	2,17			9,77	7,94	0,17	0,77
9	1/10-170-10/115	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 5-10 ММ, ДЛИНОЙ 210 (215) ММ	ШТ.	0,09	2,47			0,22	7,94	0,20	0,02
10	5/20-20-3-4/10	ТРУБКА МАРКИ ТВ-40 ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 5 ММ	КГ	0,00014	17,73				5,32	0,94	
		МАТЕРИАЛЫ ВСЕГО						1 656,48			89,44
		в том числе:									
		материалы подрящика						1 656,48			89,44
		Оборудование подрящика									
11	5/70-10/П1-СП1	ППКПиУ "Бирюза-М" (исп. RS485)	ШТ	2	1 870,00			3 740,00	5,32	99,48	198,96
12	5/70-10/П1-СП2	ПРИБОР ПС МАШ-ХРАБ В КОРПУСЕ	ШТ	4	291,46			1 165,84	5,32	15,51	62,04
13	5/70-10/П1-СП3	Устройство доступа УД-1Т	ШТ	1	12,00			12,00	5,32	0,64	0,64
		ОБОРУДОВАНИЕ ПОДРЯЩИКА ВСЕГО						4 917,84			261,64
		Оборудование заказчика									
14	5/70-10/П1-СП4	ПРИБОР ОРАКУЛ (ВОЗВРАТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, УСТАНОВЛИВАЕТСЯ ПОВТОРНО ПОСЛЕ ДЕМОНТАЖА)	ШТ	1							
		ОБОРУДОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА ВСЕГО									
		Механизмы									
15	M331615	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	2,2032	0,33			0,73			
16	M331451	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	9,288	0,87			8,08			
17	M331620	ЭЛЕКТРОПАЯЛЬНИК	МАШ.-Ч	0,0468	0,56			0,03			
		МЕХАНИЗМЫ ВСЕГО						8,84			

Составил ООО "ЗАКАЗНИК СЕРВИС СТРОЙ"

ТЕХНАДЗОР

ПИБОВАРОВ П.Г.

Проверил

Валерий Сергеевич

по экр

М.С.Исидоровский

ГУО "Минский городской машиностроительный колледж"
(наименование организации)

Код по ОКУД

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(должность служащего)

(подпись)

Ю.С.Золотковский

(инициалы, фамилия)

" "

20 г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

№ _____

Комиссия, образованная в соответствии с приказом № 1-8/28 от "17 " апреля 2026 г.

в составе:

председателя комиссии

Зам.директора по ХР

М.С.Жизневский

членов комиссии:

Зав.отделением

А.С.Чуприс

Зав.общезитием

И.В.Зубович

Зав.УПМ

Г.М.Бибик

Комендант

А.В.Скрунда

(должность служащего)

(инициалы, фамилия)

составила настоящий акт о том, что в результате обследования объекта

Объект: Пусконаладочные работы системы пожарной сигнализации ГУО "Минский городской машиностроительный колледж"

(наименование объекта)

установлено, что

(описание дефектов, их местонахождение, объем)

Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые характеризуются следующими факторами:

(перечень факторов)

Работы следует производить с применением следующих механизмов:

(грузоподъемные механизмы, люльки электрические, автовышки)

Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ

Дата начала разработки сметной документации

01.05.2026

Дата начала выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ

1 июля 2026г.

Продолжительность выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ

1

Председатель комиссии

Зам.директора по ХР

М.С.Жизневский

Члены комиссии

Зав.отделением

А.С.Чуприс

Зав.общезитием

И.В.Зубович

Зав.УПМ

Г.М.Бибик

Комендант

А.В.Скрунда

(должность служащего)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Примерный (укрупненный) перечень видов строительно-монтажных работ

№ п/п	Виды выполняемых строительно-монтажных работ	Единица измерения	Количество	Примечание
1	2	3	4	5
1	00000/90000 ДРУГИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯДЧИКА АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ I КАТЕГОРИИ ТЕХНИЧЕСКОЙ СЛОЖНОСТИ С КОЛИЧЕСТВОМ КАНАЛОВ (КОБЩ) РАВНЫМ 80	СИСТЕМА	1	ЦПНР02-01-009 к=0.51

Составил

(должность служащего)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

" " 20 г.

ООО "ЗАКАЗНИК СЕРВИС СТРОЙ"
ТЕХНАДЗОР
ИВОВЕАРОВ П.Г.

РУКОВОДИТЕЛЬ

Директор
(должность)

Ю.С.Золотковский
(инициалы, фамилия)

20 г

ПОДРЯДЧИК:

ДОГОВОР: от

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Пусконаладочные работы системы пожарной сигнализации ГУО "Минский городской машиностроительный колледж"

ЧАСТЬ ОБЪЕКТА: Пусконаладочные работы системы пожарной сигнализации ГУО "Минский городской машиностроительный колледж"

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7

пусконаладочные работы системы пожарной сигнализации

В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ В НОРМАХ НРР НА 01.05.2026

СТОИМОСТЬ

6 846.00 БЕЛ. РУБ.

№ п/п	ОБОСНО- ВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕД. ИЗМ. КОЛ-ВО	С Т О И М О С Т Ь ЕД.ИЗМ./ВСЕГО, БЕЛ. РУБ.						ТРУДОЗАТРАТЫ (ЧЕЛ.-Ч.)	
				ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН		МАТЕРИА- ЛЫ (ОБОРУД.)	ТРАНС- ПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	РАБ-ИХ	МАШ-ОВ
					ВСЕГО	В Т.Ч. З/П					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Чел.ч.= 16.96 руб/ч; Дата: на 1-ое Мая 2026г.; Методика: Ремонт; Зона: 3, Район: Минск, Прогн. индекс СМР = 1.0272, оборудование = 1.0078, прочие = 1 0119 База НРР 2022г											
00000/90000 ДРУГИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯДЧИКА											
1	ЦПНР02-01-009	АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ I КАТЕГОРИИ ТЕХНИЧЕСКОЙ СЛОЖНОСТИ С КОЛИЧЕСТВОМ КАНАЛОВ (КОБЩ) РАВНЫМ 80	СИСТЕМА	4 341,12					4 341,12	140,52	
		РАЗРЯД=12.1, МЕЖР.КОЭФФ.=1.8216 ОХРиОПР=42.23%, План=15.49%	1	4 341,12		К=0.51	К=0.51	К=0.51	К=0.51	К=0.51	К=0.51
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/90000				4 341					4 341	140,52	
ОХР и ОПР									1 833		
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ									672		
ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ									6 846		
ИТОГО ПО Пусконаладочные работы				4 341					4 341	140,52	
ОХРиОПР = 42.23%									1 833		
План.приб. = 15.49%									672		
ИТОГО									6 846		
ИТОГО				4 341					4 341	140,52	
ОХР и ОПР									1 833		
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ									672		
СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ									12,1		
ВСЕГО									6 846		
ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [6846+0+0+0]									6 846		
ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОТЧИСЛЕНИЯМИ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ (((4341+0)*(34/100)) * ((100-0)/100))									1 476		
ИТОГО ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ [0+1476+0+0+0+0+0+0+0]									1 476		
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [6846+1476+0]									8 322		
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА [4341*1]						1	4 341		
		ТРУДОЕМКОСТЬ							140,52		
		СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ							12,1		
1		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ [4341+0+0+0]							4 341		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2		ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ И ОБЩЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ [1833*1]						1	1 833		
3		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ [672*1]						1	672		
		ИТОГО [4341+0+0+1833+672]							6 846		
		ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [6846+0+0+0]							6 846		
		ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОТЧИСЛЕНИЯМИ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ (((4341+0)*(34/100)) * ((100-0)/100))					34		1 476		
6		ИТОГО ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ [0+1476+0+0+0+0+0+0+0]							1 476		
7		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [6846+1476+0]							8 322		
		ИТОГО С УЧЕТОМ СРЕДСТВ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ [8322+0]							8 322		
		РАСЧЕТ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ									
9		ИТОГО С УЧЕТОМ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ, ОТНОСИМЫХ НА РАСХОДЫ ПО ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ [8322+0]							8 322		
		ИТОГО ПОДРЯДНЫХ РАБОТ [8322-0-0-0]							8 322		
		КОНКУРСНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ						1			
		ИТОГО С УЧЕТОМ КОНКУРСНОГО КОЭФФИЦИЕНТА [8322*1]							8 322		
11		КОЭФФИЦИЕНТ, УЧИТЫВАЮЩИЙ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ (с 05/2026 по 07/2026)						1,0272			
12		ИТОГО С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА, УЧИТЫВАЮЩЕГО ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ((8322+0+0-0)*1.0272+0*1]							8 548		
14		ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ [8548+0+0+0+0+0]							8 548		
16		ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ [8548-(0+0+0)]							8 548		
		ИТОГО С НАЛОГАМИ И ОТЧИСЛЕНИЯМИ ОТ ВЫРУЧКИ [8548+0]							8 548		
18		СУММА НДС [8548*20/100]					20		1 710		
		ВСЕГО ВЫПОЛНЕНО РАБОТ [8548+1710+0]							10 258		
		СУММА ПРОПИСЬЮ: ДЕСЯТЬ ТЫСЯЧ ДВЕСТИ ПЯТЬДЕСЯТ ВОСЕМЬ БЕЛОРУССКИХ РУБ. 00 КОП.									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

ВЕДОМОСТЬ ИСПОЛЗУЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ, МЕХАНИЗМОВ, СМОНТИРОВАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

№	Наименование ресурса	Ед. изм.	Кол-во	Цена за единицу, бел. руб.		Стои-мость, бел. руб.	Транспорт		
				без НДС	с НДС		%	на ед., бел. руб.	всего, бел. руб.

Составил

Проверил

ООО "ЗАКАЗ ИКСЕРВИССТРОЙ"
ТЕХНАДЗОР
ПИБОВАРОВ П.Г.

Зам. директора
по хр

М. С. Жуковенко