

Код по ОКУД

Форма С-1

Государственное учреждение "Центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций администрации Московского района г. Минска"

(наименование организации)

Центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций администрации Московского района г. Минска

Ляченко

2026

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ №245 от 18.03.2026г.

Комиссия, образованная в соответствии с приказом № 15-ОД от "06 " мая 2020 года в составе:

председателя комиссии

Директор ФСПДнМ

(должность)

Краснощеков А.А.

(фамилия, инициалы)

членов комиссии:

Зам.директора по ХЧ

(должность)

Волчок С.И.

(фамилия, инициалы)

Начальник УЦХО

(должность)

Чистая А.М.

(фамилия, инициалы)

Инженер УЦХО

(должность)

Михалевич Ю.В.

(фамилия, инициалы)

составила настоящий акт о том, что в результате обследования объекта

Объект: Текущий ремонт (замена) отдельных участков рулонной кровли в ГУО "Физкультурно-спортивный центр детей и молодежи Московского района г. Минска", пр-т Любимова,32.

(наименование объекта)

установлено, что

Кровля здания плоская, рулонная, неветилируемая, с внутренним организованным водоотводом, участки крыши выполнены с перепадом высот, обусловленными разностью высот внутренних объемов здания. В ходе обследования кровли выявлены следующие дефекты и повреждения: протечки на отдельных участках (участки над над помещениями №20, 26), вздутие между слоями полотнищ, вздутие кровельного ковра; бугристость кровли; отслоение водоизоляционного ковра от вертикальной части; протечки на многочисленных участках кровли; застой воды на кровле; недостаточные уклоны; повсеместная деформация и коррозия покрытий паралетов, а также отсутствие прижимных планок. Работы и объемы необходимо выполнять согласно укрупненного перечня видов ремонтных работ.

(описание дефектов, их местонахождение, объем)

Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые характеризуются следующими факторами:

коэффициент-1,0

(перечень факторов)

Работы следует производить с применением следующих механизмов:

М150402 ГАЗОВАЯ ГОРЕЛКА
М050101 КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7АТМ) 2,2 МЗ/МИН
М050401 КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ ДАВЛЕНИЕМ 600 КПА (6 АТМ) 0.5 МЗ/МИН
М021805 КРАН ПЕРЕНОСНОЙ
М330805 МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ (БЕЗ УЧЕТА СТОИМОСТИ СЖАТОГО ВОЗДУХА)
М331451 ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
М331531 ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ
М031120 ПОДЪЕМНИК МАЧТОВЫЙ ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М
М331617 СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ
М134041 ШУРУПОВЕРТ

(грузоподъемные механизмы, люльки электрические, автовышки)

Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ отсутствуют

Дата начала разработки сметной документации

26.08.2026

Дата начала выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ

03.08.2026г.

Продолжительность выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ

25 кален.дн.

Председатель комиссии:

Директор ФСПДнМ

(должность)

Краснощеков А.А.

(фамилия, инициалы)

члены комиссии:

Зам.директора по ХЧ

(должность)

Волчок С.И.

(фамилия, инициалы)

Начальник УЦХО

(должность)

Чистая А.М.

(фамилия, инициалы)

Инженер УЦХО

(должность)

Михалевич Ю.В.

(фамилия, инициалы)

Примерный (укрупненный) перечень видов строительно-монтажных работ

№ п/п	Виды выполняемых строительно-монтажных работ	Единица измерения	Количество	Примечание
1	2	3	4	5
	Ж Раздел 1			
1	СМЕНА СТАРОГО РУЛОННОГО ПОКРЫТИЯ КРОВЛИ С НАКЛЕИВАНИЕМ НОВОГО ПОКРЫТИЯ. С ПРИМЕНЕНИЕМ ГАЗОВОЙ ГОРЕЛКИ: ПЕРВЫЙ СЛОЙ	100 М2	3,4848	
2	СМЕНА СТАРОГО РУЛОННОГО ПОКРЫТИЯ КРОВЛИ С НАКЛЕИВАНИЕМ НОВОГО ПОКРЫТИЯ, С ПРИМЕНЕНИЕМ ГАЗОВОЙ ГОРЕЛКИ: ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ СЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ	100 М2	3.4848	
3	ПРОСУШКА ОСНОВАНИЙ ПОД КРОВЛЮ ГАЗОВЫМИ ГОРЕЛКАМИ	100 М2	3,4848	
4	РЕМОНТ ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ КРОВЛИ ПЛОЩАДЬЮ ЗАДЕЛКИ ДО 0,5 М2	100 МЕСТ	0,12	
5	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНОЙ ВЫРАВНИВАЮЩЕЙ СТЯЖКИ НА КРОВЛЕ	100 М2	0.697	
6	ОГРУНТОВКА ОСНОВАНИЯ ПРАЙМЕРОМ "АУТОКРИН"	100 М2	3,4848	
7	СМЕНА ПОКРЫТИЯ ИЗ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ ПРИ РЕМОНТЕ ПРИМЫКАНИЙ. С ПРИМЕНЕНИЕМ ГАЗОВОЙ ГОРЕЛКИ: ПЕРВЫЙ СЛОЙ (высота 0, 2+напуск на ковер 0,35)	100 М	0,1732	
8	СМЕНА ПОКРЫТИЯ ИЗ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ ПРИ РЕМОНТЕ ПРИМЫКАНИЙ. С ПРИМЕНЕНИЕМ ГАЗОВОЙ ГОРЕЛКИ: ВТОРОЙ СЛОЙ (высота 0, 2+напуск на ковер 0,35)	100 М	0,1732	
9	СМЕНА ПОКРЫТИЯ ИЗ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ ПРИ РЕМОНТЕ ПРИМЫКАНИЙ, С ПРИМЕНЕНИЕМ ГАЗОВОЙ ГОРЕЛКИ: ПЕРВЫЙ СЛОЙ (высота 0, 4м+гориз.часть парапета 0,5+напуск на ковер 0,35м)	100 М	0,704	
10	СМЕНА ПОКРЫТИЯ ИЗ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ ПРИ РЕМОНТЕ ПРИМЫКАНИЙ. С ПРИМЕНЕНИЕМ ГАЗОВОЙ ГОРЕЛКИ: ВТОРОЙ СЛОЙ (высота 0, 4м+гориз.часть парапета 0,5+напуск на ковер 0,35м)	100 М	0,704	
11	СМЕНА ПОКРЫТИЯ ИЗ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ ПРИ РЕМОНТЕ ПРИМЫКАНИЙ, С ПРИМЕНЕНИЕМ ГАЗОВОЙ ГОРЕЛКИ: ПЕРВЫЙ СЛОЙ (высота 0, 6м+гориз.часть парапета 0,5+напуск на ковер 0,35м)	100 М	0,198	
12	СМЕНА ПОКРЫТИЯ ИЗ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ ПРИ РЕМОНТЕ ПРИМЫКАНИЙ, С ПРИМЕНЕНИЕМ ГАЗОВОЙ ГОРЕЛКИ: ВТОРОЙ СЛОЙ (высота 0, 6м+гориз.часть парапета 0,5+напуск на ковер 0,35м)	100 М	0.198	
13	УСТАНОВКА ПРИЖИМНОЙ ПЛАНКИ	100 М	0,1732	
14	СМЕНА БРАНДМАУЭРОВ И ПАРАПЕТОВ БЕЗ ОБДЕЛКИ БОКОВЫХ СТОРОН ШИРИНОЙ ДО 1 М	100 М	0.902	
15	УСТРОЙСТВО ПРИМЫКАНИЙ КРОВЛИ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ К ВОРОНКЕ ВНУТРЕННЕГО ВОДОСТОКА	100 ШТ.	0,02	
16	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ НА МАСТИКЕ В 1 СЛОЙ (верх вен.шахт)	100 М2	0.0342	
17	ОТХОДЫ РУБЕРОИДА (ПОГРУЗКА)	Т	6.699	
18	БОЙ БЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ (ПОГРУЗКА)	Т	0.2665	
19	ПЕРЕВОЗКА ДО 27 КМ.КЛАСС ГРУЗА I	Т	6.9655	

Составил

Инженер УЦХО
(должность служащего)

Инженер по эксплуатации и ремонту зданий
и сооружений
(подпись)

Михалевич Ю.В.
(инициалы, фамилия)

18.03.2026 года

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций администрации Московского района г. Минска"
АДРЕС: 220116, г. Минск, ул. Алибегова, д.19
УНП: 193409509
НАИМНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Текущий ремонт (замена) отдельных участков рулонной кровли в ГУО "Физкультурно-спортивный центр детей и молодежи Московского района г. Минска", пр-т Любимова.32

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1

В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ В НОРМАХ НРР НА 01.06.2026

СТОИМОСТЬ 29 110.33 БЕЛ. РУБ.

№ П/П	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕД. ИЗМ. КОЛ-ВО	С Т О И М О С Т Ь ЕД.ИЗМ./ВСЕГО, БЕЛ. РУБ.						ТРУДОЗАТРАТЫ (ЧЕЛ. Ч.)	
				ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН		МАТЕРИАЛЫ (ОБОРУД.)	ТРАНСПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	РАБ-ИХ	МАШ-ОВ
					ВСЕГО	В Т.Ч. З/П					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Чел.ч.= 16.96 руб/ч; Дата: на 1-ое Июня 2026г.; Методика: Ремонт; Зона: 3, Район: Минск, Прогн. индекс СМР = 1.0272, прочие = 1.0361, База НРР 2022г.											
Ж	Раздел 1										
1	ПРИМЕЧАНИЕ: Участки над помещениями №20,26										
2	E58-40-1	СМЕНА СТАРОГО РУЛОННОГО ПОКРЫТИЯ КРОВЛИ С НАКЛЕИВАНИЕМ НОВОГО ПОКРЫТИЯ, С ПРИМЕНЕНИЕМ ГАЗОВОЙ ГОРЕЛКИ: ПЕРВЫЙ СЛОЙ РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	100 М2	731,82	43,13	28,66	866,54	69,03	1 710,52	43,15	1,69
			3,4848	2 550,25	150,30	99,87	3 019,72	240,56	5 960,83	150,37	5,89
3	E58-40-2	СМЕНА СТАРОГО РУЛОННОГО ПОКРЫТИЯ КРОВЛИ С НАКЛЕИВАНИЕМ НОВОГО ПОКРЫТИЯ, С ПРИМЕНЕНИЕМ ГАЗОВОЙ ГОРЕЛКИ: ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ СЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	100 М2	243,38	8,36	5,26	885,32	70,20	1 207,26	14,35	0,31
			3,4848	848,13	29,13	18,33	3 085,16	244,63	4 207,05	50,01	1,08
4	E58-40-5	ПРОСУШКА ОСНОВАНИЙ ПОД КРОВЛЮ ГАЗОВЫМИ ГОРЕЛКАМИ РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	100 М2	155,01	2,57	0,51	55,30	4,42	217,30	9,14	0,03
			3,4848	540,18	8,96	1,78	192,71	15,40	757,25	31,85	0,10
5	E58-17-2	РЕМОНТ ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ КРОВЛИ ПЛОЩАДЬЮ ЗАДЕЛКИ ДО 0,5 М2 РАЗРЯД=3.8, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9719 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	100 МЕСТ	1 241,20	46,39	26,40	3,25	0,26	1 291,10	75,30	1,70
			0,12	148,94	5,57	3,17	0,39	0,03	154,93	9,04	0,20
6	4/1-4-20-20-10-20/20	РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 150	М3				153,64	11,95	165,59		
			0,12				18,44	1,43	19,87		
7	E58-27-1	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНОЙ ВЫРАВНИВАЮЩЕЙ СТЯЖКИ НА КРОВЛЕ РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	100 М2	551,37	38,22	18,08			589,59	32,51	1,24
			0,697	384,30	26,64	12,60			410,94	22,66	0,86
8	4/1-4-20-20-10-20/20	РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 150	М3				153,64	11,95	165,59		
			2,133				327,71	25,49	353,20		
9	E58-28-3	ОГРУНТОВКА ОСНОВАНИЯ ПРАЙМЕРОМ "АУТОКРИН" РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	100 М2	116,38	1,29	0,87			117,67	7,98	0,06
			3,4848	405,56	4,50	3,03			410,06	27,81	0,21
10	1/10-130-5/304	ПРАЙМЕР БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ "АУТОКРИН"	КГ				3,15	0,25	3,40		
			278,78				878,16	69,70	947,86		
11	E58-40-3	СМЕНА ПОКРЫТИЯ ИЗ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ ПРИ РЕМОНТЕ ПРИМЫКАНИЙ, С ПРИМЕНЕНИЕМ ГАЗОВОЙ ГОРЕЛКИ: ПЕРВЫЙ СЛОЙ (высота 0,2+напуск на ковер 0,35) РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	100 М	707,23	21,68	11,02	42,18	3,37	774,46	41,70	0,65
			0,1732	122,49	3,75	1,91	7,31	0,58	134,13	7,22	0,11
12	1/10-115-5/445	МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ НАПЛАВЛЯЕМЫЙ "БИПОЛИКРИН", К-ПХ-БЭ-П/П-П-3.5 КГ	М2				6,78	0,54	7,32		
			10,95				74,24	5,91	80,15		
13	E58-40-4	СМЕНА ПОКРЫТИЯ ИЗ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ ПРИ РЕМОНТЕ ПРИМЫКАНИЙ, С ПРИМЕНЕНИЕМ ГАЗОВОЙ ГОРЕЛКИ: ВТОРОЙ СЛОЙ (высота 0,2+напуск на ковер 0,35) РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	100 М	308,16	8,06	4,75	47,08	3,77	367,07	18,17	0,28
			0,1732	53,37	1,40	0,82	8,15	0,65	63,57	3,15	0,05
14	1/10-115-5/415	МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ НАПЛАВЛЯЕМЫЙ "БИПОЛИКРИН", К-СТ-БЭ-К/П-П-4.5 КГ	М2				6,94	0,55	7,49		
			10,95				75,99	6,02	82,01		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	E58-40-3	СМЕНА ПОКРЫТИЯ ИЗ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ ПРИ РЕМОНТЕ ПРИМЫКАНИЙ, С ПРИМЕНЕНИЕМ ГАЗОВОЙ ГОРЕЛКИ: ПЕРВЫЙ СЛОЙ (высота 0,4м+гориз.часть парапета 0,5+напуск на ковер 0,35м)	100 М	707,23	21,68	11,02	42,18	3,37	774,46	41,70	0,65
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРнОПР=83.83%, План=45.82%	0,704	497,89	15,26	7,76	29,69	2,37	545,21	29,36	0,46
16	1/10-115-5/445	МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ НАПЛАВЛЯЕМЫЙ "БИПОЛИКРИН", К-ПХ-БЭ-П/П/П-3.5 КГ	M2				6,78	0,54	7,32		
			101,2				686,14	54,65	740,79		
17	E58-40-4	СМЕНА ПОКРЫТИЯ ИЗ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ ПРИ РЕМОНТЕ ПРИМЫКАНИЙ, С ПРИМЕНЕНИЕМ ГАЗОВОЙ ГОРЕЛКИ: ВТОРОЙ СЛОЙ (высота 0,4м+гориз.часть парапета 0,5+напуск на ковер 0,35м)	100 М	308,16	8,06	4,75	47,08	3,77	367,07	18,17	0,28
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРнОПР=83.83%, План=45.82%	0,704	216,94	5,67	3,34	33,14	2,65	258,40	12,79	0,20
18	1/10-115-5/415	МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ НАПЛАВЛЯЕМЫЙ "БИПОЛИКРИН", К-СТ-БЭ-К/П/П-4.5 КГ	M2				6,94	0,55	7,49		
			101,2				702,33	55,66	757,99		
19	E58-40-3	СМЕНА ПОКРЫТИЯ ИЗ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ ПРИ РЕМОНТЕ ПРИМЫКАНИЙ, С ПРИМЕНЕНИЕМ ГАЗОВОЙ ГОРЕЛКИ: ПЕРВЫЙ СЛОЙ (высота 0,6м+гориз.часть парапета 0,5+напуск на ковер 0,35м)	100 М	707,23	21,68	11,02	42,18	3,37	774,46	41,70	0,65
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРнОПР=83.83%, План=45.82%	0,198	140,03	4,29	2,18	8,35	0,67	153,34	8,26	0,13
20	1/10-115-5/445	МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ НАПЛАВЛЯЕМЫЙ "БИПОЛИКРИН", К-ПХ-БЭ-П/П/П-3.5 КГ	M2				6,78	0,54	7,32		
			33,02				223,88	17,83	241,71		
21	E58-40-4	СМЕНА ПОКРЫТИЯ ИЗ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ ПРИ РЕМОНТЕ ПРИМЫКАНИЙ, С ПРИМЕНЕНИЕМ ГАЗОВОЙ ГОРЕЛКИ: ВТОРОЙ СЛОЙ (высота 0,6м+гориз.часть парапета 0,5+напуск на ковер 0,35м)	100 М	308,16	8,06	4,75	47,08	3,77	367,07	18,17	0,28
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРнОПР=83.83%, План=45.82%	0,198	61,02	1,60	0,94	9,32	0,75	72,69	3,60	0,06
22	1/10-115-5/415	МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ НАПЛАВЛЯЕМЫЙ "БИПОЛИКРИН", К-СТ-БЭ-К/П/П-4.5 КГ	M2				6,94	0,55	7,49		
			33,02				229,16	18,16	247,32		
23	E12-4-3040	УСТАНОВКА ПРИЖИМНОЙ ПЛАНКИ РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРнОПР=83.83%, План=45.82%	100 М	119,73	2,31		0,72	0,06	122,82	8,21	
			0,1732	20,74	0,40		0,12	0,01	21,27	1,42	
24	1/10-115-25/160	ПЛАНКА ПРИЖИМНАЯ	М				4,00	0,32	4,32		
			17,32				69,28	5,54	74,82		
25	E58-34-3	СМЕНА БРАНДМАУЭРОВ И ПАРАПЕТОВ БЕЗ ОБДЕЛКИ БОКОВЫХ СТОРОН ШИРИНОЙ ДО 1 М РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРнОПР=83.83%, План=45.82%	100 М	1 107,92	5,86	2,77	1 417,43	81,39	2 612,60	70,25	0,19
			0,902	999,34	5,29	2,50	1 278,52	73,41	2 356,56	63,37	0,17
26	E12-112-1	УСТРОЙСТВО ПРИМЫКАНИЙ КРОВЛИ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ К ВОРОНКЕ ВНУТРЕННЕГО ВОДОСТОКА РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРнОПР=83.83%, План=45.82%	100 ШТ.	2 217,77	19,79	3,21	95,38	7,63	2 340,57	152,07	0,22
			0,02	44,36	0,40	0,06	1,91	0,15	46,82	3,04	
27	1/10-115-5/415	МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ НАПЛАВЛЯЕМЫЙ "БИПОЛИКРИН", К-СТ-БЭ-К/П/П-4.5 КГ	M2				6,94	0,55	7,49		
			2				13,88	1,10	14,98		
28	1/10-115-5/445	МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ НАПЛАВЛЯЕМЫЙ "БИПОЛИКРИН", К-ПХ-БЭ-П/П/П-3.5 КГ	M2				6,78	0,54	7,32		
			2				13,56	1,08	14,64		
29	E58-21-3	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ НА МАСТИКЕ В 1 СЛОЙ (верх вен. шахт) РАЗРЯД=3.6, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9439 ОХРнОПР=83.83%, План=45.82%	100 M2	306,24	4,74	3,21	53,28	4,23	368,49	19,13	0,22
			0,0342	10,47	0,16	0,11	1,82	0,14	12,59	0,65	0,01
30	1/10-115-5/415	МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ НАПЛАВЛЯЕМЫЙ "БИПОЛИКРИН", К-СТ-БЭ-К/П/П-4.5 КГ	M2				6,94	0,55	7,49		
			3,83				26,58	2,11	28,69		
31	1/10-130-5/304	ПРАЙМЕР БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ "АУТОКРИН"	КГ				3,15	0,25	3,40		
			5,75				18,11	1,44	19,55		
32	ПРИМЕЧАНИЕ:	Строительный мусор									
33	1870500-ПОГР	ОТХОДЫ РУБЕРОИДА (ПОГРУЗКА)	Т					2,59	2,59		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	обращение с отходами		6,699					17,35	17,35		
34	3142707-ПОГР	БОЙ БЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ (ПОГРУЗКА)	Т					2,59	2,59		
	обращение с отходами		0,2665					0,69	0,69		
35	С310-27.1	ПЕРЕВОЗКА ДО 27 КМ,КЛАСС ГРУЗА I	Т					12,20	12,20		
	обращение с отходами		6,9655					84,98	84,98		
36	С999-9900.72	ПЛАТА ЗА РАЗМЕЩЕНИЕ ОТХОДОВ	Т					14,45	14,45		
	прием отходов		6,9655				100,65		100,65		
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ Ж ОХР и ОПР ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ			7 044,01	263,32	158,40	11 033,77	848,12	19 189,22	424,60	9,53
	ИТОГО ПО Строительные работы (ремонт) ОХРиОПР = 83.83% План.приб. = 45.82% * Ктек.ремонт=1.115 ИТОГО			7 044,01	263,32	158,40	11 033,77	848,12	19 189,22	424,60	9,53
	ИТОГО ОХР и ОПР ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ ВСЕГО СРЕДСТВА НА ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ: В Т.Ч. СТОИМОСТЬ ПРИЕМА И ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ В Т.Ч. СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ОТХОДОВ (ПОГРУЗКА, ТРАНСПОРТИРОВКА, РАЗГРУЗКА) ВСЕГО С ПРОЧИМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ МАССА (КОЛИЧЕСТВО) ОТХОДОВ ПОГРУЗКА, Т ТРАНСПОРТИРОВКА, Т ПРИЕМ И ПЕРЕРАБОТКА ОТХОДОВ, Т			7 044,01	263,32	158,40	11 033,77	848,12	19 189,22	424,60	9,53
	ЗАРБОТНАЯ ПЛАТА [7044.01*1]							1	7 044,01		
	ТРУДОЕМКОСТЬ								424,60		
	ТРУДОЕМКОСТЬ МАШИНИСТОВ								9,53		
	СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ								3,6		
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ [263.32*1]							1	263,32		
	ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ [158.4*1]							1	158,40		
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ [848.12*1]							1	848,12		
	МАТЕРИАЛЫ-ВСЕГО								11 033,77		
1	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ [7044.01+263.32+848.12+11033.77]								19 189,22		
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.2	МАТЕРИАЛЫ ПОДРЯДЧИКА								11 033,78		
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА [848.12-0]								848,12		
2	ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ И ОБЩЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ [6037.78*1]							1	6 037,78		
3	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ [3679.66*1]							1	3 679,66		
	ИТОГО [19189.22+0+0+6037.78+3679.66]								28 906,66		
	ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [28906.66+0+0+0]								28 906,66		
	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОТЧИСЛЕНИЯМИ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ [((7044.01+158.4)*(34/100)) * ((100-0)/100)]						34		2 448,82		
6	ИТОГО ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ [0+2448.82+0+0+0+0+0+0]								2 448,82		
7	ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [28906.66+2448.82+0]								31 355,48		
	ИТОГО С УЧЕТОМ СРЕДСТВ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ [31355.48+0]								31 355,48		
	РАСЧЕТ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ										
9	ИТОГО С УЧЕТОМ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ. ОТНОСИМЫХ НА РАСХОДЫ ПО ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ [31355.48+0]								31 355,48		
	ИТОГО ПОДРЯДНЫХ РАБОТ [31355.48-0-0-0]								31 355,48		
	КОНКУРСНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ							1			
	ИТОГО С УЧЕТОМ КОНКУРСНОГО КОЭФФИЦИЕНТА [31355.48*1]								31 355,48		
11	КОЭФФИЦИЕНТ, УЧИТЫВАЮЩИЙ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ (с 06/2026 по 08/2026)							1,0272			
12	ИТОГО С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА, УЧИТЫВАЮЩЕГО ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ [(31355.48+0+0-0)*1.0272+0*1]								32 208,35		
14	ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ [32208.35+0+0+0+0+0]								32 208,35		
16	ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ [32208.35-(0+0+0)]								32 208,35		
	ИТОГО С НАЛОГАМИ И ОТЧИСЛЕНИЯМИ ОТ ВЫРУЧКИ [32208.35+0]								32 208,35		
18	СУММА НДС [32208.35*20/100]						20		6 441,67		
	ВСЕГО ВЫПОЛНЕНО РАБОТ [32208.35+6441.67+0]								38 650,02		
	СУММА ПРОПИСЬЮ: ТРИДЦАТЬ ВОСЕМЬ ТЫСЯЧ ШЕСТЬСОТ ПЯТЬДЕСЯТ БЕЛОРУССКИХ РУБ. 02 КОП.										
	СТОИМОСТЬ ПРИЕМА И ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ [100.65*1]							1	100,65		
	ПЕРЕВОЗКА ОТХОДОВ (ПОГРУЗКА, ТРАНСПОРТИРОВКА, РАЗГРУЗКА) [103.02*1]							1	103,02		
	ИТОГО СРЕДСТВА НА ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ [100.65+0+103.02]								203,67		
	ИТОГО СРЕДСТВА НА МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ С УЧЕТОМ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА [203.67*1.0361+0*1.0272]								211,02		
	СУММА НДС [211.02*20/100]						20		42,20		
	ВСЕГО СРЕДСТВА НА МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ [211.02+0+42.2]								253,22		
	ВСЕГО ПРОЧИХ СРЕДСТВ [253.22+0]								253,22		
	ВСЕГО ПО РАСЧЕТУ [38650.02+253.22+0]								38 903,24		

ВЕДОМОСТЬ ИСПОЛЪЗУЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ, МЕХАНИЗМОВ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
№	Наименование ресурса			Ед. изм.	Кол-во	Цена за единицу, бел. руб.		Стоимость, бел. руб.	Транспорт		
						без НДС	с НДС		%	на ед., бел. руб.	всего, бел. руб.
	Материалы подрядчика										
1	1/10-240-25-35/240 ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ			кг	3,608	3,36		12,12	7,94	0,27	0,97
2	1/10-115-5/445 МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ НАПЛАВЛЯЕМЫЙ "БИПОЛИКРИН", К-ПХ-БЭ-ПП/ПП-3.5 кг			М2	563,95208	6,78		3 823,60	7,94	0,54	304,53
3	1/10-115-5/415 МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ НАПЛАВЛЯЕМЫЙ "БИПОЛИКРИН", К-СТ-БЭ-К/ПП-4.5 кг			М2	567,78208	6,94		3 940,41	7,94	0,55	312,28
4	1/10-115-25/160 ПЛАНКА ПРИЖИМНАЯ			М	17,32	4,00		69,28	7,94	0,32	5,54
5	1/10-10-10/6 ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ БЕЗДОБАВОЧНЫЙ ЦЕМ 0 42,5 Н (В УПАКОВКЕ)			Т	0,00108	361,07		0,39	7,94	28,67	0,03
6	1/10-130-5/304 ПРАЙМЕР БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ "АУТОКРИН"			кг	284,53	3,15		896,27	7,94	0,25	71,13
7	1/10-260-210-1/35 ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 3 мм			Т	0,010824	4 311,12		46,66	5,72	246,60	2,67
8	4/1-4-20-20-10-20/20 РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 150			М3	2,253	153,64		346,15	7,78	11,95	26,92
9	1/10-170-10/135 СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 8-10 мм, ДЛИНОЙ 260 (265) мм			ШТ.	0,02598	4,77		0,12	7,94	0,38	0,01
10	1/10-135-20/75 СМЕСЬ ПРОПАНА И БУТАНА ТЕХНИЧЕСКИХ			кг	386,9812	1,75		677,22	7,94	0,14	54,18
11	1/10-260-50-5/1 СТАЛЬ ТОНКОЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ УГЛЕРОДИСТАЯ ТОЛЩИНОЙ 0,5 мм			Т	0,371624	3 282,18		1 219,74	5,72	187,74	69,77
12	1/10-135-10-5/32 ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ ИЗ МАЛОСЕРНИСТЫХ НЕФТЕЙ			Т	0,000752	2 421,64		1,82	7,94	192,28	0,14
	МАТЕРИАЛЫ ВСЕГО							11 033,78			848,17
	в том числе:										
	материалы подрядчика							11 033,78			848,17
	Механизмы										
13	М150402 ГАЗОВАЯ ГОРЕЛКА			МАШ.-Ч	63,26048	0,35		22,14			
14	М050101 КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7АТМ) 2,2 М3/МИН			МАШ.-Ч	0,0816	35,37		2,89			
15	М050401 КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ ДАВЛЕНИЕМ 600 КПА (6 АТМ) 0,5 М3/МИН			МАШ.-Ч	1,149984	2,04		2,35			
16	М021805 КРАН ПЕРЕНОСНОЙ			МАШ.-Ч	8,07408	21,95		177,23			
17	М330805 МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ (БЕЗ УЧЕТА СТОИМОСТИ СЖАТОГО ВОЗДУХА)			МАШ.-Ч	0,0816	0,55		0,04			
18	М331451 ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ			МАШ.-Ч	0,377576	0,87		0,33			
19	М331531 ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ			МАШ.-Ч	30,556704	0,62		18,95			
20	М031120 ПОДЪЕМНИК МАЧТОВЫЙ ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 м			МАШ.-Ч	1,03566	30,82		31,92			
21	М331617 СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ			МАШ.-Ч	0,343412	21,54		7,40			
22	М134041 ШУРУПОВЕРТ			МАШ.-Ч	0,074476	0,95		0,07			
	МЕХАНИЗМЫ ВСЕГО							263,32			

Составил Инженер УЦХО

Инженер по организации эксплуатации и ремонту зданий и сооружений

Михалевич Ю.В.