

СОГЛАСОВАННО

ООО "Янович и Партнер"

Директор
(должность)А. А. Жуковская
(инициалы, фамилия)

20

г.

УТВЕРЖДАЮ

Учреждение здравоохранения «Минская областная детская
клиническая больница»ГЛАВНЫЙ ФАКТОР ВЗАИМ
(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)

20 26

ЗАКАЗЧИК:

Учреждение здравоохранения «Минская областная детская
клиническая больница»

ПОДРЯДЧИК:

ДОГОВОР: от

НАИМЕНОВАНИЕ
ОБЪЕКТА: «Текущий ремонт стоматологического отделения детского «УЗ МОДКБ»,
частичная замена окон»ЧАСТЬ ОБЪЕКТА: «Текущий ремонт стоматологического отделения детского «УЗ МОДКБ»,
частичная замена окон»

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3

«Текущий ремонт стоматологического отделения детского «УЗ МОДКБ»,

В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ В НОРМАХ НРР НА 01.05.2026

СТОИМОСТЬ 58 163,55 БЕЛ. РУБ.

№ П/П	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕД. ИЗМ. КОЛ-ВО	С Т О И М О С Т Ь ЕДИЗМ/ВСЕГО, БЕЛ. РУБ.						ТРУДОЗАТРАТЫ (ЧЕЛ.-Ч.)	
				ЗАРАБОТ-НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН	МАТЕРИА-ЛЫ (ОБОРУД.)	ТРАНСПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	РАБ-ИХ	МАШ-ОВ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Чел.ч.= 16,96 руб/ч; Дата: на 1-ое Мая 2026г.; Методика: Ремонт; Зона: 2, Район: Минская обл., Минский р-он, База НРР 2022г.											
1 ОКНА											
1 E56-1-1	ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	100 КОРОБОК	2 143,13	136,36	67,90			2 279,49	146,95	4,12	
	РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0,8599 ОХРиОПР=83,83%, План=45,82%	0,33	707,23	45,00	22,41			752,23	48,49	1,36	
2 E56-2-2	СНЯТИЕ ОСТЕКЛЕННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ	100 М2 ПЕРЕПЛ. ЕТА	806,96	25,07	16,97			832,03	55,33	1,16	
	РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0,8599 ОХРиОПР=83,83%, План=45,82%	0,891	719,00	22,34	15,12			741,34	49,30	1,03	
3 E10-101-3	УСТАНОВКА ОКОН ИЗ ПВХ СО СТЕКЛОПАКЕТАМИ В ПРОЕМЫ КИРПИЧНЫХ СТЕН С КРЕПЛЕНИЕМ ПОВОРОТНЫМИ АНКЕРАМИ ПРИ ПЛОЩАДИ ИЗДЕЛИЯ ДО 3 М2	100 М2	2 556,62	8,39		14,19	2,01	2 581,21	150,74		
	РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1,0 ОХРиОПР=83,83%, План=45,82%	0,891	2 277,95	7,48		12,64	1,79	2 299,86	134,31		
4 2/40-10-10-150/10	БЛОК ОКОННЫЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПРОФИЛЯ BRUGMANN ОП А 1500-1800 Г И П/О И Г СП2 Т, С ДВУМЯ ГЛУХИМИ СТОРКАМИ, С ДВУМЯ ИМПОСТАМИ, С ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫМ УСТРОЙСТВОМ, С ДВУХКАМЕРНЫМ СТЕКЛОПАКЕТОМ, ТЕПЛОЗАЩИТНОЕ	М2				323,25	45,71	368,96			
		89,1				28 801,58	4 072,76	32 874,34			
5 1/10-240-30-45/13	ДЮБЕЛЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ РАМНЫЙ 10 X 152	1000 ШТ.				379,00	53,59	432,59			
		0,39204				148,58	21,01	169,59			
6 E10-103-1	ГЕРМЕТИЗАЦИЯ МЕСТ ПРИМЫКАНИЯ ОКОННЫХ И БАЛКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ К СТЕНАМ ТОЛЩИНОЙ ЗАЗОРА 0,03 М	100 М	246,60			445,04	62,31	753,95	15,64		
	РАЗРЯД=3,5, МЕЖР.КОЭФФ.=0,9299 ОХРиОПР=83,83%, План=45,82%	1,7325	427,23			771,03	107,95	1 306,21	27,10		
7 E10-224-1	ДЕМОНТАЖ ОТЛИВОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	100 М	161,98	0,58				162,56	10,27		
	РАЗРЯД=3,5, МЕЖР.КОЭФФ.=0,9299 ОХРиОПР=83,83%, План=45,82%	0,561	90,87	0,33				91,20	5,76		
8 E10-224-1	УСТАНОВКА ОТЛИВОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	100 М	539,94	1,93		130,49	20,57	692,93	34,24		
	РАЗРЯД=3,5, МЕЖР.КОЭФФ.=0,9299 ОХРиОПР=83,83%, План=45,82%	0,561	302,91	1,08		73,20	11,54	388,73	19,21		
9 1/10-240-38/115	КРОНШТЕЙН КРЕПЕЖНЫЙ 150 X 50, 180 X 50, 230 X 50 (ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ 1,2 ММ)	ШТ.				0,63	0,09	0,72			
		134,64				84,82	12,12	96,94			
10 2/20-100-20/70	ОТЛИВ ОКОННЫЙ ИЗ СТАЛИ ОЦИНКОВАННОЙ М ТОЛЩИНОЙ 0,45-0,5 ММ, ШИРИНОЙ 450 ММ, С ОДНОСТОРОННИМ ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ, ЦВЕТНОЙ	М				11,51	0,70	12,21			

11	E56-3-2	СНЯТИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ПОДОКОННЫХ ДОСОК В КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ	100 М2	1 662,04			645,71	39,27	684,98	1 662,04	113,96		
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%		0,1122	186,48	K=1.2	K=1.2			186,48	12,79	K=1.2	K=1.2
12	E10-280-1	УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК	100 М	651,03			488,35	69,43	1 208,81	44,64			
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%		0,561	365,23	K=1.2	K=1.2	273,96	38,95	678,14	25,04	K=1.2	K=1.2
13	2/40-25-5/10	ПОДОКОННИК ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПРОФИЛЯ ШИРИНОЙ 200 ММ	М				7,84	1,11	8,95				
14	E15-65-1	ШТУКАТУРКА ПЛОСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ	100 М2	3 920,04	38,51	26,06	439,82	62,27	502,09	3 971,95	244,87	1,79	
		РАЗРЯД=3.6, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9439 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%		0,2145	840,85	K=1.2	K=1.2	8,26	5,59	2,48	0,40	851,99	52,52
15	4/1-4-20-10-999/460	РАСТВОРЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И РАСТВОРНЫЕ СМЕСИ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ), ОПРЕД - 46	М3				115,38	18,56	133,94				
				0,92235			106,42	17,12	123,54				
16	E15-314-2	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА СТЕН ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ С ПОЛНОЙ ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ	100 М2	756,96	0,67	0,35	141,35	19,95	918,93	51,07		0,02	
		РАЗРЯД=3.1, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8739 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%		0,2145	162,37	K=1.2	K=1.2	0,14	0,08	30,32	4,28	197,11	10,95
17	E63-19-6	РАЗБОРКА ОБЛИЦОВКИ СТЕН ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ГЛАЗУРОВАННЫХ ПЛИТОК БЕЗ СОХРАНЕНИЯ ПЛИТКИ	100 М2	474,27	7,58	5,77			481,85	32,52		0,40	
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%		0,44	208,68	K=1.2	K=1.2	3,34	2,54			212,02	14,31
18	E61-1-2	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ШТУКАТУРКИ СТЕН ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПРИ ТОЛЩИНЕ НАМЕТА ДО 10 ММ	100 М2	1 007,70	34,12	23,10			1 041,82	64,87		1,58	
		РАЗРЯД=3.4, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9159 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%		0,44	443,39	K=1.2	K=1.2	15,01	10,16			458,40	28,54
19	4/1-4-20-10-999/460	РАСТВОРЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И РАСТВОРНЫЕ СМЕСИ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ), ОПРЕД - 46	М3				115,38	18,56	133,94				
				0,4664			53,81	8,66	62,47				
20	E13-73-2	ГРУНТОВАНИЕ ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН	100 М2	88,20					88,20	6,05			
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%		0,44	38,81	K=1.2	K=1.2			38,81	2,66	K=1.2	K=1.2
21	1/10-230-15/395	ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ПОЛИМЕРНАЯ (П), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ (Д)	КГ				2,32	0,33	2,65				
				6,6			15,31	2,18	17,49				
22	E15-300-2	ОБЛИЦОВКА КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКОЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ СУХИХ СМЕСЕЙ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	100 М2	3 902,70	0,32		2 821,35	398,58	7 122,95	230,11			
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%		0,44	1 717,19	K=1.2	K=1.2	0,14		1 241,39	175,38	3 134,10	101,25
23	1/10-230-95/105	КРЕСТИКИ ДЛЯ ПЛИТКИ ТОЛЩИНОЙ 1.5 ММ	1000 ШТ.				8,19	1,16	9,35				
				0,176			1,44	0,20	1,64				
24	1/10-230-60-15/10	КОМПОЗИЦИЯ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ШВОВ СУХАЯ ШИРИНОЙ ДО 5 ММ, ВОДОСТОЙКАЯ, МОРОЗОСТОЙКАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), СЕРАЯ (ФАСОВКА ПО 20 КГ)	Т				1 653,30	233,78	1 887,08				
				0,00726			12,00	1,70	13,70				
25	1/10-230-60-35/19	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ОБЛИЦОВОЧНАЯ, ЦЕМЕНТНАЯ, УНИВЕРСАЛЬНАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), М100/М150, F75	Т				376,39	53,22	429,61				
				0,22			82,81	11,71	94,52				
26	E15-300-2	ОБЛИЦОВКА КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКОЙ ОТКОСОВ С ПРИМЕНЕНИЕМ СУХИХ СМЕСЕЙ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	100 М2	3 902,70	0,32		2 821,35	398,58	7 122,95	230,11			
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%		0,04	156,11	K=1.2	K=1.2	0,01		112,85	15,94	284,91	9,20
27	1/10-230-60-15/10	КОМПОЗИЦИЯ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ШВОВ СУХАЯ ШИРИНОЙ ДО 5 ММ, ВОДОСТОЙКАЯ, МОРОЗОСТОЙКАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), СЕРАЯ (ФАСОВКА ПО 20 КГ)	Т				1 653,30	233,78	1 887,08				
				0,000613			1,01	0,14	1,15				
28	1/10-230-95/105	КРЕСТИКИ ДЛЯ ПЛИТКИ ТОЛЩИНОЙ 1.5 ММ	1000 ШТ.				8,19	1,16	9,35				
				0,016			0,13	0,02	0,15				

29	1/10-230-60-35/19	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ОБЛИЦОВОЧНАЯ, ЦЕМЕНТНАЯ, УНИВЕРСАЛЬНАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), М100/М150, F75	T	376,39	53,22	429,61			
			0,02	7,53	1,06	8,59			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I	8 644,30	103,13	55,90	32 918,84	4 606,45	46 272,72	541,43
		ОХР и ОПР						7 293,39	
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ						4 444,87	
		ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ						58 010,98	
4		227							
30	ПРИМЕЧАНИЕ:	ПРОЧЕЕ							
31	С310-30.1 обращение с отходами	ПЕРЕВОЗКА ДО 30 КМ, КЛАСС ГРУЗА I	T				13,34	13,34	
			5,49				73,24	73,24	
32	С999-9900.72	СТОИМОСТЬ ПРИЕМА И ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ, ПОЛИГОН "ТРОСТЕНЕЦКИЙ" (14 КМ, МОГИЛЕВСКОГО ШОССЕ)	T		14,45			14,45	
	прием отходов		5,49		79,33			79,33	
		ИТОГО ПО Строительные работы (ремонт)	8 644,30	103,13	55,90	32 918,84	4 606,45	46 272,72	541,43
		ОХР и ОПР = 83.83%						7 293,39	
		План. прир. = 45.82% * Ктек ремонт=1.115						4 444,87	
		ИТОГО						58 010,98	
		ИТОГО	8 644,30	103,13	55,90	32 918,84	4 606,45	46 272,72	541,43
		ОХР и ОПР						7 293,39	
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ						4 444,87	
		СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ						3,6	
		ВСЕГО						58 010,98	
		СРЕДСТВА НА ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ:			79,33		73,24	152,57	
		В Т.Ч. СТОИМОСТЬ ПРИЕМА И ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ			79,33			79,33	
		В Т.Ч. СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ОТХОДОВ (ПОГРУЗКА, ТРАНСПОРТИРОВКА, РАЗГРУЗКА)					73,24	73,24	
		ВСЕГО С ПРОЧИМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ						58 163,55	
		МАССА (КОЛИЧЕСТВО) ОТХОДОВ							
		ПРИЕМ И ПЕРЕРАБОТКА ОТХОДОВ, Т						5,49	
		ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ (ПОГРУЗКА, ТРАНСПОРТИРОВКА, РАЗГРУЗКА), Т						5,49	
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА [8644.3*1]					1	8 644,30	
		ТРУДОЕМКОСТЬ						541,43	
		ТРУДОЕМКОСТЬ МАШИНИСТОВ						3,65	
		СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ						3,6	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ [103.13*1]					1	103,13	
		ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ [55.9*1]					1	55,90	
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ [4606.45*1]					1	4 606,45	
		МАТЕРИАЛЫ-ВСЕГО						32 918,84	
1		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ [8644.3+103.13+4606.45+32918.84]						46 272,72	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
1.2		МАТЕРИАЛЫ ПОДРЯДЧИКА						32 918,83	
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА [4606.45*0]						4 606,45	
2		ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ И ОБЩЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ [7293.39*1]					1	7 293,39	
3		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ [4444.87*1]					1	4 444,87	
		ИТОГО [46272.72+0+0+7293.39+4444.87]						58 010,98	
		ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [58010.98+0+0+0]						58 010,98	
		ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОТЧИСЛЕНИЯМИ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ			34			2 958,07	
		(((8644.3+55.9)*(34/100))) * ((100-0)/100)]							
6		ИТОГО ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ [0+2958.07+0+0+0+0+0+0]						2 958,07	
7		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ						60 969,05	
		[58010.98+2958.07+0]							
		ИТОГО С УЧЕТОМ СРЕДСТВ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ [60969.05+0]						60 969,05	
		РАСЧЕТ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ							
9		ИТОГО С УЧЕТОМ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ, ОТНОСИМЫХ НА РАСХОДЫ ПО ТЕКУЩЕЙ						60 969,05	
		ДЕЯТЕЛЬНОСТИ [60969.05+0]							
		ИТОГО ПОДРЯДНЫХ РАБОТ [60969.05-0-0-0]						60 969,05	
		КОНКУРСНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ					1		
		ИТОГО С УЧЕТОМ КОНКУРСНОГО КОЭФФИЦИЕНТА [60969.05*1]						60 969,05	
11		КОЭФФИЦИЕНТ, УЧИТЫВАЮЩИЙ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА ЦЕН В					1		
		СТРОИТЕЛЬСТВЕ							
12		ИТОГО С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА, УЧИТЫВАЮЩЕГО ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО						60 969,05	
		ИНДЕКСА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ [(60969.05+0+0-0)*1+0*1]							
14		ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ						60 969,05	
		[60969.05+0+0+0+0+0]							
16		ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ [60969.05-(0+0-0)]						60 969,05	
		ИТОГО С НАЛОГАМИ И ОТЧИСЛЕНИЯМИ ОТ ВЫРУЧКИ [60969.05+0]						60 969,05	
18		СУММА НДС [60969.05*20/100]			20			12 193,81	
		ВСЕГО ВЫПОЛНЕНО РАБОТ [60969.05+12193.81+0]						73 162,86	
		СУММА ПРОПИСЬЮ: СЕМЬДЕСЯТ ТРИ ТЫСЯЧИ СТО ШЕСТЬДЕСЯТ ДВА БЕЛОРУССКИХ							
		РУБ. 86 КОП.							
		СТОИМОСТЬ ПРИЕМА И ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ [79.33*1]					1	79,33	
		ПЕРЕВОЗКА ОТХОДОВ (ПОГРУЗКА, ТРАНСПОРТИРОВКА, РАЗГРУЗКА) [73.24*1]					1	73,24	
		ИТОГО СРЕДСТВА НА ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ						152,57	
		[79.33+0+73.24]							
		ИТОГО ПРОЧИХ СРЕДСТВ С УЧЕТОМ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА [(0+152.57)*1+0*1]						152,57	
		СУММА НДС (ПРОЧИЕ СРЕДСТВА) [152.57*20/100]			20			30,51	
		ВСЕГО ПРОЧИХ СРЕДСТВ [152.57+0+30.51]						183,08	
		ВСЕГО ПО РАСЧЕТУ [73162.86+183.08+0]						73 345,94	

ВЕДОМОСТЬ ИСПОЛЪЗУЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ, МЕХАНИЗМОВ

№	Наименование ресурса	Ед. изм.	Кол-во	Цена за единицу, бел. руб.		Стои- мость, бел. руб.	Транспорт		
				без НДС	с НДС		%	на ед., бел. руб.	всего, бел. руб.
	Материалы подрядчика								
1	2/40-10-10-150/10 БЛОК ОКОННЫЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПРОФИЛЯ BRUGMANN	M2	89,1	323,25		28 801,58	14,14	45,71	4 072,76

	ОП А 1500-1800 Г И П/О И Г СП2 Т, С ДВУМЯ ГЛУХИМИ СТОРКАМИ, С ДВУМЯ ИМПОСТАМИ, С ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫМ УСТРОЙСТВОМ, С ДВУХКАМЕРНЫМ СТЕКЛОПАКЕТОМ, ТЕПЛОЗАЩИТНОЕ								
2	1/10-110-50-5/365 БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, 3 СОРТА	МЗ	0,08976	313,35		28,13	14,14	44,31	3,98
3	1/10-160-20/15 ВЕТОШЬ	КГ	0,24	3,64		0,87	14,14	0,51	0,12
4	1/10-280-20/40 ВОДА	МЗ	0,19098	2,98		0,57			
5	1/10-240-25-41/15 ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ	КГ	0,0561	4,07		0,23	14,14	0,58	0,03
6	1/10-130-15/107 ГЕРМЕТИК СИЛИКОНОВЫЙ 280 МЛ	ШТ.	32,23638	5,35		172,46	14,14	0,76	24,50
7	1/10-230-15/395 ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ПОЛИМЕРНАЯ (П), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ (Д)	КГ	6,6	2,32		15,31	14,14	0,33	2,18
8	1/10-240-30-45/13 ДЮБЕЛЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ РАМНЫЙ 10 X 152	1000 ШТ.	0,39204	379,00		148,58	14,14	53,59	21,01
9	1/10-240-30-35/20 ДЮБЕЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ 10 X 50, 10 X 80	1000 ШТ.	0,78408	10,53		8,26	14,14	1,49	1,17
10	1/10-240-30-50/50 ДЮБЕЛЬ С ШУРУПОМ ДЛЯ БЫСТРОГО МОНТАЖА 8 X 60 ММ	100 ШТ.	1,3464	9,00		12,12	14,14	1,27	1,71
11	1/10-230-60-15/10 КОМПОЗИЦИЯ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ШВОВ СУХАЯ ШИРИНОЙ ДО 5 ММ, ВОДОСТОЙКАЯ, МОРОЗОСТОЙКАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), СЕРАЯ (ФАСОВКА ПО 20 КГ)	Т	0,007873	1 653,30		13,02	14,14	233,78	1,84
12	1/10-230-40-10/64 КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ, БАЗА (ОСНОВА) БЕЛАЯ, ПРОЗРАЧНАЯ	КГ	7,5075	3,61		27,10	14,14	0,51	3,83
13	1/10-230-95/105 КРЕСТИКИ ДЛЯ ПЛИТКИ ТОЛЩИНОЙ 1,5 ММ	1000 ШТ.	0,192	8,19		1,57	14,14	1,16	0,22
14	1/10-240-38/115 КРОНШТЕЙН КРЕПЕЖНЫЙ 150 X 50, 180 X 50, 230 X 50 (ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ 1,2 ММ)	ШТ.	134,64	0,63		84,82	14,14	0,09	12,12
15	1/10-235-20/772 ЛЕНТА МАЛЯРНАЯ, ОДНОСТОРОННЯЯ, 50 ММХ50 М	М2	0,051051	2,51		0,13	14,14	0,35	0,02
16	1/10-235-20/100 ЛЕНТА ПАРПРОНИЦАЕМАЯ САМОРАСШИРЯЮЩАЯСЯ УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ (ПСУЛ) ШИРИНОЙ 12 ММ С МАКСИМАЛЬНЫМ РАСШИРЕНИЕМ ЛЕНТЫ 30 ММ	М	181,9125	0,67		121,88	14,14	0,09	16,37
17	1/10-235-20/190 ЛЕНТА САМОКЛЕЯЩАЯСЯ ГИДРО-ПАРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ТЕПЛОТРАЖАЮЩАЯ БУТИЛКАУЧУКОВАЯ, МАРКИ ЛИПЛЕНТ-МП, ШИРИНОЙ 100 ММ, ТОЛЩИНОЙ 1,5 ММ	М	181,9125	1,50		272,87	14,14	0,21	38,20
18	2/40-30/15 НАКОНЕЧНИК ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПРОФИЛЯ ДЛЯ ПОДОКОННИКА 150-450 ММ	ШТ.	74,613	0,41		30,59	14,14	0,06	4,48
19	2/20-100-20/70 ОТЛИВ ОКОННЫЙ ИЗ СТАЛИ ОЦИНКОВАННОЙ ТОЛЩИНОЙ 0,45-0,5 ММ, ШИРИНОЙ 450 ММ, С ОДНОСТОРОННИМ ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ, ЦВЕТНОЙ	М	56,1	11,51		645,71	6,07	0,70	39,27
20	1/10-135-30/70 ПЕНА ПОЛИУРЕТАНОВАЯ МОНТАЖНАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ В АЭРОЗОЛЬНОЙ УПАКОВКЕ	Л	28,811475	14,54		418,92	14,14	2,06	59,35
21	1/10-230-65-20-20/26 ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ОБЛИЦОВКИ СТЕН ГЛАЗУРОВАННЫЕ, ИМЕННЫЕ, РАЗМЕРОМ 300 X 200 ММ	М2	49,92	27,10		1 352,83	14,14	3,83	191,19
22	2/40-25-5/10 ПОДОКОННИК ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПРОФИЛЯ ШИРИНОЙ 200 ММ	М	56,1	7,84		439,82	14,14	1,11	62,27
23	1/10-230-60-35/19 РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ОБЛИЦОВочная, ЦЕМЕНТНАЯ, УНИВЕРСАЛЬНАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), М100/М150, F75	Т	0,24	376,39		90,33	14,14	53,22	12,77
24	4/1-4-20-20-10-20/10 РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 100	МЗ	0,37026	164,36		60,86	16,09	26,45	9,79
25	4/1-4-20-10-999/460 РАСТВОРЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И РАСТВОРНЫЕ СМЕСИ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ), ОПРЕД. - 46	МЗ	1,38875	115,38		160,23	16,09	18,56	25,78
26	4/1-4-20-10-10-10/20 РАСТВОРЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ИЗВЕСТКОВЫЕ, В СООТНОШЕНИИ 1:2,5	МЗ	0,02145	115,38		2,47	16,09	18,56	0,40
27	1/10-180-20/113 ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ НА БУМАЖНОЙ ОСНОВЕ ВОДОСТОЙКАЯ	М2	0,6435	4,96		3,19	14,14	0,70	0,45
28	1/10-240-55-10/30 ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 3,5 X 35 ММ	Т	0,000927	4 730,00		4,38	14,14	668,82	0,62
	МАТЕРИАЛЫ ВСЕГО					32 918,83			4 606,43
	в том числе:								
	материалы подрядчика					32 918,83			4 606,43
	Механизмы								
29	МЗ31615 ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	27,474631	0,33		9,07			
30	М050101 КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7АТМ) 2,2 МЗ/МИН	МАШ.-Ч	1,09296	35,39		38,68			
31	МЗ30805 МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ (БЕЗ УЧЕТА СТОИМОСТИ СЖАТОГО ВОЗДУХА)	МАШ.-Ч	1,09296	0,55		0,60			


32	М031110 ПОДЪЕМНИКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,17424	19,15		3,34			
33	М331617 СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.-Ч	2,388078	21,54		51,44			
МЕХАНИЗМЫ ВСЕГО						103,13			

Составил

И. И. Кинур

И. И. Кинур

Проверил



И. И.