

ООО "Янович и Партнеры"

А.А. Жуковская
(инициалы, фамилия)

Учреждение здравоохранения «Иркутская областная детская
клиническая больница»

Главный бухгалтер И. В. Зайцев
(подпись) (инициалы, фамилия)

Учреждение здравоохранения «Минская областная детская клиническая больница»

ДОГОВОР: от

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА:	«Текущий ремонт оперблока 3,4,5,6 этажа «УЗ МОДКБ», частичная замена окон»
--------------------------	---

ЧАСТЬ ОБЪЕКТА: «Текущий ремонт оперблока 3,4,5,6 этажа «УЗ МОДКБ», частичная замена окон»

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4

СТОИМОСТЬ 175 719.82 БЕЛ. РУБ.

№ П/П	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕД. ИЗМ. КОЛ-ВО	С Т О И М О С Т Ь ЕДИЗМ./ВСЕГО, БЕЛ. РУБ.						ТРУДОЗАТРАТЫ (ЧЕЛ-Ч)	
				ЗАРАБОТ-НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН		МАТЕРИАЛЫ (ОБОРУД.)	ТРАНСПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	РАБ-ИХ	МАШ-ОВ
					ВСЕГО	В Т.Ч. З/П					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Чел.ч.= 16.96 руб/ч; Дата: на 1-ое Мая 2026г.; Методика: Ремонт; Зона: 2, Район: Минская обл., Минский р-он, База НРР 2022г.											
1 3 этаж											
1	E56-1-1	ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	100 КОРОБОК	2 143,13	136,36	67,90			2 279,49	146,95	4,12
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0,15	321,47	K=1.2 20,45	K=1.2 10,19			341,92	22,04	K=1.2 0,62
2	E56-2-2	СНЯТИЕ ОСТЕКЛЕННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ	100 М2 ПЕРЕПЛЕТА	806,96	25,07	16,97			832,03	55,33	1,16
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0,405	326,82	K=1.2 10,15	K=1.2 6,87			336,97	22,41	K=1.2 0,47
3	E10-101-3	УСТАНОВКА ОКОН ИЗ ПВХ СО СТЕКЛОПАКЕТАМИ В ПРОЕМЫ КИРПИЧНЫХ СТЕН С КРЕПЛЕНИЕМ ПОВОРОТНЫМИ АНКЕРАМИ ПРИ ПЛОЩАДИ ИЗДЕЛИЯ ДО 3 М2	100 М2	2 556,62	8,39		14,19	2,01	2 581,21	150,74	
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0,405	1 035,43	K=1.2 3,40	K=1.2	5,75	0,81	1 045,39	61,05	K=1.2
4	2/40-10-10-150/10	БЛОК ОКОННЫЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПРОФИЛЯ BRUGMANN ОП А 1500-1800 Г И П/О И Г СП2 Т, С ДВУМЯ ГЛУХИМИ СТОРКАМИ, С ДВУМЯ ИМПОСТАМИ, С ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫМ УСТРОЙСТВОМ, С ДВУХКАМЕРНЫМ СТЕКЛОПАКЕТОМ, ТЕПЛОЗАЩИТНОЕ	М2				323,25	45,71	368,96		
			40,5				13 091,63	1 851,26	14 942,89		
5	1/10-240-30-45/13	ДЮБЕЛЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ РАМНЫЙ 10 X 152	1000 ШТ.				379,00	53,59	432,59		
			0,1782				67,54	9,55	77,09		
6	E10-264-2	УСТАНОВКА ПРОТИВОМОСКИТНОЙ СЕТКИ	100 ШТ.	240,54	6,91				247,45	15,25	
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0,15	36,08	K=1.2 1,04	K=1.2			37,12	2,29	K=1.2
7	2/40-30/999131	ПРОТИВОМОСКИТНАЯ СЕТКА	М2				65,40	9,25	74,65		
			40,5				2 648,70	374,63	3 023,33		
8	1/10-240-55-20/20	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА 3,5 X 25 ММ	1000 ШТ.				8,92	1,26	10,18		
			0,1212				1,08	0,15	1,23		
9	E10-103-1	ГЕРМЕТИЗАЦИЯ МЕСТ ПРИМЫКАНИЯ ОКОННЫХ И БАЛКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ К СТЕНАМ ТОЛЩИНОЙ ЗАЗОРА 0,03 М	100 М	246,60			445,04	62,31	753,95	15,64	
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0,975	240,44	K=1.2	K=1.2	433,91	60,75	735,10	15,25	K=1.2
10	E10-224-1	ДЕМОНТАЖ ОТЛИВОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	100 М	161,98	0,58				162,56	10,27	
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0,255	41,30	K=0.3*1.2 0,15	K=0.3*1.2	K=0	K=0		K=0.3*1.2 2,62	K=0.3*1.2
11	E10-224-1	УСТАНОВКА ОТЛИВОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	100 М	539,94	1,93		130,49	20,57	692,93	34,24	
					K=1.2	K=1.2				K=1.2	K=1.2

	РАЗРЯД=3.5. МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%		0,255	137,68	0,49		33,27	5,25	176,69	8,73	
12	1/10-240-38/115	КРОНШТЕЙН КРЕПЕЖНЫЙ 150 X 50, 180 X 50, 230 X 50 (ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ 1,2 ММ)	ШТ.				0,63	0,09	0,72		
				61,2			38,56	5,51	44,07		
13	2/20-100-20/70	ОТЛИВ ОКОННЫЙ ИЗ СТАЛИ ОЦИНКОВАННОЙ М ТОЛЩИНОЙ 0,45-0,5 ММ, ШИРИНОЙ 450 ММ, С ОДНОСТОРОННИМ ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ, ЦВЕТНОЙ					11,51	0,70	12,21		
				25,5			293,51	17,85	311,36		
14	E56-3-2	СНЯТИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ПОДОКОННЫХ ДОСОК В КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ	100 М2 ПОДОКО ННОЙ ДОСКИ	1 662,04					1 662,04	113,96	
		РАЗРЯД=3. МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%		0,051	84,76	K=1.2	K=1.2		84,76	5,81	K=1.2
15	E10-280-1	УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК	100 М	651,03			488,35	69,43	1 208,81	44,64	
		РАЗРЯД=3. МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%		0,255	166,01	K=1.2	K=1.2		124,53	17,70	K=1.2
16	2/40-25-5/10	ПОДОКОННИК ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПРОФИЛЯ ШИРИНОЙ 200 ММ	М				7,84	1,11	8,95		
				25,5			199,92	28,31	228,23		
17	E15-65-1	ШТУКАТУРКА ПЛОСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ	100 М2 ОШТУК АТУРИВ АЕМОЙ ПОВЕР	3 920,04	38,51	26,06	11,54	1,86	3 971,95	244,87	1,79
		РАЗРЯД=3.6. МЕЖР.КОЭФФ.=0.9439 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%		0,0515	201,88	K=1.2	K=1.2		0,59	0,10	K=1.2
18	4/1-4-20-10-999/460	РАСТВОРЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И РАСТВОРНЫЕ СМЕСИ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ), ОПРЕД - 46	МЗ				115,38	18,56	133,94		
				0,22145			25,55	4,11	29,66		
19	E15-314-2	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА СТЕН ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ С ПОЛНОЙ ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ	100 М2	756,96	0,67	0,35	141,35	19,95	918,93	51,07	0,02
		РАЗРЯД=3.1. МЕЖР.КОЭФФ.=0.8739 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%		0,0515	38,98	K=1.2	K=1.2		7,28	1,03	K=1.2
20	E63-19-6	РАЗБОРКА ОБЛИЦОВКИ СТЕН ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ГЛАЗУРОВАННЫХ ПЛИТОК БЕЗ СОХРАНЕНИЯ ПЛИТКИ	100 М2	474,27	7,58	5,77			481,85	32,52	0,40
		РАЗРЯД=3. МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%		0,96	455,30	K=1.2	K=1.2		7,28	5,54	K=1.2
21	E61-1-2	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ШТУКАТУРКИ СТЕН ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПРИ ТОЛЩИНЕ НАМЕТА ДО 10 ММ	100 М2	1 007,70	34,12	23,10			1 041,82	64,87	1,58
		РАЗРЯД=3.4. МЕЖР.КОЭФФ.=0.9159 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%		0,96	967,39	K=1.2	K=1.2		32,76	22,18	K=1.2
22	4/1-4-20-10-999/460	РАСТВОРЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И РАСТВОРНЫЕ СМЕСИ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ), ОПРЕД - 46	МЗ				115,38	18,56	133,94		
				1,0176			117,41	18,89	136,30		
23	E13-73-2	ГРУНТОВАНИЕ ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН	100 М2	88,20					88,20	6,05	
		РАЗРЯД=3. МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%		0,96	84,67	K=1.2	K=1.2		84,67	5,81	K=1.2
24	1/10-230-15/395	ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ПОЛИМЕРНАЯ (П), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), ВОДНО- ДИСПЕРСИОННАЯ (Д)	КГ				2,32	0,33	2,65		
				14,4			33,41	4,75	38,16		
25	E15-300-2	ОБЛИЦОВКА КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКОЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ СУХИХ СМЕСЕЙ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	100 М2	3 902,70	0,32		2 821,35	398,58	7 122,95	230,11	
		РАЗРЯД=4. МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%		0,96	3 746,59	K=1.2	K=1.2		2 708,50	382,64	K=1.2
26	1/10-230-95/105	КРЕСТИКИ ДЛЯ ПЛИТКИ ТОЛЩИНОЙ 1.5 ММ	1000 ШТ.				8,19	1,16	9,35		
				0,384			3,14	0,45	3,59		
27	1/10-230-60-15/10	КОМПОЗИЦИЯ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ШВОВ СУХАЯ ШИРИНОЙ ДО 5 ММ, ВОДОСТОЙКАЯ, МОРОЗОСТОЙКАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), СЕРАЯ (ФАСОВКА ПО 20 КГ)	Т				1 653,30	233,78	1 887,08		
				0,01584			26,19	3,70	29,89		
28	1/10-230-60-35/19	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ОБЛИЦОВОЧНАЯ, ЦЕМЕНТНАЯ, УНИВЕРСАЛЬНАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), М100/М150, F75	Т				376,39	53,22	429,61		
				0,48			180,67	25,55	206,22		
29	E15-310-1	УСТАНОВКА ПЛАСТИКОВЫХ ЗАЩИТНЫХ ОТДЕЛОЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ НА ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ УГЛАХ, ПРИМЫКАНИЯХ ПРИ ОБЛИЦОВКЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ	100 М	159,20	0,04				159,24	9,11	

	РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ=1.0306 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	1,8	286,56	K=1.2 0,07	K=1.2			286,63	K=1.2 16,40	K=1.2
30 1/10-230-65-40-10/15	ПЛАНКА НАЧАЛЬНАЯ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНАЯ ДЛЯ НАРУЖНОЙ ОТДЕЛКИ ШИРИНОЙ 45 ММ (БЕЛАЯ)	М				3,06	0,43	3,49		
			183,6			561,82	78,95	640,77		
31 1/10-130-15/107	ГЕРМЕТИК СИЛИКОНОВЫЙ 280 МЛ	ШТ.				5,35	0,76	6,11		
			8,325			44,54	6,33	50,87		
32 E15-300-2	ОБЛИЦОВКА КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКОЙ ОТКОСОВ С ПРИМЕНЕНИЕМ СУХИХ СМЕСЕЙ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	100 М2	3 902,70	0,32		2 821,35	398,58	7 122,95	230,11	
	РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ=1,0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%		0,078	K=1.2 0,02	K=1.2	220,07	31,09	555,59	K=1.2 17,95	K=1.2
33 1/10-230-60-15/10	КОМПОЗИЦИЯ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ШВОВ СУХАЯ ШИРИНОЙ ДО 5 ММ, ВОДОСТОЙКАЯ, МОРОЗОСТОЙКАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), СЕРАЯ (ФАСОВКА ПО 20 КГ)	Т				1 653,30	233,78	1 887,08		
			0,001195			1,98	0,28	2,26		
34 1/10-230-95/105	КРЕСТИКИ ДЛЯ ПЛИТКИ ТОЛЩИНОЙ 1.5 ММ	1000 ШТ.				8,19	1,16	9,35		
			0,016			0,13	0,02	0,15		
35 1/10-230-60-35/19	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ОБЛИЦОВочная, ЦЕМЕНТная, УНИВЕРСАЛЬная, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), М100/М150, F75	Т				376,39	53,22	429,61		
			0,039			14,68	2,08	16,76		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 ОХР и ОПР ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ			8 475,77	78,13	46,14	20 884,36	2 931,74	32 370,00 7 143,92 4 353,76 43 867,68	521,39	3,08
2 4 этаж										
36 E56-1-1	ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	100 КОРОБО К	2 143,13	136,36	67,90			2 279,49	146,95	4,12
	РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%		0,15	K=1.2 20,45	K=1.2 10,19			341,92	K=1.2 22,04	K=1.2 0,62
37 E56-2-2	СНЯТИЕ ОСТЕКЛЕННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ	100 М2 ПЕРЕПЛ ЕТА	806,96	25,07	16,97			832,03	55,33	1,16
	РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%		0,405	K=1.2 10,15	K=1.2 6,87			336,97	K=1.2 22,41	K=1.2 0,47
38 E10-101-3	УСТАНОВКА ОКОН ИЗ ПВХ СО СТЕКЛОПАКЕТАМИ В ПРОЕМЫ КИРПИЧНЫХ СТЕН С КРЕПЛЕНИЕМ ПОВОРОТНЫМИ АНКЕРАМИ ПРИ ПЛОЩАДИ ИЗДЕЛИЯ ДО 3 М2	100 М2	2 556,62	8,39		14,19	2,01	2 581,21	150,74	
	РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%		0,405	K=1.2 3,40	K=1.2	5,75	0,81	1 045,39	K=1.2 61,05	K=1.2
39 2/40-10-10-150/10	БЛОК ОКОННЫЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПРОФИЛЯ BRUGMANN ОП А 1500-1800 Г И П/О И Г СП2 Т, С ДВУМЯ ГЛУХИМИ СТВОРКАМИ, С ДВУМЯ ИМПЮСТАМИ, С ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫМ УСТРОЙСТВОМ, С ДВУХКАМЕРНЫМ СТЕКЛОПАКЕТОМ, ТЕПЛОЗАЩИТНОЕ	М2				323,25	45,71	368,96		
			39,375			12 727,97	1 799,83	14 527,80		
40 1/10-240-30-45/13	ДЮБЕЛЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ РАМНЫЙ 10 X 152	1000 ШТ.				379,00	53,59	432,59		
			0,1782			67,54	9,55	77,09		
41 E10-264-2	УСТАНОВКА ПРОТИВОМОСКИТНОЙ СЕТКИ	100 ШТ.	240,54	6,91				247,45	15,25	
	РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ=0.9299 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%		0,15	K=1.2 1,04	K=1.2			37,12	K=1.2 2,29	K=1.2
42 2/40-30/999131	ПРОТИВОМОСКИТНАЯ СЕТКА	М2				65,40	9,25	74,65		
			40,5			2 648,70	374,63	3 023,33		
43 1/10-240-55-20/20	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА 3,5 X 25 ММ	1000 ШТ.				8,92	1,26	10,18		
			0,1212			1,08	0,15	1,23		
44 E10-103-1	ГЕРМЕТИЗАЦИЯ МЕСТ ПРИМЫКАНИЯ ОКОННЫХ И БАЛКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ К СТЕНАМ ТОЛЩИНОЙ ЗАЗОРА 0,03 М	100 М	246,60			445,04	62,31	753,95	15,64	
	РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ=0.9299 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%		0,975	K=1.2 240,44	K=1.2	433,91	60,75	735,10	K=1.2 15,25	K=1.2
45 E10-224-1	ДЕМОНТАЖ ОТЛИВОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	100 М	161,98	0,58				162,56	10,27	
	РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ=0.9299 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%		0,255	K=0.3*1.2 0,15	K=0.3*1.2	K=0	K=0	41,45	K=0.3*1.2 2,62	K=0.3*1.2
46 E10-224-1	УСТАНОВКА ОТЛИВОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	100 М	539,94	1,93		130,49	20,57	692,93	34,24	
	РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ=0.9299 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%		0,255	K=1.2 0,49	K=1.2	33,27	5,25	176,69	K=1.2 8,73	K=1.2
47 1/10-240-38/115	КРОНШТЕЙН КРЕПЕЖНЫЙ 150 X 50, 180 X 50, 230 X 50 (ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ 1,2 ММ)	ШТ.				0,63	0,09	0,72		
			61,2			38,56	5,51	44,07		

48	2/20-100-20/70	ОТЛИВ ОКОННЫЙ ИЗ СТАЛИ ОЦИНКОВАННОЙ М ТОЛЩИНОЙ 0,45-0,5 ММ, ШИРИНОЙ 450 ММ, С ОДНОСТОРОННИМ ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ, ЦВЕТНОЙ				11,51	0,70	12,21				
			25,5			293,51	17,85	311,36				
49	E56-3-2	СНЯТИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ПОДОКОННЫХ ДОСОК В КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ	100 М2 ПОДОКО ННОЙ ДОСКИ	1 662,04				1 662,04	113,96			
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0,051	84,76	K=1.2	K=1.2		84,76	5,81	K=1.2	K=1.2	
50	E10-280-1	УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК	100 М	651,03			488,35	69,43	1 208,81	44,64		
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0,255	166,01	K=1.2	K=1.2	124,53	17,70	308,24	11,38	K=1.2	K=1.2
51	2/40-25-5/10	ПОДОКОННИК ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПРОФИЛЯ ШИРИНОЙ 200 ММ	М			7,84	1,11	8,95				
			25,5			199,92	28,31	228,23				
52	E15-65-1	ШТУКАТУРКА ПЛОСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ	100 М2 ОШТУК АТУРИВ АЕМОЙ ПОВЕР	3 920,04	38,51	26,06	11,54	1,86	3 971,95	244,87		1,79
		РАЗРЯД=3.6, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9439 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0,0515	201,88	K=1.2	K=1.2	0,59	0,10	204,55	12,61	K=1.2	K=1.2
53	4/1-4-20-10-999/460	РАСТВОРЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И РАСТВОРНЫЕ СМЕСИ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ), ОПРЕД - 46	М3				115,38	18,56	133,94			
			0,22145			25,55	4,11	29,66				
54	E15-314-2	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА СТЕН ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ С ПОЛНОЙ ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ	100 М2	756,96	0,67	0,35	141,35	19,95	918,93	51,07		0,02
		РАЗРЯД=3.1, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8739 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0,0515	38,98	K=1.2	K=1.2	7,28	1,03	47,32	2,63	K=1.2	K=1.2
55	E63-19-6	РАЗБОРКА ОБЛИЦОВКИ СТЕН ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ГЛАЗУРОВАННЫХ ПЛИТОК БЕЗ СОХРАНЕНИЯ ПЛИТКИ	100 М2	474,27	7,58	5,77			481,85	32,52		0,40
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0,96	455,30	K=1.2	K=1.2	7,28	5,54	462,58	31,22	K=1.2	K=1.2
56	E61-1-2	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ШТУКАТУРКИ СТЕН ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПРИ ТОЛЩИНЕ НАМЕТА ДО 10 ММ	100 М2	1 007,70	34,12	23,10			1 041,82	64,87		1,58
		РАЗРЯД=3.4, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9159 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0,96	967,39	K=1.2	K=1.2	32,76	22,18	1 000,15	62,28	K=1.2	K=1.2
57	4/1-4-20-10-999/460	РАСТВОРЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И РАСТВОРНЫЕ СМЕСИ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ), ОПРЕД - 46	М3				115,38	18,56	133,94			
			1,0176			117,41	18,89	136,30				
58	E13-73-2	ГРУНТОВАНИЕ ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН	100 М2	88,20					88,20	6,05		
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0,96	84,67	K=1.2	K=1.2			84,67	5,81	K=1.2	K=1.2
59	1/10-230-15/395	ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ПОЛИМЕРНАЯ (П), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), ВОДНО- ДИСПЕРСИОННАЯ (Д)	КГ				2,32	0,33	2,65			
			14,4			33,41	4,75	38,16				
60	E15-300-2	ОБЛИЦОВКА КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКОЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ СУХИХ СМЕСЕЙ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	100 М2	3 902,70	0,32		2 821,35	398,58	7 122,95	230,11		
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0,96	3 746,59	K=1.2	K=1.2	2 708,50	382,64	6 838,04	220,91	K=1.2	K=1.2
61	1/10-230-95/105	КРЕСТИКИ ДЛЯ ПЛИТКИ ТОЛЩИНОЙ 1.5 ММ	1000 ШТ.				8,19	1,16	9,35			
			0,384			3,14	0,45	3,59				
62	1/10-230-60-15/10	КОМПОЗИЦИЯ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ШВОВ СУХАЯ ШИРИНОЙ ДО 5 ММ, ВОДОСТОЙКАЯ, МОРОЗОСТОЙКАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), СЕРАЯ (ФАСОВКА ПО 20 КГ)	Т				1 653,30	233,78	1 887,08			
			0,01584			26,19	3,70	29,89				
63	1/10-230-60-35/19	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ОБЛИЦОВОЧНАЯ, ЦЕМЕНТНАЯ, УНИВЕРСАЛЬНАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), М100/М150, F75	Т				376,39	53,22	429,61			
			0,48			180,67	25,55	206,22				
64	E15-310-1	УСТАНОВКА ПЛАСТИКОВЫХ ЗАЩИТНЫХ ОТДЕЛОЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ НА ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ УГЛАХ, ПРИМЫКАНИЯХ ПРИ ОБЛИЦОВКЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ	100 М	159,20	0,04				159,24	9,11		
		РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	1,8	286,56	K=1.2	K=1.2			286,63	16,40	K=1.2	K=1.2

65	1/10-230-65-40-10/15	ПЛАНКА НАЧАЛЬНАЯ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНАЯ ДЛЯ НАРУЖНОЙ ОТДЕЛКИ ШИРИНОЙ 45 ММ (БЕЛАЯ)	М			3,06	0,43	3,49		
				183,6		561,82	78,95	640,77		
66	1/10-130-15/107	ГЕРМЕТИК СИЛИКОНОВЫЙ 280 МЛ	ШТ.			5,35	0,76	6,11		
				8,325		44,54	6,33	50,87		
67	E15-300-2	ОБЛИЦОВКА КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКОЙ ОТКОСОВ С ПРИМЕНЕНИЕМ СУХИХ СМЕСЕЙ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	100 М2	3 902,70	0,32	2 821,35	398,58	7 122,95	230,11	
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%		0,078	304,41	K=1.2 0,02	K=1.2	220,07	31,09	555,59
									K=1.2	K=1.2
68	1/10-230-60-15/10	КОМПОЗИЦИЯ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ШВОВ СУХАЯ ШИРИНОЙ ДО 5 ММ, ВОДОСТОЙКАЯ, МОРОЗОСТОЙКАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), СЕРАЯ (ФАСОВКА ПО 20 КГ)	Т			1 653,30	233,78	1 887,08		
				0,001195		1,98	0,28	2,26		
69	1/10-230-95/105	КРЕСТИКИ ДЛЯ ПЛИТКИ ТОЛЩИНОЙ 1.5 ММ	1000 ШТ.			8,19	1,16	9,35		
				0,016		0,13	0,02	0,15		
70	1/10-230-60-35/19	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ОБЛИЦОВОЧНАЯ, ЦЕМЕНТНАЯ, УНИВЕРСАЛЬНАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), М100/М150, F75	Т			376,39	53,22	429,61		
				0,039		14,68	2,08	16,76		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		8 475,77	78,13	46,14	20 520,70	2 880,31	31 954,91	521,39
		ОХР и ОПР							7 143,92	
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							4 353,76	
		ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ							43 452,59	3,08
		3 5 этаж								
71	E56-1-1	ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	100 КОРОБО К	2 143,13	136,36	67,90		2 279,49	146,95	4,12
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%		0,15	321,47	K=1.2 20,45	K=1.2 10,19	341,92	22,04	0,62
72	E56-2-2	СНЯТИЕ ОСТЕКЛЕННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ	100 М2 ПЕРЕПЛ ЕТА	806,96	25,07	16,97		832,03	55,33	1,16
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%		0,405	326,82	K=1.2 10,15	K=1.2 6,87	336,97	22,41	0,47
73	E10-101-3	УСТАНОВКА ОКОН ИЗ ПВХ СО СТЕКЛОПАКЕТАМИ В ПРОЕМЫ КИРПИЧНЫХ СТЕН С КРЕПЛЕНИЕМ ПОВОРОТНЫМИ АНКЕРАМИ ПРИ ПЛОЩАДИ ИЗДЕЛИЯ ДО 3 М2	100 М2	2 556,62	8,39	14,19	2,01	2 581,21	150,74	
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%		0,405	1 035,43	K=1.2 3,40	K=1.2	5,75	0,81	1 045,39
									K=1.2	K=1.2
74	2/40-10-10-150/10	БЛОК ОКОННЫЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПРОФИЛЯ BRUGMANN ОП А 1500-1800 Г И ПЛО И Г СП2 Т, С ДВУМЯ ГЛУХИМИ СТОРОНКАМИ, С ДВУМЯ ИМПОСТАМИ, С ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫМ УСТРОЙСТВОМ, С ДВУХКАМЕРНЫМ СТЕКЛОПАКЕТОМ, ТЕПЛОЗАЩИТНОЕ	М2			323,25	45,71	368,96		
				40,5		13 091,63	1 851,26	14 942,89		
75	1/10-240-30-45/13	ДЮБЕЛЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ РАМНЫЙ 10 X 152	1000 ШТ.			379,00	53,59	432,59		
				0,1782		67,54	9,55	77,09		
76	E10-264-2	УСТАНОВКА ПРОТИВОМОСКИТНОЙ СЕТКИ	100 ШТ.	240,54	6,91			247,45	15,25	
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%		0,15	36,08	K=1.2 1,04	K=1.2	37,12	2,29	K=1.2
77	2/40-30/999/131	ПРОТИВОМОСКИТНАЯ СЕТКА	М2			65,40	9,25	74,65		
				40,5		2 648,70	374,63	3 023,33		
78	1/10-240-55-20/20	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА 3,5 X 25 ММ	1000 ШТ.			8,92	1,26	10,18		
				0,1212		1,08	0,15	1,23		
79	E10-103-1	ГЕРМЕТИЗАЦИЯ МЕСТ ПРИМЫКАНИЯ ОКОННЫХ И БАЛКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ К СТЕНАМ ТОЛЩИНОЙ ЗАЗОРА 0,03 М	100 М	246,60		445,04	62,31	753,95	15,64	
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%		0,975	240,44	K=1.2	K=1.2	433,91	60,75	735,10
									K=1.2	K=1.2
80	E10-224-1	ДЕМОНТАЖ ОТЛИВОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	100 М	161,98	0,58			162,56	10,25	
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%		0,255	41,30	K=0.3*1.2 0,15	K=0.3*1.2	41,45	2,62	K=0.3*1.2
81	E10-224-1	УСТАНОВКА ОТЛИВОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	100 М	539,94	1,93	130,49	20,57	692,93	34,24	
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%		0,255	137,68	K=1.2 0,49	K=1.2	33,27	5,25	176,69
									K=1.2	K=1.2
82	1/10-240-38/115	КРОНШТЕЙН КРЕПЕЖНЫЙ 150 X 50, 180 X 50, 230 X 50 (ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ 1,2 ММ)	ШТ.			0,63	0,09	0,72		
				61,2		38,56	5,51	44,07		

83	2/20-100-20/70	ОТЛИВ ОКОННЫЙ ИЗ СТАЛИ ОЦИНКОВАННОЙ М ТОЛЩИНОЙ 0,45-0,5 ММ, ШИРИНОЙ 450 ММ, С ОДНОСТОРОННИМ ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ, ЦВЕТНОЙ					11,51	0,70	12,21							
			25,5							293,51	17,85	311,36				
84	E56-3-2	СНЯТИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ПОДОКОННЫХ ДОСОК В КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ	100 М2 ПОДОКО ННОЙ ДОСКИ	1 662,04								1 662,04	113,96			
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0,8599 ОХРиОПР=83,83%, План=45,82%		0,051	84,76	K=1.2	K=1.2					84,76	5,81	K=1.2		
85	E10-280-1	УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК	100 М	651,03						488,35	69,43	1 208,81	44,64	K=1.2		
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0,8599 ОХРиОПР=83,83%, План=45,82%		0,255	166,01	K=1.2	K=1.2			124,53	17,70	308,24	11,38	K=1.2		
86	2/40-25-5/10	ПОДОКОННИК ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПРОФИЛЯ ШИРИНОЙ 200 ММ	М							7,84	1,11	8,95				
			25,5							199,92	28,31	228,23				
87	E15-65-1	ШТУКАТУРКА ПЛОСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ	100 М2 ОШТУК АТУРИВ АЕМОЙ ПОВЕР	3 920,04	38,51	26,06				11,54	1,86	3 971,95	244,87	1,79		
		РАЗРЯД=3,6, МЕЖР.КОЭФФ.=0,9439 ОХРиОПР=83,83%, План=45,82%		0,0515	201,88	K=1.2	K=1.2			1,98	1,34	0,59	0,10	204,55	12,61	K=1.2
88	4/1-4-20-10-999/460	РАСТВОРЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И РАСТВОРНЫЕ СМЕСИ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ), ОПРЕД. - 46	М3							115,38	18,56	133,94				
				0,22145						25,55	4,11	29,66				
89	E15-314-2	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА СТЕН ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ С ПОЛНОЙ ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ	100 М2	756,96	0,67	0,35				141,35	19,95	918,93	51,07	0,02		
		РАЗРЯД=3,1, МЕЖР.КОЭФФ.=0,8739 ОХРиОПР=83,83%, План=45,82%		0,0515	38,98	K=1.2	K=1.2			0,03	0,02	7,28	1,03	47,32	2,63	K=1.2
90	E63-19-6	РАЗБОРКА ОБЛИЦОВКИ СТЕН ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ГЛАЗУРОВАННЫХ ПЛИТОК БЕЗ СОХРАНЕНИЯ ПЛИТКИ	100 М2	474,27	7,58	5,77						481,85	32,52	0,40		
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0,8599 ОХРиОПР=83,83%, План=45,82%		0,96	455,30	K=1.2	K=1.2			7,28	5,54			462,58	31,22	0,38
91	E61-1-2	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ШТУКАТУРКИ СТЕН ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПРИ ТОЛЩИНЕ НАМЕТА ДО 10 ММ	100 М2	1 007,70	34,12	23,10						1 041,82	64,87	1,58		
		РАЗРЯД=3,4, МЕЖР.КОЭФФ.=0,9159 ОХРиОПР=83,83%, План=45,82%		0,96	967,39	K=1.2	K=1.2			32,76	22,18			1 000,15	62,28	1,52
92	4/1-4-20-10-999/460	РАСТВОРЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И РАСТВОРНЫЕ СМЕСИ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ), ОПРЕД. - 46	М3							115,38	18,56	133,94				
				1,0176						117,41	18,89	136,30				
93	E13-73-2	ГРУНТОВАНИЕ ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН	100 М2	88,20								88,20	6,05			
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0,8599 ОХРиОПР=83,83%, План=45,82%		0,96	84,67	K=1.2	K=1.2							84,67	5,81	K=1.2
94	1/10-230-15/395	ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ПОЛИМЕРНАЯ (П), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), ВОДНО- ДИСПЕРСИОННАЯ (Д)	КГ							2,32	0,33	2,65				
				14,4						33,41	4,75	38,16				
95	E15-300-2	ОБЛИЦОВКА КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКОЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ СУХИХ СМЕСЕЙ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	100 М2	3 902,70	0,32					2 821,35	398,58	7 122,95	230,11			
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1,0 ОХРиОПР=83,83%, План=45,82%		0,96	3 746,59	K=1.2	K=1.2			0,31		2 708,50	382,64	6 838,04	220,91	K=1.2
96	1/10-230-95/105	КРЕСТИКИ ДЛЯ ПЛИТКИ ТОЛЩИНОЙ 1,5 ММ	1000 ШТ.							8,19	1,16	9,35				
				0,384						3,14	0,45	3,59				
97	1/10-230-60-15/10	КОМПОЗИЦИЯ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ШВОВ СУХАЯ ШИРИНОЙ ДО 5 ММ, ВОДОСТОЙКАЯ, МОРОЗОСТОЙКАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), СЕРАЯ (ФАСОВКА ПО 20 КГ)	Т							1 653,30	233,78	1 887,08				
				0,01584						26,19	3,70	29,89				
98	1/10-230-60-35/19	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ОБЛИЦОВОЧНАЯ, ЦЕМЕНТНАЯ, УНИВЕРСАЛЬНАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), М100/М150, F75	Т							376,39	53,22	429,61				
				0,48						180,67	25,55	206,22				
99	E15-310-1	УСТАНОВКА ПЛАСТИКОВЫХ ЗАЩИТНЫХ ОТДЕЛОЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ НА ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ УГЛАХ, ПРИМЫКАНИЯХ ПРИ ОБЛИЦОВКЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ	100 М	159,20	0,04							159,24	9,11			
		РАЗРЯД=4,3, МЕЖР.КОЭФФ.=1,0306 ОХРиОПР=83,83%, План=45,82%		1,8	286,56	K=1.2	K=1.2			0,07				286,63	16,40	K=1.2

100	1/10-230-65-40-10/15	ПЛАНКА НАЧАЛЬНАЯ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНАЯ ДЛЯ НАРУЖНОЙ ОТДЕЛКИ ШИРИНОЙ 45 ММ (БЕЛАЯ)	М			3,06	0,43	3,49				
				183,6		561,82	78,95	640,77				
101	1/10-130-15/107	ГЕРМЕТИК СИЛИКОНОВЫЙ 280 МЛ	ШТ			5,35	0,76	6,11				
				8,325		44,54	6,33	50,87				
102	E15-300-2	ОБЛИЦОВКА КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКОЙ ОТКОСОВ С ПРИМЕНЕНИЕМ СУХИХ СМЕСЕЙ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	100 М2	3 902,70	0,32	2 821,35	398,58	7 122,95	230,11			
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1,0 ОХРиОПР=83,83%, План=45,82%		0,078	304,41	0,02	220,07	31,09	555,59	17,95	K=1,2	K=1,2
103	1/10-230-60-15/10	КОМПОЗИЦИЯ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ШВОВ СУХАЯ ШИРИНОЙ ДО 5 ММ, ВОДОСТОЙКАЯ, МОРОЗОСТОЙКАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), СЕРАЯ (ФАСОВКА ПО 20 КГ)	Т			1 653,30	233,78	1 887,08				
				0,001195		1,98	0,28	2,26				
104	1/10-230-95/105	КРЕСТИКИ ДЛЯ ПЛИТКИ ТОЛЩИНОЙ 1,5 ММ	1000 ШТ.			8,19	1,16	9,35				
				0,016		0,13	0,02	0,15				
105	1/10-230-60-35/19	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ОБЛИЦОВОЧНАЯ, ЦЕМЕНТНАЯ, УНИВЕРСАЛЬНАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), М100/М150, F75	Т			376,39	53,22	429,61				
				0,039		14,68	2,08	16,76				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 ОХР и ОПР ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ		8 475,77	78,13	46,14	20 884,36	2 931,74	32 370,00 7 143,92 4 353,76 43 867,68	521,39		3,08
	5	227										
106	ПРИМЕЧАНИЕ:	ПРОЧЕЕ										
107	C310-30.1 обращение с отходами	ПЕРЕВОЗКА ДО 30 КМ, КЛАСС ГРУЗА I	Т				13,34	13,34				
				23,9			318,83	318,83				
108	C999-9900.72 прим. отходов	СТОИМОСТЬ ПРИЕМА И ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ, ПОЛИГОН "ТРОСТЕНЕЦКИЙ" (14КМ. МОГИЛЕВСКОГО ШОССЕ)	Т			14,45		14,45				
				23,9		345,36		345,36				
	4 б.этаж											
109	E56-1-1	ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	100 КОРОБО К	2 143,13	136,36	67,90		2 279,49	146,95		4,12	
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0,8599 ОХРиОПР=83,83%, План=45,82%		0,15	321,47	20,45	10,19	341,92	22,04	K=1,2	K=1,2	0,62
110	E56-2-2	СНЯТИЕ ОСТЕКЛЕННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ	100 М2 ПЕРЕПЛ ЕТА	806,96	25,07	16,97		832,03	55,33		1,16	
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0,8599 ОХРиОПР=83,83%, План=45,82%		0,405	326,82	10,15	6,87	336,97	22,41	K=1,2	K=1,2	0,47
111	E10-101-3	УСТАНОВКА ОКОН ИЗ ПВХ СО СТЕКЛОПАКЕТАМИ В ПРОЕМЫ КИРПИЧНЫХ СТЕН С КРЕПЛЕНИЕМ ПОВОРОТНЫМИ АНКЕРАМИ ПРИ ПЛОЩАДИ ИЗДЕЛИЯ ДО 3 М2	100 М2	2 556,62	8,39		14,19	2,01	2 581,21	150,74		
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1,0 ОХРиОПР=83,83%, План=45,82%		0,405	1 035,43	3,40	5,75	0,81	1 045,39	61,05	K=1,2	K=1,2
112	2/40-10-10-150/10	БЛОК ОКОННЫЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПРОФИЛЯ BRUGMANN ОП А 1500-1800 Г И П/О И Г СП2 Т, С ДВУМЯ ГЛУХИМИ СТВОРКАМИ, С ДВУМЯ ИМПОСТАМИ, С ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫМ УСТРОЙСТВОМ, С ДВУХКАМЕРНЫМ СТЕКЛОПАКЕТОМ, ТЕПЛОЗАЩИТНОЕ	М2				323,25	45,71	368,96			
				40,5		13 091,63	1 851,26	14 942,89				
113	1/10-240-30-45/13	ДЮБЕЛЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ РАМНЫЙ 10 X 152	1000 ШТ.			379,00	53,59	432,59				
				0,1782		67,54	9,55	77,09				
114	E10-264-2	УСТАНОВКА ПРОТИВОМОСКИТНОЙ СЕТКИ	100 ШТ.	240,54	6,91			247,45	15,25			
		РАЗРЯД=3,5, МЕЖР.КОЭФФ.=0,9299 ОХРиОПР=83,83%, План=45,82%		0,15	36,08	1,04		37,12	2,29	K=1,2	K=1,2	
115	2/40-30/999131	ПРОТИВОМОСКИТНАЯ СЕТКА	М2			65,40	9,25	74,65				
				40,5		2 648,70	374,63	3 023,33				
116	1/10-240-55-20/20	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА 3,5 X 25 ММ	1000 ШТ.			8,92	1,26	10,18				
				0,1212		1,08	0,15	1,23				
117	E10-103-1	ГЕРМЕТИЗАЦИЯ МЕСТ ПРИМЫКАНИЯ ОКОННЫХ И БАЛКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ К СТЕНАМ ТОЛЩИНОЙ ЗАЗОРА 0,03 М	100 М	246,60		445,04	62,31	753,95	15,64			
		РАЗРЯД=3,5, МЕЖР.КОЭФФ.=0,9299 ОХРиОПР=83,83%, План=45,82%		0,975	240,44	433,91	60,75	735,10	15,25	K=1,2	K=1,2	
118	E10-224-1	ДЕМОНТАЖ ОТЛИВОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	100 М	161,98	0,58			162,56	10,27			
		РАЗРЯД=3,5, МЕЖР.КОЭФФ.=0,9299 ОХРиОПР=83,83%, План=45,82%		0,255	41,30	0,15		41,45	2,62	K=0,3*1,2	K=0,3*1,2	

119 E10-224-1	УСТАНОВКА ОТЛИВОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	100 М	539,94	1,93		130,49	20,57	692,93	34,24		
	РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%		0,255	137,68	0,49		33,27	5,25	176,69	8,73	K=1.2
120 1/10-240-38/115	КРОНШТЕЙН КРЕПЕЖНЫЙ 150 X 50, 180 X 50, 230 X 50 (ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ 1,2 ММ)	ШТ.				0,63	0,09	0,72			
			61,2			38,56	5,51	44,07			
121 2/20-100-20/70	ОТЛИВ ОКОННЫЙ ИЗ СТАЛИ ОЦИНКОВАННОЙ ТОЛЩИНОЙ 0,45-0,5 ММ, ШИРИНОЙ 450 ММ, С ОДНОСТОРОННИМ ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ, ЦВЕТНОЙ	М				11,51	0,70	12,21			
			25,5			293,51	17,85	311,36			
122 E56-3-2	СНЯТИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ПОДОКОННЫХ ДОСОК В КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ	100 М2 ПОДОКОННОЙ ДОСКИ	1 662,04					1 662,04	113,96		
	РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%		0,051	84,76				84,76	5,81	K=1.2	K=1.2
123 E10-280-1	УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК	100 М	651,03			488,35	69,43	1 208,81	44,64		
	РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%		0,255	166,01		124,53	17,70	308,24	11,38	K=1.2	K=1.2
124 2/40-25-5/10	ПОДОКОННИК ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПРОФИЛЯ ШИРИНОЙ 200 ММ	М				7,84	1,11	8,95			
			25,5			199,92	28,31	228,23			
125 E15-65-1	ШТУКАТУРКА ПЛОСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ	100 М2 ОШТУКАТУРИВ АЕМОЙ ПОВЕР	3 920,04	38,51	26,06	11,54	1,86	3 971,95	244,87		1,79
	РАЗРЯД=3.6, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9439 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%		0,0515	201,88	1,98	1,34	0,59	0,10	204,55	12,61	K=1.2 0,09
126 4/1-4-20-10-999/460	РАСТВОРЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И РАСТВОРНЫЕ СМЕСИ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ), ОПРЕД - 46	М3				115,38	18,56	133,94			
			0,22145			25,55	4,11	29,66			
127 E15-314-2	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА СТЕН ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ С ПОЛНОЙ ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ	100 М2	756,96	0,67	0,35	141,35	19,95	918,93	51,07		0,02
	РАЗРЯД=3.1, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8739 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%		0,0515	38,98	0,03	0,02	7,28	1,03	47,32	2,63	K=1.2
128 E63-19-6	РАЗБОРКА ОБЛИЦОВКИ СТЕН ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ГЛАЗУРОВАННЫХ ПЛИТОК БЕЗ СОХРАНЕНИЯ ПЛИТКИ	100 М2	474,27	7,58	5,77			481,85	32,52		0,40
	РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%		0,96	455,30	7,28	5,54		462,58	31,22	K=1.2	0,38
129 E61-1-2	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ШТУКАТУРКИ СТЕН ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПРИ ТОЛЩИНЕ НАМЕТА ДО 10 ММ	100 М2	1 007,70	34,12	23,10			1 041,82	64,87		1,58
	РАЗРЯД=3.4, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9159 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%		0,96	967,39	32,76	22,18		1 000,15	62,28	K=1.2	1,52
130 4/1-4-20-10-999/460	РАСТВОРЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И РАСТВОРНЫЕ СМЕСИ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ), ОПРЕД - 46	М3				115,38	18,56	133,94			
			1,0176			117,41	18,89	136,30			
131 E13-73-2	ГРУНТОВАНИЕ ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН	100 М2	88,20					88,20	6,05		
	РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%		0,96	84,67				84,67	5,81	K=1.2	K=1.2
132 1/10-230-15/395	ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ПОЛИМЕРНАЯ (П), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ (Д)	КГ				2,32	0,33	2,65			
			14,4			33,41	4,75	38,16			
133 E15-300-2	ОБЛИЦОВКА КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКОЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ СУХИХ СМЕСЕЙ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	100 М2	3 902,70	0,32		2 821,35	398,58	7 122,95	230,11		
	РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%		0,96	3 746,59	0,31	2 708,50	382,64	6 838,04	220,91	K=1.2	K=1.2
134 1/10-230-95/105	КРЕСТИКИ ДЛЯ ПЛИТКИ ТОЛЩИНОЙ 1.5 ММ	1000 ШТ.				8,19	1,16	9,35			
			0,384			3,14	0,45	3,59			
135 1/10-230-60-15/10	КОМПОЗИЦИЯ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ШВОВ СУХАЯ ШИРИНОЙ ДО 5 ММ, ВОДОСТОЙКАЯ, МОРОЗОСТОЙКАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), СЕРАЯ (ФАСОВКА ПО 20 КГ)	Т				1 653,30	233,78	1 887,08			
			0,01584			26,19	3,70	29,89			
136 1/10-230-60-35/19	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ОБЛИЦОВОЧНАЯ, ЦЕМЕНТНАЯ, УНИВЕРСАЛЬНАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), М100/М150, F75	Т				376,39	53,22	429,61			
			0,48			180,67	25,55	206,22			

137	E15-310-1	УСТАНОВКА ПЛАСТИКОВЫХ ЗАЩИТНЫХ ОТДЕЛОЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ НА ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ УГЛАХ, ПРИМЫКАНИЯХ ПРИ ОБЛИЦОВКЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ	100 М	159,20	0,04			159,24	9,11		
		РАЗРЯД=4,3, МЕЖР.КОЭФФ.=1,0306 ОХРиОПР=83,83%, План=45,82%	1,8	286,56	0,07	K=1.2 K=1.2		286,63	16,40	K=1.2	K=1.2
138	1/10-230-65-40-10/15	ПЛАНКА НАЧАЛЬНАЯ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНАЯ ДЛЯ НАРУЖНОЙ ОТДЕЛКИ ШИРИНОЙ 45 ММ (БЕЛАЯ)	М				3,06	0,43	3,49		
			183,6				561,82	78,95	640,77		
139	1/10-130-15/107	ГЕРМЕТИК СИЛИКОНОВЫЙ 280 МЛ	ШТ.				5,35	0,76	6,11		
			8,325				44,54	6,33	50,87		
140	E15-300-2	ОБЛИЦОВКА КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКОЙ ОТКОСОВ С ПРИМЕНЕНИЕМ СУХИХ СМЕСЕЙ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	100 М2	3 902,70	0,32		2 821,35	398,58	7 122,95	230,11	
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1,0 ОХРиОПР=83,83%, План=45,82%	0,078	304,41	0,02	K=1.2 K=1.2	220,07	31,09	555,59	17,95	K=1.2 K=1.2
141	1/10-230-60-15/10	КОМПОЗИЦИЯ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ШВОВ СУХАЯ ШИРИНОЙ ДО 5 ММ, ВОДОСТОЙКАЯ, МОРОЗОСТОЙКАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), СЕРАЯ (ФАСОВКА ПО 20 КГ)	Т				1 653,30	233,78	1 887,08		
			0,001195				1,98	0,28	2,26		
142	1/10-230-95/105	КРЕСТИКИ ДЛЯ ПЛИТКИ ТОЛЩИНОЙ 1.5 ММ	1000 ШТ.				8,19	1,16	9,35		
			0,016				0,13	0,02	0,15		
143	1/10-230-60-35/19	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ОБЛИЦОВОЧНАЯ, ЦЕМЕНТНАЯ, УНИВЕРСАЛЬНАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), М100/М150, F75	Т				376,39	53,22	429,61		
			0,039				14,68	2,08	16,76		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 ОХР и ОПР ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ		8 475,77	78,13	46,14	20 884,36	2 931,74	32 370,00 7 143,92 4 353,76 43 867,68	521,39	3,08
		ИТОГО ПО Строительные работы (ремонт) ОХРиОПР = 83,83% План.приб. = 45,82% * Ктек ремонт=1,115 ИТОГО		33 903,08	312,52	184,56	83 173,78	11 675,53	129 064,91 28 575,68 17 415,04 175 055,63	2 085,56	12,32
		ИТОГО ОХР и ОПР ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ ВСЕГО СРЕДСТВА НА ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ: В Т.Ч. СТОИМОСТЬ ПРИЕМА И ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ В Т.Ч. СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ОТХОДОВ (ПОГРУЗКА, ТРАНСПОРТИРОВКА, РАЗГРУЗКА) ВСЕГО С ПРОЧИМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ МАССА (КОЛИЧЕСТВО) ОТХОДОВ ПРИЕМ И ПЕРЕРАБОТКА ОТХОДОВ, Т ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ (ПОГРУЗКА, ТРАНСПОРТИРОВКА, РАЗГРУЗКА), Т		33 903,08	312,52	184,56	83 173,78	11 675,53	129 064,91 28 575,68 17 415,04 3,6 175 055,63 664,19 345,36 318,83 318,83 175 719,82 23,9 23,9	2 085,56	12,32
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА [33903.08*1]						1	33 903,08		
		ТРУДОЕМКОСТЬ							2 085,56		
		ТРУДОЕМКОСТЬ МАШИНИСТОВ							12,32		
		СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ							3,6		
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ [312.52*1]						1	312,52		
		ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ [184.56*1]						1	184,56		
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ [11675.53*1]						1	11 675,53		
		МАТЕРИАЛЫ-ВСЕГО							83 173,78		
1		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ [33903.08+312.52+11675.53+83173.78]							129 064,91		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1.2		МАТЕРИАЛЫ ПОДРЯДЧИКА							83 173,70		
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА [11675.53-0]							11 675,53		
2		ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ И ОБЩЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ [28575.68*1]						1	28 575,68		
3		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ [17415.04*1]						1	17 415,04		
		ИТОГО [129064.91+0+0+28575.68+17415.04]							175 055,63		
		ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [175055.63+0+0+0]							175 055,63		
		ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОТЧИСЛЕНИЯМИ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ [(33903.08+184.56)*(34/100)) * ((100-0)/100)]					34		11 589,80		
6		ИТОГО ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ [0+11589.8+0+0+0+0+0+0]							11 589,80		
7		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [175055.63+11589.8+0]							186 645,43		
		ИТОГО С УЧЕТОМ СРЕДСТВ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ [186645.43+0]							186 645,43		
		РАСЧЕТ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ									
9		ИТОГО С УЧЕТОМ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ, ОТНОСИМЫХ НА РАСХОДЫ ПО ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ [186645.43+0]							186 645,43		
		ИТОГО ПОДРЯДНЫХ РАБОТ [186645.43-0-0-0]							186 645,43		
		КОНКУРСНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ						1			
		ИТОГО С УЧЕТОМ КОНКУРСНОГО КОЭФФИЦИЕНТА [186645.43*1]							186 645,43		
11		КОЭФФИЦИЕНТ, УЧИТЫВАЮЩИЙ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ						1			
12		ИТОГО С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА, УЧИТЫВАЮЩЕГО ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ [(186645.43+0+0-0)*1+0*1]							186 645,43		
14		ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ [186645.43+0+0+0+0+0]							186 645,43		
16		ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ [186645.43-(0+0+0)]							186 645,43		
		ИТОГО С НАЛОГАМИ И ОТЧИСЛЕНИЯМИ ОТ ВЫРУЧКИ [186645.43+0]							186 645,43		
18		СУММА НДС [186645.43*20/100]					20		37 329,09		

ВСЕГО ВЫПОЛНЕНО РАБОТ [186645.43+37329.09+0]		223 974,52
СУММА ПРОПИСЬЮ: ДВЕСТИ ДВАДЦАТЬ ТРИ ТЫСЯЧИ ДЕВЯТЬСОТ СЕМЬДЕСЯТ ЧЕТЫРЕ БЕЛОРУССКИХ РУБ. 52 КОП.		
СТОИМОСТЬ ПРИЕМА И ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ [345.36*1]	1	345,36
ПЕРЕВОЗКА ОТХОДОВ (ПОГРУЗКА, ТРАНСПОРТИРОВКА, РАЗГРУЗКА) [318.83*1]	1	318,83
ИТОГО СРЕДСТВА НА ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ [345.36+0+318.83]		664,19
ИТОГО ПРОЧИХ СРЕДСТВ С УЧЕТОМ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА [(0+664.19)*1+0*1]		664,19
СУММА НДС (ПРОЧИЕ СРЕДСТВА) [664.19*20/100]	20	132,84
ВСЕГО ПРОЧИХ СРЕДСТВ [664.19+0+132.84]		797,03
ВСЕГО ПО РАСЧЕТУ [223974.52+797.03+0]		224 771,55

ВЕДОМОСТЬ ИСПОЛЪЗУЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ, МЕХАНИЗМОВ

№	Наименование ресурса	Ед. изм.	Кол-во	Цена за единицу, бел. руб.		Стоимость, бел. руб.	Транспорт		
				без НДС	с НДС		%	на ед., бел. руб.	всего, бел. руб.
	Материалы подрядчика								
1	2/40-10-10-150/10 БЛОК ОКОННЫЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПРОФИЛЯ BRUGMANN ОП А 1500-1800 Г И П/О И Г СП2 Т, С ДВУМЯ ГЛУХИМИ СТОРКАМИ, С ДВУМЯ ИМПОСТАМИ, С ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫМ УСТРОЙСТВОМ, С ДВУХКАМЕРНЫМ СТЕКЛОПАКЕТОМ, ТЕПЛОЗАЩИТНОЕ	М2	160,875	323,25		52 002,84	14,14	45,71	7 353,60
2	1/10-110-50-5/365 БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, 3 СОРТА	М3	0,1632	313,35		51,14	14,14	44,31	7,23
3	1/10-160-20/15 ВЕТОШЬ	КГ	2,076	3,64		7,56	14,14	0,51	1,06
4	1/10-280-20/40 ВОДА	М3	1,59752	2,98		4,76			
5	1/10-240-25-41/15 ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ	КГ	0,102	4,07		0,42	14,14	0,58	0,06
6	1/10-130-15/107 ГЕРМЕТИК СИЛИКОНОВЫЙ 280 МЛ	ШТ.	105,7866	5,35		565,96	14,14	0,76	80,40
7	1/10-230-15/395 ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ПОЛИМЕРНАЯ (П), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ (Д)	КГ	57,6	2,32		133,63	14,14	0,33	19,01
8	1/10-240-30-45/13 ДЮБЕЛЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ РАМНЫЙ 10 X 152	1000 ШТ.	0,7128	379,00		270,15	14,14	53,59	38,20
9	1/10-240-30-35/20 ДЮБЕЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ 10 X 50, 10 X 80	1000 ШТ.	1,4256	10,53		15,01	14,14	1,49	2,12
10	1/10-240-30-50/50 ДЮБЕЛЬ С ШУРУПОМ ДЛЯ БЫСТРОГО МОНТАЖА 8 X 60 ММ	100 ШТ.	2,448	9,00		22,03	14,14	1,27	3,11
11	1/10-230-60-15/10 КОМПОЗИЦИЯ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ШВОВ СУХАЯ ШИРИНОЙ ДО 5 ММ, ВОДОСТОЙКАЯ, МОРОЗОСТОЙКАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), СЕРАЯ (ФАСОВКА ПО 20 КГ)	Т	0,06814	1 653,30		112,66	14,14	233,78	15,93
12	1/10-230-40-10/64 КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ , БАЗА (ОСНОВА) БЕЛАЯ, ПРОЗРАЧНАЯ	КГ	7,21	3,61		26,03	14,14	0,51	3,68
13	1/10-230-95/105 КРЕСТИКИ ДЛЯ ПЛИТКИ ТОЛЩИНОЙ 1,5 ММ	1000 ШТ.	1,6	8,19		13,10	14,14	1,16	1,86
14	1/10-240-38/115 КРОНШТЕЙН КРЕПЕЖНЫЙ 150 X 50, 180 X 50, 230 X 50 (ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ 1,2 ММ)	ШТ.	244,8	0,63		154,22	14,14	0,09	22,03
15	1/10-235-20/772 ЛЕНТА МАЛЯРНАЯ, ОДНОСТОРОННЯЯ, 50 ММХ50 М	М2	0,09282	2,51		0,23	14,14	0,35	0,03
16	1/10-235-20/100 ЛЕНТА ПАРПРОНИЦАЕМАЯ САМОРАСШИРЯЮЩАЯСЯ УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ (ПСУЛ) ШИРИНОЙ 12 ММ С МАКСИМАЛЬНЫМ РАСШИРЕНИЕМ ЛЕНТЫ 30 ММ	М	409,5	0,67		274,37	14,14	0,09	36,86
17	1/10-235-20/190 ЛЕНТА САМОКЛЕЯЩАЯСЯ ГИДРО-ПАРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ТЕПЛОТРАЖАЮЩАЯ БУТИЛКАУЧУКОВАЯ, МАРКИ ЛИПЛЕНТ-МП, ШИРИНОЙ 100 ММ, ТОЛЩИНОЙ 1,5 ММ	М	409,5	1,50		614,25	14,14	0,21	86,00
18	2/40-30/15 НАКОНЕЧНИК ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПРОФИЛЯ ДЛЯ ПОДОКОННИКА 150-450 ММ	ШТ.	135,66	0,41		55,62	14,14	0,06	8,14
19	2/20-100-20/70 ОТЛИВ ОКОННЫЙ ИЗ СТАЛИ ОЦИНКОВАННОЙ ТОЛЩИНОЙ 0,45-0,5 ММ, ШИРИНОЙ 450 ММ, С ОДНОСТОРОННИМ ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ, ЦВЕТНОЙ	М	102	11,51		1 174,02	6,07	0,70	71,40
20	1/10-135-30/70 ПЕНА ПОЛИУРЕТАНОВАЯ МОНТАЖНАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ В АЭРОЗОЛЬНОЙ УПАКОВКЕ	Л	58,482	14,54		850,33	14,14	2,06	120,47
21	1/10-230-65-40-10/15 ПЛАНКА НАЧАЛЬНАЯ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНАЯ ДЛЯ НАРУЖНОЙ ОТДЕЛКИ ШИРИНОЙ 45 ММ (БЕЛАЯ)	М	734,4	3,06		2 247,26	14,14	0,43	315,79
22	1/10-230-65-20-20/26 ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ОБЛИЦОВКИ СТЕН ГЛАЗУРОВАННЫЕ, ИМЕННЫЕ, РАЗМЕРОМ 300 X 200 ММ	М2	431,808	27,10		11 702,00	14,14	3,83	1 653,82
23	2/40-25-5/10 ПОДОКОННИК ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПРОФИЛЯ ШИРИНОЙ 200 ММ	М	102	7,84		799,68	14,14	1,11	113,22
24	2/40-30/999131 ПРОТИВОМОСКИТНАЯ СЕТКА	М2	162	65,40		10 594,80	14,14	9,25	1 498,50
25	1/10-230-60-35/19 РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ОБЛИЦОВОЧНАЯ, ЦЕМЕНТНАЯ, УНИВЕРСАЛЬНАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), М100/М150, F75	Т	2,076	376,39		781,39	14,14	53,22	110,48

26	4/1-4-20-20-10-20/10 РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 100	МЗ	0,6732	164,36		110,65	16,09	26,45	17,81
27	4/1-4-20-10-999/460 РАСТВОРЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И РАСТВОРНЫЕ СМЕСИ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ), ОПРЕД. - 46	МЗ	4,9562	115,38		571,85	16,09	18,56	91,99
28	4/1-4-20-10-10-20 РАСТВОРЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ИЗВЕСТКОВЫЕ, В СООТНОШЕНИИ 1:2,5	МЗ	0,0206	115,38		2,38	16,09	18,56	0,38
29	1/10-180-20/113 ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ НА БУМАЖНОЙ ОСНОВЕ ВОДОСТОЙКАЯ	М2	0,618	4,96		3,07	14,14	0,70	0,43
30	1/10-240-55-10/30 ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 3,5 X 35 ММ	Т	0,001684	4 730,00		7,97	14,14	668,82	1,13
31	1/10-240-55-20/20 ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА 3,5 X 25 ММ	1000 ШТ.	0,4848	8,92		4,32	14,14	1,26	0,61
МАТЕРИАЛЫ ВСЕГО						83 173,70			11 675,35
в том числе:									
материалы подрядчика						83 173,70			11 675,35
Механизмы									
32	МЗ31615 ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	53,919216	0,33		17,79			
33	М050101 КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7АТМ) 2,2 МЗ/МИН	МАШ.-Ч	1,9872	35,39		70,33			
34	МЗ30805 МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБойные ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ (БЕЗ УЧЕТА СТОИМОСТИ СЖАТОГО ВОЗДУХА)	МАШ.-Ч	1,9872	0,55		1,09			
35	М031110 ПОДЪЕМНИКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	1,52064	19,15		29,12			
36	МЗ31617 СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.-Ч	8,823912	21,54		190,07			
37	М134041 ШУРУПОВЕРТ	МАШ.-Ч	4,32	0,96		4,15			
МЕХАНИЗМЫ ВСЕГО						312,55			

Составил

И.И. Киниш

Проверил

О.О.

