

Учреждение здравоохранения «4-я городская клиническая
больница имени Н.Е. Савченко»
(наименование организации)

Код по ОКУД

УТВЕРЖДАЮ

главный врач учреждения здравоохранения
«4-я городская клиническая больница имени
Н.Е. Савченко»

В.В. Сиренко

(инициалы, фамилия)

20 26 г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ № 1-ТК/2026

25.05.2026 г.

г. Минск

Комиссия, образованная в соответствии с приказом от 19 января 2026 № 24 в составе:
председателя комиссии

начальник технической службы

(должность)

А.А. Терещенко

(инициалы, фамилия)

членов комиссии

ведущий инженер по РО, ЗиС

(должность)

В.С. Корба

(инициалы, фамилия)

инженер по РО, ЗиС

(должность)

А.В. Французов

(инициалы, фамилия)

инженер

(должность)

С.Н. Шибко

(инициалы, фамилия)

Составила настоящий акт в том, что в результате обследования объекта:

«Здание терапевтического корпуса УЗ «4-я городская клиническая больница имени Н.Е. Савченко» по адресу: г. Минск, ул. Розы
Люксембург, д. 110»

(наименование объекта)

установлено, что:

Противопожарные/противодымные двери не отвечают требованиям пожарной безопасности:

- подвал: у 12 дверей отсутствуют пороги;

- 1 этаж: у 2 дверей отсутствуют пороги;

- крыша: 3 двери не открываются (вышла из строя система петель).

(описание дефектов, их места нахождения, площадь, объем)

Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые
характеризуются следующими факторами:

работы осуществляются без остановки транспортных сообщений

(перечень факторов)

Работы следует производить с применением следующих механизмов:

(грузоподъемные механизмы, люльки электрические, автовышки)

Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ:

Дата начала разработки сметной документации 1 мая 2026г.

Дата начала выполнения строительных,
специальных, монтажных, пусконаладочных работ

июль 2026г.

Продолжительность выполнения строительных,
специальных, монтажных, пусконаладочных работ

1 месяц

Председатель комиссии

начальник технической службы

(должность)

А.А. Терещенко

(инициалы, фамилия)

Члены комиссии

ведущий инженер по РО, ЗиС

(должность)

В.С. Корба

(инициалы, фамилия)

инженер по РО, ЗиС

(должность)

А.В. Французов

(инициалы, фамилия)

инженер

(должность)

С.Н. Шибко

(инициалы, фамилия)

Примерный (укрупненный) перечень видов строительно-монтажных работ

№ п/п	Виды выполняемых строительно-монтажных работ	Единица измерения	Количество	Примечание
1	2	3	4	5
Ж Раздел 1				
1	ДЕМОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ УГОЛКОВ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ВЫСТУПАЮЩИХ УГЛОВ (прим.)	100 М	0,35	E26-85-1
2	ДЕМОНТАЖ ОДНОПОЛЬНЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПРОТИВОПОЖАРНЫХ ДЫМОНЕПРОНИЦАЕМЫХ ДВЕРЕЙ В ПРОЕМЫ БЕТОННЫХ СТЕН ПРИ ПЛОЩАДИ ДВЕРНОГО БЛОКА ДО 3,0 М2	100М2 ПЛОЩАДИ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ	0,10904	E9-344-1
3	ДЕМОНТАЖ ДВУПОЛЬНЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПРОТИВОПОЖАРНЫХ ДЫМОНЕПРОНИЦАЕМЫХ ДВЕРЕЙ В ПРОЕМЫ БЕТОННЫХ СТЕН ПРИ ПЛОЩАДИ ДВЕРНОГО БЛОКА ДО 3,0 М2	100М2 ПЛОЩАДИ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ	0,2892	E9-344-2
4	ЗАТАРИВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА В МЕШКИ	Т	0,2	E69-43-5
5	ПЕРЕВОЗКА ДО 15 КМ, КЛАСС ГРУЗА I	Т	0,2	C310-15.1
6	УСТАНОВКА ОДНОПОЛЬНЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПРОТИВОПОЖАРНЫХ ДЫМОНЕПРОНИЦАЕМЫХ ДВЕРЕЙ В ПРОЕМЫ БЕТОННЫХ СТЕН ПРИ ПЛОЩАДИ ДВЕРНОГО БЛОКА ДО 3,0 М2	100М2 ПЛОЩАДИ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ	0,10904	E9-344-1
7	УСТАНОВКА ДВУПОЛЬНЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПРОТИВОПОЖАРНЫХ ДЫМОНЕПРОНИЦАЕМЫХ ДВЕРЕЙ В ПРОЕМЫ БЕТОННЫХ СТЕН ПРИ ПЛОЩАДИ ДВЕРНОГО БЛОКА ДО 3,0 М2	100М2 ПЛОЩАДИ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ	0,2892	E9-344-2
8	УСТАНОВКА АВТОМАТИЧЕСКИХ ЗАКРЫВАТЕЛЕЙ (ДОВОДЧИКОВ) НА ДВЕРИ НАРУЖНЫЕ ВХОДНЫЕ	10 ШТ.	0,4	E10-244-1
9	УСТАНОВКА АВТОМАТИЧЕСКИХ ЗАКРЫВАТЕЛЕЙ (ДОВОДЧИКОВ) НА ДВЕРИ ВНУТРЕННИЕ	10 ШТ.	1,3	E10-244-2
10	ЗАПОЛНЕНИЕ МОТНАЖНОГО ЗАЗОРА (УСТРОЙСТВО МОНТАЖНОГО ШВА) ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫМ РАСТВОРОМ В ПРОЕМАХ БЕТОННЫХ И КИРПИЧНЫХ СТЕН	100 М МОНТАЖНОГО ШВА	0,744	E9-344-5
11	ЗАПОЛНЕНИЕ ЗАЗОРА МЕЖДУ ДВЕРНОЙ КОРОБКОЙ И СТеной ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПРИ ПЛОЩАДИ ПРОЕМА СВЫШЕ 2 М2	100 М2 ПРОЕМОВ	0,0513	E9-342-2
12	ШТУКАТУРКА ПЛОССКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ	100 М2 ШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	0,16088	E15-65-1
13	ГЛАДКА ОБЛИЦОВКА СТЕН, СТОЛБОВ, ПИЛЯСТР И ОТКОСОВ (БЕЗ КАРНИЗНЫХ, ПЛИНТУСНЫХ И УГЛОВЫХ ПЛИТОК) ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВКИ	0,12633	E15-17-1
14	ШПАТЛЕВАНИЕ ПО ШТУКАТУРКЕ И БЕТОННЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ ВНУТРЕННИХ СТЕН ЗА ОДИН РАЗ	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ	0,035	E15-311-1
15	ОКРАСКА ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ	100 М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	0,035	E15-180-3
16	ЗАПОЛНЕНИЕ ШВОВ МЕЖДУ НАЛИЧНИКОМ И ДВЕРНОЙ КОРОБКОЙ СИЛИКОНОВЫМ ГЕРМЕТИКОМ, ПРИ ПЛОЩАДИ ПРОЕМА СВЫШЕ 2 М2	100 М2 ПРОЕМОВ	0,4146	E10-233-2
17	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ УГОЛКОВ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ВЫСТУПАЮЩИХ УГЛОВ (прим.)	100 М	0,35	E26-85-1

Составил

Директор ООО «СтройЭкспертБизнес»
(подпись)
(должность)

А.О. Мудрый
(подпись)
(инициалы, фамилия)

«25» 05 2026 г.

