

Код по ОКУД

(наименование организации)

УТВЕРЖДАЮ

(должность служащего) (подпись) (инициалы, фамилия)
« _____ » _____ 20 ____ г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ
№ _____

Комиссия, образованная в соответствии с приказом от « _____ » _____ 20 ____ г. № _____ в составе:

председателя комиссии

(должность служащего)

(инициалы, фамилия)

членов комиссии

(должность служащего)

(инициалы, фамилия)

(должность служащего)

(инициалы, фамилия)

(должность служащего)

(инициалы, фамилия)

составила настоящий акт в том, что в результате обследования объекта

Текущий ремонт столовой УО «МГЭК» по адресу г. Могилев, ул. Якубовского, 18

(наименование объекта)

установлено, что

(описание дефектов, их места нахождения, площадь, объем)

Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые характеризуются следующими факторами:

(перечень факторов)

Работы следует производить с применением следующих механизмов:

(грузоподъемные механизмы, люльки электрические, автовышки)

Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ:

Дата начала разработки сметной документации 1 МАЯ 2026г.

Дата начала выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ июль 2026г.

Продолжительность выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ 1 МЕС.

Председатель комиссии

(должность служащего)

(подпись) (инициалы, фамилия)

Члены комиссии

(должность служащего)

(подпись) (инициалы, фамилия)

(должность служащего)

(подпись) (инициалы, фамилия)

(должность служащего)

(подпись) (инициалы, фамилия)

ПРИМЕРНЫЙ (УКРУПНЕННЫЙ) ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

№ пп	Виды выполняемых строительно-монтажных работ	Единица измерения	Количество	Примечание
1.	ПОЛЫ			
2.	ШЛИФОВКА БЕТОННЫХ ПОЛОВ	100 М2 ПОКРЫТИЯ	2.7389	
3.	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ	100 М2 РАЗБИРАЕМОГО	0.14	
4.	УСТРОЙСТВО САМОНИВЕЛИРУЮЩИХСЯ СТЯЖЕК ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ТОЛЩИНОЙ 5 ММ	100 М2	2.7389	
5.	ГРУНТОВКА ПИГМЕНТИРОВАННАЯ С КВАРЦЕВЫМ ПЕСКОМ ПОД КОЛЕРОВКУ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ СЦЕПЛЕНИЯ НА ГЛАДКИХ И УПЛОТНЕННЫХ МИНЕРАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ПОЛИМЕРНАЯ (П), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ (Д)	КГ	82.167	
6.	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ДЛЯ СТЯЖЕК, ЦЕМЕНТНАЯ, САМОНИВЕЛИРУЮЩАЯСЯ, М100	Т	2.465	
7.	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ПЛИТАМИ ПОВЫШЕННОЙ ПРОЧНОСТИ ИЗ КЕРАМОГРАНИТА РАЗМЕРОМ 600 X 600 ММ	100 М2	2.7389	
8.	ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ПОЛИМЕРНАЯ (П), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ (Д)	КГ	32.867	
9.	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ОБЛИЦОВОЧНАЯ, ЦЕМЕНТНАЯ, ПОВЫШЕННОЙ ФИКСАЦИИ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), М100/М150, F75	Т	1.86245	
10.	КОМПОЗИЦИЯ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ШВОВ СУХАЯ ШИРИНОЙ ДО 6 ММ, ПЛАСТИЧНАЯ, ВОДОСТОЙКАЯ, МОРОЗОСТОЙКАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ЦВЕТНАЯ (ФАСОВКА ПО 2-5 КГ)	Т	0.0709923	
11.	КЕРАМОГРАНИТ КРУПНОРАЗМЕРНЫЙ ПЛОСКИЙ НЕГЛАЗУРОВАННЫЙ ПОЛИРОВАННЫЙ (600 X 300-600 X 600 ММ)	М2	280.74	
12.	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМОГРАНИТНЫХ	100 М	0.637	
13.	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ОБЛИЦОВОЧНАЯ, ЦЕМЕНТНАЯ, ПОВЫШЕННОЙ ФИКСАЦИИ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), М100/М150, F75	Т	0.02548	
14.	КОМПОЗИЦИЯ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ШВОВ СУХАЯ ШИРИНОЙ ДО 6 ММ, ПЛАСТИЧНАЯ, ВОДОСТОЙКАЯ, МОРОЗОСТОЙКАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ЦВЕТНАЯ (ФАСОВКА ПО 2-5 КГ)	Т	0.00637	
15.	КЕРАМОГРАНИТ КРУПНОРАЗМЕРНЫЙ ПЛОСКИЙ НЕГЛАЗУРОВАННЫЙ ПОЛИРОВАННЫЙ (600 X 300-600 X 600 ММ)	М2	6.4974	
16.	УСТАНОВКА ЗАЩИТНЫХ ОТДЕЛОЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ НА ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ УГЛАХ, ПРИМЫКАНИЯХ ПРИ ОБЛИЦОВКЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ПРИМ.)	100 М	0.1441	
17.	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), КЛЕЕВАЯ ОБЛИЦОВОЧНАЯ, ПОВЫШЕННОЙ ЭЛАСТИЧНОСТИ, ВЫСОКОАДГЕЗИОННАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ЦЕМЕНТНАЯ, М100, F100, ПК1, ST-4	Т	0.0009	
18.	ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ), ОПРЕД. - 37	М	14.7	
19.	КОЛОННЫ, СТЕНЫ, ОТКОСЫ			
20.	СПЛОШНАЯ ОЧИСТКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОТ КРАСОК КЛЕЕВЫХ ИЛИ КАЗЕИНОВЫХ	100 М2	1.1242	
21.	НАСЕЧКА ПОВЕРХНОСТИ СТЕН	100 М2 О	1.1242	
22.	ГРУНТОВАНИЕ ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН	100 М2	1.1242	
23.	ГРУНТОВКА ПИГМЕНТИРОВАННАЯ С КВАРЦЕВЫМ ПЕСКОМ ПОД КОЛЕРОВКУ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ СЦЕПЛЕНИЯ НА ГЛАДКИХ И УПЛОТНЕННЫХ МИНЕРАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ПОЛИМЕРНАЯ (П), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ (Д)	КГ	33.726	
24.	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ШТУКАТУРКИ СТЕН ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПРИ ТОЛЩИНЕ НАМЕТА ДО 10 ММ	100 М2	1.1242	
25.	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ШТУКАТУРНАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ЦЕМЕНТНАЯ, М75/М100, F75	Т	1.319247	
26.	УСТРОЙСТВО ДВУХСЛОЙНЫХ ГИПСОКАРТОННЫХ ПЕРЕГОРОДОК ТОЛЩИНОЙ 115,122ММ ПО МЕТАЛЛИЧЕСКОМУ КАРКАСУ.	100 М2	0.4423	
27.	ЛЕНТА АРМИРУЮЩАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ ИЗ СТЕКЛОВОЛОНКА НА КЛЕЕВОЙ ОСНОВЕ (СЕРПЯНКА), ШИРИНОЙ 45 ММ (50 ММ)	М	75.191	
28.	ЛЕНТА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ	м	46.653	

ПРИМЕРНЫЙ (УКРУПНЕННЫЙ) ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

№ пп	Виды выполняемых строительно-монтажных работ	Единица измерения	Количество	Примечание
29.	ПРОФИЛЬ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА ПЕРЕГОРОДОЧНЫЙ CW(ПС) 50X50,0,6ММ	м	79.614	
30.	ПРОФИЛЬ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНАТ ПЕРЕГОРОДОЧНЫЙ UW(ПН0 50X40, 0,6ММ	м	35.384	
31.	УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ МЕБЕЛЬНЫХ ЩИТОВ ПО МЕТАЛЛИЧЕСКОМУ КАРКАСУ	100 М2	0.2	
32.	ПРОФИЛЬ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА ПЕРЕГОРОДОЧНЫЙ CW(ПС) 50X50,0,6ММ	м	36	
33.	ПРОФИЛЬ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНАТ ПЕРЕГОРОДОЧНЫЙ UW(ПН0 50X40, 0,6ММ	м	16	
34.	МЕБЕЛЬНЫЕ ПАНЕЛИ	м.2	42	
35.	ИСКЛЮЧИТЬ ШПАТЛЕВАНИЕ ШВОВ ПРИМ	100 М2 ОКРАШИВАЕМОЙ	-0.2	
36.	ЗАПОЛНЕНИЕ КАРКАСОВ СТЕН МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ, ПРИ ТОЛЩИНЕ ЗАПОЛНЕНИЯ 50ММ ЗАПОЛНЕНИЯ 50 ММ	100 М2	0.4423	
37.	АРМИРОВАНИЕ СТЕН СТЕКЛОСЕТКОЙ (ПРИМ.)	100 М2 П	1.1242	
38.	УСТАНОВКА ПЕРФОРИРОВАННЫХ АЛЮМИНИЕВЫХ УГОЛКОВ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ВЫСТУПАЮЩИХ УГЛОВ	100 М	0.9	
39.	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ШТУКАТУРНАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ЦЕМЕНТНАЯ, М75/М100, F75	Т	0.0072	
40.	УГОЛОК ПЕРФОРИРОВАННЫЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ, РАЗМЕРОМ 25 X 25 ММ, ТОЛЩИНОЙ 0,25 ММ	М	91.8	
41.	НАНЕСЕНИЕ ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНОГО СОСТАВА КРУПНОЗЕРНИСТОГО (2-3 ММ) ПО ОШТУКАТУРЕННЫМ ВНУТРЕННИМ ПОВЕРХНОСТЯМ СТЕН	100 М2	1.1242	
42.	ГРУНТОВКА ПИГМЕНТИРОВАННАЯ С КВАРЦЕВЫМ ПЕСКОМ ПОД КОЛЕРОВКУ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ СЦЕПЛЕНИЯ НА ГЛАДКИХ И УПЛОТНЕННЫХ МИНЕРАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ПОЛИМЕРНАЯ (П), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ (Д)	КГ	33.726	
43.	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ШТУКАТУРНАЯ, С ФАКТУРОЙ КАМЕШЕК (БАРАШЕК), БЕЛАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВАЯ, М50, F100	Т	0.39347	
44.	АКРИЛОВАЯ ОКРАСКА СТЕН ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ПО ДЕКОРАТИВНОЙ ШТУКАТУРКЕ	100 М2	1.1242	
45.	КРАСКА СИЛИКАТНАЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ, ОСНОВА (БАЗА) БЕЛАЯ	КГ	44.968	
46.	ОКРАСКА ОТКОСОВ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ	100М2ОКРАШИВАЕМОЙПОВ	0.1134	
47.	ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ПОЛИМЕРНАЯ (П), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ (Д)	КГ	2.0412	
48.	КРАСКА СИЛИКАТНАЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ, ОСНОВА (БАЗА) БЕЛАЯ	КГ	3.8556	
49.	ОБЛИЦОВКА СТЕН КЕРАМОГРАНИТНЫМИ ПЛИТАМИ	100 М2 ОБЛИЦОВКИ	0.2	
50.	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ОБЛИЦОВОЧНАЯ, ЦЕМЕНТНАЯ, ПОВЫШЕННОЙ ФИКСАЦИИ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), М100/М150, F75	Т	0.1	
51.	КОМПОЗИЦИЯ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ШВОВ СУХАЯ ШИРИНОЙ ДО 6 ММ, ПЛАСТИЧНАЯ, ВОДОСТОЙКАЯ, МОРОЗОСТОЙКАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ЦВЕТНАЯ (ФАСОВКА ПО 2-5 КГ)	Т	0.00246	
52.	ГРУНТОВКА ПИГМЕНТИРОВАННАЯ С КВАРЦЕВЫМ ПЕСКОМ ПОД КОЛЕРОВКУ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ СЦЕПЛЕНИЯ НА ГЛАДКИХ И УПЛОТНЕННЫХ МИНЕРАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ПОЛИМЕРНАЯ (П), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ (Д)	КГ	7	
53.	ДИСК АЛМАЗНЫЙ ДЛЯ РЕЗКИ КАМНЯ, БЕТОНА ДИАМЕТРОМ 230ММ	диск	0.306	
54.	КЕРАМОГРАНИТ КРУПНОРАЗМЕРНЫЙ ПЛОСКИЙ НЕГЛАЗУРОВАННЫЙ ПОЛИРОВАННЫЙ (600 X 300-600 X 600 ММ)	М2	20	
55.	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ ЗАЩИТНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ (ЛИСТВА)	100 М	0.2	
56.	ПЛАНКА ПРИМЫКАНИЯ (ЛИСТВА)	м	20.4	
57.	ОБЛИЦОВКА МЕБЕЛЬНЫМИ ЛИСТАМИ СТЕН	100 М2 ОБШИВКИ СТЕН	0.12	
58.	МЕБЕЛЬНЫЕ ПАНЕЛИ	м.2	12.3	

ПРИМЕРНЫЙ (УКРУПНЕННЫЙ) ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

№ пп	Виды выполняемых строительно-монтажных работ	Единица измерения	Количество	Примечание
59.	БАЛКИ			
60.	ОБЛИЦОВКА ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ БАЛКИ С УСТРОЙСТВОМ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО КАСКА	100 м2	0.4698	
61.	ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ ВЛАГОСТОЙКИЕ (ГКЛВ), С УТОНЕННОЙ (УК) ПРЯМОЙ КРОМКОЙ (ПК), ДЛИНОЙ 2500 (2600,2700) ММ, ШИРИНОЙ 1200 ММ, ТОЛЩИНОЙ 12,5 ММ	м2	49.329	
62.	ЛЕНТА АРМИРУЮЩАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ ИЗ СТЕКЛОВОЛОНКА НА КЛЕЕВОЙ ОСНОВЕ (СЕРПЯНКА), ШИРИНОЙ 45 ММ (50 ММ)	м	38.81	
63.	ЛЕНТА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ	м	37.84	
64.	ДЮБЕЛЬ С ШУРУПОМ 6Х40	100 шт.	4.698	
65.	ПОДВЕС ПРЯМОЙ ДЛЯ ПРОФИЛЯ CD	шт.	126.846	
66.	ПРОФИЛЬ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА ПОТОЛОЧНЫЙ-ПРИСТЕННЫЙ UD(ПН) 27Х28, 06ММ	м	37.584	
67.	ПРОФИЛЬ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА ПОТОЛОЧНЫЙ CD(ПП) 60Х27, 0,6ММ	м	84.564	
68.	САМОРЕЗЫ ОЦИНКОВАННЫЕ 3,9Х11ММ	1000 шт.	0.6953	
69.	УСТАНОВКА ПЕРФОРИРОВАННЫХ АЛЮМИНИЕВЫХ УГОЛКОВ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ВЫСТУПАЮЩИХ УГЛОВ	100 м	1.1537	
70.	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ШТУКАТУРНАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ЦЕМЕНТНАЯ, М75/М100, F75	т	0.00923	
71.	УГОЛОК ПЕРФОРИРОВАННЫЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ, РАЗМЕРОМ 25 X 25 ММ, ТОЛЩИНОЙ 0,25 ММ	м	117.68	
72.	АКРИЛОВАЯ ОКРАСКА БАЛОК ПО ГИПСОКАРТОННЫМ ЛИСТАМ	100 м2	0.4698	
73.	ШПАТЛЕВКА БЕЛАЯ, ФИНИШНАЯ, ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В) , ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), ГИПСОВАЯ	кг	39.463	
74.	ПОТОЛКИ			
75.	МОНТАЖ АЛЮМИНИЕВЫХ КАССЕТНЫХ ПОТОЛКОВ СКРЫТОГО МОНТАЖА С КРЕПЛЕНИЕМ ДЮБЕЛЯМИ (ПРИМ.)	100 м2 п	2.1911	
76.	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ 3,5 X 25 ПО МЕТАЛЛУ	1000 шт.	0.153	
77.	АНКЕР ПОТОЛОЧНЫЙ 6 X 60 ММ, С УШКОМ, ОЦИНКОВАННЫЙ	1000 шт.	0.153	
78.	ПОДВЕС РЕГУЛИРУЕМЫЙ С ЗАЖИМОМ ДЛЯ ПРОФИЛЯ CD (ПП)	шт.	153	
79.	ДЮБЕЛЬ С ШУРУПОМ ДЛЯ БЫСТРОГО МОНТАЖА 6 X 40 ММ	100 шт.	1.75	
80.	ПРОФИЛЬ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА ПОТОЛОЧНЫЙ - ПРИСТЕННЫЙ UD (ПН) 27 X 28, 0,4 ММ	м	140.1	
81.	УГОЛОК БЕЛЫЙ СТАЛЬНОЙ, РАЗМЕРОМ 19 X 24 ММ, ДЛИНОЙ 3 М	100 м	1.401	
82.	ПРОФИЛЬ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА ПОТОЛОЧНЫЙ CD (ПП) 40 X 27, 0,4 ММ	м	245.52	
83.	ПРОФИЛЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ U-ОБРАЗНЫЙ НЕСУЩИЙ НАПРАВЛЯЮЩИЙ ДЛЯ ПОДВЕСНОГО ПОТОЛКА	м	245.52	
84.	ПАНЕЛЬ ПОТОЛОЧНАЯ АЛЮМИНИЕВАЯ АР600А6 600 X 600 ММ	шт.	621	
85.	ПЕРЕГОРОДКИ			
86.	РАЗБОРКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПЕРЕГОРОДОК, ОБШИТЫХ ДОСКАМИ, НЕОШТУКАТУРЕННЫХ (ПРИМ.)	100 м2 п	0.4365	
87.	РАЗБОРКА ПЕРЕГОРОДОК ИЗ ПОЛИКАРБОНАТА (ПРИМ.)	100 м2 п	0.615	
88.	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ ВО ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ С КРЕПЛЕНИЕМ ДЮБЕЛЯМИ ПРИ ПЛОЩАДИ ПРОЕМА ДО 3М2	100 м2 ПРОЕМОВ	0.02	
89.	БЛОК ДВЕРНОЙ ВНУТРЕННИЙ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ SPECTRAL ДВ9 А Г 21-10 П, ГЛУХОЙ, СЭНДВИЧ ПЛИТА ТОЛЩИНОЙ 24 ММ, С ПОРОГОМ	м2	2	
90.	ГЕРМЕТИЗАЦИЯ МЕСТ ПРИМЫКАНИЯ ОКОННЫХ И БАЛКОННЫХ БЛОКОВ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ПЕРЕГЛЕТАМИ К КИРПИЧНЫМ СТЕНАМ ПОЛИУРЕТАНОВОЙ ПЕНОЙ	100 м	0.05	

ПРИМЕРНЫЙ (УКРУПНЕННЫЙ) ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

№ пп	Виды выполняемых строительно-монтажных работ	Единица измерения	Количество	Примечание
91.	УСТАНОВКА НАЩЕЛЬНИКОВ	100 м	0.05	
92.	НАЩЕЛЬНИК ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ	м	5	
93.	УСТАНОВКА АВТОМАТИЧЕСКИХ ЗАКРЫВАТЕЛЕЙ (ДОВОДЧИКОВ) НА ДВЕРИ ВНУТРЕННИЕ	10 шт.	0.1	
94.	ЗАКРЫВАТЕЛЬ ДВЕРНОЙ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РЫЧАЖНЫЙ В АЛЮМИНИЕВОМ КОРПУСЕ	шт.	1	
95.				

Составил

(должность служащего)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

« ____ » _____ 20 ____ г.