

УТВЕРЖДАЮ
Управляющий
ГУ «Центр по обеспечению деятельности
бюджетных организаций администрации
Советского района г. Минска»

В.С.Насеня

« » июня 2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

**Текущий ремонт крылец (3 шт.) главного входа в ГУО «Специальный детский сад №408
г.Минска» по адресу: г.Минск, ул. Беломорская, 13**

1. Перечень выполняемых работ:

	ВИДЫ ВЫПОЛНЯЕМЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4
	1-1 РЕМОНТ. ГЛАВНЫЙ ВХОД		
1	РАЗБОРКА БЕТОННОГО БОРТИКА ЦВЕТОЧНИЦЫ	МЗ	0,4
2	ПЕРЕТИРКА И ВЫРАВНИВАНИЕ БЕТОННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КЛЕЕВЫМ СОСТАВОМ БОРТИКА ЦВЕТОЧНИЦЫ	100 М2	0,021
3	ГРУНТОВАНИЕ НАРУЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЦВЕТОЧНИЦЫ	100 М2	0,021
4	ОКРАСКА ЦВЕТОЧНИЦЫ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ: ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ	100 М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТ	0,021
5	ДЕМОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК ПРИЯМКОВ	Т МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ	0,0137
6	РАЗБОРКА БЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ ПЛОЩАДКИ	МЗ	0,576
7	РАЗБОРКА БЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ СТУПЕНЕЙ	МЗ	0,276
8	МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ МЕЛКОЩИТОВОЙ ОПАЛУБКИ ДЛЯ УСТРОЙСТВА СТУПЕНЕЙ	100 М2 ОПАЛУБКИ СТУПЕНЕЙ	0,03
9	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПЛОЩАДКИ	100 МЗ В ДЕЛЕ	0,03
10	БЕТОНИРОВАНИЕ СТУПЕНЕЙ В МЕЛКОЩИТОВОЙ ОПАЛУБКЕ	100 МЗ	0,007
11	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК ПРИЯМКОВ	Т МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ	0,0137
12	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 2 ММ	100 М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТ	0,14
13	ОБРАМЛЕНИЕ УГЛОВОЙ СТАЛЬЮ	Т	0,0366
14	СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ НА ГЛУБИНУ 200 ММ ЭЛЕКТРОПЕРФОРАТОРОМ С ПРИМЕНЕНИЕМ СПИРАЛЬНЫХ ШНЕКОВ ДИАМЕТРОМ ОТВЕРСТИЙ ДО 20 ММ	100 ОТВЕРСТИЙ	0,06
15	УСТАНОВКА РАСПОРНЫХ АНКЕРОВ ДИАМЕТРОМ ДО 16 ММ И ДЛИНОЙ ДО 240 ММ В ОСНОВАНИЕ ИЛИ НА ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ НА ВЫСОТЕ ДО 1,5 М ОТ ОСНОВАНИЯ	100 АНКЕРОВ	0,06
16	УКЛАДКА И КРЕПЛЕНИЕ ПРОЧЕСНО-ВЫТЯЖНОГО ЛИСТА	100 М2 ПЛОЩАДИ ОБЛИЦОВКИ	0,07
17	ЭЛЕКТРОДУГОВАЯ СВАРКА (ПРИВАРКА ЛИСТА)	Т КОНСТРУКЦИЙ	0,1463
18	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021	100 М2	0,082

19	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115	100 М2	0,082
20	МОНТАЖ ОГРАЖДЕНИЙ	Т КОНСТРУКЦИЙ	0,24
21	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК БЕТОННЫХ, ЦЕМЕНТНЫХ ИЛИ МОЗАИЧНЫХ	100 М2	0,1
22	ОБЛИЦОВКА СТУПЕНЕЙ И ПОДСТУПЕНКОВ ПЛИТКОЙ "ЧЕРЕПАШКА" НА КЛЕЮ	100 М2	0,08
23	ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ШВОВ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ	100 М ШВА	0,36
24	РЕЗКА АСФАЛЬТАБЕТОНА НА ГЛУБИНОЙ РЕЗКИ ДО 60 ММ	100 М	0,076
25	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ И ОСНОВАНИЙ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ	100 М3 КОНСТРУКЦИЙ	0,015
26	УСТРОЙСТВО СБОРНЫХ ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЛИТ ТРОТУАРНЫХ С НАИБОЛЬШИМ ГАБАРИТНЫМ РАЗМЕРОМ В ПЛАНЕ ДО 300 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО С ПОДАЧЕЙ ПЛИТ ВРУЧНУЮ	100 М2	0,0304
27	ПОГРУЗКА ВРУЧНУЮ СПОДРУЧНЫХ И НАВАЛОЧНЫХ ГРУЗОВ (ОТХОДОВ)	Т	16,8
28	ПЕРЕВОЗКА ДО 25 КМ, КЛАСС ГРУЗА I	Т	16,8
29	1-2 РЕМОНТ. КРЫЛЬЦО СЛЕВА РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК	100 М2 РАЗБИРАЕМОГО ПОКРЫТИЯ	0,22
30	РАЗБОРКА СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ	100 М2 РАЗБИРАЕМОГО ПОКРЫТИЯ	0,22
31	МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ МЕЛКОЩИТОВОЙ ОПАЛУБКИ ДЛЯ УСТРОЙСТВА СТУПЕНЕЙ	100 М2 ОПАЛУБКИ СТУПЕНЕЙ	0,025
32	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПЛОЩАДКИ	100 М3 В ДЕЛЕ	0,06
33	БЕТОНИРОВАНИЕ СТУПЕНЕЙ В МЕЛКОЩИТОВОЙ ОПАЛУБКЕ	100 М3	0,009
34	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК ПРИЯМКОВ	Т МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ	0,0137
35	ОБРАМЛЕНИЕ УГЛОВОЙ СТАЛЬЮ	Т	0,0366
36	СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ НА ГЛУБИНУ 200 ММ ЭЛЕКТРОПЕРФОРАТОРОМ С ПРИМЕНЕНИЕМ СПИРАЛЬНЫХ ШНЕКОВ ДИАМЕТРОМ ОТВЕРСТИЙ ДО 20 ММ	100 ОТВЕРСТИЙ	0,06
37	УСТАНОВКА РАСПОРНЫХ АНКЕРОВ ДИАМЕТРОМ ДО 16 ММ И ДЛИНОЙ ДО 240 ММ В ОСНОВАНИЕ ИЛИ НА ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ НА ВЫСОТЕ ДО 1,5 М ОТ ОСНОВАНИЯ	100 АНКЕРОВ	0,06
38	УКЛАДКА И КРЕПЛЕНИЕ ПРОЧЕСНО-ВЫТЯЖНОГО ЛИСТА	100 М2 ПЛОЩАДИ ОБЛИЦОВКИ	0,07
39	ЭЛЕКТРОДУГОВАЯ СВАРКА (ПРИВАРКА ЛИСТА)	Т КОНСТРУКЦИЙ	0,1463
40	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021	100 М2	0,08
41	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115	100 М2	0,08
42	МОНТАЖ ОГРАЖДЕНИЙ	Т КОНСТРУКЦИЙ	0,24
43	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 2 ММ	100 М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТ	0,22

44	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК БЕТОННЫХ, ЦЕМЕНТНЫХ ИЛИ МОЗАИЧНЫХ	100 М2	0,1897
45	ОБЛИЦОВКА СТУПЕНЕЙ И ПОДСТУПЕНКОВ ПЛИТКОЙ "ЧЕРЕПАШКА" НА КЛЕЮ	100 М2	0,0303
46	ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ШВОВ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ	100 М ШВА	0,44
47	РЕЗКА АСФАЛЬТАБЕТОНА НА ГЛУБИНОЙ РЕЗКИ ДО 60 ММ	100 М	0,1
48	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ И ОСНОВАНИЙ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ	100 М3 КОНСТРУКЦИЙ	0,025
49	УСТРОЙСТВО СБОРНЫХ ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЛИТ ТРОТУАРНЫХ С НАИБОЛЬШИМ ГАБАРИТНЫМ РАЗМЕРОМ В ПЛАНЕ ДО 300 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО С ПОДАЧЕЙ ПЛИТ ВРУЧНУЮ	100 М2	0,03
50	ПОГРУЗКА ВРУЧНУЮ СПОДРУЧНЫХ И НАВАЛОЧНЫХ ГРУЗОВ (ОТХОДОВ)	Т	16,8
51	ПЕРЕВОЗКА ДО 25 КМ, КЛАСС ГРУЗА I	Т	16,8
	1-3 РЕМОНТ. КРЫЛЬЦО СПРАВА		
52	РАЗБОРКА БЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ ПЛОЩАДКИ	М3	1,47
53	РАЗБОРКА БЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ СТУПЕНЕЙ	М3	0,3048
54	МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ МЕЛКОЩИТОВОЙ ОПАЛУБКИ ДЛЯ УСТРОЙСТВА СТУПЕНЕЙ	100 М2 ОПАЛУБКИ СТУПЕНЕЙ	0,025
55	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПЛОЩАДКИ	100 М3 В ДЕЛЕ	0,075
56	БЕТОНИРОВАНИЕ СТУПЕНЕЙ В МЕЛКОЩИТОВОЙ ОПАЛУБКЕ	100 М3	0,002
57	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК ПРИЯМКОВ	Т МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ	0,0137
58	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 2 ММ	100 М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТЬ	0,27
59	ОБРАМЛЕНИЕ УГЛОВОЙ СТАЛЬЮ	Т	0,0366
60	СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ НА ГЛУБИНУ 200 ММ ЭЛЕКТРОПЕРФОРАТОРОМ С ПРИМЕНЕНИЕМ СПИРАЛЬНЫХ ШНЕКОВ ДИАМЕТРОМ ОТВЕРСТИЙ ДО 20 ММ	100 ОТВЕРСТИЙ	0,06
61	УСТАНОВКА РАСПОРНЫХ АНКЕРОВ ДИАМЕТРОМ ДО 16 ММ И ДЛИНОЙ ДО 240 ММ В ОСНОВАНИЕ ИЛИ НА ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ НА ВЫСОТЕ ДО 1,5 М ОТ ОСНОВАНИЯ	100 АНКЕРОВ	0,06
62	УКЛАДКА И КРЕПЛЕНИЕ ПРОЧЕСНО-ВЫТЯЖНОГО ЛИСТА	100 М2 ПЛОЩАДИ ОБЛИЦОВКИ	0,07
63	ЭЛЕКТРОДУГОВАЯ СВАРКА (ПРИВАРКА ЛИСТА)	Т КОНСТРУКЦИЙ	0,1463
64	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021	100 М2	0,082
65	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115	100 М2	0,082
66	МОНТАЖ ОГРАЖДЕНИЙ	Т КОНСТРУКЦИЙ	0,24
67	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК БЕТОННЫХ, ЦЕМЕНТНЫХ ИЛИ МОЗАИЧНЫХ	100 М2	0,245
68	ОБЛИЦОВКА СТУПЕНЕЙ И ПОДСТУПЕНКОВ	100 М2	0,07

	ПЛИТКОЙ "ЧЕРЕПАШКА" НА КЛЕЮ		
69	ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ШВОВ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ	100 М ШВА	0,63
70	РЕЗКА АСФАЛЬТАБЕТОНА НА ГЛУБИНОЙ РЕЗКИ ДО 60 ММ	100 М	0,1
71	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ И ОСНОВАНИЙ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ	100 МЗ КОНСТРУКЦИЙ	0,025
72	УСТРОЙСТВО СБОРНЫХ ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЛИТ ТРОТУАРНЫХ С НАИБОЛЬШИМ ГАБАРИТНЫМ РАЗМЕРОМ В ПЛАНЕ ДО 300 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО С ПОДАЧЕЙ ПЛИТ ВРУЧНУЮ	100 М2	0,03
73	ПОГРУЗКА ВРУЧНУЮ СПОДРУЧНЫХ И НАВАЛОЧНЫХ ГРУЗОВ (ОТХОДОВ)	Т	28,8
74	ПЕРЕВОЗКА ДО 25 КМ, КЛАСС ГРУЗА I	Т	28,8

2. Срок выполнения работ: 30 календарных дней с момента подписания договора

3. Ориентировочная стоимость работ: 60115,70 (шестьдесят тысяч сто пятнадцать белорусских рублей 70 копеек).

4. Контактные телефоны:

- инженер УЦХО Опалейчук Д.М. - 8017 354 11 82.

5. При возникновении вопросов у участников по объемам (дополнительные замеры), видам работ и применяемым материалам возможен непосредственный выезд представителей участников на место выполнения ремонтных работ, предварительно согласовав дату и время с Заказчиком.

6. Текущий ремонт крылец (3 шт.) главного входа в ГУО «Специальный детский сад №408 г.Минска» по адресу: г.Минск, ул. Беломорская, 13 должен осуществляться в строгом соответствии с республиканскими, отраслевыми и ведомственными нормами и правилами, установленными в соответствующих технических кодексах установившейся практики (ТКП), строительными нормами (СН) и другими техническими нормативными актами Республики Беларусь. Качество работ должно соответствовать эксплуатационным и эстетическим требованиям, требованиям СНиП, СНБ, ТКП и пожарной безопасности.

При выполнении работ необходимо соблюдать технологическую последовательность производства работ, обеспечивающих устойчивость и геометрическую неизменяемость выполненных работ на всех стадиях их выполнения в соответствии с нормативными документами.

Последовательность выполнения работ и очередность их завершения до 100% готовности согласовывается с Заказчиком и является обязательным для всех участников ремонтных работ.

При возникновении непредвиденных, дополнительных работ, изменения объемов работ, отклонений от сметной документации Подрядчик в письменной форме уведомляет Заказчика. Все изменения согласовываются с представителем **Заказчика** и представителем организации, осуществляющей **технический надзор** на объекте Заказчика, в письменной форме и утверждаются Заказчиком.

Перед началом производства строительно-монтажных работ между Заказчиком и Учреждением образования составляется акт-допуск на объект. Подрядчик предоставляет:

- копию приказа о назначении ответственного за соблюдение охраны труда и пожарной безопасности на объекте при производстве работ;

- список персонала на период выполнения работ для допуска на объект; копии протоколов проверки знаний по вопросам охраны труда или удостоверений по охране труда исполнителей;

- копию протоколов проверки знаний по вопросам охраны труда руководителя работ.

В период производства демонтажных работ и работ с повышенным уровнем шума, а также проведение работ в выходные и праздничные дни согласовывать время производства работ с Заказчиком.

Гарантийные обязательства: не менее двух лет с даты подписания акта выполненных работ (в соответствии с действующим законодательством РБ)

Примечание: Победителю необходимо выехать на объект для проведения точных замеров. Конструкция изделий и комплектующих согласовывается с представителем руководства Учреждения образования до начала производства работ.

Техническое задание подготовил:
Заместитель начальника УЦХО



Т.В. Молчанская

Согласовано:
Начальник УЦХО



М.В. Титова

Начальник управления – заместитель главного бухгалтера



Л.А. Радунайтис



**ДЕФЕКТНЫЙ АКТ
№ 2**

Комиссия, образованная в соответствии с приказом от «20» февраля 2025 г. № 24 в составе:

председателя комиссии	Заместитель управляющего	В.Н. Кожепенько
	(должность служащего)	(инициалы, фамилия)
членов комиссии	Начальник УЦХО	М.В. Титова
	(должность служащего)	(инициалы, фамилия)
	Инженер УЦХО	Д.М. Опалейчук
	(должность служащего)	(инициалы, фамилия)
	(должность служащего)	(инициалы, фамилия)

составила настоящий акт в том, что в результате обследования объекта:

Текущий ремонт крылец (3 шт.) главного входа в ГУО «Специальный детский сад №408 г.Минска» по адресу: г.Минск, ул. Беломорская, 13

(наименование объекта)

установлено, что в связи с длительной эксплуатацией, высокой степенью износа и влиянием погодных условий крыльцо главного входа в дошкольное учреждение пришло в недопустимое состояние (ступеньки частично раскрошились, местами выступает арматура, ступеньки просели и имеют прогибы, вся площадка растрескалась и просела). Для исключения получения травм, а также согласно требованиям СН 3.02.-2023/ПР «Здания и помещения учреждений, обеспечивающих получение дошкольного образования» необходимо уложить тактильную предупреждающую плитку перед крыльцом и выполнить другие виды работ, а именно:

Главный вход:

- 1.Восстановить бетонный бортик цветочницы – 2,1 м2.
- 2.Разобрать бетонные покрытия площадки – 0,576 м3.
- 3.Разобрать бетонные покрытия ступеней – 0,276 м3.
- 4.Установить металлическое ограждение - 0,24 т.
- 5.Облицевать ступени и подступенки плиткой «Черепашка» - 8 м2.
- 6.Разобрать асфальтобетонное покрытие (0,015 м3) и уложить плитку тротуарную с тактильной поверхностью – 3,04 м2.

Крыльцо слева:

- 1.Разобрать покрытие из керамической плитки и цементного раствора – 2,2 м2.
- 2.Установить металлическое ограждение - 0,24 т.
- 4.Облицевать ступени и подступенки плиткой «Черепашка» - 3,03 м2.
- 5.Разобрать асфальтобетонное покрытие (0,025 м3) и уложить плитку тротуарную с тактильной поверхностью – 3,0 м2.

Крыльцо справа:

- 1.Разобрать бетонные покрытия площадки – 1,47 м3.
- 2.Разобрать бетонные покрытия ступеней – 0,3048 м3.
- 3.Установить металлическое ограждение - 0,24 т.
- 4.Облицевать ступени и подступенки плиткой «Черепашка» - 7 м2.
- 5.Разобрать асфальтобетонное покрытие (0,025 м3) и уложить плитку тротуарную с тактильной поверхностью – 3,0 м2.

Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые характеризуются следующими факторами: нет

Работы следует произвести с применением следующих механизмов: определяется подрядчиком

Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ:

Дата начала разработки сметной документации 01.05.2026 г.

Дата начала выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ июль 2026 г.

Продолжительность выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ 30 календарных дней с даты подписания договора

Председатель комиссии	Заместитель управляющего	В.Н. Кожепенько
	(должность служащего)	(инициалы, фамилия)
Члены комиссии	Начальник УЦХО	М.В. Титова
	(должность служащего)	(инициалы, фамилия)
	Инженер УЦХО	Д.М. Опалейчук
	(должность служащего)	(инициалы, фамилия)

ЗАКАЗЧИК: Центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций администрации Советского района г. Минска
АДРЕС: 220013, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Я. Коласа, 13
УНП: 193405360

ПОДРЯДЧИК:

ДОГОВОР: от

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Текущий ремонт крылец (3 шт.) главного входа в ГУО «Специальный детский сад №408 г. Минска» по адресу: г. Минск, ул. Беломорская, 13
ЧАСТЬ ОБЪЕКТА:

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1

В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ В НОРМАХ НРР НА 01.05.2026

СТОИМОСТЬ 46 459,16 БЕЛ. РУБ.

№ П/П	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕД. ИЗМ. КОЛ-ВО	С Т О И М О С Т Ь ЕДИЗМ./ВСЕГО, БЕЛ. РУБ.						ТРУДОЗАТРАТЫ (ЧЕЛ. Ч.)	
				ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН		МАТЕРИАЛЫ (ОБОРУД.)	ТРАНСПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	РАБ-ИХ	МАШ-ОВ
					ВСЕГО	В Т.Ч. З/П					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Чел.ч.= 16,96 руб/ч; Дата: на 1-ое Мая 2026г.; Методика: Ремонт; Зона: 3, Район: Минск, Прогн. индекс СМР = 1.0272, прочие = 1.0361, База НРР 2022г.											
1-1	РЕМОНТ. ГЛАВНЫЙ ВХОД										
1 Е52-1-3	РАЗБОРКА БЕТОННОГО БОРТИКА ЦВЕТОЧНИЦЫ	МЗ		158,96	238,36	124,80			397,32	9,93	7,75
	РАЗРЯД=3,6, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9439 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%		0,4	63,58	95,34	49,92			158,92	3,97	3,10
2 Е61-28-2	ПЕРЕТИРКА И ВЫРАВНИВАНИЕ БЕТОННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КЛЕЕВЫМ СОСТАВОМ БОРТИКА ЦВЕТОЧНИЦЫ	100 М2		597,44	3,66	2,48	0,01		601,11	35,73	0,17
	РАЗРЯД=3,9, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9859 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%		0,021	12,55	0,08	0,05			12,63	0,75	
3 4/1-4-20-20-10-999/460	РАСТВОРЫ КЛЕЕВЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ	МЗ					148,95	11,59	160,54		
			0,00063				0,09	0,01	0,10		
4 Е13-73-1	ГРУНТОВАНИЕ НАРУЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЦВЕТОЧНИЦЫ	100 М2		67,67					67,67	4,64	
	РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%		0,021	1,42					1,42	0,10	
5 1/10-230-15/395	ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ПОЛИМЕРНАЯ (П), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ (Д)	КТ					5,19	0,41	5,60		
			0,525				2,72	0,22	2,94		
6 Е15-156-3	ОКРАСКА ЦВЕТОЧНИЦЫ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ: ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ	100 М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		170,77	8,19	5,54	137,41	10,91	327,28	9,77	0,38
	РАЗРЯД=4,3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%		0,021	3,59	0,17	0,12	2,89	0,23	6,88	0,21	0,01
7 Е8-12-3	ДЕМОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК ПРИЯМКОВ	Т МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ		237,67	3,75	2,54			241,42	14,21	0,17
	РАЗРЯД=3,9, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9859 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%		0,0137	3,26	0,05	0,03	К=0	К=0	3,31	К=0,3	К=0,3
8 Е46-35-1	РАЗБОРКА БЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ ПЛОЩАДКИ	МЗ		160,57	243,84	114,65			404,41	11,01	6,76
	РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%		0,576	92,49	140,45	66,04			232,94	6,34	3,89
9 Е46-35-1	РАЗБОРКА БЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ СТУПЕНЕЙ	МЗ		160,57	243,84	114,65			404,41	11,01	6,76
	РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%		0,276	44,32	67,30	31,64			111,62	3,04	1,87
10 Е6-250-1	МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ МЕЛКОЩИТОВОЙ ОПАЛУБКИ ДЛЯ УСТРОЙСТВА СТУПЕНЕЙ	100 М2 ОПАЛУБКИ СТУПЕНЕЙ		1 776,32	25,47		391,28	31,06	2 224,13	121,80	
	РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%		0,03	53,29	0,76		11,74	0,93	66,72	3,65	
11 Е6-1-1	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПЛОЩАДКИ	100 МЗ В ДЕЛЕ		2 667,84	33,54	18,95	205,04	15,00	2 921,42	180,00	1,30
	РАЗРЯД=3,1, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8739 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%		0,03	80,04	1,01	0,57	6,15	0,45	87,65	5,40	0,04
12 4/1-4-10-20-90/1333	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40 ММ, КЛАССА С25/30, F50-F150, W4	МЗ					240,89	18,74	259,63		
			3,06				737,12	57,34	794,46		
13 Е6-252-1	БЕТОНИРОВАНИЕ СТУПЕНЕЙ В МЕЛКОЩИТОВОЙ ОПАЛУБКЕ	100 МЗ		7 781,46	15 029,89	4 958,04	105,83	7,90	22 925,08	493,40	241,62
	РАЗРЯД=3,5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%		0,007	54,47	105,21	34,71	0,74	0,06	160,48	3,45	1,69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			0,7105				171,15	13,31	184,46		
15	E8-12-3	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК ПРИЯМКОВ РАЗРЯД=3.9, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9859 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	Т МЕТАЛЛ ИЧЕСКИ Х ИЗДЕЛИ Й	792,23	12,49	8,46	214,62	14,62	1 033,96	47,38	0,58
			0,0137	10,85	0,17	0,12	2,94	0,20	14,16	0,65	0,01
16	2/20-40-35/77	РЕШЕТКИ ПРИЯМКОВ ГРЯЗЕЗАЩИТНЫЕ (ДЛЯ ВЫТИРАНИЯ НОГ) МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	Т				7 953,17	631,48	8 584,65		
			0,0137				108,96	8,65	117,61		
17	E8-4-602	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 2 ММ РАЗРЯД=4.4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0408 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	100 М2 ИЗОЛИР УЕМОЙ ПОВЕРХ НОСТ	210,06	7,01	3,94	0,39		217,46	11,90	0,27
			0,14	29,41	0,98	0,55	0,05		30,44	1,67	0,04
18	1/10-230-60-5/100	ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ СМЕСЬ (ГС) УНИВЕРСАЛЬНАЯ, ЖЕСТКАЯ (Ж), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1)	Т				1 139,15	90,45	1 229,60		
			0,0441				50,24	3,99	54,23		
19	E56-40-1	ОБРАМЛЕНИЕ УГЛОВОЙ СТАЛЬЮ РАЗРЯД=3.9, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9859 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	Т	735,72	12,96	7,87	4 370,72	250,01	5 369,41	44,00	0,54
			0,0366	26,93	0,47	0,29	159,97	9,15	196,52	1,61	0,02
20	1/10-260-150-1/101	УГОЛОК РАВНОПОЛОЧНЫЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ СТЗСП, СТЗПС, ШИРИНОЙ ПОЛКИ 50 X 50 ММ	Т				1 884,90	107,82	1 992,72		
			0,035868				67,61	3,87	71,48		
21	E46-71-1	СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ НА ГЛУБИНУ 200 ММ ЭЛЕКТРОПЕРФОРАТОРОМ С ПРИМЕНЕНИЕМ СПИРАЛЬНЫХ ШНЕКОВ ДИАМЕТРОМ ОТВЕРСТИЙ ДО 20 ММ РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	100 ОТВЕРС ТИЙ	318,26	16,09				334,35	20,18	
			0,06	19,10	0,97				20,07	1,21	
22	E46-112-1	УСТАНОВКА РАСПОРНЫХ АНКЕРОВ ДИАМЕТРОМ ДО 16 ММ И ДЛИНОЙ ДО 240 ММ В ОСНОВАНИЕ ИЛИ НА ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ НА ВЫСОТЕ ДО 1,5 М ОТ ОСНОВАНИЯ РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	100 АНКЕРО В	119,23	1,14				120,37	7,03	
			0,06	7,15	0,07				7,22	0,42	
23	1/10-240-30/A1	ДЮБЕЛЬ РАЗМЕРОМ 10 X 100	10 ШТ.				2,74	0,22	2,96		
			0,6				1,64	0,13	1,77		
24	E9-47-1	УКЛАДКА И КРЕПЛЕНИЕ ПРОЧЕСНО-ВЫТЯЖНОГО ЛИСТА РАЗРЯД=3.8, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9719 ОХРиОПР=58.54%, План=59.02% Примечание: ПРИМ	100 М2 ПЛОЩА ДИ ОБЛИЦО ВКИ	543,95	15,36	8,60			559,31	33,00	0,59
			0,07	38,08	1,08	0,60			39,16	2,31	0,04
25	1/10-260-80-1/20	ЛИСТ СТАЛЬНОЙ ПРОСЕЧНО-ВЫТЯЖНОЙ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНОЙ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ С235, ШИРИНОЙ 1000 ММ, ТОЛЩИНОЙ 5 ММ	Т				2 428,09	138,89	2 566,98		
			0,1463				355,23	20,32	375,55		
26	E9-48-1	ЭЛЕКТРОДУГОВАЯ СВАРКА (ПРИВАРКА ЛИСТА) РАЗРЯД=5.9, МЕЖР.КОЭФФ.=1.1993 ОХРиОПР=58.54%, План=59.02%	Т КОНСТР УКЦИЙ	72,82	30,31	0,06	47,84	3,80	154,77	3,58	
			0,1463	10,65	4,43	0,01	7,00	0,56	22,64	0,52	
27	E13-16-6	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 РАЗРЯД=5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.1019 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	100 М2	117,55	3,76	0,29	71,12	5,62	198,05	6,29	0,02
			0,082	9,64	0,31	0,02	5,83	0,46	16,24	0,52	
28	E13-26-6	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	100 М2	148,23	4,70	0,58	122,94	9,86	285,73	8,74	0,04
			0,082	12,15	К=2 0,39	К=2 0,05	К=2 10,08	К=2 0,81	К=2 23,43	К=2 0,72	К=2
29	E9-35-1	МОНТАЖ ОГРАЖДЕНИЙ РАЗРЯД=3.8, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9719 ОХРиОПР=58.54%, План=59.02%	Т КОНСТР УКЦИЙ	1 573,84	11,40	5,69	11,06	0,88	1 597,18	95,48	0,39
			0,24	377,72	2,74	1,37	2,65	0,21	383,32	22,92	0,09
30	2/20-20-20/30-PP	ОГРАЖДЕНИЯ С ДВОЙНЫМ ПОРУЧНЕМ И РИГЕЛЕМ (ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ)	М				350,00	20,02	370,02		
			12				4 200,00	240,24	4 440,24		
31	E11-27-1	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК БЕТОННЫХ, ЦЕМЕНТНЫХ ИЛИ МОЗАИЧНЫХ РАЗРЯД=3.8, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9719	100 М2	1 340,27	51,05	34,55	154,74	11,61	1 557,67	81,31	2,37
			0.1	134.03	5.11	3.46	15.47	1.16	155.77	81.31	0.94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			10,2				425,03	38,35	463,38		
33	E11-51-3	ОБЛИЦОВКА СТУПЕНЕЙ И ПОДСТУПЕНКОВ ПЛИТКОЙ "ЧЕРЕПАШКА" НА КЛЕЮ РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	100 М2	2 730,92	0,51		1,82	0,15	2 733,40	173,16	
				0,08	218,47	0,04	0,15	0,01	218,67	13,85	
34	4/1-7-20-30-11/110011-A	ПЛИТКА "ЧЕРЕПАШКА"	М2				41,67	3,76	45,43		
				8,24			343,36	30,98	374,34		
35	E7-19-3	ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ШВОВ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ РАЗРЯД=4.2, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0204 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	100 М ШВА	284,68	1,08	0,73			285,76	16,45	0,05
				0,36	102,48	0,39	0,26		102,87	5,92	0,02
36	1/10-130-15/135	ГЕРМЕТИК	КГ				7,79	0,62	8,41		
				27			210,33	16,74	227,07		
37	E46-69-3	РЕЗКА АСФАЛЬТАБЕТОНА НА ГЛУБИНОЙ РЕЗКИ ДО 60 ММ РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	100 М	116,58	38,93		4,09		159,60	6,67	
				0,076	8,86	2,96	0,31		12,13	0,51	
38	E27-18-4	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ И ОСНОВАНИЙ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	100 М3 КОНСТР УКЦИЙ	2 835,64	3 474,43	1 605,65			6 310,07	179,80	94,33
				0,015	42,53	52,12	24,08		94,65	2,70	1,41
39	E27-253-1	УСТРОЙСТВО СБОРНЫХ ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЛИТ ТРОТУАРНЫХ С НАИБОЛЬШИМ ГАБАРИТНЫМ РАЗМЕРОМ В ПЛАНЕ ДО 300 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО С ПОДАЧЕЙ ПЛИТ ВРУЧНУЮ РАЗРЯД=3.4, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9159 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	100 М2	2 098,13	30,28	2,37	351,43	27,69	2 507,53	135,07	0,14
				0,0304	63,78	0,92	10,68	0,84	76,22	4,11	
40	4/1-7-20-60-11/211142С	ПЛИТЫ БЕТОННЫЕ ТРОТУАРНЫЕ С ТАКТИЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ИЗ МЕЛКОЗЕРНИСТОГО БЕТОНА, КВАДРАТНЫЕ, ТОЛЩИНОЙ 60 ММ (УСЕЧЕННЫЙ КОНУС)	М2				50,00	4,51	54,51		
				3,1008			155,04	13,98	169,02		
41	E51-7-1	ПОГРУЗКА ВРУЧНУЮ СПОДРУЧНЫХ И НАВАЛОЧНЫХ ГРУЗОВ (ОТХОДОВ) РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	Т	8,75					8,75	0,60	
				16,8	147,00				147,00	10,08	
42	8/2/1	СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОТХОДЫ И (ИЛИ) СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т				60,00		60,00		
	прием отходов			16,8			1 008,00		1 008,00		
43	С310-25.1 перевозка	ПЕРЕВОЗКА ДО 25 КМ,КЛАСС ГРУЗА I	Т					10,95	10,95		
				16,8				183,96	183,96		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1-1 ОХР и ОПР ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ		1 667,84	483,52	213,96	7 065,17	647,16	9 863,69 1 469,19 1 024,47 12 357,35	104,95	12,47
1-2	РЕМОНТ. КРЫЛЬЦО СЛЕВА										
44	E57-2-7	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	100 М2 РАЗБИР АЕМОГО ПОКРЫТИЯ	1 101,93	24,12	16,33			1 126,05	69,87	1,12
				0,22	242,42	5,31	3,59		247,73	15,37	0,25
45	E57-2-8	РАЗБОРКА СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	100 М2 РАЗБИР АЕМОГО ПОКРЫТИЯ	1 753,75	152,84	81,79			1 906,59	111,20	5,13
				0,22	385,83	33,62	17,99		419,45	24,46	1,13
46	E6-250-1	МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ МЕЛКОЩИТОВОЙ ОПАЛУБКИ ДЛЯ УСТРОЙСТВА СТУПЕНЕЙ РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	100 М2 ОПАЛУБКИ СТУПЕНЕЙ	1 776,32	25,47		391,28	31,06	2 224,13	121,80	
				0,025	44,41	0,64	9,78	0,78	55,61	3,05	
47	E6-1-1	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПЛОЩАДКИ РАЗРЯД=3.1, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8739 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	100 М3 В ДЛЕ	2 667,84	33,54	18,95	205,04	15,00	2 921,42	180,00	1,30
				0,06	160,07	2,01	12,30	0,90	175,28	10,80	0,08
48	4/1-4-10-20-90/1333	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40 ММ, КЛАССА С25/30, F50-F150, W4	М3				240,89	18,74	259,63		
				6,12			1 474,25	114,69	1 588,94		
49	E6-252-1	БЕТОНИРОВАНИЕ СТУПЕНЕЙ В МЕЛКОЩИТОВОЙ ОПАЛУБКЕ РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	100 М3	7 781,46	15 029,89	4 958,04	105,83	7,90	22 925,08	493,40	241,62
				0,009	70,03	135,27	0,95	0,07	206,32	4,44	2,17
50	4/1-4-10-20-90/1333	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40 ММ, КЛАССА С25/30, F50-F150, W4	М3				240,89	18,74	259,63		
				0,9135			220,05	17,12	237,17		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	E8-12-3	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК ПРИЯМКОВ	Т МЕТАЛЛ ИЧЕСКИ Х ИЗДЕЛИ Й	792,23	12,49	8,46	214,62	14,62	1 033,96	47,38	0,58
		РАЗРЯД=3.9, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9859 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0,0137	10,85	0,17	0,12	2,94	0,20	14,16	0,65	0,01
52	2/20-40-35/77	РЕШЕТКИ ПРИЯМКОВ ГРЯЗЕЗАЩИТНЫЕ (ДЛЯ ВЫТИРАНИЯ НОГ) МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	Т				7 953,17	631,48	8 584,65		
			0,0137				108,96	8,65	117,61		
53	E56-40-1	ОБРАМЛЕНИЕ УГЛОВОЙ СТАЛЬЮ	Т	735,72	12,96	7,87	4 490,38	256,86	5 495,92	44,00	0,54
		РАЗРЯД=3.9, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9859 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0,0366	26,93	0,47	0,29	164,35	9,40	201,15	1,61	0,02
54	1/10-260-150-1/101	УГОЛОК РАВНОПОЛОЧНЫЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ СТЗСП, СТЗПС, ШИРИНОЙ ПОЛКИ 50 X 50 ММ	Т				1 884,90	107,82	1 992,72		
			0,035868				67,61	3,87	71,48		
55	E46-71-1	СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ НА ГЛУБИНУ 200 ММ ЭЛЕКТРОПЕРФОРАТОРОМ С ПРИМЕНЕНИЕМ СПИРАЛЬНЫХ ШНЕКОВ ДИАМЕТРОМ ОТВЕРСТИЙ ДО 20 ММ	100 ОТВЕРС ТИЙ	318,26	16,09				334,35	20,18	
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0,06	19,10	0,97				20,07	1,21	
56	E46-112-1	УСТАНОВКА РАСПОРНЫХ АНКЕРОВ ДИАМЕТРОМ ДО 16 ММ И ДЛИНОЙ ДО 240 ММ В ОСНОВАНИЕ ИЛИ НА ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ НА ВЫСОТЕ ДО 1,5 М ОТ ОСНОВАНИЯ	100 АНКЕРО В	119,23	1,14				120,37	7,03	
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0,06	7,15	0,07				7,22	0,42	
57	1/10-240-30/A1	ДЮБЕЛЬ РАЗМЕРОМ 10 X 100	10 ШТ.				2,74	0,22	2,96		
			0,6				1,64	0,13	1,77		
58	E9-47-1	УКЛАДКА И КРЕПЛЕНИЕ ПРОЧЕСНО-ВЫТЯЖНОГО ЛИСТА	100 М2 ПЛОЩА ДИ ОБЛИЦО ВКИ	543,95	15,36	8,60			559,31	33,00	0,59
		РАЗРЯД=3.8, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9719 ОХРиОПР=58.54%, План=59.02% Примечание: ПРИМ	0,07	38,08	1,08	0,60			39,16	2,31	0,04
59	1/10-260-80-1/20	ЛИСТ СТАЛЬНОЙ ПРОСЕЧНО-ВЫТЯЖНОЙ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНОЙ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ С235, ШИРИНОЙ 1000 ММ, ТОЛЩИНОЙ 5 ММ	Т				2 428,09	138,89	2 566,98		
			0,1463				355,23	20,32	375,55		
60	E9-48-1	ЭЛЕКТРОДУГОВАЯ СВАРКА (ПРИВАРКА ЛИСТА)	Т КОНСТР УКЦИЙ	72,82	30,31	0,06	47,84	3,80	154,77	3,58	
		РАЗРЯД=5.9, МЕЖР.КОЭФФ.=1.1993 ОХРиОПР=58.54%, План=59.02%	0,1463	10,65	4,43	0,01	7,00	0,56	22,64	0,52	
61	E13-16-6	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВОЙ ГФ-021	100 М2	117,55	3,76	0,29	71,12	5,62	198,05	6,29	0,02
		РАЗРЯД=5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.1019 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0,08	9,40	0,30	0,02	5,69	0,45	15,84	0,50	
62	E13-26-6	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115	100 М2	148,23	4,70	0,58	122,94	9,86	285,73	8,74	0,04
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0,08	11,86	0,38	0,05	9,84	0,79	22,87	0,70	
63	E9-35-1	МОНТАЖ ОГРАЖДЕНИЙ	Т КОНСТР УКЦИЙ	1 573,84	11,40	5,69	11,06	0,88	1 597,18	95,48	0,39
		РАЗРЯД=3.8, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9719 ОХРиОПР=58.54%, План=59.02%	0,24	377,72	2,74	1,37	2,65	0,21	383,32	22,92	0,09
64	2/20-20-20-20/30-PP	ОГРАЖДЕНИЯ С ДВОЙНЫМ ПОРУЧНЕМ И РИГЕЛЕМ (ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ)	М				350,00	20,02	370,02		
			12				4 200,00	240,24	4 440,24		
65	E8-4-602	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 2 ММ	100 М2 ИЗОЛИР УЕМОЙ ПОВЕРХ НОСТ	210,06	7,01	3,94	0,39		217,46	11,90	0,27
		РАЗРЯД=4.4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0408 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0,22	46,21	1,54	0,87	0,09		47,84	2,62	0,06
66	1/10-230-60-5/100	ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ СМЕСЬ (ГС) УНИВЕРСАЛЬНАЯ, ЖЕСТКАЯ (Ж), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (I)	Т				1 139,15	90,45	1 229,60		
			0,0693				78,94	6,27	85,21		
67	E11-27-1	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК БЕТОННЫХ, ЦЕМЕНТНЫХ ИЛИ МОЗАИЧНЫХ	100 М2	1 340,27	51,05	34,55	154,74	11,61	1 557,67	81,31	2,37
		РАЗРЯД=3.8, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9719 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0,1897	254,25	9,68	6,55	29,35	2,20	295,48	15,42	0,45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	E11-51-3	ОБЛИЦОВКА СТУПЕНЕЙ И ПОДСТУПЕНКОВ ПЛИТКОЙ "ЧЕРЕПАШКА" НА КЛЕЮ РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	100 М2	2 730,92	0,51		1,82	0,15	2 733,40	173,16	
				0,0303	82,75	0,02		0,06	82,83	5,25	
70	4/1-7-20-30-11/110011-A	ПЛИТКА "ЧЕРЕПАШКА"	М2				41,67	3,76	45,43		
				3,12			130,01	11,73	141,74		
71	E7-19-3	ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ШВОВ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ РАЗРЯД=4.2, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0204 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	100 М ШВА	284,68	1,08	0,73			285,76	16,45	0,05
				0,44	125,26	0,48	0,32		125,74	7,24	0,02
72	1/10-130-15/135	ГЕРМЕТИК	КТ				7,79	0,62	8,41		
				33			257,07	20,46	277,53		
73	E46-69-3	РЕЗКА АСФАЛЬТАБЕТОНА НА ГЛУБИНОЙ РЕЗКИ ДО 60 ММ РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	100 М	116,58	38,93		4,09		159,60	6,67	
				0,1	11,66	3,89	0,41		15,96	0,67	
74	E27-18-4	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ И ОСНОВАНИЙ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	100 М3 КОНСТРУКЦИЙ	2 835,64	3 474,43	1 605,65			6 310,07	179,80	94,33
				0,025	70,89	86,86	40,14		157,75	4,50	2,36
75	E27-253-1	УСТРОЙСТВО СБОРНЫХ ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЛИТ ТРОТУАРНЫХ С НАИБОЛЬШИМ ГАБАРИТНЫМ РАЗМЕРОМ В ПЛАНЕ ДО 300 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО С ПОДАЧЕЙ ПЛИТ ВРУЧНУЮ РАЗРЯД=3.4, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9159 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	100 М2	2 098,13	30,28	2,37	351,43	27,69	2 507,53	135,07	0,14
				0,03	62,94	0,91	10,54	0,83	75,22	4,05	
76	4/1-7-20-60-11/211142С	ПЛИТЫ БЕТОННЫЕ ТРОТУАРНЫЕ С ТАКТИЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ИЗ МЕЛКОЗЕРНИСТОГО БЕТОНА, КВАДРАТНЫЕ, ТОЛЩИНОЙ 60 ММ (УСЕЧЕННЫЙ КОНУС)	М2				50,00	4,51	54,51		
				3,06			153,00	13,80	166,80		
77	E51-7-1	ПОГРУЗКА ВРУЧНУЮ СПОДРУЧНЫХ И НАВАЛОЧНЫХ ГРУЗОВ (ОТХОДОВ) РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	Т	8,75					8,75	0,60	
				16,8	147,00				147,00	10,08	
78	8/2/1 принем отходов	СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОТХОДЫ И (ИЛИ) СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т				60,00		60,00		
				16,8			1 008,00		1 008,00		
79	С310-25.1 перевозка	ПЕРЕВОЗКА ДО 25 КМ, КЛАСС ГРУЗА I	Т					10,95	10,95		
				16,8				183,96	183,96		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1-2 ОХР и ОПР ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ		2 215,46	290,84	117,75	8 109,02	730,39	11 345,71 1 847,57 1 255,06 14 448,34	138,79	6,68
	1-3	РЕМОНТ. КРЫЛЫЦО СПРАВА									
80	E46-35-1	РАЗБОРКА БЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ ПЛОЩАДКИ РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	М3	160,57	243,84	114,65			404,41	11,01	6,76
				1,47	236,04	358,44	168,54		594,48	16,18	9,94
81	E46-35-1	РАЗБОРКА БЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ СТУПЕНЕЙ РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	М3	160,57	243,84	114,65			404,41	11,01	6,76
				0,3048	48,94	74,32	34,95		123,26	3,36	2,06
82	E6-250-1	МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ МЕЛКОЩИТОВОЙ ОПАЛУБКИ ДЛЯ УСТРОЙСТВА СТУПЕНЕЙ РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	100 М2 ОПАЛУБКИ СТУПЕНЕЙ	1 776,32	25,47		391,28	31,06	2 224,13	121,80	
				0,025	44,41	0,64	9,78	0,78	55,61	3,05	
83	E6-1-1	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПЛОЩАДКИ РАЗРЯД=3.1, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8739 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	100 М3 В ДЕЛЕ	2 667,84	33,54	18,95	205,04	15,00	2 921,42	180,00	1,30
				0,075	200,09	2,52	15,38	1,13	219,12	13,50	0,10
84	4/1-4-10-20-90/1333	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40 ММ, КЛАССА С25/30, F50-F150, W4	М3				240,89	18,74	259,63		
				7,65			1 842,81	143,36	1 986,17		
85	E6-252-1	БЕТОНИРОВАНИЕ СТУПЕНЕЙ В МЕЛКОЩИТОВОЙ ОПАЛУБКЕ РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	100 М3	7 781,46	15 029,89	4 958,04	105,83	7,90	22 925,08	493,40	241,62
				0,002	15,56	30,06	9,92	0,21	45,85	0,99	0,48
86	4/1-4-10-20-90/1333	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40 ММ, КЛАССА С25/30, F50-F150, W4	М3				240,89	18,74	259,63		
				0,203			48,90	3,80	52,70		
87	E8-12-3	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК ПРИЯМКОВ РАЗРЯД=3.9, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9859 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	Т МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ	792,23	12,49	8,46	214,62	14,62	1 033,96	47,38	0,58
				0,0137	10,85	0,17	2,94	0,20	14,16	0,65	0,01
88	2/20-40-35/77	РЕШЕТКИ ПРИЯМКОВ ГРЯЗЕЗАЩИТНЫЕ (ДЛЯ	Т				7 953,17	631,48	8 584,65		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
89	E8-4-602	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕЖ, ФУНДАМЕНТОВ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 2 ММ РАЗРЯД=4.4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0408 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	100 М2 ИЗОЛИР УЕМОЙ ПОВЕРХ НОСТ	210,06	7,01	3,94	0,39		217,46	11,90	0,27
				0,27	56,72	1,89	1,06	0,11	58,72	3,21	0,07
90	1/10-230-60- 5/100	ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ СМЕСЬ (ГС) УНИВЕРСАЛЬНАЯ, ЖЕСТКАЯ (Ж), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1)	T				1 139,15	90,45	1 229,60		
				0,08505			96,88	7,69	104,57		
91	E56-40-1	ОБРАМЛЕНИЕ УГЛОВОЙ СТАЛЬЮ РАЗРЯД=3.9, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9859 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	T	735,72	12,96	7,87	4 370,72	250,01	5 369,41	44,00	0,54
				0,0366	26,93	0,47	159,97	9,15	196,52	1,61	0,02
92	1/10-260-150- 1/101	УГОЛОК РАВНОПОЛОЧНЫЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ СТЗСП, СТЗПС, ШИРИНОЙ ПОЛКИ 50 X 50 ММ	T				1 884,90	107,82	1 992,72		
				0,035868			67,61	3,87	71,48		
93	E46-71-1	СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ НА ГЛУБИНУ 200 ММ ЭЛЕКТРОПЕРФОРАТОРОМ С ПРИМЕНЕНИЕМ СПИРАЛЬНЫХ ШНЕКОВ ДИАМЕТРОМ ОТВЕРСТИЙ ДО 20 ММ РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	100 ОТВЕРС ТИЙ	318,26	16,09				334,35	20,18	
				0,06	19,10	0,97			20,07	1,21	
94	E46-112-1	УСТАНОВКА РАСПОРНЫХ АНКЕРОВ ДИАМЕТРОМ ДО 16 ММ И ДЛИНОЙ ДО 240 ММ В ОСНОВАНИЕ ИЛИ НА ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ НА ВЫСОТЕ ДО 1,5 М ОТ ОСНОВАНИЯ РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	100 АНКЕРО В	119,23	1,14				120,37	7,03	
				0,06	7,15	0,07			7,22	0,42	
95	1/10-240- 30/A1	ДЮБЕЛЬ РАЗМЕРОМ 10 X 100	10 ШТ.				2,74	0,22	2,96		
				0,6			1,64	0,13	1,77		
96	E9-47-1	УКЛАДКА И КРЕПЛЕНИЕ ПРОЧЕСНО- ВЫТЯЖНОГО ЛИСТА РАЗРЯД=3.8, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9719 ОХРиОПР=58.54%, План=59.02% Примечание: ПРИМ	100 М2 ПЛОЩА ДИ ОБЛИЦО ВКИ	543,95	15,36	8,60			559,31	33,00	0,59
				0,07	38,08	1,08	0,60		39,16	2,31	0,04
97	1/10-260-80- 1/20	ЛИСТ СТАЛЬНОЙ ПРОСЕЧНО-ВЫТЯЖНОЙ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНОЙ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ С235, ШИРИНОЙ 1000 ММ, ТОЛЩИНОЙ 5 ММ	T				2 428,09	138,89	2 566,98		
				0,1463			355,23	20,32	375,55		
98	E9-48-1	ЭЛЕКТРОДУГОВАЯ СВАРКА (ПРИВАРКА ЛИСТА) РАЗРЯД=5.9, МЕЖР.КОЭФФ.=1.1993 ОХРиОПР=58.54%, План=59.02%	T КОНСТР УКЦИЙ	72,82	30,31	0,06	47,84	3,80	154,77	3,58	
				0,1463	10,65	4,43	7,00	0,56	22,64	0,52	
99	E13-16-6	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВОЙ ГФ-021 РАЗРЯД=5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.1019 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	100 М2	117,55	3,76	0,29	71,12	5,62	198,05	6,29	0,02
				0,082	9,64	0,31	0,02	5,83	0,46	16,24	0,52
100	E13-26-6	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	100 М2	148,23	4,70	0,58	122,94	9,86	285,73	8,74	0,04
				0,082	12,15	0,39	10,08	0,81	23,43	0,72	
101	E9-35-1	МОНТАЖ ОГРАЖДЕНИЙ РАЗРЯД=3.8, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9719 ОХРиОПР=58.54%, План=59.02%	T КОНСТР УКЦИЙ	1 573,84	11,40	5,69	11,06	0,88	1 597,18	95,48	0,39
				0,24	377,72	2,74	1,37	2,65	383,32	22,92	0,09
102	2/20-20-20- 20/30-PP	ОГРАЖДЕНИЯ С ДВОЙНЫМ ПОРУЧНЕМ И РИГЕЛЕМ (ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ)	M				350,00	20,02	370,02		
				12			4 200,00	240,24	4 440,24		
103	E11-27-1	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК БЕТОННЫХ, ЦЕМЕНТНЫХ ИЛИ МОЗАИЧНЫХ РАЗРЯД=3.8, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9719 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	100 М2	1 340,27	51,05	34,55	154,74	11,61	1 557,67	81,31	2,37
				0,245	328,37	12,51	8,46	37,91	381,63	19,92	0,58
104	4/1-7-20-30- 11/110011-A	ПЛИТКА "ЧЕРЕПАШКА"	M2				41,67	3,76	45,43		
				24,99			1 041,33	93,96	1 135,29		
105	E11-51-3	ОБЛИЦОВКА СТУПЕНЕЙ И ПОДСТУПЕНКОВ ПЛИТКОЙ "ЧЕРЕПАШКА" НА КЛЕЮ РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	100 М2	2 730,92	0,51		1,82	0,15	2 733,40	173,16	
				0,07	191,16	0,04	0,13	0,01	191,34	12,12	
106	4/1-7-20-30- 11/110011-A	ПЛИТКА "ЧЕРЕПАШКА"	M2				41,67	3,76	45,43		
				8,21			342,11	30,87	372,98		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗРЯД=4.2, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0204 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0,63	179,35	0,68	0,46			180,03	10,36	0,03
108	1/10-130-15/135	ГЕРМЕТИК	КГ				7,79	0,62	8,41		
			47,25				368,08	29,30	397,38		
109	E46-69-3	РЕЗКА АСФАЛЬТАБЕТОНА НА ГЛУБИНОЙ РЕЗКИ ДО 60 ММ РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	100 М	116,58	38,93		4,09		159,60	6,67	
			0,1	11,66	3,89		0,41		15,96	0,67	
110	E27-18-4	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ И ОСНОВАНИЙ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ	100 МЗ КОНСТР УКЦИЙ	2 835,64	3 474,43	1 605,65			6 310,07	179,80	94,33
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%		0,025	70,89	86,86	40,14		157,75	4,50	2,36
111	E27-253-1	УСТРОЙСТВО СБОРНЫХ ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЛИТ ТРОТУАРНЫХ С НАИБОЛЬШИМ ГАБАРИТНЫМ РАЗМЕРОМ В ПЛАНЕ ДО 300 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО С ПОДАЧЕЙ ПЛИТ ВРУЧНУЮ РАЗРЯД=3.4, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9159 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	100 М2	2 098,13	30,28	2,37	351,43	27,69	2 507,53	135,07	0,14
112	4/1-7-20-60-11/211142С	ПЛИТЫ БЕТОННЫЕ ТРОТУАРНЫЕ С ТАКТИЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ИЗ МЕЛКОЗЕРНИСТОГО БЕТОНА, КВАДРАТНЫЕ, ТОЛЩИНОЙ 60 ММ (УСЕЧЕННЫЙ КОНУС)	М2				50,00	4,51	54,51		
			3,06				153,00	13,80	166,80		
113	E51-7-1	ПОГРУЗКА ВРУЧНУЮ СПОДРУЧНЫХ И НАВАЛЮЧНЫХ ГРУЗОВ (ОТХОДОВ) РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	Т	8,75					8,75	0,60	
			28,8	252,00					252,00	17,28	
114	8/2/1	СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОТХОДЫ И (ИЛИ) СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т				60,00		60,00		
	прием отходов		28,8				1 728,00		1 728,00		
115	C310-25.1	ПЕРЕВОЗКА ДО 25 КМ,КЛАСС ГРУЗА I	Т					10,95	10,95		
	перевозка		28,8					315,36	315,36		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1-3 ОХР и ОПР ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ		2 210,40	583,39	267,48	8 889,49	928,35	12 611,63 1 968,85 1 328,99 15 909,47	140,07	15,78
		ИТОГО ПО Строительные работы (ремонт) ОХРиОПР = 83.83% План.приб. = 45.82% * Ктек.ремонт=1.115 ИТОГО		4 814,35	1 333,00	593,25	10 364,12	1 521,52	18 032,99 4 533,21 2 762,70 25 328,90	306,56	34,54
		ИТОГО ПО Монтаж металлических конструкций (ремонт) ОХРиОПР = 58.54% План.приб. = 59.02% * Ктек.ремонт=1.115 ИТОГО		1 279,35	24,75	5,94	13 699,56	784,38	15 788,04 752,40 845,82 17 386,26	77,25	0,39
		ИТОГО В Т.Ч. ПЕРЕВОЗКА ОХР и ОПР ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ ВСЕГО СРЕДСТВА НА ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ: В Т.Ч. СТОИМОСТЬ ПРИЕМА И ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ ВСЕГО С ПРОЧИМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ МАССА (КОЛИЧЕСТВО) ОТХОДОВ ПРИЕМ И ПЕРЕРАБОТКА ОТХОДОВ, Т		6 093,70	1 357,75	599,19	24 063,68	2 305,90 683,28	33 821,03 683,28 5 285,61 3 608,52 3,5 42 715,16 3 744,00 3 744,00 46 459,16 62,4	383,81	34,93
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА [6093.7*1]						1	6 093,70		
		ТРУДОЕМКОСТЬ							383,81		
		ТРУДОЕМКОСТЬ МАШИНИСТОВ							34,93		
		СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ							3,5		
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ [1357.75*1]						1	1 357,75		
		ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ [599.19*1]						1	599,19		
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ [2305.9*1]						1	2 305,90		
		В Т.Ч. ПЕРЕВОЗКА [683.28]							683,28		
		МАТЕРИАЛЫ-ВСЕГО							24 063,68		
1		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ [6093.7+1357.75+2305.9+24063.68]							33 821,03		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1.2		МАТЕРИАЛЫ ПОДРЯДЧИКА							24 063,68		
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА [2305.9-0]							2 305,90		
2		ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ И ОБЩЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ [5285.61*1]						1	5 285,61		
3		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ [3608.52*1]						1	3 608,52		
		ИТОГО [33821.03+0+0+5285.61+3608.52]							42 715,16		
		ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [42715.16+0+0+0]							42 715,16		
		ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОТЧИСЛЕНИЯМИ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ [[((6093.7+599.19)*(34/100)) * ((100-0)/100)]					34		2 275,58		
6		ИТОГО ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ [0+2275.58+0+0+0+0+0+0+0]							2 275,58		
7		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [42715.16+2275.58+0]							44 990,74		
		ИТОГО С УЧЕТОМ СРЕДСТВ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ [44990.74+0]							44 990,74		
		РАСЧЕТ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ									
9		ИТОГО С УЧЕТОМ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ, ОТНОСИМЫХ НА РАСХОДЫ ПО ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ [44990.74+0]							44 990,74		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	СТРОИТЕЛЬСТВЕ (с 05/2026 по 07/2026)										
12	ИТОГО С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА, УЧИТЫВАЮЩЕГО ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ [(44990.74+0+0-0)*1.0272+0*1]								46 217,32		
14	ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ [46217,32+0+0+0+0]								46 217,32		
16	ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ [46217,32-(0+0+0)]								46 217,32		
	ИТОГО С НАЛОГАМИ И ОТЧИСЛЕНИЯМИ ОТ ВЫРУЧКИ [46217,32+0]								46 217,32		
18	СУММА НДС [46217,32*20/100]								9 243,46	20	
	ВСЕГО ВЫПОЛНЕНО РАБОТ [46217,32+9243,46+0]								55 460,78		
	СУММА ПРОПИСЬЮ: ПЯТЬДЕСЯТ ПЯТЬ ТЫСЯЧ ЧЕТЫРЕСТА ШЕСТЬДЕСЯТ БЕЛОРУССКИХ РУБ. 78 КОП.										
	СТОИМОСТЬ ПРИЕМА И ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ [3744*1]								3 744,00	1	
	ИТОГО СРЕДСТВА НА ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ [3744+0+0]								3 744,00		
	ИТОГО ПРОЧИХ СРЕДСТВ С УЧЕТОМ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА [(0+3744)*1.0361+0*1.0272]								3 879,10		
	СУММА НДС (ПРОЧИЕ СРЕДСТВА) [3879.10*20/100]								775,82	20	
	ВСЕГО ПРОЧИХ СРЕДСТВ [3879.10+0+775,82]								4 654,92		
									60 115,70		

ВЕДОМОСТЬ ИСПОЛЪЗУЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ, МЕХАНИЗМОВ, СМОНТИРОВАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

№	Наименование ресурса	Ед. изм.	Кол-во	Цена за единицу, бел. руб.		Стоимость, бел. руб.
				без НДС	с НДС	
	Материалы подрядчика					
1	1/10-135-20/35 АЦЕТИЛЕН РАСТВОРЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ МАРКИ Б	Т	0,000156	31 900,00		4,98
2	4/1-4-10-20-90/1333 БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40 ММ, КЛАССА С25/30, F50-F150, W4	МЗ	18,657	240,89		4 494,28
3	1/10-110-50-5/245 БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, 2 СОРТА	МЗ	0,0224	487,34		10,92
4	1/10-160-20/15 ВЕТОШЬ	КГ	0,09036	3,64		0,33
5	1/10-280-20/40 ВОДА	МЗ	3,341175	1,45		4,84
6	1/10-240-25-45/150 ГВОЗДИ ТАРНЫЕ КРУГЛЫЕ 2,5 X 50 ММ	Т	0,000046	4 310,00		0,20
7	1/10-240-25-45/190 ГВОЗДИ ТАРНЫЕ КРУГЛЫЕ 3 X 80 ММ	КГ	0,144	4,11		0,59
8	1/10-130-15/135 ГЕРМЕТИК	КГ	107,25	7,79		835,48
9	1/10-230-60-5/100 ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ СМЕСЬ (ГС) УНИВЕРСАЛЬНАЯ, ЖЕСТКАЯ (Ж), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1)	Т	0,19845	1 139,15		226,06
10	1/10-230-15/395 ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ПОЛИМЕРНАЯ (П), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ (Д)	КГ	0,525	5,19		2,72
11	1/55-50-25/55 ГРУНТОВКА ГФ-021, КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	КГ	2,196	6,46		14,19
12	1/10-110-50-15/265 ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 32, 40 ММ, 2 СОРТА	МЗ	0,00384	510,00		1,96
13	1/10-240-30/А1 ДЮБЕЛЬ РАЗМЕРОМ 10 X 100	10 ШТ.	1,8	2,74		4,93
14	1/10-240-30-30/10 ДЮБЕЛЬ-ГВОЗДИ 3,7 X 40	Т	0,00064	15 213,34		9,74
15	1/10-135-20/60 КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	0,72	0,75		0,54
16	1/10-230-40-10/235 КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ ВД-ВА-224, БЕЛАЯ	Т	0,000798	3 615,00		2,88
17	1/10-170-2/30 КРУГ НА БАКЕЛИТЕ УСИЛЕННОМ ОТРЕЗНОЙ 230 X 2 X 22 ДЛЯ РЕЗКИ КАМНЯ, БЕТОНА	ШТ.	0,03616	1,90		0,07
18	1/10-180-20/64 КРУГИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ 5П 230 X 6 X 22	ШТ.	0,013167	4,63		0,06
19	1/10-230-50-15/22 КСИЛОЛ	Л	0,420534	7,53		3,17
20	1/55-50-20/30 ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-577	Т	0,000411	10 565,00		4,34
21	1/10-260-80-1/20 ЛИСТ СТАЛЬНОЙ ПРОСЕЧНО-ВЫТЯЖНОЙ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНОЙ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ С235, ШИРИНОЙ 1000 ММ, ТОЛЩИНОЙ 5 ММ	Т	0,4389	2 428,09		1 065,69
22	2/20-20-20-20/30-РР ОГРАЖДЕНИЯ С ДВОЙНЫМ ПОРУЧНЕМ И РИГЕЛЕМ (ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ)	М	36	350,00		12 600,00
23	1/10-170-50/5 ПАТРОН СТРОИТЕЛЬНЫЙ Д-4	1000 ШТ.	0,0512	158,17		8,10
24	4/1-5-50/10 ПЕСКОЦЕМЕНТНАЯ СМЕСЬ	МЗ	0,276624	113,71		31,45
25	4/1-5-40-10-10/30 ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ 2 КЛАССА	МЗ	0,014464	12,42		0,18
26	1/10-160-10/190 ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ПЕРВОГО СОРТА, ТОЛЩИНОЙ 0,2 ММ	М2	43,35834	0,81		35,12
27	4/1-7-20-30-11/110011-А ПЛИТКА	М2	74 11	41 67		3 088 14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИЗ МЕЛКОЗЕРНИСТОГО БЕТОНА, КВАДРАТНЫЕ, ТОЛЩИНОЙ 60 ММ (УСЕЧЕННЫЙ КОНУС)									
29	1/10-260-30-31/5	ПРОКАТ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ СТЗСП, СТЗПС, ТОЛЩИНОЙ 10 - 80 ММ ПРИ ШИРИНЕ 100 - 200 ММ	Т		0,00183	2 393,29		4,38			
30	1/10-260-30-31/1	ПРОКАТ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ СТЗСП, СТЗПС, ТОЛЩИНОЙ 4-5 ММ ПРИ ШИРИНЕ 50-100 ММ	Т		0,002466	1 816,19		4,48			
31	4/1-4-20-20-10-20/10	РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 100	МЗ		0,69511	114,74		79,76			
32	4/1-4-20-20-10-999/460	РАСТВОРЫ КЛЕЕВЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ	МЗ		0,00063	148,95		0,09			
33	2/20-40-35/77	РЕШЕТКИ ПРЯМЫХ ГРЯЗЕЗАЩИТНЫЕ (ДЛЯ ВЫТИРАНИЯ НОГ) МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	Т		0,0411	7 953,17		326,88			
34	1/10-230-50-15/93	УАЙТ-СПИРИТ	КГ		0,6832	4,63		3,16			
35	1/10-260-150-1/104	УГОЛОК РАВНОПОЛОЧНЫЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ СТЗСП, СТЗПС, ТОЛЩИНОЙ 11-30 ММ ПРИ ШИРИНЕ ПОЛКИ 180-200 ММ	Т		0,107604	4 459,92		479,91			
36	1/10-260-150-1/101	УГОЛОК РАВНОПОЛОЧНЫЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ СТЗСП, СТЗПС, ШИРИНОЙ ПОЛКИ 50 X 50 ММ	Т		0,107604	1 884,90		202,82			
37	1/10-140-40/100	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42А ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т		0,000576	4 200,00		2,42			
38	1/10-140-40/110	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э46 ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т		0,001842	11 357,53		20,92			
39	1/10-230-45-10/165	ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ ПФ-115, СЕРАЯ	КГ		4,392	6,11		26,84			
		МАТЕРИАЛЫ ВСЕГО						24 063,68			
		в том числе:									
		материалы подрядчика						24 063,68			
		Механизмы									
40	M120202	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л. С.)	МАШ.-Ч		0,1092	79,50		8,68			
41	M340101	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ	МАШ.-Ч		0,69296	2,52		1,75			
42	M040504	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч		0,365634	0,40		0,15			
43	M110101	БАДЬ ЕМКОСТЬЮ 2 МЗ	МАШ.-Ч		4,4955	0,33		1,48			
44	M110102	БАДЬ ЕМКОСТЬЮ 4 МЗ	МАШ.-Ч		1,32495	0,40		0,53			
45	M111100	ВИБАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ.-Ч		4,09338	1,47		6,02			
46	M111301	ВИБАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ.-Ч		1,32495	0,29		0,38			
47	M121010	ВИБРОПЛИТА ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА	МАШ.-Ч		0,376968	3,63		1,37			
48	M331615	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч		0,277662	0,33		0,09			
49	M050101	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7АТМ) 2,2 МЗ/МИН	МАШ.-Ч		2,6308	35,39		93,10			
50	M050102	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7АТМ) 5 МЗ/МИН	МАШ.-Ч		23,774868	35,52		844,48			
51	M021143	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 16 Т	МАШ.-Ч		4,34916	60,48		263,04			
52	M121601	МАШИНЫ ПОЛИВОМОВЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч		0,012656	61,35		0,78			
53	M330201	МАШИНЫ СВЕРЛИЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч		2,6829	0,57		1,53			
54	M330301	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч		0,04389	0,91		0,04			
55	M330400	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОЗАЧИСТНЫЕ	МАШ.-Ч		1,74984	6,14		10,74			
56	M330805	МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБойные ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ (БЕЗ УЧЕТА СТОИМОСТИ СЖАТОГО ВОЗДУХА)	МАШ.-Ч		26,405668	0,55		14,52			
57	M331451	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч		3,564	0,87		3,10			
58	M331531	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ.-Ч		2,154624	0,62		1,34			
59	M330250	ПИСТОЛЕТ МОНТАЖНЫЙ	МАШ.-Ч		0,88	1,47		1,29			
60	M041000	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ.-Ч		1,627482	8,25		13,43			
61	M331305	ПЫЛЕСОС ПРОМЫШЛЕННЫЙ	МАШ.-Ч		0,378	3,32		1,25			
62	M110901	РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 65 Л	МАШ.-Ч		0,0819	15,41		1,26			
63	M331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.-Ч		4,008348	21,54		86,34			
64	M041400	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕЧИ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ	МАШ.-Ч		0,215061	4,58		0,98			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Составил _____

Проверил _____

Примерный (укрупненный) перечень видов строительно-монтажных работ

№ п/п	Виды выполняемых строительно-монтажных работ	Единица измерения	Количество	Примечание
1	2	3	4	5
	1-1 РЕМОНТ. ГЛАВНЫЙ ВХОД			
1	РАЗБОРКА БЕТОННОГО БОРТИКА ЦВЕТОЧНИЦЫ	МЗ	0,4	E52-1-3
2	ПЕРЕТИРКА И ВЫРАВНИВАНИЕ БЕТОННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КЛЕЕВЫМ СОСТАВОМ БОРТИКА ЦВЕТОЧНИЦЫ	100 М2	0,021	E61-28-2
3	ГРУНТОВАНИЕ НАРУЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЦВЕТОЧНИЦЫ	100 М2	0,021	E13-73-1
4	ОКРАСКА ЦВЕТОЧНИЦЫ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ: ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ	100 М2 ОКРАШИВ	0,021	E15-156-3
5	ДЕМОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК ПРИЯМКОВ	Т МЕТАЛЛИЧЕСК	0,0137	E8-12-3
6	РАЗБОРКА БЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ ПЛОЩАДКИ	МЗ	0,576	E46-35-1
7	РАЗБОРКА БЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ СТУПЕНЕЙ	МЗ	0,276	E46-35-1
8	МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ МЕЛКОЩИТОВОЙ ОПАЛУБКИ ДЛЯ УСТРОЙСТВА СТУПЕНЕЙ	100 М2 ОПАЛУБК	0,03	E6-250-1
9	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПЛОЩАДКИ	100 МЗ В ДЕЛЕ	0,03	E6-1-1
10	БЕТОНИРОВАНИЕ СТУПЕНЕЙ В МЕЛКОЩИТОВОЙ ОПАЛУБКЕ	100 МЗ	0,007	E6-252-1
11	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК ПРИЯМКОВ	Т МЕТАЛЛИЧЕСК	0,0137	E8-12-3
12	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 2 ММ	100 М2 ИЗОЛИРУ	0,14	E8-4-602
13	ОБРАМЛЕНИЕ УГЛОВОЙ СТАЛЬЮ	Т	0,0366	E56-40-1
14	СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ НА ГЛУБИНУ 200 ММ ЭЛЕКТРОПЕРФОРАТОРОМ С ПРИМЕНЕНИЕМ СПИРАЛЬНЫХ ШНЕКОВ ДИАМЕТРОМ ОТВЕРСТИЙ ДО 20 ММ	100 ОТВЕРСТИЙ	0,06	E46-71-1
15	УСТАНОВКА РАСПОРНЫХ АНКЕРОВ ДИАМЕТРОМ ДО 16 ММ И ДЛИНОЙ ДО 240 ММ В ОСНОВАНИЕ ИЛИ НА ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ НА ВЫСОТЕ ДО 1,5 М ОТ ОСНОВАНИЯ	100 АНКЕРОВ	0,06	E46-112-1
16	УКЛАДКА И КРЕПЛЕНИЕ ПРОЧЕСНО-ВЫТЯЖНОГО ЛИСТА	100 М2 ПЛОЩАД	0,07	E9-47-1
17	ЭЛЕКТРОДУГОВАЯ СВАРКА (ПРИВАРКА ЛИСТА)	Т КОНСТРУКЦИЙ	0,1463	E9-48-1
18	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021	100 М2	0,082	E13-16-6
19	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115	100 М2	0,082	E13-26-6
20	МОНТАЖ ОГРАЖДЕНИЙ	Т КОНСТРУКЦИЙ	0,24	E9-35-1
21	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК БЕТОННЫХ, ЦЕМЕНТНЫХ ИЛИ МОЗАИЧНЫХ	100 М2	0,1	E11-27-1
22	ОБЛИЦОВКА СТУПЕНЕЙ И ПОДСТУПЕНКОВ ПЛИТКОЙ "ЧЕРЕПАШКА" НА КЛЕЮ	100 М2	0,08	E11-51-3
23	ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ШВОВ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ	100 М ШВА	0,36	E7-19-3
24	РЕЗКА АСФАЛЬТАБЕТОНА НА ГЛУБИНУ РЕЗКИ ДО 60 ММ	100 М	0,076	E46-69-3
25	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ И ОСНОВАНИЙ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ	100 МЗ КОНСТРУ	0,015	E27-18-4

	РАЗМЕРОМ В ПЛАНЕ ДО 300 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО С ПОДАЧЕЙ ПЛИТ ВРУЧНУЮ			
27	ПОГРУЗКА ВРУЧНУЮ СПОДРУЧНЫХ И НАВАЛОЧНЫХ ГРУЗОВ (ОТХОДОВ)	Т	16,8	E51-7-1
28	ПЕРЕВОЗКА ДО 25 КМ, КЛАСС ГРУЗА I	Т	16,8	C310-25.1
	1-2 РЕМОНТ. КРЫЛЬЦО СЛЕВА			
29	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК	100 М2 РАЗБИРАЕ	0,22	E57-2-7
30	РАЗБОРКА СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ	100 М2 РАЗБИРАЕ	0,22	E57-2-8
31	МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ МЕЛКОЩИТОВОЙ ОПАЛУБКИ ДЛЯ УСТРОЙСТВА СТУПЕНЕЙ	100 М2 ОПАЛУБК	0,025	E6-250-1
32	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПЛОЩАДКИ	100 М3 В ДЕЛЕ	0,06	E6-1-1
33	БЕТОНИРОВАНИЕ СТУПЕНЕЙ В МЕЛКОЩИТОВОЙ ОПАЛУБКЕ	100 М3	0,009	E6-252-1
34	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК ПРЯМКОУГОЛЬНИКОВ	Т МЕТАЛЛИЧЕСК	0,0137	E8-12-3
35	ОБРАМЛЕНИЕ УГЛОВОЙ СТАЛЬЮ	Т	0,0366	E56-40-1
36	СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ НА ГЛУБИНУ 200 ММ ЭЛЕКТРОПЕРФОРАТОРОМ С ПРИМЕНЕНИЕМ СПИРАЛЬНЫХ ШНЕКОВ ДИАМЕТРОМ ОТВЕРСТИЙ ДО 20 ММ	100 ОТВЕРСТИЙ	0,06	E46-71-1
37	УСТАНОВКА РАСПОРНЫХ АНКЕРОВ ДИАМЕТРОМ ДО 16 ММ И ДЛИНОЙ ДО 240 ММ В ОСНОВАНИЕ ИЛИ НА ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ НА ВЫСОТЕ ДО 1,5 М ОТ ОСНОВАНИЯ	100 АНКЕРОВ	0,06	E46-112-1
38	УКЛАДКА И КРЕПЛЕНИЕ ПРОЧЕСНО-ВЫТЯЖНОГО ЛИСТА	100 М2 ПЛОЩАД	0,07	E9-47-1
39	ЭЛЕКТРОДУГОВАЯ СВАРКА (ПРИВАРКА ЛИСТА)	Т КОНСТРУКЦИЙ	0,1463	E9-48-1
40	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021	100 М2	0,08	E13-16-6
41	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115	100 М2	0,08	E13-26-6
42	МОНТАЖ ОГРАЖДЕНИЙ	Т КОНСТРУКЦИЙ	0,24	E9-35-1
43	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 2 ММ	100 М2 ИЗОЛИРУ	0,22	E8-4-602
44	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК БЕТОННЫХ, ЦЕМЕНТНЫХ ИЛИ МОЗАИЧНЫХ	100 М2	0,1897	E11-27-1
45	ОБЛИЦОВКА СТУПЕНЕЙ И ПОДСТУПЕНКОВ ПЛИТКОЙ "ЧЕРЕПАШКА" НА КЛЕЮ	100 М2	0,0303	E11-51-3
46	ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ШВОВ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ	100 М ШВА	0,44	E7-19-3
47	РЕЗКА АСФАЛЬТАБЕТОНА НА ГЛУБИНОЙ РЕЗКИ ДО 60 ММ	100 М	0,1	E46-69-3
48	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ И ОСНОВАНИЙ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ	100 М3 КОНСТРУ	0,025	E27-18-4
49	УСТРОЙСТВО СБОРНЫХ ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЛИТ ТРОТУАРНЫХ С НАИБОЛЬШИМ ГАБАРИТНЫМ РАЗМЕРОМ В ПЛАНЕ ДО 300 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО С ПОДАЧЕЙ ПЛИТ ВРУЧНУЮ	100 М2	0,03	E27-253-1
50	ПОГРУЗКА ВРУЧНУЮ СПОДРУЧНЫХ И НАВАЛОЧНЫХ ГРУЗОВ (ОТХОДОВ)	Т	16,8	E51-7-1
51	ПЕРЕВОЗКА ДО 25 КМ, КЛАСС ГРУЗА I	Т	16,8	C310-25.1
	1-3 РЕМОНТ. КРЫЛЬЦО СПРАВА			
52	РАЗБОРКА БЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ ПЛОЩАДКИ	М3	1,47	E46-35-1

	ДЛЯ УСТРОЙСТВА СТУПЕНЕЙ			
55	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПЛОЩАДКИ	100 МЗ В ДЕЛЕ	0,075	E6-1-1
56	БЕТОНИРОВАНИЕ СТУПЕНЕЙ В МЕЛКОЩИТОВОЙ ОПАЛУБКЕ	100 МЗ	0,002	E6-252-1
57	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК ПРИЯМКО	Т МЕТАЛЛИЧЕСК	0,0137	E8-12-3
58	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 2 ММ	100 М2 ИЗОЛИРУ	0,27	E8-4-602
59	ОБРАМЛЕНИЕ УГЛОВОЙ СТАЛЬЮ	Т	0,0366	E56-40-1
60	СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ НА ГЛУБИНУ 200 ММ ЭЛЕКТРОПЕРФОРАТОРОМ С ПРИМЕНЕНИЕМ СПИРАЛЬНЫХ ШНЕКОВ ДИАМЕТРОМ ОТВЕРСТИЙ ДО 20 ММ	100 ОТВЕРСТИЙ	0,06	E46-71-1
61	УСТАНОВКА РАСПОРНЫХ АНКЕРОВ ДИАМЕТРОМ ДО 16 ММ И ДЛИНОЙ ДО 240 ММ В ОСНОВАНИЕ ИЛИ НА ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ НА ВЫСОТЕ ДО 1,5 М ОТ ОСНОВАНИЯ	100 АНКЕРОВ	0,06	E46-112-1
62	УКЛАДКА И КРЕПЛЕНИЕ ПРОЧЕСНО-ВЫТЯЖНОГО ЛИСТА	100 М2 ПЛОЩАД	0,07	E9-47-1
63	ЭЛЕКТРОДУГОВАЯ СВАРКА (ПРИВАРКА ЛИСТА)	Т КОНСТРУКЦИЙ	0,1463	E9-48-1
64	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021	100 М2	0,082	E13-16-6
65	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115	100 М2	0,082	E13-26-6
66	МОНТАЖ ОГРАЖДЕНИЙ	Т КОНСТРУКЦИЙ	0,24	E9-35-1
67	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК БЕТОННЫХ, ЦЕМЕНТНЫХ ИЛИ МОЗАИЧНЫХ	100 М2	0,245	E11-27-1
68	ОБЛИЦОВКА СТУПЕНЕЙ И ПОДСТУПЕНКОВ ПЛИТКОЙ "ЧЕРЕПАШКА" НА КЛЕЮ	100 М2	0,07	E11-51-3
69	ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ШВОВ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ	100 М ШВА	0,63	E7-19-3
70	РЕЗКА АСФАЛЬТАБЕТОНА НА ГЛУБИНОЙ РЕЗКИ ДО 60 ММ	100 М	0,1	E46-69-3
71	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ И ОСНОВАНИЙ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ	100 МЗ КОНСТРУ	0,025	E27-18-4
72	УСТРОЙСТВО СБОРНЫХ ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЛИТ ТРОТУАРНЫХ С НАИБОЛЬШИМ ГАБАРИТНЫМ РАЗМЕРОМ В ПЛАНЕ ДО 300 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО С ПОДАЧЕЙ ПЛИТ ВРУЧНУЮ	100 М2	0,03	E27-253-1
73	ПОГРУЗКА ВРУЧНУЮ СПОДРУЧНЫХ И НАВАЛОЧНЫХ ГРУЗОВ (ОТХОДОВ)	Т	28,8	E51-7-1
74	ПЕРЕВОЗКА ДО 25 КМ, КЛАСС ГРУЗА I	Т	28,8	C310-25.1

Составил

(должность служащего)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

" ____ " _____ 20 ____ г.

Наименование объекта: Текущий ремонт крылец (3 шт.) главного входа в ГУО «Специальный детский сад №408 г.Минска» по адресу: г.Минск, ул. Беломорская, 13
Код объекта:

ВЕДОМОСТЬ ОТХОДОВ

Составлена в ценах на 01.05.2026
(дата разработки)

№ локальной сметы / объектной сметы	Отходы			Мероприятия по обращению с отходами, тысяч белорусских рублей			Всего, тысяч белорусских рублей
	код	наименование	масса (количество), т (шт.)	средства на перевозку отходов (погрузка, транспорти- ровка, разгрузка)	средства, связанные с приемом, использова- нием, обез- вреживанием, захоронением, хранением отходов	экологический налог	
1		2	3	4	5	6	7
		Объектная смета Текущий ремонт крылец (3 шт.) главного входа в ГУО «Специальный детский сад №408 г.Минска» по адресу: г.Минск, ул. Беломорская, 13					
	1	Локальная смета Текущий ремонт крылец (3 шт.) главного входа в ГУО «Специальный детский сад №408 г.Минска» по адресу: г.Минск, ул. Беломорская, 13					
	1-1	РЕМОНТ. ГЛАВНЫЙ ВХОД (ед. изм. -)					
п. 42	8/2/1	СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОТХОДЫ И (ИЛИ) СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР (ед. изм. - Т)	16,8		1,008		1,008
	1-2	РЕМОНТ. КРЫЛЬЦО СЛЕВА (ед. изм. -)					
п. 78	8/2/1	СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОТХОДЫ И (ИЛИ) СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР (ед. изм. - Т)	16,8		1,008		1,008
	1-3	РЕМОНТ. КРЫЛЬЦО СПРАВА (ед. изм. -)					
п. 114	8/2/1	СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОТХОДЫ И (ИЛИ) СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР (ед. изм. - Т)	28,8		1,728		1,728
		Итого			3,744		3,744

Составил _____
(должность служащего) (подпись) (инициалы, фамилия)

Проверил _____
(должность служащего) (подпись) (инициалы, фамилия)

Приложение
к договору строительного подряда
от _____ 20__ г. № _____

РАСЧЕТ ЦЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ с учетом прогнозных индексов и налогов

на Текущий ремонт крылец (3 шт.) главного входа в ГУО «Специальный детский сад №408 г.Минска» по адресу: г.Минск, ул. Беломорская, 13

(наименование объекта)

Сметная документация в ценах на	01.05.2026
Стоимость подрядных работ на дату разработки сметной документации без налогов, рублей	44 990,74
Стоимость оборудования подрячика на дату разработки сметной документации без налогов, рублей	
Стоимость прочих средств на дату разработки сметной документации без налогов, рублей, в т.ч.	3 744,00
стоимость средств на содержание заказчика, застройщика на дату разработки сметной документации без налогов, рублей	
стоимость средств на выполнение мероприятий по обращению с отходами на дату разработки сметной документации без налогов, рублей	3 744,00
Итого, сметная стоимость объекта текущего ремонта на дату разработки сметной документации без налогов, рублей	48 734,74
Справочно: сметная стоимость материалов Заказчика с транспортными расходами на дату разработки сметной документации без налогов, рублей	
Справочно: сметная стоимость оборудования Заказчика с транспортными расходами на дату разработки сметной документации без налогов, рублей	

	СМР	Оборудование	Прочие
Прогнозный индекс с даты разработки сметной документации на дату начала строительства	1,0181	1,0052	1,0239
Ставка налога, %	20	20	20

Дата начала выполнения подрядных работ	01.07.2026
Дата окончания выполнения подрядных работ	31.07.2026
Количество календарных дней выполнения работ	31

Месяцы выполнения работ	Сметная стоимость на дату начала производства работ, рублей	К-во календарных дней выполнения работ, дн.	Норма задела, %	Прогнозный индекс	Средства, учитыв. прим. прогноз. индексов, рублей	Стоимость с учетом прогнозного индекса, рублей	Налоги, рублей	Стоимость с учетом налогов, рублей
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Подрядные работы								
Итого на дату начала производства работ (приведена на 01.07.2026, прогн.инд.=1,0181), в т.ч.	45 805,07	X	X	X	X	X	X	X
с 1 по 31 Июля 2026г.	45 805,07	31	100	1,009	412,25	46 217,32	9 243,46	55 460,78
Итого по неизменной договорной (контрактной) цене	X	31	X	X	412,25	46 217,32	9 243,46	55 460,78
в т.ч. налоги								9 243,46
Мероприятия по обращению с отходами								
Итого на дату начала производства работ (приведена на 01.07.2026, прогн.инд.=1,0239), в т.ч.	3 833,48	X	X	X	X	X	X	X
с 1 по 31 Июля 2026г.	3 833,48	31	100	1,0119	45,62	3 879,10	775,82	4 654,92
Итого стоимость мероприятий по обращению с отходами	X	31	X	X	45,62	3 879,10	775,82	4 654,92
в т.ч. налоги								775,82
ИТОГО ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ПО ОБЪЕКТУ ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА								60 115,70
в т.ч. налоги								10 019,28

Наименование затрат	Сметная стоимость на дату разработки, без налогов, рублей	Средства на применение прогнозных индексов		Итого стоимость, на дату окончания строительства, без налогов, рублей	Налоги, рублей	Стоимость с учетом налогов, рублей	Стоимость доп. работ, с налогами, рублей	Итого стоимость по объекту текущего ремонта, рублей
		с даты разработки на начало строительства, рублей	с даты начала строительства на дату окончания, рублей					
Подрядные работы	44 990,74	814,33	412,25	46 217,32	9 243,46	55 460,78		55 460,78
Прочие средства, в т.ч.	3 744,00	89,48	45,62	3 879,10	775,82	4 654,92		4 654,92
мероприятия по обращению с отходами	3 744,00	89,48	45,62	3 879,10	775,82	4 654,92		
Итого	48 734,74	903,81	457,87	50 096,42	10 019,28	60 115,70		60 115,70

Заказчик _____ (должность) _____ (подпись) _____ (инициалы, фамилия)

Подрядчик _____ (должность) _____ (подпись) _____ (инициалы, фамилия)

Приложение
к договору строительного подряда
от _____ 20__ г. № _____

**ГРАФИК
производства работ**

на Текущий ремонт крылец (3 шт.) главного входа в ГУО «Специальный детский сад №408 г.Минска» по адресу: г.Минск, ул. Беломорская, 13
(наименование объекта)

Стоимость подрядных работ на дату разработки сметной документации без налогов, рублей	44 990,74
Прогнозный индекс стоимости строительно-монтажных работ на дату начала выполнения работ	1,0181
Сметная стоимость подрядных работ на дату начала выполнения работ, без налогов, рублей	45 805,07

Месяцы выполнения работ	Сметная стоимость подрядных работ на дату начала производства работ, рублей	Прогнозный индекс	Стоимость подрядных работ с учетом прогнозного индекса, рублей	Налоги, рублей	Стоимость подрядных работ с учетом налогов, рублей
с 1 по 31 Июля 2026г.	45 805,07	1,009	46 217,32	9 243,46	55 460,78
Итого по неизменной договорной (контрактной) цене, рублей					55 460,78
в т.ч. налоги, рублей					9 243,46

СПРАВОЧНО			Стоимость на дату разработки сметной документации, рублей	Стоимость с налогами на дату окончания договора, рублей
Стоимость прочих средств, рублей			3 744,00	4 654,92

Заказчик	(должность)	(подпись)	(инициалы, фамилия)
Подрядчик	(должность)	(подпись)	(инициалы, фамилия)

