

УТВЕРЖДАЮ

Директор
РНПЦ детской хирургии
(подпись) Дроздовский К.В.
«10» июня 2026 г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

№ 08 /26

Комиссия, образованная в соответствии с приказом от «04» декабря 2025г. №264, в составе:

председатель комиссии: Заместитель директора по инженерно-хозяйственной работе Р.И. Отто

(должность) (инициалы, фамилия)

члены комиссии: Начальник инженерно-технического отдела С.В.Бондаренко

Инженер по ОЭ и РЗС С.Н. Бабич

(должность) (инициалы, фамилия)

Ведущий инженер по охране труда Д.В. Дудко

(должность) (инициалы, фамилия)

Заведующий хозяйством В.П. Богушевич

составила настоящий акт о том, что в результате обследования объекта: «Текущий ремонт западного фасада и перехода зданий РНПЦ детской хирургии по адресу: г. Минск, пр-т Независимости, 64/1»

установлено: На западном фасаде и переходе зданий РНПЦ детской хирургии по адресу: г. Минск, пр-т Независимости, 64/1, в связи с длительной эксплуатацией имеются видимые дефекты покрытия стен отслоения и разрушения слоя штукатурки стен, трещины и отшелушивание слоя краски. Требуется проведение текущего ремонта западного фасада и перехода зданий РНПЦ детской хирургии по адресу: г. Минск, пр-т Независимости, 64/1

(описание дефектов, их места нахождения, площадь, объем)

Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые характеризуются следующими факторами: НРР 8.01.104-2022 23 Приложение В (обязательное) Таблица В.1 –

Коэффициенты к нормам затрат труда рабочих, нормам эксплуатации машин для учета влияния усложненных и стесненных условий производства работ при строительстве объектов. п. 2 Производство наружных и внутренних работ в эксплуатируемых зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других загромождающих предметов. К=1,2

(перечень факторов)

Работы следует производить с применением следующих механизмов:

Электроинструмент, средства малой механизации

(грузоподъемные механизмы, люльки электрические, автовышки)

Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ

Дата начала разработки сметной документации 10.06.2026

Дата начала выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ 20.07.2026

Продолжительность выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ 29 календарных дней

Председатель комиссии

Заместитель директора по ИХР

Р.И. Отто

(подпись)

Члены комиссии

Начальник ИТО

С.В. Бондаренко

(подпись)

Инженер по ОЭ и РЗС

С.Н. Бабич

(подпись)

Ведущий инженер по охране труда

Д.В. Дудко

(подпись)

Заведующий хозяйством

В.П. Богушевич

(подпись)

ПРИМЕРНЫЙ (УКРУПНЕННЫЙ) ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

№ пп	Виды выполняемых строительно-монтажных работ	Единица измерения	Количество	Примечание
---------	--	-------------------	------------	------------

№ п/ п	Виды выполняемых строительно-монтажных работ	Единица измерения	Количеств о	Примечание
1	2	3	4	5
	00000/29030 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ			
	ЧАСТЬ. Другие элементы и конструкции.			
1	ПРИМЕЧАНИЕ: Галерея			
2	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ СТЕН ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ОТДЕЛОЧНЫМ РАСТВОРОМ, ПРИГОТОВЛЯЕМЫМ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ: ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 5 М2	100 М2	0,27	E61-45-3
3	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ СТЕН ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ОТДЕЛОЧНЫМ РАСТВОРОМ, ПРИГОТОВЛЯЕМЫМ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ: ПРИ РАБОТЕ С ЛЮЛЕК ДОБАВЛЯТЬ К НОРМАМ E61-45-1, E61-45-3	100 М2	0,27	E61-45-5
4	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТИ СТЕН С ЛЮЛЕК	100 М2	1,8	E26-113-2
5	ПЕРЕТИРКА ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ С ЛЮЛЕК	100 М2	1,8	E61-28-4
6	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТИ СТЕН С ЛЮЛЕК	100 М2	1,8	E26-113-2
7	ОКРАСКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ФАСАДОВ ВРУЧНУЮ С ЛЮЛЕК	100 М2	1,8	E26-127-2
8	ОКРАШИВАНИЕ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ОТКОСОВ, РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ БОЛЕЕ 35%	100 М2	0,37	E62-16-6
	00000/23000 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ			
	ЧАСТЬ. Наружные стены			
9	ОБЛИЦОВКА СТАЛЬНЫМ ПРОФИЛИРОВАННЫМ ЛИСТОМ	100 М2 ПЛОЩАДИ ОБЛИЦОВКИ	0,0216	E9-47-1
10	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021	100 М2	0,0216	E13-16-6
11	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115	100 М2	0,0216	E13-26-6
	00000/29030 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ			
	ЧАСТЬ. Другие элементы и конструкции.			
12	ПРИМЕЧАНИЕ: Главный корпус			
13	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ СТЕН ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ОТДЕЛОЧНЫМ РАСТВОРОМ, ПРИГОТОВЛЯЕМЫМ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ: ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 5 М2	100 М2	0,43	E61-45-3
14	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ СТЕН ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ОТДЕЛОЧНЫМ РАСТВОРОМ, ПРИГОТОВЛЯЕМЫМ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ: ПРИ РАБОТЕ С ЛЮЛЕК ДОБАВЛЯТЬ К НОРМАМ E61-45-1, E61-45-3	100 М2	0,43	E61-45-5

ПРИМЕРНЫЙ (УКРУПНЕННЫЙ) ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

№ п п	Виды выполняемых строительно-монтажных работ	Единица измерения	Количество	Примечание
15	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТИ СТЕН С ЛЮЛЕК	100 M2	2,86	E26-113-2
16	ПЕРЕТИРКА ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ С ЛЮЛЕК	100 M2	2,86	E61-28-4
17	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТИ СТЕН С ЛЮЛЕК	100 M2	2,86	E26-113-2
18	ОКРАСКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ФАСАДОВ ВРУЧНУЮ С ЛЮЛЕК	100 M2	2,86	E26-127-2
19	ОКРАШИВАНИЕ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ОТКОСОВ, РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ БОЛЕЕ 35%	100 M2	0,22	E62-16-6

Составил
ООО "Янович и Партнеры"

должность, подпись, ФИО

