

УТВЕРЖДАЮ

Зам.директора

(должность)

Д.Ю.Фёдоров

(подпись)

Д.Ю.Фёдоров

(инициалы, фамилия)

" "

" "

20

г.

ЗАКАЗЧИК: Коммунальное унитарное предприятие "Жилищное коммунальное хозяйство № 1 Московского района г. Минска"
АДРЕС: 220015, г. Минск, ул. Гурского, 26
УНП: 192604899
ПОДРЯДЧИК:
ДОГОВОР: от
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Выполнение работ по текущему ремонту в части утепления промерзающих участков стен, перекрытий отдельных помещений жилых домов, находящихся на техническом обслуживании ГП «ЖЭУ № 1 Московского района г.Минска» по адресам согласно приложению

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №

В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ В НОРМАХ НРР НА 01.06.2026

№ П/П	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕД. ИЗМ. КОЛ-ВО	С Т О И М О С Т Ь ЕДИЗМ/ВСЕГО, БЕЛ. РУБ.						ТРУДОЗАТРАТЫ (ЧЕЛ. Ч.)	
				ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН		МАТЕРИАЛЫ (ОБОРУД.)	ТРАНСПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	РАБ-ИХ	МАШ-ОВ
					ВСЕГО	В Т.Ч. З/П					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Чел.ч.= 16.96 руб/ч; Дата: на 1-ое Июня 2026г.; Методика: Ремонт, Льгота по НДС; Зона: 3, Район: Минск, База НРР 2022г.											
1 пр.Дзержинского, д.129, кв.4											
1	E26-112-2	ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ СТЕН И ОТКОСОВ С ЛЮЛЕК	100 М2	290.51	84.94				375.45	19.92	
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0.1584	46.02	K=1.2 13.45	K=1.2			59.47	K=1.2 3.16	K=1.2
2	E26-116-2	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ НАРУЖНЫХ СТЕН ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ НА КЛЕЮ НА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ С ЛЮЛЕК	100 М2	1 374.98	300.84		2.38	0.19	1 678.39	81.07	
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0.1584	217.80	K=1.2 47.65	K=1.2	0.38	0.03	265.86	K=1.2 12.84	K=1.2
3	1/10-120-10-10/68	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ПТМ СТБ 1995-2009-T5-DS(TH)1-CS(10)40-TR15-WS1 (ПЛОТНОСТЬ 135 КГ/М3) БЕЛТЕП МАРКИ ФАСАД 12	М3				343.20	27.25	370.45		
			1.679				576.23	45.75	621.98		
4	1/10-230-60-35/61	СОСТАВ КЛЕЕВОЙ ПОЛИМИНЕРАЛЬНЫЙ ДЛЯ Т НАКЛЕИВАНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И АРМИРУЮЩЕЙ СЕТКИ (КС), ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ (1)					542.88	43.10	585.98		
			0.09504				51.60	4.10	55.70		
5	E26-117-2	МЕХАНИЧЕСКОЕ КРЕПЛЕНИЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ ПЛИТ ДЮБЕЛЯМИ ПРИ УТЕПЛЕНИИ СТЕН КИРПИЧНЫХ, ЯЧЕИСТОБЕТОННЫХ С ЛЮЛЕК	100 ШТ. ДЮБЕЛЕЙ	126.18	69.00		38.98	3.09	237.25	8.65	
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0.79	99.68	K=1.2 54.51	K=1.2	30.79	2.44	187.42	K=1.2 6.83	K=1.2
6	E26-120-2	УСТРОЙСТВО АРМИРУЮЩЕГО СЛОЯ ПО ПЛИТАМ УТЕПЛИТЕЛЯ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ВРУЧНУЮ НА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ С ЛЮЛЕК	100 М2	1 486.71	512.93		196.68	15.84	2 212.16	87.66	
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0.1584	235.49	K=1.2 81.25	K=1.2	31.15	2.51	350.40	K=1.2 13.89	K=1.2
7	1/10-230-60-35/61	СОСТАВ КЛЕЕВОЙ ПОЛИМИНЕРАЛЬНЫЙ ДЛЯ Т НАКЛЕИВАНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И АРМИРУЮЩЕЙ СЕТКИ (КС), ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ (1)					542.88	43.10	585.98		
			0.09504				51.60	4.10	55.70		
8	E26-118-2	ОБРАБОТКА ВЫСТУПАЮЩИХ УГЛОВ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ С ЛЮЛЕК	100 М	757.50	275.12		64.07	5.16	1 101.85	44.66	
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0.196	148.47	K=1.2 53.92	K=1.2	12.56	1.01	215.96	K=1.2 8.75	K=1.2
9	1/10-230-55-20/160	УГОЛОК ПЕРФОРИРОВАННЫЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ, РАЗМЕРОМ 25 X 25 ММ, ТОЛЩИНОЙ 0,25 ММ	М				1.14	0.09	1.23		
			19.992				22.79	1.80	24.59		
10	1/10-230-60-35/61	СОСТАВ КЛЕЕВОЙ ПОЛИМИНЕРАЛЬНЫЙ ДЛЯ Т НАКЛЕИВАНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И АРМИРУЮЩЕЙ СЕТКИ (КС), ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ (1)					542.88	43.10	585.98		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			0.02744				14.90	1.18	16.08		
11 E26-126-6	НАНЕСЕНИЕ ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНЫХ ШТУКАТУРОК НА ФАСАДЫ ВРУЧНУЮ ПОД ОКРАСКУ НА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ С ЛЮЛЕК	100 М2	1 649.53	347.56			18.36	1.46	2 016.91	97.26	
	РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%		0.1584	261.29	55.05	K=1.2 K=1.2	2.91	0.23	319.48	15.41	K=1.2 K=1.2
12 1/10-230-60-45-5/35	ШТУКАТУРКА ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНАЯ, ЦЕМЕНТАЯ, СЕРАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), КРУПНОЗЕРНИСТАЯ	Т					309.60	24.58	334.18		
			0.06336				19.62	1.56	21.18		
13 E26-127-2	ОКРАСКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ФАСАДОВ ВРУЧНУЮ С ЛЮЛЕК	100 М2	413.96	139.40			18.36	1.46	573.18	24.41	
	РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%		0.1584	65.57	22.08	K=1.2 K=1.2	2.91	0.23	90.79	3.87	K=1.2 K=1.2
14 1/10-230-40-10/106	КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ ФАКТУРНАЯ (V1, W2, S3),ОСНОВА (БАЗА) ПРОЗРАЧНАЯ	КГ					7.48	0.59	8.07		
			9.504				71.09	5.61	76.70		
15 E26-129-2	ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ШВОВ ВЕРТИКАЛЬНЫХ С ЛЮЛЕК	100 М ШВОВ	183.06	93.34			128.88	10.27	415.55	12.55	
	РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%		0.108	19.77	10.08	K=1.2 K=1.2	13.92	1.11	44.88	1.36	K=1.2 K=1.2
16 E26-129-4	ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ШВОВ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ С ЛЮЛЕК	100 М ШВОВ	153.66	78.31			128.88	10.27	371.12	10.54	
	РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%		0.088	13.52	6.89	K=1.2 K=1.2	11.34	0.90	32.65	0.93	K=1.2 K=1.2
17 E10-224-1	УСТАНОВКА ОТЛИВОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	100 М	539.94	2.34			117.28	9.17	668.73	34.24	
	РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%		0.044	23.76	0.10	K=1.2 K=1.2	5.16	0.40	29.42	1.51	K=1.2 K=1.2
18 2/20-100-5/10	ОТЛИВ ОКОННЫЙ ИЗ СТАЛИ ОЦИНКОВАННОЙ ТОЛЩИНОЙ 0,45-0,5 ММ, ШИРИНОЙ 130 ММ, БЕЗ ОКРАСКИ	М					10.30	0.59	10.89		
			4.4				45.32	2.60	47.92		
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 ОХР и ОПР ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ			1 131	345		964	76	2 516 948 578 4 042	68.55	
2 ул.Космонавтов, д.3/1, кв.162											
19 E26-112-2	ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ СТЕН И ОТКОСОВ С ЛЮЛЕК	100 М2	290.51	84.94					375.45	19.92	
	РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%		0.1411	40.99	11.99	K=1.2 K=1.2			52.98	2.81	K=1.2 K=1.2
20 E26-116-2	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ НАРУЖНЫХ СТЕН ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ НА КЛЕЮ НА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ С ЛЮЛЕК	100 М2	1 374.98	300.84			2.38	0.19	1 678.39	81.07	
	РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%		0.1321	181.63	39.74	K=1.2 K=1.2	0.31	0.03	221.71	10.71	K=1.2 K=1.2
21 1/10-120-10-10/68	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ПТМ СТБ 1995-2009-Т5-DS(ТН)1-CS(10)40-TR15-WS1 (ПЛОТНОСТЬ 135 КГ/М3) БЕЛТЕП МАРКИ ФАСАД 12	М3					343.20	27.25	370.45		
			0.7				240.24	19.08	259.32		
22 1/10-230-60-35/61	СОСТАВ КЛЕЕВОЙ ПОЛИМИНЕРАЛЬНЫЙ ДЛЯ НАКЛЕИВАНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И АРМИРУЮЩЕЙ СЕТКИ (КС), ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ (1)	Т					542.88	43.10	585.98		
			0.07926				43.03	3.42	46.45		
23 E26-117-4	МЕХАНИЧЕСКОЕ КРЕПЛЕНИЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ ПЛИТ ДЮБЕЛЯМИ ПРИ УТЕПЛЕНИИ СТЕН БЕТОННЫХ С ЛЮЛЕК	100 ШТ. ДЮБЕЛЕЙ	192.33	106.97			38.98	3.09	341.37	13.19	
	РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%		0.66	126.94	70.60	K=1.2 K=1.2	25.73	2.04	225.31	8.71	K=1.2 K=1.2
24 E26-120-2	УСТРОЙСТВО АРМИРУЮЩЕГО СЛОЯ ПО ПЛИТАМ УТЕПЛИТЕЛЯ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ВРУЧНУЮ НА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ С ЛЮЛЕК	100 М2	1 486.71	512.93			196.68	15.84	2 212.16	87.66	
	РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%		0.1321	196.39	67.76	K=1.2 K=1.2	25.98	2.09	292.22	11.58	K=1.2 K=1.2
25 1/10-230-60-35/61	СОСТАВ КЛЕЕВОЙ ПОЛИМИНЕРАЛЬНЫЙ ДЛЯ НАКЛЕИВАНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И АРМИРУЮЩЕЙ СЕТКИ (КС), ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ (1)	Т					542.88	43.10	585.98		
			0.07926				43.03	3.42	46.45		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	E26-119-2	УСТРОЙСТВО НАКЛАДОК ИЗ АРМИРУЮЩЕЙ СТЕКЛОСЕТКИ ПО УГЛАМ ПРОЕМОВ С ЛЮЛЕК	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ УТЕПЛЕНИЯ	18.11	6.35		4.47	0.36	29.29	1.07	
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0.1321	2.39	0.84	K=1.2	0.59	0.05	3.87	0.14	K=1.2
27	E26-118-2	ОБРАБОТКА ВЫСТУПАЮЩИХ УГЛОВ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ С ЛЮЛЕК	100 М	757.50	275.12		64.07	5.16	1 101.85	44.66	
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0.16	121.20	44.02	K=1.2	10.25	0.83	176.30	7.15	K=1.2
28	1/10-230-55-20/160	УГОЛОК ПЕРФОРИРОВАННЫЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ, РАЗМЕРОМ 25 X 25 ММ, ТОЛЩИНОЙ 0,25 ММ	М				1.14	0.09	1.23		
			16.32				18.60	1.47	20.07		
29	1/10-230-60-35/61	СОСТАВ КЛЕЕВОЙ ПОЛИМИНЕРАЛЬНЫЙ ДЛЯ НАКЛЕИВАНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И АРМИРУЮЩЕЙ СЕТКИ (КС), ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ (1)	Т				542.88	43.10	585.98		
			0.0224				12.16	0.97	13.13		
30	E26-130-2	УСТРОЙСТВО АРМИРУЮЩЕГО СЛОЯ НА НЕУТЕПЛЯЕМЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ С ЛЮЛЕК	100 М2	1 446.62	494.24		193.70	15.60	2 150.16	85.30	
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0.009	13.02	4.45	K=1.2	1.74	0.14	19.35	0.77	K=1.2
31	1/10-230-60-35/61	СОСТАВ КЛЕЕВОЙ ПОЛИМИНЕРАЛЬНЫЙ ДЛЯ НАКЛЕИВАНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И АРМИРУЮЩЕЙ СЕТКИ (КС), ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ (1)	Т				542.88	43.10	585.98		
			0.0054				2.93	0.23	3.16		
32	E26-126-6	НАНЕСЕНИЕ ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНЫХ ШТУКАТУРОК НА ФАСАДЫ ВРУЧНУЮ ПОД ОКРАСКУ НА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ С ЛЮЛЕК	100 М2	1 649.53	347.56		18.36	1.46	2 016.91	97.26	
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0.1411	232.75	49.04	K=1.2	2.59	0.21	284.59	13.72	K=1.2
33	1/10-230-60-45-5/35	ШТУКАТУРКА ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНАЯ, ЦЕМЕНТНАЯ, СЕРАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), КРУПНОЗЕРНИСТАЯ	Т				309.60	24.58	334.18		
			0.05644				17.47	1.39	18.86		
34	E26-127-2	ОКРАСКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ФАСАДОВ ВРУЧНУЮ С ЛЮЛЕК	100 М2	413.96	139.40		18.36	1.46	573.18	24.41	
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0.1411	58.41	19.67	K=1.2	2.59	0.21	80.88	3.44	K=1.2
35	1/10-230-40-10/106	КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ ФАКТУРНАЯ (V1, W2, S3),ОСНОВА (БАЗА) ПРОЗРАЧНАЯ	КГ				7.48	0.59	8.07		
			8.466				63.33	4.99	68.32		
36	E26-129-2	ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ШВОВ ВЕРТИКАЛЬНЫХ С ЛЮЛЕК	100 М ШВОВ	183.06	93.34		128.88	10.27	415.55	12.55	
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0.072	13.18	6.72	K=1.2	9.28	0.74	29.92	0.90	K=1.2
37	E26-129-4	ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ШВОВ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ С ЛЮЛЕК	100 М ШВОВ	153.66	78.31		128.88	10.27	371.12	10.54	
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0.088	13.52	6.89	K=1.2	11.34	0.90	32.65	0.93	K=1.2
38	E58-4-1	РАЗБОРКА ПОЯСКОВ, САНДРИКОВ, ЖЕЛОБОВ, ОТЛИВОВ, СВЕСОВ И Т.П.	100 М	238.01	0.16				238.17	16.32	
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0.015	3.57		K=1.2			3.57	0.24	K=1.2
39	E10-224-1	УСТАНОВКА ОТЛИВОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	100 М	539.94	2.34		117.28	9.17	668.73	34.24	
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0.0517	27.91	0.12	K=1.2	6.06	0.47	34.56	1.77	K=1.2
40	2/20-100-15/27	ОТЛИВ ОКОННЫЙ ИЗ СТАЛИ ОЦИНКОВАННОЙ ТОЛЩИНОЙ 0,45-0,5 ММ, ШИРИНОЙ 200 (205) ММ, С ОДНОСТОРОННИМ ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ, ЦВЕТ БЕЛЫЙ	М				8.78	0.50	9.28		
			1.5				13.17	0.75	13.92		
41	2/20-100-5/10	ОТЛИВ ОКОННЫЙ ИЗ СТАЛИ ОЦИНКОВАННОЙ ТОЛЩИНОЙ 0,45-0,5 ММ, ШИРИНОЙ 130 ММ, БЕЗ ОКРАСКИ	М				10.30	0.59	10.89		
			3.67				37.80	2.17	39.97		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 ОХР и ОПР ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ				1 032	322		588	46	1 988 865 527 3 380	62.87	
3 ул. Космонавтов, д. 9/2, кв. 5											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	E26-112-1	ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ СТЕН И ОТКОСОВ С ЛЕСОВ	100 М2	241.51					241.51	16.56	
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0.2801	67.65		K=1.2	K=1.2			K=1.2	K=1.2
									67.65	4.64	
43	E26-116-1	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ НАРУЖНЫХ СТЕН ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ НА КЛЕЮ НА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ С ЛЕСОВ	100 М2	1 268.74	5.54		2.38	0.19	1 276.85	74.81	
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0.2621	332.54	1.45	K=1.2	K=1.2		0.62	0.05	K=1.2
									334.66	19.61	K=1.2
44	1/10-120-10-10/68	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ПТМ СТБ 1995-2009-Т5-DS(ТН)1-СS(10)40-TR15-WS1 (ПЛОТНОСТЬ 135 КГ/М3) БЕЛТЕП МАРКИ ФАСАД 12	М3				343.20	27.25	370.45		
			1.389				476.70	37.85	514.55		
45	1/10-230-60-35/61	СОСТАВ КЛЕЕВОЙ ПОЛИМИНЕРАЛЬНЫЙ ДЛЯ Т НАКЛЕИВАНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И АРМИРУЮЩЕЙ СЕТКИ (КС), ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ (1)					542.88	43.10	585.98		
			0.15726				85.37	6.78	92.15		
46	E26-117-3	МЕХАНИЧЕСКОЕ КРЕПЛЕНИЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ ПЛИТ ДЮБЕЛЯМИ ПРИ УТЕПЛЕНИИ СТЕН БЕТОННЫХ С ЛЕСОВ	100 ШТ. ДЮБЕЛЕЙ	160.31	7.34		38.98	3.09	209.72	10.99	
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	1.31	210.01	9.62	K=1.2	K=1.2		51.06	4.05	K=1.2
									274.74	14.40	K=1.2
47	E26-120-1	УСТРОЙСТВО АРМИРУЮЩЕГО СЛОЯ ПО ПЛИТАМ УТЕПЛИТЕЛЯ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ВРУЧНУЮ НА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ С ЛЕСОВ	100 М2	1 316.98	3.53		196.68	15.84	1 533.03	77.65	
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0.2621	345.18	0.93	K=1.2	K=1.2		51.55	4.15	K=1.2
									401.81	20.35	K=1.2
48	1/10-230-60-35/61	СОСТАВ КЛЕЕВОЙ ПОЛИМИНЕРАЛЬНЫЙ ДЛЯ Т НАКЛЕИВАНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И АРМИРУЮЩЕЙ СЕТКИ (КС), ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ (1)					542.88	43.10	585.98		
			0.15726				85.37	6.78	92.15		
49	E26-123-1	УСТРОЙСТВО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО АРМИРУЮЩЕГО СЛОЯ НА ВЫСОТУ ДО 2,5 М НА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ С ЛЕСОВ	100 М2	1 244.93	1.99		193.70	15.60	1 456.22	73.40	
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0.182	226.58	0.36	K=1.2	K=1.2		35.25	2.84	K=1.2
									265.03	13.36	K=1.2
50	1/10-230-60-35/61	СОСТАВ КЛЕЕВОЙ ПОЛИМИНЕРАЛЬНЫЙ ДЛЯ Т НАКЛЕИВАНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И АРМИРУЮЩЕЙ СЕТКИ (КС), ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ (1)					542.88	43.10	585.98		
			0.0637				34.58	2.75	37.33		
51	E26-119-1	УСТРОЙСТВО НАКЛАДОК ИЗ АРМИРУЮЩЕЙ СТЕКЛОСЕТКИ ПО УГЛАМ ПРОЕМОВ С ЛЕСОВ	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ УТЕПЛЕНИЯ	16.49			4.47	0.36	21.32	0.97	
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0.2621	4.32		K=1.2	K=1.2		1.17	0.09	K=1.2
									5.58	0.25	K=1.2
52	E26-118-1	ОБРАБОТКА ВЫСТУПАЮЩИХ УГЛОВ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ С ЛЕСОВ	100 М	646.79	0.92		64.07	5.16	716.94	38.14	
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0.356	230.26	0.33	K=1.2	K=1.2		22.81	1.84	K=1.2
									255.24	13.58	K=1.2
53	1/10-230-55-20/160	УГОЛОК ПЕРФОРИРОВАННЫЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ, РАЗМЕРОМ 25 X 25 ММ, ТОЛЩИНОЙ 0,25 ММ	М				1.14	0.09	1.23		
			36.312				41.40	3.27	44.67		
54	1/10-230-60-35/61	СОСТАВ КЛЕЕВОЙ ПОЛИМИНЕРАЛЬНЫЙ ДЛЯ Т НАКЛЕИВАНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И АРМИРУЮЩЕЙ СЕТКИ (КС), ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ (1)					542.88	43.10	585.98		
			0.04984				27.06	2.15	29.21		
55	E26-130-1	УСТРОЙСТВО АРМИРУЮЩЕГО СЛОЯ НА НЕУТЕПЛЯЕМЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ С ЛЕСОВ	100 М2	1 273.42	3.23		193.70	15.60	1 485.95	75.08	
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0.018	22.92	0.06	K=1.2	K=1.2		3.49	0.28	K=1.2
									26.75	1.35	K=1.2
56	1/10-230-60-35/61	СОСТАВ КЛЕЕВОЙ ПОЛИМИНЕРАЛЬНЫЙ ДЛЯ Т НАКЛЕИВАНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И АРМИРУЮЩЕЙ СЕТКИ (КС), ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ (1)					542.88	43.10	585.98		
			0.0108				5.86	0.47	6.33		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	E26-126-5	НАНЕСЕНИЕ ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНЫХ ШТУКАТУРОК НА ФАСАДЫ ВРУЧНУЮ ПОД ОКРАСКУ НА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ С ЛЕСОВ	100 М2	1 408.56	1.33		18.36	1.46	1 429.71	83.05	
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0.2801	394.54	K=1.2 0.37	K=1.2	5.14	0.41	400.46	K=1.2 23.26	K=1.2
58	1/10-230-60-45-5/35	ШТУКАТУРКА ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНАЯ, ЦЕМЕНТНАЯ, СЕРАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), КРУПНОЗЕРНИСТАЯ	T				309.60	24.58	334.18		
			0.11204				34.69	2.75	37.44		
59	E26-127-1	ОКРАСКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ФАСАДОВ ВРУЧНУЮ С ЛЕСОВ	100 М2	375.70	0.35		18.36	1.46	395.87	22.15	
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0.2801	105.23	K=1.2 0.10	K=1.2	5.14	0.41	110.88	K=1.2 6.20	K=1.2
60	1/10-230-40-10/106	КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ ФАКТУРНАЯ (V1, W2, S3),ОСНОВА (БАЗА) ПРОЗРАЧНАЯ	КТ				7.48	0.59	8.07		
			16.806				125.71	9.92	135.63		
61	E26-129-1	ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ШВОВ ВЕРТИКАЛЬНЫХ С ЛЕСОВ	100 М ШВОВ	152.61		K=1.2	128.88	10.27	291.76	10.46	
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0.18	27.47		K=1.2	23.20	1.85	52.52	K=1.2 1.88	K=1.2
62	E26-129-3	ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ШВОВ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ С ЛЕСОВ	100 М ШВОВ	128.11		K=1.2	128.88	10.27	267.26	8.78	
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0.176	22.55		K=1.2	22.68	1.81	47.04	K=1.2 1.55	K=1.2
63	E58-4-1	РАЗБОРКА ПОЯСКОВ, САНДРИКОВ, ЖЕЛОБОВ, ОТЛИВОВ, СВЕСОВ И Т.П.	100 М	238.01	0.16				238.17	16.32	
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0.03	7.14	K=1.2	K=1.2			7.14	K=1.2 0.49	K=1.2
64	E10-224-1	УСТАНОВКА ОТЛИВОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	100 М	539.94	2.34		117.28	9.17	668.73	34.24	
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0.1028	55.51	K=1.2 0.24	K=1.2	12.06	0.94	68.75	K=1.2 3.52	K=1.2
65	2/20-100-15/27	ОТЛИВ ОКОННЫЙ ИЗ СТАЛИ ОЦИНКОВАННОЙ ТОЛЩИНОЙ 0,45-0,5 ММ, ШИРИНОЙ 200 (205) ММ, С ОДНОСТОРОННИМ ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ, ЦВЕТ БЕЛЫЙ	М				8.78	0.50	9.28		
			3				26.34	1.50	27.84		
66	2/20-100-5/10	ОТЛИВ ОКОННЫЙ ИЗ СТАЛИ ОЦИНКОВАННОЙ ТОЛЩИНОЙ 0,45-0,5 ММ, ШИРИНОЙ 130 ММ, БЕЗ ОКРАСКИ	М				10.30	0.59	10.89		
			7.28				74.98	4.30	79.28		
67	E69-20-2	УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М ДЛЯ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ	100 М2 ВЕРТИК АЛЬНОЙ ПРОЕКЦ ИИ	1 000.76	4.96	3.14	245.02	15.66	1 266.40	55.08	0.22
		РАЗРЯД=4.7, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0713 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0.4	400.30	K=1.2 1.98	K=1.2 1.26	98.01	6.26	506.55	K=1.2 22.03	K=1.2 0.09
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 ОХР и ОПР ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ		2 452	15	1	1 350	104	3 921 2 057 1 253 7 231	146.47	0.09
		4 ул.Космонавтов, д.33, кв.372									
68	E26-112-2	ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ СТЕН И ОТКОСОВ С ЛЮЛЕК	100 М2	290.51	84.94				375.45	19.92	
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0.2441	70.91	K=1.2 20.73	K=1.2			91.64	K=1.2 4.86	K=1.2
69	E26-116-6	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ НАРУЖНЫХ СТЕН ПЛИТАМИ ПЕНОПОЛИСТИРОЛЬНЫМИ НА КЛЕЮ НА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ С ЛЮЛЕК	100 М2	1 314.74	287.45		2.38	0.19	1 604.76	77.52	
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0.2261	297.26	K=1.2 64.99	K=1.2	0.54	0.04	362.83	K=1.2 17.53	K=1.2
70	1/10-120-30-10/9	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПЕНОПОЛИСТИРОЛЬНЫЕ ППТ-15А (ППТ-15Н-А)	М3				185.52	14.73	200.25		
			2.374				440.42	34.97	475.39		
71	1/10-230-60-35/61	СОСТАВ КЛЕЕВОЙ ПОЛИМИНЕРАЛЬНЫЙ ДЛЯ НАКЛЕИВАНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И АРМИРУЮЩЕЙ СЕТКИ (КС), ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ (I)	T				542.88	43.10	585.98		
			0.11305				61.37	4.87	66.24		
72	E26-117-4	МЕХАНИЧЕСКОЕ КРЕПЛЕНИЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ ПЛИТ ДЮБЕЛЯМИ ПРИ УТЕПЛЕНИИ СТЕН БЕТОННЫХ С ЛЮЛЕК	100 ШТ. ДЮБЕЛЕ Й	192.33	106.97		38.98	3.09	341.37	13.19	
					K=1.2	K=1.2				K=1.2	K=1.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРнОПР=83.83%, План=45.82%	1.13	217.33	120.88		44.05	3.49	385.75	14.90	
73	E26-120-6	УСТРОЙСТВО АРМИРУЮЩЕГО СЛОЯ ПО ПЛИТАМ УТЕПЛИТЕЛЯ ПЕНОПОЛИСТИРОЛЬНЫМ ВРУЧНУЮ НА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ С ЛЮЛЕК	100 М2	1 366.03	469.67		196.68	15.84	2 048.22	80.54	
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРнОПР=83.83%, План=45.82%	0.2261	308.86	106.19	K=1.2	44.47	3.58	463.10	18.21	K=1.2
74	1/10-230-60-35/61	СОСТАВ КЛЕЕВОЙ ПОЛИМИНЕРАЛЬНЫЙ ДЛЯ Т НАКЛЕИВАНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И АРМИРУЮЩЕЙ СЕТКИ (КС), ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ (1)					542.88	43.10	585.98		
			0.11305				61.37	4.87	66.24		
75	E26-119-2	УСТРОЙСТВО НАКЛАДОК ИЗ АРМИРУЮЩЕЙ СТЕКЛОСЕТКИ ПО УГЛАМ ПРОЕМОВ С ЛЮЛЕК	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ УТЕПЛЕНИЯ	18.11	6.35		4.47	0.36	29.29	1.07	
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРнОПР=83.83%, План=45.82%	0.2261	4.09	1.44	K=1.2	1.01	0.08	6.62	0.24	K=1.2
76	E26-118-2	ОБРАБОТКА ВЫСТУПАЮЩИХ УГЛОВ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ С ЛЮЛЕК	100 М	757.50	275.12		64.07	5.16	1 101.85	44.66	
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРнОПР=83.83%, План=45.82%	0.3	227.25	82.54	K=1.2	19.22	1.55	330.56	13.40	K=1.2
77	1/10-230-55-20/160	УГОЛОК ПЕРФОРИРОВАННЫЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ, РАЗМЕРОМ 25 X 25 ММ, ТОЛЩИНОЙ 0,25 ММ	М				1.14	0.09	1.23		
			30.6				34.88	2.75	37.63		
78	1/10-230-60-35/61	СОСТАВ КЛЕЕВОЙ ПОЛИМИНЕРАЛЬНЫЙ ДЛЯ Т НАКЛЕИВАНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И АРМИРУЮЩЕЙ СЕТКИ (КС), ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ (1)					542.88	43.10	585.98		
			0.042				22.80	1.81	24.61		
79	E26-130-2	УСТРОЙСТВО АРМИРУЮЩЕГО СЛОЯ НА НЕУТЕПЛЯЕМЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ С ЛЮЛЕК	100 М2	1 446.62	494.24		193.70	15.60	2 150.16	85.30	
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРнОПР=83.83%, План=45.82%	0.018	26.04	8.90	K=1.2	3.49	0.28	38.71	1.54	K=1.2
80	1/10-230-60-35/61	СОСТАВ КЛЕЕВОЙ ПОЛИМИНЕРАЛЬНЫЙ ДЛЯ Т НАКЛЕИВАНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И АРМИРУЮЩЕЙ СЕТКИ (КС), ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ (1)					542.88	43.10	585.98		
			0.0108				5.86	0.47	6.33		
81	E26-126-6	НАНЕСЕНИЕ ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНЫХ ШТУКАТУРОК НА ФАСАДЫ ВРУЧНУЮ ПОД ОКРАСКУ НА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ С ЛЮЛЕК	100 М2	1 649.53	347.56		18.36	1.46	2 016.91	97.26	
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРнОПР=83.83%, План=45.82%	0.2441	402.65	84.84	K=1.2	4.48	0.36	492.33	23.74	K=1.2
82	1/10-230-60-45-5/35	ШТУКАТУРКА ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНАЯ, ЦЕМЕНТНАЯ, СЕРАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), КРУПНОЗЕРНИСТАЯ	Т				309.60	24.58	334.18		
			0.09764				30.23	2.40	32.63		
83	E26-127-2	ОКРАСКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ФАСАДОВ ВРУЧНУЮ С ЛЮЛЕК	100 М2	413.96	139.40		18.36	1.46	573.18	24.41	
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРнОПР=83.83%, План=45.82%	0.2441	101.05	34.03	K=1.2	4.48	0.36	139.92	5.96	K=1.2
84	1/10-230-40-10/106	КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ ФАКТУРНАЯ (V1, W2, S3),ОСНОВА (БАЗА) ПРОЗРАЧНАЯ	КГ				7.48	0.59	8.07		
			14.646				109.55	8.64	118.19		
85	E26-129-2	ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ШВОВ ВЕРТИКАЛЬНЫХ С ЛЮЛЕК	100 М ШВОВ	183.06	93.34		128.88	10.27	415.55	12.55	
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРнОПР=83.83%, План=45.82%	0.144	26.36	13.44	K=1.2	18.56	1.48	59.84	1.81	K=1.2
86	E26-129-4	ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ШВОВ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ С ЛЮЛЕК	100 М ШВОВ	153.66	78.31		128.88	10.27	371.12	10.54	
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРнОПР=83.83%, План=45.82%	0.156	23.97	12.22	K=1.2	20.11	1.60	57.90	1.64	K=1.2
87	E58-4-1	РАЗБОРКА ПОЯСКОВ, САНДРИКОВ, ЖЕЛУБОВ, ОТЛИВОВ, СВСЕВОВ И Т.П.	100 М	238.01	0.16				238.17	16.32	
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРнОПР=83.83%, План=45.82%	0.03	7.14		K=1.2			7.14	0.49	K=1.2
88	E10-224-1	УСТАНОВКА ОТЛИВОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	100 М	539.94	2.34		117.28	9.17	668.73	34.24	
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРнОПР=83.83%, План=45.82%	0.0928	50.11	0.22	K=1.2	10.88	0.85	62.06	3.18	K=1.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
89	2/20-100-15/27	ОТЛИВ ОКОННЫЙ ИЗ СТАЛИ ОЦИНКОВАННОЙ ТОЛЩИНОЙ 0,45-0,5 ММ, ШИРИНОЙ 200 (205) ММ, С ОДНОСТОРОННИМ ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ, ЦВЕТ БЕЛЫЙ	М				8.78	0.50	9.28		
				3			26.34	1.50	27.84		
90	2/20-100-5/10	ОТЛИВ ОКОННЫЙ ИЗ СТАЛИ ОЦИНКОВАННОЙ ТОЛЩИНОЙ 0,45-0,5 ММ, ШИРИНОЙ 130 ММ, БЕЗ ОКРАСКИ	М				10.30	0.59	10.89		
				6.28			64.68	3.71	68.39		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		1 763	550		1 029	80	3 422	107.50	
		ОХР и ОПР							1 478		
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							901		
		ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ							5 801		
		5 ул.Космонавтов, д.38, кв.7									
91	E26-112-2	ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ СТЕН И ОТКОСОВ С ЛЮЛЕК	100 М2	290.51	84.94				375.45	19.92	
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%		0.1411	40.99	К=1.2 К=1.2	11.99		52.98	2.81	К=1.2 К=1.2
92	E26-116-6	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ НАРУЖНЫХ СТЕН ПЛИТАМИ ПЕНОПОЛИСТИРОЛЬНЫМИ НА КЛЕЮ НА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ С ЛЮЛЕК	100 М2	1 314.74	287.45		2.38	0.19	1 604.76	77.52	
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%		0.1321	173.68	К=1.2 К=1.2	37.97	0.31	0.03	211.99	К=1.2 К=1.2
93	1/10-120-30-10/9	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПЕНОПОЛИСТИРОЛЬНЫЕ ППТ-15А (ППТ-15Н-А)	М3				185.52	14.73	200.25		
				0.694			128.75	10.22	138.97		
94	1/10-230-60-35/61	СОСТАВ КЛЕЕВОЙ ПОЛИМИНЕРАЛЬНЫЙ ДЛЯ Т НАКЛЕИВАНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И АРМИРУЮЩЕЙ СЕТКИ (КС), ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ (1)	Т				542.88	43.10	585.98		
				0.06605			35.86	2.85	38.71		
95	E26-117-4	МЕХАНИЧЕСКОЕ КРЕПЛЕНИЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ ПЛИТ ДЮБЕЛЯМИ ПРИ УТЕПЛЕНИИ СТЕН БЕТОННЫХ С ЛЮЛЕК	100 ШТ. ДЮБЕЛЕЙ	192.33	106.97		38.98	3.09	341.37	13.19	
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%		0.66	126.94	К=1.2 К=1.2	70.60	25.73	2.04	225.31	К=1.2 К=1.2
96	E26-120-6	УСТРОЙСТВО АРМИРУЮЩЕГО СЛОЯ ПО ПЛИТАМ УТЕПЛИТЕЛЯ ПЕНОПОЛИСТИРОЛЬНЫМ ВРУЧНУЮ НА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ С ЛЮЛЕК	100 М2	1 366.03	469.67		196.68	15.84	2 048.22	80.54	
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%		0.1321	180.45	К=1.2 К=1.2	62.04	25.98	2.09	270.56	К=1.2 К=1.2
97	1/10-230-60-35/61	СОСТАВ КЛЕЕВОЙ ПОЛИМИНЕРАЛЬНЫЙ ДЛЯ Т НАКЛЕИВАНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И АРМИРУЮЩЕЙ СЕТКИ (КС), ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ (1)	Т				542.88	43.10	585.98		
				0.06605			35.86	2.85	38.71		
98	E26-119-2	УСТРОЙСТВО НАКЛАДОК ИЗ АРМИРУЮЩЕЙ СТЕКЛОСЕТКИ ПО УГЛАМ ПРОЕМОВ С ЛЮЛЕК	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ УТЕПЛЕНИЯ	18.11	6.35		4.47	0.36	29.29	1.07	
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%		0.1321	2.39	К=1.2 К=1.2	0.84	0.59	0.05	3.87	К=1.2 К=1.2
99	E26-118-2	ОБРАБОТКА ВЫСТУПАЮЩИХ УГЛОВ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ С ЛЮЛЕК	100 М	757.50	275.12		64.07	5.16	1 101.85	44.66	
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%		0.16	121.20	К=1.2 К=1.2	44.02	10.25	0.83	176.30	К=1.2 К=1.2
100	1/10-230-55-20/160	УГОЛОК ПЕРФОРИРОВАННЫЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ, РАЗМЕРОМ 25 X 25 ММ, ТОЛЩИНОЙ 0,25 ММ	М				1.14	0.09	1.23		
				16.32			18.60	1.47	20.07		
101	1/10-230-60-35/61	СОСТАВ КЛЕЕВОЙ ПОЛИМИНЕРАЛЬНЫЙ ДЛЯ Т НАКЛЕИВАНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И АРМИРУЮЩЕЙ СЕТКИ (КС), ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ (1)	Т				542.88	43.10	585.98		
				0.0224			12.16	0.97	13.13		
102	E26-130-2	УСТРОЙСТВО АРМИРУЮЩЕГО СЛОЯ НА НЕУТЕПЛЯЕМЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ С ЛЮЛЕК	100 М2	1 446.62	494.24		193.70	15.60	2 150.16	85.30	
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%		0.009	13.02	К=1.2 К=1.2	4.45	1.74	0.14	19.35	К=1.2 К=1.2
103	1/10-230-60-35/61	СОСТАВ КЛЕЕВОЙ ПОЛИМИНЕРАЛЬНЫЙ ДЛЯ Т НАКЛЕИВАНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И АРМИРУЮЩЕЙ СЕТКИ (КС), ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ (1)	Т				542.88	43.10	585.98		
				0.0054			2.93	0.23	3.16		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
104	E26-126-6	НАНЕСЕНИЕ ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНЫХ ШТУКАТУРОК НА ФАСАДЫ ВРУЧНУЮ ПОД ОКРАСКУ НА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ С ЛЮЛЕК	100 М2	1 649.53	347.56		18.36	1.46	2 016.91	97.26	
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0.1411	232.75	K=1.2 49.04	K=1.2	2.59	0.21	284.59	K=1.2 13.72	K=1.2
105	1/10-230-60-45-5/35	ШТУКАТУРКА ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНАЯ, ЦЕМЕНТНАЯ, СЕРАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), КРУПНОЗЕРНИСТАЯ	Т				309.60	24.58	334.18		
			0.05644				17.47	1.39	18.86		
106	E26-127-2	ОКРАСКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ФАСАДОВ ВРУЧНУЮ С ЛЮЛЕК	100 М2	413.96	139.40		18.36	1.46	573.18	24.41	
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0.1411	58.41	K=1.2 19.67	K=1.2	2.59	0.21	80.88	K=1.2 3.44	K=1.2
107	1/10-230-40-10/106	КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ ФАКТУРНАЯ (V1, W2, S3),ОСНОВА (БАЗА) ПРОЗРАЧНАЯ	КГ				7.48	0.59	8.07		
			8.466				63.33	4.99	68.32		
108	E26-129-2	ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ШВОВ ВЕРТИКАЛЬНЫХ С ЛЮЛЕК	100 М ШВОВ	183.06	93.34		128.88	10.27	415.55	12.55	
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0.072	13.18	K=1.2 6.72	K=1.2	9.28	0.74	29.92	K=1.2 0.90	K=1.2
109	E26-129-4	ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ШВОВ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ С ЛЮЛЕК	100 М ШВОВ	153.66	78.31		128.88	10.27	371.12	10.54	
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0.088	13.52	K=1.2 6.89	K=1.2	11.34	0.90	32.65	K=1.2 0.93	K=1.2
110	E58-4-1	РАЗБОРКА ПОЯСКОВ, САНДРИКОВ, ЖЕЛОБОВ, ОТЛИВОВ, СВСОВ И Т.П.	100 М	238.01	0.16				238.17	16.32	
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0.015	3.57	K=1.2	K=1.2			3.57	K=1.2 0.24	K=1.2
111	E10-224-1	УСТАНОВКА ОТЛИВОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	100 М	539.94	2.34		117.28	9.17	668.73	34.24	
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0.0517	27.91	K=1.2 0.12	K=1.2	6.06	0.47	34.56	K=1.2 1.77	K=1.2
112	2/20-100-15/27	ОТЛИВ ОКОННЫЙ ИЗ СТАЛИ ОЦИНКОВАННОЙ ТОЛЩИНОЙ 0,45-0,5 ММ, ШИРИНОЙ 200 (205) ММ, С ОДНОСТОРОННИМ ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ, ЦВЕТ БЕЛЫЙ	М				8.78	0.50	9.28		
			1.5				13.17	0.75	13.92		
113	2/20-100-5/10	ОТЛИВ ОКОННЫЙ ИЗ СТАЛИ ОЦИНКОВАННОЙ ТОЛЩИНОЙ 0,45-0,5 ММ, ШИРИНОЙ 130 ММ, БЕЗ ОКРАСКИ	М				10.30	0.59	10.89		
			3.67				37.80	2.17	39.97		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 ОХР и ОПР ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ		1 008	314		462	36	1 820 845 515 3 180	61.46	
		6 ул.Космонавтов, д.38/2, кв.3									
114	E26-200-1	ПОДГОТОВКА НИЖНЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ (ПЕРЕКРЫТИЯ)	100 М2	305.79	0.88				306.67	18.29	
		РАЗРЯД=3.9, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9859 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0.231	70.64	K=1.2 0.20	K=1.2			70.84	K=1.2 4.22	K=1.2
115	E26-202-1	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ НИЖНЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ (ПЕРЕКРЫТИЯ) ПЛИТАМИ ПЕНОПОЛИСТИРОЛЬНЫМИ НА КЛЕЮ	100 М2	1 306.08	3.58		2.59	0.19	1 312.44	89.56	
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0.231	301.70	K=1.2 0.83	K=1.2	0.60	0.04	303.17	K=1.2 20.69	K=1.2
116	1/10-120-30-10/9	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПЕНОПОЛИСТИРОЛЬНЫЕ ППТ-15А (ППТ-15Н-А)	М3				185.52	14.73	200.25		
			1.213				225.04	17.87	242.91		
117	1/10-230-60-35/61	СОСТАВ КЛЕЕВОЙ ПОЛИМИНЕРАЛЬНЫЙ ДЛЯ НАКЛЕИВАНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И АРМИРУЮЩЕЙ СЕТКИ (КС), ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ (1)	Т				542.88	43.10	585.98		
			0.15708				85.28	6.77	92.05		
118	E26-203-1	МЕХАНИЧЕСКОЕ КРЕПЛЕНИЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ ПЛИТ ДЮБЕЛЯМИ ПРИ УСТРОЙСТВЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ НИЖНЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ (ПЕРЕКРЫТИЯ)	100 ШТ. ДЮБЕЛЕ	124.25	6.65		40.46	3.21	174.57	8.52	
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	1.16	144.13	K=1.2 7.71	K=1.2	46.93	3.72	202.49	K=1.2 9.88	K=1.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
119	E26-204-1	УСТРОЙСТВО АРМИРУЮЩЕГО И ЗАЩИТНОГО СЛОЕВ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПО ПЕНОПОЛИСТИРОЛЬНЫМ ПЛИТАМ УТЕПЛИТЕЛЯ ВРУЧНУЮ ПРИ УСТРОЙСТВЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ НИЖНЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ (ПЕРЕКРЫТИЯ)	100 М2	1 571.21	3.71		168.37	13.56	1 756.85	107.74	
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0.231	362.95	0.86	K=1.2 K=1.2	38.89	3.13	405.83	24.89	K=1.2 K=1.2
120	1/10-230-60-35/61	СОСТАВ КЛЕЕВОЙ ПОЛИМИНЕРАЛЬНЫЙ ДЛЯ Т НАКЛЕИВАНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И АРМИРУЮЩЕЙ СЕТКИ (КС), ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ (1)					542.88	43.10	585.98		
			0.15708				85.28	6.77	92.05		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 ОХР и ОПР ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ		879	10		482	38	1 409 737 449 2 595	59.68	
7 ул.Космонавтов, д.42, кв.1											
121	E26-112-1	ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ СТЕН И ОТКОСОВ С ЛЕСОВ	100 М2	241.51					241.51	16.56	
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0.909	219.53		K=1.2 K=1.2			219.53	15.05	K=1.2 K=1.2
122	E26-116-5	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ НАРУЖНЫХ СТЕН ПЛИТАМИ ПЕНОПОЛИСТИРОЛЬНЫМИ НА КЛЕЮ НА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ С ЛЕСОВ	100 М2	1 213.39	5.03		2.38	0.19	1 220.99	71.54	
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0.882	1 070.21	4.44	K=1.2 K=1.2	2.10	0.17	1 076.92	63.10	K=1.2 K=1.2
123	1/10-120-30-10/9	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПЕНОПОЛИСТИРОЛЬНЫЕ ППТ-15А (ППТ-15Н-А)	М3				185.52	14.73	200.25		
			4.631				859.14	68.21	927.35		
124	1/10-230-60-35/61	СОСТАВ КЛЕЕВОЙ ПОЛИМИНЕРАЛЬНЫЙ ДЛЯ Т НАКЛЕИВАНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И АРМИРУЮЩЕЙ СЕТКИ (КС), ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ (1)					542.88	43.10	585.98		
			0.441				239.41	19.01	258.42		
125	E26-117-3	МЕХАНИЧЕСКОЕ КРЕПЛЕНИЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ ПЛИТ ДЮБЕЛЯМИ ПРИ УТЕПЛЕНИИ СТЕН БЕТОННЫХ С ЛЕСОВ	100 ШТ. ДЮБЕЛЕЙ	160.31	7.34		38.98	3.09	209.72	10.99	
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	4.41	706.97	32.37	K=1.2 K=1.2	171.90	13.63	924.87	48.47	K=1.2 K=1.2
126	E26-120-5	УСТРОЙСТВО АРМИРУЮЩЕГО СЛОЯ ПО ПЛИТАМ УТЕПЛИТЕЛЯ ПЕНОПОЛИСТИРОЛЬНЫМ ВРУЧНУЮ НА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ С ЛЕСОВ	100 М2	1 205.65	3.00		196.68	15.84	1 421.17	71.09	
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0.882	1 063.38	2.65	K=1.2 K=1.2	173.47	13.97	1 253.47	62.70	K=1.2 K=1.2
127	1/10-230-60-35/61	СОСТАВ КЛЕЕВОЙ ПОЛИМИНЕРАЛЬНЫЙ ДЛЯ Т НАКЛЕИВАНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И АРМИРУЮЩЕЙ СЕТКИ (КС), ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ (1)					542.88	43.10	585.98		
			0.441				239.41	19.01	258.42		
128	E26-123-1	УСТРОЙСТВО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО АРМИРУЮЩЕГО СЛОЯ НА ВЫСОТУ ДО 2,5 М НА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ С ЛЕСОВ	100 М2	1 244.93	1.99		193.70	15.60	1 456.22	73.40	
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0.613	763.14	1.22	K=1.2 K=1.2	118.74	9.56	892.66	44.99	K=1.2 K=1.2
129	1/10-230-60-35/61	СОСТАВ КЛЕЕВОЙ ПОЛИМИНЕРАЛЬНЫЙ ДЛЯ Т НАКЛЕИВАНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И АРМИРУЮЩЕЙ СЕТКИ (КС), ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ (1)					542.88	43.10	585.98		
			0.21455				116.47	9.25	125.72		
130	E26-119-1	УСТРОЙСТВО НАКЛАДОК ИЗ АРМИРУЮЩЕЙ СТЕКЛОСЕТКИ ПО УГЛАМ ПРОЕМОВ С ЛЕСОВ	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ УТЕПЛЕНИЯ	16.49			4.47	0.36	21.32	0.97	
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0.882	14.54		K=1.2 K=1.2	3.94	0.32	18.80	0.86	K=1.2 K=1.2
131	E26-118-1	ОБРАБОТКА ВЫСТУПАЮЩИХ УГЛОВ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ С ЛЕСОВ	100 М	646.79	0.92		64.07	5.16	716.94	38.14	
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0.787	509.02	0.72	K=1.2 K=1.2	50.42	4.06	564.22	30.02	K=1.2 K=1.2
132	1/10-230-55-20/160	УГОЛОК ПЕРФОРИРОВАННЫЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ, РАЗМЕРОМ 25 X 25 ММ, ТОЛЩИНОЙ 0,25 ММ	М				1.14	0.09	1.23		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			80.274				91.51	7.22	98.73		
133	1/10-230-60-35/61	СОСТАВ КЛЕЕВОЙ ПОЛИМИНЕРАЛЬНЫЙ ДЛЯ НАКЛЕИВАНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И АРМИРУЮЩЕЙ СЕТКИ (КС), ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ (1)	Т				542.88	43.10	585.98		
			0.11018				59.81	4.75	64.56		
134 E26-130-1		УСТРОЙСТВО АРМИРУЮЩЕГО СЛОЯ НА НЕУТЕПЛЯЕМЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ С ЛЕСОВ	100 М2	1 273.42	3.23		193.70	15.60	1 485.95	75.08	
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0.027	34.38	0.09	K=1.2 K=1.2	5.23	0.42	40.12	2.03	K=1.2 K=1.2
135	1/10-230-60-35/61	СОСТАВ КЛЕЕВОЙ ПОЛИМИНЕРАЛЬНЫЙ ДЛЯ НАКЛЕИВАНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И АРМИРУЮЩЕЙ СЕТКИ (КС), ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ (1)	Т				542.88	43.10	585.98		
			0.0162				8.79	0.70	9.49		
136 E26-126-5		НАНЕСЕНИЕ ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНЫХ ШТУКАТУРОК НА ФАСАДЫ ВРУЧНУЮ ПОД ОКРАСКУ НА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ С ЛЕСОВ	100 М2	1 408.56	1.33		18.36	1.46	1 429.71	83.05	
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0.909	1 280.38	1.21	K=1.2 K=1.2	16.69	1.33	1 299.61	75.49	K=1.2 K=1.2
137	1/10-230-60-45-5/35	ШТУКАТУРКА ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНАЯ, ЦЕМЕНТНАЯ, СЕРАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), КРУПНОЗЕРНИСТАЯ	Т				309.60	24.58	334.18		
			0.3636				112.57	8.94	121.51		
138 E26-127-1		ОКРАСКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ФАСАДОВ ВРУЧНУЮ С ЛЕСОВ	100 М2	375.70	0.35		18.36	1.46	395.87	22.15	
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0.909	341.51	0.32	K=1.2 K=1.2	16.69	1.33	359.85	20.13	K=1.2 K=1.2
139	1/10-230-40-10/106	КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ ФАКТУРНАЯ (V1, W2, S3),ОСНОВА (БАЗА) ПРОЗРАЧНАЯ	КГ				7.48	0.59	8.07		
			54.54				407.96	32.18	440.14		
140 E26-129-1		ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ШВОВ ВЕРТИКАЛЬНЫХ С ЛЕСОВ	100 М ШВОВ	152.61			128.88	10.27	291.76	10.46	
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0.252	38.46		K=1.2 K=1.2	32.48	2.59	73.53	2.64	K=1.2 K=1.2
141 E26-129-3		ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ШВОВ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ С ЛЕСОВ	100 М ШВОВ	128.11			128.88	10.27	267.26	8.78	
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0.535	68.54		K=1.2 K=1.2	68.95	5.49	142.98	4.70	K=1.2 K=1.2
142 E58-4-1		РАЗБОРКА ПОЯСКОВ, САНДРИКОВ, ЖЕЛОБОВ, ОТЛИВОВ, СВЕСОВ И Т.П.	100 М	238.01	0.16				238.17	16.32	
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0.045	10.71	0.01	K=1.2 K=1.2			10.72	0.73	K=1.2 K=1.2
143 E10-224-1		УСТАНОВКА ОТЛИВОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	100 М	539.94	2.34		117.28	9.17	668.73	34.24	
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0.29	156.58	0.68	K=1.2 K=1.2	34.01	2.66	193.93	9.93	K=1.2 K=1.2
144	2/20-100-5/10	ОТЛИВ ОКОННЫЙ ИЗ СТАЛИ ОЦИНКОВАННОЙ ТОЛЩИНОЙ 0,45-0,5 ММ, ШИРИНОЙ 130 ММ, БЕЗ ОКРАСКИ	М				10.30	0.59	10.89		
			24.5				252.35	14.46	266.81		
145	2/20-100-15/27	ОТЛИВ ОКОННЫЙ ИЗ СТАЛИ ОЦИНКОВАННОЙ ТОЛЩИНОЙ 0,45-0,5 ММ, ШИРИНОЙ 200 (205) ММ, С ОДНОСТОРОННИМ ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ, ЦВЕТ БЕЛЫЙ	М				8.78	0.50	9.28		
			4.5				39.51	2.25	41.76		
146 E69-20-2		УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М ДЛЯ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ	100 М2 ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПРОЕКЦИИ	1 000.76	4.96	3.14	245.02	15.66	1 266.40	55.08	0.22
		РАЗРЯД=4.7, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0713 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0.4	400.30	1.98	K=1.2 K=1.2	98.01	6.26	506.55	22.03	K=1.2 K=1.2
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 ОХР и ОПР ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ ИТОГО С ОХР/ОПР и ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ		6 678	46	1	3 220	248	10 192 5 599 3 412 19 203	402.87	0.09
8 ул.Слободская, д.115, кв.13											
147 E26-112-2		ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ СТЕН И ОТКОСОВ С ЛЮЛЕК	100 М2	290.51	84.94				375.45	19.92	
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0.909	264.07	77.21	K=1.2 K=1.2			341.28	18.11	K=1.2 K=1.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
148	E26-116-2	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ НАРУЖНЫХ СТЕН ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ НА КЛЕЮ НА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ С ЛЮЛЕК	100 М2	1 374.98	300.84		2.38	0.19	1 678.39	81.07	
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0.882	1 212.73	265.34	K=1.2 K=1.2	2.10	0.17	1 480.34	71.50	K=1.2 K=1.2
149	1/10-120-10-10/68	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ПТМ СТБ 1995-2009-T5-DS(TH)1-CS(10)40-TR15-WS1 (ПЛОТНОСТЬ 135 КГ/М3) БЕЛТЕП МАРКИ ФАСАД 12	М3				343.20	27.25	370.45		
			4.675				1 604.46	127.39	1 731.85		
150	1/10-230-60-35/61	СОСТАВ КЛЕЕВОЙ ПОЛИМИНЕРАЛЬНЫЙ ДЛЯ Т НАКЛЕИВАНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И АРМИРУЮЩЕЙ СЕТКИ (КС), ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ (1)					542.88	43.10	585.98		
			0.5292				287.29	22.81	310.10		
151	E26-117-4	МЕХАНИЧЕСКОЕ КРЕПЛЕНИЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ ПЛИТ ДЮБЕЛЯМИ ПРИ УТЕПЛЕНИИ СТЕН БЕТОННЫХ С ЛЮЛЕК	100 ШТ. ДЮБЕЛЕЙ	192.33	106.97		38.98	3.09	341.37	13.19	
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	4.41	848.18	471.74	K=1.2 K=1.2	171.90	13.63	1 505.45	58.17	K=1.2 K=1.2
152	E26-120-2	УСТРОЙСТВО АРМИРУЮЩЕГО СЛОЯ ПО ПЛИТАМ УТЕПЛИТЕЛЯ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ВРУЧНУЮ НА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ С ЛЮЛЕК	100 М2	1 486.71	512.93		196.68	15.84	2 212.16	87.66	
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0.882	1 311.28	452.40	K=1.2 K=1.2	173.47	13.97	1 951.12	77.32	K=1.2 K=1.2
153	1/10-230-60-35/61	СОСТАВ КЛЕЕВОЙ ПОЛИМИНЕРАЛЬНЫЙ ДЛЯ Т НАКЛЕИВАНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И АРМИРУЮЩЕЙ СЕТКИ (КС), ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ (1)					542.88	43.10	585.98		
			0.5292				287.29	22.81	310.10		
154	E26-119-2	УСТРОЙСТВО НАКЛАДОК ИЗ АРМИРУЮЩЕЙ СТЕКЛОСЕТКИ ПО УГЛАМ ПРОЕМОВ С ЛЮЛЕК	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ УТЕПЛЕНИЯ	18.11	6.35		4.47	0.36	29.29	1.07	
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0.882	15.97	5.60	K=1.2 K=1.2	3.94	0.32	25.83	0.94	K=1.2 K=1.2
155	E26-118-2	ОБРАБОТКА ВЫСТУПАЮЩИХ УГЛОВ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ С ЛЮЛЕК	100 М	757.50	275.12		64.07	5.16	1 101.85	44.66	
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0.787	596.15	216.52	K=1.2 K=1.2	50.42	4.06	867.15	35.15	K=1.2 K=1.2
156	1/10-230-55-20/160	УГОЛОК ПЕРФОРИРОВАННЫЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ, РАЗМЕРОМ 25 X 25 ММ, ТОЛЩИНОЙ 0,25 ММ	М				1.14	0.09	1.23		
			80.274				91.51	7.22	98.73		
157	1/10-230-60-35/61	СОСТАВ КЛЕЕВОЙ ПОЛИМИНЕРАЛЬНЫЙ ДЛЯ Т НАКЛЕИВАНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И АРМИРУЮЩЕЙ СЕТКИ (КС), ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ (1)					542.88	43.10	585.98		
			0.11018				59.81	4.75	64.56		
158	E26-130-2	УСТРОЙСТВО АРМИРУЮЩЕГО СЛОЯ НА НЕУТЕПЛЯЕМЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ С ЛЮЛЕК	100 М2	1 446.62	494.24		193.70	15.60	2 150.16	85.30	
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0.027	39.06	13.34	K=1.2 K=1.2	5.23	0.42	58.05	2.30	K=1.2 K=1.2
159	1/10-230-60-35/61	СОСТАВ КЛЕЕВОЙ ПОЛИМИНЕРАЛЬНЫЙ ДЛЯ Т НАКЛЕИВАНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И АРМИРУЮЩЕЙ СЕТКИ (КС), ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ (1)					542.88	43.10	585.98		
			0.0162				8.79	0.70	9.49		
160	E26-126-6	НАНЕСЕНИЕ ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНЫХ ШТУКАТУРОК НА ФАСАДЫ ВРУЧНУЮ ПОД ОКРАСКУ НА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ С ЛЮЛЕК	100 М2	1 649.53	347.56		18.36	1.46	2 016.91	97.26	
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0.909	1 499.42	315.93	K=1.2 K=1.2	16.69	1.33	1 833.37	88.41	K=1.2 K=1.2
161	1/10-230-60-45-5/35	ШТУКАТУРКА ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНАЯ, ЦЕМЕНТАЯ, СЕРАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), КРУПНОЗЕРНИСТАЯ	Т				309.60	24.58	334.18		
			0.3636				112.57	8.94	121.51		
162	E26-127-2	ОКРАСКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ФАСАДОВ ВРУЧНУЮ С ЛЮЛЕК	100 М2	413.96	139.40		18.36	1.46	573.18	24.41	
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0.909	376.29	126.71	K=1.2 K=1.2	16.69	1.33	521.02	22.19	K=1.2 K=1.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
163	1/10-230-40-10/106	КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ ФАКТУРНАЯ (V1, W2, S3),ОСНОВА (БАЗА) ПРОЗРАЧНАЯ	КТ				7.48	0.59	8.07		
			54.54				407.96	32.18	440.14		
164	E26-129-2	ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ШВОВ ВЕРТИКАЛЬНЫХ С ЛЮЛЕК	100 М ШВОВ	183.06	93.34		128.88	10.27	415.55	12.55	
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0.252	46.13	23.52	K=1.2 K=1.2	32.48	2.59	104.72	3.16	K=1.2 K=1.2
165	E26-129-4	ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ШВОВ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ С ЛЮЛЕК	100 М ШВОВ	153.66	78.31		128.88	10.27	371.12	10.54	
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0.535	82.21	41.90	K=1.2 K=1.2	68.95	5.49	198.55	5.64	K=1.2 K=1.2
166	E58-4-1	РАЗБОРКА ПОЯСКОВ, САНДРИКОВ, ЖЕЛОБОВ, ОТЛИВОВ, СВСЕВОВ И Т.П.	100 М	238.01	0.16				238.17	16.32	
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0.045	10.71	0.01	K=1.2 K=1.2			10.72	0.73	K=1.2 K=1.2
167	E10-224-1	УСТАНОВКА ОТЛИВОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	100 М	539.94	2.34		117.28	9.17	668.73	34.24	
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0.29	156.58	0.68	K=1.2 K=1.2	34.01	2.66	193.93	9.93	K=1.2 K=1.2
168	2/20-100-15/27	ОТЛИВ ОКОННЫЙ ИЗ СТАЛИ ОЦИНКОВАННОЙ ТОЛЩИНОЙ 0,45-0,5 ММ, ШИРИНОЙ 200 (205) ММ, С ОДНОСТОРОННИМ ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ, ЦВЕТ БЕЛЫЙ	М				8.78	0.50	9.28		
			4.5				39.51	2.25	41.76		
169	2/20-100-5/10	ОТЛИВ ОКОННЫЙ ИЗ СТАЛИ ОЦИНКОВАННОЙ ТОЛЩИНОЙ 0,45-0,5 ММ, ШИРИНОЙ 130 ММ, БЕЗ ОКРАСКИ	М				10.30	0.59	10.89		
			24.5				252.35	14.46	266.81		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8 ОХР и ОПР ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ		6 459	2 011		3 727	289	12 486 5 414 3 300 21 200	393.55	
9 ул.Слободская, д.121, кв.5											
170	E26-112-2	ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ СТЕН И ОТКОСОВ С ЛЮЛЕК	100 М2	290.51	84.94				375.45	19.92	
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0.909	264.07	77.21	K=1.2 K=1.2			341.28	18.11	K=1.2 K=1.2
171	E26-116-2	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ НАРУЖНЫХ СТЕН ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ НА КЛЕЮ НА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ С ЛЮЛЕК	100 М2	1 374.98	300.84		2.38	0.19	1 678.39	81.07	
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0.882	1 212.73	265.34	K=1.2 K=1.2	2.10	0.17	1 480.34	71.50	K=1.2 K=1.2
172	1/10-120-10-10/68	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ПТМ СТБ 1995-2009-Т5-DS(ТН)1-CS(10)40-TR15-WS1 (ПЛОТНОСТЬ 135 КГ/М3) БЕЛТЕП МАРКИ ФАСАД 12	М3				343.20	27.25	370.45		
			4.675				1 604.46	127.39	1 731.85		
173	1/10-230-60-35/61	СОСТАВ КЛЕЕВОЙ ПОЛИМИНЕРАЛЬНЫЙ ДЛЯ Т НАКЛЕИВАНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И АРМИРУЮЩЕЙ СЕТКИ (КС), ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ (1)	Т				542.88	43.10	585.98		
			0.5292				287.29	22.81	310.10		
174	E26-117-4	МЕХАНИЧЕСКОЕ КРЕПЛЕНИЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ ПЛИТ ДЮБЕЛЯМИ ПРИ УТЕПЛЕНИИ СТЕН БЕТОННЫХ С ЛЮЛЕК	100 ШТ. ДЮБЕЛЕЙ	192.33	106.97		38.98	3.09	341.37	13.19	
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	4.41	848.18	471.74	K=1.2 K=1.2	171.90	13.63	1 505.45	58.17	K=1.2 K=1.2
175	E26-120-2	УСТРОЙСТВО АРМИРУЮЩЕГО СЛОЯ ПО ПЛИТАМ УТЕПЛИТЕЛЯ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ВРУЧНУЮ НА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ С ЛЮЛЕК	100 М2	1 486.71	512.93		196.68	15.84	2 212.16	87.66	
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0.882	1 311.28	452.40	K=1.2 K=1.2	173.47	13.97	1 951.12	77.32	K=1.2 K=1.2
176	1/10-230-60-35/61	СОСТАВ КЛЕЕВОЙ ПОЛИМИНЕРАЛЬНЫЙ ДЛЯ Т НАКЛЕИВАНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И АРМИРУЮЩЕЙ СЕТКИ (КС), ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ (1)	Т				542.88	43.10	585.98		
			0.5292				287.29	22.81	310.10		
177	E26-119-2	УСТРОЙСТВО НАКЛАДОК ИЗ АРМИРУЮЩЕЙ СТЕКЛОСЕТКИ ПО УГЛАМ ПРОЕМОВ С ЛЮЛЕК	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ УТЕПЛЕНИЯ	18.11	6.35		4.47	0.36	29.29	1.07	
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0.882	15.97	5.60	K=1.2 K=1.2	3.94	0.32	25.83	0.94	K=1.2 K=1.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
178	E26-118-2	ОБРАБОТКА ВЫСТУПАЮЩИХ УГЛОВ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ С ЛЮЛЕК	100 М	757.50	275.12		64.07	5.16	1 101.85	44.66	
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0.787	596.15	216.52	K=1.2 K=1.2	50.42	4.06	867.15	35.15	K=1.2 K=1.2
179	1/10-230-55-20/160	УГОЛОК ПЕРФОРИРОВАННЫЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ, РАЗМЕРОМ 25 X 25 ММ, ТОЛЩИНОЙ 0,25 ММ	М				1.14	0.09	1.23		
			80.274				91.51	7.22	98.73		
180	1/10-230-60-35/61	СОСТАВ КЛЕЕВОЙ ПОЛИМИНЕРАЛЬНЫЙ ДЛЯ Т НАКЛЕИВАНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И АРМИРУЮЩЕЙ СЕТКИ (КС), ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ (1)					542.88	43.10	585.98		
			0.11018				59.81	4.75	64.56		
181	E26-130-2	УСТРОЙСТВО АРМИРУЮЩЕГО СЛОЯ НА НЕУТЕПЛЯЕМЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ С ЛЮЛЕК	100 М2	1 446.62	494.24		193.70	15.60	2 150.16	85.30	
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0.027	39.06	13.34	K=1.2 K=1.2	5.23	0.42	58.05	2.30	K=1.2 K=1.2
182	1/10-230-60-35/61	СОСТАВ КЛЕЕВОЙ ПОЛИМИНЕРАЛЬНЫЙ ДЛЯ Т НАКЛЕИВАНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И АРМИРУЮЩЕЙ СЕТКИ (КС), ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ (1)					542.88	43.10	585.98		
			0.0162				8.79	0.70	9.49		
183	E26-126-6	НАНЕСЕНИЕ ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНЫХ ШТУКАТУРОК НА ФАСАДЫ ВРУЧНУЮ ПОД ОКРАСКУ НА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ С ЛЮЛЕК	100 М2	1 649.53	347.56		18.36	1.46	2 016.91	97.26	
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0.909	1 499.42	315.93	K=1.2 K=1.2	16.69	1.33	1 833.37	88.41	K=1.2 K=1.2
184	1/10-230-60-45-5/35	ШТУКАТУРКА ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНАЯ, ЦЕМЕНТАЯ, СЕРАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), КРУПНОЗЕРНИСТАЯ	Т				309.60	24.58	334.18		
			0.3636				112.57	8.94	121.51		
185	E26-127-2	ОКРАСКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ФАСАДОВ ВРУЧНУЮ С ЛЮЛЕК	100 М2	413.96	139.40		18.36	1.46	573.18	24.41	
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0.909	376.29	126.71	K=1.2 K=1.2	16.69	1.33	521.02	22.19	K=1.2 K=1.2
186	1/10-230-40-10/106	КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ ФАКТУРНАЯ (V1, W2, S3),ОСНОВА (БАЗА) ПРОЗРАЧНАЯ	КТ				7.48	0.59	8.07		
			54.54				407.96	32.18	440.14		
187	E26-129-2	ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ШВОВ ВЕРТИКАЛЬНЫХ С ЛЮЛЕК	100 М ШВОВ	183.06	93.34		128.88	10.27	415.55	12.55	
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0.252	46.13	23.52	K=1.2 K=1.2	32.48	2.59	104.72	3.16	K=1.2 K=1.2
188	E26-129-4	ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ШВОВ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ С ЛЮЛЕК	100 М ШВОВ	153.66	78.31		128.88	10.27	371.12	10.54	
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0.535	82.21	41.90	K=1.2 K=1.2	68.95	5.49	198.55	5.64	K=1.2 K=1.2
189	E58-4-1	РАЗБОРКА ПОЯСКОВ, САНДРИКОВ, ЖЕЛОБОВ, ОТЛИВОВ, СВСОВ И Т.П.	100 М	238.01	0.16				238.17	16.32	
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0.045	10.71	0.01	K=1.2 K=1.2			10.72	0.73	K=1.2 K=1.2
190	E10-224-1	УСТАНОВКА ОТЛИВОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	100 М	539.94	2.34		117.28	9.17	668.73	34.24	
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0.29	156.58	0.68	K=1.2 K=1.2	34.01	2.66	193.93	9.93	K=1.2 K=1.2
191	2/20-100-15/27	ОТЛИВ ОКОННЫЙ ИЗ СТАЛИ ОЦИНКОВАННОЙ ТОЛЩИНОЙ 0,45-0,5 ММ, ШИРИНОЙ 200 (205) ММ, С ОДНОСТОРОННИМ ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ, ЦВЕТ БЕЛЫЙ	М				8.78	0.50	9.28		
			4.5				39.51	2.25	41.76		
192	2/20-100-5/10	ОТЛИВ ОКОННЫЙ ИЗ СТАЛИ ОЦИНКОВАННОЙ ТОЛЩИНОЙ 0,45-0,5 ММ, ШИРИНОЙ 130 ММ, БЕЗ ОКРАСКИ	М				10.30	0.59	10.89		
			24.5				252.35	14.46	266.81		
193	ПРИМЕЧАНИЕ: МОП										
194	E26-112-1	ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ СТЕН И ОТКОСОВ С ЛЕСОВ	100 М2	241.51					241.51	16.56	
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0.1912	46.18		K=1.2 K=1.2			46.18	3.17	K=1.2 K=1.2
195	E26-116-1	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ НАРУЖНЫХ СТЕН ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ НА КЛЕЮ НА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ С ЛЕСОВ	100 М2	1 268.74	5.54		2.38	0.19	1 276.85	74.81	
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0.1912	242.58	1.06	K=1.2 K=1.2	0.46	0.04	244.14	14.30	K=1.2 K=1.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
196	1/10-120-10-10/68	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ПТМ СТБ 1995-2009-Т5-DS(ТН)1-CS(10)40-TR15-WS1 (ПЛОТНОСТЬ 135 КГ/М3) БЕЛТЕП МАРКИ ФАСАД 12	М3				343.20	27.25	370.45		
		1.013					347.66	27.60	375.26		
197	1/10-230-60-35/61	СОСТАВ КЛЕЕВОЙ ПОЛИМИНЕРАЛЬНЫЙ ДЛЯ Т НАКЛЕИВАНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И АРМИРУЮЩЕЙ СЕТКИ (КС), ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ (1)					542.88	43.10	585.98		
		0.11472					62.28	4.94	67.22		
198 E26-117-3	МЕХАНИЧЕСКОЕ КРЕПЛЕНИЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ ПЛИТ ДЮБЕЛЯМИ ПРИ УТЕПЛЕНИИ СТЕН БЕТОННЫХ С ЛЕСОВ	100 ШТ. ДЮБЕЛЕЙ	160.31		7.34		38.98	3.09	209.72	10.99	
	РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0.96	153.90		K=1.2 7.05	K=1.2	37.42	2.97	201.34	K=1.2 10.55	K=1.2
199 E26-120-1	УСТРОЙСТВО АРМИРУЮЩЕГО СЛОЯ ПО ПЛИТАМ УТЕПЛИТЕЛЯ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ВРУЧНУЮ НА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ С ЛЕСОВ	100 М2	1 316.98		3.53		196.68	15.84	1 533.03	77.65	
	РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0.1912	251.81		K=1.2 0.67	K=1.2	37.61	3.03	293.12	K=1.2 14.85	K=1.2
200	1/10-230-60-35/61	СОСТАВ КЛЕЕВОЙ ПОЛИМИНЕРАЛЬНЫЙ ДЛЯ Т НАКЛЕИВАНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И АРМИРУЮЩЕЙ СЕТКИ (КС), ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ (1)					542.88	43.10	585.98		
		0.11472					62.28	4.94	67.22		
201 E26-123-1	УСТРОЙСТВО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО АРМИРУЮЩЕГО СЛОЯ НА ВЫСОТУ ДО 2,5 М НА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ С ЛЕСОВ	100 М2	1 244.93		1.99		193.70	15.60	1 456.22	73.40	
	РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0.1912	238.03		K=1.2 0.38	K=1.2	37.04	2.98	278.43	K=1.2 14.03	K=1.2
202	1/10-230-60-35/61	СОСТАВ КЛЕЕВОЙ ПОЛИМИНЕРАЛЬНЫЙ ДЛЯ Т НАКЛЕИВАНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И АРМИРУЮЩЕЙ СЕТКИ (КС), ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ (1)					542.88	43.10	585.98		
		0.06692					36.33	2.88	39.21		
203 E26-126-5	НАНЕСЕНИЕ ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНЫХ ШТУКАТУРОК НА ФАСАДЫ ВРУЧНУЮ ПОД ОКРАСКУ НА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ С ЛЕСОВ	100 М2	1 408.56		1.33		18.36	1.46	1 429.71	83.05	
	РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0.1912	269.32		K=1.2 0.25	K=1.2	3.51	0.28	273.36	K=1.2 15.88	K=1.2
204	1/10-230-60-45-5/35	ШТУКАТУРКА ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНАЯ, ЦЕМЕНТАЯ, СЕРАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), КРУПНОЗЕРНИСТАЯ	Т				309.60	24.58	334.18		
		0.07648					23.68	1.88	25.56		
205 E26-127-1	ОКРАСКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ФАСАДОВ ВРУЧНУЮ С ЛЕСОВ	100 М2	375.70		0.35		18.36	1.46	395.87	22.15	
	РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0.1912	71.83		K=1.2 0.07	K=1.2	3.51	0.28	75.69	K=1.2 4.24	K=1.2
206	1/10-230-40-10/106	КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ ФАКТУРНАЯ (V1, W2, S3),ОСНОВА (БАЗА) ПРОЗРАЧНАЯ	КГ				7.48	0.59	8.07		
		11.472					85.81	6.77	92.58		
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9 ОХР и ОПР ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ ИТОГО С ОХР/ОПР и ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ			7 732	2 020		4 465	348	14 565 6 482 3 950 24 997	470.57	
10 ул.Слободская, д.127, кв.72											
207 E26-112-1	ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ СТЕН И ОТКОСОВ С ЛЕСОВ	100 М2	241.51						241.51	16.56	
	РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0.6545	158.07		K=1.2 3.11	K=1.2			158.07	K=1.2 10.84	K=1.2
208 E26-116-5	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ НАРУЖНЫХ СТЕН ПЛИТАМИ ПЕНОПОЛИСТИРОЛЬНЫМИ НА КЛЕЮ НА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ С ЛЕСОВ	100 М2	1 213.39		5.03		2.38	0.19	1 220.99	71.54	
	РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0.6185	750.48		K=1.2 3.11	K=1.2	1.47	0.12	755.18	K=1.2 44.25	K=1.2
209	1/10-120-30-10/9	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПЕНОПОЛИСТИРОЛЬНЫЕ ППТ-15А (ППТ-15Н-А)	М3				185.52	14.73	200.25		
		6.494					1 204.77	95.66	1 300.43		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210	1/10-230-60-35/61	СОСТАВ КЛЕЕВОЙ ПОЛИМИНЕРАЛЬНЫЙ ДЛЯ Т НАКЛЕИВАНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И АРМИРУЮЩЕЙ СЕТКИ (КС), ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ (1)					542.88	43.10	585.98		
			0.30925				167.89	13.33	181.22		
211	E26-117-3	МЕХАНИЧЕСКОЕ КРЕПЛЕНИЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ ПЛИТ ДЮБЕЛЯМИ ПРИ УТЕПЛЕНИИ СТЕН БЕТОННЫХ С ЛЕСОВ	100 ШТ. ДЮБЕЛЕ Й	160.31	7.34		38.98	3.09	209.72	10.99	
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	3.09	495.36	22.68	K=1.2 K=1.2	120.45	9.55	648.04	33.96	K=1.2 K=1.2
212	E26-120-5	УСТРОЙСТВО АРМИРУЮЩЕГО СЛОЯ ПО ПЛИТАМ УТЕПЛИТЕЛЯ ПЕНОПОЛИСТИРОЛЬНЫМ ВРУЧНУЮ НА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ С ЛЕСОВ	100 М2	1 205.65	3.00		196.68	15.84	1 421.17	71.09	
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0.6185	745.69	1.86	K=1.2 K=1.2	121.65	9.80	879.00	43.97	K=1.2 K=1.2
213	1/10-230-60-35/61	СОСТАВ КЛЕЕВОЙ ПОЛИМИНЕРАЛЬНЫЙ ДЛЯ Т НАКЛЕИВАНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И АРМИРУЮЩЕЙ СЕТКИ (КС), ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ (1)					542.88	43.10	585.98		
			0.30925				167.89	13.33	181.22		
214	E26-123-1	УСТРОЙСТВО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО АРМИРУЮЩЕГО СЛОЯ НА ВЫСОТУ ДО 2,5 М НА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ С ЛЕСОВ	100 М2	1 244.93	1.99		193.70	15.60	1 456.22	73.40	
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0.43	535.32	0.86	K=1.2 K=1.2	83.29	6.71	626.18	31.56	K=1.2 K=1.2
215	1/10-230-60-35/61	СОСТАВ КЛЕЕВОЙ ПОЛИМИНЕРАЛЬНЫЙ ДЛЯ Т НАКЛЕИВАНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И АРМИРУЮЩЕЙ СЕТКИ (КС), ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ (1)					542.88	43.10	585.98		
			0.1505				81.70	6.49	88.19		
216	E26-119-1	УСТРОЙСТВО НАКЛАДОК ИЗ АРМИРУЮЩЕЙ СТЕКЛОСЕТКИ ПО УГЛАМ ПРОЕМОВ С ЛЕСОВ	100 М2 ПОВЕРХ НОСТИ УТЕПЛЕ НИЯ	16.49			4.47	0.36	21.32	0.97	
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0.6185	10.20		K=1.2 K=1.2	2.76	0.22	13.18	0.60	K=1.2 K=1.2
217	E26-118-1	ОБРАБОТКА ВЫСТУПАЮЩИХ УГЛОВ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ С ЛЕСОВ	100 М	646.79	0.92		64.07	5.16	716.94	38.14	
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0.692	447.58	0.64	K=1.2 K=1.2	44.34	3.57	496.13	26.39	K=1.2 K=1.2
218	1/10-230-55-20/160	УГОЛОК ПЕРФОРИРОВАННЫЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ, РАЗМЕРОМ 25 X 25 ММ, ТОЛЩИНОЙ 0,25 ММ	М				1.14	0.09	1.23		
			70.584				80.47	6.35	86.82		
219	1/10-230-60-35/61	СОСТАВ КЛЕЕВОЙ ПОЛИМИНЕРАЛЬНЫЙ ДЛЯ Т НАКЛЕИВАНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И АРМИРУЮЩЕЙ СЕТКИ (КС), ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ (1)					542.88	43.10	585.98		
			0.09688				52.59	4.18	56.77		
220	E26-130-1	УСТРОЙСТВО АРМИРУЮЩЕГО СЛОЯ НА НЕУТЕПЛЯЕМЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ С ЛЕСОВ	100 М2	1 273.42	3.23		193.70	15.60	1 485.95	75.08	
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0.036	45.84	0.12	K=1.2 K=1.2	6.97	0.56	53.49	2.70	K=1.2 K=1.2
221	1/10-230-60-35/61	СОСТАВ КЛЕЕВОЙ ПОЛИМИНЕРАЛЬНЫЙ ДЛЯ Т НАКЛЕИВАНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И АРМИРУЮЩЕЙ СЕТКИ (КС), ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ (1)					542.88	43.10	585.98		
			0.0216				11.73	0.93	12.66		
222	E26-126-5	НАНЕСЕНИЕ ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНЫХ ШТУКАТУРОК НА ФАСАДЫ ВРУЧНУЮ ПОД ОКРАСКУ НА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ С ЛЕСОВ	100 М2	1 408.56	1.33		18.36	1.46	1 429.71	83.05	
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0.6545	921.90	0.87	K=1.2 K=1.2	12.02	0.96	935.75	54.36	K=1.2 K=1.2
223	1/10-230-60-45-5/35	ШТУКАТУРКА ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНАЯ, ЦЕМЕНТАЯ, СЕРАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), КРУПНОЗЕРНИСТАЯ	Т				309.60	24.58	334.18		
			0.2618				81.05	6.44	87.49		
224	E26-127-1	ОКРАСКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ФАСАДОВ ВРУЧНУЮ С ЛЕСОВ	100 М2	375.70	0.35		18.36	1.46	395.87	22.15	
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0.6545	245.90	0.23	K=1.2 K=1.2	12.02	0.96	259.11	14.50	K=1.2 K=1.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
225	1/10-230-40-10/106	КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ ФАКТУРНАЯ (V1, W2, S3),ОСНОВА (БАЗА) ПРОЗРАЧНАЯ	КТ				7.48	0.59	8.07		
			39.27				293.74	23.17	316.91		
226	E26-129-1	ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ШВОВ ВЕРТИКАЛЬНЫХ С ЛЕСОВ	100 М ШВОВ	152.61			128.88	10.27	291.76	10.46	
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРнОПР=83.83%, План=45.82%	0.288	43.95		K=1.2 K=1.2	37.12	2.96	84.03	3.01	K=1.2 K=1.2
227	E26-129-3	ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ШВОВ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ С ЛЕСОВ	100 М ШВОВ	128.11			128.88	10.27	267.26	8.78	
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРнОПР=83.83%, План=45.82%	0.404	51.76		K=1.2 K=1.2	52.07	4.15	107.98	3.55	K=1.2 K=1.2
228	E58-4-1	РАЗБОРКА ПОЯСКОВ, САНДРИКОВ, ЖЕЛОБОВ, ОТЛИВОВ, СВСЕВОВ И Т.П.	100 М	238.01					238.17	16.32	
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРнОПР=83.83%, План=45.82%	0.06	14.28		K=1.2 K=1.2			14.29	0.98	K=1.2 K=1.2
229	E10-224-1	УСТАНОВКА ОТЛИВОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	100 М	539.94			117.28	9.17	668.73	34.24	
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРнОПР=83.83%, План=45.82%	0.2318	125.16		K=1.2 K=1.2	27.19	2.13	155.02	7.94	K=1.2 K=1.2
230	2/20-100-5/10	ОТЛИВ ОКОННЫЙ ИЗ СТАЛИ ОЦИНКОВАННОЙ ТОЛЩИНОЙ 0,45-0,5 ММ, ШИРИНОЙ 130 ММ, БЕЗ ОКРАСКИ	М				10.30	0.59	10.89		
			17.18				176.95	10.14	187.09		
231	2/20-100-15/27	ОТЛИВ ОКОННЫЙ ИЗ СТАЛИ ОЦИНКОВАННОЙ ТОЛЩИНОЙ 0,45-0,5 ММ, ШИРИНОЙ 200 (205) ММ, С ОДНОСТОРОННИМ ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ, ЦВЕТ БЕЛЫЙ	М				8.78	0.50	9.28		
			6				52.68	3.00	55.68		
232	E69-20-2	УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М ДЛЯ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ	100 М2 ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПРОЕКЦИИ	1 000.76	4.96	3.14	245.02	15.66	1 266.40	55.08	0.22
		РАЗРЯД=4.7, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0713 ОХРнОПР=83.83%, План=45.82%	0.42	420.32		K=1.2 K=1.2	102.91	6.58	531.89	23.13	K=1.2 K=1.2
233	ПРИМЕЧАНИЕ: Техподполье										
234	E26-200-1	ПОДГОТОВКА НИЖНЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ (ПЕРЕКРЫТИЯ)	100 М2	305.79					306.67	18.29	
		РАЗРЯД=3.9, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9859 ОХРнОПР=83.83%, План=45.82%	0.923	282.24		K=1.2 K=1.2			283.05	16.88	K=1.2 K=1.2
235	E26-202-1	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ НИЖНЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ (ПЕРЕКРЫТИЯ) ПЛИТАМИ ПЕНОПОЛИСТИРОЛЬНЫМИ НА КЛЕЮ	100 М2	1 306.08	3.58		2.59	0.19	1 312.44	89.56	
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРнОПР=83.83%, План=45.82%	0.923	1 205.51		K=1.2 K=1.2	2.39	0.18	1 211.38	82.66	K=1.2 K=1.2
236	1/10-120-30-10/9	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПЕНОПОЛИСТИРОЛЬНЫЕ ППТ-15А (ППТ-15Н-А)	М3				185.52	14.73	200.25		
			9.692				1 798.06	142.76	1 940.82		
237	1/10-230-60-35/61	СОСТАВ КЛЕЕВОЙ ПОЛИМИНЕРАЛЬНЫЙ ДЛЯ НАКЛЕИВАНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И АРМИРУЮЩЕЙ СЕТКИ (КС), ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ (I)	Т				542.88	43.10	585.98		
			0.62764				340.73	27.05	367.78		
238	E26-203-1	МЕХАНИЧЕСКОЕ КРЕПЛЕНИЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ ПЛИТ ДЮБЕЛЯМИ ПРИ УСТРОЙСТВЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ НИЖНЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ (ПЕРЕКРЫТИЯ)	100 ШТ. ДЮБЕЛЕЙ	124.25	6.65		40.46	3.21	174.57	8.52	
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРнОПР=83.83%, План=45.82%	4.62	574.04		K=1.2 K=1.2	186.93	14.83	806.52	39.36	K=1.2 K=1.2
239	E26-204-1	УСТРОЙСТВО АРМИРУЮЩЕГО И ЗАЩИТНОГО СЛОЕВ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПО ПЕНОПОЛИСТИРОЛЬНЫМ ПЛИТАМ УТЕПЛИТЕЛЯ ВРУЧНУЮ ПРИ УСТРОЙСТВЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ НИЖНЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ (ПЕРЕКРЫТИЯ)	100 М2	1 571.21	3.71		168.37	13.56	1 756.85	107.74	
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРнОПР=83.83%, План=45.82%	0.923	1 450.23		K=1.2 K=1.2	155.41	12.52	1 621.58	99.44	K=1.2 K=1.2
240	1/10-230-60-35/61	СОСТАВ КЛЕЕВОЙ ПОЛИМИНЕРАЛЬНЫЙ ДЛЯ НАКЛЕИВАНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И АРМИРУЮЩЕЙ СЕТКИ (КС), ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ (I)	Т				542.88	43.10	585.98		
			0.62764				340.73	27.05	367.78		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
241	E26-112-1	ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ СТЕН И ОТКОСОВ С ЛЕСОВ	100 М2	241.51					241.51	16.56	
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0.24	57.96		K=1.2	K=1.2			K=1.2	K=1.2
									57.96	3.97	
242	E26-116-5	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ НАРУЖНЫХ СТЕН ПЛИТАМИ ПЕНОПОЛИСТИРОЛЬНЫМИ НА КЛЕЮ НА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ С ЛЕСОВ	100 М2	1 213.39	5.03		2.38	0.19	1 220.99	71.54	
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0.24	291.21	1.21	K=1.2	K=1.2		293.04	17.17	K=1.2
							0.57	0.05			K=1.2
243	1/10-120-30-10/9	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПЕНОПОЛИСТИРОЛЬНЫЕ ППТ-15А (ППТ-15Н-А)	М3				185.52	14.73	200.25		
			2.52				467.51	37.12	504.63		
244	1/10-230-60-35/61	СОСТАВ КЛЕЕВОЙ ПОЛИМИНЕРАЛЬНЫЙ ДЛЯ Т НАКЛЕИВАНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И АРМИРУЮЩЕЙ СЕТКИ (КС), ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ (1)					542.88	43.10	585.98		
			0.12				65.15	5.17	70.32		
245	E26-117-3	МЕХАНИЧЕСКОЕ КРЕПЛЕНИЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ ПЛИТ ДЮБЕЛЯМИ ПРИ УТЕПЛЕНИИ СТЕН БЕТОННЫХ С ЛЕСОВ	100 ШТ. ДЮБЕЛЕЙ	160.31	7.34		38.98	3.09	209.72	10.99	
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	1.2	192.37	8.81	K=1.2	K=1.2		251.67	13.19	K=1.2
							46.78	3.71			K=1.2
246	E26-120-5	УСТРОЙСТВО АРМИРУЮЩЕГО СЛОЯ ПО ПЛИТАМ УТЕПЛИТЕЛЯ ПЕНОПОЛИСТИРОЛЬНЫМ ВРУЧНУЮ НА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ С ЛЕСОВ	100 М2	1 205.65	3.00		196.68	15.84	1 421.17	71.09	
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0.24	289.36	0.72	K=1.2	K=1.2		341.08	17.06	K=1.2
							47.20	3.80			K=1.2
247	1/10-230-60-35/61	СОСТАВ КЛЕЕВОЙ ПОЛИМИНЕРАЛЬНЫЙ ДЛЯ Т НАКЛЕИВАНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И АРМИРУЮЩЕЙ СЕТКИ (КС), ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ (1)					542.88	43.10	585.98		
			0.12				65.15	5.17	70.32		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10 ОХР и ОПР ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ		9 355	82	1	6 512	511	16 460 7 843 4 780 29 083	591.47	0.09
		11 ул.Слободская, д.149, кв.36									
248	E26-112-2	ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ СТЕН И ОТКОСОВ С ЛЮЛЕК	100 М2	290.51	84.94				375.45	19.92	
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0.3665	106.47	31.13	K=1.2	K=1.2			K=1.2	K=1.2
									137.60	7.30	
249	E26-116-2	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ НАРУЖНЫХ СТЕН ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ НА КЛЕЮ НА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ С ЛЮЛЕК	100 М2	1 374.98	300.84		2.38	0.19	1 678.39	81.07	
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0.3665	503.93	110.26	K=1.2	K=1.2		615.13	29.71	K=1.2
							0.87	0.07			K=1.2
250	1/10-120-10-10/68	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ПТМ СТБ 1995-2009-Т5-DS(ТН)1-CS(10)40-TR15-WS1 (ПЛОТНОСТЬ 135 КГ/М3) БЕЛТЕП МАРКИ ФАСАД 12	М3				343.20	27.25	370.45		
			1.942				666.49	52.92	719.41		
251	1/10-230-60-35/61	СОСТАВ КЛЕЕВОЙ ПОЛИМИНЕРАЛЬНЫЙ ДЛЯ Т НАКЛЕИВАНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И АРМИРУЮЩЕЙ СЕТКИ (КС), ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ (1)					542.88	43.10	585.98		
			0.2199				119.38	9.48	128.86		
252	E26-117-4	МЕХАНИЧЕСКОЕ КРЕПЛЕНИЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ ПЛИТ ДЮБЕЛЯМИ ПРИ УТЕПЛЕНИИ СТЕН БЕТОННЫХ С ЛЮЛЕК	100 ШТ. ДЮБЕЛЕЙ	192.33	106.97		38.98	3.09	341.37	13.19	
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	1.83	351.96	195.76	K=1.2	K=1.2		624.70	24.14	K=1.2
							71.33	5.65			K=1.2
253	E26-120-2	УСТРОЙСТВО АРМИРУЮЩЕГО СЛОЯ ПО ПЛИТАМ УТЕПЛИТЕЛЯ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ВРУЧНУЮ НА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ С ЛЮЛЕК	100 М2	1 486.71	512.93		196.68	15.84	2 212.16	87.66	
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0.3665	544.88	187.99	K=1.2	K=1.2		810.76	32.13	K=1.2
							72.08	5.81			K=1.2
254	1/10-230-60-35/61	СОСТАВ КЛЕЕВОЙ ПОЛИМИНЕРАЛЬНЫЙ ДЛЯ Т НАКЛЕИВАНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И АРМИРУЮЩЕЙ СЕТКИ (КС), ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ (1)					542.88	43.10	585.98		
			0.2199				119.38	9.48	128.86		
255	E26-118-2	ОБРАБОТКА ВЫСТУПАЮЩИХ УГЛОВ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ С ЛЮЛЕК	100 М	757.50	275.12		64.07	5.16	1 101.85	44.66	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0.276	209.07	K=1.2 75.93	K=1.2	17.68	1.42	304.10	K=1.2 12.33	K=1.2
256	1/10-230-55-20/160	УГОЛОК ПЕРФОРИРОВАННЫЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ, РАЗМЕРОМ 25 X 25 ММ, ТОЛЩИНОЙ 0,25 ММ	М				1.14	0.09	1.23		
			28.152				32.09	2.53	34.62		
257	1/10-230-60-35/61	СОСТАВ КЛЕЕВОЙ ПОЛИМИНЕРАЛЬНЫЙ ДЛЯ Т НАКЛЕИВАНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И АРМИРУЮЩЕЙ СЕТКИ (КС), ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ (1)	Т				542.88	43.10	585.98		
			0.03864				20.98	1.67	22.65		
258	E26-126-6	НАНЕСЕНИЕ ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНЫХ ШТУКАТУРОК НА ФАСАДЫ ВРУЧНУЮ ПОД ОКРАСКУ НА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ С ЛЮЛЕК	100 М2	1 649.53	347.56		18.36	1.46	2 016.91	97.26	
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0.3665	604.55	K=1.2 127.38	K=1.2	6.73	0.54	739.20	K=1.2 35.65	K=1.2
259	1/10-230-60-45-5/35	ШТУКАТУРКА ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНАЯ, ЦЕМЕНТНАЯ, СЕРАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), КРУПНОЗЕРНИСТАЯ	Т				309.60	24.58	334.18		
			0.1466				45.39	3.60	48.99		
260	E26-127-2	ОКРАСКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ФАСАДОВ ВРУЧНУЮ С ЛЮЛЕК	100 М2	413.96	139.40		18.36	1.46	573.18	24.41	
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0.3665	151.72	K=1.2 51.09	K=1.2	6.73	0.54	210.08	K=1.2 8.95	K=1.2
261	1/10-230-40-10/106	КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ ФАКТУРНАЯ (V1, W2, S3),ОСНОВА (БАЗА) ПРОЗРАЧНАЯ	КГ				7.48	0.59	8.07		
			21.99				164.49	12.97	177.46		
262	E26-129-2	ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ШВОВ ВЕРТИКАЛЬНЫХ С ЛЮЛЕК	100 М ШВОВ	183.06	93.34		128.88	10.27	415.55	12.55	
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0.072	13.18	K=1.2 6.72	K=1.2	9.28	0.74	29.92	K=1.2 0.90	K=1.2
263	E26-129-4	ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ШВОВ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ С ЛЮЛЕК	100 М ШВОВ	153.66	78.31		128.88	10.27	371.12	10.54	
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0.204	31.35	K=1.2 15.98	K=1.2	26.29	2.10	75.72	K=1.2 2.15	K=1.2
264	E10-224-1	УСТАНОВКА ОТЛИВОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	100 М	539.94	2.34		117.28	9.17	668.73	34.24	
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0.1018	54.97	K=1.2 0.24	K=1.2	11.94	0.93	68.08	K=1.2 3.49	K=1.2
265	2/20-100-5/10	ОТЛИВ ОКОННЫЙ ИЗ СТАЛИ ОЦИНКОВАННОЙ ТОЛЩИНОЙ 0,45-0,5 ММ, ШИРИНОЙ 130 ММ, БЕЗ ОКРАСКИ	М				10.30	0.59	10.89		
			10.18				104.85	6.01	110.86		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11 ОХР и ОПР ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ		2 572	802		1 496	116	4 986 2 156 1 314 8 456	156.75	
		12 проезд Слободской, д.26, кв.59									
266	E26-112-2	ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ СТЕН И ОТКОСОВ С ЛЮЛЕК	100 М2	290.51	84.94				375.45	19.92	
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0.7582	220.26	K=1.2 64.40	K=1.2			284.66	K=1.2 15.10	K=1.2
267	E26-116-6	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ НАРУЖНЫХ СТЕН ПЛИТАМИ ПЕНОПОЛИСТИРОЛЬНЫМИ НА КЛЕЮ НА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ С ЛЮЛЕК	100 М2	1 314.74	287.45		2.38	0.19	1 604.76	77.52	
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0.7312	961.34	K=1.2 210.18	K=1.2	1.74	0.14	1 173.40	K=1.2 56.68	K=1.2
268	1/10-120-30-10/9	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПЕНОПОЛИСТИРОЛЬНЫЕ ППТ-15А (ППТ-15Н-А)	М3				185.52	14.73	200.25		
			7.678				1 424.42	113.10	1 537.52		
269	1/10-230-60-35/61	СОСТАВ КЛЕЕВОЙ ПОЛИМИНЕРАЛЬНЫЙ ДЛЯ Т НАКЛЕИВАНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И АРМИРУЮЩЕЙ СЕТКИ (КС), ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ (1)	Т				542.88	43.10	585.98		
			0.3656				198.48	15.76	214.24		
270	E26-117-4	МЕХАНИЧЕСКОЕ КРЕПЛЕНИЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ ПЛИТ ДЮБЕЛЯМИ ПРИ УТЕПЛЕНИИ СТЕН БЕТОННЫХ С ЛЮЛЕК	100 ШТ. ДЮБЕЛЕЙ	192.33	106.97		38.98	3.09	341.37	13.19	
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	3.66	703.93	K=1.2 391.51	K=1.2	142.67	11.31	1 249.42	K=1.2 48.28	K=1.2
271	E26-120-6	УСТРОЙСТВО АРМИРУЮЩЕГО СЛОЯ ПО ПЛИТАМ УТЕПЛИТЕЛЯ ПЕНОПОЛИСТИРОЛЬНЫМ ВРУЧНУЮ НА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ С ЛЮЛЕК	100 М2	1 366.03	469.67		196.68	15.84	2 048.22	80.54	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРнОПР=83.83%, План=45.82%	0.7312	998.84	K=1.2 343.42	K=1.2	143.81	11.58	1 497.65	K=1.2 58.89	K=1.2
272	1/10-230-60-35/61	СОСТАВ КЛЕЕВОЙ ПОЛИМИНЕРАЛЬНЫЙ ДЛЯ Т НАКЛЕИВАНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И АРМИРУЮЩЕЙ СЕТКИ (КС), ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ (1)					542.88	43.10	585.98		
			0.3656				198.48	15.76	214.24		
273	E26-119-2	УСТРОЙСТВО НАКЛАДОК ИЗ АРМИРУЮЩЕЙ СТЕКЛОСЕТКИ ПО УГЛАМ ПРОЕМОВ С ЛЮЛЕК	100 М2 ПОВЕРХ НОСТИ УТЕПЛЕ НИЯ	18.11	6.35		4.47	0.36	29.29	1.07	
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРнОПР=83.83%, План=45.82%	0.7312	13.24	K=1.2 4.64	K=1.2	3.27	0.26	21.41	K=1.2 0.78	K=1.2
274	E26-118-2	ОБРАБОТКА ВЫСТУПАЮЩИХ УГЛОВ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ С ЛЮЛЕК	100 М	757.50	275.12		64.07	5.16	1 101.85	44.66	
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРнОПР=83.83%, План=45.82%	0.631	477.98	K=1.2 173.60	K=1.2	40.43	3.26	695.27	K=1.2 28.18	K=1.2
275	1/10-230-55-20/160	УГОЛОК ПЕРФОРИРОВАННЫЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ, РАЗМЕРОМ 25 X 25 ММ, ТОЛЩИНОЙ 0,25 ММ	М				1.14	0.09	1.23		
			64.362				73.37	5.79	79.16		
276	1/10-230-60-35/61	СОСТАВ КЛЕЕВОЙ ПОЛИМИНЕРАЛЬНЫЙ ДЛЯ Т НАКЛЕИВАНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И АРМИРУЮЩЕЙ СЕТКИ (КС), ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ (1)					542.88	43.10	585.98		
			0.08834				47.96	3.81	51.77		
277	E26-130-2	УСТРОЙСТВО АРМИРУЮЩЕГО СЛОЯ НА НЕУТЕПЛЯЕМЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ С ЛЮЛЕК	100 М2	1 446.62	494.24		193.70	15.60	2 150.16	85.30	
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРнОПР=83.83%, План=45.82%	0.027	39.06	K=1.2 13.34	K=1.2	5.23	0.42	58.05	K=1.2 2.30	K=1.2
278	1/10-230-60-35/61	СОСТАВ КЛЕЕВОЙ ПОЛИМИНЕРАЛЬНЫЙ ДЛЯ Т НАКЛЕИВАНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И АРМИРУЮЩЕЙ СЕТКИ (КС), ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ (1)					542.88	43.10	585.98		
			0.0162				8.79	0.70	9.49		
279	E26-126-6	НАНЕСЕНИЕ ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНЫХ ШТУКАТУРОК НА ФАСАДЫ ВРУЧНУЮ ПОД ОКРАСКУ НА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ С ЛЮЛЕК	100 М2	1 649.53	347.56		18.36	1.46	2 016.91	97.26	
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРнОПР=83.83%, План=45.82%	0.7582	1 250.67	K=1.2 263.52	K=1.2	13.92	1.11	1 529.22	K=1.2 73.74	K=1.2
280	1/10-230-60-45-5/35	ШТУКАТУРКА ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНАЯ, ЦЕМЕНТНАЯ, СЕРАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), КРУПНОЗЕРНИСТАЯ	Т				309.60	24.58	334.18		
			0.30328				93.90	7.45	101.35		
281	E26-127-2	ОКРАСКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ФАСАДОВ ВРУЧНУЮ С ЛЮЛЕК	100 М2	413.96	139.40		18.36	1.46	573.18	24.41	
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРнОПР=83.83%, План=45.82%	0.7582	313.86	K=1.2 105.69	K=1.2	13.92	1.11	434.58	K=1.2 18.51	K=1.2
282	1/10-230-40-10/106	КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ ФАКТУРНАЯ (V1, W2, S3),ОСНОВА (БАЗА) ПРОЗРАЧНАЯ	КГ				7.48	0.59	8.07		
			45.492				340.28	26.84	367.12		
283	E26-129-2	ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ШВОВ ВЕРТИКАЛЬНЫХ С ЛЮЛЕК	100 М ШВОВ	183.06	93.34		128.88	10.27	415.55	12.55	
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРнОПР=83.83%, План=45.82%	0.18	32.95	K=1.2 16.80	K=1.2	23.20	1.85	74.80	K=1.2 2.26	K=1.2
284	E26-129-4	ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ШВОВ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ С ЛЮЛЕК	100 М ШВОВ	153.66	78.31		128.88	10.27	371.12	10.54	
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРнОПР=83.83%, План=45.82%	0.451	69.30	K=1.2 35.32	K=1.2	58.12	4.63	167.37	K=1.2 4.75	K=1.2
285	E58-4-1	РАЗБОРКА ПОЯСКОВ, САНДРИКОВ, ЖЕЛОБОВ, ОТЛИВОВ, СВСОВ И Т.П.	100 М	238.01	0.16				238.17	16.32	
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРнОПР=83.83%, План=45.82%	0.045	10.71	K=1.2 0.01	K=1.2			10.72	K=1.2 0.73	K=1.2
286	E10-224-1	УСТАНОВКА ОТЛИВОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	100 М	539.94	2.34		117.28	9.17	668.73	34.24	
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРнОПР=83.83%, План=45.82%	0.2481	133.96	K=1.2 0.58	K=1.2	29.10	2.28	165.92	K=1.2 8.49	K=1.2
287	2/20-100-15/27	ОТЛИВ ОКОННЫЙ ИЗ СТАЛИ ОЦИНКОВАННОЙ ТОЛЩИНОЙ 0,45-0,5 ММ, ШИРИНОЙ 200 (205) ММ, С ОДНОСТОРОННИМ ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ, ЦВЕТ БЕЛЫЙ	М				8.78	0.50	9.28		
			4.5				39.51	2.25	41.76		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
288	2/20-100-5/10	ОТЛИВ ОКОННЫЙ ИЗ СТАЛИ ОЦИНКОВАННОЙ ТОЛЩИНОЙ 0,45-0,5 ММ, ШИРИНОЙ 130 ММ, БЕЗ ОКРАСКИ	М				10.30	0.59	10.89		
			20.31				209.19	11.98	221.17		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12		5 226	1 623		3 110	241	10 200	318.69	
		ОХР и ОПР							4 381		
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							2 670		
		ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ							17 251		
13 проезд Слободской, д.4, кв.105											
289	ПРИМЕЧАНИЕ: МОП										
290	E26-112-1	ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ СТЕН И ОТКОСОВ С ЛЕСОВ	100 М2	241.51					241.51	16.56	
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0.137	33.09		K=1.2	K=1.2			K=1.2	K=1.2
291	E26-116-1	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ НАРУЖНЫХ СТЕН ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ НА КЛЕЮ НА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ С ЛЕСОВ	100 М2	1 268.74	5.54		2.38	0.19	1 276.85	74.81	
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0.137	173.82	0.76		0.33	0.03	174.94	10.25	K=1.2 K=1.2
292	1/10-120-10-10/68	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ПТМ СТБ 1995-2009-Т5- DS(TH)1-CS(10)40-TR15-WS1 (ПЛОТНОСТЬ 135 КГ/М3) БЕЛТЕП МАРКИ ФАСАД 12	М3				343.20	27.25	370.45		
			0.726				249.16	19.78	268.94		
293	1/10-230-60-35/61	СОСТАВ КЛЕЕВОЙ ПОЛИМИНЕРАЛЬНЫЙ ДЛЯ Т НАКЛЕИВАНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И АРМИРУЮЩЕЙ СЕТКИ (КС), ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ (1)					542.88	43.10	585.98		
			0.0822				44.62	3.54	48.16		
294	E26-117-3	МЕХАНИЧЕСКОЕ КРЕПЛЕНИЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ ПЛИТ ДЮБЕЛЯМИ ПРИ УТЕПЛЕНИИ СТЕН БЕТОННЫХ С ЛЕСОВ	100 ШТ. ДЮБЕЛЕЙ	160.31	7.34		38.98	3.09	209.72	10.99	
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0.69	110.61	5.06	K=1.2 K=1.2	26.90	2.13	144.70	7.58	K=1.2 K=1.2
295	E26-120-1	УСТРОЙСТВО АРМИРУЮЩЕГО СЛОЯ ПО ПЛИТАМ УТЕПЛИТЕЛЯ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ВРУЧНУЮ НА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ С ЛЕСОВ	100 М2	1 316.98	3.53		196.68	15.84	1 533.03	77.65	
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0.137	180.43	0.48	K=1.2 K=1.2	26.95	2.17	210.03	10.64	K=1.2 K=1.2
296	1/10-230-60-35/61	СОСТАВ КЛЕЕВОЙ ПОЛИМИНЕРАЛЬНЫЙ ДЛЯ Т НАКЛЕИВАНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И АРМИРУЮЩЕЙ СЕТКИ (КС), ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ (1)					542.88	43.10	585.98		
			0.0822				44.62	3.54	48.16		
297	E26-123-1	УСТРОЙСТВО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО АРМИРУЮЩЕГО СЛОЯ НА ВЫСОТУ ДО 2,5 М НА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ С ЛЕСОВ	100 М2	1 244.93	1.99		193.70	15.60	1 456.22	73.40	
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0.137	170.56	0.27	K=1.2 K=1.2	26.54	2.14	199.51	10.06	K=1.2 K=1.2
298	1/10-230-60-35/61	СОСТАВ КЛЕЕВОЙ ПОЛИМИНЕРАЛЬНЫЙ ДЛЯ Т НАКЛЕИВАНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И АРМИРУЮЩЕЙ СЕТКИ (КС), ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ (1)					542.88	43.10	585.98		
			0.04795				26.03	2.07	28.10		
299	E26-126-5	НАНЕСЕНИЕ ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНЫХ ШТУКАТУРОК НА ФАСАДЫ ВРУЧНУЮ ПОД ОКРАСКУ НА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ С ЛЕСОВ	100 М2	1 408.56	1.33		18.36	1.46	1 429.71	83.05	
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0.137	192.97	0.18	K=1.2 K=1.2	2.52	0.20	195.87	11.38	K=1.2 K=1.2
300	1/10-230-60-45-5/35	ШТУКАТУРКА ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНАЯ, ЦЕМЕНТНАЯ, СЕРАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), КРУПНОЗЕРНИСТАЯ	Т				309.60	24.58	334.18		
			0.0548				16.97	1.35	18.32		
301	E26-127-1	ОКРАСКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ФАСАДОВ ВРУЧНУЮ С ЛЕСОВ	100 М2	375.70	0.35		18.36	1.46	395.87	22.15	
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0.137	51.47	0.05	K=1.2 K=1.2	2.52	0.20	54.24	3.03	K=1.2 K=1.2
302	1/10-230-40-10/106	КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ ФАКТУРНАЯ (V1, W2, S3),ОСНОВА (БАЗА) ПРОЗРАЧНАЯ	КГ				7.48	0.59	8.07		
			8.22				61.49	4.85	66.34		
303	ПРИМЕЧАНИЕ: Тех.этаж										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
304	E12-13-12	УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ НАСУХО В ОДИН СЛОЙ УТЕПЛЯ ТОЛЩИНОЙ 10 СМ ПРИ ПОДАЧЕ ИЗДЕЛИЙ К МЕСТУ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ СТРОИТЕЛЬНЫМ ПОДЪЕМНИКОМ	100 М2	446.07	5.92	4.38			451.99	28.28	0.30
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРнОПР=83.83%, План=45.82%	0.5211	232.45	3.08	2.28			235.53	14.74	0.16
305	1/10-120-10-10/23	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ПТМ СТБ 1995-2009-Т4-DS(ТН)1-WS1 (ПЛОТНОСТЬ 50 КГ/М3) БЕЛТЕП МАРКИ ЛАЙТ	М3				141.06	11.20	152.26		
			5.367				757.07	60.11	817.18		
306	E26-117-3	МЕХАНИЧЕСКОЕ КРЕПЛЕНИЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ ПЛИТ ДЮБЕЛЯМИ	100 ШТ. ДЮБЕЛЕЙ	160.31	7.34		38.98	3.09	209.72	10.99	
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРнОПР=83.83%, План=45.82%	2.61	418.41	19.16		101.74	8.06	547.37	28.68	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13 ОХР и ОПР ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ		1 564	29	2	1 387	110	3 090 1 313 800 5 203	98.63	0.16
		ИТОГО ОХР и ОПР ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ ВСЕГО		47 852	8 170	6	28 793	2 242	87 057 40 119 24 450 3.8 151 626	2 939.06	0.43
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА [47852*1]						1	47 852		
		ТРУДОЕМКОСТЬ							2 939.06		
		ТРУДОЕМКОСТЬ МАШИНИСТОВ							0.43		
		СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ							3.8		
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ [8170*1]						1	8 170		
		ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ [6*1]						1	6		
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ [2242*1]						1	2 242		
		МАТЕРИАЛЫ-ВСЕГО							28 793		
1		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ [47852+8170+2242+28793]							87 057		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1.2		МАТЕРИАЛЫ ПОДРЯДЧИКА							28 794		
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА [2242-0]							2 242		
2		ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ И ОБЩЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ [40119*1]						1	40 119		
3		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ [24450*1]						1	24 450		
		ИТОГО [87057+0+0+40119+24450]							151 626		
		ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [151626+0+0+0]							151 626		
		ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОТЧИСЛЕНИЯМИ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ [((47852+6)*(34/100)) * ((100-0)/100)]					34		16 272		
6		ИТОГО ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ [0+16272+0+0+0+0+0+0+0]							16 272		
7		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [151626+16272+0]							167 898		
		ИТОГО С УЧЕТОМ СРЕДСТВ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ [167898+0]							167 898		
		РАСЧЕТ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ									
9		ИТОГО С УЧЕТОМ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ, ОТНОСИМЫХ НА РАСХОДЫ ПО ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ [167898+0]							167 898		
		ИТОГО ПОДРЯДНЫХ РАБОТ [167898-0-0-0]							167 898		
		КОНКУРСНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ						1			
		ИТОГО С УЧЕТОМ КОНКУРСНОГО КОЭФФИЦИЕНТА [167898*1]							167 898		
11		СПРАВОЧНО: Затраты на содержание технического надзора КОЭФФИЦИЕНТ, УЧИТЫВАЮЩИЙ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ						1	4 473.71		
12		ИТОГО С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА, УЧИТЫВАЮЩЕГО ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ [(167898+0+0-0)*1+0*1]							167 898		
14		ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ [167898+0+0+0+0+0]							167 898		
16		ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ [167898-(0+0+0)]							167 898		
		ИТОГО С НАЛОГАМИ И ОТЧИСЛЕНИЯМИ ОТ ВЫРУЧКИ [167898+0]							167 898		
		ВСЕГО ВЫПОЛНЕНО РАБОТ [167898+0+0]							167 898		
		СУММА ПРОПИСЬЮ: СТО ШЕСТЬДЕСЯТ СЕМЬ ТЫСЯЧ ВОСЕМЬСОТ ДЕВЯНОСТО ВОСЕМЬ БЕЛОРУССКИХ РУБ. 00 КОП.									

ВЕДОМОСТЬ ИСПОЛЪЗУЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ, МЕХАНИЗМОВ

№	Наименование ресурса	Ед. изм.	Кол-во	Цена за единицу, бел. руб.		Стоимость, бел. руб.	Транспорт		
				без НДС	с НДС		%	на ед., бел. руб.	всего, бел. руб.
1	Материалы подрядчика								
1	1/10-110-50-5/245 БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, 2 СОРТА	М3	0.01098	487.34	584.81	6.42	7.94	46.43	0.51
2	1/10-280-20/40 ВОДА	М3	0.140788	1.45	1.74	0.24			
3	1/10-240-25-41/15 ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ	КТ	0.17947	4.01	4.81	0.86	7.94	0.38	0.07
4	1/10-130-15/107 ГЕРМЕТИК СИЛИКОНОВЫЙ 280 МЛ	ШТ.	82.3686	6.69	8.03	661.42	7.94	0.64	52.72
5	1/10-240-30-30/210 ДЮБЕЛЬ ПЛАСТМАССОВЫЙ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ СЕРДЕЧНИКОМ 8 X 120	1000 ШТ.	3.3411	264.00	316.80	1 058.46	7.94	25.15	84.03
6	1/10-240-30-50/50 ДЮБЕЛЬ С ШУРУПОМ ДЛЯ БЫСТРОГО МОНТАЖА 8 X 60 ММ	100 ШТ.	4.30728	9.00	10.80	46.52	7.94	0.86	3.70

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1/10-240-30-30/322 ДЮБЕЛЬ-ГВОЗДЬ ДЛЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ (ЗОНТИК) С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ СЕРДЕЧНИКОМ 10 X 120			1000 ШТ.	0.59534	269.52	323.42	192.54	7.94	25.68	15.29
8	1/10-230-40-10/106 КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ ФАКТУРНАЯ (V1, W2, S3), ОСНОВА (БАЗА) ПРОЗРАЧНАЯ			КГ	347.952	6.23	7.48	2 602.68	7.94	0.59	205.29
9	1/10-235-20/772 ЛЕНТА МАЛЯРНАЯ, ОДНОСТОРОННЯЯ, 50 ММХ50 М			М2	70.75024	2.51	3.01	212.96	7.94	0.24	16.98
10	2/20-100-5/10 ОТЛИВ ОКОННЫЙ ИЗ СТАЛИ ОЦИНКОВАННОЙ ТОЛЩИНОЙ 0,45-0,5 ММ, ШИРИНОЙ 130 ММ, БЕЗ ОКРАСКИ			М	146.47	8.58	10.30	1 508.64	5.72	0.59	86.42
11	2/20-100-15/27 ОТЛИВ ОКОННЫЙ ИЗ СТАЛИ ОЦИНКОВАННОЙ ТОЛЩИНОЙ 0,45-0,5 ММ, ШИРИНОЙ 200 (205) ММ, С ОДНОСТОРОННИМ ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ, ЦВЕТ БЕЛЫЙ			М	33	7.32	8.78	289.74	5.72	0.50	16.50
12	1/10-120-10-10/23 ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ПТМ СТБ 1995-2009-Т4-ДС(ТН)1-WS1 (ПЛОТНОСТЬ 50 КГ/М3) БЕЛТЕП МАРКИ ЛАЙТ			М3	5.367	117.55	141.06	757.07	7.94	11.20	60.11
13	1/10-120-10-10/68 ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ПТМ СТБ 1995-2009-Т5-ДС(ТН)1-CS(10)40-TR15-WS1 (ПЛОТНОСТЬ 135 КГ/М3) БЕЛТЕП МАРКИ ФАСАД 12			М3	16.799	286.00	343.20	5 765.42	7.94	27.25	457.77
14	1/10-120-30-10/9 ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПЕНОПОЛИСТИРОЛЬНЫЕ ППТ-15А (ППТ-15Н-А)			М3	35.296	154.60	185.52	6 548.11	7.94	14.73	519.91
15	4/1-4-20-20-10-20/10 РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 100			М3	1.184502	114.74	137.69	163.09	7.78	10.71	12.69
16	1/10-170-10/135 СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 8-10 ММ, ДЛИНОЙ 260 (265) ММ			ШТ.	39.045	4.77	5.72	223.34	7.94	0.45	17.57
17	1/10-230-60-35/61 СОСТАВ КЛЕЕВОЙ ПОЛИМИНЕРАЛЬНЫЙ ДЛЯ НАКЛЕИВАНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И АРМИРУЮЩЕЙ СЕТКИ (КС), ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ (1)			Т	9.3938	452.40	542.88	5 099.71	7.94	43.10	404.87
18	2/20-40-35/30 СТАЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ ЛЕСОВ			Т	0.0427	4 078.01	4 893.61	208.96	5.72	279.91	11.95
19	1/10-120-220-70/22 СТЕКЛОСЕТКА ССП-160(100)			М2	1364.0167	1.24	1.49	2 032.38	7.94	0.12	163.68
20	1/10-230-55-20/160 УГОЛОК ПЕРФОРИРОВАННЫЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ, РАЗМЕРОМ 25 X 25 ММ, ТОЛЩИНОЙ 0,25 ММ			М	523.464	0.95	1.14	596.75	7.94	0.09	47.11
21	1/10-180-20/113 ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ НА БУМАЖНОЙ ОСНОВЕ ВОДОСТОЙКАЯ			М2	2.79808	4.96	5.95	16.65	7.94	0.47	1.32
22	1/10-230-60-45-5/35 ШТУКАТУРКА ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНАЯ, ЦЕМЕНТНАЯ, СЕРАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), КРУПНОЗЕРНИСТАЯ			Т	2.31968	258.00	309.60	718.17	7.94	24.58	57.02
23	2/50-35-10/20 ЩИТЫ НАСТИЛА ДЕРЕВЯННЫЕ			М2	4.148	16.78	20.14	83.54	7.94	1.60	6.64
	МАТЕРИАЛЫ ВСЕГО							28 793.67			2 242.15
	в том числе:										
	материалы подрядчика							28 793.67			2 242.15
	Механизмы										
24	М331615 ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ			МАШ.-Ч	114.08313	0.33	0.40	45.63			
25	М050401 КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ ДАВЛЕНИЕМ 600 КПА (6 АТМ) 0,5 М3/МИН			МАШ.-Ч	0.41544	2.03	2.43	1.01			
26	М030402 ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 (1,25) КН (Т)			МАШ.-Ч	0.03564	1.21	1.45	0.05			
27	М030401 ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)			МАШ.-Ч	19.523275	0.76	0.91	17.77			
28	М031911 ЛЮЛЬКИ ДВУХМЕСТНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ			МАШ.-Ч	1047.2433	6.21	7.45	7 801.96			
29	М331451 ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ			МАШ.-Ч	320.10468	0.77	0.92	294.50			
30	М031110 ПОДЪЕМНИКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т			МАШ.-Ч	0.15633	16.43	19.71	3.08			
31	М331617 СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ			МАШ.-Ч	0.26352	19.10	22.92	6.04			
	МЕХАНИЗМЫ ВСЕГО							8 170.04			

Составил Ведущий инженер ПО Прокопчик Ю.Н. Проверил _____