

В соответствии с заданием на проектирование, выданным ГП «Минсккоммунтеплосеть», проектом выполнена реконструкция транзитных трубопроводов доме по ул. Гуртьева, 22; тепловых сетей от Мини-ТЭЦ по ул. Путилова, 3а до врезки 2; от врезки 1 до ЦТП по ул. Фогеля, 17; от ТК 776/0102 до здания по ул. Фогеля, 19; от ТК 776/0103 до ШРП №454; от ЦТП по ул. Фогеля, 17 до здания по ул. Фогеля, 19, до ТК 776/0301, до ТК 776/0201, до зданий по пр-ту Независимости, 220/21, 220/8, 220/1, ул. Фогеля, 1, 1Н, до ТК 77611; от ТК 776/0606 до здания по ул. Гуртьева, 6 в г.Минске.

В соответствии с СТБ 2331-2015 объект относится к 3 классу сложности.

Согласно заданию на разработку строительного проекта, выданного Государственноепредприятие «Минсккоммунтеплосеть» проектом предусмотрена канальная и бесканальная прокладка трубопроводов.

Проектом предусмотрена возможность монтажа тепловых сетей в отопительный период, для чего на период строительства объекта для обеспечения отопления и горячего водоснабжения существующих потребителей предусмотрено теплоснабжение по временной схеме.

Трубопроводы тепловых сетей и фасонные части приняты по СТБ 2252-2012, СТБ 2270-2012,

СН 4.02.01-2019, параметры теплоносителя 130-70°C со срезкой на 95°C и точкой излома 65°C в соответствии с ТУ.

Горячее водоснабжение объекта осуществляется централизованно от сущ. ЦТП.

Для определенных участков теплотрассы запроектированы сборные железобетонные конструкции. Конструктивную часть теплотрассы см. раздел ТС.КЖ.

В результате прокладки тепловых сетей произведено вскрытие и восстановление существующих покрытий проездов, тротуаров, газонов. Ширина полосы восстанавливаемых покрытий определяется технологией укладки с учетом месторасположения механизмов и складирования труб.

В проекте применены рациональные проектные решения и прогрессивные конструкции, изделия и материалы

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							Лист	
Изм.	Колич.	Лист	№ док	Подпись	Дата	274.06/08.25-ТЧ				6