

ул. Гуртьева, 22

$P_1/P_2 = 0,42/0,35$ МПа;

$P_3/P_4 = 0,44/0,41$ МПа.

В межотопительный период параметры ГВС соответствуют параметрам отопительного периода.

29.2. Тип прокладки:

- трубопроводы тепловых сетей отопления Т1, Т2 наружной прокладки проложить из стальных предизолированных труб, горячего водоснабжения Т3, Т4 - из гибких полимерных предизолированных труб;
- транзитные трубопроводы сетевой воды Т1, Т2 проложить из стальных трубопроводов, транзитные трубопроводы горячего водоснабжения Т3, Т4 проложить из неметаллических современных труб (типа «Смитфлекс-П МВТ») и стальных оцинкованных.

29.3. Предусмотреть вынос транзитных трубопроводов Т1, Т2, Т3, Т4 из технического подполья жилых домов по ул. Гуртьева, 22;

29.4. Выполнить замену запорной арматуры. Предусмотреть применение разборной шаровой арматуры. При установке запорной арматуры Ду150 и выше применить шаровые краны с редуктором.

29.5. Для арматуры предусмотреть устройство быстросъемной изоляции.

29.6. Демонтировать недействующие участки, в том числе и в тепловых камерах:

29.6.1. трубопроводов Т1Т2:

- от ТК 776/0101 до здания по ул. Фогеля, 19 (БПК);
- от ТК 776/0102 до здания по ул. Фогеля, 19 (БПК);
- от ТК 776/0103 до ГРП №454;
- в ТК 77605;

29.6.2. трубопроводов Т3Т4:

- от ТК 776/0102 до здания по ул. Фогеля, 19 (БПК);

29.6.3. трубопроводов Т7Т8:

- от точки А до ТК 77601;
- от точки Б до ТК 77601;
- от ТК 77601 до ТК 77606;
- от ТК 77606 до зданий по пр-ту Независимости, 220/1 (столовая 72/36), 220/8 (столовая 72/74);
- от ТК 77603 до здания по пр-ту Независимости, 220/21 (столовая 72/47);
- от ЦТП 776 по ул. Фогеля, 17 до здания по ул. Фогеля, 19 (БПК).

29.7. Проектом предусмотреть устройство временной тепловой сети на период реконструкции трубопроводов для обеспечения отопления из стальной трубы и горячего водоснабжения из стальной оцинкованной трубы.

29.8. При проектировании учесть необходимость выполнения: врезок вновь смонтированных тепловых сетей в существующие трубопроводы; герметизации вводов в здания и тепловые камеры.