

	29.9. При выполнении раздела СОДК предусмотреть использование настенных ковров в антивандальном исполнении, полиэстерные, цвет серый, типа 4X2X1 или аналог. 29.10. В сметах предусмотреть возврат демонтируемых трубопроводов Заказчику. 29.11. В сметной документации предусмотреть средства на выполнение работ на строительной площадке по подготовке строительных отходов к утилизации, а именно: снятие изоляции с трубопроводов и сопутствующие этому работы согласно Постановлению МАиС от 03.12.2007 №25 и Постановлению Министерства финансов от 29.06.2011 №50. 29.12. В спецификации длину трубопроводов предусматривать на фактически рассчитанную длину.
30. Производственное и хозяйственное кооперирование	Не требуется.
31. Требования и условия к разработке природоохранных мероприятий	В соответствии с техническими требованиями и действующими ТНПА.
32. Требования к режиму безопасности и гигиене труда	Отсутствуют.
33. Требования по выполнению ПИОКР	Не требуется.
34. Дополнительные требования заказчика	34.1. В случае необходимости производства работ за границами представленного, согласно акту выбора, земельного участка предоставить заказчику генеральный план с указанием границ и площади требуемого дополнительного земельного участка не позднее чем за 1 месяц до окончания разработки проектной документации. 34.2. До начала проектирования выход на объект оформить двусторонним актом совместно с заказчиком. <i>Актом должна быть зафиксирована фактическая ситуация на объекте на момент начала проектирования.</i> 34.3. Проектные решения согласовать с заказчиком. Разделы проектной документации предоставлять заказчику на рассмотрение и согласование по мере их разработки. 34.4. В разделе «Организация строительства» выделить подготовительный период, производство строительно-монтажных работ, благоустройство. В календарном плане учесть время для ввода объекта в эксплуатацию. 34.5. ПОС согласовать с заказчиком.