

Код по ОКУД

(наименование организации)

УТВЕРЖДАЮ

(должность служащего) (подпись) (инициалы, фамилия)  
« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

## ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

№ \_\_\_\_\_

Комиссия, образованная в соответствии с приказом от « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г. № \_\_\_\_\_ в составе:

председателя комиссии

(должность служащего)

(инициалы, фамилия)

членов комиссии

(должность служащего)

(инициалы, фамилия)

(должность служащего)

(инициалы, фамилия)

(должность служащего)

(инициалы, фамилия)

составила настоящий акт в том, что в результате обследования объекта

**Текущий ремонт столовой УО «МГЭК» по адресу г. Могилев, ул. Якубовского, 18**

(наименование объекта)

установлено, что

(описание дефектов, их места нахождения, площадь, объем)

Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые характеризуются следующими факторами: **отсутствуют**

(перечень факторов)

Работы следует производить с применением следующих механизмов: **ШУРУПОВЕРТ МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ УГЛОВЫЕ ПЫЛЕСОС ПРОМЫШЛЕННЫЙ СТАНОК КАМНЕРЕЗНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ**

(грузоподъемные механизмы, люльки электрические, автовышки)

Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ: **материалы, полученные от разборки (за исключением годных) при производстве строительно-монтажных работ переходят в собственность подрядчика**Дата начала разработки сметной документации 1 МАЯ 2026г.Дата начала выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ ИЮЛЬ 2026г.Продолжительность выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ 25 дней

Председатель комиссии

(должность служащего)

(подпись) (инициалы, фамилия)

Члены комиссии

(должность служащего)

(подпись) (инициалы, фамилия)

(должность служащего)

(подпись) (инициалы, фамилия)

(должность служащего)

(подпись) (инициалы, фамилия)

**ПРИМЕРНЫЙ (УКРУПНЕННЫЙ) ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ**

| №<br>пп | Виды выполняемых строительно-монтажных работ                                                                                                                                                                                                 | Единица<br>измерения   | Количество | Примечание |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|------------|
| 1.      | ПОЛЫ                                                                                                                                                                                                                                         |                        |            |            |
| 2.      | ШЛИФОВКА БЕТОННЫХ ПОЛОВ                                                                                                                                                                                                                      | 100 М2 ПОКРЫТИЯ        | 2.7389     |            |
| 3.      | РАЗБОРКА ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ                                                                                                                                                                                               | 100 М2<br>РАЗБИРАЕМОГО | 0.14       |            |
| 4.      | УСТРОЙСТВО САМОНИВЕЛИРУЮЩИХСЯ СТЯЖЕК ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ТОЛЩИНОЙ 5 ММ                                                                                                                                                            | 100 М2                 | 2.7389     |            |
| 5.      | ГРУНТОВКА ПИГМЕНТИРОВАННАЯ С КВАРЦЕВЫМ ПЕСКОМ ПОД КОЛЕРОВКУ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ СЦЕПЛЕНИЯ НА ГЛАДКИХ И УПЛОТНЕННЫХ МИНЕРАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ПОЛИМЕРНАЯ (П), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ (Д) | КГ                     | 82.167     |            |
| 6.      | РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ДЛЯ СТЯЖЕК, ЦЕМЕНТНАЯ, САМОНИВЕЛИРУЮЩАЯСЯ, М100                                                                                                                                                                | Т                      | 2.465      |            |
| 7.      | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ПЛИТАМИ ПОВЫШЕННОЙ ПРОЧНОСТИ ИЗ КЕРАМОГРАНИТА РАЗМЕРОМ 600 X 600 ММ                                                                                                                                                | 100 М2                 | 2.7389     |            |
| 8.      | ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ПОЛИМЕРНАЯ (П), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ (Д)                                                                                           | КГ                     | 32.867     |            |
| 9.      | РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ОБЛИЦОВОЧНАЯ, ЦЕМЕНТНАЯ, ПОВЫШЕННОЙ ФИКСАЦИИ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), М100/М150, F75                                                                                                             | Т                      | 1.86245    |            |
| 10.     | КОМПОЗИЦИЯ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ШВОВ СУХАЯ ШИРИНОЙ ДО 6 ММ, ПЛАСТИЧНАЯ, ВОДОСТОЙКАЯ, МОРОЗОСТОЙКАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ЦВЕТНАЯ (ФАСОВКА ПО 2-5 КГ)                                                                              | Т                      | 0.0709923  |            |
| 11.     | КЕРАМОГРАНИТ КРУПНОРАЗМЕРНЫЙ ПЛОСКИЙ НЕГЛАЗУРОВАННЫЙ ПОЛИРОВАННЫЙ (600 X 300-600 X 600 ММ)                                                                                                                                                   | М2                     | 280.74     |            |
| 12.     | УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМОГРАНИТНЫХ                                                                                                                                                                                               | 100 М                  | 0.637      |            |
| 13.     | РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ОБЛИЦОВОЧНАЯ, ЦЕМЕНТНАЯ, ПОВЫШЕННОЙ ФИКСАЦИИ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), М100/М150, F75                                                                                                             | Т                      | 0.02548    |            |
| 14.     | КОМПОЗИЦИЯ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ШВОВ СУХАЯ ШИРИНОЙ ДО 6 ММ, ПЛАСТИЧНАЯ, ВОДОСТОЙКАЯ, МОРОЗОСТОЙКАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ЦВЕТНАЯ (ФАСОВКА ПО 2-5 КГ)                                                                              | Т                      | 0.00637    |            |
| 15.     | КЕРАМОГРАНИТ КРУПНОРАЗМЕРНЫЙ ПЛОСКИЙ НЕГЛАЗУРОВАННЫЙ ПОЛИРОВАННЫЙ (600 X 300-600 X 600 ММ)                                                                                                                                                   | М2                     | 6.4974     |            |
| 16.     | УСТАНОВКА ЗАЩИТНЫХ ОТДЕЛОЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ НА ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ УГЛАХ, ПРИМЫКАНИЯХ ПРИ ОБЛИЦОВКЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ПРИМ.)                                                                                                                       | 100 М                  | 0.1441     |            |
| 17.     | РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), КЛЕЕВАЯ ОБЛИЦОВОЧНАЯ, ПОВЫШЕННОЙ ЭЛАСТИЧНОСТИ, ВЫСОКОАДГЕЗИОННАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ЦЕМЕНТНАЯ, М100, F100, ПК1, ST-4                                                                       | Т                      | 0.0009     |            |
| 18.     | ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ), ОПРЕД. - 37                                                                                                                                                           | М                      | 14.7       |            |
| 19.     | КОЛОННЫ, СТЕНЫ, ОТКОСЫ                                                                                                                                                                                                                       |                        |            |            |
| 20.     | СПЛОШНАЯ ОЧИСТКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОТ КРАСОК КЛЕЕВЫХ ИЛИ КАЗЕИНОВЫХ                                                                                                                                                                | 100 М2                 | 1.1242     |            |
| 21.     | НАСЕЧКА ПОВЕРХНОСТИ СТЕН                                                                                                                                                                                                                     | 100 М2 О               | 1.1242     |            |
| 22.     | ГРУНТОВАНИЕ ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН                                                                                                                                                                                                     | 100 М2                 | 1.1242     |            |
| 23.     | ГРУНТОВКА ПИГМЕНТИРОВАННАЯ С КВАРЦЕВЫМ ПЕСКОМ ПОД КОЛЕРОВКУ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ СЦЕПЛЕНИЯ НА ГЛАДКИХ И УПЛОТНЕННЫХ МИНЕРАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ПОЛИМЕРНАЯ (П), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ (Д) | КГ                     | 33.726     |            |
| 24.     | СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ШТУКАТУРКИ СТЕН ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПРИ ТОЛЩИНЕ НАМЕТА ДО 10 ММ                                                                                                                                                 | 100 М2                 | 1.1242     |            |
| 25.     | РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ШТУКАТУРНАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ЦЕМЕНТНАЯ, М75/М100, F75                                                                                                                                    | Т                      | 1.319247   |            |
| 26.     | УСТРОЙСТВО ДВУХСЛОЙНЫХ ГИПСОКАРТОННЫХ ПЕРЕГОРОДОК ТОЛЩИНОЙ 115,122ММ ПО МЕТАЛЛИЧЕСКОМУ КАРКАСУ.                                                                                                                                              | 100 М2                 | 0.4423     |            |
| 27.     | ЛЕНТА АРМИРУЮЩАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ ИЗ СТЕКЛОВОЛОНКА НА КЛЕЕВОЙ ОСНОВЕ (СЕРПЯНКА), ШИРИНОЙ 45 ММ (50 ММ)                                                                                                                                           | М                      | 75.191     |            |
| 28.     | ЛЕНТА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ                                                                                                                                                                                                                         | м                      | 46.653     |            |

**ПРИМЕРНЫЙ (УКРУПНЕННЫЙ) ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ**

| №<br>пп | Виды выполняемых строительно-монтажных работ                                                                                                                                                                                                 | Единица<br>измерения   | Количество | Примечание |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|------------|
| 29.     | ПРОФИЛЬ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА ПЕРЕГОРОДОЧНЫЙ CW(ПС) 50X50,0,6ММ                                                                                                                                                                                   | м                      | 79.614     |            |
| 30.     | ПРОФИЛЬ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНАТ ПЕРЕГОРОДОЧНЫЙ UW(ПН0 50X40, 0,6ММ                                                                                                                                                                                 | м                      | 35.384     |            |
| 31.     | УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ МЕБЕЛЬНЫХ ЩИТОВ ПО МЕТАЛЛИЧЕСКОМУ КАРКАСУ                                                                                                                                                                          | 100 М2                 | 0.2        |            |
| 32.     | ПРОФИЛЬ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА ПЕРЕГОРОДОЧНЫЙ CW(ПС) 50X50,0,6ММ                                                                                                                                                                                   | м                      | 36         |            |
| 33.     | ПРОФИЛЬ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНАТ ПЕРЕГОРОДОЧНЫЙ UW(ПН0 50X40, 0,6ММ                                                                                                                                                                                 | м                      | 16         |            |
| 34.     | МЕБЕЛЬНЫЕ ПАНЕЛИ                                                                                                                                                                                                                             | м.2                    | 42         |            |
| 35.     | ИСКЛЮЧИТЬ ШПАТЛЕВАНИЕ ШВОВ ПРИМ                                                                                                                                                                                                              | 100 М2<br>ОКРАШИВАЕМОЙ | -0.2       |            |
| 36.     | ЗАПОЛНЕНИЕ КАРКАСОВ СТЕН МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ, ПРИ ТОЛЩИНЕ ЗАПОЛНЕНИЯ 50ММ ЗАПОЛНЕНИЯ 50 ММ                                                                                                                                               | 100 М2                 | 0.4423     |            |
| 37.     | АРМИРОВАНИЕ СТЕН СТЕКЛОСЕТКОЙ (ПРИМ.)                                                                                                                                                                                                        | 100 М2 П               | 1.1242     |            |
| 38.     | УСТАНОВКА ПЕРФОРИРОВАННЫХ АЛЮМИНИЕВЫХ УГОЛКОВ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ВЫСТУПАЮЩИХ УГЛОВ                                                                                                                                                                   | 100 М                  | 0.9        |            |
| 39.     | РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ШТУКАТУРНАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ЦЕМЕНТНАЯ, М75/М100, F75                                                                                                                                    | Т                      | 0.0072     |            |
| 40.     | УГОЛОК ПЕРФОРИРОВАННЫЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ, РАЗМЕРОМ 25 X 25 ММ, ТОЛЩИНОЙ 0,25 ММ                                                                                                                                                                    | М                      | 91.8       |            |
| 41.     | НАНЕСЕНИЕ ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНОГО СОСТАВА КРУПНОЗЕРНИСТОГО (2-3 ММ) ПО ОШТУКАТУРЕННЫМ ВНУТРЕННИМ ПОВЕРХНОСТЯМ СТЕН                                                                                                                               | 100 М2                 | 1.1242     |            |
| 42.     | ГРУНТОВКА ПИГМЕНТИРОВАННАЯ С КВАРЦЕВЫМ ПЕСКОМ ПОД КОЛЕРОВКУ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ СЦЕПЛЕНИЯ НА ГЛАДКИХ И УПЛОТНЕННЫХ МИНЕРАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ПОЛИМЕРНАЯ (П), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ (Д) | КГ                     | 33.726     |            |
| 43.     | РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ШТУКАТУРНАЯ, С ФАКТУРОЙ КАМЕШЕК (БАРАШЕК), БЕЛАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВАЯ, М50, F100                                                                                        | Т                      | 0.39347    |            |
| 44.     | АКРИЛОВАЯ ОКРАСКА СТЕН ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ПО ДЕКОРАТИВНОЙ ШТУКАТУРКЕ                                                                                                                                                                           | 100 М2                 | 1.1242     |            |
| 45.     | КРАСКА СИЛИКАТНАЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ, ОСНОВА (БАЗА) БЕЛАЯ                                                                                                                                                                       | КГ                     | 44.968     |            |
| 46.     | ОКРАСКА ОТКОСОВ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ                                                                                                                                                   | 100М2ОКРАШИВАЕМОЙПОВ   | 0.1134     |            |
| 47.     | ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ПОЛИМЕРНАЯ (П), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ (Д)                                                                                           | КГ                     | 2.0412     |            |
| 48.     | КРАСКА СИЛИКАТНАЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ, ОСНОВА (БАЗА) БЕЛАЯ                                                                                                                                                                       | КГ                     | 3.8556     |            |
| 49.     | ОБЛИЦОВКА СТЕН КЕРАМОГРАНИТНЫМИ ПЛИТАМИ                                                                                                                                                                                                      | 100 М2 ОБЛИЦОВКИ       | 0.2        |            |
| 50.     | РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ОБЛИЦОВОЧНАЯ, ЦЕМЕНТНАЯ, ПОВЫШЕННОЙ ФИКСАЦИИ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), М100/М150, F75                                                                                                             | Т                      | 0.1        |            |
| 51.     | КОМПОЗИЦИЯ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ШВОВ СУХАЯ ШИРИНОЙ ДО 6 ММ, ПЛАСТИЧНАЯ, ВОДОСТОЙКАЯ, МОРОЗОСТОЙКАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ЦВЕТНАЯ (ФАСОВКА ПО 2-5 КГ)                                                                              | Т                      | 0.00246    |            |
| 52.     | ГРУНТОВКА ПИГМЕНТИРОВАННАЯ С КВАРЦЕВЫМ ПЕСКОМ ПОД КОЛЕРОВКУ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ СЦЕПЛЕНИЯ НА ГЛАДКИХ И УПЛОТНЕННЫХ МИНЕРАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ПОЛИМЕРНАЯ (П), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ (Д) | КГ                     | 7          |            |
| 53.     | ДИСК АЛМАЗНЫЙ ДЛЯ РЕЗКИ КАМНЯ, БЕТОНА ДИАМЕТРОМ 230ММ                                                                                                                                                                                        | диск                   | 0.306      |            |
| 54.     | КЕРАМОГРАНИТ КРУПНОРАЗМЕРНЫЙ ПЛОСКИЙ НЕГЛАЗУРОВАННЫЙ ПОЛИРОВАННЫЙ (600 X 300-600 X 600 ММ)                                                                                                                                                   | М2                     | 20         |            |
| 55.     | УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ ЗАЩИТНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ (ЛИСТВА)                                                                                                                                                                                       | 100 М                  | 0.2        |            |
| 56.     | ПЛАНКА ПРИМЫКАНИЯ (ЛИСТВА)                                                                                                                                                                                                                   | м                      | 20.4       |            |
| 57.     | ОБЛИЦОВКА МЕБЕЛЬНЫМИ ЛИСТАМИ СТЕН                                                                                                                                                                                                            | 100 М2 ОБШИВКИ<br>СТЕН | 0.12       |            |
| 58.     | МЕБЕЛЬНЫЕ ПАНЕЛИ                                                                                                                                                                                                                             | м.2                    | 12.3       |            |

**ПРИМЕРНЫЙ (УКРУПНЕННЫЙ) ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ**

| №<br>пп | Виды выполняемых строительно-монтажных работ                                                                                                  | Единица<br>измерения | Количество | Примечание |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|------------|
| 59.     | БАЛКИ                                                                                                                                         |                      |            |            |
| 60.     | ОБЛИЦОВКА ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ БАЛКИ С УСТРОЙСТВОМ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО КАОКАСА                                                                  | 100 М2               | 0.4698     |            |
| 61.     | ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ ВЛАГОСТОЙКИЕ (ГКЛВ), С УТОНЕННОЙ (УК)/ПРЯМОЙ КРОМКОЙ (ПК), ДЛИНОЙ 2500 (2600,2700) ММ, ШИРИНОЙ 1200 ММ, ТОЛЩИНОЙ 12,5 ММ | М2                   | 49.329     |            |
| 62.     | ЛЕНТА АРМИРУЮЩАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ ИЗ СТЕКЛОВОЛОНКА НА КЛЕЕВОЙ ОСНОВЕ (СЕРПЯНКА), ШИРИНОЙ 45 ММ (50 ММ)                                            | М                    | 38.81      |            |
| 63.     | ЛЕНТА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ                                                                                                                          | м                    | 37.84      |            |
| 64.     | ДЮБЕЛЬ С ШУРУПОМ 6Х40                                                                                                                         | 100 шт.              | 4.698      |            |
| 65.     | ПОДВЕС ПРЯМОЙ ДЛЯ ПРОФИЛЯ CD                                                                                                                  | шт.                  | 126.846    |            |
| 66.     | ПРОФИЛЬ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА ПОТОЛОЧНЫЙ-ПРИСТЕННЫЙ UD(ПН) 27Х28, 06ММ                                                                             | м                    | 37.584     |            |
| 67.     | ПРОФИЛЬ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА ПОТОЛОЧНЫЙ CD(ПП) 60Х27, 0,6ММ                                                                                       | м                    | 84.564     |            |
| 68.     | САМОРЕЗЫ ОЦИНКОВАННЫЕ 3,9Х11ММ                                                                                                                | 1000 шт.             | 0.6953     |            |
| 69.     | УСТАНОВКА ПЕРФОРИРОВАННЫХ АЛЮМИНИЕВЫХ УГОЛКОВ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ВЫСТУПАЮЩИХ УГЛОВ                                                                    | 100 М                | 1.1537     |            |
| 70.     | РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ШТУКАТУРНАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ЦЕМЕНТНАЯ, М75/М100, F75                                     | Т                    | 0.00923    |            |
| 71.     | УГОЛОК ПЕРФОРИРОВАННЫЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ, РАЗМЕРОМ 25 X 25 ММ, ТОЛЩИНОЙ 0,25 ММ                                                                     | М                    | 117.68     |            |
| 72.     | АКРИЛОВАЯ ОКРАСКА БАЛОК ПО ГИПСОКАРТОННЫМ ЛИСТАМ                                                                                              | 100 М2               | 0.4698     |            |
| 73.     | ШПАТЛЕВКА БЕЛАЯ, ФИНИШНАЯ, ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В) , ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), ГИПСОВАЯ                  | КГ                   | 39.463     |            |
| 74.     | ПОТОЛКИ                                                                                                                                       |                      |            |            |
| 75.     | МОНТАЖ АЛЮМИНИЕВЫХ КАССЕТНЫХ ПОТОЛКОВ СКРЫТОГО МОНТАЖА С КРЕПЛЕНИЕМ ДЮБЕЛЯМИ (ПРИМ.)                                                          | 100 М2 П             | 2.1911     |            |
| 76.     | ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ 3,5 X 25 ПО МЕТАЛЛУ                                                                                                      | 1000 ШТ.             | 0.153      |            |
| 77.     | АНКЕР ПОТОЛОЧНЫЙ 6 X 60 ММ, С УШКОМ, ОЦИНКОВАННЫЙ                                                                                             | 1000 ШТ.             | 0.153      |            |
| 78.     | ПОДВЕС РЕГУЛИРУЕМЫЙ С ЗАЖИМОМ ДЛЯ ПРОФИЛЯ CD (ПП)                                                                                             | ШТ.                  | 153        |            |
| 79.     | ДЮБЕЛЬ С ШУРУПОМ ДЛЯ БЫСТРОГО МОНТАЖА 6 X 40 ММ                                                                                               | 100 ШТ.              | 1.75       |            |
| 80.     | ПРОФИЛЬ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА ПОТОЛОЧНЫЙ - ПРИСТЕННЫЙ UD (ПН) 27 X 28, 0,4 ММ                                                                      | М                    | 140.1      |            |
| 81.     | УГОЛОК БЕЛЫЙ СТАЛЬНОЙ, РАЗМЕРОМ 19 X 24 ММ, ДЛИНОЙ 3 М                                                                                        | 100 М                | 1.401      |            |
| 82.     | ПРОФИЛЬ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА ПОТОЛОЧНЫЙ CD (ПП) 40 X 27, 0,4 ММ                                                                                   | М                    | 245.52     |            |
| 83.     | ПРОФИЛЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ U-ОБРАЗНЫЙ НЕСУЩИЙ НАПРАВЛЯЮЩИЙ ДЛЯ ПОДВЕСНОГО ПОТОЛКА                                                                  | М                    | 245.52     |            |
| 84.     | ПАНЕЛЬ ПОТОЛОЧНАЯ АЛЮМИНИЕВАЯ АР600А6 600 X 600 ММ                                                                                            | ШТ.                  | 621        |            |
| 85.     | ПЕРЕГОРОДКИ                                                                                                                                   |                      |            |            |
| 86.     | РАЗБОРКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПЕРЕГОРОДОК, ОБИТЫХ ДОСКАМИ, НЕОШТУКАТУРЕННЫХ (ПРИМ.)                                                                  | 100 М2 П             | 0.4365     |            |
| 87.     | РАЗБОРКА ПЕРЕГОРОДОК ИЗ ПОЛИКАРБОНАТА (ПРИМ.)                                                                                                 | 100 М2 П             | 0.615      |            |
| 88.     | УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ ВО ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ С КРЕПЛЕНИЕМ ДЮБЕЛЯМИ ПРИ ПЛОЩАДИ ПРОЕМА ДО 3М2                 | 100 М2 ПРОЕМОВ       | 0.02       |            |
| 89.     | БЛОК ДВЕРНОЙ ВНУТРЕННИЙ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ SPECTRAL ДВ9 А Г 21-10 П, ГЛУХОЙ, СЭНДВИЧ ПЛИТА ТОЛЩИНОЙ 24 ММ, С ПОРОГОМ                     | м2                   | 2          |            |
| 90.     | ГЕРМЕТИЗАЦИЯ МЕСТ ПРИМЫКАНИЯ ОКОННЫХ И БАЛКОННЫХ БЛОКОВ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ПЕРЕГЛЕТАМИ К КИРПИЧНЫМ СТЕНАМ ПОЛИУРЕТАНОВОЙ ПЕНОЙ                    | 100 М                | 0.05       |            |

# ПРИМЕРНЫЙ (УКРУПНЕННЫЙ) ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

| №<br>пп | Виды выполняемых строительно-монтажных работ                              | Единица<br>измерения | Количество | Примечание |
|---------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|------------|
| 91.     | УСТАНОВКА НАЩЕЛЬНИКОВ                                                     | 100 м                | 0.05       |            |
| 92.     | НАЩЕЛЬНИК ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ                                          | м                    | 5          |            |
| 93.     | УСТАНОВКА АВТОМАТИЧЕСКИХ ЗАКРЫВАТЕЛЕЙ (ДОВОДЧИКОВ) НА ДВЕРИ<br>ВНУТРЕННИЕ | 10 шт.               | 0.1        |            |
| 94.     | ЗАКРЫВАТЕЛЬ ДВЕРНОЙ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РЫЧАЖНЫЙ В АЛЮМИНИЕВОМ<br>КОРПУСЕ      | шт.                  | 1          |            |
| 95.     |                                                                           |                      |            |            |

Составил

\_\_\_\_\_  
(должность служащего)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия)

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.