



**МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА И КОММУНИКАЦИЙ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ**

**РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
ПО ИНЖЕНЕРНЫМ ИЗЫСКАНИЯМ, ПРОЕКТИРОВАНИЮ
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ, АЭРОДРОМОВ И
ИСКУССТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ НА НИХ
«Б Е Л Г И П Р О Д О Р»**

(ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «Б Е Л Г И П Р О Д О Р»)

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

**Капитальный ремонт моста автомобильного через лесной
массив Бережковское лесничество, расположенного по адресу:
Минская область, Вилейский район, Ильянский лесной
массив д. Остюковичи, канал Остюковичи – Раевка**

080-24-26-И-ОПЗ

Общая пояснительная записка (внесение изменений)

Директор

**Заместитель директора-
главный инженер**

Начальник УМП1 (ГИП)

В.Н.Билоус

П.П.Невмержицкий

А.В.Шевчук

М и н с к 2026

«Проектная документация разработана в соответствии с разрешительной документацией на строительство, заданием на проектирование, включая исходные данные, требованиями НПА, в том числе требованиями обязательных для соблюдения ТНПА, а также требованиями ТНПА, указанных в проектной документации»

Главный инженер проекта



А.В.Шевчук

СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

по объекту:

«Капитальный ремонт моста автомобильного через лесной массив Бережковское лесничество, расположенного по адресу: Минская область, Вилейский район, Ильянский лесной массив д.Остюковичи, канал Остюковичи - Раевка»

Обозначение	Наименование	Примечание
Раздел 1. Общая пояснительная записка		
080-24-ОПЗ	Общая пояснительная записка	ГП «Белгипродор»
080-24-26-И-ОПЗ	Общая пояснительная записка (внесение изменений)	Изм.2 (Нов)
Раздел 2. Отчетная документация по результатам инженерных изысканий		
080-24-ОИИ-ИГ	Инженерно-геологический отчет	ГП «Белгипродор»
080-24-ОИИ-ТГ	Технический отчет об инженерно-геодезических изысканиях	ГП «Белгипродор»
Раздел 4. Технологические и конструктивные решения объекта		
4.1 Автомобильная дорога		
080-24-0-ТКР-АД	Автомобильная дорога	ГП «Белгипродор»
080-24-0-ТКР-ПЗ.ВР	Пояснительная записка. Ведомости объемов работ	ГП «Белгипродор»
080-24-0-ТКР-ГТ	Общеплощадочные работы. Таксация	ГП «Белгипродор»
Раздел 5. Дорожные сооружения		
5.1 Мост через лесной массив Бережковское лесничество		
080-24-1-ДС-ВР	Ведомость объемов работ	ГП «Белгипродор»
080-24-1-ДС-АД	Автомобильная дорога. Конуса	ГП «Белгипродор»
080-24-1-ДС-КЖ	Конструкции железобетонные. Основные решения	ГП «Белгипродор»
080-24-1-ДС-КЖ1	Конструкции железобетонные. Пролетное строение ПС1	ГП «Белгипродор»
080-24-1-ДС-КЖ2	Конструкции железобетонные. Мостовое полотно	ГП «Белгипродор»
080-24-1-ДС-КЖ3	Конструкции железобетонные. Опоры №1, №8	ГП «Белгипродор»
080-24-1-ДС-КЖ4	Конструкции железобетонные. Опоры №2 - №7	ГП «Белгипродор»
080-24-1-ДС-КЖ5	Конструкции железобетонные. Деформационные швы	ГП «Белгипродор»
080-24-1-ДС- СВСиУ	Специальные вспомогательные сооружения и устройства	ГП «Белгипродор»
080-24-ЭТП	Эксплуатационно-технический паспорт	Аннул.
080-24-16-И-ЭТП	Эксплуатационно-технический паспорт	Изм.2 (Зам.)
		Лист
		1
Изм.	Кол.	Лист
№док	Подпись	Дата
080-24-26-И-СП		

Обозначение	Наименование	Примечание
Раздел 6. Организация и безопасность дорожного движения		
080-24-0-ОДД	Организация и безопасность дорожного движения	ГП «Белгипродор»
080-24-0-ОДД-ПЗ.ВР	Пояснительная записка, ведомости.	ГП «Белгипродор»
Раздел 7. Проект организации строительства		
080-24-ПОС	Проект организации строительства	ГП «Белгипродор»
080-24-26-И-ПОС	Проект организации строительства	Изм.2 (Зам.)
Раздел 8. Охрана окружающей среды		
080-24-ООС	Охрана окружающей среды	ГП «Белгипродор»
Раздел 9. Экологический паспорт		
080-24-ЭП	Экологический паспорт проекта	ГП «Белгипродор»
Раздел 10. Сметная документация		
080-24-СМ-ССР	Сводный сметный расчет	Аннул.
080-24-26-И-СМ-ССР	Сводный сметный расчет	Изм.2 (Зам.)
10.1 Автомобильная дорога		
080-24-0-СМ-АД	Объектные и локальные сметы. Подходы	ГП «Белгипродор»
10.3 Дорожные сооружения		
080-24-1-СМ1	Объектные и локальные сметы на мост. Левый берег	ГП «Белгипродор»
080-24-1-СМ2	Объектные и локальные сметы на мост. Правый берег	ГП «Белгипродор»
10.4 Водоснабжение и канализация		
080-24-0-СМ-НК2	Объектная и локальные сметы. Наружные сети дождевой канализации	ГП «Белгипродор»
Раздел 11. Водоснабжение и канализация		
080-24-0-ИС-НК2	Наружные сети дождевой канализации	ГП «Белгипродор»
Лист	080-24-26-И-СП	
2		
		Изм. Кол. Лист Электр. Подпись Дата

3 Основные технико-экономические показатели

Основные технико-экономические показатели даны в табл.1.

Таблица 1

	Наименование показателей	Единица измерения	Количество
1	Длина подходов	м	17,98 + 28,2
2	Категория дороги		V
3	Число полос движения	шт	2
4	Ширина проезжей части одного направления, м	шт	2,75
5	Ширина дорожного полотна		Существующая
6	Тип дорожной одежды		Переходный
7	Вид покрытия проезжей части		ЩГПС
8	Расчетная перспективная интенсивность движения на двадцатилетнюю перспективу	авт./сут.	67
9	Схема моста	м	7x12
10	Габарит моста	м	Г-6,5+2x0,75
11	Длина моста	м	84,98
12	Площадь моста	м ²	794
13	Расчетная нагрузка на мост		A11, НК-80
14	Расчетная нагрузка на тротуары	кПа	2,0
15	Материал пролётного строения		Железобетон
16	Расход основных материалов на ремонт моста		
	Бетон: сборный	м ³	164,7
	монолитный	м ³	285,6
	Металл	т	44,0
	Цемент	т	211,4
17	Сметная стоимость строительства объекта по сводному сметному расчету в ценах на 01.12.2024г. на дату начала разработки сметной документации	тыс.руб	2 058,797
18	Общая продолжительность строительства	мес.	6,5
19	Продолжительность подготовительного периода	мес.	0,5

4 Продолжительность строительства

Оптимальная продолжительность строительно-монтажных работ по капитальному ремонту моста определена в соответствии с заданием на проектирование и принята 6,5 месяцев, в том числе 0,5 месяца - подготовительный период. Дополнительно заказчиком совместно с подрядчиком определяется время на приемку объекта строительства в эксплуатацию, в соответствии с п.1.6 СП 1.03.11.

В соответствии с заданием на проектирование срок начала строительства определен в марте 2026 г.

5 Изменения в составе проекта

Заменена книга:

- 080-24-26-И-СМ-ССР – «Сводный сметный расчет»;

Внесены изменения в раздел:

- 080-24-26-И-ПОС – «Проект организации строительства»

Выдана новая книга:

- 080-24-26-И-ОПЗ «Общая пояснительная записка (внесение изменений)»

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							080-24-26-И-ОПЗ	Лист
										3
			Изм.	Кол.у	Лист	№ док	Подпись	Дата		

СОГЛАСОВАНО*:

Председатель комитета
архитектуры и градостроительства
Мингорисполкома
Заместитель председателя комиссии
по рассмотрению проектов заданий
на проектирование объектов
строительства


В.В.Гутько
«29» 01 2026г.

*28.01.2026 изменение № 3 к заданию на
проектирование рассмотрено и одобрено
комиссией Мингорисполкома по рассмотрению
проектов заданий на проектирование объектов
строительства

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель директора-
главный инженер
УП «Минскводоканал»


А.И.Голоскок
«28» 01 2026г.

ИЗМЕНЕНИЕ № 3 К ЗАДАНИЮ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Вид строительства: капитальный ремонт.

Наименование объекта: «Капитальный ремонт моста автомобильного через лесной массив Бережковское лесничество, расположенного по адресу: Минская область, Вилейский район, Ильинский лесной массив д.Остюковичи, канал Остюковичи - Раевка»

Месторасположение объекта: Вилейский район, Ильинский лесной массив д.Остюковичи, канал Остюковичи – Раевка

Перечень основных данных и требований	Содержание основных данных и требований
1. Основание для внесения изменений	Решение Минского городского исполнительного комитета от 22.01.2026 № 183 «Об утверждении перечня объектов жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства, подлежащих капитальному ремонту и модернизации в 2026 году». Письмо УП «МИНСКВОДОКАНАЛ» от 17.12.2025 № 1-27/1379
2. Изменить требования пункта 13: «Источники финансирования строительства»	Бюджетные средства
3. Изменить требования пункта 21.1: «Предельная стоимость строительства исходя из бюджета проекта»	2 095,557 тыс.рублей в ценах на дату начала разработки сметной документации (1 декабря 2024 года).

4. Изменить требования пункта 21.3: «Сроки начала и окончания строительства»	Начало строительства – март 2026г. Оптимальная продолжительность выполнения строительно-монтажных работ – 6,5 месяцев.
5. Дополнить требования пункта 12: «Перечень работ и услуг, поручаемых заказчиком проектной организации-исполнителю (предмет договора подряда на выполнение проектных и изыскательских работ)»	Выполнить пересчет сметной документации в части изменения источника финансирования.

От заказчика
УП «МИНСКВОДОКАНАЛ»:

Заместитель начальника ПЭ ВМВМ
П.Н.Поляков

29.08.2026
Начальник ПТО ПЭ ВМВС
В.А.Берестевич

Начальник Цеха №1
НС и ГС ПЭ ВМВС
О.В.Гулевич

29.08.26
Заместитель директора по
строительству -руководитель ГРП
К.В.Антонов

29.08.26

От проектной организации-исполнителя:

Государственное предприятие
«Белгипродор»

Заместитель генерального директора - главный инженер
должность представителя проектной организации

подпись «02» 02
инициалы, фамилия
2026г.

29.08.26

МІНСКІ ГАРАДСКІ
ВЫКАНАЎЧЫ КАМІТЭТ
ДА «Мінская гарадская жыллвая гаспадарка»
КАМУНАЛЬНАЕ ЎНІТАРНАЕ
ВЫТВОРЧАЕ ПРАДПРЫЕМСТВА
«МІНСКВОДАКАНАЛ»
(УП «МІНСКВОДАКАНАЛ»)
вул. Пуліхава, 15, 220088, г. Мінск
тэл.: +375 17 389 40 03
факс: +375 17 389 42 61
info@minskvodokanal.by
р/р ВУ47ВЛВВ30120100236027001001
Дырэкцыя ААТ «Белінвестбанк»
па г. Мінску і Мінскай вобласці, код ВЛВВУ2Х
вул. Калектарная, 11, г. Мінск
УНП 100236027, АКПА 03371271



МИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
ГО «Минское городское жилищное хозяйство»
КОММУНАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«МИНСКВОДОКАНАЛ»
(УП «МИНСКВОДОКАНАЛ»)
ул. Пулихова, 15, 220088, г. Минск
тел.: +375 17 389 40 03
факс: +375 17 389 42 61
info@minskvodokanal.by
р/с ВУ47ВЛВВ30120100236027001001
Дирекция ОАО «Белинвестбанк»
по г. Минску и Минской области, код ВЛВВУ2Х
ул. Коллекторная, 11, г. Минск
УНП 100236027, ОКПО 03371271

14.12.2025 № 1-24/1349
На № _____ от _____

ГП «БЕЛТИПРОДОР»

О пересчете сметной документации


В связи с выделением бюджетного финансирования для объекта «Капитальный ремонт моста автомобильного через лесной массив Бережковское, расположенного по адресу: Минская область, Вилейский район, Ильинский лесной массив д. Остюковичи, канал Остюковичи - Раевка» просим выполнить пересчет сметной документации в части изменения источника финансирования – бюджет г. Минска с последующим прохождением госстройэкспертизы в установленном законодательством порядке.

Дата начала строительства - март 2026 года.

Оплату гарантируем.

Заместитель директора по строительству-
руководитель ГРП

К.В.Антонов



МІНСКІ ГАРАДСКІ
ВЫКАНАЎЧЫ КАМІТЭТ
ДА «Мінская гарадская жылёвая гаспадарка»
КАМУНАЛЬНАЕ ЎНІТАРНАЕ
ВЫТВОРЧАЕ ПРАДПРЫЕМСТВА
«МІНСКВОДАКАНАЛ»
(УП «МІНСКВОДАКАНАЛ»)
вул. Пуліхава, 15, 220088, г. Мінск
тэл.: +375 17 389 40 03
факс: +375 17 389 42 61
info@minskvodokanal.by
р/р ВУ47ВЛВВ30120100236027001001
Дырэкцыя ААТ «Белінвестбанк»
па г. Мінску і Мінскай вобласці, код ВЛВВУ2Х
вул. Калектарная, 11, г. Мінск
УНП 100236027, АКПА 03371271



МИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
ГО «Минское городское жилищное хозяйство»
КОММУНАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«МИНСКВОДОКАНАЛ»
(УП «МИНСКВОДОКАНАЛ»)
ул. Пулихова, 15, 220088, г. Минск
тел.: +375 17 389 40 03
факс: +375 17 389 42 61
info@minskvodokanal.by
р/с ВУ47ВЛВВ30120100236027001001
Дирекция ОАО «Белинвестбанк»
по г. Минску и Минской области, код ВЛВВУ2Х
ул. Коллекторная, 11, г. Минск
УНП 100236027, ОКПО 03371271

04.08.2016 № 3-20/144
На № _____ от _____

ГП «БЕЛГИПРОДОР»

О согласовании проекта

УП «Минскводоканал» сообщает, что проектно-сметная документация по объекту «Капитальный ремонт моста автомобильного через лесной массив Бережковское лесничество, расположенного по адресу: Минская область, Вилейский район, Ильинский лесной массив д.Остюковичи, канал Остюковичи - Раевка» с внесенными изменениями согласована Заказчиком в полном объеме.

Заместитель директора
по строительству – руководитель ГРП

К.В.Антонов

