

УТВЕРЖДАЮ

Управляющий

ГУ «Центр по обеспечению деятельности
бюджетных организаций администрации
Советского района г. Минска»

В.С.Насеня

« ____ »

2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Текущий ремонт тира в ГУО «Средняя школа № 66 г. Минска», по адресу: г. Минск,
ул.Широкая, 30

1. Перечень выполняемых работ:

№ п/п	Виды выполняемых строительно-монтажных работ	Единица измерения	Коли- чество
1	ПОМЕЩЕНИЕ ТИРА ДЕМОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ СВЕТОДИОДНЫХ	100 ШТ.	0,12
2	СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ, КРЕПЛЕНИЕ НА РАСПОРНЫЕ ДЮБЕЛЯ, КОЛИЧЕСТВО ЛАМП 2	100 ШТ.	0,12
3	СПЛОШНАЯ ОЧИСТКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ОТ ИЗВЕСТКОВЫХ КРАСОК	100 М2	1,7
4	ГРУНТОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ	100 М2	1,7
5	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ШТУКАТУРКИ ПОТОЛКОВ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПРИ ТОЛЩИНЕ НАМЕТА ДО 5 ММ	100 М2	1,7
6	УЛУЧШЕННАЯ ОТДЕЛКА ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНЫМ СОСТАВОМ ФАКТУРНЫМ (0,7 ММ) ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ВРУЧНУЮ	100 М2	1,7
7	АКРИЛОВАЯ ОКРАСКА ПОТОЛКОВ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ПО ДЕКОРАТИВНОЙ ШТУКАТУРКЕ	100 М2	1,7
8	ДЕМОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ И РОЗЕТОК	100 ШТ.	0,01
9	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100 ШТ.	0,01
10	ДЕМОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ	100 ШТ.	0,12
11	СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ КРЕПЛЕНИЕ НА РАСПОРНЫЕ ДЮБЕЛЯ, КОЛИЧЕСТВО ЛАМП 1	100 ШТ.	0,12
12	ДЕМОНТАЖ КАБЕЛЯ	100 М	0,05
13	КАБЕЛИ ДО 35 КВ, ПРОКЛАДЫВАЕМЫЕ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ, МАССА 1 М ДО 0,5 КГ	100 М КАБЕЛЯ	0,04902
14	СПЛОШНАЯ ОЧИСТКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОТ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫХ КРАСОК	100 М2	2,1
15	ГРУНТОВАНИЕ ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН	100 М2	2,1
16	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ШТУКАТУРКИ СТЕН ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПРИ ТОЛЩИНЕ НАМЕТА ДО 5 ММ	100 М2	2,1

17	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ВРУЧНУЮ ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ИЗ КИРПИЧ ПОД ОТДЕЛКУ СОСТАВОМ ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНЫМ КРУПНОЗЕРНИСТЫМ (2-3 ММ) И ФАКТУРНЫМ (0, 7 ММ)	100 М2	2,1
18	АКРИЛОВАЯ ОКРАСКА СТЕН ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ПО ДЕКОРАТИВНОЙ ШТУКАТУРКЕ	100 М2	2,1
19	ДЕМОНТАЖ ЗАШИВКИ РАДИАТОРНЫХ НИШ ИЗ ДВП	100 М2	0,1
20	УСТРОЙСТВО ЗАШИВОК САНТЕХОБОРУДОВАНИЯ ИЗ ЛАМИНИРОВАННОЙ ПАНЕЛИ ПО МЕТАЛЛИЧЕСКОМУ КАРКАСУ БЕЗ ПОДАЧИ МАТЕРИАЛОВ НА ВЫСОТУ	100 М2 ЗАШИВОК	0,1
21	АКРИЛОВАЯ ОКРАСКА СТЕН ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ПО ЛАМИНИРОВАННОЙ ФАНЕРЕ	100 М2	0,1
22	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ БОЛЬШИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА 2 РАЗА	100 М2	0,1
23	РАЗБОРКА БЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ	100 М2 РАЗБИРАЕМОГО ПОКРЫТИЯ	0,17
24	РАЗБОРКА ДОЩАТЫХ ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ	100 М2 РАЗБИРАЕМОГО ПОКРЫТИЯ	0,38
25	РАЗБОРКА ЛАГ ИЗ ДОСОК И БРУСКОВ	100 М2 РАЗБИРАЕМОГО ОСНОВАНИЯ	0,19
26	ГРУНТОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ДНИЩ (ПОЛОВ) БЕЗ УКЛОНА	100 М2	1,55
27	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ ПО БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ	100 М2	1,55
28	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК: ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К НОРМАМ Е11-11-11, Е11-11-12	100 М2	1,55
29	АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ И НАБЕТОНОК	Т	0,70525
30	УСТРОЙСТВО УСАДОЧНЫХ ШВОВ В ПРОМЫШЛЕННЫХ МОНОЛИТНЫХ БЕТОННЫХ ПОЛАХ С УПРОЧНЕНИЕМ	100 М	0,25
31	УСТАНОВКА ПЕРФОРИРОВАННЫХ АЛЮМИНИЕВЫХ УГОЛКОВ	100 М	0,11
32	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК И ОГРАД БЕЗ РЕЛЬЕФА ЗА 2 РАЗА	100 М2	0,04
33	УСТРОЙСТВО ДОЩАТЫХ ПОЛОВ БЕЗ ФРИЗА ТОЛЩИНОЙ ДОСОК 27 ММ ПО ПЛИТАМ ПЕРЕКРЫТИЯ С ШАГОМ ЛАГ 400 ММ	100 М2	0,19
34	ШПАТЛЕВКА ПОЛОВ	100 М2	0,19
35	ПОКРЫТИЕ ПОЛОВ ЛАКОМ ПО ОГРУНТОВАННОЙ ИЛИ ОКРАШЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ЗА 2 РАЗА	100 М2 ОТДЕЛЫВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	0,19
36	ДЕМОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ	100 М ОГРАЖДЕНИЙ	0,065

37	МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ	100 М ОГРАЖДЕНИЙ	0,065
38	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021	100 М2	0,065
39	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА: РЕШЕТОК, ПЕРЕПЛЕТОВ, РАДИАТОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2	100 М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	0,065
40	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ВОЗДУХОВОДОВ ТРУБ ЗА 2 РАЗА	100 М2	0,0594
41	ПОМЕЩЕНИЕ ТИРА ДЕМОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ СВЕТОДИОДНЫХ	100 ШТ.	0,12
42	СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ, КРЕПЛЕНИЕ НА РАСПОРНЫЕ ДЮБЕЛЯ, КОЛИЧЕСТВО ЛАМП 2	100 ШТ.	0,12
43	СПЛОШНАЯ ОЧИСТКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ОТ ИЗВЕСТКОВЫХ КРАСОК	100 М2	0,26
44	ЗАДЕЛКА ШВОВ МЕЖДУ ПЛИТАМИ	100 М	0,21
45	ГРУНТОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ	100 М2	0,26
46	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ШТУКАТУРКИ ПОТОЛКОВ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПРИ ТОЛЩИНЕ НАМЕТА ДО 5 ММ	100 М2	0,26
47	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПОТОЛКОВ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ	100 М2	0,26
48	ДЕМОНТАЖ ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ПОЛУЦИЛИНДРАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ, КАШИРОВАННЫМИ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ	10 М	0,5
49	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ПОЛУЦИЛИНДРАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ, КАШИРОВАННЫМИ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, С ПРОКЛЕИВАНИЕМ ШВОВ АЛЮМИНИЕВЫМ СКОТЧЕМ, НА ПРЯМЫХ И ФАСОННЫХ УЧАСТКАХ, ВОЗДУХОВОДОВ	10 М	0,5
50	СМЕНА ОДНО- И ДВУХКЛАВИШНЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ И РОЗЕТОК ШТЕПСЕЛЬНЫХ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100 ШТ.	0,12
51	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 63 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДОВ	0,04
52	СМЕНА ШАРОВЫХ КРАНОВ	100 ПРИБОРОВ	0,06
53	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 40 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА	0,04
54	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РАДИАТОРОВ И РЕБРИСТЫХ ТРУБ ОТОПЛЕНИЯ ЗА 2 РАЗА	100 М2	0,0314
55	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ЗА 2 РАЗА	100 М2	0,0314
56	СПЛОШНАЯ ОЧИСТКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОТ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫХ КРАСОК	100 М2	1,44
57	ГРУНТОВАНИЕ ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН	100 М2	1,44

58	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ШТУКАТУРКИ СТЕН ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПРИ ТОЛЩИНЕ НАМЕТА ДО 5 ММ	100 М2	1,44
59	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ВРУЧНУЮ ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ИЗ КИРПИЧ ПОД ОТДЕЛКУ СОСТАВОМ ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНЫМ КРУПНОЗЕРНИСТЫМ (2-3 ММ) И ФАКТУРНЫМ (0,7ММ)	100 М2	1,44
60	АКРИЛОВАЯ ОКРАСКА СТЕН ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ПО ДЕКОРАТИВНОЙ ШТУКАТУРКЕ	100 М2	1,44
61	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ВОЗДУХОВОДОВ 2 РАЗА	100 М2	0,012
62	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	100 ШТ.	0,05
63	СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН	100 М2 ПОЛОТЕН	0,0861
64	УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ВХОДНЫХ В КВАРТИРЫ В ПРОЕМАХ БЕТОННЫХ СТЕН ПРИ ПЛОЩАДИ ПРОЕМА ДО 2 М2	100 М2 ПРОЕМОВ	0,0861
65	ЗАПОЛНЕНИЕ ЗАЗОРА МЕЖДУ ДВЕРНОЙ КОРОБКОЙ И СТЕНОЙ МОНТАЖНОЙ ПЕНОЙ В БЕТОННЫХ И КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ, ПРИ ПЛОЩАДИ ПРОЕМА ДО 2 М2	100 М2 ПРОЕМОВ	0,0861
66	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ПЛИНТУСОВ И ИЗ ПЛАСТМАССОВЫХ МАТЕРИАЛОВ	100 М РАЗБИРАЕМОГО ПЛИНТУСА	0,15
67	РАЗБОРКА ДОЩАТЫХ ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ	100 М2 РАЗБИРАЕМОГО ПОКРЫТИЯ	0,26
68	РАЗБОРКА ЛАГ ИЗ ДОСОК И БРУСКОВ	100 М2 РАЗБИРАЕМОГО ОСНОВАНИЯ	0,26
69	ДЕМОНТАЖ ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ ИЗ ШЛАКА ЦЕМЕНТНОГО	100 М2	0,26
70	ГРУНТОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ДНИЩ (ПОЛОВ) БЕЗ УКЛОНА	100 М2	0,26
71	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 100 ММ	М3	2,6
72	АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ И НАБЕТОНОК	Т	0,1183
73	КОРИДОР ПЕРЕД ТАМБУРОМ СПЛОШНАЯ ОЧИСТКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ОТ ИЗВЕСТКОВЫХ КРАСОК	М2	0,022
74	ПРОТРАВКА ЦЕМЕНТНОЙ ШТУКАТУРКИ НЕЙТРАЛИЗУЮЩИМ РАСТВОРОМ ПОТОЛКОВ	М2	0,022
75	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ШТУКАТУРКИ ПОТОЛКОВ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПРИ ТОЛЩИНЕ НАМЕТА ДО 5 ММ	М2	0,022
76	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПОТОЛКОВ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ	М2	0,022
77	ДЕМОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ	100 ШТ.	0,01
78	СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ, КРЕПЛЕНИЕ НА РАСПОРНЫЕ ДЮБЕЛЯ, КОЛИЧЕСТВО ЛАМП 1	100 ШТ.	0,01

79	СПЛОШНАЯ ОЧИСТКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОТ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫХ КРАСОК	100 М2	0,148
80	ПРОТРАВКА ЦЕМЕНТНОЙ ШТУКАТУРКИ НЕЙТРАЛИЗУЮЩИМ РАСТВОРОМ СТЕН	100 М2	0,148
81	ГРУНТОВАНИЕ ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН	100 М2	0,148
82	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ШТУКАТУРКИ СТЕН ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПРИ ТОЛЩИНЕ НАМЕТА ДО 5 ММ	100 М2	0,148
83	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА СТЕН ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ С ПОЛНОЙ ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ	100 М2	0,148
84	УВЕЛИЧЕНИЕ ПРОЕМА ДВЕРНОГО ПО ВЫСОТЕ ПРОБИВКА ПРОЕМОВ В КОНСТРУКЦИЯХ ИЗ БЕТОНА	М3	4
85	ОБРАМЛЕНИЕ ПРОЕМОВ УГЛОВОЙ СТАЛЬЮ	Т	0,4
86	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021	100 М2	0,02
87	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115	100 М2	0,02
88	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ШТУКАТУРКИ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) СУХОЙ РАСТВОРНОЙ СМЕСЬЮ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ОКРАСКИ ИЛИ ОКЛЕЙКИ ОБОЯМИ ПРОЕМОВ	100 М2	0,02
89	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПРОЕМА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ С ПОЛНОЙ ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ	100 М2	0,02
90	ГРУНТОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ДНИЩ (ПОЛОВ) БЕЗ УКЛОНА	100 М2	0,022
91	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 100 ММ	М3	0,22
92	АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ И НАБЕТОНОК	Т	0,01001
93	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПОЛОВ	100 М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	0,022
94	ВЫХОД ИЗ ПОДВАЛА ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	100 ШТ.	0,01
95	СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН	100 М2 ПОЛОТЕН	0,022
96	ДЕМОНТАЖ ДВЕРЕЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ВХОДНЫХ В КВАРТИРЫ В ПРОЕМАХ БЕТОННЫХ СТЕН ПРИ ПЛОЩАДИ ПРОЕМА ДО 2 М2	100 М2 ПРОЕМОВ	0,0144
97	УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ВХОДНЫХ В КВАРТИРЫ В ПРОЕМАХ БЕТОННЫХ СТЕН ПРИ ПЛОЩАДИ ПРОЕМА ДО 2 М2	100 М2 ПРОЕМОВ	0,0373
98	ЗАПОЛНЕНИЕ ЗАЗОРА МЕЖДУ ДВЕРНОЙ КОРОБОКой И СТЕНой МОНТАЖНОЙ ПЕНОй В БЕТОННЫХ И КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ, ПРИ ПЛОЩАДИ ПРОЕМА ДО 2 М2	100 М2 ПРОЕМОВ	0,0373
99	ДЕМОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ	100 ШТ.	0,01

100	СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ, КРЕПЛЕНИЕ НА РАСПОРНЫЕ ДЮБЕЛЯ, КОЛИЧЕСТВО ЛАМП 2	100 ШТ.	0,01
101	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И ПОТОЛКОВ КИРПИЧНЫХ	100 М2	0,021
102	АРМИРОВАНИИ СЕТКОЙ	100 М2	0,021
103	ОШТУКАТУРИВАНИЕ УЛУЧШЕННОЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ ИЛИ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ	100 М2 ОШТУКАТУРИВАЕ МОЙ ПОВЕРХ.	0,021
104	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ С ПРИМЕНЕНИЕМ СУХИХ СМЕСЕЙ	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ	0,021
105	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПОТОЛКОВ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ	100 М2	0,021
106	СПЛОШНАЯ ОЧИСТКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОТ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫХ КРАСОК	100 М2	0,15
107	ПРОТРАВКА ЦЕМЕНТНОЙ ШТУКАТУРКИ НЕЙТРАЛИЗУЮЩИМ РАСТВОРОМ СТЕН	100 М2	0,15
108	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ШТУКАТУРКИ СТЕН ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПРИ ТОЛЩИНЕ НАМЕТА ДО 5 ММ	100 М2	0,15
109	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА СТЕН ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ С ПОЛНОЙ ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ	100 М2	0,15
110	ЛЕСТНИЧНЫЙ МАРШ И ПЛОЩАДКА РАЗБОРКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ	М3	1,5
111	УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОГО ОСНОВАНИЯ	М3 ОСНОВАНИЯ	0,7
112	УСТРОЙСТВО МАРШЕЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ С ПРИМЕНЕНИЕМ БАДЬИ	100 М3 В ДЕЛЕ	0,02
113	ПЕРЕТИРКА МАРША ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫМ РАСТВОРОМ	100 М2	0,045
114	КРЫЛЬЦО ВХОДА В ПОДВАЛ ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ СТЕН ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 М2	100 М2	0,05
115	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ШТУКАТУРКИ СТЕН ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПРИ ТОЛЩИНЕ НАМЕТА ДО 5 ММ	100 М2	0,05
116	УСТРОЙСТВО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СЛОЯ АРМИРОВАНИЯ СТЕКЛОСЕТКОЙ	100 М2	0,05
117	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН С ПРИМЕНЕНИЕМ СУХИХ СМЕСЕЙ	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ	0,01
118	ГРУНТОВАНИЕ НАРУЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН	100 М2	0,05
119	ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ: СИЛИКАТНАЯ	100 М2 ФАСАДА	0,05
120	РАЗБОРКА ОБЛИЦОВКИ СТЕН ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ГЛАЗУРОВАННЫХ ПЛИТОК БЕЗ СОХРАНЕНИЯ ПЛИТКИ	100 М2	0,035
121	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН С ПРИМЕНЕНИЕМ СУХИХ СМЕСЕЙ	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ	0,035

122	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ ПО БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ	100 М2	0,035
123	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК: ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К НОРМАМ Е11-11-11, Е11-11-12	100 М2	0,035
124	РЕМОНТ БЕТОННЫХ СТУПЕНЕЙ	100 СТУПЕНЕЙ	0,06
125	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИИ ЗА 2 РАЗА	100 М2	0,05
126	СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ НА ГЛУБИНУ 200 ММ ЭЛЕКТРОПЕРФОРАТОРОМ С ПРИМЕНЕНИЕМ СПИРАЛЬНЫХ ШНЕКОВ ДИАМЕТРОМ ОТВЕРСТИЙ ДО 20 ММ	100 ОТВЕРСТИЙ	0,5
127	УСТАНОВКА РАСПОРНЫХ АНКЕРОВ ДИАМЕТРОМ ДО 16 ММ И ДЛИНОЙ ДО 240 ММ В ОСНОВАНИЕ ИЛИ НА ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ НА ВЫСОТЕ ДО 1,5 М ОТ ОСНОВАНИЯ	100 АНКЕРОВ	0,5
128	УСТРОЙСТВО КОЗЫРЬКОВ С ПОКРЫТИЕМ ИЗ МЕТАЛЛОПРОФИЛЯ	100 М2	0,0662
129	УСТАНОВКА И РАЗБОРКА ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ НАРУЖНЫХ ВЫСОТОЙ ДО 16 М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ	100 М2 ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПРОЕКЦИИ Н	0,4
130	ПРОЧИЕ РАБОТЫ ПОГРУЗКА ВРУЧНУЮ СПОДРУЧНЫХ И НАВАЛОЧНЫХ ГРУЗОВ (ОТХОДОВ)	Т	4,166
131	ПЕРЕВОЗКА ДО 25 КМ, КЛАСС ГРУЗА I	Т	4,166

2. Срок выполнения работ: 45 календарных дней (начало работ с 15 сентября 2026 г.)

3. Ориентировочная стоимость работ: **133 442,48 (Сто тридцать три тысячи четыреста сорок два рубля 48 копеек).**

4. Контактные телефоны:

- инженер УЦХО Опалейчук Д.М. - 8017 354 11 82.

5. При возникновении вопросов у участников по объемам (дополнительные замеры), видам работ и применяемым материалам возможен непосредственный выезд представителей участников на место выполнения ремонтных работ, предварительно согласовав дату и время с Заказчиком.

6. Текущий ремонт тира в ГУО «Средняя школа № 66 г.Минска», ул.Широкая, 30 должен осуществляться в строгом соответствии с республиканскими, отраслевыми и ведомственными нормами и правилами, установленными в соответствующих технических кодексах установившейся практики (ТКП), строительными нормами (СН) и другими техническими нормативными актами Республики Беларусь. Качество работ должно соответствовать эксплуатационным и эстетическим требованиям, требованиям СНиП, СНБ, ТКП и пожарной безопасности.

При выполнении работ необходимо соблюдать технологическую последовательность производства работ, обеспечивающих устойчивость и геометрическую неизменяемость выполненных работ на всех стадиях их выполнения в соответствии с нормативными документами.

Последовательность выполнения работ и очередность их завершения до 100% готовности согласовывается с Заказчиком и является обязательным для всех участников ремонтных работ.

При возникновении непредвиденных, дополнительных работ, изменения объемов работ, отклонений от сметной документации Подрядчик в письменной форме уведомляет Заказчика. Все изменения согласовываются с представителем **Заказчика** и представителем

организации, осуществляющей **технический надзор** на объекте Заказчика, в письменной форме и утверждаются Заказчиком.

Перед началом производства строительно-монтажных работ между Заказчиком и Учреждением образования составляется акт-допуск на объект. Подрядчик предоставляет:

- копию приказа о назначении ответственного за соблюдение охраны труда и пожарной безопасности на объекте при производстве работ;

- список персонала на период выполнения работ для допуска на объект; копии протоколов проверки знаний по вопросам охраны труда или удостоверений по охране труда исполнителей;

- копию протоколов проверки знаний по вопросам охраны труда руководителя работ.

В период производства демонтажных работ и работ с повышенным уровнем шума, а также проведение работ в выходные и праздничные дни согласовывать время производства работ с Заказчиком.

Гарантийные обязательства: не менее двух лет с даты подписания акта выполненных работ (в соответствии с действующим законодательством РБ)

Примечание: Победителю необходимо выехать на объект для проведения точных замеров. Выезд возможен на объект без представителя заказчика. Конструкция изделий и комплектующих (устройство потолка, дверные блоки, цвет окраски и т. д.) согласовывается с представителем руководства Учреждения образования до начала производства работ в письменном виде.

Техническое задание подготовил:
Заместитель начальника УЦХО



Т.В.Молчанская

Согласовано:
Начальник УЦХО



М.В.Титова

Начальник управления – заместитель главного бухгалтера



Л.А. Радунайтис

УТВЕРЖДАЮ
Управляющий

В.С. Насеня

«20» мая 2026 г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ
№ 2

Комиссия, образованная в соответствии с приказом от «20» февраля 2025 г. № 24

председателя комиссии Заместитель управляющего В.Н. Кожепенько

в составе:

членов комиссии		(должность служащего)	(инициалы, фамилия)
	Начальник УЦХО		М.В. Титова
		(должность служащего)	(инициалы, фамилия)
	Инженер УЦХО		Д.М. Опалейчук
		(должность служащего)	(инициалы, фамилия)
		(должность служащего)	(инициалы, фамилия)

составила настоящий акт в том, что в результате обследования объекта: Текущий ремонт тира в ГУО «Средняя школа № 66 г. Минска» по адресу: г. Минск, ул. Широкая, 30

(наименование объекта)

установлено, что в ходе комиссионного обследования состояния помещения тира в СШ № 66 г. Минска были выявлены следующие дефекты:

- Основное помещение - светодиодные светильники освещения на потолке в количестве 12 шт. устарели и требуют замены, по потолку необходимо провести косметический ремонт площадь 170 м², розетки на стенах требуют замены 1 шт., встроенные светильники в стенах в количестве 12 шт. работают только половина из них, необходимо кабель питания поменять 5 м.п., стены требуют косметического ремонта объём работ 210 м², поменять зашивку из фанеры и окрасить стены в объёме 10 м², покрытие пола требует ремонта объём работ 155 м², деревянный пол имеет трещины и прогиб, необходимо заменить объём 38 м², заменить ограждения в объёме 6,5 м², окрасить вентиляционную трубу в объёме 6 м.п.

- тамбур перед входом - потолочные светильники необходимо заменить в количестве 4 шт., потолок требует косметического ремонта в объёме 26 м², изоляция труб устарела и потрепалась 5 м.п., выключатели света устарели 12 шт., трубы отопления 25 м.п., радиаторы 2 шт. требуют косметического ремонта, краны 6 шт. протекают, стены имеют трещины и требуется косметический ремонт 144 м², дверные полотна старые 5 шт., плинтус деревянный требует замены 15 м.п., деревянный пол из доски требует ремонта 26 м², разобрать деревянные лаги 10 шт.,

- коридор - очистить потолок от краски 2,2 м², светильник выработал ресурс 1 шт., очистить стены от краски 14,8 м², увеличить проём по высоте 1 шт., пол привести в порядок 2 м²,

- выход из подвала - заменить двери деревянные 2 шт., выполнить косметический ремонт потолка 2 м², очистить стены от краски 15 м², ступени спуска в подвал требуют замены,

- крыльцо спуска в подвал - очистить стены от старой краски 5 м², заменить плитку на площадке 3,5 м², выполнить ремонт ступеней 2 м², предусмотреть установку защиты от атмосферных осадков в виде козырьков. Для приведения помещения тира в соответствии с требованиями, необходимо выполнить следующие работы:

Основное помещение - установить новые светодиодные светильники освещения на потолке в количестве 12 шт., выполнить перетирание и выравнивание потолка, нанести декоративную штукатурку, окрасить поверхность краской в 2 слоя площадью 170 м², установить новые розетки на стенах 1 шт., установить современные встроенные светильники в стенах в количестве 12 шт., кабель питания поменять 5 м.п., на стенах выполнить перетирание и выравнивание потолка, нанести декоративную штукатурку, окрасить поверхность краской в 2 слоя объём работ 210 м², поменять зашивку из фанеры и окрасить стены в объёме 10 м², выполнить стяжку из цементно-песчаного раствора покрытия пола объём работ 155 м², выполнить новый деревянный пол с покрытием лаком объём 38 м², заменить ограждения в объёме 6,5 м², окрасить вентиляционную трубу в объёме 6 м.п.

- тамбур перед входом - установить современные потолочные светильники в количестве 4 шт., потолок перетереть, выправить и окрасить 2 слоями краски в объёме 26 м², выполнить изоляцию

радиаторы 2 шт., краны 6 шт. заменить, стены выполнить перетирацию и выравнивание, нанести декоративную штукатурку, окрасить поверхность краской в 2 слоя 144 м², установить дверные полотна 5 шт., проложить новый плинтус 15 м.п., выполнить стяжку пола 26 м².

- коридор - потолок перетереть, выровнять и окрасить 2 слоями краски 2,2 м², установить светильник 1 шт., стены перетереть, выровнять и окрасить 2 слоями краски 14,8 м², увеличить проём по высоте 1 шт., выполнить устройство стяжки пола 2 м²,

- выход из подвала - установить металлические двери 2 шт, выполнить перетирацию, выравнивание и окраску 2 слоями краски потолка в объёме 2 м², очистить стены от краски, перетереть, выровнять и окрасить 15 м², выполнить бетонные монолитные ступени 2 м³,

- крыльцо спуска в подвал - стены перетереть, выровнять и окрасить 2 слоями краски 5 м², выложить плитку на площадке 3,5 м², выполнить ремонт ступеней 2 м², установить металлические козырьки над входами с покрытием из металлопрофиля 2 шт.

Строительные отходы по коду 3991300- «Смешанные отходы строительства, сноса зданий и сооружений» перевезти на Полигон Тростенецкий-11 км

Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые характеризуются следующими факторами: нет

Работы следует произвести с применением следующих механизмов: определяется подрядчиком

Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ:

Дата начала разработки сметной документации июнь 2026 г.

Дата начала выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ: сентябрь 2026 г.

Продолжительность выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ 45 календарных дней

Председатель комиссии

Заместитель управляющего

В.Н. Кожепенько

(должность служащего)

(инициалы, фамилия)

Члены комиссии

Начальник УЦХО

М.В. Титова

(должность служащего)

(инициалы, фамилия)

Инженер УЦХО

Д.М. Опалейчук

(должность служащего)

(инициалы, фамилия)

(должность служащего)

(инициалы, фамилия)

УНП: 193405360

ПОГОВОР: —

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Текущий ремонт тира в СЦ №66 г. Минска

ЧАСТЬ ОБЪЕКТА: Текущий ремонт тира в СШ №66 г. Минска

Текущий ремонт типа в СЦ №66 г. Минска ул. Широкая 30

СТОИМОСТЬ 98 522.08 БЕЛ. РУБ.

№ ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕД ИЗМ. КОЛ-ВО	СТО И М О С Т Ь Е Д И З М / В С Е Г О , Б Е Л . Р У Б.						ТРУДОЗАТРАТЫ (ЧЕЛ.- Ч.)	
				ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН		МАТЕРИА- ЛЫ (ОБОРУД.)	ТРАН- ПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	РАБ-ИХ	МАШ-ОВ
					ВСЕГО	В Т. Ч. З/П					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Чел.ч.= 16.96 руб/ч; Дата: на 1-ое Июня 2026г.; Методика: Ремонт; Зона: 3, Район: Минск, Прогн. индекс СМР = 1,0458, прочие = 1.0609, База НРР 2022г.											
0000/000010 ПОМЕЩЕНИЕ ТИРА											
I ПРИМЕЧАНИЙ: ПОТОЛОК											
2 E67-7-5		ДЕМОНТАЖ СВЕТильников РАЗРЯД=3.5, МЕЖР. КОЭФФ.=0.9299 ОХРН ОПР=61.01%, План=35.49%	100 Шт. 0,12	282,15 33,86	3,45 0,41	2,33 0,28			285,60 34,27	17,89 2,15	0,16 0,02
3 Ц8-914-2		сВЕТИльники сВЕТОДИОДные, КРЕПЛЕНИЕ НА РАСПОРНЫЕ дЮбеля, количество ламп 2 РАЗРЯД=3.5, МЕЖР. КОЭФФ.=0.9299 ОХРН ОПР=61.01%, План=35.49%	100 шт. 0,12	3 108,17 372,98	29,67 3,56		346,52 41,58	18,63 2,24	3 502,99 420,36	197,08 23,65	
4 S/30-30-4-3-2- 112/105002-1		сВЕТИЛЬник сВЕТОДИОДный ПОТОЛОЧНЫЙ для ОБщЕСТвЕНных зДАний	шт. 				136,89	7,28	144,17		
				12			1 642,68	87,36	1 730,04		
5 E62-54-1		сплОшная очИСтка оштукатуренных поверхностей потолков от известковых красок РАЗРЯД=3, МЕЖР. КОЭФФ.=0.8599 ОХРН ОПР=83.83%, План=45.82%	100 м2 1,7	36,17 61,49			0,32 0,54	0,02 0,03	36,51 62,06	2,48 4,22	
6 E13-73-3		грунтование поверхностей потолков РАЗРЯД=3, МЕЖР. КОЭФФ.=0.8599 ОХРН ОПР=83.83%, План=45.82%	100 м2 1,7	88,09 149,75					88,09 149,75	6,04 10,27	
7 I/10-230-15/395		грунтовка акриловая глубокого проникновения для наружных (Н) и внутренних работ (В), полимерная (П), однокомпонентная (I), водно-дисперсионная (Д)	кг 25,5				5,19	0,41	5,60		
							132,35	10,46	142,81		
8 E61-1-5		сплОшное выравнивание штукатурки потолков цементно-известковым раствором при толщине намета до 5 мм РАЗРЯД=3.4, МЕЖР. КОЭФФ.=0.9159 ОХРН ОПР=83.83%, План=45.82%	100 м2 1,7	738,16 1 254,87	15,29 25,99	10,35 17,60			753,45 1 280,86	47,52 80,78	0,71 1,21
9 4/I-4-20-10-999/460		растворы отделочные и растворные смеси (средняя цена по группе), опрעד - 46	мз 0,952				115,38	8,98	124,36		
							109,84	8,55	118,39		
10 E15-285-4		улучшенная отделка защитно-отделочным составом фактурным (0,7 мм) внутренних поверхностей потолков вручную РАЗРЯД=3.5, МЕЖР. КОЭФФ.=0.9299 ОХРН ОПР=83.83%, План=45.82%	100 м2 1,7	689,67 1 172,44	13,94 23,70	8,60 14,62			703,61 1 196,14	43,73 74,34	0,59 1,00
11 I/10-230-60-45-10/185		растворная смесь сухая (РСС), штукатурная, с фактурой "под валик", белая, для наружных и внутренних работ (НВ), цементно-известковая, M100, F100	т 0,918				879,75	69,85	949,60		-
							807,61	64,12	871,73		
12 I/10-230-15/395		грунтовка акриловая глубокого проникновения для наружных (Н) и внутренних работ (В), полимерная (П), однокомпонентная (I), водно-дисперсионная (Д)	кг 42,5				5,19	0,41	5,60		
							220,58	17,43	238,01		
13 E15-339-1		аКРИловая окраска потолков внутри помещений по декоративной штукатурке РАЗРЯД=3.7, МЕЖР. КОЭФФ.=0.9579 ОХРН ОПР=83.83%, План=45.82% Примечание: ПРИМ	100 м2 1,7	450,01 765,02	0,54 0,92	0,29 0,49	166,37 282,83	13,31 22,63	630,23 1 071,40	27,70 47,09	0,02 0,03
14 ПРИМЕЧАНИЯ: СТены											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	Ц8-591-8	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100 ШТ.	715,96	6,09		66,80	3,92	792,77	40,17	
		РАЗРЯД=4,5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0509 ОХРиОПР=61.01%, План=35.49%	0,01	7,16	0,06		0,67	0,04	7,93	0,40	
17	5/30-30-4-1-2-1/1	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ С ЗАЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ РА10-209	ШТ.				2,15	0,11	2,26		
			1,02				2,19	0,11	2,30		
18	Е67-7-3	ДЕМОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ	100 ШТ.	99,67	1,29	0,87			100,96	6,32	0,06
		РАЗРЯД=3,5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=61.01%, План=35.49%	0,12	11,96	0,15	0,10			12,11	0,76	0,01
19	Ц8-913-1	СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ, КРЕПЛЕНИЕ НА РАСПОРНЫЕ ДЮБЕЛЯ, КОЛИЧЕСТВО ЛАМП 1	100 ШТ.	1 469,17	17,61		191,00	10,27	1 688,05	89,13	
		РАЗРЯД=3,8, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9719 ОХРиОПР=61.01%, План=35.49%	0,12	176,30	2,11		22,92	1,23	202,56	10,70	
20	5/30-20-1-1-1/1-1	СВЕТИЛЬНИК С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ АНТИВАНДАЛЬНЫЙ	ШТ.				59,25	3,15	62,40		
			12				711,00	37,80	748,80		
21	Е67-6-1	ДЕМОНТАЖ КАБЕЛЯ	100 М	152,03	0,43	0,29			152,46	9,64	0,02
		РАЗРЯД=3,5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=61.01%, План=35.49%	0,05	7,60	0,02	0,01			7,62	0,48	
22	Ц8-146-1	КАБЕЛИ ДО 35 КВ, ПРОКЛАДЫВАЕМЫЕ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ, МАССА 1 М ДО 0,5 КГ	100 М КАБЕЛЯ	239,46	6,07		245,53	16,74	507,80	13,70	
		РАЗРЯД=4,3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=61.01%, План=35.49%	0,04902	11,74	0,30		12,04	0,82	24,90	0,67	
23	5/10-10-10-2/19	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ ВВГнг 3 X 1,5-0,66 С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ИЗОЛЯЦИЯ И ОБОЛОЧКА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, С ТРЕМЯ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 1,5 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ	1000 М				2 517,97	133,96	2 651,93		
			0,005				12,59	0,67	13,26		
24	Е62-54-2	СПЛОШНАЯ ОЧИСТКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОТ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫХ КРАСОК	100 М2	64,02			0,32	0,02	64,36	4,39	
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	2,1	134,44			0,67	0,04	135,15	9,22	
25	Е13-73-2	ГРУНТОВАНИЕ ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН	100 М2	73,50					73,50	5,04	
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	2,1	154,35					154,35	10,58	
26	1/10-230-15/395	ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ПОЛИМЕРНАЯ (П), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ (Д)	КГ				5,19	0,41	5,60		
			31,5				163,49	12,92	176,41		
27	Е61-1-3	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ШТУКАТУРКИ СТЕН ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПРИ ТОЛЩИНЕ НАМЕТА ДО 5 ММ	100 М2	719,00	12,92	8,75	316,41	25,06	1 073,39	45,59	0,60
		РАЗРЯД=3,5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	2,1	1 509,90	27,13	18,38	664,46	52,63	2 254,12	95,74	1,26
28	Е15-278-8	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ВРУЧНУЮ ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ИЗ КИРПИЧ ПОД ОТДЕЛКУ СОСТАВОМ ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНЫМ КРУПНОЗЕРНИСТЫМ (2-3 ММ) И ФАКТУРНЫМ (0,7 ММ)	100 М2	974,76	30,70	18,95			1 005,46	60,89	1,30
		РАЗРЯД=3,6, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9439 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	2,1	2 047,00	64,47	39,80			2 111,47	127,87	2,73
29	1/10-230-60-45-10/27	ШТУКАТУРКА ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНАЯ, ЦЕМЕНТНАЯ, С ФАКТУРОЙ ПОД ОКРАСКУ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), КРУПНОЗЕРНИСТАЯ	Т				915,60	72,70	988,30		
			1,134				1 038,29	82,44	1 120,73		
30	1/10-230-15/395	ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ПОЛИМЕРНАЯ (П), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ (Д)	КГ				5,19	0,41	5,60		
			52,5				272,48	21,53	294,01		
31	Е15-339-1	АКРИЛОВАЯ ОКРАСКА СТЕН ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ПО ДЕКОРАТИВНОЙ ШТУКАТУРКЕ	100 М2	450,01	0,54	0,29	166,37	13,31	630,23	27,70	0,02
		РАЗРЯД=3,7, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9579 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	2,1	945,02	1,13	0,61	349,38	27,95	1 323,48	58,17	0,04
32	Е10-266-1	ДЕМОНТАЖ ЗАПИВКИ РАДИАТОРНЫХ НИШ ИЗ ДВП	100 М2	351,73	5,07				356,80	22,30	
		РАЗРЯД=3,5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0,1	35,17	К=0.3 0,51	К=0.3	К=0	К=0	35,68	К=0.3 2,23	К=0.3
		Примечание: ПРИМ									
33	Е10-267-1	УСТРОЙСТВО ЗАПИВОК САНТЕХОБОРУДОВАНИЯ ИЗ ЛАМИНИРОВАННОЙ ПАНЕЛИ ПО	100 М2 ЗАПИВ ОК	2 532,29	25,22		614,37	48,42	3 220,30	165,55	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗРЯД=3.3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9019 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0,1	253,23	2,52		61,44	4,84	322,03	16,56	
34	1/10-100-40- 5/999130A	ФАНЕРА ЛАМИНИРОВАННАЯ	МЗ				1 043,02	82,82	1 125,84		
			0,126				131,42	10,44	141,86		
35	1/10-230-55- 20/120	ПРОФИЛЬ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА ПОТОЛОЧНЫЙ - ПРИСТЕННЫЙ UD (ПН) 27 X 28, 0,6 ММ	М				1,45	0,12	1,57		
			10,8				15,66	1,30	16,96		
36	1/10-230-55- 20/65	ПРОФИЛЬ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА ПЕРЕГОРОДОЧНЫЙ CW (ПС) 75 X 50, 0,6 ММ	М				3,99	0,32	4,31		
			22,68				90,49	7,26	97,75		
37	1/10-240-30- 50/10	ДЮБЕЛЬ С ШУРУПОМ ДЛЯ БЫСТРОГО МОНТАЖА 6 X 40 ММ	100 ШТ.				3,36	0,27	3,63		
			0,3288				1,10	0,09	1,19		
38	1/10-240-55- 20/20	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА 3,5 X 25 ММ	1000 ШТ.				9,15	0,73	9,88		
			0,2268				2,08	0,17	2,25		
39	E15-339-1	АКРИЛОВАЯ ОКРАСКА СТЕН ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ПО ЛАМИНИРОВАННОЙ ФАНЕРЕ РАЗРЯД=3.7, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9579 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	100 М2	450,01	0,54	0,29	166,37	13,31	630,23	27,70	0,02
			0,1	45,00	0,05	0,03	16,64	1,33	63,02	2,77	
40	E62-31-2	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ БОЛЬШИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА 2 РАЗА РАЗРЯД=3.6, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9439 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	100 М2	299,68	0,43	0,29	135,43	10,68	446,22	18,72	0,02
			0,1	29,97	0,04	0,03	13,54	1,07	44,62	1,87	
41	ПРИМЕЧАНИЕ: ПОЛ										
42	E57-2-9	РАЗБОРКА БЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ РАЗБИРАЕМОГО ПОКРЫТИЯ РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	100 М2	533,54	104,57	59,39			638,11	33,83	3,82
			0,17	90,70	17,78	10,10			108,48	5,75	0,65
43	E57-2-1	РАЗБОРКА ДОЩАТЫХ ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ РАЗБИРАЕМОГО ПОКРЫТИЯ РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	100 М2	558,56	30,59	20,70			589,15	38,30	1,42
			0,38	212,25	11,62	7,87			223,87	14,55	0,54
44	E57-1-2	РАЗБОРКА ЛАГ ИЗ ДОСОК И БРУСКОВ РАЗБИРАЕМОГО ОСНОВАНИЯ РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	100 М2	111,86	6,25	4,23			118,11	7,67	0,29
			0,19	21,25	1,19	0,80			22,44	1,46	0,06
45	E13-73-4	ГРУНТОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ДНИЩ (ПОЛОВ) БЕЗ УКЛОНА РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	100 М2	47,25					47,25	3,24	
			1,55	73,24					73,24	5,02	
46	1/10-230- 15/395	ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ПОЛИМЕРНАЯ (П), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), ВОДНО- ДИСПЕРСИОННАЯ (Д)	КГ				5,19	0,41	5,60		
			46,5				241,34	19,07	260,41		
47	E11-11-11	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ ПО БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ РАЗРЯД=3.1, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8739 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	100 М2	643,39	21,22	8,02	257,11	19,96	941,68	43,41	0,55
			1,55	997,25	32,89	12,43	398,52	30,94	1 459,60	67,29	0,85
48	E11-11-13	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК. ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К НОРМАМ E11-11-11, E11-11-12 РАЗРЯД=3.1, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8739 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	100 М2	308,28	36,80	28,00	936,32	72,80	1 354,20	20,80	1,92
			1,55	477,83	57,04	43,40	1 451,30	112,84	2 099,01	32,24	2,98
49	E6-11-10	АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ И НАБЕТОНОК РАЗРЯД=3.8, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9719 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	Т	208,35	32,56	12,09	162,24	9,82	412,97	12,64	0,66
			0,70525	146,94	22,96	8,53	114,42	6,93	291,25	8,91	0,47
50	2/10-50/10	СЕТКА АРМАТУРНАЯ 12-14 ММ	Т				7 519,70	430,13	7 949,83		
			0,70525				5 303,27	303,35	5 606,62		
51	E11-131-1	УСТРОЙСТВО УСАДОЧНЫХ ШВОВ В ПРОМЫШЛЕННЫХ МОНОЛИТНЫХ БЕТОННЫХ ПОЛАХ С УПРОЧНЕНИЕМ РАЗРЯД=3.3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9019 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	100 М	253,92	1 033,10	147,95	259,97	20,16	1 567,15	16,60	8,30
			0,25	63,48	258,28	36,99	64,99	5,04	391,79	4,15	2,08
52	1/10-130- 15/135	ГЕРМЕТИК ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ, ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ, ОТВЕРЖДАЮЩИЙСЯ, ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ ДЕФОРМАЦИОННЫХ ШВОВ	КГ				7,79	0,62	8,41		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	E26-85-1	УСТАНОВКА ПЕРФОРИРОВАННЫХ АЛЮМИНИЕВЫХ УГОЛКОВ РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	100 М	647,02	0,02		2,89	0,23	650,16	38,15	
			0,11	71,17			0,32	0,03	71,52	4,20	
54	1/10-230-55-20/155-1	УГОЛОК СТАЛЬНОЙ, РАЗМЕРОМ 40 X 40 ММ	100 М				102,08	8,11	110,19		
			0,11				11,23	0,89	12,12		
55	E62-37-2	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК И ОГРАД БЕЗ РЕЛЬЕФА ЗА 2 РАЗА РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	100 М2	1 273,20	0,43	0,29	96,76	7,68	1 378,07	80,73	0,02
			0,04	50,93	0,02	0,01	3,87	0,31	55,13	3,23	
56	E11-54-1	УСТРОЙСТВО ДОШАТЫХ ПОЛОВ БЕЗ ФРИЗА ТОЛЩИНОЙ ДОСОК 27 ММ ПО ПЛИТАМ ПЕРЕКРЫТИЯ С ШАГОМ ЛАГ 400 ММ РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	100 М2	1 738,98	28,76		3 039,52	241,33	5 048,59	119,24	
			0,19	330,41	5,46		577,51	45,85	959,23	22,66	
57	E11-34-4	ШПАТЛЕВКА ПОЛОВ РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	100 М2	648,19					648,19	41,10	
			0,19	123,16					123,16	7,81	
58	1/10-230-60-55/999130	ШПАТЛЕВКИ	КГ				17,15	1,36	18,51		
			1,9				32,59	2,58	35,17		
59	E15-171-2	ПОКРЫТИЕ ПОЛОВ ЛАКОМ ПО ОГРУНТОВАННОЙ ИЛИ ОКРАШЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ЗА 2 РАЗА РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	100 М2 ОТДЕЛЫ ВАЕМО Й ПОВЕРХ НОС	215,34	0,86	0,58	2,84	0,23	219,27	12,32	0,04
			0,19	40,91	0,16	0,11	0,54	0,04	41,65	2,34	0,01
60	1/10-230-45-5/999130A	ЛАКИ	КГ				17,36	1,38	18,74		
			0,003952				0,07	0,01	0,08		
61	E7-60-4	ДЕМОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	100 М ОГРАЖД ЕНИЙ	239,37	8,40	5,69			247,77	13,70	0,39
			0,065	15,56	0,55	0,37			16,11	0,89	0,03
62	E7-60-4	МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	100 М ОГРАЖД ЕНИЙ	797,92	28,00	18,95			825,92	45,65	1,30
			0,065	51,86	1,82	1,23			53,68	2,97	0,08
63	2/20-20-20-20/30-300	ОГРАЖДЕНИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОЙ ТРУБЫ D=6,5 М.П	ШТ				500,00	28,60	528,60		
			1				500,00	28,60	528,60		
64	E13-16-6	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВОЙ ГФ-021 РАЗРЯД=5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.1019 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	100 М2	117,55	3,76	0,29	71,12	5,62	198,05	6,29	0,02
			0,065	7,64	0,24	0,02	4,62	0,37	12,87	0,41	
65	E15-172-4	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ БЕЛЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА: РЕШЕТОК, ПЕРЕПЛЕТОВ, РАДИАТОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНШЕ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2 РАЗРЯД=3.6, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9439 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	100 М2 ОКРАШ ИВАЕМ ОЙ ПОВЕРХ НОСТ	1 137,57	0,43	0,29	185,29	14,71	1 338,00	71,06	0,02
			0,065	73,94	0,03	0,02	12,04	0,96	86,97	4,62	
66	E62-34-2	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ВОЗДУХОВОДОВ ТРУБ ЗА 2 РАЗА РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	100 М2	1 153,73	0,43	0,29	124,75	9,90	1 288,81	79,11	0,02
			0,0594	68,53	0,03	0,02	7,41	0,59	76,56	4,70	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 0000/000010 ОХР и ОПР ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ ИТОГО С ОХР/ОПР и ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ				12 097,30	563,14	213,85	15 556,09	1 036,81	29 253,34 10 178,27 6 217,93 45 649,54	773,78	14,05
0000/000011 ТАМБУР ПЕРЕД ТИРОМ											
67	E67-7-5	ДЕМОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=61.01%, План=35.49%	100 ШТ.	282,15	3,45	2,33			285,60	17,89	0,16
			0,12	33,86	0,41	0,28			34,27	2,15	0,02
68	Ц8-914-2	СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ, КРЕПЛЕНИЕ НА РАСПОРНЫЕ ДЮБЕЛЯ, КОЛИЧЕСТВО ЛАМП 2 РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=61.01%, План=35.49%	100 ШТ.	3 108,17	29,67		346,52	18,63	3 502,99	197,08	
			0,12	372,98	3,56		41,58	2,24	420,36	23,65	
69	5/30-30-4-3-2-112/105002-1	СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ ПОТОЛОЧНЫЙ ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ	ШТ.				136,89	7,28	144,17		
			12				1 642,68	87,36	1 730,04		
70	E62-54-1	СИЛОВАЯ ОЧИСТКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ОТ ИЗВЕСТКОВЫХ КРАСОК РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	100 М2	36,17			0,32	0,02	36,51	2,48	
			0,26	9,40			0,08	0,01	9,49	0,64	
71	E15-425-2	ЗАДЕЛКА ШВОВ МЕЖДУ ПЛИТАМИ РАЗРЯД=3.8, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9719	100 М	527,96			12,70	1,01	541,67	32,03	
			0,21	110,87			2,67	0,21	113,75	6,73	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0,26	22,90					22,90	1,57	
73	1/10-230-15/395	ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ПОЛИМЕРНАЯ (П), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ (Д)	КГ				5,19	0,41	5,60		
			3,9				20,24	1,60	21,84		
74	E61-1-5	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ШТУКАТУРКИ ПОТОЛКОВ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПРИ ТОЛЩИНЕ НАМЕТА ДО 5 ММ	100 М2	738,16	15,29	10,35			753,45	47,52	0,71
		РАЗРЯД=3.4, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9159 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0,26	191,92	3,98	2,69			195,90	12,36	0,18
75	4/1-4-20-10-999/460	РАСТВОРЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И РАСТВОРНЫЕ СМЕСИ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ), ОПРЕД - 46	М3				115,38	8,98	124,36		
			0,1456				16,80	1,31	18,11		
76	E15-315-1	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПОТОЛКОВ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ	100 М2	891,78	0,78	0,44	123,44	9,92	1 025,92	59,22	0,03
		РАЗРЯД=3.2, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8879 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0,26	231,86	0,20	0,11	32,09	2,58	266,73	15,40	0,01
77	1/10-230-60-40/10	ШПАТЛЕВКА БЕЛАЯ, ФИНИШНАЯ, ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), ГИПСОВАЯ	КГ				1,44	0,11	1,55		
			28,6				41,18	3,15	44,33		
78	1/10-230-15/395	ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ПОЛИМЕРНАЯ (П), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ (Д)	КГ				5,19	0,41	5,60		
			4,68				24,29	1,92	26,21		
79	E26-151-8	ДЕМОНТАЖ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ ПОЛУЦИЛИНДРАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ, КАШИРОВАННЫМИ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ	10 М	39,04	0,01				39,05	2,40	
		РАЗРЯД=3.7, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9579 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0,5	19,52	0,01	K=0.3 0,01	K=0.3 0,01	K=0 0,01	19,53	K=0.3 1,20	K=0.3 0,01
80	E26-151-8	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ПОЛУЦИЛИНДРАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ, КАШИРОВАННЫМИ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, С ПРОКЛЕИВАНИЕМ ШВОВ АЛЮМИНЕВЫМ СКОТЧЕМ, НА ПРЯМЫХ И ФАСОННЫХ УЧАСТКАХ, ВОЗДУХОВОДОВ	10 М	130,13	0,02		37,00	2,88	170,03	8,01	
		РАЗРЯД=3.7, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9579 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0,5	65,07	0,01		18,50	1,44	85,02	4,01	
81	1/10-120-110-50/19	МАТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПРОШИВНЫЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ С ПОКРЫТИЕМ АЛЮМИНЕВОЙ ФОЛЬГОЙ ISOTEC KIM-AL-50, РАЗМЕРОМ 1200 X 5000 X 50 ММ	М3				188,67	14,98	203,65		
			0,1884				35,55	2,82	38,37		
82	ПРИМЕЧАНИЕ: СТЕНЫ										
83	E67-12-1	СМЕНА ОДНО- И ДВУХКЛАВИШНЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ И РОЗЕТОК ШТЕПСЕЛЬНЫХ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100 ШТ.	1 221,07			41,80	2,24	1 265,11	68,51	
		РАЗРЯД=4.5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0509 ОХРиОПР=61.01%, План=35.49%	0,12	146,53			5,02	0,27	151,82	8,22	
84	5/30-30-4-1-1/126	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ УСТАНОВОЧНЫЙ ДВУХКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ 10А/230ВLR20	ШТ.				1,10	0,06	1,16		
			12				13,20	0,72	13,92		
85	E65-1-2	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 63 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДОВ	897,80	6,90	3,50	29,29	2,32	936,31	59,62	0,24
		РАЗРЯД=3.2, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8879 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58%	0,04	35,91	0,28	0,14	1,17	0,09	37,45	2,38	0,01
86	E65-13-25	СМЕНА ШАРОВЫХ КРАНОВ	100 ПРИБОРОВ	1 520,67	3,45	2,33	16,43	1,31	1 541,86	87,00	0,16
		РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58%	0,06	91,24	0,21	0,14	0,99	0,08	92,52	5,22	0,01
87	3/3-50-80-10/30	КРАНЫ ШАРОВЫЕ, МУФТОВЫЕ, ЛАТУННЫЕ 11Б27П1 ДИАМЕТРОМ 25 ММ	ШТ.				18,03	1,31	19,34		
			6				108,18	7,86	116,04		
88	E16-6-5	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 40 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА	545,00	10,97	4,96	31,92	2,41	590,30	31,81	0,34
		РАЗРЯД=4.1, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0102 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58%	0,04	21,80	0,44	0,20	1,28	0,10	23,62	1,27	0,01
89	6/30-30-10/14	ТРУБА СТАЛЬНАЯ С ОБРАБОТКОЙ	М				11,08	0,69	11,77		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
							44,32	2,08	46,40		
90	E62-35-2	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РАДИАТОРОВ И РЕБРИСТЫХ ТРУБ ОТОПЛЕНИЯ ЗА 2 РАЗА РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	100 М2	1 039,95	0,43	0,29	124,75	9,90	1 175,03	65,94	0,02
				0,0314	32,65	0,01	0,01	3,92	0,31	36,89	2,07
91	E62-34-2	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ЗА 2 РАЗА РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	100 М2	1 153,73	0,43	0,29	124,75	9,90	1 288,81	79,11	0,02
				0,0314	36,23	0,01	0,01	3,92	0,31	40,47	2,48
92	E62-54-2	СПЛОШНАЯ ОЧИСТКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОТ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫХ КРАСОК РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	100 М2	64,02			0,32	0,02	64,36	4,39	
				1,44	92,19		0,46	0,03	92,68	6,32	
93	E13-73-2	ГРУНТОВАНИЕ ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	100 М2	73,50					73,50	5,04	
				1,44	105,84				105,84	7,26	
94	1/10-230-15/395	ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ПОЛИМЕРНАЯ (П), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ (Д) РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	КГ				5,19	0,41	5,60		
				21,6			112,10	8,86	120,96		
95	E61-1-3	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ШТУКАТУРКИ СТЕН ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПРИ ТОЛЩИНЕ НАМЕТА ДО 5 ММ РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	100 М2	719,00	12,92	8,75	316,41	25,06	1 073,39	45,59	0,60
				1,44	1 035,36	18,60	455,63	36,09	1 545,68	65,65	0,86
96	E15-278-8	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ВРУЧНУЮ ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ИЗ КИРПИЧ ПОД ОТДЕЛКУ СОСТАВОМ ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНЫМ КРУПНОЗЕРНИСТЫМ (2-3 ММ) И ФАКТУРНЫМ (0,7 ММ) РАЗРЯД=3.6, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9439 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	100 М2	974,76	30,70	18,95			1 005,46	60,89	1,30
				1,44	1 403,65	44,21	27,29		1 447,86	87,68	1,87
97	1/10-230-60-45-10/27	ШТУКАТУРКА ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНАЯ, ЦЕМЕНТНАЯ, С ФАКТУРОЙ ПОД ОКРАСКУ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), КРУПНОЗЕРНИСТАЯ РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	Т				915,60	72,70	988,30		
				0,7776			711,97	56,53	768,50		
98	1/10-230-15/395	ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ПОЛИМЕРНАЯ (П), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ (Д) РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	КГ				5,19	0,41	5,60		
				36			186,84	14,76	201,60		
99	E15-339-1	АКРИЛОВАЯ ОКРАСКА СТЕН ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ПО ДЕКОРАТИВНОЙ ШТУКАТУРКЕ РАЗРЯД=3.7, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9579 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	100 М2	450,01	0,54	0,29	166,37	13,31	630,23	27,70	0,02
				1,44	648,01	0,78	239,57	19,17	907,53	39,89	0,03
100	E62-34-2	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ВОЗДУХОВОДОВ 2 РАЗА РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	100 М2	1 153,73	0,43	0,29	124,75	9,90	1 288,81	79,11	0,02
				0,012	13,84	0,01	1,50	0,12	15,47	0,95	
101	E56-18-1	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	100 ШТ.	2 042,33	299,24	157,03			2 341,57	140,04	9,76
				0,05	102,12	14,96	7,85		117,08	7,00	0,49
102	E56-19-1	СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	100 М2 ПОЛОТЕН Н	529,10					529,10	36,28	
				0,0861	45,56				45,56	3,12	
103	E9-340-1	УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ВХОДНЫХ В КВАРТИРЫ В ПРОЕМАХ БЕТОННЫХ СТЕН ПРИ ПЛОЩАДИ ПРОЕМА ДО 2 М2 РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=58.54%, План=59.02%	100 М2 ПРОЕМО	3 195,33	11,64		190,13	12,73	3 409,83	219,10	
				0,0861	275,12	1,00	16,37	1,10	293,59	18,86	
104	2/20-20-15-3-10/160-1	БЛОК ДВЕРНОЙ ВНУТРЕННИЙ ВХОДНОЙ СТАЛЬНОЙ, ГЛУХОЙ, С 21-8	ШТ.				700,00	40,04	740,04		
				4			2 800,00	160,16	2 960,16		
105	2/20-20-15-3-10/170-1	БЛОК ДВЕРНОЙ ВНУТРЕННИЙ ВХОДНОЙ СТАЛЬНОЙ, ГЛУХОЙ 21-9	ШТ.				800,00	45,76	845,76		
				1			800,00	45,76	845,76		
106	E10-231-1	ЗАПОЛНЕНИЕ ЗАЗОРА МЕЖДУ ДВЕРНОЙ КОРОБКОЙ И СТЕНОЙ МОНТАЖНОЙ ПЕНОЙ В БЕТОННЫХ И КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ, ПРИ ПЛОЩАДИ ПРОЕМА ДО 2 М2 РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	100 М2 ПРОЕМО В	268,34			370,77	29,33	668,44	18,40	
				0,0861	23,10		31,92	2,53	57,55	1,58	
107	ПРИМЕЧАНИЕ ПОЛЫ										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
108	E57-3-1	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ПЛИНТУСОВ И ИЗ ПЛАСТМАССОВЫХ МАТЕРИАЛОВ	100 М РАЗБИР АЕМОГО ПЛИНТУ СА	42,29					42,29	2,90	
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0,8599 ОХРиОПР=83,83%, План=45,82%	0,15	6,34					6,34	0,44	
109	E57-2-1	РАЗБОРКА ДОЩАТЫХ ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ	100 М2 РАЗБИР АЕМОГО ПОКРЫТ ИЯ	558,56	30,59	20,70			589,15	38,30	1,42
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0,8599 ОХРиОПР=83,83%, План=45,82%	0,26	145,23	7,95	5,38			153,18	9,96	0,37
110	E57-1-2	РАЗБОРКА ЛАГ ИЗ ДОСОК И БРУСКОВ	100 М2 РАЗБИР АЕМОГО ОСНОВА НИЯ	111,86	6,25	4,23			118,11	7,67	0,29
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0,8599 ОХРиОПР=83,83%, План=45,82%	0,26	29,08	1,63	1,10			30,71	1,99	0,08
111	E57-22-1	ДЕМОНТАЖ ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ ИЗ ШЛАКА ЦЕМЕНТНОГО	100 М2	95,60	1,94	1,31			97,54	6,56	0,09
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0,8599 ОХРиОПР=83,83%, План=45,82%	0,26	24,86	0,50	0,34	K=0,3 K=0,3 K=0 K=0		25,36	1,71	0,02
112	E13-73-4	ГРУНТОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ДНИЩ (ПОЛОВ) БЕЗ УКЛОНА	100 М2	47,25					47,25	3,24	
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0,8599 ОХРиОПР=83,83%, План=45,82%	0,26	12,29					12,29	0,84	
113	I/10-230-15/395	ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ПОЛИМЕРНАЯ (П), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ (Д)	КГ				5,19	0,41	5,60		
			7,8				40,48	3,20	43,68		
114	E11-2-9	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 100 ММ	МЗ	53,38	0,46		202,89	15,74	272,47	3,66	
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0,8599 ОХРиОПР=83,83%, План=45,82%	2,6	138,79	1,20		527,51	40,92	708,42	9,52	
115	E6-11-10	АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ И НАБЕТОНОК	Т	208,35	32,56	12,09	162,24	9,82	412,97	12,64	0,66
		РАЗРЯД=3,8, МЕЖР.КОЭФФ.=0,9719 ОХРиОПР=83,83%, План=45,82%	0,1183	24,65	3,85	1,43	19,19	1,16	48,85	1,50	0,08
116	2/10-50/10	СЕТКА АРМАТУРНАЯ 12-14 ММ	Т				7 519,70	430,13	7 949,83		
			0,1183				889,58	50,88	940,46		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 0000/000011 ОХР и ОПР ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ ИТОГО С ОХР/ОПР и ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ		5 548,77	103,81	59,99	8 890,78	557,73	15 101,09 4 483,16 2 838,45 22 422,70	353,62	4,04
0000/000012 КОРИДОР ПЕРЕД ТАМБУРОМ											
117	ПРИМЕЧАНИЕ: ПОТОЛОК										
118	E62-54-1	СПЛОШНАЯ ОЧИСТКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ОТ ИЗВЕСТКОВЫХ КРАСОК	100 М2	36,17			0,32	0,02	36,51	2,48	
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0,8599 ОХРиОПР=83,83%, План=45,82%	0,022	0,80			0,01		0,81	0,05	
119	E62-44-2	ПРОТРАВКА ЦЕМЕНТНОЙ ШТУКАТУРКИ НЕЙТРАЛИЗУЮЩИМ РАСТВОРОМ ПОТОЛКОВ	100 М2	89,69			11,57	0,91	102,17	6,15	
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0,8599 ОХРиОПР=83,83%, План=45,82%	0,022	1,97			0,25	0,02	2,24	0,14	
120	E61-1-5	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ШТУКАТУРКИ ПОТОЛКОВ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПРИ ТОЛЩИНЕ НАМЕТА ДО 5 ММ	100 М2	738,16	15,29	10,35			753,45	47,52	0,71
		РАЗРЯД=3,4, МЕЖР.КОЭФФ.=0,9159 ОХРиОПР=83,83%, План=45,82%	0,022	16,24	0,34	0,23			16,58	1,05	0,02
121	4/1-4-20-10-999/460	РАСТВОРЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И РАСТВОРНЫЕ СМЕСИ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ), ОПРЕД - 46	МЗ				115,38	8,98	124,36		
			0,01232				1,42	0,11	1,53		
122	E15-315-1	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПОТОЛКОВ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ	100 М2	891,78	0,78	0,44	123,44	9,92	1 025,92	59,22	0,03
		РАЗРЯД=3,2, МЕЖР.КОЭФФ.=0,8879 ОХРиОПР=83,83%, План=45,82%	0,022	19,62	0,02	0,01	2,72	0,22	22,58	1,30	
123	I/10-230-15/395	ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ПОЛИМЕРНАЯ (П), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ (Д)	КГ				5,19	0,41	5,60		
			0,396				2,06	0,16	2,22		
124	I/10-230-60-40/10	ШПАТЛЕВКА БЕЛАЯ, ФИНИШНАЯ, ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), СУХАЯ СМЕСЬ	КГ				1,44	0,11	1,55		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
125	ПРИМЕЧАНИЕ: СТЕНЫ										
126	E67-7-3	ДЕМОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ РАЗРЯД=3,5, МЕЖР.КОЭФФ.=0,9299 ОХРиОПР=61,01%, План=35,49%	100 ШТ.	99,67	1,29	0,87			100,96	6,32	0,06
			0,01	1,00	0,01	0,01			1,01	0,06	
127	Ц8-913-1	СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ, КРЕПЛЕНИЕ НА РАСПОРНЫЕ ДЮБЕЛЯ, КОЛИЧЕСТВО ЛАМП 1 РАЗРЯД=3,8, МЕЖР.КОЭФФ.=0,9719 ОХРиОПР=61,01%, План=35,49%	100 ШТ.	1 469,17	17,61		191,00	10,27	1 688,05	89,13	
			0,01	14,69	0,18		1,91	0,10	16,88	0,89	
128	5/30-20-1-1-1/1-1	СВЕТИЛЬНИК С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ АНТИВАНДАЛЬНЫЙ	ШТ.				59,25	3,15	62,40		
			12				711,00	37,80	748,80		
129	E62-54-2	СПЛОШНАЯ ОЧИСТКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОТ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫХ КРАСОК РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0,8599 ОХРиОПР=83,83%, План=45,82%	100 М2	64,02			0,32	0,02	64,36	4,39	
			0,148	9,47			0,05		9,52	0,65	
130	E62-44-1	ПРОТРАВКА ЦЕМЕНТНОЙ ШТУКАТУРКИ НЕЙТРАЛИЗУЮЩИМ РАСТВОРОМ СТЕН РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0,8599 ОХРиОПР=83,83%, План=45,82%	100 М2	81,96			11,56	0,91	94,43	5,62	
			0,148	12,13			1,71	0,13	13,97	0,83	
131	E13-73-2	ГРУНТОВАНИЕ ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0,8599 ОХРиОПР=83,83%, План=45,82%	100 М2	73,50					73,50	5,04	
			0,148	10,88					10,88	0,75	
132	1/10-230-15/395	ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ПОЛИМЕРНАЯ (П), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ (Д)	КГ				5,19	0,41	5,60		
			2,22				11,52	0,91	12,43		
133	E61-1-3	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ШТУКАТУРКИ СТЕН ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПРИ ТОЛЩИНЕ НАМЕТА ДО 5 ММ РАЗРЯД=3,5, МЕЖР.КОЭФФ.=0,9299 ОХРиОПР=83,83%, План=45,82%	100 М2	719,00	12,92	8,75	316,41	25,06	1 073,39	45,59	0,60
			0,148	106,41	1,91	1,30	46,83	3,71	158,86	6,75	0,09
134	E15-314-2	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА СТЕН ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ С ПОЛНОЙ ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ РАЗРЯД=3,1, МЕЖР.КОЭФФ.=0,8739 ОХРиОПР=83,83%, План=45,82%	100 М2	630,80	0,56	0,29	123,44	9,92	764,72	42,56	0,02
			0,148	93,36	0,08	0,04	18,27	1,47	113,18	6,30	
135	1/10-230-15/395	ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ПОЛИМЕРНАЯ (П), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ (Д)	КГ				5,19	0,41	5,60		
			2,664				13,83	1,09	14,92		
136	1/10-230-60-40/10	ШПАТЛЕВКА БЕЛАЯ, ФИНИШНАЯ, ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), ГИПСОВАЯ	КГ				1,44	0,11	1,55		
			16,28				23,44	1,79	25,23		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 0000/000012 ОХР и ОПР ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ		286,57	2,54	1,59	838,50	47,78	1 175,39 237,99 145,42 1 558,80	18,77	0,11
0000/000020 УВЕЛИЧЕНИЕ ПРОЕМА ДВЕРНОГО ПО ВЫСОТЕ											
137	E46-27-2	ПРОБИВКА ПРОЕМОВ В КОНСТРУКЦИЯХ ИЗ БЕТОНА РАЗРЯД=3,5, МЕЖР.КОЭФФ.=0,9299 ОХРиОПР=83,83%, План=45,82%	МЗ	435,44	906,55	426,37			1 341,99	27,61	25,14
			4	1 741,76	3 626,20	1 705,48			5 367,96	110,44	100,56
138	E56-40-1	ОБРАМЛЕНИЕ ПРОЕМОВ УГЛОВОЙ СТАЛЬЮ РАЗРЯД=3,9, МЕЖР.КОЭФФ.=0,9859 ОХРиОПР=83,83%, План=45,82%	Т	735,72	12,96	7,87	4 878,82	287,70	5 915,20	44,00	0,54
			0,4	294,29	5,18	3,15	1 951,53	115,08	2 366,08	17,60	0,22
139	E13-16-6	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 РАЗРЯД=5, МЕЖР.КОЭФФ.=1,1019 ОХРиОПР=83,83%, План=45,82%	100 М2	117,55	3,76	0,29	71,12	5,62	198,05	6,29	0,02
			0,02	2,35	0,08	0,01	1,42	0,11	3,96	0,13	
140	E13-26-6	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1,0 ОХРиОПР=83,83%, План=45,82%	100 М2	148,23	4,70	0,58	122,94	9,86	285,73	8,74	0,04
			0,02	2,96	0,09	0,01	2,46	0,20	5,71	0,17	
141	E61-1-11	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ШТУКАТУРКИ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) СУХОЙ РАСТВОРНОЙ СМЕСЬЮ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ОКРАСКИ ИЛИ ОКЛЕЙКИ ОБОЯМИ ПРОЕМОВ РАЗРЯД=4,8, МЕЖР.КОЭФФ.=1,0815 ОХРиОПР=83,83%, План=45,82%	100 М2	2 645,32	54,04	46,95	590,41	46,76	3 336,53	144,22	3,22
			0,02	52,91	1,08	0,94	11,81	0,94	66,74	2,88	0,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
142	E15-314-2	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПРОЕМА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ С ПОЛНОЙ ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ РАЗРЯД=3.1, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8739 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	100 М2	630,80	0,56	0,29	123,44	9,92	764,72	42,56	0,02
				0,02	12,62	0,01	0,01	2,47	0,20	15,30	0,85
143	1/10-230-15/395	ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ПОЛИМЕРНАЯ (П), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ (Д)	КГ				5,19	0,41	5,60		
				0,36			1,87	0,15	2,02		
144	1/10-230-60-40/10	ШПАТЛЕВКА БЕЛАЯ, ФИНИШНАЯ, ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), ГИПСОВАЯ	КГ				1,44	0,11	1,55		
				2,2			3,17	0,24	3,41		
145 ПРИМЕЧАНИЕ: ПОЛ											
146	E13-73-4	ГРУНТОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ДНИЩ (ПОЛОВ) БЕЗ УКЛОНА РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	100 М2	47,25					47,25	3,24	
				0,022	1,04				1,04	0,07	
147	1/10-230-15/395	ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ПОЛИМЕРНАЯ (П), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ (Д)	КГ				5,19	0,41	5,60		
				0,55			2,85	0,23	3,08		
148	E11-2-9	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 100 ММ РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	М3	53,38	0,46		202,89	15,74	272,47	3,66	
				0,22	11,74	0,10	44,64	3,46	59,94	0,81	
149	E6-11-10	АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ И НАБЕТОНОК РАЗРЯД=3.8, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9719 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	Т	208,35	32,56	12,09	162,24	9,82	412,97	12,64	0,66
				0,01001	2,09	0,33	1,62	0,10	4,14	0,13	0,01
150	2/10-50/10	СЕТКА АРМАТУРНАЯ 12-14 ММ	Т				7 519,70	430,13	7 949,83		
				0,01001			75,27	4,31	79,58		
151	E15-165-8	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПОЛОВ РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	100 М2 ОКРАШ ИВАЕМ ОЙ ПОВЕРХ НОСТЬ	880,73	9,69	6,56	835,53	66,34	1 792,29	51,93	0,45
				0,022	19,38	0,21	18,38	1,46	39,43	1,14	0,01
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 0000/000020 ОХР и ОПР ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ				2 141,14	3 633,28	1 709,86	2 117,49	126,48	8 018,39 3 228,28 1 967,45 13 214,12	134,22	100,86
0000/000021 ВЫХОД ИЗ ПОДВАЛА											
152 ПРИМЕЧАНИЕ: ДВЕРИ											
153	E56-18-1	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	100 ШТ.	2 042,33	299,24	157,03			2 341,57	140,04	9,76
				0,01	20,42	2,99	1,57		23,41	1,40	0,10
154	E56-19-1	СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	100 М2 ПОЛОТЕН	529,10					529,10	36,28	
				0,022	11,64				11,64	0,80	
155	E9-340-1	ДЕМОНТАЖ ДВЕРЕЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ВХОДНЫХ В КВАРТИРЫ В ПРОЕМАХ БЕТОННЫХ СТЕН ПРИ ПЛОЩАДИ ПРОЕМА ДО 2 М2 РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=58.54%, План=59.02%	100 М2 ПРОЕМО	958,60	3,49				962,09	65,73	
				0,0144	13,80	К=0.3 0,05	К=0.3 0,05	К=0 0,05	К=0 0,05	К=0.3 0,95	К=0.3 0,95
156	E9-340-1	УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ВХОДНЫХ В КВАРТИРЫ В ПРОЕМАХ БЕТОННЫХ СТЕН ПРИ ПЛОЩАДИ ПРОЕМА ДО 2 М2 РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=58.54%, План=59.02%	100 М2 ПРОЕМО	3 195,33	11,64		190,13	12,73	3 409,83	219,10	
				0,0373	119,19	0,43	7,09	0,47	127,18	8,17	
157	2/20-20-15-3-10/160-2	БЛОК ДВЕРНОЙ ВНУТРЕННИЙ ВХОДНОЙ СТАЛЬНОЙ, ГЛУХОЙ, С 17-9	ШТ.				700,00	40,04	740,04		
				1			700,00	40,04	740,04		
158	2/20-20-15-3-10/170-2	БЛОК ДВЕРНОЙ ВНУТРЕННИЙ ВХОДНОЙ СТАЛЬНОЙ, ГЛУХОЙ 22-1	ШТ.				1 000,00	57,20	1 057,20		
				1			1 000,00	57,20	1 057,20		
159	E10-231-1	ЗАПОЛНЕНИЕ ЗАЗОРА МЕЖДУ ДВЕРНОЙ КОРОБКОЙ И СТЕНОЙ МОНТАЖНОЙ ПЕНОЙ В БЕТОННЫХ И КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ, ПРИ ПЛОЩАДИ ПРОЕМА ДО 2 М2 РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	100 М2 ПРОЕМО	268,34			370,77	29,33	668,44	18,40	
				0,0373	10,01		13,83	1,09	24,93	0,69	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗРЯД=3,5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=61.01%, План=35.49%	0,01	2,82	0,03	0,02			2,85	0,18	
162	П8-914-2	СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ, КРЕПЛЕНИЕ НА РАСПОРНЫЕ ДЮБЕЛЯ, КОЛИЧЕСТВО ЛАМП 2 РАЗРЯД=3,5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=61.01%, План=35.49%	100 ШТ.	3 108,17	29,67		346,52	18,63	3 502,99	197,08	
163	5/30-30-4-3-2- 112/105002-1	СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ ПОТОЛОЧНЫЙ ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ	ШТ.				136,89	7,28	144,17		
			1				136,89	7,28	144,17		
164	Е46-47-3	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И ПОТОЛКОВ КИРПИЧНЫХ РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	100 М2	360,95					360,95	24,75	
			0,021	7,58					7,58	0,52	
165	Е13-68-5	АРМИРОВАНИЕ СЕТКОЙ РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	100 М2	301,89	5,88		1 150,20	65,88	1 523,85	20,70	
			0,021	6,34	0,12		24,15	1,38	31,99	0,43	
166	Е15-61-4	ОШТУКАТУРИВАНИЕ УЛУЧШЕННОЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ЦЕМЕНТНО- ИЗВЕСТКОВЫМ ИЛИ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ	100 М2 ОШТУК АТУРИВ АЕМОЙ ПОВЕРХ	1 475,52	121,20	96,37	91,45	5,96	1 694,13	87,00	6,61
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0,021	30,99	2,55	2,02	1,92	0,13	35,59	1,83	0,14
167	4/1-4-20-10- 999/460	РАСТВОРЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И РАСТВОРНЫЕ СМЕСИ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ), ОПРЕД. - 46	М3				115,38	8,98	124,36		
			0,04032				4,65	0,36	5,01		
168	Е13-86-3	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ С ПРИМЕНЕНИЕМ СУХИХ СМЕСЕЙ	100 М2 ПОВЕРХ НОСТИ	961,31	1,43		10,08	0,80	973,62	58,32	
		РАЗРЯД=3,8, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9719 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0,021	20,19	0,03		0,21	0,02	20,45	1,22	
169	1/10-230-60- 5/999131	ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ СМЕСИ СУХИЕ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ), ОПРЕД. - 13	Т				6 088,02	483,39	6 571,41		
			0,008169				49,73	3,95	53,68		
170	Е15-315-1	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПОТОЛКОВ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ РАЗРЯД=3,2, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8879 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	100 М2	891,78	0,78	0,44	123,44	9,92	1 025,92	59,22	0,03
			0,021	18,73	0,02	0,01	2,59	0,21	21,55	1,24	
171	1/10-230- 15/395	ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ПОЛИМЕРНАЯ (П), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), ВОДНО- ДИСПЕРСИОННАЯ (Д)	КГ				5,19	0,41	5,60		
			0,378				1,96	0,15	2,11		
172	ПРИМЕЧАНИЕ:										
173	Е62-54-2	СПЛОШНАЯ ОЧИСТКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОТ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫХ КРАСОК РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	100 М2	64,02			0,32	0,02	64,36	4,39	
			0,15	9,60			0,05		9,65	0,66	
174	Е62-44-1	ПРОТРАВКА ЦЕМЕНТНОЙ ШТУКАТУРКИ НЕЙТРАЛИЗУЮЩИМ РАСТВОРОМ СТЕН РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	100 М2	81,96			11,56	0,91	94,43	5,62	
			0,15	12,29			1,73	0,14	14,16	0,84	
175	Е61-1-3	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ШТУКАТУРКИ СТЕН ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПРИ ТОЛЩИНЕ НАМЕТА ДО 5 ММ РАЗРЯД=3,5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	100 М2	719,00	12,92	8,75	316,41	25,06	1 073,39	45,59	0,60
			0,15	107,85	1,94	1,31	47,46	3,76	161,01	6,84	0,09
176	Е15-314-2	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА СТЕН ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ С ПОЛНОЙ ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ РАЗРЯД=3,1, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8739 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	100 М2	630,80	0,56	0,29	123,44	9,92	764,72	42,56	0,02
			0,15	94,62	0,08	0,04	18,52	1,49	114,71	6,38	
177	1/10-230- 15/395	ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ПОЛИМЕРНАЯ (П), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), ВОДНО- ДИСПЕРСИОННАЯ (Д)	КГ				5,19	0,41	5,60		
			2,7				14,01	1,11	15,12		
178	1/10-230-60- 40/10	ШПАТЛЕВКА БЕЛАЯ, ФИНИШНАЯ, ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), ГИПСОВАЯ	КГ				1,44	0,11	1,55		
			16,5				23,76	1,82	25,58		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 0000/000021 ОХР и ОПР ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ		517,15	8,54	4,97	2 052,02	120,79	2 698,50 396,30 282,39 3 377,19	34,12	0,33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
179	E46-34-3	РАЗБОРКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ РАЗРЯД=4.4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0408 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	МЗ	272,72	447,40	209,96	10,88	0,86	731,86	15,45	12,38
			1,5	409,08	671,10	314,94	16,32	1,29	1 097,79	23,18	18,57
180	E8-3-1	УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОГО ОСНОВАНИЯ РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	МЗ ОСНОВА НИЯ	14,29	2,05	1,17	16,72		33,06	0,98	0,08
			0,7	10,00	1,44	0,82	11,70		23,14	0,69	0,06
181	E6-1-16	УСТРОЙСТВО МАРШЕЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ С ПРИМЕНЕНИЕМ БАДЫИ РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	100 МЗ В ДЕЛЕ	3 480,05	2 321,42	588,25	2 153,61	170,75	8 125,83	220,66	29,80
			0,02	69,60	46,43	11,77	43,07	3,42	162,52	4,41	0,60
182	4/1-4-10-20-999/460	БЕТОНЫ ТЯЖЕЛЫЕ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ), ОПРЕД. - 46	МЗ				207,88	16,17	224,05		
			2,03				422,00	32,83	454,83		
183	2/10-25/5	ЗАГОТОВКИ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНОЙ АРМАТУРНОЙ СТАЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА S500(AT500C) ДИАМЕТРОМ 10 ММ	Т				2 776,08	158,79	2 934,87		
			0,162				449,72	25,72	475,44		
184	E61-28-1	ПЕРЕТИРКА МАРША ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫМ РАСТВОРОМ РАЗРЯД=3.9, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9859 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% Примечание: ПРИМ	100 М2	469,35	2,58	1,75	0,01		471,94	28,07	0,12
			0,045	21,12	0,12	0,08			21,24	1,26	0,01
185	4/1-4-20-20-20-999/460	РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ), ОПРЕД. - 46	МЗ				167,16	13,01	180,17		
			0,00153				0,26	0,02	0,28		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 0000/000022 ОХР и ОПР ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ		509,80	719,09	327,61	943,07	63,28	2 235,24 702,00 427,83 3 365,07	29,54	19,24
		0000/000023 КРЫЛЫЦО ВХОДА В ПОДВАЛ									
186	E61-26-1	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ СТЕН ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 М2 РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	100 М2	648,55	149,06	73,47			797,61	44,47	4,43
			0,05	32,43	7,45	3,67			39,88	2,22	0,22
187	E61-1-3	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ШТУКАТУРКИ СТЕН ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПРИ ТОЛЩИНЕ НАМЕТА ДО 5 ММ РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	100 М2	719,00	12,92	8,75	316,41	25,06	1 073,39	45,59	0,60
			0,05	35,95	0,65	0,44	15,82	1,25	53,67	2,28	0,03
188	E26-100-1	УСТРОЙСТВО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СЛОЯ АРМИРОВАНИЯ СТЕКЛОСЕТКОЙ РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	100 М2	432,60	12,51	9,48	141,49	11,40	598,00	27,43	0,65
			0,05	21,63	0,63	0,47	7,07	0,57	29,90	1,37	0,03
189	E13-86-3	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН С ПРИМЕНЕНИЕМ СУХИХ СМЕСЕЙ РАЗРЯД=3.8, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9719 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	100 М2 ПОВЕРХ НОСТИ	961,31	1,43		0,16		962,90	58,32	
			0,01	9,61	0,01				9,62	0,58	
190	1/10-230-60-5/999131	ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ СМЕСИ СУХИЕ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ), ОПРЕД. - 13	Т				6 088,02	483,39	6 571,41		
			0,00389				23,68	1,88	25,56		
191	E13-73-1	ГРУНТОВАНИЕ НАРУЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	100 М2	67,67					67,67	4,64	
			0,05	3,38					3,38	0,23	
192	1/10-230-15/395	ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ПОЛИМЕРНАЯ (П), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ (Д)	КТ				5,19	0,41	5,60		
			1,25				6,49	0,51	7,00		
193	E15-157-2	ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ: СИЛИКАТНАЯ РАЗРЯД=3.7, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9579 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	100 М2 ФАСАДА	236,22	4,09	2,77			240,31	14,54	0,19
			0,05	11,81	0,20	0,14			12,01	0,73	0,01
194	1/10-230-40-10/86	КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (V1, W3), ОСНОВА (БАЗА) БЕЛАЯ	КТ				6,90	0,55	7,45		
			2,25				15,53	1,24	16,77		
195	E63-19-6	РАЗБОРКА ОБЛИЦОВКИ СТЕН ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ГЛАЗУРОВАННЫХ ПЛИТОК БЕЗ СОХРАНЕНИЯ ПЛИТКИ РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	100 М2	395,22	6,32	4,81			401,54	27,10	0,33
			0,035	13,83	0,22	0,17			14,05	0,95	0,01
196	E13-86-3	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН С ПРИМЕНЕНИЕМ СУХИХ СМЕСЕЙ РАЗРЯД=3.8, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9719 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	100 М2 ПОВЕРХ НОСТИ	961,31	1,43		0,16		962,90	58,32	
			0,035	33,65	0,05	0,01			33,71	2,04	
197	1/10-230-60-5/999131	ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ СМЕСИ СУХИЕ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ), ОПРЕД. - 13	Т				6 088,02	483,39	6 571,41		
			0,013615				82,89	6,58	89,47		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗРЯД=3.1, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8739 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0,035	22,52	0,74	0,28	9,00	0,70	32,96	1,52	0,02
199	E11-11-13	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК: ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К НОРМАМ E11-11-11, E11-11-12	100 М2	77,07	9,20	7,00	234,08	18,20	338,55	5,20	0,48
		РАЗРЯД=3.1, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8739 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0,035	2,70	0,32	0,25	8,19	0,64	11,85	0,18	0,02
200	E59-8-2	РЕМОНТ БЕТОННЫХ СТУПЕНЕЙ	100 СТУПЕН ЕЙ	2 010,99	20,53	14,58	22,22	1,64	2 055,38	125,62	1,00
		РАЗРЯД=3.6, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9439 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0,06	120,66	1,23	0,87	1,33	0,10	123,32	7,54	0,06
201	4/1-4-10-20- 999/460	БЕТОНЫ ТЯЖЕЛЫЕ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ), ОПРЕД. - 46	М3				207,88	16,17	224,05		
			0,0168				3,49	0,27	3,76		
202	E62-37-2	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕВ ОКРАШЕННЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИИ ЗА 2 РАЗА РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	100 М2	1 273,20	0,43	0,29	96,76	7,68	1 378,07	80,73	0,02
			0,05	63,66	0,02	0,01	4,84	0,38	68,90	4,04	
203	E46-71-1	СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ НА ГЛУБИНУ 200 ММ ЭЛЕКТРОПЕРФОРАТОРОМ С ПРИМЕНЕНИЕМ СПИРАЛЬНЫХ ШНЕКОВ ДИАМЕТРОМ ОТВЕРСТИЙ ДО 20 ММ РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	100 ОТВЕРС ТИЙ	318,26	16,09				334,35	20,18	
			0,5	159,13	8,05				167,18	10,09	
204	E46-112-1	УСТАНОВКА РАСПОРНЫХ АНКЕРОВ ДИАМЕТРОМ ДО 16 ММ И ДЛИНОЙ ДО 240 ММ В ОСНОВАНИЕ ИЛИ НА ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ НА ВЫСОТЕ ДО 1,5 М ОТ ОСНОВАНИЯ РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	100 АНКЕРО В	119,23	1,14				120,37	7,03	
			0,5	59,62	0,57				60,19	3,52	
205	1/10-240-5- 20/110	КЛИНОВОЙ АНКЕР 12 X 100 ММ, ОЦИНКОВАННЫЙ	ШТ.				0,57	0,05	0,62		
			50				28,50	2,50	31,00		
206	E69-26-1	УСТРОЙСТВО КОЗЫРЬКОВ С ПОКРЫТИЕМ ИЗ МЕТАЛЛОПРОФИЛЯ РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	100 М2	7 099,96	253,61	193,19	2 216,24	147,86	9 717,67	406,20	13,25
			0,0662	470,02	16,79	12,79	146,72	9,79	643,32	26,89	0,88
207	4/2-1-7-4-1- 10/2-200	КОЗЫРЕК ИЗ ТРУБЫ ПРОФИЛИРОВАННОЙ С ПОКРЫТИЕМ ИЗ МЕТАЛЛОПРОФИЛЯ	ШТ.				2 250,00	202,95	2 452,95		
			2				4 500,00	405,90	4 905,90		
208	E8-35-2	УСТАНОВКА И РАЗБОРКА ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ НАРУЖНЫХ ВЫСОТОЙ ДО 16 М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ РАЗРЯД=3.6, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9439 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	100 М2 ВЕРТИК АЛЬНОЙ ПРОВКЦ ИИ Н	759,13					759,13	47,42	
			0,4	303,65					303,65	18,97	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 0000/000023 ОХР и ОПР ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ		1 364,25	36,93	19,09	4 853,56	432,31	6 687,05 1 159,66 706,74 8 553,45	83,15	1,28
0000/2999	ПРОЧИЕ РАБОТЫ										
209	E51-7-1	ПОГРУЗКА ВРУЧНУЮ СПОДРУЧНЫХ И НАВАЛОЧНЫХ ГРУЗОВ (ОТХОДОВ) РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	Т	8,75					8,75	0,60	
			4,166	36,45					36,45	2,50	
210	8/2/1	СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОТХОДЫ И (ИЛИ) СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР присм отходов	Т				60,00		60,00		
			4,166				249,96		249,96		
211	S310-25.1	ПЕРЕВОЗКА ДО 25 КМ, КЛАСС ГРУЗА I перевозка	Т					10,95	10,95		
			4,166					45,62	45,62		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 0000/2999 ОХР и ОПР ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ		36,45				45,62	82,07 30,56 18,62 131,25	2,50	
		ИТОГО ПО Строительные работы (ремонт) ОХРиОПР = 83.83% План.приб. = 45.82% * Ктек.ремонт=1.115 ИТОГО		20 718,81	5 053,82	2 335,78	24 770,69	1 849,63	52 392,95 19 326,64 11 778,42 83 498,01	1 316,86	139,83
		ИТОГО ПО Внутренние санитарно- технические работы для городского строительства ОХРиОПР = 68.61% План.приб. = 43.58% * Ктек.ремонт=1.115 ИТОГО		148,95	0,93	0,48	155,94	10,21	316,03 102,52 72,61 491,16	8,87	0,03
		ИТОГО ПО Электромонтажные работы (рем) ОХРиОПР = 61.01% План.приб. = 35.49% * Ктек.ремонт=1.115 ИТОГО		1 225,56	11,10	0,70	5 001,42	266,23	6 504,31 748,15 485,23 7 737,69	75,99	0,05
		ИТОГО ПО Монтажные металлоконструкций		408 11	1 48		5 371 46	304 73	6 077 78	27 08	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ИТОГО								6 545,26		
	ИТОГО	22 501,43	5 067,33	2 336,96	35 251,51	2 430,80			65 251,07	1 429,70	139,91
	В Т.Ч. ПЕРЕВОЗКА					45,62			45,62		
	ОХР и ОПР								20 416,22		
	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ								12 604,83		
	СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ								3,5		
	ВСЕГО								98 272,12		
	СРЕДСТВА НА ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ:					249,96			249,96		
	В Т.Ч. СТОИМОСТЬ ПРИЕМА И ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ					249,96			249,96		
	ВСЕГО С ПРОЧИМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ								98 522,08		
	МАССА (КОЛИЧЕСТВО) ОТХОДОВ										
	ПРИЕМ И ПЕРЕРАБОТКА ОТХОДОВ, Т								4,166		
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА [22501.43*1]							1	22 501,43		
	ТРУДОЕМКОСТЬ								1 429,70		
	ТРУДОЕМКОСТЬ МАШИНИСТОВ								139,91		
	СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ								3,5		
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ [5067.33*1]							1	5 067,33		
	ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ [2336.96*1]							1	2 336,96		
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ [2430.8*1]							1	2 430,80		
	В Т.Ч. ПЕРЕВОЗКА [45.62]								45,62		
	МАТЕРИАЛЫ-ВСЕГО								35 251,51		
1	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ [22501.43+5067.33+2430.8+35251.51]								65 251,07		
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.2	МАТЕРИАЛЫ ПОДРЯДЧИКА								35 251,35		
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА [2430.8-0]								2 430,80		
2	ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ И ОБЩЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ [20416.22*1]							1	20 416,22		
3	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ [12604.83*1]							1	12 604,83		
	ИТОГО [65251.07+0+0+20416.22+12604.83]								98 272,12		
	ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [98272.12+0+0+0]								98 272,12		
	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОТЧИСЛЕНИЯМИ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ						34		8 445,05		
	[[22501.43+2336.96]*(34/100)] * ((100-0)/100)]										
6	ИТОГО ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ [0+8445.05+0+0+0+0+0+0]								8 445,05		
7	ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ								106 717,17		
	[98272.12+8445.05+0]										
	ИТОГО С УЧЕТОМ СРЕДСТВ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ								106 717,17		
	[106717.17+0]										
	РАСЧЕТ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ										
9	ИТОГО С УЧЕТОМ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ, ОТНОСИМЫХ НА РАСХОДЫ ПО ТЕКУЩЕЙ								106 717,17		
	ДЕЯТЕЛЬНОСТИ [106717.17+0]										
	ИТОГО ПОДРЯДНЫХ РАБОТ [106717.17-0-0-0]								106 717,17		
	КОНКУРСНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ							1			
	ИТОГО С УЧЕТОМ КОНКУРСНОГО КОЭФФИЦИЕНТА [106717.17*1]								106 717,17		
11	КОЭФФИЦИЕНТ, УЧИТЫВАЮЩИЙ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА ЦЕН В							1,0396			
	СТРОИТЕЛЬСТВЕ (с 06/2026 по 10/2026)										
12	ИТОГО С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА, УЧИТЫВАЮЩЕГО ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО								110 938,97		
	ИНДЕКСА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ [(106717.17+0+0-0)*1.0396+0*1]										
14	ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ								110 938,97		
	[110938,97+0+0+0+0+0]										
16	ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ [110938,97-(0+0+0)]								110 938,97		
	ИТОГО С НАЛОГАМИ И ОТЧИСЛЕНИЯМИ ОТ ВЫРУЧКИ [110938,97+0]								110 938,97		
18	СУММА НДС [110938,97*20/100]						20		22 187,80		
	ВСЕГО ВЫПОЛНЕНО РАБОТ [110938,97+22187,8+0]								133 126,77		
	СУММА ПРОПИСЬЮ: СТО ТРИДЦАТЬ ТРИ ТЫСЯЧИ СТО ДВАДЦАТЬ ШЕСТЬ										
	БЕЛОРУССКИХ РУБ. 77 КОП.										
	СТОИМОСТЬ ПРИЕМА И ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ [249.96*1]							1	249,96		
	ИТОГО СРЕДСТВА НА ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ								249,96		
	[249.96+0+0]										
	ИТОГО СРЕДСТВА НА МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ С УЧЕТОМ								263,09		
	ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА [249.96*1.0525+0*1.0458]										
	СУММА НДС [263,09*20/100]						20		52,62		
	ВСЕГО СРЕДСТВА НА МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ [263,09+0+52,62]								315,71		
	ВСЕГО ПРОЧИХ СРЕДСТВ [315,71+0]								315,71		
									133 442,48		

ВЕДОМОСТЬ ИСПОЛЪЗУЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ, МЕХАНИЗМОВ, СМОНТИРОВАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

№	Наименование ресурса	Ед. изм.	Кол-во	Цена за единицу, бел. руб.		Стоимость, бел. руб.
				без НДС	с НДС	
	Материалы подрядчика					
1	1/10-135-20/35 АЦЕТИЛЕН РАСТВОРЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ МАРКИ Б	Т	0,00523	31 900,00		166,84
2	1/10-230-50-15/7 АЦЕТОН ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЫСШИЙ СОРТ	КГ	0,15	8,57		1,29
3	4/1-4-10-20-40/40 БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40 ММ, КЛАССА С10/12,5 (В12,5)	МЗ	2,8764	193,76		557,33
4	4/1-4-10-20-999/460 БЕТОНЫ ТЯЖЕЛЫЕ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ), ОПРЕД. - 46	МЗ	2,0468	207,88		425,49
5	5/20-30-5/2 БИРКА МАРКИРОВОЧНАЯ У134	100 ШТ.	0,001961	8,69		0,02
6	5/20-30-5/1 БИРКА-ОКОНЦЕВАТЕЛЬ У136 У3/5	100 ШТ.	0,2448	8,58		2,10
7	2/20-20-15-3-10/170-1 БЛОК ДВЕРНОЙ ВНУТРЕННИЙ ВХОДНОЙ СТАЛЬНОЙ, ГЛУХОЙ	ШТ.	1	800,00		800,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	2/20-20-15-3-10/160-1 БЛОК ДВЕРНОЙ ВНУТРЕННИЙ ВХОДНОЙ СТАЛЬНОЙ, ГЛУХОЙ, С 21-8		ШТ.		4	700,00		2 800,00			
10	2/20-20-15-3-10/160-2 БЛОК ДВЕРНОЙ ВНУТРЕННИЙ ВХОДНОЙ СТАЛЬНОЙ, ГЛУХОЙ, С 17-9		ШТ.		1	700,00		700,00			
11	1/10-110-50-5/245 БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, 2 СОРТА		М3		0,01986	487,34		9,68			
12	1/10-160-20/15 ВЕТОШЬ		КГ		1,29364	3,64		4,71			
13	1/10-240-15/285 ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ОЦИНКОВАННЫЕ С НАПРЕССОВАННОЙ ШАЙБОЙ ДИАМЕТРОМ 4,2 ММ, ДЛИНОЙ 13 ММ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ЛИСТОВ МЕТАЛЛА ТОЛЩИНОЙ ДО 0,9 ММ		КГ		0,009	5,86		0,05			
14	1/10-280-20/40 ВОДА		М3		4,856572	1,45		7,04			
15	5/30-30-4-1-1/126 ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ УСТАНОВОЧНЫЙ ДВУХКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ 10А/230В/Р20		ШТ.		12	1,10		13,20			
16	1/10-230-55-5/22 ВЯЖУЩЕЕ ГИПСОВОЕ МАРКИ Г-4 НОРМАЛЬНОТВЕРДЕЮЩЕЕ (Б), СРЕДНЕГО ПОМОЛА (П) (ФАСОВАННОЕ)		Т		0,0021	319,94		0,67			
17	1/10-240-25-35/240 ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		КГ		0,8666	3,36		2,91			
18	1/10-240-25-35/30 ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С КОНИЧЕСКОЙ ГОЛОВКОЙ 3 X 70 ММ		Т		0,002337	3 350,00		7,83			
19	1/10-240-25-35/150 ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,8 X 40 ММ		Т		0,000171	3 969,80		0,68			
20	1/10-240-25-35/210 ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,8 X 50 ММ		КГ		0,00252	3,87		0,01			
21	1/10-130-15/135 ГЕРМЕТИК ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ, ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ, ОТВЕРЖДАЮЩИЙСЯ, ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ ДЕФОРМАЦИОННЫХ ШВОВ		КГ		1,475	7,79		11,49			
22	1/10-230-60-5/999131 ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ СМЕСИ СУХИЕ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ), ОПРЕД. - 13		Т		0,025674	6 088,02		156,30			
23	1/10-230-15/200 ГРУНТОВКА "ЛАКРИТ"		КГ		64,08	2,70		173,02			
24	1/10-230-15/395 ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ПОЛИМЕРНАЯ (П), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ (Д)		КГ		284,498	5,19		1 476,54			
25	1/55-50-25/55 ГРУНТОВКА ГФ-021, КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ		КГ		0,765	6,46		4,94			
26	1/10-125-10/30 ДОСКИ ДЛЯ ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ АНТИСЕПТИРОВАННЫЕ ДП-27, ШИРИНОЙ БЕЗ ГРЕБНЯ ОТ 64 ДО 100 ММ		М3		0,57	711,18		405,37			
27	1/10-110-50-20/665 ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ТОЛЩИНОЙ 32, 40 ММ, 4 СОРТА		М3		0,005994	185,78		1,11			
28	1/10-110-50-15/225 ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 19, 22 ММ, 2 СОРТА		М3		0,001852	329,56		0,61			
29	1/10-110-50-15/265 ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 32, 40 ММ, 2 СОРТА		М3		0,003455	510,00		1,76			
30	1/10-110-50-15/345 ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, 2 СОРТА		М3		0,15226	329,56		50,18			
31	1/10-110-50-15/585 ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, 3 СОРТА		М3		0,0008	318,00		0,25			
32	5/90-10/4 ДЮБЕЛЬ МОНТАЖНЫЙ У658		10 ШТ.		0,204	0,90		0,18			
33	5/90-10/2 ДЮБЕЛЬ МОНТАЖНЫЙ У661 У3		10 ШТ.		12,852	7,50		96,39			
34	1/10-240-30-50/10 ДЮБЕЛЬ С ШПУРУПОМ ДЛЯ БЫСТРОГО МОНТАЖА 6 X 40 ММ		100 ШТ.		0,3288	3,36		1,10			
35	1/10-240-30-30/290 ДЮБЕЛЬ-ГВОЗДЬ ДЛЯ МОНТАЖНОГО ПИСТОЛЕТА 3,7 X 50 ММ		КГ		0,07353	46,87		3,45			
36	2/10-10/20 ЗАГОТОВКИ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНОЙ АРМАТУРНОЙ ГЛАДКОЙ СТАЛИ КЛАССА S240(A240) ДИАМЕТРОМ 12 ММ		Т		0,005191	2 538,09		13,18			
37	2/10-25/5 ЗАГОТОВКИ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНОЙ АРМАТУРНОЙ СТАЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА S500(AT500C) ДИАМЕТРОМ 10 ММ		Т		0,162	2 776,08		449,72			
38	2/10-45/10 ЗАГОТОВКИ ИЗ ПРОВОЛОКИ ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА ВР-I ДЛЯ АРМИРОВАНИЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДИАМЕТРОМ 4 ММ		Т		0,041809	2 753,11		115,10			
39	5/10-10-10-2/19 КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ		1000 М		0,005	2 517,97		12,59			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, С ТРЕМЯ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 1,5 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ									
40	1/10-135-20/60	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ		МЗ	8,246	0,75		6,18			
41	1/10-240-5-20/110	КЛИНОВОЙ АНКЕР 12 X 100 ММ, ОДИНКОВАННЫЙ		ШТ.	50	0,57		28,50			
42	5/20-30-3/2	КНОПКА К227 УХЛ2		1000 ШТ.	0,00102	120,00		0,12			
43	4/2-1-7-4-1-10/2-200	КОЗЫРЕК ИЗ ТРУБЫ ПРОФИЛИРОВАННОЙ С ПОКРЫТИЕМ ИЗ МЕТАЛЛОПРОФИЛЯ		ШТ.	2	2 250,00		4 500,00			
44	5/20-40-4/11	КОРОБКА МОНТАЖНАЯ (ПОДРОЗЕТНИК)		100 ШТ.	0,1338	22,00		2,94			
45	3/3-50-80-10/30	КРАНЫ ШАРОВЫЕ, МУФТОВЫЕ, ЛАТУННЫЕ 11Б27П1 ДИАМЕТРОМ 25 ММ		ШТ.	6	18,03		108,18			
46	1/10-230-40-10/64	КРАСКА ВОДНО- ДИСПЕРСИОННАЯ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ, БАЗА (ОСНОВА) БЕЛАЯ, ПРОЗРАЧНАЯ		КГ	235,335	3,10		729,54			
47	1/10-230-40-10/86	КРАСКА ВОДНО- ДИСПЕРСИОННАЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (V1, W3), ОСНОВА (БАЗА) БЕЛАЯ		КГ	2,25	6,90		15,53			
48	1/10-230-40-20/109	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА- 15, СЕРАЯ		Т	0,002161	4 556,67		9,85			
49	1/10-230-40-20/136	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА- 15, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ		КГ	1,623	5,22		8,47			
50	1/10-230-40-20/181	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА- 15, ЧЕРНАЯ		Т	0,001224	4 170,00		5,10			
51	1/10-170-2/50	КРУГ НА БАКЕЛИТЕ УСИЛЕННОМ ОТРЕЗНОЙ 125 X 1,6 X 22 ДЛЯ РЕЗКИ МЕТАЛЛА		ШТ.	0,023446	0,68		0,02			
52	1/10-230-50-15/22	КСИЛОЛ		Л	0,146498	7,53		1,10			
53	1/10-135-25/250	КУПОРОС МЕДНЫЙ МАРКИ А		КГ	0,32	11,50		3,68			
54	1/10-125-15/54	ЛАГИ ДЛЯ ПОЛОВ ДЕРЕВЯННЫХ АНТИСЕПТИРОВАНИЕ		МЗ	0,1634	750,00		122,55			
55	1/55-50-20/35	ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-577		КГ	0,141178	10,57		1,49			
56	1/10-230-45-5/999130А	ЛАКИ		КГ	0,003952	17,36		0,07			
57	1/10-235-20/797	ЛЕНТА АРМИРУЮЩАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ ИЗ СТЕКЛОВОЛОНКА НА КЛЕБОВОЙ ОСНОВЕ (СЕРПЯНКА), ШИРИНОЙ 45 ММ (50 ММ)		М	8,262	0,11		0,91			
58	5/20-30-3/43	ЛЕНТА К226		100 М	0,001201	70,00		0,08			
59	1/10-235-20/765	ЛЕНТА КЛЕЙКАЯ АЛЮМИНИЕВАЯ (СКОТЧ ФОЛЫТИРОВАННЫЙ) 50 ММХ50 М		РУЛОН	1,194	12,79		15,27			
60	5/30-40-2/21	ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ 0,14 - 0,19 ММ		КГ	0,1189	53,66		6,38			
61	1/10-235-20/772	ЛЕНТА МАЛЯРНАЯ, ОДНОСТОРОННЯЯ, 50 ММХ50 М		М2	22,525	2,51		56,54			
62	5/50-30-3/2	ЛИСТ НОРМАЛЬНОЙ ТОЧНОСТИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ, ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ИЗ СВИНЦА МАРКИ С1		Т	0,000078	15 061,40		1,17			
63	1/10-235-3/47	ЛЬНЯНАЯ ПРЯДЬ		КГ	0,021	47,50		1,00			
64	1/10-130-5/45	МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т	0,00564	1 200,00		6,77			
65	1/10-120-110-50/19	МАТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПРОШИВНЫЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ С ПОКРЫТИЕМ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ ISOTEC KIM-AL-50, РАЗМЕРОМ 1200 X 5000 X 50 ММ		МЗ	0,1884	188,67		35,55			
66	2/20-20-20-20/30-300	ОГРАЖДЕНИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОЙ ТРУБЫ Д=6,5 М.П		ШТ	1	500,00		500,00			
67	1/10-230-50-15/31	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ		КГ	0,1835	6,70		1,23			
68	1/10-230-50-15/29	ОЛИФА ОКСОЛЬ		КГ	3,0044	5,67		17,03			
69	1/10-170-50/5	ПАТРОН СТРОИТЕЛЬНЫЙ Д-4		1000 ШТ.	0,012157	158,17		1,92			
70	1/10-135-30/70	ПЕНА ПОЛИУРЕТАНОВАЯ МОНТАЖНАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ В АЭРОЗОЛЬНОЙ УПАКОВКЕ		Л	3,1467	14,54		45,75			
71	4/1-5-40-10-10/10	ПЕСОК ОБОГАЩЕННЫЙ		МЗ	0,77	14,87		11,45			
72	1/10-160-10/190	ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ПЕРВОГО СОРТА, ТОЛЩИНОЙ 0,2 ММ		М2	0,6	0,81		0,49			
73	1/10-230-55-15/110	ПЛИТЫ ГИПСОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТИПА Н2 С УТОНЕННОЙ (УК) КРОМКОЙ, ДЛИНОЙ 2000 (2500, 2600, 2700, 2800, 3000) ММ, ШИРИНОЙ 1200 ММ, ТОЛЩИНОЙ 12,5 ММ		М2	10,5	4,46		46,83			
74	1/10-100-5/40	ПЛИТЫ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫЕ МОКРОГО СПОСОБА ПРОИЗВОДСТВА МЯГКИЕ МАРКИ М-1 ТОЛЩИНОЙ 12 ММ		М2	4,94	4,50		22,23			
75	1/10-10-10/6	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ БЕЗДОБАВОЧНЫЙ ЦЕМ 0 42,5 Н (В		Т	0,00088	361,07		0,32			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ХОЛОДНОТЯЖУТАЯ ИЗ ЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ									
78		1/10-260-210-1/77 ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,2 ММ	КГ		0,25	5,34		1,34			
79		1/10-260-210-1/82 ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 2 ММ	КГ		0,004902	4,76		0,02			
80		1/10-260-30-31/5 ПРОКАТ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ СТЗСП, СТЗПС, ТОЛЩИНОЙ 10 - 80 ММ ПРИ ШИРИНЕ 100 - 200 ММ	Т		0,02	2 393,29		47,87			
81		1/10-260-50-1/5 ПРОКАТ ТОНКОЛИСТОВОЙ ХОЛОДНОКАТАНЫЙ С ОБРЕЗНОЙ КРОМКОЙ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	Т		0,031114	2 698,65		83,97			
82		1/10-235-5/70 ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ ПОРИСТЫЕ УПЛОТНЯЮЩИЕ (ГЕРНИТОВЫЙ ШНУР) ДИАМЕТРОМ 10 ММ	М		26,25	2,20		57,75			
83		1/10-230-55-20/65 ПРОФИЛЬ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА ПЕРЕГОРОДОЧНЫЙ С W (ПС) 75 X 50, 0,6 ММ	М		22,68	3,99		90,49			
84		1/10-230-55-20/120 ПРОФИЛЬ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА ПОТОЛОЧНЫЙ - ПРИСТЕННЫЙ UD (ПН) 27 X 28, 0,6 ММ	М		10,8	1,45		15,66			
85		1/10-230-50-15/53 РАСТВОРИТЕЛЬ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ МАРКИ Р-4А	Т		0,000114	3 520,00		0,40			
86		1/10-230-60-25/10 РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), КЛАДОЧНАЯ, ЦЕМЕНТНАЯ, ДЛЯ КИРПИЧА, КАМНЕЙ, БЛОКОВ, М50, F75	Т		0,00036	241,50		0,09			
87		1/10-230-60-45-15/50 РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), РЕМОНТНАЯ, ДЛЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ И БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ЦЕМЕНТНАЯ, М300, F100	Т		3,603184	343,79		1 238,74			
88		1/10-230-60-45-5/215 РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ШТУКАТУРНАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВАЯ, М75, F75	Т		0,0105	253,74		2,66			
89		1/10-230-60-45-10/185 РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ШТУКАТУРНАЯ, С ФАКТУРОЙ "ПОД ВАЛИК", БЕЛАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВАЯ, М100, F100	Т		0,918	879,75		807,61			
90		4/1-4-20-20-10-20/10 РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 100	МЗ		15,9528	114,74		1 830,42			
91		4/1-4-20-20-20-999/460 РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ), ОПРЕД. - 46	МЗ		0,00153	167,16		0,26			
92		4/1-4-20-10-999/460 РАСТВОРЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И РАСТВОРНЫЕ СМЕСИ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ), ОПРЕД. - 46	МЗ		1,15024	115,38		132,71			
93		5/30-30-4-1-2-1/1 РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ С ЗАЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ РА10-209	ШТ.		1,02	2,15		2,19			
94		1/10-170-10/165 СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 10-12 ММ, ДЛИНОЙ 110-165 ММ	ШТ.		0,5826	3,23		1,88			
95		1/10-170-10/175 СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 12 ММ, ДЛИНОЙ 210 ММ	ШТ.		0,779888	4,87		3,80			
96		1/10-170-10/105 СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 4-8 ММ, ДЛИНОЙ 110-165 ММ	ШТ.		0,77	2,17		1,67			
97		1/10-170-10/135 СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 8-10 ММ, ДЛИНОЙ 260 (265) ММ	ШТ.		0,0204	4,77		0,10			
98		1/10-170-10/25 СВЕРЛА СПИРАЛЬНЫЕ С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ, ДЛИННАЯ СЕРИЯ (ПО МЕТАЛЛУ), ДИАМЕТРОМ 12,6-14 ММ	ШТ.		0,260374	12,92		3,36			
99		1/10-170-10/45 СВЕРЛА СПИРАЛЬНЫЕ С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ, ДЛИННАЯ СЕРИЯ (ПО МЕТАЛЛУ), ДИАМЕТРОМ 5,4-6 ММ	ШТ.		0,260374	2,45		0,64			
100		1/10-170-10/411 СВЕРЛА СПИРАЛЬНЫЕ С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ, СРЕДНЯЯ СЕРИЯ (ПО МЕТАЛЛУ), ДИАМЕТРОМ 4, ММ	ШТ.		0,091	0,48		0,04			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	СВЕТОДИОДНЫЙ ПОТОЛОЧНЫЙ ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ										
103	2/10-50/10 СЕТКА АРМАТУРНАЯ 12-14 ММ			Т	0,83356	7 519,70		6 268,12			
104	1/10-260-380/2 СЕТКА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ПРОВОЛОЧНАЯ ТКАНАЯ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ N 05 БЕЗ ПОКРЫТИЯ			М2	2,38434	10,65		25,39			
105	5/20-30-3/20 СКОБА К 142 У2			10 ШТ.	0,500004	7,49		3,75			
106	1/10-130-30/103 СМАЗКА СОЛИДОЛ ЖИРОВОЙ (СОЛИДОЛ-Ж)			Т	0,0001	3 336,52		0,33			
107	1/10-260-50-5/1 СТАЛЬ ТОНКОЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ УГЛЕРОДИСТАЯ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ			Т	0,000115	3 282,18		0,38			
108	1/10-120-220-70/22 СТЕКЛОСЕТКА ССП-160(100)			М2	5,868	1,24		7,28			
109	1/10-230-40-65/60 СУРИК СВИНЦОВЫЙ, ПИГМЕНТ			КГ	0,0176	12,50		0,22			
110	1/10-160-20/35 ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ			10 М2	0,7468	53,82		40,19			
111	6/20-20-10/10 ТРУБА СТАЛЬНАЯ СВАРНАЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ НЕОЦИНКОВАННАЯ ЛЕГКАЯ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 15 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 2,5 ММ			М	0,42795	2,36		1,01			
112	6/20-30-10/14 ТРУБА СТАЛЬНАЯ СВАРНАЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ЛЕГКАЯ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 40 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3 ММ			М	4	11,08		44,32			
113	5/20-20-3-4/10 ТРУБКА МАРКИ ТВ-40 ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 5 ММ			КГ	0,3918	17,73		6,95			
114	1/10-230-50-15/93 УАЙТ-СПИРИТ			КГ	0,056	4,63		0,26			
115	1/10-230-55-20/155-1 УГОЛОК СТАЛЬНОЙ, РАЗМЕРОМ 40 X 40 ММ			100 М	0,11	102,08		11,23			
116	1/10-260-150-1/104 УГОЛОК РАВНОПОЛОЧНЫЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ СТЗСП, СТЗПС, ТОЛЩИНОЙ 11-30 ММ ПРИ ШИРИНЕ ПОЛКИ 180-200 ММ			Т	0,392	4 459,92		1 748,29			
117	1/10-100-40-5/999130А ФАНЕРА ЛАМИНИРОВАННАЯ			М3	0,126	1 043,02		131,42			
118	1/10-180-20/140 ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ НА БУМАЖНОЙ ОСНОВЕ (В РУЛОНЕ)			М2	0,2055	11,04		2,27			
119	1/10-180-20/113 ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ НА БУМАЖНОЙ ОСНОВЕ ВОДОСТОЙКАЯ			М2	5,6784	4,96		28,16			
120	1/10-230-60-40/15 ШПАТЛЕВКА БЕЛАЯ, ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ШВОВ ГИПСОКАРТОННЫХ ПЛИТ, ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), ГИПСОВАЯ			Т	0,001985	971,40		1,93			
121	1/10-230-60-40/10 ШПАТЛЕВКА БЕЛАЯ, ФИНИШНАЯ, ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), ГИПСОВАЯ			КГ	66	1,44		95,04			
122	1/10-230-60-55/25 ШПАТЛЕВКА МС-006 РОЗОВАЯ			Т	0,001122	12 610,00		14,15			
123	1/10-230-60-55/999130 ШПАТЛЕВКИ			КГ	1,9	17,15		32,59			
124	1/10-230-60-45-10/27 ШТУКАТУРКА ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНАЯ, ЦЕМЕНТНАЯ, С ФАКТУРОЙ ПОД ОКРАСКУ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), КРУПНОЗЕРНИСТАЯ			Т	1,9116	915,60		1 750,26			
125	1/10-240-55-10/40 ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 4 X 40 ММ			Т	0,000007	4 490,00		0,03			
126	1/10-240-55-25/35 ШУРУПЫ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 3 ММ, ДЛИНОЙ 25 ММ И БОЛЕЕ			КГ	0,06	6,88		0,41			
127	1/10-240-55-20/20 ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА 3,5 X 25 ММ			1000 ШТ.	0,2268	9,15		2,08			
128	2/50-35-10/10 ПИТЫ ИЗ ДОСОК ХВОЙНЫХ ПОРОД, ТОЛЩИНОЙ 40 ММ			М2	0,072	36,14		2,60			
129	1/10-140-40/90 ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42 ДИАМЕТРОМ 3 ММ			КГ	0,046	13,50		0,62			
130	1/10-140-40/140 ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42 ДИАМЕТРОМ 5 ММ			Т	0,004868	12 290,00		59,83			
131	5/30-40-2/23 ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ЛЕНТА ПВХ			КГ	0,0132	14,95		0,20			
132	1/10-230-45-10/75 ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ ПФ-115, БЕЛАЯ			КГ	0,00154	7,11		0,01			
133	1/10-230-45-10/85 ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ ПФ-115, ГОЛУБАЯ			Т	0,001989	6 765,02		13,46			
134	1/10-230-45-10/165 ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ ПФ-115, СЕРАЯ			КГ	0,376042	6,11		2,30			
	МАТЕРИАЛЫ ВСЕГО								35 251,35		
	в том числе:										
	материалы подрядчика								35 251,35		
	Механизмы										
135	M030101 АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т			МАШ.-Ч	0,408845	43,42		17,75			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
137	M040504 АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ			МАШ.-Ч	5,22	0,40		2,09			
138	M110102 БАДЫ ЕМКОСТЬЮ 4 МЗ			МАШ.-Ч	0,2142	0,40		0,09			
139	M111100 ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ			МАШ.-Ч	0,2142	1,47		0,31			
140	M110907 ВИБРАТОРЫ			МАШ.-Ч	13,2411	0,96		12,71			
141	M331615 ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ			МАШ.-Ч	22,243541	0,33		7,34			
142	M050101 КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7АТМ) 2,2 МЗ/МИН			МАШ.-Ч	0,8214	35,37		29,05			
143	M050102 КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7АТМ) 5 МЗ/МИН			МАШ.-Ч	119,13	35,51		4 230,31			
144	M050401 КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ ДАВЛЕНИЕМ 600 КПА (6 АТМ) 0,5 МЗ/МИН			МАШ.-Ч	0,01584	2,04		0,03			
145	M021143 КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 16 Т			МАШ.-Ч	0,5174	60,50		31,30			
146	M030402 ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 (1,25) КН (Т)			МАШ.-Ч	0,01953	1,27		0,02			
147	M340311 МАШИНА ДЛЯ ОСТРОЖКИ ДЕРЕВЯННЫХ ПОЛОВ			МАШ.-Ч	0,874	0,95		0,83			
148	M331607 МАШИНА ПАРКЕТНО-ШЛИФОВАЛЬНАЯ			МАШ.-Ч	0,437	9,60		4,20			
149	M330302 МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ УГЛОВЫЕ			МАШ.-Ч	0,094513	1,05		0,10			
150	M330301 МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ			МАШ.-Ч	6,0864	0,91		5,54			
151	M330805 МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ (БЕЗ УЧЕТА СТОИМОСТИ СЖАТОГО ВОЗДУХА)			МАШ.-Ч	119,9514	0,55		65,97			
152	M121303 НАРЕЗЧИКИ ШВОВ В ЗАТВЕРДЕВШЕМ БЕТОНЕ ПРОДОЛЬНЫХ И ПОПЕРЕЧНЫХ			МАШ.-Ч	1,0375	245,62		254,83			
153	M255048 ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ			МАШ.-Ч	0,318	0,87		0,28			
154	M331451 ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ			МАШ.-Ч	18,215664	0,87		15,85			
155	M330250 ПИСТОЛЕТ МОНТАЖНЫЙ			МАШ.-Ч	0,269653	1,47		0,40			
156	M031110 ПОДЪЕМНИКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т			МАШ.-Ч	4,77845	19,14		91,46			
157	M331305 ПЫЛЕСОС ПРОМЫШЛЕННЫЙ			МАШ.-Ч	2,7765	3,32		9,22			
158	M110920 РАСТВОРОНАСОСЫ 1 МЗ/Ч			МАШ.-Ч	0,126	18,01		2,27			
159	M110903 РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 150 Л			МАШ.-Ч	0,0325	19,25		0,63			
160	M110901 РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 65 Л			МАШ.-Ч	0,05	15,41		0,77			
161	M331617 СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ			МАШ.-Ч	11,95312	21,54		257,47			
162	M331100 ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ			МАШ.-Ч	0,168	1,37		0,23			
163	M040502 УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)			МАШ.-Ч	4,275246	4,56		19,50			
164	M134041 ШУРУПОВЕРТ			МАШ.-Ч	6,707	0,95		6,37			
	МЕХАНИЗМЫ ВСЕГО							5 067,28			

Составил _____

Проверил _____

Молоченская Т.В.

Примерный (укрупненный) перечень видов строительно-монтажных работ

№ п/п	Виды выполняемых строительно-монтажных работ	Единица измерения	Количество	Примечание
1	2	3	4	5
	0000/000010 ПОМЕЩЕНИЕ ТИРА			
1	ДЕМОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ	100 ШТ.	0,12	E67-7-5
2	СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ, КРЕПЛЕНИЕ НА РАСПОРНЫЕ ДЮБЕЛЯ, КОЛИЧЕСТВО ЛАМП 2	100 ШТ.	0,12	Ц8-914-2
3	СПЛОШНАЯ ОЧИСТКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ОТ ИЗВЕСТКОВЫХ КРАСОК	100 М2	1,7	E62-54-1
4	ГРУНТОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ	100 М2	1,7	E13-73-3
5	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ШТУКАТУРКИ ПОТОЛКОВ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПРИ ТОЛЩИНЕ НАМЕТА ДО 5 ММ	100 М2	1,7	E61-1-5
6	УЛУЧШЕННАЯ ОТДЕЛКА ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНЫМ СОСТАВОМ ФАКТУРНЫМ (0,7 ММ) ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ВРУЧНУЮ	100 М2	1,7	E15-285-4
7	АКРИЛОВАЯ ОКРАСКА ПОТОЛКОВ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ПО ДЕКОРАТИВНОЙ ШТУКАТУРКЕ	100 М2	1,7	E15-339-1
8	ДЕМОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ И РОЗЕТОК	100 ШТ.	0,01	E67-7-1
9	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100 ШТ.	0,01	Ц8-591-8
10	ДЕМОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ	100 ШТ.	0,12	E67-7-3
11	СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ, КРЕПЛЕНИЕ НА РАСПОРНЫЕ ДЮБЕЛЯ, КОЛИЧЕСТВО ЛАМП 1	100 ШТ.	0,12	Ц8-913-1
12	ДЕМОНТАЖ КАБЕЛЯ	100 М	0,05	E67-6-1
13	КАБЕЛИ ДО 35 КВ, ПРОКЛАДЫВАЕМЫЕ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ, МАССА 1 М ДО 0,5 КГ	100 М КАБЕЛЯ	0,04902	Ц8-146-1
14	СПЛОШНАЯ ОЧИСТКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОТ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫХ КРАСОК	100 М2	2,1	E62-54-2
15	ГРУНТОВАНИЕ ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН	100 М2	2,1	E13-73-2
16	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ШТУКАТУРКИ СТЕН ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПРИ ТОЛЩИНЕ НАМЕТА ДО 5 ММ	100 М2	2,1	E61-1-3
17	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ВРУЧНУЮ ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ИЗ КИРПИЧ ПОД ОТДЕЛКУ СОСТАВОМ ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНЫМ КРУПНОЗЕРНИСТЫМ (2-3 ММ) И ФАКТУРНЫМ (0,7 ММ)	100 М2	2,1	E15-278-8
18	АКРИЛОВАЯ ОКРАСКА СТЕН ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ПО ДЕКОРАТИВНОЙ ШТУКАТУРКЕ	100 М2	2,1	E15-339-1
19	ДЕМОНТАЖ ЗАШИВКИ РАДИАТОРНЫХ НИШ ИЗ ДВП	100 М2	0,1	E10-266-1
20	УСТРОЙСТВО ЗАШИВОК САНТЕХОБОРУДОВАНИЯ ИЗ ЛАМИНИРОВАННОЙ ПАНЕЛИ ПО МЕТАЛЛИЧЕСКОМУ КАРКАСУ БЕЗ ПОДАЧИ МАТЕРИАЛОВ НА ВЫСОТУ	100 М2 ЗАШИВОК	0,1	E10-267-1
21	АКРИЛОВАЯ ОКРАСКА СТЕН ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ПО ЛАМИНИРОВАННОЙ ФАНЕРЕ	100 М2	0,1	E15-339-1
22	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ БОЛЬШИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА 2 РАЗА	100 М2	0,1	E62-31-2
23	РАЗБОРКА БЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ	100 М2 РАЗБИРАЕМОГО ПОКРЫТИЯ	0,17	E57-2-9
24	РАЗБОРКА ДОЩАТЫХ ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ	100 М2 РАЗБИРАЕМОГО ПОКРЫТИЯ	0,38	E57-2-1
25	РАЗБОРКА ЛАГ ИЗ ДОСОК И БРУСКОВ	100 М2 РАЗБИРАЕМОГО ОСНОВАНИЯ	0,19	E57-1-2
26	ГРУНТОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ДНИЩ (ПОЛОВ) БЕЗ УКЛОНА	100 М2	1,55	E13-73-4
27	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ ПО БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ	100 М2	1,55	E11-11-11
28	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК: ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К НОРМАМ Е11-11-11, Е11-11-12	100 М2	1,55	E11-11-13

	ПРОМЫШЛЕННЫХ МОНОЛИТНЫХ БЕТОННЫХ ПОЛАХ С УПРОЧНЕНИЕМ			
31	УСТАНОВКА ПЕРФОРИРОВАННЫХ АЛЮМИНИЕВЫХ УГОЛКОВ	100 М	0,11	E26-85-1
32	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК И ОГРАД БЕЗ РЕЛЬЕФА ЗА 2 РАЗА	100 М2	0,04	E62-37-2
33	УСТРОЙСТВО ДОЩАТЫХ ПОЛОВ БЕЗ ФРИЗА ТОЛЩИНОЙ ДОСЕК 27 ММ ПО ПЛИТАМ ПЕРЕКРЫТИЯ С ШАГОМ ЛАГ 400 ММ	100 М2	0,19	E11-54-1
34	ШПАТЛЕВКА ПОЛОВ	100 М2	0,19	E11-34-4
35	ПОКРЫТИЕ ПОЛОВ ЛАКОМ ПО ОГРУНТОВАННОЙ ИЛИ ОКРАШЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ЗА 2 РАЗА	100 М2 ОТДЕЛЫВАЕМОЙ ПОВЕРХНОС	0,19	E15-171-2
36	ДЕМОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ	100 М ОГРАЖДЕНИЙ	0,065	E7-60-4
37	МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ	100 М ОГРАЖДЕНИЙ	0,065	E7-60-4
38	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021	100 М2	0,065	E13-16-6
39	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА: РЕШЕТОК, ПЕРЕПЛЕТОВ, РАДИАТОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНШЕ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2	100 М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОС	0,065	E15-172-4
40	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ВОЗДУХОВОДОВ ТРУБ ЗА 2 РАЗА	100 М2	0,0594	E62-34-2
41	0000/000011 ТАМБУР ПЕРЕД ТИРОМ ДЕМОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ	100 ШТ.	0,12	E67-7-5
42	СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ, КРЕПЛЕНИЕ НА РАСПОРНЫЕ ДЮБЕЛЯ, КОЛИЧЕСТВО ЛАМП 2	100 ШТ.	0,12	Ц8-914-2
43	СПЛОШНАЯ ОЧИСТКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ОТ ИЗВЕСТКОВЫХ КРАСОК	100 М2	0,26	E62-54-1
44	ЗАДЕЛКА ШВОВ МЕЖДУ ПЛИТАМИ	100 М	0,21	E15-425-2
45	ГРУНТОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ	100 М2	0,26	E13-73-3
46	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ШТУКАТУРКИ ПОТОЛКОВ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПРИ ТОЛЩИНЕ НАМЕТА ДО 5 ММ	100 М2	0,26	E61-1-5
47	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПОТОЛКОВ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ	100 М2	0,26	E15-315-1
48	ДЕМОНТАЖ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ ПОЛУЦИЛИНДРАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ, КАШИРОВАННЫМИ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ	10 М	0,5	E26-151-8
49	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ПОЛУЦИЛИНДРАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ, КАШИРОВАННЫМИ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, С ПРОКЛЕИВАНИЕМ ШВОВ АЛЮМИНИЕВЫМ СКОТЧЕМ, НА ПРЯМЫХ И ФАСОННЫХ УЧАСТКАХ, ВОЗДУХОВОДОВ	10 М	0,5	E26-151-8
50	СМЕНА ОДНО- И ДВУХКЛАВИШНЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ И РОЗЕТОК ШТЕПСЕЛЬНЫХ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100 ШТ.	0,12	E67-12-1
51	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 63 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДОВ	0,04	E65-1-2
52	СМЕНА ШАРОВЫХ КРАНОВ	100 ПРИБОРОВ	0,06	E65-13-25
53	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 40 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА	0,04	E16-6-5
54	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РАДИАТОРОВ И РЕБРИСТЫХ ТРУБ ОТОПЛЕНИЯ ЗА 2 РАЗА	100 М2	0,0314	E62-35-2
55	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ЗА 2 РАЗА	100 М2	0,0314	E62-34-2
56	СПЛОШНАЯ ОЧИСТКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОТ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫХ КРАСОК	100 М2	1,44	E62-54-2

	НАМЕТА ДО 5 ММ			
59	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ВРУЧНУЮ ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ИЗ КИРПИЧ ПОД ОТДЕЛКУ СОСТАВОМ ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНЫМ КРУПНОЗЕРНИСТЫМ (2-3 ММ) И ФАКТУРНЫМ (0, 7 ММ)	100 М2	1,44	E15-278-8
60	АКРИЛОВАЯ ОКРАСКА СТЕН ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ПО ДЕКОРАТИВНОЙ ШТУКАТУРКЕ	100 М2	1,44	E15-339-1
61	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ВОЗДУХОВОДОВ 2 РАЗА	100 М2	0,012	E62-34-2
62	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	100 ШТ.	0,05	E56-18-1
63	СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН	100 М2 ПОЛОТЕН	0,0861	E56-19-1
64	УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ВХОДНЫХ В КВАРТИРЫ В ПРОЕМАХ БЕТОННЫХ СТЕН ПРИ ПЛОЩАДИ ПРОЕМА ДО 2 М2	100 М2 ПРОЕМОВ	0,0861	E9-340-1
65	ЗАПОЛНЕНИЕ ЗАЗОРА МЕЖДУ ДВЕРНОЙ КОРОБКОЙ И СТЕНОЙ МОНТАЖНОЙ ПЕНОЙ В БЕТОННЫХ И КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ, ПРИ ПЛОЩАДИ ПРОЕМА ДО 2 М2	100 М2 ПРОЕМОВ	0,0861	E10-231-1
66	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ПЛИНТУСОВ И ИЗ ПЛАСТМАССОВЫХ МАТЕРИАЛОВ	100 М РАЗБИРАЕМОГО ПЛИНТУСА	0,15	E57-3-1
67	РАЗБОРКА ДОЩАТЫХ ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ	100 М2 РАЗБИРАЕМОГО ПОКРЫТИЯ	0,26	E57-2-1
68	РАЗБОРКА ЛАГ ИЗ ДОСОК И БРУСКОВ	100 М2 РАЗБИРАЕМОГО ОСНОВАНИЯ	0,26	E57-1-2
69	ДЕМОНТАЖ ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ ИЗ ШЛАКА ЦЕМЕНТНОГО	100 М2	0,26	E57-22-1
70	ГРУНТОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ДНИЩ (ПОЛОВ) БЕЗ УКЛОНА	100 М2	0,26	E13-73-4
71	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 100 ММ	М3	2,6	E11-2-9
72	АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ И НАБЕТОНОК	Т	0,1183	E6-11-10
73	0000/000012 КОРИДОР ПЕРЕД ТАМБУРОМ СПЛОШНАЯ ОЧИСТКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ОТ ИЗВЕСТКОВЫХ КРАСОК	100 М2	0,022	E62-54-1
74	ПРОТРАВКА ЦЕМЕНТНОЙ ШТУКАТУРКИ НЕЙТРАЛИЗУЮЩИМ РАСТВОРОМ ПОТОЛКОВ	100 М2	0,022	E62-44-2
75	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ШТУКАТУРКИ ПОТОЛКОВ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПРИ ТОЛЩИНЕ НАМЕТА ДО 5 ММ	100 М2	0,022	E61-1-5
76	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПОТОЛКОВ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ	100 М2	0,022	E15-315-1
77	ДЕМОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ	100 ШТ.	0,01	E67-7-3
78	СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ, КРЕПЛЕНИЕ НА РАСПОРНЫЕ ДЮБЕЛЯ, КОЛИЧЕСТВО ЛАМП 1	100 ШТ.	0,01	Ц8-913-1
79	СПЛОШНАЯ ОЧИСТКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОТ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫХ КРАСОК	100 М2	0,148	E62-54-2
80	ПРОТРАВКА ЦЕМЕНТНОЙ ШТУКАТУРКИ НЕЙТРАЛИЗУЮЩИМ РАСТВОРОМ СТЕН	100 М2	0,148	E62-44-1
81	ГРУНТОВАНИЕ ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН	100 М2	0,148	E13-73-2
82	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ШТУКАТУРКИ СТЕН ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПРИ ТОЛЩИНЕ НАМЕТА ДО 5 ММ	100 М2	0,148	E61-1-3
83	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА СТЕН ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ С ПОЛНОЙ ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ	100 М2	0,148	E15-314-2
84	0000/000020 УВЕЛИЧЕНИЕ ПРОЕМА ДВЕРНОГО ПО ВЫСОТЕ ПРОБИВКА ПРОЕМОВ В КОНСТРУКЦИЯХ ИЗ БЕТОНА	М3	4	E46-27-2
85	ОБРАМЛЕНИЕ ПРОЕМОВ УГЛОВОЙ СТАЛЬЮ	Т	0,4	E56-40-1

	ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115			
88	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ШТУКАТУРКИ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) СУХОЙ РАСТВОРНОЙ СМЕСЬЮ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ОКРАСКИ ИЛИ ОКЛЕЙКИ ОБОЯМИ ПРОЕМОВ	100 М2	0,02	Е61-1-11
89	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПРОЕМА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ С ПОЛНОЙ ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ	100 М2	0,02	Е15-314-2
90	ГРУНТОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ДНИЩ (ПОЛОВ) БЕЗ УКЛОНА	100 М2	0,022	Е13-73-4
91	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 100 ММ	М3	0,22	Е11-2-9
92	АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ И НАБЕТОНОК	Т	0,01001	Е6-11-10
93	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПОЛОВ	100 М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	0,022	Е15-165-8
94	0000/000021 ВЫХОД ИЗ ПОДВАЛА ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	100 ШТ.	0,01	Е56-18-1
95	СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН	100 М2 ПОЛОТЕН	0,022	Е56-19-1
96	ДЕМОНТАЖ ДВЕРЕЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ВХОДНЫХ В КВАРТИРЫ В ПРОЕМАХ БЕТОННЫХ СТЕН ПРИ ПЛОЩАДИ ПРОЕМА ДО 2 М2	100 М2 ПРОЕМОВ	0,0144	Е9-340-1
97	УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ВХОДНЫХ В КВАРТИРЫ В ПРОЕМАХ БЕТОННЫХ СТЕН ПРИ ПЛОЩАДИ ПРОЕМА ДО 2 М2	100 М2 ПРОЕМОВ	0,0373	Е9-340-1
98	ЗАПОЛНЕНИЕ ЗАЗОРА МЕЖДУ ДВЕРНОЙ КОРОБКОЙ И СТЕНОЙ МОНТАЖНОЙ ПЕНОЙ В БЕТОННЫХ И КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ, ПРИ ПЛОЩАДИ ПРОЕМА ДО 2 М2	100 М2 ПРОЕМОВ	0,0373	Е10-231-1
99	ДЕМОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ	100 ШТ.	0,01	Е67-7-5
100	СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ, КРЕПЛЕНИЕ НА РАСПОРНЫЕ ДЮБЕЛЯ, КОЛИЧЕСТВО ЛАМП 2	100 ШТ.	0,01	Ц8-914-2
101	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И ПОТОЛКОВ КИРПИЧНЫХ	100 М2	0,021	Е46-47-3
102	АРМИРОВАНИИ СЕТКОЙ	100 М2	0,021	Е13-68-5
103	ОШТУКАТУРИВАНИЕ УЛУЧШЕННОЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ ИЛИ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ	100 М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	0,021	Е15-61-4
104	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ С ПРИМЕНЕНИЕМ СУХИХ СМЕСЕЙ	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ	0,021	Е13-86-3
105	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПОТОЛКОВ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ	100 М2	0,021	Е15-315-1
106	СПЛОШНАЯ ОЧИСТКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОТ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫХ КРАСОК	100 М2	0,15	Е62-54-2
107	ПРОТРАВКА ЦЕМЕНТНОЙ ШТУКАТУРКИ НЕЙТРАЛИЗУЮЩИМ РАСТВОРОМ СТЕН	100 М2	0,15	Е62-44-1
108	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ШТУКАТУРКИ СТЕН ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПРИ ТОЛЩИНЕ НАМЕТА ДО 5 ММ	100 М2	0,15	Е61-1-3
109	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА СТЕН ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ С ПОЛНОЙ ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ	100 М2	0,15	Е15-314-2
110	0000/000022 ЛЕСТНИЧНЫЙ МАРШ И ПЛОЩАДКА РАЗБОРКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ	М3	1,5	Е46-34-3
111	УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОГО ОСНОВАНИЯ	М3 ОСНОВАНИЯ	0,7	Е8-3-1
112	УСТРОЙСТВО МАРШЕЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ С ПРИМЕНЕНИЕМ БАДЬИ	100 М3 В ДЕЛЕ	0,02	Е6-1-16
113	ПЕРЕТИРКА МАРША ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫМ РАСТВОРОМ	100 М2	0,045	Е61-28-1
	0000/000023 КРЫЛЬЦО ВХОДА В ПОДВАЛ			

	ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПРИ ТОЛЩИНЕ НАМЕТА ДО 5 ММ			
116	УСТРОЙСТВО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СЛОЯ АРМИРОВАНИЯ СТЕКЛОСЕТКОЙ	100 М2	0,05	E26-100-1
117	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН С ПРИМЕНЕНИЕМ СУХИХ СМЕСЕЙ	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ	0,01	E13-86-3
118	ГРУНТОВАНИЕ НАРУЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН	100 М2	0,05	E13-73-1
119	ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ: СИЛИКАТНАЯ	100 М2 ФАСАДА	0,05	E15-157-2
120	РАЗБОРКА ОБЛИЦОВКИ СТЕН ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ГЛАЗУРОВАННЫХ ПЛИТОК БЕЗ СОХРАНЕНИЯ ПЛИТКИ	100 М2	0,035	E63-19-6
121	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН С ПРИМЕНЕНИЕМ СУХИХ СМЕСЕЙ	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ	0,035	E13-86-3
122	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ ПО БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ	100 М2	0,035	E11-11-11
123	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК: ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К НОРМАМ Е11-11-11, Е11-11-12	100 М2	0,035	E11-11-13
124	РЕМОНТ БЕТОННЫХ СТУПЕНЕЙ	100 СТУПЕНЕЙ	0,06	E59-8-2
125	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИ ЗА 2 РАЗА	100 М2	0,05	E62-37-2
126	СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ НА ГЛУБИНУ 200 ММ ЭЛЕКТРОПЕРФОРАТОРОМ С ПРИМЕНЕНИЕМ СПИРАЛЬНЫХ ШНЕКОВ ДИАМЕТРОМ ОТВЕРСТИЙ ДО 20 ММ	100 ОТВЕРСТИЙ	0,5	E46-71-1
127	УСТАНОВКА РАСПОРНЫХ АНКЕРОВ ДИАМЕТРОМ ДО 16 ММ И ДЛИНОЙ ДО 240 ММ В ОСНОВАНИЕ ИЛИ НА ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ НА ВЫСОТЕ ДО 1,5 М ОТ ОСНОВАНИЯ	100 АНКЕРОВ	0,5	E46-112-1
128	УСТРОЙСТВО КОЗЫРЬКОВ С ПОКРЫТИЕМ ИЗ МЕТАЛЛОПРОФИЛЯ	100 М2	0,0662	E69-26-1
129	УСТАНОВКА И РАЗБОРКА ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ НАРУЖНЫХ ВЫСОТОЙ ДО 16 М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ	100 М2 ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПРОЕКЦИИ Н	0,4	E8-35-2
	0000/2999 ПРОЧИЕ РАБОТЫ			
130	ПОГРУЗКА ВРУЧНУЮ СПОДРУЧНЫХ И НАВАЛОЧНЫХ ГРУЗОВ (ОТХОДОВ)	Т	4,166	E51-7-1
131	ПЕРЕВОЗКА ДО 25 КМ, КЛАСС ГРУЗА I	Т	4,166	C310-25.1

Составил

(должность служащего)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

" " 20__г.

Наименование объекта: Текущий ремонт тира в СШ №66 г. Минска

Код объекта:

ВЕДОМОСТЬ ОТХОДОВ

Составлена в ценах на 01.06.2026
(дата разработки)

№ локальной сметы / объектной сметы	Отходы			Мероприятия по обращению с отходами, тысяч белорусских рублей			Всего, тысяч белорусских рублей
	код	наименование	масса (количество), т (шт.)	средства на перевозку отходов (погрузка, транспорти- ровка, разгрузка)	средства, связанные с приемом, использова- нием, обез- вреживанием, захоронением, хранением отходов	экологический налог	
1	2		3	4	5	6	7
		Объектная смета Текущий ремонт тира в СШ №66 г. Минска					
1		Локальная смета Текущий ремонт тира в СШ №66 г. Минска					
	0000/2999	ПРОЧНЕ РАБОТЫ (ед. изм. -)					
п. 210	8/2/1	СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОТХОДЫ И (ИЛИ) СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР (ед. изм. - Т)	4,166		0,24996		0,24996
		Итого			0,25		0,25

Составил _____
(должность служащего) (подпись) (инициалы, фамилия)

Проверил Зам.нач. уч.о Молгонская Т.В.
(должность служащего) (подпись) (инициалы, фамилия)

Приложение
к договору строительного подряда
от _____ 20__ г. № _____

РАСЧЕТ ЦЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
с учетом прогнозных индексов и налогов
на Текущий ремонт тира в СШ №66 г. Минска
(наименование объекта)

Сметная документация в ценах на	01.06.2026
Стоимость подрядных работ на дату разработки сметной документации без налогов, рублей	106 717,17
Стоимость оборудования подрядчика на дату разработки сметной документации без налогов, рублей	
Стоимость прочих средств на дату разработки сметной документации без налогов, рублей, в т.ч.	249,96
стоимость средств на содержание заказчика, застройщика на дату разработки сметной документации без налогов, рублей	
стоимость средств на выполнение мероприятий по обращению с отходами на дату разработки сметной документации без налогов, рублей	249,96
Итого, сметная стоимость объекта текущего ремонта на дату разработки сметной документации без налогов, рублей	106 967,13
Справочно: сметная стоимость материалов Заказчика с транспортными расходами на дату разработки сметной документации без налогов, рублей	
Справочно: сметная стоимость оборудования Заказчика с транспортными расходами на дату разработки сметной документации без налогов, рублей	

	СМР	Оборудование	Прочие
Прогнозный индекс с даты разработки сметной документации на дату начала строительства	1,0272	1,0078	1,0361
Ставка налога, %	20	20	20

Дата начала выполнения подрядных работ	01.09.2026
Дата окончания выполнения подрядных работ	15.10.2026
Количество календарных дней выполнения работ	45

Месяцы выполнения работ	Сметная стоимость на дату начала производства работ, рублей	К-во календарных дней выполнения работ, дн.	Норма задая, %	Прогнозный индекс	Средства, учтыв. прим. прогноз. индексов, рублей	Стоимость с учетом прогнозного индекса, рублей	Налоги, рублей	Стоимость с учетом налогов, рублей
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Подрядные работы								
Итого на дату начала производства работ (приведена на 01.09.2026, прогн.инд.=1,0272), в т.ч.	109 619,88	X	X	X	X	X	X	X
с 1 по 30 Сентября 2026г.	73 079,92	30	66,66667	1,009	657,72	73 737,64	14 747,53	88 485,17
с 1 по 15 Октября 2026г.	36 539,96	15	33,33333	1,0181	661,37	37 201,33	7 440,27	44 641,60
Итого по неизменной договорной (контрактной) цене	X	45	X	X	1 319,09	110 938,97	22 187,80	133 126,77
в т.ч. налоги								22 187,80
Мероприятия по обращению с отходами								
Итого на дату начала производства работ (приведена на 01.09.2026, прогн.инд.=1,0361), в т.ч.	258,98	X	X	X	X	X	X	X
с 1 по 30 Сентября 2026г.	172,65	30	66,66667	1,0119	2,05	174,70	34,94	209,64
с 1 по 15 Октября 2026г.	86,33	15	33,33462	1,0239	2,06	88,39	17,68	106,07
Итого стоимость мероприятий по обращению с отходами	X	45	X	X	4,11	263,09	52,62	315,71
в т.ч. налоги								52,62
ИТОГО ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ПО ОБЪЕКТУ ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА								133 442,48
в т.ч. налоги								22 240,42

Наименование затрат	Сметная стоимость на дату разработки, без налогов, рублей	Средства на применение прогнозных индексов		Итого стоимость, на дату окончания строительства, без налогов, рублей	Налоги, рублей	Стоимость с учетом налогов, рублей	Стоимость доп. работ, с налогами, рублей	Итого стоимость по объекту текущего ремонта, рублей
		с даты разработки на начало строительства, рублей	с даты начала строительства на дату окончания, рублей					
Подрядные работы	106 717,17	2 902,71	1 319,09	110 938,97	22 187,80	133 126,77		133 126,77
Прочие средства, в т.ч.	249,96	9,02	4,11	263,09	52,62	315,71		315,71
мероприятия по обращению с отходами	249,96	9,02	4,11	263,09	52,62	315,71		
Итого	106 967,13	2 911,73	1 323,20	111 202,06	22 240,42	133 442,48		133 442,48

Заказчик _____
(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)

Подрядчик _____
(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)

Приложение
к договору строительного подряда
от _____ 20__ г. № _____


**ГРАФИК
производства работ**

на Текущий ремонт тира в СИП №66 г. Минска
(наименование объекта)

Стоимость подрядных работ на дату разработки сметной документации без налогов, рублей	106 717,17
Прогнозный индекс стоимости строительно-монтажных работ на дату начала выполнения работ	1,0272
Сметная стоимость подрядных работ на дату начала выполнения работ, без налогов, рублей	109 619,88

Месяцы выполнения работ	Сметная стоимость подрядных работ на дату начала производства работ, рублей	Прогнозный индекс	Стоимость подрядных работ с учетом прогнозного индекса, рублей	Налоги, рублей	Стоимость подрядных работ с учетом налогов, рублей
с 1 по 30 Сентября 2026г.	73 079,92	1,009	73 737,64	14 747,53	88 485,17
с 1 по 15 Октября 2026г.	36 539,96	1,0181	37 201,33	7 440,27	44 641,60
Итого по неизменной договорной (контрактной) цене, рублей					133 126,77
в т.ч. налоги, рублей					22 187,80

СПРАВОЧНО	Стоимость на дату разработки сметной документации, рублей	Стоимость с налогами на дату окончания договора, рублей
Стоимость прочих средств, рублей	249,96	315,71

Заказчик	_____		_____
	(должность)	(подпись)	(инициалы, фамилия)
Подрядчик	_____	_____	_____
	(должность)	(подпись)	(инициалы, фамилия)