

УТВЕРЖДАЮ

Управляющий

ГУ «Центр по обеспечению деятельности
бюджетных организаций администрации
Советского района г. Минска»

В.С.Насеня

2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Текущий ремонт тира для пневматического пистолета в ГУО «Средняя школа № 147
г.Минска», ул.Мирошниченко, 35а

1. Перечень выполняемых работ:

№ п/п	Виды выполняемых строительно-монтажных работ	Единица измерения	Количес- тво
1	1-Я ЧАСТЬ ТИРА СПЛОШНАЯ ОЧИСТКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ОТ ИЗВЕСТКОВЫХ КРАСОК	100 М2	1,05
2	ГРУНТОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ	100 М2	1,05
3	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ШТУКАТУРКИ ПОТОЛКОВ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПРИ ТОЛЩИНЕ НАМЕТА ДО 5 ММ	100 М2	1,05
4	УЛУЧШЕННАЯ ОТДЕЛКА ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНЫМ СОСТАВОМ ФАКТУРНЫМ (0,7 ММ) ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ВРУЧНУЮ	100 М2	1,05
5	АКРИЛОВАЯ ОКРАСКА ПОТОЛКОВ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ПО ДЕКОРАТИВНОЙ ШТУКАТУРКЕ	100 М2	1,05
6	ДЕМОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ СВЕТОДИОДНЫХ	100 ШТ.	0,08
7	СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ, КРЕПЛЕНИЕ НА АСПОРНЫЕ ДЮБЕЛЯ, КОЛИЧЕСТВО ЛАМП 2	100 ШТ.	0,08
8	ДЕМОНТАЖ КАБЕЛЬ-КАНАЛЫ ПВХ, СЕЧЕНИЕ ДО 100 X 60 ММ	100 М	0,18
9	ДЕМОНТАЖ КАБЕЛЯ (ПОВТОРНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ)	100 М	0,36
10	КАБЕЛЬ-КАНАЛЫ ПВХ, СЕЧЕНИЕ ДО 100 X 60 ММ	100 М	0,174757
11	КОРОБА ПО СТЕНАМ И ПОТОЛКАМ, ДЛИНА 2 М, КРЕПЛЕНИЕ ПРИСТРЕЛКОЙ	100 М	0,18
12	КАБЕЛИ ДО 35 КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, БЛОКАХ И КОРОБАХ, МАССА 1 М ДО 1 КГ	100 М КАБЕЛЯ	0,352941
13	СПЛОШНАЯ ОЧИСТКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОТ ИЗВЕСТКОВЫХ КРАСОК	100 М2	1
14	ДЕМОНТАЖ ЗАШИВКИ РАДИАТОРНЫХ НИШ ИЗ ДВП	100 М2	0,126
15	УСТРОЙСТВО ЗАШИВОК САНТЕХОБОРУДОВАНИЯ ИЗ ВЛАГОСТОЙКОГО ГИПСОКАРТОНА ПО МЕТАЛЛИЧЕСКОМУ КАРКАСУ БЕЗ ПОДАЧИ	100 М2 ЗАШИВОК	0,126

	МАТЕРИАЛОВ НА ВЫСОТУ		
16	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ВРУЧНУЮ ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ИЗ КИРПИЧ ПОД ОТДЕЛКУ СОСТАВОМ ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНЫМ КРУПНОЗЕРНИСТЫМ (2-3 ММ) И ФАКТУРНЫМ (0, 7 ММ)	100 М2	0,126
17	АКРИЛОВАЯ ОКРАСКА СТЕН ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ПО ДЕКОРАТИВНОЙ ШТУКАТУРКЕ	100 М2	0,126
18	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ВРУЧНУЮ ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ИЗ КИРПИЧ ПОД ОТДЕЛКУ СОСТАВОМ ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНЫМ КРУПНОЗЕРНИСТЫМ (2-3 ММ) И ФАКТУРНЫМ (0,7 ММ)	100 М2	1
19	АКРИЛОВАЯ ОКРАСКА СТЕН ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ПО ДЕКОРАТИВНОЙ ШТУКАТУРКЕ	100 М2	1
20	ДЕМОНТАЖ РЕШЕТОК ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ ДО 0,25 М2 С ВЫВЕРКОЙ И ЗАКРЕПЛЕНИЕМ	РЕШЕТКА	2
21	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ ДО 0,25 М2 С ВЫВЕРКОЙ И ЗАКРЕПЛЕНИЕМ	РЕШЕТКА	2
22	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ТОЛЩИНОЙ 0,6 ММ ДИАМЕТРОМ ДО 355 ММ	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОДОВ	0,39564
23	ПРИСОЕДИНЕНИЕ ВОЗДУХОВОДОВ АЛЮМИНИЕВЫХ ДИАМЕТРОМ ДО 355 ММ	ШТ.	1
24	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ ДО 1 М2 С ВЫВЕРКОЙ И ЗАКРЕПЛЕНИЕМ	РЕШЕТКА	6
25	ГРУНТОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ДНИЩ (ПОЛОВ) БЕЗ УКЛОНА	100 М2	1,05
26	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ ПО БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ	100 М2	1,05
27	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК: ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К НОРМАМ Е11-11-11, Е11-11-12	100 М2	1,05
28	УСТРОЙСТВО УСАДОЧНЫХ ШВОВ В ПРОМЫШЛЕННЫХ МОНОЛИТНЫХ БЕТОННЫХ ПОЛАХ С УПРОЧНЕНИЕМ	100 М	0,23
29	2-Я ЧАСТЬ ТИРА ДЕМОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ СВЕТОДИОДНЫХ	100 ШТ.	0,06
30	СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ, КРЕПЛЕНИЕ НА РАСПОРНЫЕ ДЮБЕЛЯ, КОЛИЧЕСТВО ЛАМП 2	100 ШТ.	0,06
31	СПЛОШНАЯ ОЧИСТКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ОТ ИЗВЕСТКОВЫХ КРАСОК	100 М2	0,58
32	ГРУНТОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ	100 М2	0,58
33	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ШТУКАТУРКИ ПОТОЛКОВ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПРИ ТОЛЩИНЕ НАМЕТА ДО 5 ММ	100 М2	0,58
34	УЛУЧШЕННАЯ ОТДЕЛКА ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНЫМ СОСТАВОМ ФАКТУРНЫМ (0,7 ММ) ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ВРУЧНУЮ	100 М2	0,58
35	АКРИЛОВАЯ ОКРАСКА ПОТОЛКОВ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ПО ДЕКОРАТИВНОЙ ШТУКАТУРКЕ	100 М2	0,58

36	СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН	100 М2 ПОЛОТЕН	0,022
37	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ	100 ШТ,	0,01
38	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ В НАРУЖНЫХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ПРИ ПЛОЩАДИ ПРОЕМА ДО 3 М2	100 М2 ПРОЕМОВ	0,022
39	ЗАПОЛНЕНИЕ ЗАЗОРА МЕЖДУ ДВЕРНОЙ КОРОБКОЙ И СТЕНОЙ МОНТАЖНОЙ ПЕНОЙ В БЕТОННЫХ И КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ, ПРИ ПЛОЩАДИ ПРОЕМА СВЫШЕ 2 М2	100 М2 ПРОЕМОВ	0,022
40	СПЛОШНАЯ ОЧИСТКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОТ ИЗВЕСТКОВЫХ КРАСОК	100 М2	0,67
41	ПРОТРАВКА ЦЕМЕНТНОЙ ШТУКАТУРКИ НЕЙТРАЛИЗУЮЩИМ РАСТВОРОМ СТЕН	100 М2	0,2
42	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ШТУКАТУРКИ СТЕН ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПРИ ТОЛЩИНЕ НАМЕТА ДО 5 ММ	100 М2	0,67
43	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ВРУЧНУЮ ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ИЗ КИРПИЧ ПОД ОТДЕЛКУ СОСТАВОМ ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНЫМ КРУПНОЗЕРНИСТЫМ (2-3 ММ) И ФАКТУРНЫМ (0, 7 ММ)	100 М2	0,67
44	АКРИЛОВАЯ ОКРАСКА СТЕН ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ПО ДЕКОРАТИВНОЙ ШТУКАТУРКЕ	100 М2	0,67
45	ОКРАСКА АКРИЛОВАЯ ПО ДВП ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ	100 М2 ОКРАШИВ. ПОВЕРХНОСТИ	0,35
46	ДЕМОНТАЖ РЕШЕТОК ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ ДО 0, 25 М2 С ВЫВЕРКОЙ И ЗАКРЕПЛЕНИЕМ	РЕШЕТКА	2
47	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ ДО 0, 25 М2 С ВЫВЕРКОЙ И ЗАКРЕПЛЕНИЕМ	РЕШЕТКА	2
48	УСТРОЙСТВО ЗАШИВОК ОКНА ГИПСОКАРТОНА ПО МЕТАЛЛИЧЕСКОМУ КАРКАСУ БЕЗ ПОДАЧИ МАТЕРИАЛОВ НА ВЫСОТУ	100 М2 ЗАШИВОК	0,0045
49	ДЕМОНТАЖ ЗАШИВКИ РАДИАТОРНЫХ НИШ ИЗ ДВП	100 М2	0,0675
50	УСТРОЙСТВО ЗАШИВОК САНТЕХОБОРУДОВАНИЯ ИЗ ВЛАГОСТОЙКОГО ГИПСОКАРТОНА ПО МЕТАЛЛИЧЕСКОМУ КАРКАСУ БЕЗ ПОДАЧИ МАТЕРИАЛОВ НА ВЫСОТУ	100 М2 ЗАШИВОК	0,0675
51	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ВРУЧНУЮ ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ИЗ КИРПИЧ ПОД ОТДЕЛКУ СОСТАВОМ ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНЫМ КРУПНОЗЕРНИСТЫМ (2-3 ММ) И ФАКТУРНЫМ (0, 7 ММ)	100 М2	0,0675
52	АКРИЛОВАЯ ОКРАСКА СТЕН ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ПО ДЕКОРАТИВНОЙ ШТУКАТУРКЕ	100 М2	0,0675
53	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ ДО 1 М2 С ВЫВЕРКОЙ И ЗАКРЕПЛЕНИЕМ	РЕШЕТКА	3
54	МОНТАЖ ЯЩИКА ЭЛЕКТРОЩИТОВОГО	ШТ.	1
55	ДЕМОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ И РОЗЕТОК	100 ШТ.	0,07

56	БЛОКИ ИЗ 3-Х РОЗЕТОК РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ	100 ШТ.	0,01
57	РАЗБОРКА ДОЩАТЫХ ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ	100 М2 РАЗБИРАЕМОГО ПОКРЫТИЯ	0,1
58	ГРУНТОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ДНИЩ (ПОЛОВ) БЕЗ УКЛОНА	100 М2	0,58
59	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ ПО БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ	100 М2	0,58
60	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК: ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К НОРМАМ Е11- 11-11, Е11-11-12	100 М2	0,58
61	УСТРОЙСТВО УСАДОЧНЫХ ШВОВ В ПРОМЫШЛЕННЫХ МОНОЛИТНЫХ БЕТОННЫХ ПОЛАХ С УПРОЧНЕНИЕМ	100 М	0,06
62	ТАМБУР ПЕРЕД ВХОДОМ ДЕМОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ СВЕТОДИОДНЫХ	100 ШТ.	0,05
63	СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ, КРЕПЛЕНИЕ НА РАСПОРНЫЕ ДЮБЕЛЯ, КОЛИЧЕСТВО ЛАМП 2	100 ШТ.	0,05
64	СПЛОШНАЯ ОЧИСТКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ОТ ИЗВЕСТКОВЫХ КРАСОК	100 М2	0,33
65	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ШТУКАТУРКИ ПОТОЛКОВ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПРИ ТОЛЩИНЕ НАМЕТА ДО 5 ММ	100 М2	0,33
66	УЛУЧШЕННАЯ ОТДЕЛКА ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНЫМ СОСТАВОМ ФАКТУРНЫМ (0,7 ММ) ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ВРУЧНУЮ	100 М2	0,33
67	АКРИЛОВАЯ ОКРАСКА ПОТОЛКОВ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ПО ДЕКОРАТИВНОЙ ШТУКАТУРКЕ	100 М2	0,33
68	ДЕМОНТАЖ КОРОБА ИЗ ДВП	100 М2	0,085
69	ДЕМОНТАЖ КАБЕЛЯ (ПОВТОРНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ)	100 М	0,05
70	КАБЕЛЬ-КАНАЛЫ ПВХ, СЕЧЕНИЕ ДО 100 X 60 ММ	100 М	0,048544
71	КАБЕЛИ ДО 35 КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, БЛОКАХ И КОРОБАХ, МАССА 1 М ДО 1 КГ	100 М КАБЕЛЯ	0,04902
72	СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН	100 М2 ПОЛОТЕН	0,0258
73	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ	100 ШТ.	0,02
74	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ В НАРУЖНЫХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ПРИ ПЛОЩАДИ ПРОЕМА ДО 3 М2	100 М2 ПРОЕМОВ	0,009
75	УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ В ПРОЕМАХ КИРПИЧНЫХ СТЕН ПРИ ПЛОЩАДИ ПРОЕМА ДО 2 М2	100 М2 ПРОЕМОВ	0,0168
76	ЗАПОЛНЕНИЕ ЗАЗОРА МЕЖДУ ДВЕРНОЙ КОРОБКОЙ И СТЕНОЙ МОНТАЖНОЙ ПЕНОЙ В БЕТОННЫХ И КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ, ПРИ ПЛОЩАДИ ПРОЕМА СВЫШЕ 2 М2	100 М2 ПРОЕМОВ	0,0258
77	ПЕРЕТИРКА ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ ПОМЕЩЕНИЙ	100 М2	0,55

78	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА СТЕН ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ С ПОЛНОЙ ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ	100 М2	0,55
79	СМЕНА ОДНО- И ДВУХКЛАВИШНЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ И РОЗЕТОК ШТЕПСЕЛЬНЫХ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100 ШТ.	0,01
80	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДОВ	0,1
81	ДЕМОНТАЖ КОНВЕКТОРОВ	100 ЭКМ	0,02
82	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ НА ФИТИНГАХ, ПРИ СБОРКЕ УЗЛОВ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ, В ЗДАНИЯХ МОНОЛИТНЫХ, ДИАМЕТРОМ 20 ММ	100 М	0,1
83	УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ СТАЛЬНЫХ ПАНЕЛЬНЫХ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ДЛИНОЙ ДО 1700 ММ С ПРИСОЕДИНЕНИЕМ К ТРУБОПРОВОДАМ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ, ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	100 КВТ	0,01626
84	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ИЗ ЛИНОЛЕУМА И РЕЛИНА	100 М2 РАЗБИРАЕМОГО ПОКРЫТИЯ	0,33
85	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ПЛИНТУСОВ И ИЗ ПЛАСТМАССОВЫХ МАТЕРИАЛОВ	100 М РАЗБИРАЕМОГО ПЛИНТУСА	0,2
86	РАЗБОРКА ДОЩАТЫХ ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ	100 М2 РАЗБИРАЕМОГО ПОКРЫТИЯ	0,33
87	ГРУНТОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ДНИЩ (ПОЛОВ) БЕЗ УКЛОНА	100 М2	0,33
88	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ ПО БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ	100 М2	0,33
89	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК: ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К НОРМАМ Е11-11-11, Е11-11-12	100 М2	0,33
90	УСТРОЙСТВО УСАДОЧНЫХ ШВОВ В ПРОМЫШЛЕННЫХ МОНОЛИТНЫХ БЕТОННЫХ ПОЛАХ С УПРОЧНЕНИЕМ	100 М	0,053
91	КОРИДОР ДЕМОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ СВЕТОДИОДНЫХ	100 ШТ.	0,02
92	СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ, КРЕПЛЕНИЕ НА РАСПОРНЫЕ ДЮБЕЛЯ, КОЛИЧЕСТВО ЛАМП 2	100 ШТ.	0,02
93	СПЛОШНАЯ ОЧИСТКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ОТ ИЗВЕСТКОВЫХ КРАСОК	100 М2	0,27
94	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ШТУКАТУРКИ ПОТОЛКОВ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПРИ ТОЛЩИНЕ НАМЕТА ДО 5 ММ	100 М2	0,08
95	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПОТОЛКОВ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ	100 М2	0,27
96	ДЕМОНТАЖ КАБЕЛЬ-КАНАЛЫ ПВХ, СЕЧЕНИЕ ДО 100 X 60 ММ	100 М	0,027

97	КАБЕЛЬ-КАНАЛЫ ПВХ, СЕЧЕНИЕ ДО 100 X 60 ММ	100 М	0,027
98	ГРУНТОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ДНИЩ (ПОЛОВ) БЕЗ УКЛОНА	100 М2	0,08
99	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ ПО БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ	100 М2	0,08
100	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК: ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К НОРМАМ Е11-11-11, Е11-11-12	100 М2	0,08
101	ЛЕСТНИЦА ВЫХОДА ИЗ ТИРА УСТРОЙСТВО ОДНОУРОВНЕВОГО ПРЯМОЛИНЕЙНОГО ПОДВЕСНОГО ПОТОЛКА ИЗ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ С КРЕПЛЕНИЕМ К ОДНОУРОВНЕВОМУ МЕТАЛЛИЧЕСКОМУ КАРКАСУ	100 М2 РАЗВЕРНУТОЙ ПОВЕРХНОСТИ	0,041
102	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПОТОЛКОВ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ	100 М2	0,041
103	КАБЕЛИ ДО 35 КВ, ПРОКЛАДЫВАЕМЫЕ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ, МАССА 1 М ДО 0,5 КГ	100М КАБЕЛЯ	0,058824
104	СВЕТИЛЬНИКИ С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ КРЕПЛЕНИЕ НА РАСПОРНЫЕ ДЮБЕЛЯ, КОЛИЧЕСТВО ЛАМП 1	100 ШТ.	0,02
105	УСТАНОВКА И РАЗБОРКА ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ НАРУЖНЫХ ВЫСОТОЙ ДО 16 М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ	100 М2 ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПРОЕКЦИИ Н	0,028
106	ДЕМОНТАЖ ОБЛИЦОВКИ СТЕН КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКОЙ "КАБАНЧИК"	100 М2	0,07
107	ПЕРЕТИРКА ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ ПОМЕЩЕНИЙ	100 М2	0,1
108	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА СТЕН ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ С ПОЛНОЙ ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ	100 М2	0,1
109	ЗАКЛАДКА НИШ ИЗ БЛОКОВ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА ПРЯМОУГОЛЬНЫХ	М3 КЛАДКИ	0,3
110	КОЗЫРЕК ВХОДА В ПОДВАЛ РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЛИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ	100 М2	0,032
111	РАЗБОРКА ОБРЕШЕТКИ ИЗ ДОСКИ	100 М2 КРОВЛИ	0,032
112	УСТРОЙСТВО СПЛОШНОЙ ОБРЕШЕТКИ ИЗ ДОСОК	100 М2	0,032
113	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ ЛИСТОВ ПРОФИЛИРОВАННЫХ С ВОЛНОВЫМ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ ОЧЕРТАНИЕМ ГОФРА	100 М2	0,032
114	УСТАНОВКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ ДЛЯ КРОВЛИ ИЗ ЛИСТОВ ПРОФИЛИРОВАННЫХ С ВОЛНОВЫМ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ ОЧЕРТАНИЕМ ГОФРА	100 М	0,02
115	ПРОЧИЕ РАБОТЫ ПОГРУЗКА ВРУЧНУЮ СПОДРУЧНЫХ И НАВАЛОЧНЫХ ГРУЗОВ (ОТХОДОВ)	Т	2
116	ПЕРЕВОЗКА ДО 25 КМ, КЛАСС ГРУЗА I	Т	2

2. Срок выполнения работ: 30 календарных дней (начало работ с 15 сентября 2026 г.).

3. Ориентировочная стоимость работ: **69 958,41 (Шестьдесят девять тысяч девятьсот пятьдесят восемь рублей 41 копейка).**

4. Контактные телефоны:

- инженер УЦХО Опалейчук Д.М. - 8017 354 11 82.

5. При возникновении вопросов у участников по объемам (дополнительные замеры), видам работ и применяемым материалам возможен непосредственный выезд представителей участников на место выполнения ремонтных работ, предварительно согласовав дату и время с Заказчиком.

6. **Текущий ремонт тира для пневмотического пистолета в ГУО «Средняя школа № 147 г.Минска», ул.Мирошниченко, 35а** должен осуществляться в строгом соответствии с республиканскими, отраслевыми и ведомственными нормами и правилами, установленными в соответствующих технических кодексах установившейся практики (ТКП), строительными нормами (СН) и другими техническими нормативными актами Республики Беларусь. Качество работ должно соответствовать эксплуатационным и эстетическим требованиям, требованиям СНиП, СНБ, ТКП и пожарной безопасности.

При выполнении работ необходимо соблюдать технологическую последовательность производства работ, обеспечивающих устойчивость и геометрическую неизменяемость выполненных работ на всех стадиях их выполнения в соответствии с нормативными документами.

Последовательность выполнения работ и очередность их завершения до 100% готовности согласовывается с Заказчиком и является обязательным для всех участников ремонтных работ.

При возникновении непредвиденных, дополнительных работ, изменения объемов работ, отклонений от сметной документации Подрядчик в письменной форме уведомляет Заказчика. Все изменения согласовываются с представителем **Заказчика** и представителем организации, осуществляющей **технический надзор** на объекте Заказчика, в письменной форме и утверждаются Заказчиком.

Перед началом производства строительно-монтажных работ между Заказчиком и Учреждением образования составляется акт-допуск на объект. Подрядчик предоставляет:

- копию приказа о назначении ответственного за соблюдение охраны труда и пожарной безопасности на объекте при производстве работ;

- список персонала на период выполнения работ для допуска на объект; копии протоколов проверки знаний по вопросам охраны труда или удостоверений по охране труда исполнителей;

- копию протоколов проверки знаний по вопросам охраны труда руководителя работ.

В период производства демонтажных работ и работ с повышенным уровнем шума, а также проведение работ в выходные и праздничные дни согласовывать время производства работ с Заказчиком.

Гарантийные обязательства: не менее двух лет с даты подписания акта выполненных работ (в соответствии с действующим законодательством РБ)

Техническое задание подготовил:
Инженер УЦХО

 Д.М. Опалейчук

Согласовано:
Начальник УЦХО

 М.В.Титова
 Л.А. Радунайтис

Начальник управления – заместитель главного бухгалтера



В.С. Насеня
2026 г.

**ДЕФЕКТНЫЙ АКТ
№ 3**

Комиссия, образованная в соответствии с приказом от «20» февраля 2025 г. № 24 в составе:

председателя комиссии	Заместитель управляющего	В.Н. Кожепенько
	(должность служащего)	(инициалы, фамилия)
членов комиссии	Начальник УЦХО	М.В. Титова
	(должность служащего)	(инициалы, фамилия)
	Инженер УЦХО	Д.М.Опалейчук
	(должность служащего)	(инициалы, фамилия)
	(должность служащего)	(инициалы, фамилия)

составила настоящий акт в том, что в результате обследования объекта: **Текущий ремонт тира для пневматического пистолета в ГУО «Средняя школа № 147 г.Минска», ул.Мирошниченко, 35а**

(наименование объекта)

установлено, что в ходе комиссионного обследования состояния помещения тира для пневматического пистолета СШ№ 147 г. Минска были выявлены следующие дефекты:

1ая часть помещения-ламповые светильники освещения на потолке в количестве 8шт устарели и требуют замены, по потолку необходимо провести косметический ремонт площадь 105м², необходимо заменить короб ПВХ с укладкой в него кабеля питания 18 м.п., стены требуют косметического ремонта объём работ 100м², поменять зашивку батарей из фанеры и окрасить в объёме 12.6м², покрытие пола требует ремонта объём работ 105м², заменить вентиляционную трубу в объёме 40м.п.

2ая часть помещения-потолочные светильники необходимо заменить в количестве 6шт, потолок требует косметического ремонта в объёме 58м², выключатели света устарели 6шт, зашивка батарей требует косметического ремонта 9м², стены имеют трещины и требуется косметический ремонт 67м², дверные полотна старые 1шт, деревянный пол из доски требует ремонта 10м².

тамбур перед входом- очистить потолок от побелки 33м², светильники выработали ресурс 5шт.,очистить стены от краски 55м², пол привести в порядок 33м² заменить двери 2шт, заменить радиаторы отопления 2шт,

коридор-выполнить косметический ремонт потолка 8м², очистить стены от краски 27м², светильники необходимо заменить 2шт, выполнить ремонт пола 8м².

лестничный марш выхода из тира-очистить стены от старой краски 10м²,заменить кабель 6м.п.,выполнить ремонт потолка 4.1м²,

козырёк перед входом-необходимо заменить покрытие и каркас объём работ 3.2м².

Для приведения помещения тира в соответствии с требованиями, необходимо выполнить следующие работы:

1ая часть помещения-установить светодиодные светильники освещения на потолке в количестве 8шт , огрунтовать и нанести декоративную штукатурку объём работ 105м², выполнить окраску потолка водоэмульсионной краской в 2 слоя площадь 105м², проложить короб ПВХ с укладкой в него кабеля питания 18 м.п., стены огрунтовать и нанести декоративную штукатурку объём работ 100м², выполнить окраску стен водоэмульсионной краской в 2 слоя площадь 100м², окрасить зашивку батарей из фанеры в объёме 12.6м², проложить вентиляционные трубы диаметром 315 -40м.п., выполнить покрытие пола из цементно-песчаной стяжки объём работ 105м²,

2ая часть помещения-установить потолочные светильники в количестве 6шт, огрунтовать и нанести декоративную штукатурку объём работ 58м², выполнить окраску потолка водоэмульсионной краской в 2 слоя в объёме 58м², установить выключатели света 6шт, окрасить зашивку батарей 9м², стены огрунтовать и нанести декоративную штукатурку объём работ 67м², выполнить окраску потолка водоэмульсионной краской в 2 слоя в объёме 67м², установить дверные полотна из ПВХ 1шт, выполнить стяжку из цементно-песчаного раствора 58м².

тамбур перед входом-перетереть и выровнять клеевым составом поверхность потолка 33м², окрасить в 2 слоя краской водоэмульсионной 33м², установить светильники светодиодные

металлическую 1шт, установить современные радиаторы отопления 2шт.

коридор-окрасить в 2 слоя краской водоземulsionной потолок 8м², выровнять и перетереть клеевым составом стены, с последующей окраской в 2 слоя 27м², установить светодиодные светильники 2шт, выполнить стяжку п пола 8м².

лестничнй марш выхода из тира-выровнять и перетереть клеевым составом стены, с последующей окраской в 2 слоя 10м², проложить кабель питания 6м.п., зашить гипсокартоном и окрасить в 2 слоя площадь потолка 4.1м², установить светодиодные светильники 2шт.

козырёк перед входом-выполнить каркас из досок 3.2м², накрыть рубероидом 3.2м², накрыть металлопрофилем 3.2м².

Строительные отходы по коду 3991300-«Смешанные отходы строительства, сноса зданий и сооружений» перевезти на Полигон Тростенецкий-11км

Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые характеризуются следующими факторами: нет

Работы следует произвести с применением следующих механизмов: определяется подрядчиком

Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ:

Дата начала разработки сметной документации 01.05.2026 г.

Дата начала выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ: сентябрь 2026 г.

Продолжительность выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ 30 дней.

Председатель комиссии	Заместитель управляющего	В.Н. Кожепенько
	(должность служащего)	(инициалы, фамилия)
Члены комиссии	Начальник УЦХО	М.В. Титова
	(должность служащего)	(инициалы, фамилия)
	Инженер УЦХО	Д.М.Опалейчук
	(должность служащего)	(инициалы, фамилия)
	(должность служащего)	(инициалы, фамилия)

ДОГОВОР: от
 НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Текущий ремонт тира для пневматического пистолета СШ 147
 ЧАСТЬ ОБЪЕКТА: Текущий ремонт тира для пневматического пистолета СШ 147

№ П/П	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕД. ИЗМ. КОЛ-ВО	С Т О И М О С Т Ь ЕДИЗМ./ВСЕГО, БЕЛ. РУБ.						ТРУДОЗАТРАТЫ (ЧЕЛ. Ч.)	
				ЗАРАБОТ. НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН		МАТЕРИАЛЫ (ОБОРУД.)	ТРАНС-ПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	РАБ-ИХ	МАШ-ОВ
					ВСЕГО	В Т.Ч. З/П					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Чел.ч. = 16.96 руб/ч; Дата: на 1-ое Мая 2026г.; Методика: Ремонт; Зона: 3, Район: Минск, Прогн. индекс СМР = 1.0458, прочие = 1.0609, База НРР 2022г.											
0000/000010 1-Я ЧАСТЬ ТИРА											
1 ПРИМЕЧАНИЕ: ПОТОЛОК											
2	E62-54-1	СПЛОШНАЯ ОЧИСТКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ОТ ИЗВЕСТКОВЫХ КРАСОК РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	100 М2	36,17			0,32	0,02	36,51	2,48	
			1,05	37,98			0,34	0,02	38,34	2,60	
3	E13-73-3	ГРУНТОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	100 М2	88,09					88,09	6,04	
			1,05	92,49					92,49	6,34	
4	1/10-230-15/395	ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ПОЛИМЕРНАЯ (П), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ (Д)	КГ				5,19	0,41	5,60		
			15,75				81,74	6,46	88,20		
5	E61-1-5	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ШТУКАТУРКИ ПОТОЛКОВ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПРИ ТОЛЩИНЕ НАМЕТА ДО 5 ММ РАЗРЯД=3.4, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9159 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	100 М2	738,16	15,29	10,35			753,45	47,52	0,71
			1,05	775,07	16,05	10,87			791,12	49,90	0,75
6	4/1-4-20-10-999/460	РАСТВОРЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И РАСТВОРНЫЕ СМЕСИ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ), ОПРЕД. - 46	М3				115,38	8,98	124,36		
			0,588				67,84	5,28	73,12		
7	E15-285-4	УЛУЧШЕННАЯ ОТДЕЛКА ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНЫМ СОСТАВОМ ФАКТУРНЫМ (0,7 ММ) ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ВРУЧНУЮ РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	100 М2	689,67	13,94	8,60			703,61	43,73	0,59
			1,05	724,15	14,64	9,03			738,79	45,92	0,62
8	1/10-230-60-45-10/185	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ШТУКАТУРНАЯ, С ФАКТУРОЙ "ПОД ВАЛИК", БЕЛАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВАЯ, М100, F100	Т				879,75	69,85	949,60		
			0,567				498,82	39,60	538,42		
9	1/10-230-15/395	ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ПОЛИМЕРНАЯ (П), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ (Д)	КГ				5,19	0,41	5,60		
			26,25				136,24	10,76	147,00		
10	E15-339-1	АКРИЛОВАЯ ОКРАСКА ПОТОЛКОВ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ПО ДЕКОРАТИВНОЙ ШТУКАТУРКЕ РАЗРЯД=3.7, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9579 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% Примечание: ПРИМ	100 М2	450,01	0,54	0,29	166,37	13,31	630,23	27,70	0,02
			1,05	472,51	0,57	0,30	174,69	13,98	661,75	29,09	0,02
11	E67-7-5	ДЕМОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ СВЕТОДИОДНЫХ РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=61.01%, План=35.49%	100 ШТ.	282,15	3,45	2,33			285,60	17,89	0,16
			0,08	22,57	0,28	0,19			22,85	1,43	0,01
12	Ц8-914-2	СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ, КРЕПЛЕНИЕ НА РАСПОРНЫЕ ДЮБЕЛЯ, КОЛИЧЕСТВО ЛАМП 2 РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=61.01%, План=35.49%	100 ШТ.	3 108,17	29,79		346,52	18,63	3 503,11	197,08	
			0,08	248,65	2,38		27,72	1,49	280,24	15,77	
13	5/30-30-4-3-2-112/105002-1	СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ ПОТОЛОЧНЫЙ ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ	ШТ.				136,89	7,28	144,17		
14	ПРИМЕЧАНИЕ: СТЕНЫ		8				1 095,12	58,24	1 153,36		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=61.01%, План=35.49%	0,18	21,34	0,12	K=0.3	K=0.3	K=0	K=0	21,46	1,26	K=0.3	K=0.3
16	E67-6-1	ДЕМОНТАЖ КАБЕЛЯ (ПОВТОРНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ) РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=61.01%, План=35.49%	100 М	152,03	0,43	0,29				152,46	9,64	0,02	
			0,36	54,73	0,15	0,10				54,88	3,47	0,01	
17	П8-423-3	КАБЕЛЬ-КАНАЛЫ ПВХ, СЪЕЧЕНИЕ ДО 100 X 60 ММ РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=61.01%, План=35.49%	100 М	395,17	2,31		102,24	7,06		506,78	23,30		
			0,174757	69,06	0,40		17,87	1,23		88,56	4,07		
18	5/20-20-1/12	КОРОБ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИЗ ПВХ ПРЯМОЙ 80 X 30 ММ	М				13,21	0,70		13,91			
			18				237,78	12,60		250,38			
19	П8-396-502	КОРОБА ПО СТЕНАМ И ПОТОЛКАМ, ДЛИНА 2 М, КРЕПЛЕНИЕ ПРИСТРЕЛКОЙ РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=61.01%, План=35.49%	100 М	622,43	13,03		92,26	7,08		734,80	35,61		
			0,18	112,04	2,35		16,61	1,27		132,27	6,41		
20	5/20-10-2/1-1	КОРОБ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ L=2000ММ	ПТГ				32,45	1,73		34,18			
			9				292,05	15,57		307,62			
21	П8-148-1	КАБЕЛИ ДО 35 КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, БЛОКАХ И КОРОБАХ, МАССА 1 М ДО 1 КГ РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=61.01%, План=35.49%	100 М КАБЕЛЯ	201,71			44,15	2,37		248,23	11,54		
			0,352941	71,19			15,58	0,84		87,61	4,07		
22	E62-54-1	СПЛОШНАЯ ОЧИСТКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОТ ИЗВЕСТКОВЫХ КРАСОК РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	100 М2	36,17			0,32	0,02		36,51	2,48		
			1	36,17			0,32	0,02		36,51	2,48		
23	E10-266-1	ДЕМОНТАЖ ЗАШИВКИ РАДИАТОРНЫХ НИШ ИЗ ДВП РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% Примечание: ПРИМ	100 М2	351,73	5,13					356,86	22,30		
			0,126	44,32	0,65	K=0.3	K=0.3	K=0	K=0	44,97	2,81	K=0.3	K=0.3
24	E10-267-1	УСТРОЙСТВО ЗАШИВОК САНТЕХОБОРУДОВАНИЯ ИЗ ВЛАГОСТОЙКОГО ГИПСОКАРТОНА ПО МЕТАЛЛИЧЕСКОМУ КАРКАСУ БЕЗ ПОДАЧИ МАТЕРИАЛОВ НА ВЫСОТУ РАЗРЯД=3.3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9019 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	100 М2 ЗАШИВ ОК	2 532,29	25,44		614,37	48,42		3 220,52	165,55		
			0,126	319,07	3,21		77,41	6,10		405,79	20,86		
25	1/10-235-20/653	ЛЕНТА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ	М				0,44	0,03		0,47			
			10,08				4,44	0,30		4,74			
26	1/10-230-55-20/120	ПРОФИЛЬ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА ПОТОЛОЧНЫЙ - ПРИСТЕННЫЙ UD (ПН) 27 X 28, 0,6 ММ	М				1,45	0,12		1,57			
			10,8				15,66	1,30		16,96			
27	1/10-230-55-20/65	ПРОФИЛЬ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА ПЕРЕГОРОДОЧНЫЙ CW (ПС) 75 X 50, 0,6 ММ	М				3,99	0,32		4,31			
			22,68				90,49	7,26		97,75			
28	1/10-240-30-50/10	ДЮБЕЛЬ С ШУРУПОМ ДЛЯ БЫСТРОГО МОНТАЖА 6 X 40 ММ	100 ПТГ				3,36	0,27		3,63			
			0,3288				1,10	0,09		1,19			
29	1/10-240-55-20/20	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА 3,5 X 25 ММ	1000 ПТГ				9,15	0,73		9,88			
			0,2268				2,08	0,17		2,25			
30	E15-278-8	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ВРУЧНУЮ ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ИЗ КИРПИЧ ПОД ОТДЕЛКУ СОСТАВОМ ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНЫМ КРУПНОЗЕРНИСТЫМ (2-3 ММ) И ФАКТУРНЫМ (0,7 ММ) РАЗРЯД=3.6, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9439 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	100 М2	974,76	30,70	18,95				1 005,46	60,89	1,30	
			0,126	122,82	3,87	2,39				126,69	7,67	0,16	
31	1/10-230-60-45-10/27	ШТУКАТУРКА ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНАЯ, ЦЕМЕНТНАЯ, С ФАКТУРОЙ ПОД ОКРАСКУ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), КРУПНОЗЕРНИСТАЯ	Т				915,60	72,70		988,30			
			0,06804				62,30	4,95		67,25			
32	1/10-230-15/395	ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ПОЛИМЕРНАЯ (П), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ (Д)	КГ				5,19	0,41		5,60			
			3,15				16,35	1,29		17,64			
33	E15-339-1	АКРИЛОВАЯ ОКРАСКА СТЕН ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ПО ДЕКОРАТИВНОЙ ШТУКАТУРКЕ РАЗРЯД=3.7, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9579 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	100 М2	450,01	0,54	0,29	166,37	13,31		630,23	27,70	0,02	
			0,126	56,70	0,07	0,04	20,96	1,68		79,41	3,49		
34	E15-278-8	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ВРУЧНУЮ ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ИЗ КИРПИЧ ПОД ОТДЕЛКУ СОСТАВОМ ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНЫМ КРУПНОЗЕРНИСТЫМ (2-3 ММ) И ФАКТУРНЫМ (0,7 ММ) РАЗРЯД=3.6, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9439 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	100 М2	974,76	30,70	18,95				1 005,46	60,89	1,30	
			1	974,76	30,70	18,95				1 005,46	60,89	1,30	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	1/10-230-60-45-10/27	ШТУКАТУРКА ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНАЯ, ЦЕМЕНТНАЯ, С ФАКТУРОЙ ПОД ОКРАСКУ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), КРУПНОЗЕРНИСТАЯ	Т				915,60	72,70	988,30		
			0,54				494,42	39,26	533,68		
36	1/10-230-15/395	ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ПОЛИМЕРНАЯ (П), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ (Д)	КГ				5,19	0,41	5,60		
			25				129,75	10,25	140,00		
37	E15-339-1	АКРИЛОВАЯ ОКРАСКА СТЕН ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ПО ДЕКОРАТИВНОЙ ШТУКАТУРКЕ РАЗРЯД=3.7, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9579 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	100 М2	450,01	0,54	0,29	166,37	13,31	630,23	27,70	0,02
			1	450,01	0,54	0,29	166,37	13,31	630,23	27,70	0,02
38	E20-11-1	ДЕМОНТАЖ РЕШЕТОК ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ ДО 0,25 М2 С ВЫВЕРКОЙ И ЗАКРЕПЛЕНИЕМ РАЗРЯД=3.9, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9859 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58%	РЕШЕТКА А	6,87	0,39	0,05			7,26	0,41	
			2	13,74	0,78	0,10			14,52	0,82	
39	E20-11-1	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ ДО 0,25 М2 С ВЫВЕРКОЙ И ЗАКРЕПЛЕНИЕМ РАЗРЯД=3.9, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9859 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58%	РЕШЕТКА А	22,91	0,31	0,15	0,19	0,02	23,43	1,37	0,01
			2	45,82	0,62	0,30	0,38	0,04	46,86	2,74	0,02
40	3/1-150-10-110/250-1	РЕШЕТКИ РАЗМЕР 500 X 300 ММ	ШТ.				44,47	2,50	46,97		
			2				88,94	5,00	93,94		
41	E20-3-5	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ТОЛЩИНОЙ 0,6 ММ, ДИАМЕТРОМ ДО 355 ММ РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58%	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОД	2 694,60	199,56	120,59	689,16	50,89	3 634,21	158,88	7,20
			0,39564	1 066,09	78,95	47,71	272,66	20,13	1 437,83	62,86	2,85
42	3/1-30-20-10/10	ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ КЛАССА Н	М2				30,98	2,25	33,23		
			39,564				1 225,69	89,02	1 314,71		
43	E20-68-2	ПРИСОЕДИНЕНИЕ ВОЗДУХОВОДОВ АЛЮМИНИЕВЫХ ДИАМЕТРОМ ДО 355 ММ РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58%	ШТ.	3,73			1,02	0,08	4,83	0,22	
			1	3,73			1,02	0,08	4,83	0,22	
44	E20-11-2	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ ДО 1 М2 С ВЫВЕРКОЙ И ЗАКРЕПЛЕНИЕМ РАЗРЯД=3.9, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9859 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58%	РЕШЕТКА А	29,76	1,71	0,15	6,20	0,46	38,13	1,78	0,01
			6	178,56	10,26	0,90	37,20	2,76	228,78	10,68	0,06
45	3/1-150-10-50/100-1	РЕШЕТКИ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ДИАМЕТРОМ 315 ММ	ШТ.				31,34	2,27	33,61		
			6				188,04	13,62	201,66		
46	ПРИМЕЧАНИЕ: ПОЛ										
47	E13-73-4	ГРУНТОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ДНИЩ (ПОЛОВ) БЕЗ УКЛОНА РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	100 М2	47,25					47,25	3,24	
			1,05	49,61					49,61	3,40	
48	1/10-230-15/395	ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ПОЛИМЕРНАЯ (П), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ (Д)	КГ				5,19	0,41	5,60		
			31,5				163,49	12,92	176,41		
49	E11-11-11	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ ПО БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ РАЗРЯД=3.1, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8739 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	100 М2	643,39	21,22	8,02	257,11	19,96	941,68	43,41	0,55
			1,05	675,56	22,28	8,42	269,97	20,96	988,77	45,58	0,58
50	E11-11-13	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК: ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К НОРМАМ E11-11-11, E11-11-12 РАЗРЯД=3.1, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8739 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	100 М2	115,61	13,80	10,50	351,12	27,30	507,83	7,80	0,72
			1,05	121,39	14,49	11,03	368,68	28,67	533,23	8,19	0,76
51	E11-131-1	УСТРОЙСТВО УСАДОЧНЫХ ШВОВ В ПРОМЫШЛЕННЫХ МОНОЛИТНЫХ БЕТОННЫХ ПОЛАХ С УПРОЧНЕНИЕМ РАЗРЯД=3.3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9019 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	100 М	253,92	1 031,53	147,95	259,97	20,16	1 565,58	16,60	8,30
			0,23	58,40	237,25	34,03	59,79	4,64	360,08	3,82	1,91
52	1/10-130-15/135	ГЕРМЕТИК ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ, ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ, ОТВЕРЖДАЮЩИЙСЯ, ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ ДЕФОРМАЦИОННЫХ ШВОВ	КГ				7,79	0,62	8,41		
			1,357				10,57	0,84	11,41		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ									23 324,82		
0000/000011 2-Я ЧАСТЬ ТИРА											
53 ПРИМЕЧАНИЕ: ПОТОЛОК											
54	E67-7-5	ДЕМОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ СВЕТОДИОДНЫХ РАЗРЯД=3,5, МЕЖР.КОЭФФ.=0,9299 ОХРиОПР=61,01%, План=35,49%	100 ШТ.	282,15	3,45	2,33			285,60	17,89	0,16
			0,06	16,93	0,21	0,14			17,14	1,07	0,01
55	П8-914-2	СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ, КРЕПЛЕНИЕ НА РАСПОРНЫЕ ДЮБЕЛЯ, КОЛИЧЕСТВО ЛАМП 2 РАЗРЯД=3,5, МЕЖР.КОЭФФ.=0,9299 ОХРиОПР=61,01%, План=35,49%	100 ШТ.	3 108,17	29,79		346,52	18,63	3 503,11	197,08	
			0,06	186,49	1,79		20,79	1,12	210,19	11,82	
56	5/30-30-4-3-2-112/105002-1	СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ ПОТОЛОЧНЫЙ ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ	ШТ.				136,89	7,28	144,17		
			6				821,34	43,68	865,02		
57	E62-54-1	СПЛОШНАЯ ОЧИСТКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ОТ ИЗВЕСТКОВЫХ КРАСОК РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0,8599 ОХРиОПР=83,83%, План=45,82%	100 М2	36,17			0,32	0,02	36,51	2,48	
			0,58	20,98			0,19	0,01	21,18	1,44	
58	E13-73-3	ГРУНТОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0,8599 ОХРиОПР=83,83%, План=45,82%	100 М2	88,09					88,09	6,04	
			0,58	51,09					51,09	3,50	
59	1/10-230-15/395	ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ПОЛИМЕРНАЯ (П), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ (Д)	КГ				5,19	0,41	5,60		
			8,7				45,15	3,57	48,72		
60	E61-1-5	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ШТУКАТУРКИ ПОТОЛКОВ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПРИ ТОЛЩИНЕ НАМЕТА ДО 5 ММ РАЗРЯД=3,4, МЕЖР.КОЭФФ.=0,9159 ОХРиОПР=83,83%, План=45,82%	100 М2	738,16	15,29	10,35			753,45	47,52	0,71
			0,58	428,13	8,87	6,00			437,00	27,56	0,41
61	4/1-4-20-10-999/460	РАСТВОРЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И РАСТВОРНЫЕ СМЕСИ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ), ОПРЕД - 46	МЗ				115,38	8,98	124,36		
			0,3248				37,48	2,92	40,40		
62	E15-285-4	УЛУЧШЕННАЯ ОТДЕЛКА ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНЫМ СОСТАВОМ ФАКТУРНЫМ (0,7 ММ) ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ВРУЧНУЮ РАЗРЯД=3,5, МЕЖР.КОЭФФ.=0,9299 ОХРиОПР=83,83%, План=45,82%	100 М2	689,67	13,94	8,60			703,61	43,73	0,59
			0,58	400,01	8,09	4,99			408,10	25,36	0,34
63	1/10-230-60-45-10/185	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ШТУКАТУРНАЯ, С ФАКТУРОЙ "ПОД ВАЛИК", БЕЛАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВАЯ, М100, F100	Т				879,75	69,85	949,60		
			0,3132				275,54	21,88	297,42		
64	1/10-230-15/395	ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ПОЛИМЕРНАЯ (П), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ (Д)	КГ				5,19	0,41	5,60		
			14,5				75,26	5,95	81,21		
65	E15-339-1	АКРИЛОВАЯ ОКРАСКА ПОТОЛКОВ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ПО ДЕКОРАТИВНОЙ ШТУКАТУРКЕ РАЗРЯД=3,7, МЕЖР.КОЭФФ.=0,9579 ОХРиОПР=83,83%, План=45,82% Примечание: ПРИМ	100 М2	450,01	0,54	0,29	166,37	13,31	630,23	27,70	0,02
			0,58	261,01	0,31	0,17	96,49	7,72	365,53	16,07	0,01
66 ПРИМЕЧАНИЕ: СТЕНЫ											
67	E56-19-1	СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0,8599 ОХРиОПР=83,83%, План=45,82%	100 М2 ПОЛОТЕН	529,10					529,10	36,28	
			0,022	11,64					11,64	0,80	
68	E56-18-1	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0,8599 ОХРиОПР=83,83%, План=45,82%	100 ШТ.	2 042,33	299,36	157,03			2 341,69	140,04	9,76
			0,01	20,42	2,99	1,57			23,41	1,40	0,10
69	E10-237-5	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ В НАРУЖНЫХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ПРИ ПЛОЩАДИ ПРОЕМА ДО 3 М2 РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0,8599 ОХРиОПР=83,83%, План=45,82%	100 М2 ПРОЕМО В	2 383,01	11,16		195,65	15,63	2 605,45	163,40	
			0,022	52,43	0,25		4,30	0,34	57,32	3,59	
70	1/10-235-20/100	ЛЕНТА ПАРОПРОНИЦАЕМАЯ САМОРАСШИРЯЮЩАЯСЯ УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ (ПСУЛ) ШИРИНОЙ 12 ММ С МАКСИМАЛЬНЫМ РАСШИРЕНИЕМ ЛЕНТЫ 30 ММ	М				0,67	0,05	0,72		
			0,054472				0,04		0,04		
71	2/40-20-20/52	БЛОК ДВЕРНОЙ НАРУЖНЫЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО 2200-1000 ММ	М2				602,40	47,83	650,23		
			2,2				1 325,28	105,23	1 430,51		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	E10-231-2	ЗАПОЛНЕНИЕ ЗАЗОРА МЕЖДУ ДВЕРНОЙ КОРОБКОЙ И СТЕНОЙ МОНТАЖНОЙ ПЕНОЙ В БЕТОННЫХ И КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ, ПРИ ПЛОЩАДИ ПРОЕМА СВЫШЕ 2 М2	100 М2	151,09			272,63	21,56	445,28	10,36	
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0,8599 ОХРиОПР=83,83%, План=45,82%	0,022	3,32			6,00	0,47	9,79	0,23	
73	E62-54-1	СПЛОШНАЯ ОЧИСТКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОТ ИЗВЕСТКОВЫХ КРАСОК	100 М2	36,17			0,32	0,02	36,51	2,48	
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0,8599 ОХРиОПР=83,83%, План=45,82%	0,67	24,23			0,21	0,01	24,45	1,66	
74	E62-44-1	ПРОТРАВКА ЦЕМЕНТНОЙ ШТУКАТУРКИ НЕЙТРАЛИЗУЮЩИМ РАСТВОРОМ СТЕН	100 М2	81,96			11,56	0,91	94,43	5,62	
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0,8599 ОХРиОПР=83,83%, План=45,82%	0,2	16,39			2,31	0,18	18,88	1,12	
75	E61-1-1	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ШТУКАТУРКИ СТЕН ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПРИ ТОЛЩИНЕ НАМЕТА ДО 5 ММ	100 М2	657,38	15,94	10,79			673,32	42,32	0,74
		РАЗРЯД=3,4, МЕЖР.КОЭФФ.=0,9159 ОХРиОПР=83,83%, План=45,82%	0,67	440,44	10,68	7,23			451,12	28,35	0,50
76	4/1-4-20-10-999/460	РАСТВОРЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И РАСТВОРНЫЕ СМЕСИ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ), ОПРЕД. - 46	М3				115,38	8,98	124,36		
			0,3551				40,97	3,19	44,16		
77	E15-278-8	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ВРУЧНУЮ ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ИЗ КИРПИЧ ПОД ОТДЕЛКУ СОСТАВОМ ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНЫМ КРУПНОЗЕРНИСТЫМ (2-3 ММ) И ФАКТУРНЫМ (0,7 ММ)	100 М2	974,76	30,70	18,95			1 005,46	60,89	1,30
		РАЗРЯД=3,6, МЕЖР.КОЭФФ.=0,9439 ОХРиОПР=83,83%, План=45,82%	0,67	653,09	20,57	12,70			673,66	40,80	0,87
78	1/10-230-60-45-10/27	ШТУКАТУРКА ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНАЯ, ЦЕМЕНТНАЯ, С ФАКТУРОЙ ПОД ОКРАСКУ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ПОЛИМЕРНАЯ (ПМ), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), КРУПНОЗЕРНИСТАЯ	Т				915,60	72,70	988,30		
			0,3618				331,26	26,30	357,56		
79	1/10-230-15/395	ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ПОЛИМЕРНАЯ (П), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ (Д)	КГ				5,19	0,41	5,60		
			16,75				86,93	6,87	93,80		
80	E15-339-1	АКРИЛОВАЯ ОКРАСКА СТЕН ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ПО ДЕКОРАТИВНОЙ ШТУКАТУРКЕ	100 М2	450,01	0,54	0,29	166,37	13,31	630,23	27,70	0,02
		РАЗРЯД=3,7, МЕЖР.КОЭФФ.=0,9579 ОХРиОПР=83,83%, План=45,82%	0,67	301,51	0,36	0,19	111,47	8,92	422,26	18,56	0,01
81	E15-152-5	ОКРАСКА АКРИЛОВАЯ ПО ДВП ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ	100 М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОС	103,66	0,43	0,29			104,09	5,99	0,02
		РАЗРЯД=4,2, МЕЖР.КОЭФФ.=1,0204 ОХРиОПР=83,83%, План=45,82%	0,35	36,28	0,15	0,10			36,43	2,10	0,01
82	1/10-230-40-10/15	КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МАТОВАЯ, 1 КЛАССА СТОЙКОСТИ К ВЛАЖНОМУ ИСТИРАНИЮ, БАЗА (ОСНОВА) БЕЛАЯ, ПРОЗРАЧНАЯ	КГ				11,86	0,94	12,80		
			7				83,02	6,58	89,60		
83	E20-11-1	ДЕМОНТАЖ РЕШЕТОК ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ ДО 0,25 М2 С ВЫВЕРКОЙ И ЗАКРЕПЛЕНИЕМ	РЕШЕТКА	6,87	0,39	0,05			7,26	0,41	
		РАЗРЯД=3,9, МЕЖР.КОЭФФ.=0,9859 ОХРиОПР=68,61%, План=43,58%	2	13,74	К=0,3 0,78	К=0,3 0,10	К=0	К=0	14,52	К=0,3 0,82	К=0,3
84	E20-11-1	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ ДО 0,25 М2 С ВЫВЕРКОЙ И ЗАКРЕПЛЕНИЕМ	РЕШЕТКА	22,91	0,31	0,15	0,19	0,02	23,43	1,37	0,01
		РАЗРЯД=3,9, МЕЖР.КОЭФФ.=0,9859 ОХРиОПР=68,61%, План=43,58%	2	45,82	0,62	0,30	0,38	0,04	46,86	2,74	0,02
85	3/1-150-10-110/190-1	РЕШЕТКИ РАЗМЕР 400 X 300 ММ	ШТ.				39,04	2,83	41,87		
			2				78,08	5,66	83,74		
86	E10-267-1	УСТРОЙСТВО ЗАШИВОК ОКНА ГИПСОКАРТОНА ПО МЕТАЛЛИЧЕСКОМУ КАРКАСУ БЕЗ ПОДАЧИ МАТЕРИАЛОВ НА ВЫСОТУ	100 М2 ЗАШИВ ОК	2 532,29	25,44		614,37	48,42	3 220,52	165,55	
		РАЗРЯД=3,3, МЕЖР.КОЭФФ.=0,9019 ОХРиОПР=83,83%, План=45,82% Примечание: ПРИМ	0,0045	11,40	0,11		2,76	0,22	14,49	0,74	
87	1/10-235-20/653	ЛЕНТА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ	М				0,44	0,03	0,47		
			0,36				0,16	0,01	0,17		
88	1/10-230-55-20/120	ПРОФИЛЬ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА ПОТОЛОЧНЫЙ - ПРИСТЕННЫЙ UD (ПН) 27 X 28, 0,6 ММ	М				1,45	0,12	1,57		
			0,36				0,52	0,04	0,56		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			0,81				3,23	0,26	3,49		
90	1/10-240-30-50/10	ДЮБЕЛЬ С ШУРУПОМ ДЛЯ БЫСТРОГО МОНТАЖА 6 X 40 ММ	100 ШТ.				3,36	0,27	3,63		
			0,02				0,07	0,01	0,08		
91	1/10-240-55-20/20	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА 3,5 X 25 ММ	1000 ШТ.				9,15	0,73	9,88		
			0,008				0,07	0,01	0,08		
92	E10-266-1	ДЕМОНТАЖ ЗАШИВКИ РАДИАТОРНЫХ НИШ ИЗ ДВП	100 М2	351,73	5,13				356,86	22,30	
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% Примечание: ПРИМ	0,0675	23,74	0,35	K=0.3 K=0.3 K=0 K=0			24,09	1,51	K=0.3 K=0.3
93	E10-267-1	УСТРОЙСТВО ЗАШИВОК САНТЕХОБОРУДОВАНИЯ ИЗ ВЛАГОСТОЙКОГО ГИПСОКАРТОНА ПО МЕТАЛЛИЧЕСКОМУ КАРКАСУ БЕЗ ПОДАЧИ МАТЕРИАЛОВ НА ВЫСОТУ	100 М2 ЗАШИВ ОК	2 532,29	25,44		614,37	48,42	3 220,52	165,55	
		РАЗРЯД=3.3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9019 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0,0675	170,93	1,72		41,47	3,27	217,39	11,17	
94	1/10-235-20/653	ЛЕНТА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ	М				0,44	0,03	0,47		
			5,4				2,38	0,16	2,54		
95	1/10-230-55-20/120	ПРОФИЛЬ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА ПОТОЛОЧНЫЙ - ПРИСТЕННЫЙ UD (ПН) 27 X 28, 0,6 ММ	М				1,45	0,12	1,57		
			5,79				8,40	0,69	9,09		
96	1/10-230-55-20/65	ПРОФИЛЬ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА ПЕРЕГОРОДОЧНЫЙ CW (ПС) 75 X 50, 0,6 ММ	М				3,99	0,32	4,31		
			12,15				48,48	3,89	52,37		
97	1/10-240-30-50/10	ДЮБЕЛЬ С ШУРУПОМ ДЛЯ БЫСТРОГО МОНТАЖА 6 X 40 ММ	100 ШТ.				3,36	0,27	3,63		
			0,176				0,59	0,05	0,64		
98	1/10-240-55-20/20	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА 3,5 X 25 ММ	1000 ШТ.				9,15	0,73	9,88		
			0,1215				1,11	0,09	1,20		
99	E15-278-8	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ВРУЧНУЮ ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ИЗ КИРПИЧ ПОД ОТДЕЛКУ СОСТАВОМ ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНЫМ КРУПНОЗЕРНИСТЫМ (2-3 ММ) И ФАКТУРНЫМ (0,7 ММ)	100 М2	974,76	30,70	18,95			1 005,46	60,89	1,30
		РАЗРЯД=3.6, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9439 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0,0675	65,80	2,07	1,28			67,87	4,11	0,09
100	1/10-230-60-45-10/27	ШТУКАТУРКА ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНАЯ, ЦЕМЕНТАНАЯ, С ФАКТУРОЙ ПОД ОКРАСКУ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), КРУПНОЗЕРНИСТАЯ	Т				915,60	72,70	988,30		
			0,03645				33,37	2,65	36,02		
101	1/10-230-15/395	ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ПОЛИМЕРНАЯ (П), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (О), ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ (Д)	КГ				5,19	0,41	5,60		
			1,6875				8,76	0,69	9,45		
102	E15-339-1	АКРИЛОВАЯ ОКРАСКА СТЕН ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ПО ДЕКОРАТИВНОЙ ШТУКАТУРКЕ	100 М2	450,01	0,54	0,29	166,37	13,31	630,23	27,70	0,02
		РАЗРЯД=3.7, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9579 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0,0675	30,38	0,04	0,02	11,23	0,90	42,55	1,87	
103	E20-11-2	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ ДО 1 М2 С ВЫВЕРКОЙ И ЗАКРЕПЛЕНИЕМ	РЕШЕТКА А	29,76	1,71	0,15	6,20	0,46	38,13	1,78	0,01
		РАЗРЯД=3.9, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9859 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58%	3	89,28	5,13	0,45	18,60	1,38	114,39	5,34	0,03
104	3/1-150-10-50/100-2	РЕШЕТКИ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ	ШТ.				31,34	2,27	33,61		
			3				94,02	6,81	100,83		
105	Ц8-599-9	МОНТАЖ ЯЩИКА ЭЛЕКТРОЦИТОВОГО	ШТ.	55,79	0,49		38,80	2,11	97,19	3,13	
		РАЗРЯД=4.5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0509 ОХРиОПР=61.01%, План=35.49%	1	55,79	0,49		38,80	2,11	97,19	3,13	
106	5/30-30-3-1/103	ЯЩИК УЗО С АВТОМАТАМИ	ШТ.				532,60	28,33	560,93		
			1				532,60	28,33	560,93		
107	E67-7-1	ДЕМОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ И РОЗЕТОК	100 ШТ.	99,52					99,52	6,31	
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=61.01%, План=35.49%	0,07	6,97					6,97	0,44	
108	Ц8-915-2	БЛОКИ ИЗ 3-Х РОЗЕТОК РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ	100 ШТ.	829,82			2,89	0,23	832,94	56,90	
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=61.01%, План=35.49%	0,01	8,30			0,03		8,33	0,57	
109	5/30-30-4-1-2-1/20	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТРЕХМЕСТНАЯ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ РА16-265	ШТ.				9,81	0,52	10,33		
			1				9,81	0,52	10,33		
110	ПРИМЕЧАНИЕ: ПОЛ										
111	E57-2-1	РАЗБОРКА ДОЩАТЫХ ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ	100 М2 РАЗБИР АЕМОГО ПОКРЫТ	558,56	30,59	20,70			589,15	38,30	1,42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0,1	55,86	3,06	2,07			58,92	3,83	0,14
112	E13-73-4	ГРУНТОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ДНИЩ (ПОЛОВ) БЕЗ УКЛОНА РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	100 М2	47,25					47,25	3,24	
			0,58	27,41					27,41	1,88	
113	1/10-230- 15/395	ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ПОЛИМЕРНАЯ (П), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), ВОДНО- ДИСПЕРСИОННАЯ (Д)	КГ				5,19	0,41	5,60		
			17,4				90,31	7,13	97,44		
114	E11-11-11	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ ПО БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ РАЗРЯД=3.1, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8739 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	100 М2	643,39	21,22	8,02	257,11	19,96	941,68	43,41	0,55
			0,58	373,17	12,31	4,65	149,12	11,58	546,18	25,18	0,32
115	E11-11-13	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК: ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К НОРМАМ Е11-11-11, Е11-11-12	100 М2	115,61	13,80	10,50	351,12	27,30	507,83	7,80	0,72
		РАЗРЯД=3.1, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8739 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0,58	67,05	К=6 8,00	К=6 6,09	К=6 203,65	К=6 15,83	294,53	К=6 4,52	К=6 0,42
116	E11-131-1	УСТРОЙСТВО УСАДОЧНЫХ ШВОВ В ПРОМЫШЛЕННЫХ МОНОЛИТНЫХ БЕТОННЫХ ПОЛАХ С УПРОЧНЕНИЕМ РАЗРЯД=3.3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9019 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	100 М	253,92	1 031,53	147,95	259,97	20,16	1 565,58	16,60	8,30
			0,06	15,24	61,89	8,88	15,60	1,21	93,94	1,00	0,50
117	1/10-130- 15/135	ГЕРМЕТИК ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ, ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ, ОТВЕРЖДАЮЩИЙСЯ, ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ ДЕФОРМАЦИОННЫХ ШВОВ	КГ				7,79	0,62	8,41		
			0,354				2,76	0,22	2,98		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 0000/000011 ОХР и ОПР ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ		3 985,27	150,84	56,93	4 760,39	338,70	9 235,20 3 303,11 2 029,78 14 568,09	254,28	3,78
		0000/000012 ТАМБУР ПЕРЕД ВХОДОМ									
118	ПРИМЕЧАНИЕ:	ПОТОЛОК									
119	E67-7-5	ДЕМОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ СВЕТОДИОДНЫХ РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=61.01%, План=35.49%	100 ШТ.	282,15	3,45	2,33			285,60	17,89	0,16
			0,05	14,11	0,17	0,12			14,28	0,89	0,01
120	Ц8-914-2	СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ, КРЕПЛЕНИЕ НА РАСПОРНЫЕ ДЮБЕЛЯ, КОЛИЧЕСТВО ЛАМП 2 РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=61.01%, План=35.49%	100 ШТ.	3 108,17	29,79		346,52	18,63	3 503,11	197,08	
			0,05	155,41	1,49		17,33	0,93	175,16	9,85	
121	5/30-30-4-3-2- 112/105002-1	СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ ПОТОЛОЧНЫЙ ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ	ШТ.				136,89	7,28	144,17		
			5				684,45	36,40	720,85		
122	E62-54-1	СПЛОШНАЯ ОЧИСТКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ОТ ИЗВЕСТКОВЫХ КРАСОК РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	100 М2	36,17			0,32	0,02	36,51	2,48	
			0,33	11,94			0,11	0,01	12,06	0,82	
123	E61-1-5	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ШТУКАТУРКИ ПОТОЛКОВ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПРИ ТОЛЩИНЕ НАМЕТА ДО 5 ММ РАЗРЯД=3.4, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9159 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	100 М2	738,16	15,29	10,35			753,45	47,52	0,71
			0,33	243,59	5,05	3,42			248,64	15,68	0,23
124	4/1-4-20-10- 999/460	РАСТВОРЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И РАСТВОРНЫЕ СМЕСИ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ), ОПРЕД - 46	М3				115,38	8,98	124,36		
			0,1848				21,32	1,66	22,98		
125	E15-285-4	УЛУЧШЕННАЯ ОТДЕЛКА ЗАЩИТНО- ОТДЕЛОЧНЫМ СОСТАВОМ ФАКТУРНЫМ (0,7 ММ) ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ВРУЧНУЮ РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	100 М2	689,67	13,94	8,60			703,61	43,73	0,59
			0,33	227,59	4,60	2,84			232,19	14,43	0,19
126	1/10-230-60- 45-10/185	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ШТУКАТУРНАЯ, С ФАКТУРОЙ "ПОД ВАЛИК", БЕЛАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВАЯ, М100, F100	Т				879,75	69,85	949,60		
			0,1782				156,77	12,45	169,22		
127	1/10-230- 15/395	ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ПОЛИМЕРНАЯ (П), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), ВОДНО- ДИСПЕРСИОННАЯ (Д)	КГ				5,19	0,41	5,60		
			8,25				42,82	3,38	46,20		
128	E15-339-1	АКРИЛОВАЯ ОКРАСКА ПОТОЛКОВ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ПО ДЕКОРАТИВНОЙ ШТУКАТУРКЕ	100 М2	450,01	0,54	0,29	166,37	13,31	630,23	27,70	0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
129	E10-266-1	ДЕМОНТАЖ КОРОБА ИЗ ДВП РАЗРЯД=3,5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% Примечание: ПРИМ	100 М2	351,73	5,13 К=0.3	К=0.3	К=0	К=0	356,86	22,30 К=0.3	К=0.3
			0,085	29,90	0,44				30,34	1,90	
130	E67-6-1	ДЕМОНТАЖ КАБЕЛЯ (ПОВТОРНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ) РАЗРЯД=3,5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=61.01%, План=35.49%	100 М	152,03	0,43	0,29			152,46	9,64	0,02
			0,05	7,60	0,02	0,01			7,62	0,48	
131	П8-423-3	КАБЕЛЬ-КАНАЛЫ ПВХ, СЕЧЕНИЕ ДО 100 X 60 ММ РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=61.01%, План=35.49%	100 М	395,17	2,31		102,24	7,06	506,78	23,30	
			0,048544	19,18	0,11		4,96	0,34	24,59	1,13	
132	5/20-20-1/9	КОРОБ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИЗ ПВХ ПРЯМОЙ 40 X 40 ММ	М				4,23	0,23	4,46		
			5				21,15	1,15	22,30		
133	П8-148-1	КАБЕЛИ ДО 35 КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, БЛОКАХ И КОРОБАХ, МАССА 1 М ДО 1 КГ РАЗРЯД=4,3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=61.01%, План=35.49%	100 М КАБЕЛЯ	201,71			44,15	2,37	248,23	11,54	
			0,04902	9,89			2,16	0,12	12,17	0,57	
134	ПРИМЕЧАНИЕ: СТЕНЫ										
135	E56-19-1	СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	100 М2 ПОЛОТЕН	529,10					529,10	36,28	
			0,0258	13,65					13,65	0,94	
136	E56-18-1	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	100 ШТ.	2 042,33	299,36	157,03			2 341,69	140,04	9,76
			0,02	40,85	5,99	3,14			46,84	2,80	0,20
137	E10-237-5	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ В НАРУЖНЫХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ПРИ ПЛОЩАДИ ПРОЕМА ДО 3 М2 РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	100 М2 ПРОЕМО	2 383,01	11,16		195,65	15,63	2 605,45	163,40	
			0,009	21,45	0,10		1,76	0,14	23,45	1,47	
138	1/10-235-20/100	ЛЕНТА ПАРПРОНИЦАЕМАЯ САМОРАСШИРЯЮЩАЯСЯ УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ (ПСУЛ) ШИРИНОЙ 12 ММ С МАКСИМАЛЬНЫМ РАСШИРЕНИЕМ ЛЕНТЫ 30 ММ	М				0,67	0,05	0,72		
			2,22				1,49	0,11	1,60		
139	2/40-20-10/70-1	БЛОК ДВЕРНОЙ ВНУТРЕННИЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПРОФИЛЯ, 900-1000	М2				491,42	39,02	530,44		
			0,9				442,28	35,12	477,40		
140	E9-340-2	УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ В ПРОЕМАХ КИРПИЧНЫХ СТЕН ПРИ ПЛОЩАДИ ПРОЕМА ДО 2 М2 РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=58.54%, План=59.02%	100 М2 ПРОЕМО	3 011,14	7,33		181,31	12,03	3 211,81	206,47	
			0,0168	50,59	0,12		3,05	0,20	53,96	3,47	
141	2/20-20-15-3-10/160-1	БЛОК ДВЕРНОЙ ВНУТРЕННИЙ СТАЛЬНОЙ Г 21-8	ШТ.				561,07	32,09	593,16		
			1				561,07	32,09	593,16		
142	E10-231-2	ЗАПОЛНЕНИЕ ЗАЗОРА МЕЖДУ ДВЕРНОЙ КОРОБКОЙ И СТЕНОЙ МОНТАЖНОЙ ПЕНОЙ В БЕТОННЫХ И КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ, ПРИ ПЛОЩАДИ ПРОЕМА СВЫШЕ 2 М2 РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	100 М2 ПРОЕМО	151,09			272,63	21,56	445,28	10,36	
			0,0258	3,90			7,03	0,56	11,49	0,27	
143	E61-28-1	ПЕРЕТИРКА ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ ПОМЕЩЕНИЙ РАЗРЯД=3,9, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9859 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	100 М2	469,35	2,58	1,75	6,51	0,51	478,95	28,07	0,12
			0,55	258,14	1,42	0,96	3,58	0,28	263,42	15,44	0,07
144	E15-314-2	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА СТЕН ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ С ПОЛНОЙ ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ РАЗРЯД=3,1, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8739 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	100 М2	630,80	0,56	0,29	123,44	9,92	764,72	42,56	0,02
			0,55	346,94	0,31	0,16	67,89	5,46	420,60	23,41	0,01
145	1/10-230-15/395	ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ПОЛИМЕРНАЯ (П), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ (Д)	КГ				5,19	0,41	5,60		
			9,9				51,38	4,06	55,44		
146	1/10-230-60-40/10	ШПАТЛЕВКА БЕЛАЯ, ФИНИШНАЯ, ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), ГИПСОВАЯ	КГ				1,44	0,11	1,55		
			60,5				87,12	6,66	93,78		
147	E67-12-1	СМЕНА ОДНО- И ДВУХКЛАВИШНЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ И РОЗЕТОК ШТЕПСЕЛЬНЫХ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ РАЗРЯД=4,5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0509 ОХРиОПР=61.01%, План=35.49%	100 ШТ.	1 221,07			41,80	2,24	1 265,11	68,51	
			0,01	12,21			0,42	0,02	12,65	0,69	
148	5/30-30-4-1-1/1	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ УСТАНОВОЧНЫЙ ОДНОКЛАВИШНЫЙ	ШТ.				2,64	0,14	2,78		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
149	E65-1-1	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ РАЗРЯД=3,2, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8879 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58%	100 М ТРУБОП РОВОДО В	521,94	3,58	1,75	17,02	1,35	543,89	34,66	0,12
			0,1	52,19	0,36	0,18	1,70	0,14	54,39	3,47	0,01
150	E65-27-5	ДЕМОНТАЖ КОНВЕКТОРОВ РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58%	100 ЭКМ	289,49	16,59	11,23			306,08	19,85	0,77
			0,02	5,79	0,33	0,22			6,12	0,40	0,02
151	E16-46-2	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ НА ФИТИНГАХ, ПРИ СБОРКЕ УЗЛОВ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ, В ЗДАНИЯХ МОНОЛИТНЫХ, ДИАМЕТРОМ 20 ММ РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58%	100 М	1 458,90	7,43		46,32	3,11	1 515,76	86,02	
			0,1	145,89	0,74		4,63	0,31	151,57	8,60	
152	6/40-35-1/2	ТРУБА НАПОРНАЯ МЕТАЛЛОПОЛИМЕРНАЯ НОМИНАЛЬНЫМ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 2,3 ММ ТИП 1 ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА (ТРУБА 20 X 2.3 PPR-AL-PPR ТИП 1 ТУ ВУ 600012297.101-2011)	М				4,05	0,19	4,24		
			10,1				40,91	1,92	42,83		
153	3/3-50-80-10/20	КРАНЫ ШАРОВЫЕ, МУФТОВЫЕ, ЛАТУННЫЕ 11Б27П1 ДИАМЕТРОМ 20 ММ	ШТ.				12,11	0,88	12,99		
			2				24,22	1,76	25,98		
154	E18-23-1	УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ СТАЛЬНЫХ ПАНЕЛЬНЫХ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ДЛИНОЙ ДО 1700 ММ С ПРИСОЕДИНЕНИЕМ К ТРУБОПРОВОДАМ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ, ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58%	100 КВТ	2 254,83	5,86		484,33	35,79	2 780,81	132,95	
			0,01626	36,66	0,10		7,88	0,58	45,22	2,16	
155	3/2-80-10-30-100/190	РАДИАТОРЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ СТАЛЬНЫЕ ПАНЕЛЬНЫЕ ДВУХРЯДНЫЕ С ОДНИМ КОНВЕКТОРОМ, ВЫСОТОЙ Н=500 ММ, ДЛИННОЙ L=1000, С БОКОВЫМ И НИЖНИМ ПОДКЛЮЧЕНИЕМ, КРОНШТЕЙНАМИ И КРЕПЛЕНИЯМИ	КОМПЛ.				191,70	13,90	205,60		
			2				383,40	27,80	411,20		
156	ПРИМЕЧАНИЕ: ПОЛ										
157	E57-2-5	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ИЗ ЛИНОЛЕУМА И РЕЛИНА РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	100 М2 РАЗБИР АЕМОГО ПОКРЫТ ИЯ	166,11	6,89	4,67			173,00	11,39	0,32
			0,33	54,82	2,27	1,54			57,09	3,76	0,11
158	E57-3-1	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ПЛИНТУСОВ И ИЗ ПЛАСТМАССОВЫХ МАТЕРИАЛОВ РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	100 М РАЗБИР АЕМОГО ПЛИНТУ СА	42,29					42,29	2,90	
			0,2	8,46					8,46	0,58	
159	E57-2-1	РАЗБОРКА ДОЩАТЫХ ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	100 М2 РАЗБИР АЕМОГО ПОКРЫТ ИЯ	558,56	30,59	20,70			589,15	38,30	1,42
			0,33	184,32	10,09	6,83			194,41	12,64	0,47
160	E13-73-4	ГРУНТОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ДНИЩ (ПОЛОВ) БЕЗ УКЛОНА РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	100 М2	47,25					47,25	3,24	
			0,33	15,59					15,59	1,07	
161	1/10-230-15/395	ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ПОЛИМЕРНАЯ (П), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ (Д)	КГ				5,19	0,41	5,60		
			9,9				51,38	4,06	55,44		
162	E11-11-11	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ ПО БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ РАЗРЯД=3.1, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8739 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	100 М2	643,39	21,22	8,02	257,11	19,96	941,68	43,41	0,55
			0,33	212,32	7,00	2,65	84,85	6,59	310,76	14,33	0,18
163	E11-11-13	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК: ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К НОРМАМ E11-11-11, E11-11-12 РАЗРЯД=3.1, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8739 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	100 М2	115,61	13,80	10,50	351,12	27,30	507,83	7,80	0,72
			0,33	38,15	4,55	3,47	115,87	9,01	167,58	2,57	0,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗРЯД=3.3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9019 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0,053	13,46	54,67	7,84	13,78	1,07	82,98	0,88	0,44
165	1/10-130-15/135	ГЕРМЕТИК ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ, ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ, ОТВЕРЖДАЮЩИЙСЯ, ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ ДЕФОРМАЦИОННЫХ ШВОВ	КГ				7,79	0,62	8,41		
			0,313				2,44	0,19	2,63		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 0000/000012 ОХР и ОПР ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ		2 383,09	100,11	33,48	2 966,74	199,10	5 649,04 1 926,48 1 210,85 8 786,37	153,84	2,19
		0000/000020 КОРИДОР									
166	ПРИМЕЧАНИЕ: ПОТОЛОК										
167	E67-7-5	ДЕМОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ СВЕТОДИОДНЫХ РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=61.01%, План=35.49%	100 ШТ.	282,15	3,45	2,33			285,60	17,89	0,16
			0,02	5,64	0,07	0,05			5,71	0,36	
168	П8-914-2	СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ, КРЕПЛЕНИЕ НА РАСПОРНЫЕ ДЮБЕЛЯ, КОЛИЧЕСТВО ЛАМП 2 РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=61.01%, План=35.49%	100 ШТ.	3 108,17	29,79		346,52	18,63	3 503,11	197,08	
			0,02	62,16	0,60		6,93	0,37	70,06	3,94	
169	5/30-30-4-3-112/105002-1	СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ ПОТОЛОЧНЫЙ ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ	ШТ.				136,89	7,28	144,17		
			2				273,78	14,56	288,34		
170	E61-54-1	СПЛОШНАЯ ОЧИСТКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ОТ ИЗВЕСТКОВЫХ КРАСОК РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	100 М2	36,17			0,32	0,02	36,51	2,48	
			0,27	9,77			0,09	0,01	9,87	0,67	
171	E61-1-5	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ШТУКАТУРКИ ПОТОЛКОВ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПРИ ТОЛЩИНЕ НАМЕТА ДО 5 ММ РАЗРЯД=3.4, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9159 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	100 М2	738,16	15,29	10,35			753,45	47,52	0,71
			0,08	59,05	1,22	0,83			60,27	3,80	0,06
172	4/1-4-20-10-999/460	РАСТВОРЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И РАСТВОРНЫЕ СМЕСИ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ), ОПРЕД. - 46	М3				115,38	8,98	124,36		
			0,0448				5,17	0,40	5,57		
173	E15-315-1	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПОТОЛКОВ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ РАЗРЯД=3.2, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8879 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	100 М2	891,78	0,78	0,44	123,44	9,92	1 025,92	59,22	0,03
			0,27	240,78	0,21	0,12	33,33	2,68	277,00	15,99	0,01
174	1/10-230-15/395	ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ПОЛИМЕРНАЯ (П), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ (Д)	КГ				5,19	0,41	5,60		
			4,86				25,22	1,99	27,21		
175	1/10-230-60-40/10	ШПАТЛЕВКА БЕЛАЯ, ФИНИШНАЯ, ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), ГИПСОВАЯ	КГ				1,44	0,11	1,55		
			29,7				42,77	3,27	46,04		
176	П8-423-3	ДЕМОНТАЖ КАБЕЛЬ-КАНАЛЫ ПВХ, СЕЧЕНИЕ ДО 100 X 60 ММ РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=61.01%, План=35.49%	100 М	118,55	0,69				119,24	6,99	
			0,027	3,20	0,02	K=0.3 K=0.3 K=0 K=0			3,22	0,19	K=0.3 K=0.3
177	П8-423-3	КАБЕЛЬ-КАНАЛЫ ПВХ, СЕЧЕНИЕ ДО 100 X 60 ММ РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=61.01%, План=35.49%	100 М	395,17	2,31		102,24	7,06	506,78	23,30	
			0,027	10,67	0,06		2,76	0,19	13,68	0,63	
178	5/20-20-1/9	КОРОБ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИЗ ПВХ ПРЯМОЙ 40 X 40 ММ	М				4,23	0,23	4,46		
			2,7				11,42	0,62	12,04		
179	ПРИМЕЧАНИЕ: ПОД										
180	E13-73-4	ГРУНТОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ДНИЩ (ПОЛОВ) БЕЗ УКЛОНА РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	100 М2	47,25					47,25	3,24	
			0,08	3,78					3,78	0,26	
181	1/10-230-15/395	ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ПОЛИМЕРНАЯ (П), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ (Д)	КГ				5,19	0,41	5,60		
			2,4				12,46	0,98	13,44		
182	E11-11-11	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ ПО БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ РАЗРЯД=3.1, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8739 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	100 М2	643,39	21,22	8,02	257,11	19,96	941,68	43,41	0,55
			0,08	51,47	1,70	0,64	20,57	1,60	75,34	3,47	0,04
183	E11-11-13	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК ПОСЛАБЛЯЮЩИМ ПОСЛАБИТЕЛЕМ НА	100 М2	115,61	13,80	10,50	351,12	27,30	507,83	7,80	0,72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗРЯД=3.1, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8739 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0,08	9,25	К=6 1,10	К=6 0,84	К=6 28,09	К=6 2,18	40,62	К=6 0,62	К=6 0,06
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 0000/000020 ОХР и ОПР ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ		455,77	4,98	2,48	462,59	28,85	952,19 365,50 224,69 1 542,38	29,93	0,17
		0000/000021 ЛЕСТНИЦА ВЫХОДА ИЗ ТИРА									
184	ПРИМЕЧАНИЕ:	ПОТОЛОК									
185	E10-235-1	УСТРОЙСТВО ОДНОУРОВНЕВОГО ПРЯМОЛИНЕЙНОГО ПОДВЕСНОГО ПОТОЛКА ИЗ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ С КРЕПЛЕНИЕМ К ОДНОУРОВНЕВОМУ МЕТАЛЛИЧЕСКОМУ КАРКАСУ РАЗРЯД=3.8, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9719 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	100 М2 РАЗВЕРНУТОЙ ПОВЕРХНОСТ	4 173,11	29,85		444,85	35,34	4 683,15	253,17	
				0,041	171,10	1,22	18,24	1,45	192,01	10,38	
186	1/10-230-55-20/115	ПРОФИЛЬ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА ПОТОЛОЧНЫЙ - ПРИСТЕННЫЙ UD (ПН) 27 X 28, 0,5 MM	М				1,70	0,13	1,83		
				4,592			7,81	0,60	8,41		
187	1/10-230-55-20/150	СОЕДИНИТЕЛЬ ПРОДОЛЬНЫЙ ДЛЯ ПРОФИЛЯ CD (ПП)	ШТ.				0,24	0,02	0,26		
				0,82			0,20	0,02	0,22		
188	1/10-230-55-20/15	ПОДВЕС РЕГУЛИРУЕМЫЙ С ЗАЖИМОМ ДЛЯ ПРОФИЛЯ CD (ПП)	ШТ.				0,26	0,02	0,28		
				2,87			0,75	0,06	0,81		
189	1/10-230-55-20/145	СОЕДИНИТЕЛЬ ОДНОУРОВНЕВЫЙ ДЛЯ ПРОФИЛЯ CD (ПП)	ШТ.				0,79	0,06	0,85		
				6,97			5,51	0,42	5,93		
190	1/10-230-55-20/130	ПРОФИЛЬ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА ПОТОЛОЧНЫЙ CD (ПП) 60 X 27, 0,5 MM	М				1,93	0,15	2,08		
				12,505			24,13	1,88	26,01		
191	1/10-235-20/737	ЛЕНТА ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ ГКЛ	М				0,62	0,05	0,67		
				6,273			3,89	0,31	4,20		
192	1/10-240-30-22/17	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 6 X 40 MM	1000 ШТ.				14,30	1,14	15,44		
				2,87			41,04	3,27	44,31		
193	1/10-240-30-22/17	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 6 X 35 MM	1000 ШТ.				14,30	1,14	15,44		
				2,46			35,18	2,80	37,98		
194	1/10-240-55-20/20	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА 3,5 X 25 MM	1000 ШТ.				9,15	0,73	9,88		
				0,01107			0,10	0,01	0,11		
195	E15-315-1	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПОТОЛКОВ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ РАЗРЯД=3.2, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8879 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	100 М2	891,78	0,78	0,44	123,44	9,92	1 025,92	59,22	0,03
				0,041	36,56	0,03	5,06	0,41	42,06	2,43	
196	1/10-230-15/395	ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ПОЛИМЕРНАЯ (П), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ (Д)	КГ				5,19	0,41	5,60		
				0,738			3,83	0,30	4,13		
197	1/10-230-60-40/10	ШПАТЛЕВКА БЕЛАЯ, ФИНИШНАЯ, ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), ГИПСОВАЯ	КГ				1,44	0,11	1,55		
				4,51			6,49	0,50	6,99		
198	П8-146-1	КАБЕЛИ ДО 35 КВ, ПРОКЛАДЫВАЕМЫЕ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ, МАССА 1 М ДО 0,5 КГ РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=61.01%, План=35.49%	100 М КАБЕЛЯ	239,46	378,34	115,48	274,78	18,30	910,88	13,70	5,64
				0,058824	14,09	22,26	6,79	1,08	53,59	0,81	0,33
199	5/10-10-10-2/19	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ ВВГнг 3 X 1,5-0,66 С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ИЗОЛЯЦИЯ И ОБОЛОЧКА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, С ТРЕМЯ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 1,5 MM2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ	1000 М				2 517,97	133,96	2 651,93		
				0,006			15,11	0,80	15,91		
200	П8-914-1	СВЕТИЛЬНИКИ С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ, КРЕПЛЕНИЕ НА РАСПОРНЫЕ ДЮБЕЛИ, КОЛИЧЕСТВО ЛАМП 1 РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=61.01%, План=35.49%	100 ШТ.	3 060,86	29,79		346,52	18,63	3 455,80	194,08	
				0,02	61,22	0,60	6,93	0,37	69,12	3,88	
201	5/30-30-4-3-2-112/113001-AA	СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ ПЫЛЕ-ВЛАГОЗАЩИТНЫЙ	ШТ.				151,45	8,06	159,51		
				2			302,90	16,12	319,02		
202	ПРИМЕЧАНИЕ:	СТЕНЫ									
203	E8-35-2	УСТАНОВКА И РАЗБОРКА ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ НАРУЖНЫХ ВЫСОТОЙ ДО 16 М	100 М2 ВЕРТИК	759,13					759,13	47,42	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗРЯД=3,6, МЕЖР.КОЭФФ.=0,9439 ОХРиОПР=83,83%, План=45,82%	0,028	21,26					21,26	1,33	
204	E63-23-1	ДЕМОНТАЖ ОБЛИЦОВКИ СТЕН КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКОЙ "КАБАНЧИК"	100 М2	1 891,55	21,78	14,74			1 913,33	106,13	1,01
		РАЗРЯД=4,5, МЕЖР.КОЭФФ.=1,0509 ОХРиОПР=83,83%, План=45,82%	0,07	132,41	1,52	1,03	К=0,3 К=0,3 К=0 К=0		133,93	7,43	0,07
205	E61-28-1	ПЕРЕТЯЖКА ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ ПОМЕЩЕНИЙ	100 М2	469,35	2,58	1,75	6,51	0,51	478,95	28,07	0,12
		РАЗРЯД=3,9, МЕЖР.КОЭФФ.=0,9859 ОХРиОПР=83,83%, План=45,82%	0,1	46,94	0,26	0,18	0,65	0,05	47,90	2,81	0,01
206	E15-314-2	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА СТЕН ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ С ПОЛНОЙ ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ	100 М2	630,80	0,56	0,29	123,44	9,92	764,72	42,56	0,02
		РАЗРЯД=3,1, МЕЖР.КОЭФФ.=0,8739 ОХРиОПР=83,83%, План=45,82%	0,1	63,08	0,06	0,03	12,34	0,99	76,47	4,26	
207	1/10-230- 15/395	ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ПОЛИМЕРНАЯ (П), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), ВОДНО- ДИСПЕРСИОННАЯ (Д)	КГ				5,19	0,41	5,60		
			1,8				9,34	0,74	10,08		
208	1/10-230-60- 40/10	ШПАТЛЕВКА БЕЛАЯ, ФИНИШНАЯ, ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), ГИПСОВАЯ	КГ				1,44	0,11	1,55		
			11				15,84	1,21	17,05		
209	E8-53-9	ЗАКЛАДКА НИШ ИЗ БЛОКОВ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА ПРЯМОУГОЛЬНЫХ	М3 КЛАДКИ	63,38	0,06		124,26	10,54	198,24	4,08	
		РАЗРЯД=3,4, МЕЖР.КОЭФФ.=0,9159 ОХРиОПР=83,83%, План=45,82%	0,3	19,01	0,02		37,28	3,16	59,47	1,22	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 0000/000021 ОХР и ОПР ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ		565,67	25,97	8,05	568,78	36,55	1 196,97 462,22 283,64 1 942,83	34,55	0,41
	0000/000022	КОЗЫРЕК ВХОДА В ПОДВАЛ									
210	E58-2-2	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЛИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ	100 М2	156,92	6,68	4,52			163,60	10,76	0,31
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0,8599 ОХРиОПР=83,83%, План=45,82%	0,032	5,02	0,21	0,14			5,23	0,34	0,01
211	E58-1-1	РАЗБОРКА ОБРЕШЕТКИ ИЗ ДОСКИ	100 М2 КРОВЛИ	181,57	20,87	15,89			202,44	12,45	1,09
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0,8599 ОХРиОПР=83,83%, План=45,82%	0,032	5,81	0,67	0,51			6,48	0,40	0,03
212	E58-18-1	УСТРОЙСТВО СПЛОШНОЙ ОБРЕШЕТКИ ИЗ ДОСОК	100 М2	734,97	11,63	7,87	527,96	41,95	1 316,51	45,24	0,54
		РАЗРЯД=3,7, МЕЖР.КОЭФФ.=0,9579 ОХРиОПР=83,83%, План=45,82%	0,032	23,52	0,37	0,25	16,89	1,34	42,12	1,45	0,02
213	E12-117-1	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ ЛИСТОВ ПРОФИЛИРОВАННЫХ С ВОЛНЫМ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ ОЧЕРТАНИЕМ ГОФРА	100 М2	1 623,58	15,74	3,51	43,59	3,46	1 686,37	95,73	0,20
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1,0 ОХРиОПР=83,83%, План=45,82%	0,032	51,95	0,50	0,11	1,39	0,11	53,95	3,06	0,01
214	1/10-115-20- 10/117	ПРОФИЛИРОВАННЫЙ ЛИСТ СТАЛЬНОЙ ТИПА Н-60-845 ТОЛЩИНОЙ 0,55 ММ ОЦИНКОВАННЫЙ	М2				19,77	1,57	21,34		
			3,568				70,54	5,60	76,14		
215	E12-125-1	УСТАНОВКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ ДЛЯ КРОВЛИ ИЗ ЛИСТОВ ПРОФИЛИРОВАННЫХ С ВОЛНЫМ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ ОЧЕРТАНИЕМ ГОФРА	100 М	878,53	1 164,12	272,92	14,95	1,18	2 058,78	51,80	13,30
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1,0 ОХРиОПР=83,83%, План=45,82%	0,02	17,57	23,28	5,46	0,30	0,02	41,17	1,04	0,27
216	1/10-115-30- 5/22	ТРУБА ВОДОСТОЧНАЯ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ, ИЗ ПРОКАТА ТОНКОЛИСТОВОГО (АЛЮМО)ОЦИНКОВАННОГО, ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, С ПОКРЫТИЕМ ПОЛИЭСТЕР С ОДНОЙ СТОРОНЫ, ДИАМЕТРОМ 100 ММ	М				11,89	0,94	12,83		
			2,02				24,02	1,90	25,92		
217	1/10-115-30- 10/22	ДЕРЖАТЕЛЬ ТРУБЫ ВОДОСТОЧНОЙ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ, ИЗ ПРОКАТА ТОНКОЛИСТОВОГО (АЛЮМО)ОЦИНКОВАННОГО, ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, С ПОКРЫТИЕМ ПОЛИЭСТЕР С ОДНОЙ СТОРОНЫ, ДИАМЕТРОМ 100 ММ	ШТ.				2,85	0,23	3,08		
			1				2,85	0,23	3,08		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 0000/000022 ОХР и ОПР ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ		103,87	25,03	6,47	115,99	9,20	254,09 92,51 56,38 402,98	6,29	0,34
	0000/2999	ПРОЧИЕ РАБОТЫ									
218	E51-7-1	ПОГРУЗКА ВРУЧНУЮ СПОДРУЧНЫХ И НАВАЛОННЫХ ТРУЗОВ (ОТХОДОВ)	Т	8,75					8,75	0,60	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
219	8/2/1	СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОТХОДЫ И (ИЛИ) СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т					60,00		60,00	
	прнем отходов		2					120,00		120,00	
220	С310-25.1	ПЕРЕВОЗКА ДО 25 КМ,КЛАСС ГРУЗА I	Т					10,95		10,95	
	перевозка		2					21,90		21,90	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 0000/2999		17,50				21,90		39,40	1,20
		ОХР и ОПР								14,67	
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ								8,94	
		ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ								63,01	
		ИТОГО ПО Строительные работы (ремонт)		11 432,36	615,18	194,40	7 840,21	641,16	20 528,91	733,38	12,58
		ОХРиОПР = 83.83%							9 746,73		
		План.приб. = 45.82% * Ктек.ремонт=1,115							5 940,02		
		ИТОГО							36 215,66		
		ИТОГО ПО Внутренние санитарно-технические работы для городского строительства		1 697,31	98,67	50,26	2 389,67	171,39	4 357,04	100,85	3,01
		ОХРиОПР = 68.61%							1 199,01		
		План.приб. = 43.58% * Ктек.ремонт=1,115							849,17		
		ИТОГО							6 405,22		
		ИТОГО ПО Электромонтажные работы (рем)		1 249,44	33,57	7,40	4 510,97	241,46	6 035,44	76,93	0,37
		ОХРиОПР = 61.01%							766,78		
		План.приб. = 35.49% * Ктек.ремонт=1,115							497,35		
		ИТОГО							7 299,57		
		ИТОГО ПО Монтаж металлических конструкций (ремонт)		50,59	0,12		564,12	32,29	647,12	3,47	
		ОХРиОПР = 58.54%							29,62		
		План.приб. = 59.02% * Ктек.ремонт=1,115							33,29		
		ИТОГО							710,03		
		ИТОГО		14 429,70	747,54	252,06	15 304,97	1 086,30	31 568,51	914,63	15,96
		В Т.Ч. ПЕРЕВОЗКА						21,90	21,90		
		ОХР и ОПР							11 742,14		
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							7 319,83		
		СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ							3,5		
		ВСЕГО							50 630,48		
		СРЕДСТВА НА ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ:					120,00		120,00		
		В Т.Ч. СТОИМОСТЬ ПРИЕМА И ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ					120,00		120,00		
		ВСЕГО С ПРОЧИМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ							50 750,48		
		МАССА (КОЛИЧЕСТВО) ОТХОДОВ									
		ПРИЕМ И ПЕРЕРАБОТКА ОТХОДОВ, Т							2		
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА [14429.7*1]						1	14 429,70		
		ТРУДОЕМКОСТЬ							914,63		
		ТРУДОЕМКОСТЬ МАШИНИСТОВ							15,96		
		СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ							3,5		
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ [747.54*1]						1	747,54		
		ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ [252.06*1]						1	252,06		
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ [1086.3*1]						1	1 086,30		
		В Т.Ч. ПЕРЕВОЗКА [21.9]							21,90		
		МАТЕРИАЛЫ-ВСЕГО							15 304,97		
1		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ [14429.7+747.54+1086.3+15304.97]							31 568,51		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1.2		МАТЕРИАЛЫ ПОДРЯДЧИКА							15 304,79		
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА [1086.3-0]							1 086,30		
2		ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ И ОБЩЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ [11742.14*1]						1	11 742,14		
3		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ [7319.83*1]						1	7 319,83		
		ИТОГО [31568.51+0+0+11742.14+7319.83]							50 630,48		
		ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [50630.48+0+0+0]							50 630,48		
		ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОТЧИСЛЕНИЯМИ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ [((14429.7+252.06)*(34/100)) * ((100-0)/100)]					34		4 991,80		
6		ИТОГО ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ [0+4991.8+0+0+0+0+0+0+0]							4 991,80		
7		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [50630.48+4991.8+0]							55 622,28		
		ИТОГО С УЧЕТОМ СРЕДСТВ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ [55622.28+0]							55 622,28		
		РАСЧЕТ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ									
9		ИТОГО С УЧЕТОМ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ, ОТНОСИМЫХ НА РАСХОДЫ ПО ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ [55622.28+0]							55 622,28		
		ИТОГО ПОДРЯДНЫХ РАБОТ [55622.28-0-0-0]							55 622,28		
		КОНКУРСНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ						1			
		ИТОГО С УЧЕТОМ КОНКУРСНОГО КОЭФФИЦИЕНТА [55622.28*1]							55 622,28		
11		КОЭФФИЦИЕНТ, УЧИТЫВАЮЩИЙ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ (с 05/2026 по 09/2026)						1,0458			
12		ИТОГО С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА, УЧИТЫВАЮЩЕГО ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ [(55622.28+0+0-0)*1.0458+0*1]							58 171,36		
14		ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ [58171,36+0+0+0+0+0]							58 171,36		
16		ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ [58171,36-(0+0+0)]							58 171,36		
		ИТОГО С НАЛОГАМИ И ОТЧИСЛЕНИЯМИ ОТ ВЫРУЧКИ [58171,36+0]							58 171,36		
18		СУММА НДС [58171,36*20/100]					20		11 634,27		
		ВСЕГО ВЫПОЛНЕНО РАБОТ [58171,36+11634,27+0]							69 805,63		
		СУММА ПРОПИСЬЮ: ШЕСТЬДЕСЯТ ДЕВЯТЬ ТЫСЯЧ ВОСЕМЬСОТ ПЯТЬ БЕЛОРУССКИХ РУБ. 63 коп.									
		СТОИМОСТЬ ПРИЕМА И ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ [120*1]						1	120,00		
		ИТОГО СРЕДСТВА НА ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ [120+0+0]							120,00		
		ИТОГО ПРОЧИХ СРЕДСТВ С УЧЕТОМ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА							127,32		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									69 958,41		

ВЕДОМОСТЬ ИСПОЛЪЗУЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ, МЕХАНИЗМОВ, СМОНТИРОВАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

№	Наименование ресурса	Ед. изм.	Кол-во	Цена за единицу, бел. руб.		Стоимость, бел. руб.
				без НДС	с НДС	
	Материалы подрядчика					
1	1/10-135-20/35 АЦЕТИЛЕН РАСТВОРЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ МАРКИ Б	Т	0,000047	31 900,00		1,50
2	4/1-4-10-20-30/30 БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ БОЛЕЕ 10 ДО 20 ММ, КЛАССА В7,5	МЗ	0,019782	157,69		3,12
3	5/20-30-5/2 БИРКА МАРКИРОВОЧНАЯ У134	100 ШТ.	0,038834	8,69		0,34
4	5/20-30-5/1 БИРКА-ОКОНЦЕВАТЕЛЬ У136 У3/5	100 ШТ.	0,0204	8,58		0,18
5	2/40-20-10/70-1 БЛОК ДВЕРНОЙ ВНУТРЕННИЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПРОФИЛЯ, 900-1000	М2	0,9	491,42		442,28
6	2/20-20-15-3-10/160-1 БЛОК ДВЕРНОЙ ВНУТРЕННИЙ СТАЛЬНОЙ Г 21-8	ШТ.	1	561,07		561,07
7	2/40-20-20/52 БЛОК ДВЕРНОЙ НАРУЖНЫЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО 2200-1000 ММ	М2	2,2	602,40		1 325,28
8	4/1-8-10-20-30/30 БЛОКИ ИЗ ЯЧЕИСТЫХ БЕТОНОВ СТЕНОВЫЕ МЕЛКИЕ, 2 КАТЕГОРИИ, КЛАСС БЕТОНА В2, ПЛОТНОСТЬ 600 КГ/МЗ	МЗ	0,3	115,33		34,60
9	3/13-10-10/50 БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т	0,00387	5 371,07		20,79
10	3/13-10-10/10 БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМЕТРОМ 8 ММ	Т	0,00324	6 403,73		20,75
11	3/13-10-10/30 БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМЕТРОМ 8 ММ (ОЦИНКОВАННЫЕ)	Т	0,004471	8 022,19		35,87
12	1/10-240-10-10/131 БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,001058	3 900,00		4,13
13	1/10-160-20/15 ВЕТОШЬ	КГ	0,807525	3,64		2,94
14	1/10-240-15/36 ВИНТЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 6 X 25 ММ ГОСТ 17473-80	КГ	0,039	4,29		0,17
15	1/10-280-20/40 ВОДА	МЗ	1,569537	1,45		2,28
16	3/1-30-20-10/10 ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ КЛАССА Н	М2	39,564	30,98		1 225,69
17	5/30-30-4-1-1/1 ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ УСТАНОВОЧНЫЙ ОДНОКЛАВИШНЫЙ	ШТ.	1	2,64		2,64
18	1/10-230-55-5/22 ВЯЖУЩЕЕ ГИПСОВОЕ МАРКИ Г-4 НОРМАЛЬНОТВЕРДЕЮЩЕЕ (Б), СРЕДНЕГО ПОМОЛА (Ш) (ФАСОВАННОЕ)	Т	0,00009	319,94		0,03
19	1/10-240-20/1 ГАЙКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,000302	4 430,03		1,34
20	1/10-240-25-35/240 ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	КГ	0,288	3,36		0,97
21	1/10-130-15/135 ГЕРМЕТИК ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ, ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ, ОТВЕРЖДАЮЩИЙСЯ, ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ ДЕФОРМАЦИОННЫХ ШВОВ	КГ	2,024	7,79		15,77
22	1/10-230-15/200 ГРУНТОВКА "ЛАКРИТ"	КГ	45,882	2,70		123,88
23	1/10-230-15/395 ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ПОЛИМЕРНАЯ (П), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ (Д)	КГ	201,5055	5,19		1 045,81
24	1/10-115-30-10/22 ДЕРЖАТЕЛЬ ТРУБЫ ВОДОСТОЧНОЙ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ, ИЗ ПРОКАТА ТОНКОЛИСТОВОГО (АЛЮМО)ОЦИНКОВАННОГО, ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, С ПОКРЫТИЕМ ПОЛИЭСТЕР С ОДНОЙ СТОРОНЫ, ДИАМЕТРОМ 100 ММ	ШТ.	1	2,85		2,85
25	1/10-110-50-15/225 ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 19, 22 ММ, 2 СОРТА	МЗ	0,000252	329,56		0,08
26	1/10-110-50-15/265 ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 32, 40 ММ, 2 СОРТА	МЗ	0,00047	510,00		0,24
27	1/10-110-50-15/325 ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 19, 22 ММ, 2 СОРТА	МЗ	0,002356	329,56		0,78
28	1/10-110-50-15/745 ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, 4 СОРТА	МЗ	0,08448	188,53		15,93
29	1/10-240-30-22/17 ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 6 X 40 ММ	1000 ШТ.	5,33	14,30		76,22
30	1/10-240-30-45/11 ДЮБЕЛЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ РАМНЫЙ 10 X 112	10 ШТ.	1,1811	2,74		3,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	5/90-10/4 ДЮБЕЛЬ МОНТАЖНЫЙ У658			10 ШТ.	12,92505	0,90		11,63			
34	5/90-10/2 ДЮБЕЛЬ МОНТАЖНЫЙ У661 УЗ			10 ШТ.	9,384	7,50		70,38			
35	1/10-240-30-50/10 ДЮБЕЛЬ С ШУРУПОМ ДЛЯ БЫСТРОГО МОНТАЖА 6 X 40 ММ			100 ШТ.	0,562548	3,36		1,89			
36	1/10-240-30-50/60 ДЮБЕЛЬ С ШУРУПОМ ДЛЯ БЫСТРОГО МОНТАЖА 8 X 80 ММ			100 ШТ.	0,059348	11,63		0,69			
37	1/10-240-30-30/290 ДЮБЕЛЬ-ГВОЗДЬ ДЛЯ МОНТАЖНОГО ПИСТОЛЕТА 3,7 X 50 ММ			КГ	0,088236	46,87		4,14			
38	1/10-240-35/36 ЗАГЛУШКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ РАМНОГО АНКЕРА			1000 ШТ.	0,016244	16,45		0,27			
39	2/10-10/20 ЗАГОТОВКИ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНОЙ АРМАТУРНОЙ ГЛАДКОЙ СТАЛИ КЛАССА S240(A240) ДИАМЕТРОМ 12 ММ			Т	0,000707	2 538,09		1,79			
40	5/10-10-10-2/19 КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ ВВГнг 3 X 1,5-0,66 С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ИЗОЛЯЦИЯ И ОБОЛОЧКА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, С ТРЕМЯ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 1,5 ММ ² , НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ			1000 М	0,006	2 517,97		15,11			
41	1/10-135-20/60 КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ			МЗ	0,274	0,75		0,21			
42	5/20-30-3/2 КНОПКА К227 УХЛ2			1000 ШТ.	0,004568	120,00		0,55			
43	5/20-10-2/1-1 КОРОБ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ L=2000ММ			ШТ.	9	32,45		292,05			
44	5/20-20-1/9 КОРОБ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИЗ ПВХ ПРЯМОЙ 40 X 40 ММ			М	7,7	4,23		32,57			
45	5/20-20-1/12 КОРОБ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИЗ ПВХ ПРЯМОЙ 80 X 30 ММ			М	18	13,21		237,78			
46	5/20-40-4/11 КОРОБКА МОНТАЖНАЯ (ПОДРОЗЕТНИК)			100 ШТ.	0,0103	22,00		0,23			
47	3/3-50-80-10/20 КРАНЫ ШАРОВЫЕ, МУФТОВЫЕ, ЛАТУННЫЕ 11Б27П1 ДИАМЕТРОМ 20 ММ			ШТ.	2	12,11		24,22			
48	1/10-230-40-5/5 КРАСКА (АЭРОЗОЛЬ) 400 МЛ			ШТ.	0,032	7,53		0,24			
49	1/10-230-40-10/64 КРАСКА ВОДНО- ДИСПЕРСИОННАЯ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ, БАЗА (ОСНОВА) БЕЛАЯ, ПРОЗРАЧНАЯ			КГ	186,575	3,10		578,38			
50	1/10-230-40-10/15 КРАСКА ВОДНО- ДИСПЕРСИОННАЯ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МАТОВАЯ, 1 КЛАССА СТОЙКОСТИ К ВЛАЖНОМУ ИСТИРАНИЮ, БАЗА (ОСНОВА) БЕЛАЯ, ПРОЗРАЧНАЯ			КГ	7	11,86		83,02			
51	1/10-230-40-20/73 КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА- 15, КОРИЧНЕВАЯ			Т	0,0002	4 900,00		0,98			
52	3/10-10-20-10/20 КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ (КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ)			КГ	49,12408	3,98		195,51			
53	3/10-10-10/30 КРОНШТЕЙНЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ РАДИАТОРОВ К БЕТОННЫМ СТЕНАМ ПРИ ПОМОЩИ ДЮБЕЛЬ-ГВОЗДЕЙ			100 ШТ.	0,018875	334,00		6,30			
54	1/10-170-2/50 КРУГ НА БАКЕЛИТЕ УСИЛЕННОМ ОТРЕЗНОЙ 125 X 1,6 X 22 ДЛЯ РЕЗКИ МЕТАЛЛА			ШТ.	0,040092	0,68		0,03			
55	1/10-180-20/57 КРУГИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ 5П 180 X 6 X 22			ШТ.	0,144	3,02		0,43			
56	1/10-135-25/250 КУПОРОС МЕДНЫЙ МАРКИ А			КГ	0,2	11,50		2,30			
57	1/55-50-20/35 ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-577			КГ	0,19353	10,57		2,05			
58	1/10-235-20/797 ЛЕНТА АРМИРУЮЩАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ ИЗ СТЕКЛОВОЛОНКА НА КЛЕЕВОЙ ОСНОВЕ (СЕРПЯНКА), ШИРИНОЙ 45 ММ (50 ММ)			М	16,35876	0,11		1,80			
59	1/10-235-20/737 ЛЕНТА ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ ГКЛ			М	6,273	0,62		3,89			
60	5/20-30-3/43 ЛЕНТА К226			100 М	0,0053	70,00		0,37			
61	1/10-235-20/765 ЛЕНТА КЛЕЙКАЯ АЛЮМИНИЕВАЯ (СКОТЧ ФОЛЬГИРОВАННЫЙ) 50 ММХ50 М			РУЛОН	0,08	12,79		1,02			
62	5/30-40-2/21 ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ 0,14 - 0,19 ММ			КГ	0,0873	53,66		4,68			
63	1/10-235-20/772 ЛЕНТА МАЛЯРНАЯ, ОДНОСТОРОННЯЯ, 50 ММХ50 М			М2	17,768125	2,51		44,60			
64	1/10-235-20/100 ЛЕНТА ПАРОПРОНИЦАЕМАЯ САМОРАСШИРЯЮЩАЯСЯ УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ (ПСУЛ) ШИРИНОЙ 12 ММ С МАКСИМАЛЬНЫМ РАСШИРЕНИЕМ ЛЕНТЫ 30 ММ			М	2,274472	0,67		1,52			
65	1/10-235-20/653 ЛЕНТА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ			М	15,84	0,44		6,97			
66	5/50-30-3/2 ЛИСТ НОРМАЛЬНОЙ ТОЧНОСТИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ, ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ИЗ СВИНЦА МАРКИ С1			Т	0,000415	15 061,40		6,25			
67	1/10-230-55-7/15 ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ ОБЫЧНЫЕ (ГКЛ), С УТОНЕННОЙ (УК) ПРЯМОЙ КРОМКОЙ (ПК), ДЛИНОЙ 2500 (2600, 2700) ММ, ШИРИНОЙ 1200 ММ, ТОЛЩИНОЙ 12,5 ММ			М2	4,305	3,65		15,71			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ПОЛИПРОПИЛЕНА (ППИ ТИП 3), НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ									
71	5/20-30-1-4/2	ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЙ СЖИМ У 859 М УЗ		100 ШТ.	0,04	371,50		14,86			
72	1/10-170-50/5	ПАТРОН СТРОИТЕЛЬНЫЙ Д-4		1000 ШТ.	0,039788	158,17		6,29			
73	1/10-135-30/70	ПЕНА ПОЛИУРЕТАНОВАЯ МОНТАЖНАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ В АЭРОЗОЛЬНОЙ УПАКОВКЕ		Л	0,89625	14,54		13,03			
74	5/20-30-2/1	ПЕРЕМЫЧКА ГИБКАЯ ПГС-35- 560 У2,5		ШТ.	3	6,39		19,17			
75	1/10-235-5/57	ПЛАСТИНА РЕЗИНОВАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ТЕПЛОМОРОЗОКИСЛОЩЕЛОЧЕСТОЙКАЯ (ТМКШ)		КГ	8,454827	4,67		39,48			
76	1/10-230-55-15/110	ПЛИТЫ ГИПСОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТИПА Н2 С УТОНЕННОЙ (УК) КРОМКОЙ, ДЛИНОЙ 2000 (2500, 2600, 2700, 2800, 3000) ММ, ШИРИНОЙ 1200 ММ, ТОЛЩИНОЙ 12,5 ММ		М2	20,79	4,46		92,72			
77	1/10-230-55-20/15	ПОДВЕС РЕГУЛИРУЕМЫЙ С ЗАЖИМОМ ДЛЯ ПРОФИЛЯ СД (ПП)		ШТ.	2,87	0,26		0,75			
78	1/10-130-5/304	ПРАЙМЕР БИТУМНО- ПОЛИМЕРНЫЙ "АУТОКРИН"		КГ	0,42189	3,15		1,33			
79	5/50-70-2/13	ПРИПОЙ ОЛОВЯННО- СВИНЦОВЫЙ МАЛОСУРЬМЯНИСТЫЙ, МАРКИ ПОССУ 40-0,5		Т	0,00023	58 509,30		13,46			
80	1/10-260-210-1/82	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 2 ММ		КГ	0,021961	4,76		0,10			
81	1/10-235-5/70	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ ПОРИСТЫЕ УПЛОТНЯЮЩИЕ (ТЕРНИТОВЫЙ ШНУР) ДИАМЕТРОМ 10 ММ		М	36,015	2,20		79,23			
82	1/10-115-20-10/117	ПРОФИЛИРОВАННЫЙ ЛИСТ СТАЛЬНОЙ ТИПА Н-60-845 ТОЛЩИНОЙ 0,55 ММ ОЦИНКОВАННЫЙ		М2	3,568	19,77		70,54			
83	1/10-230-55-20/65	ПРОФИЛЬ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА ПЕРЕГОРОДОЧНЫЙ СД (ПС) 75 X 50, 0,6 ММ		М	35,64	3,99		142,20			
84	1/10-230-55-20/115	ПРОФИЛЬ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА ПОТОЛОЧНЫЙ - ПРИСТЕННЫЙ UD (ПН) 27 X 28, 0,5 ММ		М	4,592	1,70		7,81			
85	1/10-230-55-20/120	ПРОФИЛЬ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА ПОТОЛОЧНЫЙ - ПРИСТЕННЫЙ UD (ПН) 27 X 28, 0,6 ММ		М	16,95	1,45		24,58			
86	1/10-230-55-20/130	ПРОФИЛЬ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА ПОТОЛОЧНЫЙ СД (ПП) 60 X 27, 0,5 ММ		М	12,505	1,93		24,13			
87	3/2-80-10-30-100/190	РАДИАТОРЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ СТАЛЬНЫЕ ПАНЕЛЬНЫЕ ДВУХЯРЯДНЫЕ С ОДНИМ КОНВЕКТОРОМ, ВЫСОТОЙ Н=500 ММ, ДЛИННОЙ L=1000, С БОКОВЫМ И НИЖНИМ ПОДКЛЮЧЕНИЕМ, КРОНШТЕЙНАМИ И КРЕПЛЕНИЯМИ		КОМПЛ.	2	191,70		383,40			
88	1/10-230-60-25/58	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), КЛАДОЧНАЯ, ЦЕМЕНТНАЯ, ДЛЯ КИРПИЧА, КАМНЕЙ, БЛОКОВ, С ВОДОУДЕРЖИВАЮЩЕЙ ДОБАВКОЙ, М100/М150, F75		Т	0,0084	318,40		2,67			
89	1/10-230-60-45-10/185	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ШТУКАТУРНАЯ, С ФАКТУРОЙ "ПОД ВАЛИК", БЕЛАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВАЯ, М100, F100		Т	1,0584	879,75		931,13			
90	4/1-4-20-20-10-20/10	РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 100		М3	10,40535	114,74		1 193,91			
91	4/1-4-20-10-999/460	РАСТВОРЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И РАСТВОРНЫЕ СМЕСИ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ), ОПРЕД. - 46		М3	1,4975	115,38		172,78			
92	4/1-4-20-10-10-10/20	РАСТВОРЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ИЗВЕСТКОВЫЕ, В СООТНОШЕНИИ 1:2,5		М3	0,0221	191,26		4,23			
93	3/1-150-10-110/190-1	РЕШЕТКИ РАЗМЕР 400 X 300 ММ		ШТ.	2	39,04		78,08			
94	3/1-150-10-110/250-1	РЕШЕТКИ РАЗМЕР 500 X 300 ММ		ШТ.	2	44,47		88,94			
95	3/1-150-10-50/100-1	РЕШЕТКИ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ДИАМЕТРОМ 315 ММ		ШТ.	6	31,34		188,04			
96	3/1-150-10-50/100-2	РЕШЕТКИ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ		ШТ.	3	31,34		94,02			
97	5/30-30-4-1-2-1/20	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТРЕХМЕСТНАЯ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ РА16-265		ШТ.	1	9,81		9,81			
98	1/10-240-55-20/100	САМОРЕЗ КРОВЕЛЬНЫЙ ОЦИНКОВАННЫЙ 4,8 X 29 ММ		1000 ШТ.	0,02144	48,53		1,04			
99	1/10-170-10/165	СВЕРЛА С SDS PLUS		ШТ.	0,44655	3,23		1,44			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 12 ММ, ДЛИНОЙ 210 ММ									
101	1/10-170-10/225 СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 18-20 ММ, ДЛИНОЙ 250-315 ММ		ШТ.	0,005	6,38			0,03			
102	1/10-170-10/105 СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 4-8 ММ, ДЛИНОЙ 110-165 ММ		ШТ.	1,5246	2,17			3,31			
103	1/10-170-10/115 СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 5-10 ММ, ДЛИНОЙ 210 (215) ММ		ШТ.	0,041	2,47			0,10			
104	1/10-170-10/135 СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 8-10 ММ, ДЛИНОЙ 260 (265) ММ		ШТ.	3,757058	4,77			17,92			
105	1/10-170-10/25 СВЕРЛА СПИРАЛЬНЫЕ С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ, ДЛИННАЯ СЕРИЯ (ПО МЕТАЛЛУ), ДИАМЕТРОМ 12,6-14 ММ		ШТ.	0,035448	12,92			0,46			
106	1/10-170-10/15 СВЕРЛА СПИРАЛЬНЫЕ С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ, ДЛИННАЯ СЕРИЯ (ПО МЕТАЛЛУ), ДИАМЕТРОМ 4,3-5,3 ММ		ШТ.	0,064	1,77			0,11			
107	1/10-170-10/45 СВЕРЛА СПИРАЛЬНЫЕ С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ, ДЛИННАЯ СЕРИЯ (ПО МЕТАЛЛУ), ДИАМЕТРОМ 5,4-6 ММ		ШТ.	0,035448	2,45			0,09			
108	1/10-170-10/35 СВЕРЛА СПИРАЛЬНЫЕ С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ, ДЛИННАЯ СЕРИЯ (ПО МЕТАЛЛУ), ДИАМЕТРОМ 9,6-10, 6 ММ		ШТ.	0,01025	7,15			0,07			
109	1/10-170-10/411 СВЕРЛА СПИРАЛЬНЫЕ С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ, СРЕДНЯЯ СЕРИЯ (ПО МЕТАЛЛУ), ДИАМЕТРОМ 4, ДЛИНОЙ 75 ММ		ШТ.	0,18018	0,48			0,09			
110	5/30-30-4-3-2-112/105002-1 СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ ПОТОЛОЧНЫЙ ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ		ШТ.	21	136,89			2 874,69			
111	5/30-30-4-3-2-112/113001-АА СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ ПЫЛЕ- ВЛАГОЗАЩИТНЫЙ		ШТ.	2	151,45			302,90			
112	5/20-30-3/20 СКОБА К 142 У2		10 ШТ.	0,600005	7,49			4,49			
113	1/10-230-55-20/145 СОЕДИНИТЕЛЬ ОДНОУРОВНЕВЫЙ ДЛЯ ПРОФИЛЯ CD (ПП)		ШТ.	6,97	0,79			5,51			
114	1/10-230-55-20/150 СОЕДИНИТЕЛЬ ПРОДОЛЬНЫЙ ДЛЯ ПРОФИЛЯ CD (ПП)		ШТ.	0,82	0,24			0,20			
115	1/10-160-20/35 ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ		10 М2	0,816	53,82			43,92			
116	1/10-115-30-5/22 ТРУБА ВОДОСТОЧНАЯ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ, ИЗ ПРОКАТА ТОНКОЛИСТОВОГО (АЛЮМО)ОЦИНКОВАННОГО, ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, С ПОКРЫТИЕМ ПОЛИЭСТЕР С ОДНОЙ СТОРОНЫ, ДИАМЕТРОМ 100 ММ		М	2,02	11,89			24,02			
117	6/40-35-1/2 ТРУБА НАПОРНАЯ МЕТАЛЛОПОЛИМЕРНАЯ НОМИНАЛЬНЫМ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 2,3 ММ ТИП 1 ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА (ТРУБА 20 X 2.3 PPR-AL-PPR ТИП 1 ТУ ВУ 600012297.101-2011)		М	10,1	4,05			40,91			
118	6/20-20-10/10 ТРУБА СТАЛЬНАЯ СВАРНАЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ НЕОЦИНКОВАННАЯ ЛЕГКАЯ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 15 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 2,5 ММ		М	0,5508	2,36			1,30			
119	5/20-20-3-4/10 ТРУБКА МАРКИ ТВ-40 ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 5 ММ		КГ	0,3586	17,73			6,36			
120	1/10-240-50-16/2 ШАЙБЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		КГ	0,1512	5,90			0,89			
121	1/10-180-20/140 ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ НА БУМАЖНОЙ ОСНОВЕ (В РУЛОНЕ)		М2	0,406891	11,04			4,49			
122	1/10-180-20/113 ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ НА БУМАЖНОЙ ОСНОВЕ ВОДОСТОЙКАЯ		М2	2,940605	4,96			14,59			
123	1/10-230-60-40/15 ПЛАТЛЕРКА БЕЛАЯ, ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ШВОВ ГИПСОКАРТОННЫХ ПЛИТ, ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), ГИПСОВАЯ		Т	0,00393	971,40			3,82			
124	1/10-230-60-40/10 ПЛАТЛЕРКА БЕЛАЯ, ФИНИШНАЯ, ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В) , ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), ГИПСОВАЯ		КГ	105,71	1,44			152,22			
125	1/10-230-60-40/25 ПЛАТЛЕРКА БЕЛАЯ		Т	0,00112	999,84			1,12			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	(СС), ЦЕМЕНТНАЯ										
126	1/10-230-60-45-10/27 ШТУКАТУРКА ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНАЯ, ЦЕМЕНТНАЯ, С ФАКТУРОЙ ПОД ОКРАСКУ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), КРУПНОЗЕРНИСТАЯ			Т	1,00629	915,60		921,36			
127	1/10-240-55-20/20 ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА 3,5 X 25 ММ			1000 ШТ.	0,45347	9,15		4,15			
128	1/10-140-40/90 ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42 ДИАМЕТРОМ 3 ММ			КГ	0,1543	13,50		2,08			
129	1/10-140-40/95 ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42 ДИАМЕТРОМ 4 ММ			Т	0,00099	11 990,00		11,87			
130	1/10-140-40/100 ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42А ДИАМЕТРОМ 4 ММ			Т	0,000616	4 200,00		2,59			
131	5/30-40-2/23 ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ЛЕНТА ПВХ			КГ	0,0011	14,95		0,02			
132	1/10-230-45-10/75 ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ ПФ-115, БЕЛАЯ			КГ	0,018862	7,11		0,13			
133	1/10-230-45-10/165 ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ ПФ-115, СЕРАЯ			КГ	0,182184	6,11		1,11			
134	5/30-30-3-1/103 ЯЩИК УЗО С АВТОМАТАМИ			ШТ.	1	532,60		532,60			
	МАТЕРИАЛЫ ВСЕГО							15 304,79			
	в том числе:										
	материалы подрядчика							15 304,79			
	Механизмы										
135	M031004 АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКИ, ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 28 М			МАШ.-Ч	0,266	87,27		23,21			
136	M400002 АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т			МАШ.-Ч	0,016471	40,94		0,67			
137	M040504 АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ			МАШ.-Ч	0,251	0,40		0,10			
138	M110907 ВИБРАТОРЫ			МАШ.-Ч	15,3	0,96		14,69			
139	M031801 ВЫШКИ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ 0,35 Т			МАШ.-Ч	0,298826	66,07		19,74			
140	M030203 ДОМКРАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 63 Т			МАШ.-Ч	0,224119	0,85		0,19			
141	M331615 ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ			МАШ.-Ч	19,595362	0,33		6,47			
142	M050101 КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7АТМ) 2,2 МЗ/МИН			МАШ.-Ч	0,1857	35,39		6,57			
143	M021143 КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 16 Т			МАШ.-Ч	0,0032	60,48		0,19			
144	M021104 КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 16 Т			МАШ.-Ч	0,016471	60,79		1,00			
145	M030402 ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 (1,25) КН (Т)			МАШ.-Ч	13,197155	1,29		17,02			
146	M330302 МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ УГЛОВЫЕ			МАШ.-Ч	0,012432	1,05		0,01			
147	M330301 МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ			МАШ.-Ч	8,2187	0,91		7,48			
148	M330805 МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБойные ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ (БЕЗ УЧЕТА СТОИМОСТИ СЖАТОГО ВОЗДУХА)			МАШ.-Ч	0,1857	0,55		0,10			
149	M121303 НАРЕЗЧИКИ ШВОВ В ЗАТВЕРДЕВШЕМ БЕТОНЕ ПРОДОЛЬНЫХ И ПОПЕРЕЧНЫХ			МАШ.-Ч	1,42345	245,24		349,09			
150	M331451 ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ			МАШ.-Ч	7,584984	0,87		6,60			
151	M255048 ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ			МАШ.-Ч	0,62964	0,87		0,55			
152	M331531 ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ			МАШ.-Ч	0,1152	0,62		0,07			
153	M330250 ПИСТОЛЕТ МОНТАЖНЫЙ			МАШ.-Ч	0,730743	1,47		1,07			
154	M030902 ПОДЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ, ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 10 М			МАШ.-Ч	2,595398	21,05		54,63			
155	M031110 ПОДЪЕМНИКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т			МАШ.-Ч	2,62568	19,15		50,28			
156	M331305 ПЫЛЕСОС ПРОМЫШЛЕННЫЙ			МАШ.-Ч	2,54125	3,32		8,44			
157	M331617 СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ			МАШ.-Ч	7,09583	21,54		152,84			
158	M040502 УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)			МАШ.-Ч	3,717055	4,56		16,95			
159	M134041 ШУРУПОВЕРТ			МАШ.-Ч	9,819522	0,96		9,43			
	МЕХАНИЗМЫ ВСЕГО							747,39			

Составил

Проверил

Примерный (укрупненный) перечень видов строительно-монтажных работ

№ п/п	Виды выполняемых строительно-монтажных работ	Единица измерения	Количество	Примечание
1	2	3	4	5
	0000/000010 1-Я ЧАСТЬ ТИРА			
1	СПЛОШНАЯ ОЧИСТКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ОТ ИЗВЕСТКОВЫХ КРАСОК	100 М2	1,05	Е62-54-1
2	ГРУНТОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ	100 М2	1,05	Е13-73-3
3	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ШТУКАТУРКИ ПОТОЛКОВ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПРИ ТОЛЩИНЕ НАМЕТА ДО 5 ММ	100 М2	1,05	Е61-1-5
4	УЛУЧШЕННАЯ ОТДЕЛКА ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНЫМ СОСТАВОМ ФАКТУРНЫМ (0,7 ММ) ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ВРУЧНУЮ	100 М2	1,05	Е15-285-4
5	АКРИЛОВАЯ ОКРАСКА ПОТОЛКОВ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ПО ДЕКОРАТИВНОЙ ШТУКАТУРКЕ	100 М2	1,05	Е15-339-1
6	ДЕМОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ СВЕТОДИОДНЫХ	100 ШТ.	0,08	Е67-7-5
7	СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ, КРЕПЛЕНИЕ НА РАСПОРНЫЕ ДЮБЕЛЯ, КОЛИЧЕСТВО ЛАМП 2	100 ШТ.	0,08	Ц8-914-2
8	ДЕМОНТАЖ КАБЕЛЬ-КАНАЛЫ ПВХ, СЕЧЕНИЕ ДО 100 X 60 ММ	100 М	0,18	Ц8-423-3
9	ДЕМОНТАЖ КАБЕЛЯ (ПОВТОРНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ)	100 М	0,36	Е67-6-1
10	КАБЕЛЬ-КАНАЛЫ ПВХ, СЕЧЕНИЕ ДО 100 X 60 ММ	100 М	0,174757	Ц8-423-3
11	КОРОБА ПО СТЕНАМ И ПОТОЛКАМ, ДЛИНА 2 М, КРЕПЛЕНИЕ ПРИСТРЕЛКОЙ	100 М	0,18	Ц8-396-502
12	КАБЕЛИ ДО 35 КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, БЛОКАХ И КОРОБАХ, МАССА 1 М ДО 1 КГ	100 М КАБЕЛЯ	0,352941	Ц8-148-1
13	СПЛОШНАЯ ОЧИСТКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОТ ИЗВЕСТКОВЫХ КРАСОК	100 М2	1	Е62-54-1
14	ДЕМОНТАЖ ЗАШИВКИ РАДИАТОРНЫХ НИШ ИЗ ДВП	100 М2	0,126	Е10-266-1
15	УСТРОЙСТВО ЗАШИВОК САНТЕХОБОРУДОВАНИЯ ИЗ ВЛАГОСТОЙКОГО ГИПСОКАРТОНА ПО МЕТАЛЛИЧЕСКОМУ КАРКАСУ БЕЗ ПОДАЧИ МАТЕРИАЛОВ НА ВЫСОТУ	100 М2 ЗАШИВОК	0,126	Е10-267-1
16	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ВРУЧНУЮ ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ИЗ КИРПИЧ ПОД ОТДЕЛКУ СОСТАВОМ ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНЫМ КРУПНОЗЕРНИСТЫМ (2-3 ММ) И ФАКТУРНЫМ (0, 7 ММ)	100 М2	0,126	Е15-278-8
17	АКРИЛОВАЯ ОКРАСКА СТЕН ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ПО ДЕКОРАТИВНОЙ ШТУКАТУРКЕ	100 М2	0,126	Е15-339-1
18	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ВРУЧНУЮ ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ИЗ КИРПИЧ ПОД ОТДЕЛКУ СОСТАВОМ ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНЫМ КРУПНОЗЕРНИСТЫМ (2-3 ММ) И ФАКТУРНЫМ (0, 7 ММ)	100 М2	1	Е15-278-8
19	АКРИЛОВАЯ ОКРАСКА СТЕН ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ПО ДЕКОРАТИВНОЙ ШТУКАТУРКЕ	100 М2	1	Е15-339-1
20	ДЕМОНТАЖ РЕШЕТОК ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ ДО 0, 25 М2 С ВЫВЕРКОЙ И ЗАКРЕПЛЕНИЕМ	РЕШЕТКА	2	Е20-11-1
21	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ ДО 0, 25 М2 С ВЫВЕРКОЙ И ЗАКРЕПЛЕНИЕМ	РЕШЕТКА	2	Е20-11-1
22	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ТОЛЩИНОЙ 0, 6 ММ, ДИАМЕТРОМ ДО 355 ММ	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОД	0,39564	Е20-3-5
23	ПРИСОЕДИНЕНИЕ ВОЗДУХОВОДОВ АЛЮМИНИЕВЫХ ДИАМЕТРОМ ДО 355 ММ	ШТ.	1	Е20-68-2
24	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ ДО 1 М2 С ВЫВЕРКОЙ И ЗАКРЕПЛЕНИЕМ	РЕШЕТКА	6	Е20-11-2
25	ГРУНТОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ДНИЩ (ПОЛОВ) БЕЗ УКЛОНА	100 М2	1,05	Е13-73-4
26	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ ПО БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ	100 М2	1,05	Е11-11-11
27	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК: ПОДПЛАТКА ДНИЩ ИСТОПНОСТИ НА КАЖДОМ СЛОЕ	100 М2	1,05	Е11-11-13

28	УСТРОЙСТВО УСАДОЧНЫХ ШВОВ В ПРОМЫШЛЕННЫХ МОНОЛИТНЫХ БЕТОННЫХ ПОЛАХ С УПРОЧНЕНИЕМ	100 М	0,23	E11-131-1
29	0000/000011 2-Я ЧАСТЬ ТИРА ДЕМОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ СВЕТОДИОДНЫХ	100 ШТ.	0,06	E67-7-5
30	СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ, КРЕПЛЕНИЕ НА РАСПОРНЫЕ ДЮБЕЛЯ, КОЛИЧЕСТВО ЛАМП 2	100 ШТ.	0,06	Ц8-914-2
31	СПЛОШНАЯ ОЧИСТКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ОТ ИЗВЕСТКОВЫХ КРАСОК	100 М2	0,58	E62-54-1
32	ГРУНТОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ	100 М2	0,58	E13-73-3
33	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ШТУКАТУРКИ ПОТОЛКОВ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПРИ ТОЛЩИНЕ НАМЕТА ДО 5 ММ	100 М2	0,58	E61-1-5
34	УЛУЧШЕННАЯ ОТДЕЛКА ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНЫМ СОСТАВОМ ФАКТУРНЫМ (0,7 ММ) ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ВРУЧНУЮ	100 М2	0,58	E15-285-4
35	АКРИЛОВАЯ ОКРАСКА ПОТОЛКОВ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ПО ДЕКОРАТИВНОЙ ШТУКАТУРКЕ	100 М2	0,58	E15-339-1
36	СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН	100 М2 ПОЛОТЕН	0,022	E56-19-1
37	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ	100 ШТ.	0,01	E56-18-1
38	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ В НАРУЖНЫХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ПРИ ПЛОЩАДИ ПРОЕМА ДО 3 М2	100 М2 ПРОЕМОВ	0,022	E10-237-5
39	ЗАПОЛНЕНИЕ ЗАЗОРА МЕЖДУ ДВЕРНОЙ КОРОБКОЙ И СТЕНОЙ МОНТАЖНОЙ ПЕНОЙ В БЕТОННЫХ И КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ, ПРИ ПЛОЩАДИ ПРОЕМА СВЫШЕ 2 М2	100 М2 ПРОЕМОВ	0,022	E10-231-2
40	СПЛОШНАЯ ОЧИСТКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОТ ИЗВЕСТКОВЫХ КРАСОК	100 М2	0,67	E62-54-1
41	ПРОТРАВКА ЦЕМЕНТНОЙ ШТУКАТУРКИ НЕЙТРАЛИЗУЮЩИМ РАСТВОРОМ СТЕН	100 М2	0,2	E62-44-1
42	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ШТУКАТУРКИ СТЕН ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПРИ ТОЛЩИНЕ НАМЕТА ДО 5 ММ	100 М2	0,67	E61-1-1
43	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ВРУЧНУЮ ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ИЗ КИРПИЧ ПОД ОТДЕЛКУ СОСТАВОМ ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНЫМ КРУПНОЗЕРНИСТЫМ (2-3 ММ) И ФАКТУРНЫМ (0, 7 ММ)	100 М2	0,67	E15-278-8
44	АКРИЛОВАЯ ОКРАСКА СТЕН ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ПО ДЕКОРАТИВНОЙ ШТУКАТУРКЕ	100 М2	0,67	E15-339-1
45	ОКРАСКА АКРИЛОВАЯ ПО ДВП ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ	100 М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОС	0,35	E15-152-5
46	ДЕМОНТАЖ РЕШЕТОК ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ ДО 0, 25 М2 С ВЫВЕРКОЙ И ЗАКРЕПЛЕНИЕМ	РЕШЕТКА	2	E20-11-1
47	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ ДО 0, 25 М2 С ВЫВЕРКОЙ И ЗАКРЕПЛЕНИЕМ	РЕШЕТКА	2	E20-11-1
48	УСТРОЙСТВО ЗАШИВОК ОКНА ГИПСОКАРТОНА ПО МЕТАЛЛИЧЕСКОМУ КАРКАСУ БЕЗ ПОДАЧИ МАТЕРИАЛОВ НА ВЫСОТУ	100 М2 ЗАШИВОК	0,0045	E10-267-1
49	ДЕМОНТАЖ ЗАШИВКИ РАДИАТОРНЫХ НИШ ИЗ ДВП	100 М2	0,0675	E10-266-1
50	УСТРОЙСТВО ЗАШИВОК САНТЕХОБОРУДОВАНИЯ ИЗ ВЛАГОСТОЙКОГО ГИПСОКАРТОНА ПО МЕТАЛЛИЧЕСКОМУ КАРКАСУ БЕЗ ПОДАЧИ МАТЕРИАЛОВ НА ВЫСОТУ	100 М2 ЗАШИВОК	0,0675	E10-267-1
51	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ВРУЧНУЮ ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ИЗ КИРПИЧ ПОД ОТДЕЛКУ СОСТАВОМ ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНЫМ КРУПНОЗЕРНИСТЫМ (2-3 ММ) И ФАКТУРНЫМ (0, 7 ММ)	100 М2	0,0675	E15-278-8
52	АКРИЛОВАЯ ОКРАСКА СТЕН ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ПО ДЕКОРАТИВНОЙ ШТУКАТУРКЕ	100 М2	0,0675	E15-339-1
53	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ ДО 1 М2 С ВЫВЕРКОЙ И ЗАКРЕПЛЕНИЕМ	РЕШЕТКА	3	E20-11-2
54	МОНТАЖ ЯЩИКА ЭЛЕКТРОЩИТОВОГО	ШТ.	1	Ц8-599-9
55	ДЕМОНТАЖ РЕШЕТОК ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ ДО 0, 25 М2 С ВЫВЕРКОЙ И ЗАКРЕПЛЕНИЕМ	100 ШТ	0,07	E67-7-1

57	РАЗБОРКА ДОЩАТЫХ ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ	100 М2 РАЗБИРАЕМОГО ПОКРЫТИЯ	0,1	E57-2-1
58	ГРУНТОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ДНИЩ (ПОЛОВ) БЕЗ УКЛОНА	100 М2	0,58	E13-73-4
59	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ ПО БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ	100 М2	0,58	E11-11-11
60	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК: ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К НОРМАМ Е11-11-11, Е11-11-12	100 М2	0,58	E11-11-13
61	УСТРОЙСТВО УСАДОЧНЫХ ШВОВ В ПРОМЫШЛЕННЫХ МОНОЛИТНЫХ БЕТОННЫХ ПОЛАХ С УПРОЧНЕНИЕМ	100 М	0,06	E11-131-1
0000/000012 ТАМБУР ПЕРЕД ВХОДОМ				
62	ДЕМОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ СВЕТОДИОДНЫХ	100 ШТ.	0,05	E67-7-5
63	СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ, КРЕПЛЕНИЕ НА РАСПОРНЫЕ ДЮБЕЛЯ, КОЛИЧЕСТВО ЛАМП 2	100 ШТ.	0,05	Ц8-914-2
64	СПЛОШНАЯ ОЧИСТКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ОТ ИЗВЕСТКОВЫХ КРАСОК	100 М2	0,33	E62-54-1
65	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ШТУКАТУРКИ ПОТОЛКОВ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПРИ ТОЛЩИНЕ НАМЕТА ДО 5 ММ	100 М2	0,33	E61-1-5
66	УЛУЧШЕННАЯ ОТДЕЛКА ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНЫМ СОСТАВОМ ФАКТУРНЫМ (0,7 ММ) ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ВРУЧНУЮ	100 М2	0,33	E15-285-4
67	АКРИЛОВАЯ ОКРАСКА ПОТОЛКОВ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ПО ДЕКОРАТИВНОЙ ШТУКАТУРКЕ	100 М2	0,33	E15-339-1
68	ДЕМОНТАЖ КОРОБА ИЗ ДВП	100 М2	0,085	E10-266-1
69	ДЕМОНТАЖ КАБЕЛЯ (ПОВТОРНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ)	100 М	0,05	E67-6-1
70	КАБЕЛЬ-КАНАЛЫ ПВХ, СЕЧЕНИЕ ДО 100 X 60 ММ	100 М	0,048544	Ц8-423-3
71	КАБЕЛИ ДО 35 КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, БЛОКАХ И КОРОБАХ, МАССА 1 М ДО 1 КГ	100 М КАБЕЛЯ	0,04902	Ц8-148-1
72	СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН	100 М2 ПОЛОТЕН	0,0258	E56-19-1
73	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ	100 ШТ.	0,02	E56-18-1
74	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ В НАРУЖНЫХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ПРИ ПЛОЩАДИ ПРОЕМА ДО 3 М2	100 М2 ПРОЕМОВ	0,009	E10-237-5
75	УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ В ПРОЕМАХ КИРПИЧНЫХ СТЕН ПРИ ПЛОЩАДИ ПРОЕМА ДО 2 М2	100 М2 ПРОЕМОВ	0,0168	E9-340-2
76	ЗАПОЛНЕНИЕ ЗАЗОРА МЕЖДУ ДВЕРНОЙ КОРОБКОЙ И СТЕНОЙ МОНТАЖНОЙ ПЕНОЙ В БЕТОННЫХ И КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ, ПРИ ПЛОЩАДИ ПРОЕМА СВЫШЕ 2 М2	100 М2 ПРОЕМОВ	0,0258	E10-231-2
77	ПЕРЕТИРКА ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ ПОМЕЩЕНИЙ	100 М2	0,55	E61-28-1
78	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА СТЕН ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ С ПОЛНОЙ ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ	100 М2	0,55	E15-314-2
79	СМЕНА ОДНО- И ДВУХКЛАВИШНЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ И РОЗЕТОК ШТЕПСЕЛЬНЫХ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100 ШТ.	0,01	E67-12-1
80	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДОВ	0,1	E65-1-1
81	ДЕМОНТАЖ КОНВЕКТОРОВ	100 ЭКМ	0,02	E65-27-5
82	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ НА ФИТИНГАХ, ПРИ СБОРКЕ УЗЛОВ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ, В ЗДАНИЯХ МОНОЛИТНЫХ, ДИАМЕТРОМ 20 ММ	100 М	0,1	E16-46-2
83	УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ СТАЛЬНЫХ ПАНЕЛЬНЫХ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ДЛИНОЙ ДО 1700 ММ С ПРИСОЕДИНЕНИЕМ К ТРУБОПРОВОДАМ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ	100 КВТ	0,01626	E18-23-1

	РЕЛИНА			
85	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ПЛИНТУСОВ И ИЗ ПЛАСТМАССОВЫХ МАТЕРИАЛОВ	100 М РАЗБИРАЕМОГО ПЛИНТУСА	0,2	E57-3-1
86	РАЗБОРКА ДОЩАТЫХ ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ	100 М2 РАЗБИРАЕМОГО ПОКРЫТИЯ	0,33	E57-2-1
87	ГРУНТОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ДНИЩ (ПОЛОВ) БЕЗ УКЛОНА	100 М2	0,33	E13-73-4
88	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ ПО БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ	100 М2	0,33	E11-11-11
89	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК: ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К НОРМАМ Е11-11-11, Е11-11-12	100 М2	0,33	E11-11-13
90	УСТРОЙСТВО УСАДОЧНЫХ ШВОВ В ПРОМЫШЛЕННЫХ МОНОЛИТНЫХ БЕТОННЫХ ПОЛАХ С УПРОЧНЕНИЕМ	100 М	0,053	E11-131-1
	0000/000020 КОРИДОР			
91	ДЕМОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ СВЕТОДИОДНЫХ	100 ШТ.	0,02	E67-7-5
92	СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ, КРЕПЛЕНИЕ НА РАСПОРНЫЕ ДЮБЕЛЯ, КОЛИЧЕСТВО ЛАМП 2	100 ШТ.	0,02	Ц8-914-2
93	СПЛОШНАЯ ОЧИСТКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ОТ ИЗВЕСТКОВЫХ КРАСОК	100 М2	0,27	E62-54-1
94	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ШТУКАТУРКИ ПОТОЛКОВ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПРИ ТОЛЩИНЕ НАМЕТА ДО 5 ММ	100 М2	0,08	E61-1-5
95	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПОТОЛКОВ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ	100 М2	0,27	E15-315-1
96	ДЕМОНТАЖ КАБЕЛЬ-КАНАЛЫ ПВХ, СЕЧЕНИЕ ДО 100 X 60 ММ	100 М	0,027	Ц8-423-3
97	КАБЕЛЬ-КАНАЛЫ ПВХ, СЕЧЕНИЕ ДО 100 X 60 ММ	100 М	0,027	Ц8-423-3
98	ГРУНТОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ДНИЩ (ПОЛОВ) БЕЗ УКЛОНА	100 М2	0,08	E13-73-4
99	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ ПО БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ	100 М2	0,08	E11-11-11
100	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК: ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К НОРМАМ Е11-11-11, Е11-11-12	100 М2	0,08	E11-11-13
	0000/000021 ЛЕСТНИЦА ВЫХОДА ИЗ ТИРА			
101	УСТРОЙСТВО ОДНОУРОВНЕВОГО ПРЯМОЛИНЕЙНОГО ПОДВЕСНОГО ПОТОЛКА ИЗ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ С КРЕПЛЕНИЕМ К ОДНОУРОВНЕВОМУ МЕТАЛЛИЧЕСКОМУ КАРКАСУ	100 М2 РАЗВЕРНУТОЙ ПОВЕРХНОСТ	0,041	E10-235-1
102	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПОТОЛКОВ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ	100 М2	0,041	E15-315-1
103	КАБЕЛИ ДО 35 КВ, ПРОКЛАДЫВАЕМЫЕ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ, МАССА 1 М ДО 0,5 КГ	100 М КАБЕЛЯ	0,058824	Ц8-146-1
104	СВЕТИЛЬНИКИ С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ, КРЕПЛЕНИЕ НА РАСПОРНЫЕ ДЮБЕЛЯ, КОЛИЧЕСТВО ЛАМП 1	100 ШТ.	0,02	Ц8-914-1
105	УСТАНОВКА И РАЗБОРКА ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ НАРУЖНЫХ ВЫСОТОЙ ДО 16 М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ	100 М2 ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПРОЕКЦИИ Н	0,028	E8-35-2
106	ДЕМОНТАЖ ОБЛИЦОВКИ СТЕН КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКОЙ "КАБАНЧИК"	100 М2	0,07	E63-23-1
107	ПЕРЕТИРКА ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ ПОМЕЩЕНИЙ	100 М2	0,1	E61-28-1
108	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА СТЕН ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ С ПОЛНОЙ ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ	100 М2	0,1	E15-314-2
109	ЗАКЛАДКА НИШ ИЗ БЛОКОВ ЯЧЕЙСТОГО БЕТОНА ПРЯМОУГОЛЬНЫХ	М3 КЛАДКИ	0,3	E8-53-9
	0000/000022 КОРИДОР ВЫХОДА В ПОЛТАН			

111	РАЗБОРКА ОБРЕШЕТКИ ИЗ ДОСКИ	100 М2 КРОВЛИ	0,032	E58-1-1
112	УСТРОЙСТВО СПЛОШНОЙ ОБРЕШЕТКИ ИЗ ДОСОК	100 М2	0,032	E58-18-1
113	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ ЛИСТОВ ПРОФИЛИРОВАННЫХ С ВОЛНОВЫМ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ ОЧЕРТАНИЕМ ГОФРА	100 М2	0,032	E12-117-1
114	УСТАНОВКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ ДЛЯ КРОВЛИ ИЗ ЛИСТОВ ПРОФИЛИРОВАННЫХ С ВОЛНОВЫМ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ ОЧЕРТАНИЕМ ГОФРА	100 М	0,02	E12-125-1
0000/2999 ПРОЧИЕ РАБОТЫ				
115	ПОГРУЗКА ВРУЧНУЮ СПОДРУЧНЫХ И НАВАЛОЧНЫХ ГРУЗОВ (ОТХОДОВ)	Т	2	E51-7-1
116	ПЕРЕВОЗКА ДО 25 КМ, КЛАСС ГРУЗА I	Т	2	C310-25.1

Составил

_____ (должность служащего)

_____ (подпись)

_____ (инициалы, фамилия)

" ____ " _____ 20 ____ г.

Наименование объекта: Текущий ремонт тира для пневматического пистолета СШ 147

Код объекта:

ВЕДОМОСТЬ ОТХОДОВ

Составлена в ценах на 01.05.2026
(дата разработки)

№ локальной сметы / объектной сметы	Отходы			Мероприятия по обращению с отходами, тысяч белорусских рублей			Всего, тысяч белорусских рублей
	код	наименование	масса (количество), т (шт.)	средства на перевозку отходов (погрузка, транспорти- ровка, разгрузка)	средства, связанные с приемом, использова- нием, обез- вреживанием, захоронением, хранением отходов	экологический налог	
1		2	3	4	5	6	7
		Объектная смета Текущий ремонт тира для пневматического пистолета СШ 147					
1		Локальная смета Текущий ремонт тира для пневматического пистолета СШ 147					
	0000/2999	ПРОЧИЕ РАБОТЫ (ед. изм. -)					
п. 219	8/2/1	СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОТХОДЫ И (ИЛИ) СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР (ед. изм. - Т)	2		0,12		0,12
		Итого			0,12		0,12

Составил _____
(должность служащего) (подпись) (инициалы, фамилия)

Проверил _____
(должность служащего) (подпись) (инициалы, фамилия)

РАСЧЕТ ЦЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
с учетом прогнозных индексов и налогов
на Текущий ремонт тира для пневматического пистолета СШ 147

(наименование объекта)

Сметная документация в ценах на	01.05.2026
Стоимость подрядных работ на дату разработки сметной документации без налогов, рублей	55 622,28
Стоимость оборудования подрящика на дату разработки сметной документации без налогов, рублей	
Стоимость прочих средств на дату разработки сметной документации без налогов, рублей, в т.ч.	120,00
стоимость средств на содержание заказчика, застройщика на дату разработки сметной документации без налогов, рублей	
стоимость средств на выполнение мероприятий по обращению с отходами на дату разработки сметной документации без налогов, рублей	120,00
Итого, сметная стоимость объекта текущего ремонта на дату разработки сметной документации без налогов, рублей	55 742,28
Справочно: сметная стоимость материалов Заказчика с транспортными расходами на дату разработки сметной документации без налогов, рублей	
Справочно: сметная стоимость оборудования Заказчика с транспортными расходами на дату разработки сметной документации без налогов, рублей	

	СМР	Оборудование	Прочие
Прогнозный индекс с даты разработки сметной документации на дату начала строительства	1,0365	1,0104	1,0485
Ставка налога, %	20	20	20

Дата начала выполнения подрядных работ	01.09.2026
Дата окончания выполнения подрядных работ	30.09.2026
Количество календарных дней выполнения работ	30

Месяцы выполнения работ	Сметная стоимость на дату начала производства работ, рублей	К-во календарных дней выполнения работ, дн.	Норма задела, %	Прогнозный индекс	Средства, учитыв. прим. прогноз. индексов, рублей	Стоимость с учетом прогнозного индекса, рублей	Налоги, рублей	Стоимость с учетом налогов, рублей
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Подрядные работы								
Итого на дату начала производства работ (приведена на 01.09.2026, прогн.инд.=1,0365), в т.ч.	57 652,49	X	X	X	X	X	X	X
с 1 по 30 Сентября 2026г.	57 652,49	30	100	1,009	518,87	58 171,36	11 634,27	69 805,63
Итого по неизменной договорной (контрактной) цене	X	30	X	X	518,87	58 171,36	11 634,27	69 805,63
в т.ч. налоги								11 634,27
Мероприятия по обращению с отходами								
Итого на дату начала производства работ (приведена на 01.09.2026, прогн.инд.=1,0485), в т.ч.	125,82	X	X	X	X	X	X	X
с 1 по 30 Сентября 2026г.	125,82	30	100	1,0119	1,50	127,32	25,46	152,78
Итого стоимость мероприятий по обращению с отходами	X	30	X	X	1,50	127,32	25,46	152,78
в т.ч. налоги								25,46
ИТОГО ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ПО ОБЪЕКТУ ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА								69 958,41
в т.ч. налоги								11 659,73

Наименование затрат	Сметная стоимость на дату разработки, без налогов, рублей	Средства на применение прогнозных индексов		Итого стоимость, на дату окончания строительства, без налогов, рублей	Налоги, рублей	Стоимость с учетом налогов, рублей	Стоимость доп. работ, с налогами, рублей	Итого стоимость по объекту текущего ремонта, рублей
		с даты разработки на начало строительства, рублей	с даты начала строительства на дату окончания, рублей					
Подрядные работы	55 622,28	2 030,21	518,87	58 171,36	11 634,27	69 805,63		69 805,63
Прочие средства, в т.ч.	120,00	5,82	1,50	127,32	25,46	152,78		152,78
мероприятия по обращению с отходами	120,00	5,82	1,50	127,32	25,46	152,78		
Итого	55 742,28	2 036,03	520,37	58 298,68	11 659,73	69 958,41		69 958,41

Заказчик _____
(должность) (подпись) (инициал, фамилия)

Подрядчик _____
(должность) (подпись) (инициал, фамилия)

Приложение
к договору строительного подряда
от _____ 20__ г. № _____

**ГРАФИК
производства работ**

на Текущий ремонт тира для пневматического пистолета СШ 147
(наименование объекта)

Стоимость подрядных работ на дату разработки сметной документации без налогов, рублей	55 622,28
Прогнозный индекс стоимости строительно-монтажных работ на дату начала выполнения работ	1,0365
Сметная стоимость подрядных работ на дату начала выполнения работ, без налогов, рублей	57 652,49

Месяцы выполнения работ	Сметная стоимость подрядных работ на дату начала производства работ, рублей	Прогнозный индекс	Стоимость подрядных работ с учетом прогнозного индекса, рублей	Налоги, рублей	Стоимость подрядных работ с учетом налогов, рублей
с 1 по 30 Сентября 2026г.	57 652,49	1,009	58 171,36	11 634,27	69 805,63
Итого по неизменной договорной (контрактной) цене, рублей					69 805,63
в т.ч. налоги, рублей					11 634,27

СПРАВОЧНО	Стоимость на дату разработки сметной документации, рублей	Стоимость с налогами на дату окончания договора, рублей
Стоимость прочих средств, рублей	120,00	152,78

Заказчик _____
(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)

Подрядчик _____
(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)