

ДЕТАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ РЕМОНТНЫХ РАБОТ

№	Виды работ	Ед. измерения	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5
1	Установка однополюсных металлических противопожарных дымопроницаемых дверей р-р 1500*2100 с ручкой скобой, врезным замком и устройством наличников	м ² /м	34,65/72	
2	Установка однополюсных металлических противопожарных дымопроницаемых дверей р-р 1400*2450 с ручкой скобой, врезным замком с устройством наличника	м ² /м	3,43/6,4	входная дверь
3	Заполнение зазора между дверной коробкой и стеной монтажной пеной в бетонных и кирпичных стенах, при площади проема свыше 3 кв.м	м ²	38,08	
4	Установка окон из ПВХ со стеклопакетами в проемы кирпичных стен (р-р 1400*1950 – 23 шт., 1450*1400 - 1 шт., из них 12 шт. глухие, 11 шт. открывающиеся; слуховые - р-р 800*1300 - 1шт., 1300*600 - 1 шт., открывающиеся)	м ²	62,79	
5	Герметизация мест примыканий оконных блоков из ПВХ к стенам толщиной зазора 0,03м	м/п	166,6	
6	Установка отливов из оцинкованной стали тол.0,5 мм (шир. 250мм)	м/п	34	
7	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных дверных и оконных наружных и внутренних откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором толщиной 20мм	м ²	63,7	
8	Окраска откосов акриловыми составами с полной подготовкой поверхности с лесов и земли	м ²	63,7	
9	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью до 10м2 толщиной слоя до 20мм	м ²	86	
10	Улучшенная окраска стен внутри помещений акриловыми составами с полной подготовкой поверхности по сборным конструкциям	м ²	2039	
11	Сплошная очистка оштукатуренных поверхностей потолков от красок клеевых или казеиновых	м ²	825	
12	Акриловая окраска потолков внутри помещений по подготовленным поверхностям	м ²	825	
13	Кабель трех-пятижильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой, сечение жилы до 10мм2 (кабель ВВГЗ*2,5)	м	210	
14	Смена одно- и двухклавишных выключателей и розеток штепсельных неутропленного типа при открытой проводке (выключатели 1 кл., розетки 1-о местные)	шт	10/12	
15	Светильник с люминесцентными лампами (светодиодными), количество ламп 2	шт	33	
16	Установка вводного щита с автоматами однофазными (25А - 2шт.)	к-т	1	
17	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 5 м для отделочных работ	м ²	125	

Составил Инженер по организации эксплуатации и ремонту зданий и сооружений
войсковой части 25819

(должность)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

"19" 06 2026 г.