

Номер по смете	Обоснование	Наименование работ, ресурсов, расходов	Ед.изм. Кол-во	Стоимость ед.изм / Всего, руб.					
				Зарплата рабочих	Эксплуатация машин		Материалы, оборудование	Транспорт	Общая стоимость
					Всего	в т.ч. зарплата			
	1/10-230-15/200		11.466				30.96	4.36	35.32
17.	1/10-230-60-45-5/65	Штукатурка защитно-отделочная, цементная, серая, для наружных работ (Н), полиминеральная (ПМ), сухая смесь (СС), крупнозернистая	т 0.075803				829.20 62.86	117.25 8.89	946.45 71.75
18.	Е61-2-9 (83.83 / 51.0893)	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм Разряд 3.8 МК 0.9719 Ставка 4р 16.96	100 М2 0.86	2589.55 2227.01	21.54 18.52	14.58 12.54	511.30 439.72	72.08 61.99	3 194.47 2747.24
19.	8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор	Т 2.9068						
20.	Е15-314-2 (83.83 / 51.0893)	Улучшенная окраска стен внутри помещений акриловыми составами с полной подготовкой поверхности по сборным конструкциям Разряд 3.1 МК 0.8739 Ставка 4р 16.96	100 М2 20.39	630.8 12862.01	0.56 11.42	0.29 5.91	141.35 2882.13	19.95 406.78	792.66 16162.34
21.	1/10-230-15/200	Грунтовка ЛАКРИТ	кг 367.02				2.70 990.95	0.38 139.47	3.08 1130.42
22.	1/10-230-60-40/10	Шпатлевка белая, финишная, для внутренних работ (В), полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), гипсовая	кг 2242.9				0.96 2153.18	0.14 314.01	1.10 2467.19
23.	Е62-54-2 (83.83 / 51.0893)	Сплошная очистка оштукатуренных поверхностей от красок клеевых или казеиновых Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 16.96	100 М2 8.25	64.02 528.17			0.43 3.55	0.03 0.25	64.48 531.97
24.	8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор	Т 0.264						
25.	Е15-315-1 (83.83 / 51.0893)	Улучшенная окраска потолков акриловыми составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску Разряд 3.2 МК 0.8879 Ставка 4р 16.96	100 М2 8.25	891.78 7357.19	0.78 6.44	0.44 3.63	141.35 1166.14	19.95 164.59	1 053.86 8694.36
26.	1/10-230-15/200	Грунтовка ЛАКРИТ	кг 148.5				2.70 400.95	0.38 56.43	3.08 457.38
27.	1/10-230-60-40/10	Шпатлевка белая, финишная, для внутренних работ (В), полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), гипсовая	кг 907.5				0.96 871.20	0.14 127.05	1.10 998.25
28.	Ц8-402-1 (61.01 / 39.57135)	Кабель трех-пятижильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой, сечение жилы до 10 мм2 Разряд 4.3 МК 1.0306 Ставка 4р 16.96	100 М КАБЕЛЯ 2.1	337.87 709.53	264.41 555.26	130.96 275.02	150.69 316.45	9.38 19.70	762.35 1600.94
29.	5/10-10-10-1/20	Кабель силовой марки ВВГ 3х2,5-0,66 с медными жилами, изоляция и оболочка из поливинилхлоридного пластика, без защитного покрова, с тремя жилами сечением 2,5 мм2, на напряжение 0,66 кВ	1000 м 0.2142				3 840.87 822.71	220.08 47.14	4 060.95 869.85
30.	5/20-30-1-4/1	Ответвительный шкаф У 734 М У3	100 шт. 0.336				181.00 60.82	10.37 3.48	191.37 64.30
31.	Е67-12-1 (61.01 / 39.57135)	Смена одно- и двухклавишных выключателей и розеток штпсельных неутепленного типа при открытой проводке Разряд 4.5 МК 1.0509 Ставка 4р 16.96	100 ШТ. 0.22	1221.07 268.64			18.47 4.06	1.05 0.23	1 240.59 272.93
32.	5/30-30-4-1-1/2	Выключатель установочный одноклавишный С16-122	шт. 10				5.01 50.10	0.29 2.90	5.30 53.00
33.	5/30-30-4-1-2-1/14	Розетка штпсельная с заземляющим контактом РА16-254	шт. 12				3.03 36.36	0.17 2.04	3.20 38.40
34.	Е33-115-2 (61.01 / 39.57135)	Установка светильников с люминесцентными лампами Разряд 4.3 МК 1.0306 Ставка 4р 16.96	СВЕТИЛЬНИ К 33	40.03 1320.99	76.84 2535.72	18.26 602.58			116.87 3856.71
35.	5/30-30-4-3-1-2	Светильники с люминесцентными лампами	ШТ. 33				20.83 687.39	2.95 97.35	23.78 784.74