

Номер по смете	Обоснование	Наименование работ, ресурсов, расходов	Ед.изм. Кол-во	Стоимость ед.изм / Всего, руб.					
				Зарплата рабочих	Эксплуатация машин		Материалы, оборудование	Транспорт	Общая стоимость
					Всего	в т.ч. зарплата			
36.	<b>Ц8-572-3</b> (61.01 / 39.57135)	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина 600 х 600 мм Разряд 4.5 МК 1.0509 Ставка 4р 16.96	шт. 1	41.35 41.35	15.09 15.09	4.42 4.42	1.67 1.67	0.24 0.24	58.35 58.35
37.	<b>5/30-30-4-7/3</b>	Щиток осветительный типа ОЩВ-12 ввод 3ф., 12 групп 1ф., 16, 25 А	шт. 1				130.00 130.00	7.45 7.45	137.45 137.45
38.	<b>Е69-20-2</b> (83.83 / 51.0893)	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м для отделочных работ Разряд 4.7 МК 1.0713 Ставка 4р 16.96	100 М2 ВЕРТИКАЛЬ НОЙ ПРОЕКЦИИ 1.25	833.97 1042.46	3.88 4.85	2.62 3.28	204.17 255.21	17.34 21.68	1 059.36 1324.20
ИТОГО прямые затраты по разделу:				32337	3218	946	55686	6607	97849
ОХР и ОПР:									26996
Плановая прибыль:									16732
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью:									141577
ИТОГО прямые затраты по смете:				32337	3218	946	55686	6607	97849
ОХР и ОПР:									26996
Плановая прибыль:									16732
ИТОГО по смете с ОХР ОПР и План.прибылью:									141577
<b>ВСЕГО прямые затраты:</b>				<b>32337</b>	<b>3218</b>	<b>946</b>	<b>55686</b>	<b>6607</b>	<b>97849</b>
<b>ОХР и ОПР:</b>									<b>26996</b>
<b>Плановая прибыль:</b>									<b>16732</b>
<b>ВСЕГО с ОХР ОПР и План.прибылью:</b>									<b>141577</b>

### РАСЧЕТ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ

№ пп	Код	Наименование материала	Единица измерения	Количество	Цена материала без НДС	Стоимость материала без НДС	% трансп. и зср	Стоимость трансп. и зср без НДС
<b>Материалы подрядчика</b>								
1.	1/10-240-30-45/13	Дюбель металлический рамный 10х152 01.06.2026 ОРБ	1000 шт.	0.320638	379.00	121.53	14.14%	17.18
2.	1/10-170-10/165	Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 10-12 мм, длиной 110-165 мм 01.06.2026 ОРБ	шт.	3.77748	3.23	12.20	14.14%	1.74
3.	1/10-110-100-5/25	Бруски обрезные из мягколиственных пород и березы длиной 2-3,75 м, толщиной 32-70 мм, 2 сорта 01.06.2026 ОРБ	м3	0.00727	329.00	2.40	14.14%	0.33
4.	2/20-20-15-18-999/370	Двери противопожарные дымонепроницаемые стальные глухие (средняя цена по группе)	шт.	11	1 083.33333	11916.63	6.07%	723.36
5.	2/20-20-15-18-999/370	Двери противопожарные дымонепроницаемые стальные глухие (средняя цена по группе)	шт.	1	2 083.33333	2083.33	6.07%	126.46
6.	1/10-135-30/70	Пена полиуретановая монтажная производственная в аэрозольной упаковке 01.06.2026 ОРБ	л	20.68458	14.54	300.76	14.14%	42.62
7.	1/10-240-30-35/20	Дюбель полипропиленовый 10х50, 10х80 01.06.2026 ОРБ	1000 шт.	0.150696	10.53	1.59	14.14%	0.23
8.	1/10-240-55-10/30	Шурупы с полукруглой головкой 3,5х35 мм 01.06.2026 ОРБ	т	0.000176	4 730.00	0.83	14.14%	0.12
9.	1/10-240-55-10/45	Шурупы с полукруглой головкой 5х70 мм 01.06.2026 ОРБ	т	0.0014			14.14%	
10.	1/10-240-5-5/5	Анкерный болт с гайкой М6х8х40 мм, оцинкованный 01.06.2026 ОРБ	1000 шт.	0.075348	122.47	9.23	14.14%	1.31
11.	2/40-10-999/130	Блоки оконные из поливинилхлоридного профиля для зданий и сооружений (средняя цена по группе)	м2	62.79	458.33333	28778.54	14.14%	4069.42
12.	1/10-235-20/190	Лента самоклеящаяся гидро-пароизоляционная теплоотражающая из вспененного каучука, марки Липлент-МП, шириной 1000 мм, толщиной 1,5 мм 01.06.2026 ОРБ	м	174.93	1.50	262.40	14.14%	36.74
13.	1/10-130-15/107	Герметик силиконовый 280 мл 01.06.2026 ОРБ	шт.	30.821	5.35	164.90	14.14%	23.42
14.	1/10-235-20/100	Лента паропроницаемая саморасширяющаяся уплотнительная (ПСУЛ) шириной 12 мм с максимальным расширением ленты 30 мм 01.06.2026 ОРБ	м	174.93	0.67	117.20	14.14%	15.74