

31	Прокладка трубопроводов хозяйственно-бытовой канализации из полипропиленовых труб диаметром 110мм при сборке узлов в построчных условиях в зданиях кирпичных	м	30	
32	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с арматурой диаметром до 16 мм с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной до 550мм, диаметром 110 мм	отв.	1	
33	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с арматурой диаметром до 16 мм без применения напорного водопровода (давление менее 0,2МПа) вертикальных отверстий глубиной до 550мм, диаметром 50 мм	отв.	2	
34	Установка гильз на трубопроводах диаметром 50	шт	2	
35	Установка гильз на трубопроводах диаметром 125	шт	1	
36	Установка вентиляторов осевых массой до 0,025т	шт	3	
37	Устройство перегородок ПВХ (4 кабины) с устройством дверей (санузел)	кв.м	12	
38	Устройство перегородок ПВХ (2 кабины) (душевая)	кв.м	2	
39	Светильник с люминесцентными лампами, количество ламп 4	шт	40	
40	Светильник одноламповый потолочный влагозащищенный	шт	6	
41	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке с креплением вязкими средствами	шт	9	
42	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке с креплением вязкими средствами	шт	6	
43	Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке с креплением вязкими средствами (2-х местная)	шт	20	
44	Установка вводного щита с рубильником	к-т	1	
45	Установка вводного щита с автоматами однофазными на 16А (9шт.)	к-т	1	
46	Кабель двух- четырехжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой, сечением жилы до 10мм ² (кабель 3*1,5 - 200м, кабель 3*2,5 - 100м, кабель 4*10 - 50м)	м	350	
47	Устройство пьедесталов для чаш Генуя из полнотелого кирпича с последующим бетонированием и облицовкой керамогранитом	м.куб/кв.м	1,7/5,2	
48	Установка люков сантехнических (ревизионных) с креплением саморезами	шт	4	
49	Установка чаш Генуя	шт	4	
50	Установка поддонов стальных эмалированных мелких с пластмассовым унифицированным сифоном на металлических каркасах	шт	4	
51	Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды (с сифонами)	к-т	10	
52	Установка смесителей без душевой сетки	шт	12	
53	Установка смесителей с душевой сеткой	шт	2	
54	Установка трапов диаметром 100мм	шт	3	

Составил Инженер по организации эксплуатации и ремонту зданий и сооружений
войсковой части 25819 _____ Е.К.Савчук

(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)
"19" 06 2026г.