

СОГЛАСОВАНО

(должность)

(подпись)

(И.О. Фамилия)

« _____ » _____ 20__ г.



(должность)

(подпись)

(И.О. Фамилия)

« _____ » _____ 20__ г.

СМЕТА по объекту строительства

Наименование объекта Текущий ремонт казармы инв. № 1/238 Войсковой части 25819

Заказчик _____

Генподрядчик (Подрядчик) _____

Субподрядчик _____

Смета составлена в ценах на 1 ИЮНЯ 2026 г. Цены без НДС Регион строительства Минская область Тарифная ставка 16.96 руб. (дата разработки) (вид цены) (название региона строительства) 4 разряда

Номер по смете	Обоснование	Наименование работ, ресурсов, расходов	Ед. изм. Кол-во	Стоимость ед. изм / Всего, руб.					
				Зарплата рабочих	Эксплуатация машин		Материалы, оборудование	Транспорт	Общая стоимость
					Всего	в т.ч. зарплата			
Смета: I. I. Локальная смета									
Ж000 Раздел сметы (ПТМ)									
1.	E9-344-1 (58.54 / 65.8073)	Установка однопольных металлических противопожарных дымонепроницаемых дверей в проемы бетонных стен при площади дверного блока до 3,0 м2 Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 16.96	100 М2 ПЛОЩАДИ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ 0.0212	1774.57 37.62	35.46 0.75	5.95 0.13	134.76 2.86	19.09 0.40	1 963.88 41.63
2.	2/20-20-15-18-10/60	Дверь противопожарная, 2 типа по пределу огнестойкости, дымонепроницаемая, стальная, глухая, однопольная правая (левая), распашная, с полимерным покрытием ДП-2-Д-С-Г-1п(п)-Рп-пл-21-10	шт. 1				955.15 955.15	57.98 57.98	1 013.13 1013.13
3.	E10-237-3 (83.83 / 51.0893)	Установка дверных блоков из ПВХ во внутренних дверных проемах и в перегородках в бетонных стенах при площади проема до 3 м2 Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 16.96	100 М2 ПРОЕМОВ 0.301748	2313.59 698.12	73.40 22.15		197.91 59.72	28.09 8.48	2 612.99 788.47
4.	2/40-20-999/130	Блоки дверные из поливинилхлоридного профиля для зданий и сооружений (средняя цена по группе)	м2 30.1748				550.00 16596.14	77.77 2346.69	627.77 18942.83
5.	E10-264-1 (83.83 / 51.0893)	Установка наличника из ПВХ Разряд 3.5 МК 0.9299 Ставка 4р 16.96	100 М 0.79	374.25 295.66	1.90 1.50		24.08 19.02	3.42 2.70	403.65 318.88
6.	2/40-25-10/5	Наличник из поливинилхлоридного профиля MONTBLANC 15x45 мм	м 80.58				1.76 141.82	0.25 20.15	2.01 161.97
7.	E10-231-1 (83.83 / 51.0893)	Заполнение зазора между дверной коробкой и стеной монтажной пеной в бетонных и кирпичных стенах, при площади проема до 2 м2 Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 16.96	100 М2 ПРОЕМОВ 0.028348	268.34 7.61			370.77 10.51	52.53 1.49	691.64 19.61
8.	E10-231-2 (83.83 / 51.0893)	Заполнение зазора между дверной коробкой и стеной монтажной пеной в бетонных и кирпичных стенах, при площади проема свыше 2 м2 Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 16.96	100 М2 ПРОЕМОВ 0.2946	151.09 44.51			272.63 80.32	38.63 11.38	462.35 136.21
9.	E10-101-2 (83.83 / 51.0893)	Установка окон из ПВХ со стеклопакетами в проемы кирпичных стен с креплением поворотными анкерами при площади изделия до 2 м2 Разряд 4 МК 1 Ставка 4р 16.96	100 М2 0.015914	2279.76 36.28	8.89 0.14		17.07 0.27	2.42 0.04	2 308.14 36.73
10.	1/10-240-5-5/5	Анкерный болт с гайкой М6x8x40 мм, оцинкованный	1000 шт. 0.0084				122.47 1.03	17.32 0.15	139.79 1.18
11.	2/40-10-999/130	Блоки оконные из поливинилхлоридного профиля для зданий и сооружений (средняя цена по группе)	м2 1.5914				500.00 795.70	70.70 112.51	570.70 908.21
12.	E63-27-1 (83.83 / 51.0893)	Замена стеклопакетов в пластиковых окнах Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 16.96	100 М2 0.01035	218.18 2.26	8.23 0.09	6.27 0.06			226.41 2.35
13.	1/10-220-70	Стеклопакеты	М2 1.035				100.00 103.50	14.14 14.63	114.14 118.13
14.	E10-103-1 (83.83 / 51.0893)	Герметизация мест примыкания оконных и балконных блоков из ПВХ к стенам толщиной зазора 0,03 м Разряд 3.5 МК 0.9299 Ставка 4р 16.96	100 М 0.051	205.5 10.48			445.04 22.70	62.31 3.18	712.85 36.36
15.	E58-25-4 (83.83 / 51.0893)	Устройство поясков, сандриков, полоконных отливов из листовой оцинкованной стали Разряд 3.5 МК 0.9299 Ставка 4р 16.96	100 М 0.012	704.97 8.46	6.47 0.08	3.06 0.04	701.88 8.42	43.27 0.52	1 456.59 17.48