

Номер по смете	Обоснование	Наименование работ, ресурсов, расходов	Ед.изм. Кол-во	Стоимость ед.изм / Всего, руб.					Общая стоимость
				Зарплата рабочих	Эксплуатация машин		Материалы, оборудование	Транспорт	
					Всего	в т.ч. зарплата			
	1/10-235-20/567	Лента самоклеящаяся уплотнительная УЛ односторонняя, толщиной 3 мм, шириной 95 мм	24.42				23.44	3.42	26.86
56.	1/10-230-55-20/65	Профиль для гипсокартона перегородочный CW (ПС) 75x50, 0,6 мм	м 39.96				3.74 149.45	0.53 21.18	4.27 170.63
57.	1/10-230-55-20/95	Профиль для гипсокартона перегородочный UW (ПН) 75x40, 0,6 мм	м 17.76				3.20 56.83	0.45 7.99	3.65 64.82
58.	E34-140-1 (83.83 / 51.0893)	Устройство подвесного потолка на металлическом каркасе с заполнением плитами минераловолокнистыми с ячейкой 600 x 600 мм Разряд 3.8 МК 0.9719 Ставка 4р 16.96	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ТИ ПОТОЛКА 2.409	1655.6 3988.34	2.57 6.19		4.20 10.12	0.59 1.42	1 662.96 4006.07
59.	1/10-240-30-50/10	Дюбель с шурупом (гвоздем) для быстрого монтажа 6x40 мм	100 шт. 1.6863				3.36 5.67	0.48 0.81	3.84 6.48
60.	1/10-230-55-20/15	Подвес регулируемый с зажимом для профиля CD (ПП)	шт. 168.63				0.33 55.65	0.05 8.43	0.38 64.08
61.	1/10-230-55-20/20	Профиль Т24 белый матовый, длиной 0,6 м	100 м 1.99947				121.76 243.46	17.22 34.43	138.98 277.89
62.	1/10-230-55-20/25	Профиль Т24 белый матовый, длиной 1,2 м	100 м 4.02303				122.68 493.55	17.35 69.80	140.03 563.35
63.	1/10-230-55-20/30	Профиль Т24 белый матовый, длиной 3,7 м	100 м 1.99947				128.03 255.99	18.10 36.19	146.13 292.18
64.	1/10-230-95/55	Панель потолочная алюминиевая AP600A6 600x600 мм	шт. 688.97				11.06 7620.01	1.56 1074.79	12.62 8694.80
65.	E34-140-3 (83.83 / 51.0893)	Установка углового молдинга Разряд 3.4 МК 0.9159 Ставка 4р 16.96	100 М УГЛОВОГО МОЛДИНГА 2.24	393.16 880.68	7.67 17.18		5.63 12.61	0.80 1.79	407.26 912.26
66.	2/20-40-35	Угловой молдинг	М 230.72				3.33 768.30	0.47 108.44	3.80 876.74
67.	1/10-240-30-30/26	Дюбель-гвоздь 8x120 мм потай	шт. 407.68				0.11 44.84	0.02 8.15	0.13 52.99
68.	E15-423-1 (83.83 / 51.0893)	Облицовка потолка панелями из ПВХ Разряд 3.1 МК 0.8739 Ставка 4р 16.96	100 М2 0.3	1841.26 552.38	11.49 3.45	0.82 0.25	1 128.85 338.66	159.64 47.89	3 141.24 942.38
69.	1/10-230-65-45-10/5	Угол внутренний поливинилхлоридный для внутренней отделки к панелям ПВХ (цвет белый)	м 22.92				0.85 19.48	0.12 2.75	0.97 22.23
70.	1/10-230-65-45-10/10	Угол наружный поливинилхлоридный для внутренней отделки к панелям ПВХ (цвет белый)	м 7.62				0.76 5.79	0.11 0.84	0.87 6.63
71.	E34-136-1 (83.83 / 51.0893)	Установка люков на крышах Разряд 3.5 МК 0.9299 Ставка 4р 16.96	УСТРОЙСТВ О 2	362.74 725.48			134.83 269.66	10.53 21.06	508.10 1016.20
72.	2/20-20-15-35/999370	Люк пвх 800x1000 мм	шт. 2				500.00 1000.00	30.35 60.70	530.35 1060.70
73.	E16-40-6 (78.9 / 48.5917)	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб, монтируемых из готовых узлов в зданиях кирпичных и из ячеистых блоков диаметром 25 мм Разряд 4.1 МК 1.0102 Ставка 4р 16.96	100 М 0.46	793.09 364.82	6.60 3.04	0.44 0.20	1 534.00 705.64	122.41 56.31	2 456.10 1129.81
74.	3/10-10-20-30/140	Кронштейн для крепления трубы диаметром 25 мм (пластмассовые) в комплекте с шурупом и дюбелем	шт. 6.44				1.13 7.28	0.09 0.58	1.22 7.86
75.	1/10-240-30-22/21	Дюбели распорные полиэтиленовые 8x40 мм	1000 шт. 0.644				17.58 11.32	2.49 1.60	20.07 12.92
76.	E16-45-3		100 М	1826.08	3.90	0.58	946.29	70.26	2 846.53