

Номер по смете	Обоснование	Наименование работ, ресурсов, расходов	Ед.изм. Кол-во	Стоимость ед.изм / Всего, руб.					
				Зарплата рабочих	Эксплуатация машин		Материалы, оборудование	Транспорт	Общая стоимость
					Всего	в т.ч. зарплата			
			0.14	215.39	17.64	11.94	94.26	8.72	336.01
94.	1/10-230-65-45-5/25	Панель поливинилхлоридная трехслойная	м2 14				83.33 1166.62	11.78 164.92	95.11 1331.54
95.	E33-115-2 (61.01 / 39.57135)	Установка светильников с люминесцентными лампами Разряд 4.3 МК 1.0306 Ставка 4р 16.96	СВЕТИЛЬНИ К 46	40.03 1841.38	76.84 3534.64	18.26 839.96			116.87 5376.02
96.	5/30-30-4-3-1-2-1/1	Светильник с компактными люминесцентными лампами потолочный для жилых помещений ЛПБ31-11-006 с ЭМПРА	шт. 40				22.21 888.40	1.27 50.80	23.48 939.20
97.	5/30-30-4-3-1-2-1/2	Светильник влагозащищенный	шт. 6				16.67 100.02	0.96 5.76	17.63 105.78
98.	Ц8-591-201 (61.01 / 39.57135)	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке с креплением вяжущими растворами Разряд 4.5 МК 1.0509 Ставка 4р 16.96	100 ШТ. 0.09	576.94 51.92	4.07 0.37	1.60 0.14	4.50 0.41	0.34 0.03	585.85 52.73
99.	5/20-40-4/1	Коробка монтажная скрытой установки под розетки и выключатели КМ-205	шт. 9.18				1.27 11.66	0.07 0.64	1.34 12.30
100.	5/30-30-4-1-1/1	Выключатель установочный одноклавишный для скрытой установки С14-003	шт. 9.18				2.90 26.62	0.17 1.56	3.07 28.18
101.	Ц8-591-501 (61.01 / 39.57135)	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке с креплением вяжущими растворами Разряд 4.5 МК 1.0509 Ставка 4р 16.96	100 ШТ. 0.06	579.08 34.74	4.07 0.24	1.60 0.10	4.58 0.27	0.35 0.02	588.08 35.27
102.	5/20-40-4/1	Коробка монтажная скрытой установки под розетки и выключатели КМ-205	шт. 6.12				1.27 7.77	0.07 0.43	1.34 8.20
103.	5/30-30-4-1-1/6	Выключатель установочный двухклавишный для скрытой установки С54-001	шт. 6.12				3.45 21.11	0.20 1.22	3.65 22.33
104.	Ц8-591-901 (61.01 / 39.57135)	Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке с креплением вяжущими растворами Разряд 4.5 МК 1.0509 Ставка 4р 16.96	100 ШТ. 0.2	673.18 134.64	4.07 0.81	1.60 0.32	4.58 0.92	0.35 0.07	682.18 136.44
105.	5/20-40-4/1	Коробка монтажная скрытой установки под розетки и выключатели КМ-205	шт. 20.4				1.27 25.91	0.07 1.43	1.34 27.34
106.	5/30-30-4-1-2-1/17	Розетка штепсельная двухместная с заземляющим контактом РА16-261	шт. 20.4				5.00 102.00	0.29 5.92	5.29 107.92
107.	Ц8-697-1 (61.01 / 39.57135)	Щиток силовой с рубильником и предохранителями с устройством ограждения Разряд 4.3 МК 1.0306 Ставка 4р 16.96	ШТ. 1	103.13 103.13	2.02 2.02	0.78 0.78	28.18 28.18	1.83 1.83	135.16 135.16
108.	5/30-30-1-1/1	Щит с рубильником	шт. 1				146.70 146.70	8.41 8.41	155.11 155.11
109.	Ц8-572-3 (61.01 / 39.57135)	Блок управления шкафового исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина 600 х 600 мм Разряд 4.5 МК 1.0509 Ставка 4р 16.96	ШТ. 1	41.35 41.35	15.09 15.09	4.42 4.42	1.67 1.67	0.24 0.24	58.35 58.35
110.	5/30-30-4-7/5	Щиток осветительный типа ЩРН/ЩРВ 9,12 (корпус металлический)	шт. 1				63.79 63.79	3.66 3.66	67.45 67.45
111.	Ц8-402-1 (61.01 / 39.57135)	Кабель трех-пятижильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой, сечение жилы до 10 мм2 Разряд 4.3 МК 1.0306 Ставка 4р 16.96	100 М КАБЕЛЯ 3.5	337.87 1182.55	264.41 925.44	130.96 458.36	150.69 527.42	9.38 32.83	762.35 2668.24
112.	5/20-30-1-4/1	Ответвительный сжим У 734 М У3	100 шт. 0.56				181.00 101.36	10.37 5.81	191.37 107.17
113.			1000 м				2 350.32	134.67	2 484.99